

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"
КІ230825-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення зелених насаджень
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,371 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,024 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Територія ДНЗ в межах земельного відводу									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Територія ЗОШ І-ІІ ступенів № 83									
1	КБ1-24-5	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>7718,89</u>	<u>7718,89</u>	93	-	<u>93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1555,19			19	12,3420	0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-195-11	Корчування дерев у ґрунтах природного	100шт	0,1	<u>15537,77</u>	<u>14419,08</u>	1554	112	<u>1442</u>	<u>13,9400</u>	<u>1,39</u>

179_СД_ЛС1_01-01-01

		залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см			1118,69	-			-	-	-
3	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,1	<u>3082,93</u>	<u>3082,93</u>	308	-	<u>308</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	0,1	<u>4715,23</u>	<u>4715,23</u>	472	-	<u>472</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	КР20-41-3	Навантаження дерев екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,01	<u>3287,01</u>	<u>3155,29</u>	33	1	<u>32</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,02</u>
					131,72	-			-	-	-
6	С311-36-М	Перевезення сміття до 36 км	т	1	<u>332,32</u>	<u>332,32</u>	332	-	<u>332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	41,15			41	0,3850	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					2792	113	<u>2679</u>		<u>1,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2792		60		0,54
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35				
		Всього будівельні роботи, грн.					2890				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					2890				
		Розділ 3. Майданчик КНС									
7	КБ1-24-5	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01725	<u>7718,89</u>	<u>7718,89</u>	133	-	<u>133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1555,19			27	12,3420	0,21
8	КР18-52-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування огорож	100м	0,07	<u>13862,17</u>	<u>6036,25</u>	970	548	<u>422</u>	<u>89,1030</u>	<u>6,24</u>
					7825,92	1550,92			109	13,0015	0,91
		Разом прямі витрати по розділу 3					1103	548	<u>555</u>		<u>6,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1103		136		1,12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					684				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					377				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	132				
		Всього будівельні роботи, грн.	1480				

		Всього по розділу 3	1480				
		Разом прямі витрати по кошторису	3895	661	3234		7,65
					196		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.	3895				
		в тому числі:					
		всього заробітна плата, грн.	857				
		Загальновиробничі витрати, грн.	476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	167				
		Всього будівельні роботи, грн.	4371				

		Всього по кошторису	4371				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	10,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1024				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]