

Капітальний ремонт з встановленням ліфта поліклініки КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я), м. Львів, вул. Зелена, 477 для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Монтаж ліфта. Ліфт пасажирський 630 кг

Капітальний ремонт з встановленням ліфта поліклініки КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я), м. Львів, вул. Зелена, 477 для забезпечення доступності будівель маломобільних груп населення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1640,215 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,84878 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

188,676 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>196087,78</u> 193891,74	-	196088	193892	-	<u>2242,5600</u> -	<u>2242,56</u> -
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>7732,43</u> 7642,37	-	-69592	-68781	-	<u>88,3920</u> -	<u>-795,53</u> -
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-26,95	<u>1725,18</u> 1709,83	-	-46494	-46080	-	<u>19,7760</u> -	<u>-532,96</u> -
4	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський, в/п 630 кг на 3 зупинки	шт	1	<u>1400000,00</u> -	-	1400000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1 К=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>124755,46</u> 124755,46	-	124755	124755	-	<u>1075,2000</u>	<u>1075,2</u>
6	КП1-80-2 К=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	<u>3341,66</u> 3341,66	-	-23392	-23392	-	<u>28,8000</u>	<u>-201,6</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1581365	180394	-		<u>1787,67</u>
		Разом устаткування, грн.					1400000		-		-
		Всього устаткування, грн.					1400000				
		Разом будівельні роботи, грн.					181365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					971				
		всього заробітна плата, грн.					180394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8282				
		Всього будівельні роботи, грн.					240215				

		Всього по кошторису					1640215				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1848,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					188676				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]