

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"
КІ230825-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на тротуари, доріжки та майданчики
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5656,677 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,25536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 318,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Територія ДНЗ									
		Конструкція дорожнього одягу. Тип1 Проїзди. Майданчики									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,893	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	46546	1016	<u>43426</u> 7045	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>13,04</u> 57,33
2	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,893	<u>237963,01</u> 2355,99	<u>19322,03</u> -	212501	2104	<u>17255</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>25,26</u> -
3	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,893	<u>104881,66</u> -	<u>3752,20</u> -	93659	-	<u>3351</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,893	<u>258991,14</u> 2667,46	<u>27251,99</u> -	231279	2382	<u>24336</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>28,6</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або	1000м2	-0,893	<u>104881,66</u> -	<u>3752,20</u> -	-93659	-	<u>-3351</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

6	КБ27-70-1	вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см)	1 т	0,7144	<u>19361,35</u>	<u>239,06</u>	13832	-	<u>171</u>	-	-
7	КБ27-26-1	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1000 м2	0,893	<u>1108477,84</u>	<u>16528,69</u>	989871	1203	<u>38</u>	<u>0,5225</u>	<u>0,37</u>
8	КБ27-27-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,893	<u>591701,24</u>	<u>15447,39</u>	528389	1108	<u>877</u>	<u>15,1500</u>	<u>13,53</u>
9	КБ27-69-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,893	<u>1241,18</u>	<u>568,14</u>			<u>507</u>	<u>4,2910</u>	<u>3,83</u>
10	КБ27-13-1	Конструкція дорожнього одягу. Тип 2 Тротуари. Вимощення.	1000 м2	0,795	<u>52122,69</u>	<u>48629,48</u>	41438	905	<u>6271</u>	<u>14,6000</u>	<u>11,61</u>
11	КБ27-15-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000м2	0,795	<u>1137,92</u>	<u>7888,58</u>				<u>64,2032</u>	<u>51,04</u>
12	КБ27-15-2	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,795	<u>31975,69</u>	<u>28045,23</u>	25421	2121	<u>22296</u>	<u>32,0300</u>	<u>25,46</u>
13	КБ27-15-1	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,795	<u>2667,46</u>	-	217794	1698	-	-	-
14	КБ27-15-2	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожний 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5 см)	1000м2	0,795	<u>273954,89</u>	<u>12864,40</u>			<u>10227</u>	<u>25,6500</u>	<u>20,39</u>
15	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	-0,795	<u>2136,13</u>	<u>1191,42</u>	-139723	-	<u>947</u>	<u>9,4551</u>	<u>7,52</u>
16	КБ27-13-1	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожний 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5 см)	1000м2	-0,795	<u>175752,53</u>	<u>3116,29</u>			<u>-2477</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КБ27-13-4	Улаштування покриття з гранітного відсіву товщ 5 см	1000 м2	0,795	<u>95688,46</u>	<u>13441,26</u>	644878	76072	<u>810</u>	<u>1025,3800</u>	<u>815,18</u>
18	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>811167,57</u>	<u>1018,43</u>	9593	800	<u>8414</u>	<u>32,0300</u>	<u>9,61</u>
19	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожний 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 10 см)	1000м2	-0,3	<u>2667,46</u>	-	-16511	-	-	-	-
20	КБ27-13-1	Улаштування покриття з гранітного відсіву товщ 5 см	1000м2	0,3	<u>55037,08</u>	<u>2680,14</u>			<u>-804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	КБ27-13-4	Улаштування основи з гранітного відсіву, за зміни товщини на кожний 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,3	<u>239304,97</u>	<u>28045,23</u>	71791	800	<u>8414</u>	<u>32,0300</u>	<u>9,61</u>
22	КБ27-13-4	Конструкція дорожнього одягу. Тип 4	1000м2	0,3	<u>2667,46</u>	-			-	-	-
23	КБ27-13-4	Улаштування основи з гранітного відсіву, за зміни товщини на кожний 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,3	<u>134258,60</u>	<u>5360,28</u>	40278	-	<u>1608</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КБ27-13-4	Конструкція дорожнього одягу. Тип 4	1000м2	0,3	-	-			-	-	-

179_СД_ЛС1_07-01-01

18	КБ27-69-2	Покриття фізкультурного майданчику. Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	15637	341	<u>14589</u> 2367	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>4,38</u> 19,26
19	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>237963,01</u> 2355,99	<u>19322,03</u> -	71389	707	<u>5797</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>8,49</u> -
20	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,3	<u>104881,66</u> -	<u>3752,20</u> -	31464	-	<u>1126</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>258991,14</u> 2667,46	<u>27251,99</u> -	77697	800	<u>8176</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>9,61</u> -
22	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см)	1000м2	-0,3	<u>104881,66</u> -	<u>3752,20</u> -	-31464	-	<u>-1126</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3	<u>591701,24</u> 1241,18	<u>15447,39</u> 568,14	177510	372	<u>4634</u> 170	<u>13,9600</u> 4,2910	<u>4,19</u> 1,29
24	КБ11-40-2	Улаштування покриття з синтетичного покриття "РАНФЛОР 2S" на клеючій суміші Конструкція дорожнього одягу. Тип 5	100м2	3	<u>82061,17</u> 5696,88	<u>7,65</u> 6,63	246184	17091	<u>23</u> 20	<u>62,5000</u> 0,0666	<u>187,5</u> 0,2
25	КБ1-165-6	Майданчик для сушіння білизни. Тротуар. Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,016	<u>20103,62</u> 20103,62	<u>-</u> -	322	322	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>4,19</u> -
26	КБ6-1-1	Бетонування стійок опор для сушіння білизни бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,016	<u>310849,13</u> 12322,74	<u>2594,86</u> 1155,21	4974	197	<u>42</u> 18	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,41</u> 0,17
27	КР20-12-5	Монтаж опор для сушіння білизни	1т	0,1	<u>9325,60</u> 5199,84	<u>3683,77</u> 661,03	933	520	<u>368</u> 66	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>4,8</u> 0,54
28	С121-783 варіант 1	Металоконструкції опор для сушіння білизни	т	0,1	<u>67677,48</u> -	<u>-</u> -	6768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,018	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	938	20	<u>875</u> 142	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>0,26</u> 1,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,18	<u>19300,79</u> 2455,81	<u>2235,20</u> -	3474	442	<u>402</u> -	<u>28,9600</u> -	<u>5,21</u> -
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,18	<u>36449,27</u> 1471,07	<u>-</u> -	6561	265	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>2,87</u> -
32	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття	100м2	0,18	<u>11808,60</u> -	<u>-</u> -	2126	86	<u>-</u> -	<u>5,1000</u> -	<u>0,92</u> -

179_СД_ЛС1_07-01-01

	к=2	доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 4 см Конструкція дорожнього одягу. Тип 6 Тротуар з покриттям із плитки тактильної тротуарної.			475,93	-			-	-	-
33	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,003	<u>31975.69</u> 2667,46	<u>28045.23</u> -	96	8	<u>84</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>0,1</u> -
34	КБ27-15-1	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,003	<u>273954.89</u> 2136,13	<u>12864.40</u> 1191,42	822	6	<u>39</u> 4	<u>25,6500</u> 9,4551	<u>0,08</u> 0,03
35	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5 см)	1000м2	-0,003	<u>175752.53</u> -	<u>3116.29</u> -	-527	-	<u>-9</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ27-65-6	Улаштування покриття з тактильної тротуарної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м Конструкція дорожнього одягу. Тип 11 Тіньовий навіс	1000 м2	0,003	<u>837750.90</u> 95688,46	<u>13441.26</u> 1018,43	2513	287	<u>40</u> 3	<u>1025,3800</u> 10,5974	<u>3,08</u> 0,03
37	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,08	<u>31975.69</u> 2667,46	<u>28045.23</u> -	2558	213	<u>2244</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>2,56</u> -
38	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,08	<u>55037.08</u> -	<u>2680.14</u> -	4403	-	<u>214</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,04	<u>105020.59</u> 1230,88	<u>9367.51</u> 916,75	4201	49	<u>375</u> 37	<u>14,7800</u> 7,0951	<u>0,59</u> 0,28
40	КБ11-20-3	Улаштування гумової плитки	100м2	0,8	<u>9183.74</u> 8847,74	<u>336.00</u> 301,20	7347	7078	<u>269</u> 241	<u>105,2300</u> 3,4938	<u>84,18</u> 2,8
41	С111-1687 варіант 5	Гумові плитки 600*600*40	м2	81,6	<u>998.28</u> -	<u>-</u> -	81460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ27-66-4	Влаштування бортових каменів Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,66	<u>21083.23</u> 6954,19	<u>666.04</u> 180,71	119331	39361	<u>3770</u> 1023	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>459,88</u> 8,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	3,54	<u>24231.06</u> 7873,68	<u>968.16</u> 262,68	85778	27873	<u>3427</u> 930	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>328,69</u> 7,49
44	& С1416-8684-1-8Г варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	108	<u>391.38</u> -	<u>-</u> -	42269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1416-	Камені бортові, БР300.30.15	шт	82	<u>1114.74</u>	<u>-</u>	91409	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

46	8684-1-8Г варіант 2 & С1416- 8684-1-8Г варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	566	211,88	-	119924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4093474	186247	256126		2098,75
		Разом будівельні роботи, грн.					4093474		21516		176,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3651101				
		всього заробітна плата, грн.					207763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44462				
		Всього будівельні роботи, грн.					4217173				

		Всього по розділу 1					4217173				
		Розділ 2. Територія ЗОШ І-ІІ ступенів № 83									
47	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип1 Проїзди. Майданчики	1000 м2	0,49	52122,69	48629,48	25540	558	23828	14,6000	7,15
		Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм			1137,92	7888,58			3865	64,2032	31,46
48	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,49	237963,01	19322,03	116602	1154	9468	28,2900	13,86
					2355,99	-			-	-	-
49	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,49	3101,14	2680,14	1520	-	1313	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,49	258991,14	27251,99	126906	1307	13353	32,0300	15,69
					2667,46	-			-	-	-
51	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см)	1000м2	-0,49	104881,66	3752,20	-51392	-	-1839	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,392	19361,35	239,06	7590	-	94	-	-
					-	52,79			21	0,5225	0,2
53	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за	1000 м2	0,49	1108477,	16528,69	543154	660	8099	15,1500	7,42

		товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м			84 1346,99	981,60			481	7,6393	3,74
54	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,49	<u>591701,24</u> 1241,18	<u>15447,39</u> 568,14	289934	608	<u>7569</u> 278	<u>13,9600</u> 4,2910	<u>6,84</u> 2,1
55	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип 2 Тротуари. Вимощення. Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,074	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	3857	84	<u>3599</u> 584	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>1,08</u> 4,75
56	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,74	<u>19300,79</u> 2455,81	<u>2235,20</u> -	14283	1817	<u>1654</u> -	<u>28,9600</u> -	<u>21,43</u> -
57	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,74	<u>3510,69</u> -	<u>373,06</u> -	2598	-	<u>276</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із цементно-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,74	<u>24678,44</u> 2120,00	<u>1671,22</u> -	18262	1569	<u>1237</u> -	<u>25,0000</u> -	<u>18,5</u> -
59	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із цементно-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,74	<u>12827,26</u> -	<u>644,03</u> -	-9492	-	<u>-477</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,074	<u>811167,57</u> 95688,46	<u>13441,26</u> 1018,43	60026	7081	<u>995</u> 75	<u>1025,3800</u> 10,5974	<u>75,88</u> 0,78
61	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип 5 Тротуар. Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,056	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	2919	64	<u>2723</u> 442	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>0,82</u> 3,6
62	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,56	<u>19300,79</u> 2455,81	<u>2235,20</u> -	10808	1375	<u>1252</u> -	<u>28,9600</u> -	<u>16,22</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,56	<u>36449,27</u> 1471,07	<u>-</u> -	20412	824	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>8,93</u> -
64	КБ27-22-2 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 4 см	100м2	0,56	<u>11808,60</u> 475,93	<u>-</u> -	6613	267	<u>-</u> -	<u>5,1000</u> -	<u>2,86</u> -
65	КБ27-66-4	Влаштування бортових каменів Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у	100 м	1,55	<u>21083,23</u> 6954,19	<u>666,04</u> 180,71	32679	10779	<u>1032</u> 280	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>125,94</u> 2,26

179_СД_ЛС1_07-01-01

66	КБ27-66-5	верхній його частині до 100 мм Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,44	<u>24231.06</u> 7873,68	<u>968.16</u> 262,68	59124	19212	<u>2362</u> 641	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>226.55</u> 5,16
67	& С1416- 8684-1-8Г варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	61	<u>391.38</u> -	<u>-</u> -	23874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1416- 8684-1-8Г варіант 2	Камені бортові, БР300.30.15	шт	61	<u>1114.74</u> -	<u>-</u> -	67999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1416- 8684-1-8Г варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	155	<u>211.88</u> -	<u>-</u> -	32841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1406657	47359	<u>76538</u> 6667		<u>549.17</u> 54,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1406657 1282760 54026 32846 79,63 11924 1439503				
		----- -----									
		Всього по розділу 2					1439503				
		Разом прямі витрати по кошторису					5500131	233606	<u>332664</u> 28183		<u>2647.92</u> 230,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5500131				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4933861 261789 156546 376,57 56386 5656677				
		----- -----									
		Всього по кошторису					5656677				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3255,36			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	318175			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]