

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"
KI230825-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на МАФи
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	763,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4568 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,680 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 жовтня" 2023 р.

[illegible]

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2950 2316 1342 3,25 486 6608				
		----- ----- Всього по розділу 1					34364				
5	KP20-12-3	Розділ 2. Майданчик для сміттєзбірників Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,772	<u>10226,57</u> 6919,04	<u>2582,18</u> 465,27	7895	5341	<u>1993</u> 359	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>49,31</u> 2,91
6 & 560103-1-1	Навіс для встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів	шт	2	<u>23750,00</u>	-	47500	-	-	-	-	-
	варіант 2	Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	55395	5341	<u>1993</u> 359	-	<u>49,31</u> 2,91
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47500 2404 49904 7895 561 5700 2878 6,27 938 10773				
		----- ----- Всього по розділу 2					60677				
7	KB10-82-1	Розділ 3. Тіньові навіси дитячих майданчиків Збирання навісу	100м2	0,8	<u>42793,28</u> 36105,06	<u>6688,22</u> 1814,66	34235	28884	<u>5351</u> 1452	<u>396,1060</u> 14,6108	<u>316,88</u> 11,69
8 & 560103-1-1	Тіньовий навіс 10,0х4,0х2,7	шт	2	<u>293750,00</u>	-	587500	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					621735	28884	<u>5351</u> 1452		<u>316,88</u> 11,69

		Разом устаткування, грн.					587500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29728				
		Всього устаткування, грн.					617228				
		Разом будівельні роботи, грн.					34235				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16816				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5904				
		Всього будівельні роботи, грн.					51051				

		Всього по розділу 3					668279				
		Разом прямі витрати по кошторису					708816	36541	7344		393,25
									1811		14,6
		Разом устаткування, грн.					661420				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33469				
		Всього устаткування, грн.					694889				
		Разом будівельні роботи, грн.					47396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3511				
		всього заробітна плата, грн.					38352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21035				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7328				
		Всього будівельні роботи, грн.					68431				

		Всього по кошторису					763319				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					456,8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45680				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]