

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
«Капітальний ремонт Новопетрівської гімназії з початковою школою та дошкільним підрозділом
Широківської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, с. Новопетрівка,
вул. Центральна, 95»

220_СД_ОС_02-01

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля гімназії з початковою школою

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

954,744 тис.грн.
1,83843 тис.люд.год.
199,803 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2023 р.

№ ч. і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
		будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	954,744	-	954,744	1,83843	199,803	-
—		Всього:	954,744	-	954,744	1,83843	199,803	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]
H.O. Lyatyska


[підпис, (ініціали, прізвище)]
T.A. Stupna


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1.60116</u> 163,64	<u>-</u> -	<u>0.01973</u> 2,239	<u>0.02073</u> 2,371	<u>-</u> -	<u>1.64162</u> 168,25	<u>0.19681</u> 31,553	<u>1.83843</u> 199,803
	Разом :	<u>1.60116</u> 163,64	<u>-</u> -	<u>0.01973</u> 2,239	<u>0.02073</u> 2,371	<u>-</u> -	<u>1.64162</u> 168,25	<u>0.19681</u> 31,553	<u>1.83843</u> 199,803

Склав

Перевірів

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
«Капітальний ремонт Новопетрівської гімназії з початковою школою та дошкільним підрозділом
Широківської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, с. Новопетрівка, вул. Центральна, 95»

220_СД_Лс1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Будівля гімназії з початковою школою

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 954,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,83843 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 199,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч. Об'єкту- вання (шифр норми)	2	3	4	5	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувь:								на одини- цю	всього
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1 КР6-13-1		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	21022,80	1637,64	631	581	49	221,2440	6,64
2 КР6-14-1		Знімання дверних полотен	100 м2	0,14	19367,70	544,85	638	638	16	4,8265	0,14
3 КР6-1-1		Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	4560,58	-	2565	2347	-	53,6160	7,51
4 КР6-2-1		Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,357	18318,27	1537,48	1574	1512	215	191,4960	26,81
5 КР6-3-2		Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0613	16763,56	511,52	768	759	72	4,5313	0,63
					4408,82	173,80			62	49,2960	17,6
					4235,02	151,95			54	1,4252	0,51
					12530,01	154,31			9	144,0360	8,83
					12374,13	134,91			8	1,2654	0,08

-2-												220 СД ЛС1 02-01-01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05	<u>14333,27</u> 13342,26	<u>954,49</u> 653,64	717	667	<u>48</u> 33	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>6,26</u> 0,3		
7	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3175	<u>10974,40</u> 10201,79	<u>746,90</u> 511,48	3484	3239	<u>237</u> 162	<u>95,6837</u> 4,6621	<u>30,38</u> 1,48		
8	КБ10-28-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж) Установлення віконних зливів (з подальшим монтажем)	100м2	0,0286	<u>14602,02</u> 8844,41	<u>5693,75</u> 1622,74	418	253	<u>163</u> 46	<u>87,5251</u> 12,2047	<u>2,5</u> 0,35		
9	КБ10-25-4 1,15 к дем.=0,8		100м	0,1224	<u>2971,16</u> 2833,99	<u>128,41</u> 87,93	364	347	<u>16</u> 11	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>3,69</u> 0,1		
10	КР8-4-1	Розбирання конька з листової сталі	100м	0,145	<u>1469,25</u> 1439,84	-	213	209	-	<u>17,2560</u> -	<u>2,5</u> -		
11	КР20-40-1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	15	<u>136,01</u> 136,01	-	2040	2040	-	<u>1,6300</u> -	<u>24,45</u> -		
12	СЗ11-15-М	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Перевезення сміття до 15 км	т	15	<u>169,05</u> -	<u>169,05</u> 25,63	2536	-	<u>2536</u> 384	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,36		
Разом прямі витрати по розділу 1					-	25,63	15948	12592	<u>3335</u> 786	<u>137,17</u> 6,95			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							15948	12592	21 13378 7617 17,27 2771 23565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34 & С111-138-4 варіант 4	Заглушка для підв'язання	шт	26	80,59	-	-	2095	-	-	-	-
35 КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань (зливи)	100м2	0,06	6687,04 3898,30	-	-	401	234	-	40,4640	2,43
36 КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних (слухове вікно)	ґрати	1	356,73 313,30	9,72 0,49	357	313	10	3,2520 0,0048	3,25	-
37 С123-96-1 варіант 3	Блок слухово вікна з жалюзійною решіткою	м2	0,81	7998,64	-	6479	-	-	-	-	-
38 & С111-138-4 варіант 5	Кронштейн під кріплення відливу	шт	26	44,89	-	1167	-	-	-	-	-
39 КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (під злив)	100м2	0,019	12794,87 7844,26	173,80 151,95	243	149	3	85,6080 1,4252	1,63 0,03	-
40 КР3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків (ПСУЛ)	100 м	2,048	5560,29 1236,53	-	11387	2532	-	12,6720	25,95	-
41 КР8-36-3	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	0,2048	27243,15 1512,88	16,83 15,33	5579	310	3	15,5040 0,1591	3,18 0,03	-
42 КР8-36-3	Улаштування водонепроникного шару	100м2	0,2048	27243,15 1512,88	16,83 15,33	5579	310	3	15,5040 0,1591	3,18 0,03	-
Разом прямі витрати по розділу 3							388762	15467	826 562	150,12	5,13
Разом будівельні роботи, грн.							388762				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							372469				
всього заробітна плата, грн.							16029				
Загальновиборничі витрати, грн.							8577				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							18,57				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2980				
Всього будівельні роботи, грн.							397339				
Всього по розділу 3							397339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Двері											
43	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0286	<u>18252,52</u> 11055,52	<u>7117,18</u> 2028,42	522	316	<u>204</u> 58	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>3,13</u> 0,44
44	& С126-386- 7	Двері протидарні пластикові	м2	2,86	<u>5065,33</u>	-	14487	-	-	-	-
45	& С111-81- 31	Піна монтажна .	л.	0,44	<u>357,98</u>	-	158	-	-	-	-
46	& С111-138- 4	Дюбель	шт	10	<u>2,71</u>	-	27	-	-	-	-
47	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1393	<u>14994,92</u> 8350,21	<u>6586,05</u> 1877,05	2089	1163	<u>917</u> 261	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>11,51</u> 1,97
48	& С126-386- 7	Двері протидарні пластикові	м2	13,93	<u>5065,33</u>	-	70560	-	-	-	-
49	варіант 4 & С111-81- 31	Піна монтажна .	л.	1,86	<u>357,98</u>	-	666	-	-	-	-
50	& С111-138- 4	Дюбель	шт	37	<u>2,71</u>	-	100	-	-	-	-
51	варіант 1 КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	<u>2572,97</u> 2572,97	-	103	103	-	<u>28,0800</u>	<u>1,12</u>
52	& С111-138- 4	Доводчик	шт	4	<u>2958,01</u>	-	11832	-	-	-	-
варіант 8											
Разом прямі витрати по розділу 4											
Разом будівельні роботи, грн.							100544	1582	<u>1121</u>		<u>15,76</u>
в тому числі:							100544		319		2,41
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97841				
всього заробітна плата, грн.							1901				
Загальновиборобничі витрати, грн.							1011				
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.							2,18				
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.							350				
Всього будівельні роботи, грн.							101555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					101555				
		Розділ 5. Оздоблювальні роботи									
		УКОСИ									
53	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4915	<u>6632,66</u> 6101,80	<u>530,86</u> 176,62	3260	2999	<u>261</u> 87	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>35,94</u> 0,77
54	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4915	<u>51286,01</u> 39568,01	<u>393,09</u> 343,66	25207	19448	<u>193</u> 169	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>177,26</u> 1,58
55	С1111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна металева	м2	51,6075	<u>202,13</u>	-	10431	-	-	-	-
56	КБ15-182-1 к=1,15	Шлаковання укосів мінеральною шпаківкою	100м2	0,4915	<u>34012,71</u> 10344,61	<u>7,47</u> 6,53	16717	5084	<u>4</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>52,1</u> 0,03
57	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаківки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4915	<u>25856,53</u> 3066,51	<u>5,60</u> 4,90	12708	1507	<u>3</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>14,57</u> 0,02
58	КР12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4915	<u>21455,76</u> 5132,32	<u>1,62</u> 1,42	10546	2523	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>25,85</u> 0,01
59	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	2,048	<u>3839,07</u> 2937,12	-	7862	6015	-	<u>27,9726</u>	<u>57,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.					86731	37576	<u>462</u> 262		<u>363,01</u> 2,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86731				
		всього заробітна плата, грн.					48693				
		Загальновиборничі витрати, грн.					37838				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					20229				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					43,85				
		Всього будівельні роботи, грн.					106960				
		Всього по розділу 5					106960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 8 -											
220 СД ЛС1 02-01-01											
60	КР11-30-1	Розділ 6. Зовнішнє оздоблення УКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15	100м2	0,512	<u>51286,01</u> 39568,01	<u>393,09</u> 343,66	26258	20259	<u>201</u> 176	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>184,66</u> 1,65
61	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,512	<u>135232,70</u> 70801,85	-	69239	36251	-	<u>635,9638</u>	<u>325,61</u>
62	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	1,6128	<u>3127,35</u>	-	5044	-	-	-	-
63	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення кутників з капельником В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15	100м	0,33	<u>6809,52</u> 2937,12	-	2247	969	-	<u>27,9726</u>	<u>9,23</u>
64	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення укоса (під відливом) товщиною 30 мм	100 м2	0,08125	<u>110988,70</u> 70801,85	-	9018	5753	-	<u>635,9638</u>	<u>51,67</u>
65	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,24375	<u>3127,35</u>	-	762	-	-	-	-
66	ПР13-6123	ФАСАД Ін'єктування тріщин	100 м	0,04	<u>82983,73</u> 1591,47	<u>1650,40</u> 530,32	3319	64	66	<u>15,3840</u> 5,2470	<u>0,62</u> 0,21
67	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,65	<u>10437,79</u>	-	6785	6307	21	<u>105,8880</u>	<u>68,83</u>
68	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів	100м2	0,015	<u>9702,52</u> 2631,62	-	39	14	-	-	-
69	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,015	<u>917,03</u> 35465,75	<u>178,69</u> 57,18	532	456	3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,15</u> 0,01
70	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,045	<u>2631,62</u> 917,03	<u>178,69</u> 57,18	118	41	8	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,45</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР12-28-4	Фарбування перхорпівліновими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихлувань	100м2	0,045	4484,40 2042,10	-	202	92	-	19,7400	0,89
72	ПР15-4059	Облицювання козирка по готовому каркасі, декоративним пластиком (вагонка)	100 м2	0,025	57873,25 12646,37	95,79 38,20	1447	316	2	129,6000	3,24
73	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихлувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,045	35465,75 30411,61	530,86 176,62	1596	1369	1	0,3780	0,07
74	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,045	45881,08 37760,76	248,52 217,27	2065	1699	24	277,2000	12,47
		Разом прями витрати по розділу 6							8	1,5646	0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128671	73590	11 10	325,6080 2,0380	14,65 0,09
		Всього по розділу 6					128671	73590	223		676,63 2,09
		Розділ 7. Різні роботи Перелік нараховувань:					167035				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
75	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (вимощення)	100м3	0,0163	25490,92	-	416	416	-	305,5000	4,98
76	КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (300мм)	100м2	0,443	25490,92 5113,98 4981,37	- 132,61 32,33	2265	2207	58 14	59,7000 0,2780	26,45 0,12
77	КР1-18-1	Навантаження ґрунта вручну, ґрула ґрунту 1	100 м3	0,443	19291,33	-	8546	8546	-	231,2000	102,42
78	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	77,525	19291,33 155,82	- 25,63	12080	-	12080	-	17,37

		3		- 10 -		220 СД ЛС1 02-01-01					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,02376	8187,27	6024,51	195	51	144	25,9200	0,62
80	КР18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,1	2162,76 6795,50 5042,58	1103,91 1752,92 501,22	680	504	26 176 50	8,6041 55,0320 3,9539	0,2 5,5 0,4
81	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,22125	290109,11	3077,79	64187	3357	681	173,3050	38,34
82	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,475	15171,12 29619,74 2597,40	1422,19 - -	43689	3831	315	12,2637 26,0000	2,71 38,35
83	КР7-2-8	Покриття пандусу	100м2	0,045	6075,33	1413,20	273	210	63	50,8800	2,29
84	КР7-17-1	Розбирання покриттів пандусу	100м2	0,05	4662,13	446,88	573	327	20	4,3986	0,2
85	КР7-17-9 к=2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,05	11453,93	144,84	142	20	7	71,3400	3,57
86	КБ11-29-2 к=1,15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,05	6536,88 2844,15 395,84 91125,52 18950,28	126,62 75,80 66,27 56,04 48,99	4556	948	6 4 3 2	1,1877 4,3200 0,6216 189,6925 0,4595	0,06 0,22 0,03 9,48 0,02
Разом прямі витрати по розділу 7			137602	20417	13216	2423	232,22	21,11			
Разом будівельні роботи, грн.			137602								
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			103969								
всього заробітна плата, грн.			22840								
Загальновиборобничі витрати, грн.			13235								
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.			30,41								
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.			4874								
Всього будівельні роботи, грн.			150837								

Всього по розділу 7			150837								
Разом прямі витрати по кошторису			864310	163640	19321	4610	1601,16				
Разом будівельні роботи, грн.			864310								
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			681349								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					168250 90434 196,81 31553 954744				

		Всього по кошторису					954744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1838,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					199803				

Склав

 [посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Перевірів

 [посада, підпис (ініціал, прізвище)]