

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : будівля літера П-5

Кошторисна вартість об'єкта 49103,786 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 66,57315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5154,170 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтажні роботи	1321,244	-	1321,244	9,37779	674,106	-
2	02-01-02	на покрівля	7698,867	-	7698,867	10,22248	739,407	-
3	02-01-03	на конструкції залізобетонні монолітні та металеві	7384,902	-	7384,902	7,45758	574,592	-
4	02-01-04	на прорізи	9361,229	-	9361,229	2,28598	179,356	-
5	02-01-05	на фасад	18699,211	-	18699,211	30,12412	2418,45	-
6	02-01-06	на ґанки та приямки	1639,097	-	1639,097	2,97195	228,67	-
7	02-01-07	на вимощення	1684,012	-	1684,012	1,99268	149,351	-
8	02-01-08	на електропостачання	10,324	-	10,324	0,03548	2,652	-
9	02-01-09	на автоматизація тепломеханічних рішень	23,029	113,208	136,237	0,04496	3,553	-
10	02-01-010	на тепломеханічні рішення	482,656	280,099	762,755	0,34693	26,795	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи обладнання	132,938	-	132,938	1,01526	102,687	-
12	02-01-012	на блискавкозахист	263,912	-	263,912	0,62794	47,558	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	9,058	-	9,058	0,07000	6,993	-
---	---	Всього:	48710,479	393,307	49103,786	66,57315	5154,17	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	16,829	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Белова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	демонтажні роботи	<u>7.46677</u>	<u>0.01138</u>	<u>0.54072</u>	<u>0.39037</u>	-	<u>8.40924</u>	<u>0.96855</u>	<u>9.37779</u>
		487,902	0,819	41,5	32,142	-	562,363	111,743	674,106
02-01-02	покрівля	<u>8.46140</u>	-	<u>0.66905</u>	-	-	<u>9.13045</u>	<u>1.09203</u>	<u>10.22248</u>
		557,438	-	55,98	-	-	613,418	125,989	739,407
02-01-03	конструкції залізобетонні монолітні та металеві	<u>5.71386</u>	-	<u>0.94957</u>	-	-	<u>6.66343</u>	<u>0.79415</u>	<u>7.45758</u>
		401,946	-	81,026	-	-	482,972	91,62	574,592
02-01-04	прорізи	<u>1.96171</u>	-	<u>0.07955</u>	-	-	<u>2.04126</u>	<u>0.24472</u>	<u>2.28598</u>
		144,837	-	6,286	-	-	151,123	28,233	179,356
02-01-05	фасад	<u>26.84741</u>	-	<u>0.10297</u>	-	-	<u>26.95038</u>	<u>3.17374</u>	<u>30.12412</u>
		2044,414	-	7,883	-	-	2052,297	366,153	2418,45
02-01-06	ґанки та приямки	<u>2.46179</u>	-	<u>0.18880</u>	<u>0.00337</u>	-	<u>2.65396</u>	<u>0.31799</u>	<u>2.97195</u>
		176,353	-	15,351	0,277	-	191,981	36,689	228,67
02-01-07	вимощення	<u>1.64794</u>	-	<u>0.11558</u>	-	-	<u>1.76352</u>	<u>0.22916</u>	<u>1.99268</u>
		112,785	-	10,128	-	-	122,913	26,438	149,351
02-01-08	електропостачання	-	<u>0.02260</u>	<u>0.00974</u>	-	-	<u>0.03234</u>	<u>0.00314</u>	<u>0.03548</u>
		-	1,571	0,719	-	-	2,29	0,362	2,652
02-01-09	автоматизація тепломеханічних рішень	<u>0.01020</u>	<u>0.02880</u>	<u>0.00236</u>	-	-	<u>0.04136</u>	<u>0.00360</u>	<u>0.04496</u>
		0,758	2,182	0,197	-	-	3,137	0,416	3,553
02-01-10	тепломеханічні рішення	<u>0.26200</u>	<u>0.04117</u>	<u>0.01315</u>	-	-	<u>0.31632</u>	<u>0.03061</u>	<u>0.34693</u>
		19,193	3,062	1,01	-	-	23,265	3,53	26,795
02-01-11	пусконалагоджувальні роботи обладнання	-	-	-	-	<u>0.93400</u>	<u>0.93400</u>	<u>0.08126</u>	<u>1.01526</u>
		-	-	-	-	-	93,314	9,373	102,687
02-01-12	блискавкозахист	-	<u>0.53532</u>	<u>0.03886</u>	-	-	<u>0.57418</u>	<u>0.05376</u>	<u>0.62794</u>
		-	38,217	3,139	-	-	41,356	6,202	47,558

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06440</u> -	<u>0.06440</u> 6,433	<u>0.00560</u> 0,56	<u>0.07000</u> 6,993
	Разом :	<u>54.83308</u> 3945,626	<u>0.63927</u> 45,851	<u>2.71035</u> 223,219	<u>0.39374</u> 32,419	<u>0.99840</u> -	<u>59.57484</u> 4346,862	<u>6.99831</u> 807,308	<u>66.57315</u> 5154,17

Склад _____ Л.О. Бєлова

Перевірів _____ Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : будівля літера Б

Кошторисна вартість об'єкта 10639,968 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 19,79488 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1532,116 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на демонтажні роботи	436,728	-	436,728	3,56711	249,599	-
2	02-02-02	на прорізи	1483,716	-	1483,716	1,15975	89,154	-
3	02-02-03	на покрівля	3595,343	-	3595,343	4,66603	332,952	-
4	02-02-04	на фасади	3155,368	-	3155,368	7,54225	618,109	-
5	02-02-05	на вимощення	944,426	-	944,426	1,09819	81,412	-
6	02-02-06	на електропостачання	12,858	0,635	13,493	0,05398	3,961	-
7	02-02-07	на автоматизація тепломеханічних рішень	22,18	113,208	135,388	0,04383	3,466	-
8	02-02-08	на тепломеханічні рішення	281,536	174,023	455,559	0,31715	24,676	-
9	02-02-09	на пусконаладжувальні роботи обладнання	132,938	-	132,938	1,01526	102,687	-
10	02-02-010	на блискавкозахист	107,212	-	107,212	0,23910	18,073	-
11	02-02-011	на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	3,881	-	3,881	0,03000	2,997	-
12	02-02-012	на монтаж устаткування	14,466	-	14,466	0,06223	5,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-02-013	на придбання устаткування придбання устаткування	-	161,45	161,45	-	-	-
---	---	Всього:	10190,652	449,316	10639,968	19,79488	1532,116	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,252	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Белова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	демонтажні роботи	<u>2.87312</u> 180,601	<u>0.03287</u> 2,121	<u>0.19046</u> 15,616	<u>0.09197</u> 7,572	-	<u>3.18842</u> 205,91	<u>0.37869</u> 43,689	<u>3.56711</u> 249,599
02-02-02	прорізи	<u>1.02229</u> 73,848	-	<u>0.01526</u> 1,207	-	-	<u>1.03755</u> 75,055	<u>0.12220</u> 14,099	<u>1.15975</u> 89,154
02-02-03	покрівля	<u>4.00724</u> 261,848	-	<u>0.15951</u> 13,504	-	-	<u>4.16675</u> 275,352	<u>0.49928</u> 57,6	<u>4.66603</u> 332,952
02-02-04	фасади	<u>6.67361</u> 520,303	-	<u>0.06423</u> 5,004	-	-	<u>6.73784</u> 525,307	<u>0.80441</u> 92,802	<u>7.54225</u> 618,109
02-02-05	вимощення	<u>0.94678</u> 64,817	-	<u>0.02527</u> 2,043	-	-	<u>0.97205</u> 66,86	<u>0.12614</u> 14,552	<u>1.09819</u> 81,412
02-02-06	електропостачання	-	<u>0.04177</u> 2,856	<u>0.00742</u> 0,555	-	-	<u>0.04919</u> 3,411	<u>0.00479</u> 0,55	<u>0.05398</u> 3,961
02-02-07	автоматизація тепломеханічних рішень	<u>0.00918</u> 0,684	<u>0.02880</u> 2,182	<u>0.00236</u> 0,197	-	-	<u>0.04034</u> 3,063	<u>0.00349</u> 0,403	<u>0.04383</u> 3,466
02-02-08	тепломеханічні рішення	<u>0.23777</u> 17,604	<u>0.03838</u> 2,854	<u>0.01298</u> 0,988	-	-	<u>0.28913</u> 21,446	<u>0.02802</u> 3,23	<u>0.31715</u> 24,676
02-02-09	пусконалагоджувальні роботи обладнання	-	-	-	-	<u>0.93400</u> 93,314	<u>0.93400</u> 93,314	<u>0.08126</u> 9,373	<u>1.01526</u> 102,687
02-02-10	блискавкозахист	-	<u>0.20292</u> 14,45	<u>0.01579</u> 1,273	-	-	<u>0.21871</u> 15,723	<u>0.02039</u> 2,35	<u>0.23910</u> 18,073
02-02-11	пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	-	-	-	-	<u>0.02760</u> 2,757	<u>0.02760</u> 2,757	<u>0.00240</u> 0,24	<u>0.03000</u> 2,997
02-02-12	монтаж устаткування	-	<u>0.03680</u> 2,521	<u>0.02087</u> 1,983	-	-	<u>0.05767</u> 4,504	<u>0.00456</u> 0,526	<u>0.06223</u> 5,03

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-013	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>15,76999</u> 1119,705	<u>0,38154</u> 26,984	<u>0,51415</u> 42,37	<u>0,09197</u> 7,572	<u>0,96160</u> -	<u>17,71925</u> 1292,702	<u>2,07563</u> 239,414	<u>19,79488</u> 1532,116

Склад _____ Л.О. Бєлова

Перевірів _____ Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : будівля літера А-2

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

12619,259 тис.грн.
24,00718 тис.люд.год.
1865,999 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на демонтажні роботи	476,317	-	476,317	4,46969	309,228	-
2	02-03-02	на прорізи	2906,032	-	2906,032	2,51173	190,876	-
3	02-03-03	на покрівля	3064,793	-	3064,793	3,76578	269,356	-
4	02-03-04	на фасади	4222,583	-	4222,583	10,51353	864,516	-
5	02-03-05	на вимощення	1133,607	-	1133,607	1,12279	83,515	-
6	02-03-06	на електропостачання	4,655	-	4,655	0,01461	1,09	-
7	02-03-07	на автоматизація тепломеханічних рішень	42,701	136,015	178,716	0,11240	8,654	-
8	02-03-08	на тепломеханічні рішення	247,965	148,445	396,41	0,27098	20,943	-
9	02-03-09	на пусконаладжувальні роботи обладнання	125,254	-	125,254	0,95657	96,751	-
10	02-03-010	на блискавкозахист	107,011	-	107,011	0,23910	18,073	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-03-011	на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	3,881	-	3,881	0,03000	2,997	-
---		Всього:	12334,799	284,46	12619,259	24,00718	1865,999	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,524	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Белова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	демонтажні роботи	<u>3.73557</u>	<u>0.07413</u>	<u>0.16670</u>	<u>0.02681</u>	-	<u>4.00321</u>	<u>0.46648</u>	<u>4.46969</u>
		235,311	5,008	12,89	2,207	-	255,416	53,812	309,228
02-03-02	прорізи	<u>2.21725</u>	-	<u>0.02993</u>	-	-	<u>2.24718</u>	<u>0.26455</u>	<u>2.51173</u>
		158,036	-	2,319	-	-	160,355	30,521	190,876
02-03-03	покрівля	<u>3.18810</u>	-	<u>0.17580</u>	-	-	<u>3.36390</u>	<u>0.40188</u>	<u>3.76578</u>
		208,131	-	14,854	-	-	222,985	46,371	269,356
02-03-04	фасади	<u>9.29499</u>	<u>0.00707</u>	<u>0.09521</u>	-	-	<u>9.39727</u>	<u>1.11626</u>	<u>10.51353</u>
		727,591	0,513	7,629	-	-	735,733	128,783	864,516
02-03-05	вимощення	<u>0.96253</u>	-	<u>0.03092</u>	-	-	<u>0.99345</u>	<u>0.12934</u>	<u>1.12279</u>
		66,08	-	2,513	-	-	68,593	14,922	83,515
02-03-06	електропостачання	-	<u>0.00918</u>	<u>0.00414</u>	-	-	<u>0.01332</u>	<u>0.00129</u>	<u>0.01461</u>
		-	0,637	0,304	-	-	0,941	0,149	1,09
02-03-07	автоматизація тепломеханічних рішень	<u>0.00816</u>	<u>0.07751</u>	<u>0.01713</u>	-	-	<u>0.10280</u>	<u>0.00960</u>	<u>0.11240</u>
		0,61	5,651	1,286	-	-	7,547	1,107	8,654
02-03-08	тепломеханічні рішення	<u>0.18599</u>	<u>0.05185</u>	<u>0.01000</u>	-	-	<u>0.24784</u>	<u>0.02314</u>	<u>0.27098</u>
		13,65	3,857	0,766	-	-	18,273	2,67	20,943
02-03-09	пусконалагоджувальні роботи обладнання	-	-	-	-	<u>0.88000</u>	<u>0.88000</u>	<u>0.07657</u>	<u>0.95657</u>
		-	-	-	-	-	87,92	8,831	96,751
02-03-010	блискавкозахист	-	<u>0.20292</u>	<u>0.01579</u>	-	-	<u>0.21871</u>	<u>0.02039</u>	<u>0.23910</u>
		-	14,45	1,273	-	-	15,723	2,35	18,073

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-011	пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02760</u> -	<u>0.02760</u> 2,757	<u>0.00240</u> 0,24	<u>0.03000</u> 2,997
	Разом :	<u>19.59259</u> 1409,409	<u>0.42266</u> 30,116	<u>0.54562</u> 43,834	<u>0.02681</u> 2,207	<u>0.90760</u> -	<u>21.49528</u> 1576,243	<u>2.51190</u> 289,756	<u>24.00718</u> 1865,999

Склав _____ Л.О. Бєлова

Перевірів _____ Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : будівля літера А-2

Кошторисна вартість об`єкта	12619,259 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,00718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1865,999 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на демонтажні роботи	476,317	-	476,317	4,46969	309,228	-
2	02-03-02	на прорізи	2906,032	-	2906,032	2,51173	190,876	-
3	02-03-03	на покрівля	3064,793	-	3064,793	3,76578	269,356	-
4	02-03-04	на фасади	4222,583	-	4222,583	10,51353	864,516	-
5	02-03-05	на вимощення	1133,607	-	1133,607	1,12279	83,515	-
6	02-03-06	на електропостачання	4,655	-	4,655	0,01461	1,09	-
7	02-03-07	на автоматизація тепломеханічних рішень	42,701	136,015	178,716	0,11240	8,654	-
8	02-03-08	на тепломеханічні рішення	247,965	148,445	396,41	0,27098	20,943	-
9	02-03-09	на пусконаладжувальні роботи обладнання	125,254	-	125,254	0,95657	96,751	-
10	02-03-010	на блискавкозахист	107,011	-	107,011	0,23910	18,073	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-03-011	на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	3,881	-	3,881	0,03000	2,997	-
---		Всього:	12334,799	284,46	12619,259	24,00718	1865,999	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,524	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Белова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	демонтажні роботи	<u>3.73557</u>	<u>0.07413</u>	<u>0.16670</u>	<u>0.02681</u>	-	<u>4.00321</u>	<u>0.46648</u>	<u>4.46969</u>
		235,311	5,008	12,89	2,207	-	255,416	53,812	309,228
02-03-02	прорізи	<u>2.21725</u>	-	<u>0.02993</u>	-	-	<u>2.24718</u>	<u>0.26455</u>	<u>2.51173</u>
		158,036	-	2,319	-	-	160,355	30,521	190,876
02-03-03	покрівля	<u>3.18810</u>	-	<u>0.17580</u>	-	-	<u>3.36390</u>	<u>0.40188</u>	<u>3.76578</u>
		208,131	-	14,854	-	-	222,985	46,371	269,356
02-03-04	фасади	<u>9.29499</u>	<u>0.00707</u>	<u>0.09521</u>	-	-	<u>9.39727</u>	<u>1.11626</u>	<u>10.51353</u>
		727,591	0,513	7,629	-	-	735,733	128,783	864,516
02-03-05	вимощення	<u>0.96253</u>	-	<u>0.03092</u>	-	-	<u>0.99345</u>	<u>0.12934</u>	<u>1.12279</u>
		66,08	-	2,513	-	-	68,593	14,922	83,515
02-03-06	електропостачання	-	<u>0.00918</u>	<u>0.00414</u>	-	-	<u>0.01332</u>	<u>0.00129</u>	<u>0.01461</u>
		-	0,637	0,304	-	-	0,941	0,149	1,09
02-03-07	автоматизація тепломеханічних рішень	<u>0.00816</u>	<u>0.07751</u>	<u>0.01713</u>	-	-	<u>0.10280</u>	<u>0.00960</u>	<u>0.11240</u>
		0,61	5,651	1,286	-	-	7,547	1,107	8,654
02-03-08	тепломеханічні рішення	<u>0.18599</u>	<u>0.05185</u>	<u>0.01000</u>	-	-	<u>0.24784</u>	<u>0.02314</u>	<u>0.27098</u>
		13,65	3,857	0,766	-	-	18,273	2,67	20,943
02-03-09	пусконалагоджувальні роботи обладнання	-	-	-	-	<u>0.88000</u>	<u>0.88000</u>	<u>0.07657</u>	<u>0.95657</u>
		-	-	-	-	-	87,92	8,831	96,751
02-03-010	блискавкозахист	-	<u>0.20292</u>	<u>0.01579</u>	-	-	<u>0.21871</u>	<u>0.02039</u>	<u>0.23910</u>
		-	14,45	1,273	-	-	15,723	2,35	18,073

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-011	пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02760</u> -	<u>0.02760</u> 2,757	<u>0.00240</u> 0,24	<u>0.03000</u> 2,997
	Разом :	<u>19.59259</u> 1409,409	<u>0.42266</u> 30,116	<u>0.54562</u> 43,834	<u>0.02681</u> 2,207	<u>0.90760</u> -	<u>21.49528</u> 1576,243	<u>2.51190</u> 289,756	<u>24.00718</u> 1865,999

Склав _____ Л.О. Бєлова

Перевірів _____ Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : будівля літера Н

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

5574,325 тис.грн.
9,37783 тис.люд.год.
738,277 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на демонтажні роботи	187,019	-	187,019	1,38442	98,366	-
2	02-04-02	на прорізи	481,571	-	481,571	0,35427	27,612	-
3	02-04-03	на покрівля	2285,264	-	2285,264	2,27583	162,386	-
4	02-04-04	на фасади	1228,297	-	1228,297	3,29275	273,67	-
5	02-04-05	на вимощення	589,583	-	589,583	0,65206	49,088	-
6	02-04-06	на ґанки	160,094	-	160,094	0,19922	15,268	-
7	02-04-07	на електропостачання	8,446	-	8,446	0,02748	2,069	-
8	02-04-08	на автоматизація тепломеханічних рішень	45,399	136,015	181,414	0,12189	9,357	-
9	02-04-09	на тепломеханічні рішення	153,172	146,383	299,555	0,18987	14,623	-
10	02-04-010	на пусконаладжувальні роботи обладнання	97,071	-	97,071	0,74134	74,981	-
11	02-04-011	на блискавкозахист	54,069	-	54,069	0,12370	9,359	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-04-012	на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	1,942	-	1,942	0,01500	1,498	-
---		Всього:	5291,927	282,398	5574,325	9,37783	738,277	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,597	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Белова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	демонтажні роботи	<u>1.08837</u>	<u>0.01631</u>	<u>0.09530</u>	<u>0.03872</u>	-	<u>1.23870</u>	<u>0.14572</u>	<u>1.38442</u>
		70,054	1,071	7,242	3,188	-	81,555	16,811	98,366
02-04-02	прорізи	<u>0.31284</u>	-	<u>0.00419</u>	-	-	<u>0.31703</u>	<u>0.03724</u>	<u>0.35427</u>
		22,981	-	0,335	-	-	23,316	4,296	27,612
02-04-03	покрівля	<u>1.85433</u>	-	<u>0.17773</u>	-	-	<u>2.03206</u>	<u>0.24377</u>	<u>2.27583</u>
		119,371	-	14,889	-	-	134,26	28,126	162,386
02-04-04	фасади	<u>2.93041</u>	<u>0.00497</u>	<u>0.00680</u>	-	-	<u>2.94218</u>	<u>0.35057</u>	<u>3.29275</u>
		232,372	0,36	0,496	-	-	233,228	40,442	273,67
02-04-05	вимощення	<u>0.51938</u>	-	<u>0.05775</u>	-	-	<u>0.57713</u>	<u>0.07493</u>	<u>0.65206</u>
		35,247	-	5,196	-	-	40,443	8,645	49,088
02-04-06	ґанки	<u>0.16183</u>	-	<u>0.01606</u>	-	-	<u>0.17789</u>	<u>0.02133</u>	<u>0.19922</u>
		11,504	-	1,302	-	-	12,806	2,462	15,268
02-04-07	електропостачання	-	<u>0.01819</u>	<u>0.00686</u>	-	-	<u>0.02505</u>	<u>0.00243</u>	<u>0.02748</u>
		-	1,285	0,504	-	-	1,789	0,28	2,069
02-04-08	автоматизація	<u>0.00816</u>	<u>0.08316</u>	<u>0.02013</u>	-	-	<u>0.11145</u>	<u>0.01044</u>	<u>0.12189</u>
		0,61	6,038	1,505	-	-	8,153	1,204	9,357
02-04-09	тепломеханічні рішення	<u>0.14917</u>	<u>0.01732</u>	<u>0.00706</u>	-	-	<u>0.17355</u>	<u>0.01632</u>	<u>0.18987</u>
		10,919	1,287	0,535	-	-	12,741	1,882	14,623
02-04-10	пусконалагоджувальні роботи обладнання	-	-	-	-	<u>0.68200</u>	<u>0.68200</u>	<u>0.05934</u>	<u>0.74134</u>
		-	-	-	-	-	68,137	6,844	74,981
02-04-11	блискавкозахист	-	<u>0.10516</u>	<u>0.00798</u>	-	-	<u>0.11314</u>	<u>0.01056</u>	<u>0.12370</u>
		-	7,495	0,645	-	-	8,14	1,219	9,359

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-012	пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01380</u> -	<u>0.01380</u> 1,378	<u>0.00120</u> 0,12	<u>0.01500</u> 1,498
	Разом :	<u>7.02449</u> 503,058	<u>0.24511</u> 17,536	<u>0.39986</u> 32,649	<u>0.03872</u> 3,188	<u>0.69580</u> -	<u>8.40398</u> 625,946	<u>0.97385</u> 112,331	<u>9.37783</u> 738,277

Склав _____ Л.О. Бєлова

Перевірив _____ Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

придбання устаткування
будівля літера Б

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 161,450 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2201-1201-1	Підйомна платформа N150-4.0-0.1-1.2-0.9; (маса=0,1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	160000,00	160000 160000 1450 161450

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012
на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість	1,942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,498 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕ10-15-1-24-1	Вимір опору заземлюючого пристрою [один вимір]	шт	3	459.49 459,49	- -	1378	1378	- -	4.6000 -	13.8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1378	1378	- -		13.8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1378				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1942				

		Всього по кошторису					1942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1498				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-011
на блискавкозахист
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість 54,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,359 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавководу до опор висотою до 8,5 м	шт	3	<u>129.54</u> 75,17	<u>-</u> -	389	226	<u>-</u> -	<u>1.1400</u> -	<u>3.42</u> -
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,1	<u>2550.98</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	2806	2285	<u>371</u> 49	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>31.42</u> 0,59
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,45	<u>2367.27</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	1065	733	<u>214</u> 37	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>10.08</u> 0,43
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>4625.41</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	4163	733	<u>3267</u> 443	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>10.08</u> 5,57
5	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	1,29	<u>2875.68</u> 1745,52	<u>699.65</u> 89,63	3710	2252	<u>903</u> 116	<u>24.0000</u> 1,0784	<u>30.96</u> 1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>448.38</u> 422,02	<u>-</u> -	1345	1266	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>19.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13478	7495	<u>4755</u> 645		<u>105.16</u> 7,98
		Разом будівельні роботи, грн.					13478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228				
		всього заробітна плата, грн.					8140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1219				
		Всього будівельні роботи, грн.					17712				

		—									
		Всього по розділу 1					17712				
		Розділ 2. Матеріали									
7	C1110-150 варіант 3	Блискавкоприймач з бетонною основою 1, 5...4 (H=2), М-04/20, 1504 206, ТД "Системи безпеки"	комплект	5	<u>1124.60</u> -	<u>-</u> -	5623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-547 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий, два метра 8 мм, W-08/AL, 1108 006, ТД "Системи безпеки"	м	110	<u>30.16</u> -	<u>-</u> -	3318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1545-294 варіант 10	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном, Н-303 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	70	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	2607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1545-294 варіант 11	Тримач дроту Ніро з шурупом та підкладкою, Н-021 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	20	<u>31.30</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-294 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=250 mm, Н-014 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	20	<u>29.77</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-294 варіант 4	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС, Н-037 ОС, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>42.63</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1545-294 варіант 5	Зажим для дроту до ринви ОС, С-061 ОС, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>70.41</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-294 варіант 6	Злучник для дроту універсальний ST, С-011, ТД "Системи безпеки"	шт	10	<u>50.28</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-294 варіант 7	Злучник контрольний ST, C-032, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>89.44</u> -	-	268	-	-	-	-
16	C1512-1 варіант 2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм, К-681, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>281.54</u> -	-	845	-	-	-	-
17	C1630-163 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12, К-201, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>90.66</u> -	-	272	-	-	-	-
18	C1545-294 варіант 8	Затискач UD-20 для труби 20/12 ОС, К-203, ТД "Системи безпеки"	шт	9	<u>8.66</u> -	-	78	-	-	-	-
19	C1551-26- СП варіант 1	Полоса оцинкована, W-25х4/ST, ТД "Системи безпеки"	м	45	<u>98.80</u> -	-	4446	-	-	-	-
20	C1545-294 варіант 9	Комплект стержневого уземлювача д20 мм, 4.5 м ST, G-20/45 ST, ТД "Системи безпеки"	шт	9	<u>1426.05</u> -	-	12834	-	-	-	-
21	C111-1683-1 варіант 4	Стрічка антикорозійна, G-112, ТД "Системи безпеки"	м	50	<u>39.75</u> -	-	1988	-	-	-	-
22	C1546-7 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950, ТД "Системи безпеки"	т	0,0005	<u>230666.50</u> -	-	115	-	-	-	-
23	C1512-1 варіант 3	Ревізійний колодязь пластиковий сірий, К- 683 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	3	<u>621.20</u> -	-	1864	-	-	-	-
24	& C111-153- 1 варіант 3	Шуруп з шестигранною головкою, 6х60 мм	шт	18	<u>0.27</u> -	-	5	-	-	-	-
25	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель пластиковий 10/6х60 мм	1000 шт	0,018	<u>1706.25</u> -	-	31	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36357	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					36357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36357				
		Всього будівельні роботи, грн.					36357				

		Всього по розділу 2					36357				
		Разом прямі витрати по кошторису					49835	7495	<u>4755</u>		<u>105.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49835		645		7,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4234				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1219				
		Всього будівельні роботи, грн.					54069				

		—									
		Всього по кошторису					54069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					123,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9359				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010
на пусконаладжувальні роботи обладнання
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

97,071 тис. грн.
0,74134 тис.люд.год.
74,981 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат тепла (7 параметрів)	Параметр	7	<u>2098.11</u> 2098,11	- -	14687	14687	- -	<u>21.0000</u> -	<u>147</u> -
2	КП2-11-1	Параметризація мікропроцесорного контролеру MVC-Web	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	- -	11789	11789	- -	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
3	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	- -	11989	11989	- -	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
4	КП3-52-1	Насос. Подача до 10 м3/год	Насос	2	<u>1598.56</u> 1598,56	- -	3197	3197	- -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
5	КП2-3-7	Регулятор витрати теплоносія (на ІТП) прямої дії - обмеження максимальної витрати	шт	1	<u>799.28</u> 799,28	- -	799	799	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
6	КП2-3-1	Термометр біметалевий, що показує	шт	4	<u>199.82</u> 199,82	- -	799	799	- -	<u>2.0000</u> -	<u>8</u> -
7	КП2-3-3	Манометр показуючий	шт	12	<u>199.82</u> 199,82	- -	2398	2398	- -	<u>2.0000</u> -	<u>24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП2-1-1	3 датчика температури - зовнішнього повітря (1 шт.) та температури теплоносія (2 шт.) Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору ntc20k]	шт	3	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>9</u> -
9	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	Параметр	3	<u>1398.74</u> 1398,74	<u>-</u> -	4196	4196	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>42</u> -
10	КП2-1-2	Датчик надлишкового тиску Вимірювальні перетворювачі з безперервним вихідним сигналом [датчики тиску]	шт	1	<u>999.10</u> 999,10	<u>-</u> -	999	999	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>10</u> -
11	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску	Параметр	1	<u>1598.56</u> 1598,56	<u>-</u> -	1599	1599	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
12	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	599	599	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>6</u> -
13	КП3-65-1	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання з електричним приводом	Клапан	1	<u>1798.38</u> 1798,38	<u>-</u> -	1798	1798	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>18</u> -
14	КП1-57-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання температури. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 10	шт	1	<u>12388.84</u> 12388,84	<u>-</u> -	12389	12389	<u>-</u> -	<u>124.0000</u> -	<u>124</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					68137	68137	<u>-</u> -		<u>682</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					68137				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					68137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6844				
		Всього будівельні роботи, грн.					97071				

		—									
		Всього по кошторису					97071				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					741,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74981				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Бєлова

Перевірів

П.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09
на тепломеханічні рішення
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ.4

Кошторисна вартість	299,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,623 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловой вузол системи опалення									
1	КБ18-20-3	Установлення теплообмінника діаметром 25 мм	шт	1	<u>398.54</u> 324,60	<u>30.53</u> 9,20	399	325	<u>31</u> 9	<u>4.3600</u> 0,1203	<u>4.36</u> 0,12
2	2302-6104 варіант 2	Теплообмінник ТП-3А-16-21-12, потужність 47 кВт, підключення різьбове, діаметр 25 мм Danfoss	шт	1	<u>45598.00</u> -	<u>-</u> -	45598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1545-274 варіант 2	Комплект фітінгів, діаметр 25 мм	шт	4	<u>110.37</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	8	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	1309	831	<u>45</u> 18	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>11.84</u> 0,22
5	С1630-2013 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 40 мм; Breeze	шт	8	<u>2300.81</u> -	<u>-</u> -	18406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення регулятора тиску умовний прохід 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
7	1504-16024 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AVP Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	<u>-</u> -	42100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоків рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	152	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
9	1504-16024 варіант 3	Регулятор температури AMV20 Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	<u>-</u> -	42100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2375.29</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	4751	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
11	С1630-1162 варіант 2	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 32/0.5-10 PN6/10	шт	2	<u>31580.84</u> -	<u>-</u> -	63162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	3	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	491	312	<u>17</u> 7	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>4.44</u> 0,08
13	& С130-417- 1 варіант 2	Міжфланцевий зворотний клапан ZETKAMA 275H ду 32мм	шт	2	<u>2038.85</u> -	<u>-</u> -	4078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-417- 1 варіант 3	Запобіжний клапан 1/2" Valtek VT.1831	шт	1	<u>2055.17</u> -	<u>-</u> -	2055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>20464.00</u> 1072,60	<u>964.03</u> 219,41	4093	215	<u>193</u> 44	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>2.98</u> 0,59
16	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>539.81</u> 427,75	<u>78.24</u> 22,12	540	428	<u>78</u> 22	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
17	С130-10 варіант 2	Бак розширювальний, місткість 0,08 м3, dn 25 мм, діаметр 480 мм, висота 656 мм, вага 17 кг, Reflex	шт	1	<u>9236.29</u> -	<u>-</u> -	9236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,03	<u>10218.81</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	307	206	<u>79</u> 14	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.72</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1630-1463	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	3	<u>346.04</u> -	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>10260.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	1642	1096	<u>423</u> 75	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>14.51</u> 1
21	C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	<u>356.06</u> -	<u>-</u> -	4273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	4	<u>426.41</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	<u>34.03</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	3336	1753	<u>587</u> 116	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>24.1</u> 1,56
25	C130-465 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий зі штуцером, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	6	<u>316.32</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C130-466 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий, VT.214.N05 Valtec діаметр 25 мм	шт	1	<u>650.90</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C130-466 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий, VT.214.N06 Valtec діаметр 25 мм	шт	3	<u>650.90</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C130-466 варіант 2	Кран зворотній муфтовий, VT.161.N05 Valtec діаметр 25 мм	шт	1	<u>297.98</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.04</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
30	C1630-981 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий, діаметр 15 мм, з імпульсним виходом в комплекті зі з'єднувальними муфтами, JS-90-1.5NK PoWoGas	шт	1	<u>2005.73</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1704-50460 варіант 1	Клапан соленоїдний EV220, діаметр 25 мм , Danfoss	шт	1	<u>11054.00</u> -	-	11054	-	-	-	-
33	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
34	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,19	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	155	141	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.56</u> -
35	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,103	<u>1489.27</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	153	41	<u>8</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.49</u> 0,01
36	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,103	<u>1075.35</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	111	23	<u>7</u> -	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>0.28</u> 0,01
37	КБ26-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,9	<u>1036.88</u> 865,16	<u>131.70</u> 36,64	1970	1644	<u>250</u> 70	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>21.76</u> 0,93
38	С114-55 варіант 1	Конструкції з кам'яної вати товщиною 50 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м3	0,5	<u>13116.16</u> -	-	6558	-	-	-	-
39	С111-1683-1 варіант 5	Скотч армований шириною 48 мм	м	100	<u>3.02</u> -	-	302	-	-	-	-
40	& С114-46-1 варіант 1	термочехол для ізоляції арматури	шт	8	<u>214.38</u> -	-	1715	-	-	-	-
41	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>2248.90</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	900	277	<u>83</u> 3	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>3.72</u> 0,04
42	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1334	701	<u>235</u> 46	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
43	С130-465 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий з патрубком, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	2	<u>282.66</u> -	-	565	-	-	-	-
44	С130-465 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий з трійником, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	2	<u>277.17</u> -	-	554	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							287402	12206	<u>2497</u> 535		<u>166.49</u> 7,06
Разом устаткування, грн.							140852				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5531				
Всього устаткування, грн.							146383				
Разом будівельні роботи, грн.							146550				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							131847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					12741 6622 16,32 1882 153172				
		Всього по розділу 1					299555				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					287402 140852 5531 146383 146550 131847 12741 6622 16,32 1882 153172	12206	2497 535		166.49 7,06
		Всього по кошторису					299555				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					189,87 14623				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-08
на автоматизація тепломеханічних рішень
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АТМ.4

Кошторисна вартість181,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,12189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата9,357 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації									
1	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	42.83 37,09	- -	171	148	- -	0.5100 -	2.04 -
2	С1630-986 варіант 3	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...150 С, ціна ділення шкали 1 град., діаметр корпусу 63 мм , довжина нижньої частини 50 мм, ТБ63-50 (0...150 С), ПАТ "Склоприлад"	шт	1	583.26 -	- -	583	-	- -	- -	- -
3	С1630-986 варіант 2	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...120 С, ціна ділення шкали 1 град., діаметр корпусу 63 мм, довжина нижньої частини 50 мм, ТБ63-50 (0...120 С), ПАТ "Склоприлад"	шт	3	583.26 -	- -	1750	-	- -	- -	- -
4	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	12	42.39 38,54	- -	509	462	- -	0.5100 -	6.12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-113 варіант 1	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	4	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C1630-113 варіант 2	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,0 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,0 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	8	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	4791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-2013 варіант 3	Кран кульовий для манометра з випуском повітря М20х1,5, G1/2" з патрубком	шт	12	<u>509.05</u> -	<u>-</u> -	6109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	759	582	<u>43</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
9 & 1704-20232-1 варіант 1		Датчик тиску 0-6 бар MBS 3200 Danfoss	шт	1	<u>15702.00</u> -	<u>-</u> -	15702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & 1704-20232-1 варіант 3		Реле перепада тиску; 0,1-1,5 бар, застосування -1,0-9,0 бар RT 262A Danfoss	шт	1	<u>25480.00</u> -	<u>-</u> -	25480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & 1704-20232-1 варіант 4		Датчик температури зовнішнього повітря ESMT Danfoss	шт	1	<u>2900.00</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & 1704-20232-1 варіант 2		Датчик температури води занурювальний Т max +14 град 100 мм із гільзою 100 мм ESMU-100/Cu	шт	2	<u>11996.40</u> -	<u>-</u> -	23993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85142	1192	<u>43</u> 14		<u>16.16</u> 0,19
		Разом устаткування, грн.					68075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2673				
		Всього устаткування, грн.					70748				
		Разом будівельні роботи, грн.					17067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15832				
		всього заробітна плата, грн.					1206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					17685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					88434				
		Розділ 2. Щити									
13	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>1960,22</u> 1120,90	<u>614,62</u> 153,06	1960	1121	<u>615</u> 153	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>14,4</u> 1,81
14	& 1503-8236-1	Шафа керування з електроапаратурою та регулятором ECL 310 з ключом мультимовним	шт	1	<u>54400,00</u> -	<u>-</u> -	54400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1054,73</u> 245,54	<u>133,99</u> 24,87	1055	246	<u>134</u> 25	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
16	& 1503-8236-1 варіант 1	Пульт виносної сигналізації ПВС, ІР55	шт	1	<u>8400,00</u> -	<u>-</u> -	8400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65815	1367	<u>749</u> 178		<u>17,6</u> 2,1
		Разом устаткування, грн.					62800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2466				
		Всього устаткування, грн.					65266				
		Разом будівельні роботи, грн.					3015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899				
		всього заробітна плата, грн.					1545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187				
		Всього будівельні роботи, грн.					3733				

		Всього по розділу 2					68999				
		Розділ 3. Дроти									
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,36	<u>19243,81</u> 2826,80	<u>12036,51</u> 2186,29	6928	1018	<u>4333</u> 787	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>15,24</u> 10,79
18	& С1530-1-4 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.20мм	м	36,72	<u>9,11</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,34	<u>5518.19</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1876	792	<u>779</u> 155	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>11.15</u> 2,08
20	& С1512-1-1 варіант 1	Кабель-канал пластиковий 25х16мм	м.п.	20,2	<u>26.69</u> -	-	539	-	-	-	-
21	& С1512-1-1 варіант 2	Кабель-канал пластиковий з перегородкою, що негорить 55х25мм, ІЕК	м.п.	14,14	<u>93.50</u> -	-	1322	-	-	-	-
22	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,07	<u>27550.24</u> 4176,16	<u>17759.72</u> 3667,00	1929	292	<u>1243</u> 257	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>4.02</u> 3,48
23	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	7,21	<u>59.16</u> -	-	427	-	-	-	-
24	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,31	<u>735.30</u> 581,84	<u>18.97</u> 4,68	963	762	<u>25</u> 6	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>10.48</u> 0,07
25	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,34	<u>1612.70</u> 349,10	<u>1157.20</u> 214,92	548	119	<u>393</u> 73	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>1.63</u> 1
26	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,09064	<u>7307.67</u> -	-	662	-	-	-	-
27	15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,02987	<u>10371.23</u> -	-	310	-	-	-	-
28	15095-46081 варіант 1	Провід перерізом 3.1,0мм2 ПВСнг	1000м	0,03708	<u>14619.27</u> -	-	542	-	-	-	-
29	15095-46141 варіант 1	Провід перерізом 5.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,01236	<u>22731.57</u> -	-	281	-	-	-	-
30	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,3	<u>4443.99</u> 1786,80	<u>227.66</u> 56,21	1333	536	<u>68</u> 17	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>7.2</u> 0,2
31	15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0, 75мм2 ПВЗ	1000м	0,01	<u>1188.23</u> -	-	12	-	-	-	-
32	& С1523-1-1 варіант 1	Капілярна мідна трубка 1,5м із з'єднанням G3/8 та шайбами	шт	2	<u>220.38</u> -	-	441	-	-	-	-
33	С113-2062 варіант 1	Ніпель, діаметр 6/10 мм	шт	6	<u>57.64</u> -	-	346	-	-	-	-
34	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,2	<u>4916.84</u> 1861,89	<u>441.39</u> 70,11	983	372	<u>88</u> 14	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>5.12</u> 0,17
35	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 25х4 мм	т	0,0162	<u>45069.10</u> -	-	730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,1	<u>4978.13</u> 1978,26	<u>337.05</u> 44,34	498	198	<u>34</u> 4	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>2.72</u> 0,05
37	С1545-194-П варіант 1	Провід для щіток електричних машин ПЩ, перетин 6 мм2	м	10	<u>9.67</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21102	4089	<u>6963</u> 1313		<u>57.56</u> 17,84
		Разом будівельні роботи, грн.					21102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10050				
		всього заробітна плата, грн.					5402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					843				
		Всього будівельні роботи, грн.					23981				

		—									
		Всього по розділу 3					23981				
		Разом прямі витрати по кошторису					172059	6648	<u>7755</u> 1505		<u>91.32</u> 20,13
		Разом устаткування, грн.					130875				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5139				
		Всього устаткування, грн.					136014				
		Разом будівельні роботи, грн.					41184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26781				
		всього заробітна плата, грн.					8153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4215				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1204				
		Всього будівельні роботи, грн.					45399				

		—									
		Всього по кошторису					181414				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9357				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Бєлова

Перевірів

П.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07
на електропостачання
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ЕТР.4

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,446 тис. грн.
0,02748 тис.люд.год.
2,069 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>623.88</u> 245,54	<u>9.49</u> 2,34	624	246	<u>9</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,03
2	1517-2235 варіант 2	Щиток розподільчий, навісний металевий, 6 мод ІР30, ШМР-А-6-3, Е.NEXT	шт	1	<u>256.57</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>621.71</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	622	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
4	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 2Р 16А, 4, 5 кА, х-ка С, ІЕК	шт	1	<u>180.86</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,21	<u>19362.60</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	4066	594	<u>2528</u> 459	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>8.89</u> 6,3
6	С113-2125 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм із зондом, ІЕК	м	21,42	<u>5.18</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1878 варіант 1	Тримач із защіпкою CF16 для труб діаметром 16 мм сірий ІЕК	шт	34	<u>6.71</u> -	-	228	-	-	-	-
8	C113-1878 варіант 2	Хомут з табличкою ХП1 3,0х220 мм ІЕК	шт	2	<u>1.11</u> -	-	2	-	-	-	-
9	C111-153-ЦГ варіант 4	Дюбель ударний із цвяхом 6х60мм, "Обрій"	1000 шт	0,034	<u>659.47</u> -	-	22	-	-	-	-
10	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>5499.62</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	110	47	<u>46</u> 9	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>0.66</u> 0,12
11	& C1512-1-1 варіант 3	Кабель-канал магістральний 25х16 мм ЕЛЕКОР ІЕК	м.п.	2,02	<u>26.69</u> -	-	54	-	-	-	-
12	& C111-153- 1 варіант 5	Гвинт самосвердлувальний 4,2х14 цб нпкр бурт РН, Metalvis	шт	10	<u>0.47</u> -	-	5	-	-	-	-
13	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	<u>2556.29</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	614	279	<u>127</u> 31	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>3.84</u> 0,37
14	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,02448	<u>24308.05</u> -	-	595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7491	1285	<u>2731</u> 504		<u>18.19</u> 6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					7491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3475				
		всього заробітна плата, грн.					1789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					8446				

		Всього по кошторису					8446				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2069				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

Л.О. Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ПП _____

Л.О. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06

на ґанки
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ4

Кошторисна вартість 160,094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19922 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,268 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ґанок №1									
1	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,001	<u>437141.82</u> 33907,50	<u>9219.77</u> 3513,40	437	34	<u>9</u> 4	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>0.5</u> 0,04
2	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,082	<u>3582.53</u> 1169,36	<u>2112.79</u> 609,64	294	96	<u>173</u> 50	<u>16.4560</u> 6,8778	<u>1.35</u> 0,56
3	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,082	<u>479.96</u> 195,62	<u>97.68</u> 3,55	39	16	<u>8</u> -	<u>2.1400</u> 0,0480	<u>0.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,2325	<u>3862.23</u> 1679,30	<u>1901.69</u> 509,07	898	390	<u>442</u> 118	<u>24.8160</u> 5,6596	<u>5.77</u> 1,32
5	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,2325	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	551	192	<u>86</u> 3	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.95</u> 0,04
6	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні навісу погрунтовані	т	0,3343	<u>97902.48</u> -	-	32729	-	-	-	-
7	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,18	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	500	241	<u>256</u> 65	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.43</u> 0,89
8	С111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	18	<u>11.71</u> -	-	211	-	-	-	-
9	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,064	<u>4501.09</u> 339,63	<u>66.20</u> 6,56	288	22	<u>4</u> -	<u>4.1811</u> 0,0884	<u>0.27</u> 0,01
10	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>7748.18</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	620	275	<u>255</u> 67	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.06</u> 0,75
11	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	8,32	<u>664.54</u> -	-	5529	-	-	-	-
12	& С111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	49	<u>1.81</u> -	-	89	-	-	-	-
13	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,062	<u>1600.24</u> 1544,91	<u>11.25</u> 9,90	99	96	<u>1</u> 1	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>1.42</u> 0,01
14	С126-1307 варіант 12	Відлив з тонколистової сталі ЕФ2	м	6,82	<u>224.91</u> -	-	1534	-	-	-	-
15	& С111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	25	<u>1.81</u> -	-	45	-	-	-	-
16	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,128	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	544	538	<u>3</u> 2	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>8.15</u> 0,03
17	С111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	115,2	<u>26.30</u> -	-	3030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,128	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	1547	1518	<u>5</u> 4	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>21.11</u> 0,05
19	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,56	<u>48.00</u> -	-	123	-	-	-	-
20	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	66,56	<u>36.21</u> -	-	2410	-	-	-	-
21	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	13,056	<u>608.64</u> -	-	7946	-	-	-	-
22	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	5,8112	<u>120.23</u> -	-	699	-	-	-	-
23	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	92	<u>0.31</u> -	-	29	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							60191	3418	<u>1242</u> 314		<u>48.19</u> 3,7
Разом будівельні роботи, грн.							60191				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55531				
всього заробітна плата, грн.							3732				
Загальновиробничі витрати, грн.							2144				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							717				
Всього будівельні роботи, грн.							62335				

-											
Всього по розділу 1							62335				
Розділ 2. Ґанок №2											
24	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0098	<u>470727.79</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	4613	297	<u>150</u> 45	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>4.13</u> 0,54
25	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>50323.15</u> -	-	503	-	-	-	-
26	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0457	<u>47986.72</u> -	-	2193	-	-	-	-
27	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	969	411	<u>558</u> 141	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>5.78</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	152	85	<u>67</u> 17	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.2</u> 0,24
29	КБ9-22-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,1459	<u>7797.07</u> 2739,28	<u>4655.86</u> 1365,11	1138	400	<u>679</u> 199	<u>40.4800</u> 15,4292	<u>5.91</u> 2,25
30	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,1459	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	346	121	<u>54</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.23</u> 0,03
31	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні навісу погрунтовані	т	0,1459	<u>97902.48</u> -	-	14284	-	-	-	-
32	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,003216	<u>41114.58</u> -	-	132	-	-	-	-
33	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,04	<u>4501.09</u> 339,63	<u>66.20</u> 6,56	180	14	<u>3</u> -	<u>4.1811</u> 0,0884	<u>0.17</u> -
34	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,055	<u>7748.18</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	426	189	<u>175</u> 46	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>2.79</u> 0,51
35	С1555-109 варіант 2	Металочерепиця Monterrey Standart	м2	5,72	<u>664.54</u> -	-	3801	-	-	-	-
36	& С111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	34	<u>1.81</u> -	-	62	-	-	-	-
37	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,021	<u>1600.24</u> 1544,91	<u>11.25</u> 9,90	34	32	-	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>0.48</u> -
38	С126-1307 варіант 12	Відлив з тонколистової сталі ЕФ2	м	2,31	<u>224.91</u> -	-	520	-	-	-	-
39	& С111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	8	<u>1.81</u> -	-	14	-	-	-	-
40	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0674	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	286	283	<u>1</u> 1	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>4.29</u> 0,01
41	С111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	60,66	<u>26.30</u> -	-	1595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,029	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	350	344	<u>1</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>4.78</u> 0,01
43	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,58	<u>48.00</u> -	-	28	-	-	-	-
44	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	15,08	<u>36.21</u> -	-	546	-	-	-	-
45	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	2,958	<u>608.64</u> -	-	1800	-	-	-	-
46	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,3166	<u>120.23</u> -	-	158	-	-	-	-
47	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	21	<u>0.31</u> -	-	7	-	-	-	-
48	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,84	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	1477	1466	<u>4</u> 3	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>20.39</u> 0,04
49	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,768	<u>48.00</u> -	-	37	-	-	-	-
50	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	19,968	<u>36.21</u> -	-	723	-	-	-	-
51	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,75104	<u>120.23</u> -	-	211	-	-	-	-
52	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	3,928	<u>608.64</u> -	-	2391	-	-	-	-
53	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,047	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	324	206	<u>40</u> 8	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.83</u> 0,11
54	C121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	4,7	<u>1806.73</u> -	-	8492	-	-	-	-
55	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,2	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	555	267	<u>285</u> 72	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.81</u> 0,99
56	C111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	20	<u>11.71</u> -	-	234	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48581	4115	<u>2017</u> 535		<u>57.79</u> 6,67
		Разом будівельні роботи, грн.					48581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42449				
		всього заробітна плата, грн.					4650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 2					2668 7,74 893 51249 51249				
		Розділ 3. Ґанок №3									
57	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	969	411	<u>558</u> 141	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>5.78</u> 1,94
58	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах ґнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,01	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	76	42	<u>34</u> 9	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>0.6</u> 0,12
59	КБ9-22-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,1248	<u>7797.07</u> 2739,28	<u>4655.86</u> 1365,11	973	342	<u>581</u> 170	<u>40.4800</u> 15,4292	<u>5.05</u> 1,93
60	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,1248	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	296	103	<u>46</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.05</u> 0,02
61	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,003216	<u>41114.58</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні навісу погрунтовані	т	0,1248	<u>97902.48</u> -	<u>-</u> -	12218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,036	<u>4501.09</u> 339,63	<u>66.20</u> 6,56	162	12	<u>2</u> -	<u>4.1811</u> 0,0884	<u>0.15</u> -
64	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,045	<u>7748.18</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	349	154	<u>143</u> 38	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>2.28</u> 0,42
65	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	4,68	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	3110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	28	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,016	<u>1600.24</u> 1544,91	<u>11.25</u> 9,90	26	25	- -	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>0.37</u> -
68	C126-1307 варіант 12	Відлив з тонколистової сталі ЕФ2	м	1,76	<u>224.91</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
69	& C111-153-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	6	<u>1.81</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
70	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,063	<u>10793.33</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	680	234	6 5	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>3.54</u> 0,07
71	KB11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 30 мм	100м2	0,063	<u>3709.89</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	234	16	3 3	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.24</u> 0,03
72	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0532	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	226	223	1 1	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>3.39</u> 0,01
73	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	47,88	<u>26.30</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
74	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0171	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	207	203	1 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>2.82</u> 0,01
75	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,342	<u>48.00</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
76	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	8,892	<u>36.21</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
77	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	1,7442	<u>608.64</u> -	- -	1062	-	- -	- -	- -
78	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,77634	<u>120.23</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
79	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	12	<u>0.31</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
80	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,61	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	1388	1378	4 3	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>19.17</u> 0,04
81	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,722	<u>48.00</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
82	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,772	<u>36.21</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
83	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,64616	<u>120.23</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
84	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	3,693	<u>608.64</u> -	- -	2248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,2	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	555	267	<u>285</u> 72	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.81</u> 0,99
86	С111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	20	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,044	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	303	193	<u>37</u> 7	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.65</u> 0,1
88	С121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	4,4	<u>1806.73</u> -	<u>-</u> -	7950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ11-43-3	Улаштування профілів з протиковкозких	100м	0,401	<u>926.77</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	372	368	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>4.95</u> 0,01
90	С111-1722 варіант 1	Алюмінієво-гумова накладка на східці	м	40,501	<u>175.15</u> -	<u>-</u> -	7094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,06	<u>659.47</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43969	3971	<u>1702</u> 453		<u>55.85</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					43969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38296				
		всього заробітна плата, грн.					4424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					852				
		Всього будівельні роботи, грн.					46512				

		Всього по розділу 3					46512				
		Разом прямі витрати по кошторису					152741	11504	<u>4961</u> 1302		<u>161.83</u> 16,06
		Разом будівельні роботи, грн.					152741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136276				
		всього заробітна плата, грн.					12806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2462				
		Всього будівельні роботи, грн.					160094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					160094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15268				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					40 0,12 14 1433 1433				
		Розділ 2. Вимощення									
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,263	<u>8699.02</u> 8699,02	— —	2288	2288	— —	<u>150.4500</u> —	<u>39.57</u> —
5	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,866	<u>5747.00</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	10724	977	<u>714</u> 157	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>15.08</u> 2,06
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,26124	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	106272	2480	<u>609</u> 233	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>39.37</u> 2,79
7	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,23836	<u>1999.58</u> 1999,58	— —	477	477	— —	<u>32.3400</u> —	<u>7.71</u> —
8	С1555-108 варіант 1	Геомембрана полівінілхлоридна шиповидна	м2	262,196	<u>64.42</u> —	— —	16891	—	— —	— —	— —
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,1866	<u>87242.04</u> 73714,57	<u>11211.97</u> 1235,71	16279	13755	<u>2092</u> 231	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>191.34</u> 3,08
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200х100х60	м2	194,064	<u>595.19</u> —	— —	115505	—	— —	— —	— —
11	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	11,88	<u>2188.89</u> —	— —	26004	—	— —	— —	— —
12	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,986	<u>1008.50</u> —	— —	3011	—	— —	— —	— —
		Разом прямі витрати по розділу 2					297451	19977	<u>3415</u> 621		<u>293.07</u> 7,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297451 274059 20598 12884 38,55 4447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					310335				

		Всього по розділу 2					310335				
		Розділ 3. Майданчик									
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1995	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	535	242	<u>293</u> 74	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.66</u> 1,02
14	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0665	<u>58684.86</u> 48228,13	<u>8141.23</u> 932,22	3903	3207	<u>541</u> 62	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>44.61</u> 0,82
15	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200х100х80	м2	67,165	<u>651.80</u> -	<u>-</u> -	43778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,23	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	9259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,653	<u>1008.50</u> -	<u>-</u> -	5701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					63176	3449	<u>834</u> 136		<u>48.27</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					63176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58893				
		всього заробітна плата, грн.					3585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757				
		Всього будівельні роботи, грн.					65397				

		Всього по розділу 3					65397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Бортові камені та лотки водовідведення									
18	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,05	<u>7774.78</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	8164	6369	<u>953</u> 212	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>97.49</u> 2,22
19	С1416-8684	Камені бортові, БР300.30.15	шт	35	<u>1320.12</u> -	<u>-</u> -	46204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,3	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	47647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,97	<u>34231.02</u> 5555,71	<u>19148.78</u> 4350,65	33204	5389	<u>18574</u> 4220	<u>82.1000</u> 47,0930	<u>79.64</u> 45,68
22	С1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	6,79	<u>1082.20</u> -	<u>-</u> -	7348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585821- Г145 варіант 1	Лотки водоскидні	шт	97	<u>616.30</u> -	<u>-</u> -	59781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					202348	11758	<u>19527</u> 4432		<u>177.13</u> 47,9
		Разом будівельні роботи, грн.					202348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171063				
		всього заробітна плата, грн.					16190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3427				
		Всього будівельні роботи, грн.					212417				

		Всього по розділу 4					212417				
		Разом прямі витрати по кошторису					564368	35247	<u>23797</u> 5196		<u>519.38</u> 57,75
		Разом будівельні роботи, грн.					564368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505324				
		всього заробітна плата, грн.					40443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					25215 74,93 8645 589583 589583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					652,06 49088				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на фасади
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ

Кошторисна вартість 1228,297 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,29275 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 273,670 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Стіни *****									
1	ХБ1-1-2 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 150 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	3,983	<u>54729.41</u> 45777,76	- -	217987	182333	- -	<u>571.3650</u> -	<u>2275.75</u> -
2	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	458,045	<u>44.29</u> -	- -	20287	-	- -	- -	- -
3	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	159,32	<u>47.76</u> -	- -	7609	-	- -	- -	- -
4	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4779,6	<u>14.71</u> -	- -	70308	-	- -	- -	- -
5	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	32,18	<u>634.16</u> -	- -	20407	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	438,13	<u>263.45</u> -	- -	115425	-	- -	- -	- -
7	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	438,13	<u>476.65</u> -	- -	208835	-	- -	- -	- -
8	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit СТ 175, зерно 2,0 мм	кг	1194,9	<u>105.71</u> -	- -	126313	-	- -	- -	- -
9	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою ***** Цоколь *****	м	78,3	<u>45.94</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
10	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	1,49	<u>7726.66</u> 439,86	- -	11513	655	- -	<u>6.1900</u> -	<u>9.22</u> -
11	КБ15-50-2 к=2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	100м2	1,49	<u>12404.64</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	18483	5843	<u>187</u> 153	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>85.3</u> 2,36
12	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,49	<u>19324.65</u> 19139,85	- -	28794	28518	- -	<u>242.4300</u> -	<u>361.22</u> -
13	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	59,6	<u>47.76</u> -	- -	2846	-	- -	- -	- -
14	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1788	<u>14.71</u> -	- -	26301	-	- -	- -	- -
15	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	163,9	<u>629.71</u> -	- -	103209	-	- -	- -	- -
16	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	12,04	<u>634.16</u> -	- -	7635	-	- -	- -	- -
17	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	171,35	<u>44.29</u> -	- -	7589	-	- -	- -	- -
18	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно- мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм	100 м2	0,793	<u>67965.26</u> 7048,20	- -	53896	5589	- -	<u>84.4500</u> -	<u>66.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Укоси зовнішні *****									
19	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,1088	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	2216	2196	- -	<u>255.6100</u> -	<u>27.81</u> -
20	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,352	<u>47.76</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
21	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	11,968	<u>395.92</u> -	- -	4738	-	- -	- -	- -
22	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	130,56	<u>14.71</u> -	- -	1921	-	- -	- -	- -
23	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	12,512	<u>44.29</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
24	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,88	<u>634.16</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
25	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,2511	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	1090	1087	- -	<u>58.8100</u> -	<u>14.77</u> -
26	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	100,44	<u>14.71</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -
27	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	28,8765	<u>44.29</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
28	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	198,2	<u>45.94</u> -	- -	9105	-	- -	- -	- -
29	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,2511	<u>46883.64</u> 6420,58	- -	11772	1612	- -	<u>76.9300</u> -	<u>19.32</u> -
30	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованного	шт	6	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	5238	3126	<u>1112</u> 299	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>49.14</u> 3,88
31	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,18	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	173	109	<u>35</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.54</u> 0,09
32	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	12	<u>33.30</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ9-53-2	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі для захисту кондиціонерів	т	0,09	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	551	442	<u>38</u> 8	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>6.71</u> 0,11
34	С111-1755 варіант 1	Ґрати металеві, поґрунтовані, пофарбовані	т	0,09	<u>87196.64</u> -	<u>-</u> -	7848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ² , раніше демонтований	100 м	0,147	<u>5384.59</u> 2094,62	<u>536.25</u> 93,53	792	308	<u>79</u> 14	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>4.23</u> 0,16
36	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок, раніше демонтованих	100шт	0,02	<u>2768.80</u> 2584,10	<u>-</u> -	55	52	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.74</u> -
37	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм, раніше демонтованного	шт	2	<u>332.52</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	665	610	<u>14</u> 4	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>9.02</u> 0,05
38	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталей, раніше демонтованих	ґрати	2	<u>154.07</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	308	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
		Разом прямі витрати по кошторису					1101982	232732	<u>1520</u> 496		<u>2935.38</u> 6,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1101982				
		в тому числі:					867730				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233228				
		всього заробітна плата, грн.					126315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					350,57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40442				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1228297				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1228297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3292,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					273670				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03

на покрівля
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ

Кошторисна вартість 2285,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,27583 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 162,386 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ46-22-2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 15 м3. Кладка парпету	м3	21,8	<u>6877.64</u> 730,47	<u>113.90</u> 31,69	149933	15924	<u>2483</u> 691	<u>11.7100</u> 0,4256	<u>255.28</u> 9,28
2	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,005	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	49622	11452	<u>9654</u> 2735	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>192.14</u> 32,38
3	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм	100м2	5,005	<u>13133.42</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	65733	1462	<u>4485</u> 1247	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>24.52</u> 14,68
4	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,005	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	5974	5107	<u>261</u> 217	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>81.08</u> 2,83
5	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна, Вр1 100х100 мм	м2	575,575	<u>58.14</u> -	-	33464	-	-	-	-
6	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	5,113	<u>1933.36</u> 1781,16	<u>152.20</u> 42,33	9885	9107	<u>778</u> 216	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>125.22</u> 2,51
7	С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	562,43	<u>179.80</u> -	-	101125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	153,39	<u>108.66</u> -	- -	16667	-	- -	- -	- -
9	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	5,005	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	46344	30181	<u>16163</u> 4740	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>474.47</u> 55,95
10	C1555-115 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 180 кг/м3, Техніколь Технорұф В Оптіма, товщина 100 мм	м2	515,515	<u>668.08</u> -	- -	344405	-	- -	- -	- -
11	C1555-115 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 180 кг/м3, Техніколь Технорұф В Оптіма, товщина 150 мм	м2	515,515	<u>1007.74</u> -	- -	519505	-	- -	- -	- -
12	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,005	<u>1852.41</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	9271	3855	<u>602</u> 167	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>54.9</u> 2,01
13	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	550,55	<u>84.60</u> -	- -	46577	-	- -	- -	- -
14	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,005	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	49622	11452	<u>9654</u> 2735	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>192.14</u> 32,38
15	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм	100м2	5,005	<u>13133.42</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	65733	1462	<u>4485</u> 1247	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>24.52</u> 14,68
16	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,005	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	5974	5107	<u>261</u> 217	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>81.08</u> 2,83
17	C111-875 варіант 1	Сітка армувальна, Вр1 100x100 мм	м2	587,995	<u>58.14</u> -	- -	34186	-	- -	- -	- -
18	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	5,113	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	2548	2439	<u>109</u> 30	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>36.05</u> 0,41
19	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	150,15	<u>108.66</u> -	- -	16315	-	- -	- -	- -
20	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	5,005	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	16146	7935	<u>1748</u> 513	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>109.11</u> 6,05
21	C111-860 варіант 3	Руберойд наплавлюваний Техніколь (нижній шар)	м2	575,575	<u>379.34</u> -	- -	218339	-	- -	- -	- -
22	C111-861 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь (верхній шар)	м2	565,565	<u>302.67</u> -	- -	171180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Вентиляційна шахта	м3	0,09	<u>7738.96</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	697	143	<u>10</u> 3	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>2.17</u> 0,04
24	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,8078	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	403	385	<u>18</u> 5	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>5.69</u> 0,06
25	С1633-134ВД варіант 2	Праймер бітумний готовий Техніколь №71	кг	24,234	<u>40.71</u> -	-	987	-	-	-	-
26	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,8078	<u>8962.71</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	7240	7074	<u>166</u> 38	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>107.28</u> 0,42
27	С126-1300 варіант 16	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі, товщина 0,55 мм, ширина 700 мм (парапет)	м	126,94	<u>533.65</u> -	-	67742	-	-	-	-
28	С1555-215 варіант 1	Дюбель ударний 8х120 мм з ударним шурупом нейлон Expert Fix	100 шт	23,08	<u>312.46</u> -	-	7212	-	-	-	-
29	Т_С1555-197 варіант 1	Т-подібний закріплювальний елемент	шт	91	<u>18.62</u> -	-	1694	-	-	-	-
30	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,539	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	7969	3723	<u>76</u> 67	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>51.19</u> 0,97
31	КР8-45-5 к=5,5	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 950 мм	100 м	0,539	<u>932.89</u> 420,02	-	503	226	-	<u>5.7750</u> -	<u>3.11</u> -
32	С126-1307 варіант 11	Планка примикання, 90х130 мм	м	9,5	<u>224.91</u> -	-	2137	-	-	-	-
33	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	16,17	<u>108.66</u> -	-	1757	-	-	-	-
34	С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Уніфлекс ЕКП 4,5	м2	64,4105	<u>261.53</u> -	-	16845	-	-	-	-
35	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	64,4105	<u>315.37</u> -	-	20313	-	-	-	-
36	С126-1300 варіант 16	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі, товщина 0,55 мм, ширина 700 мм (парапет)	м	59,29	<u>533.65</u> -	-	31640	-	-	-	-
37	С1555-215 варіант 1	Дюбель ударний 8х120 мм з ударним шурупом нейлон Expert Fix	100 шт	0,64	<u>312.46</u> -	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	T_C1555-197 варіант 2	Закріплювальний елемент для оцинкованого відливу	шт	106	<u>18.62</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	1	<u>332.52</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	333	305	<u>7</u> 2	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>4.51</u> 0,03
40	C130-262 варіант 1	Дефлектори, діаметр патрубка 300 мм	шт	1	<u>2702.46</u> -	<u>-</u> -	2702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,467	<u>10581.07</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	4941	1352	<u>63</u> 19	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>20.51</u> 0,22
42	C113-1451 варіант 1	Жолоб водостічний, діаметр 100 мм	м	46,7	<u>350.75</u> -	<u>-</u> -	16380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1472 варіант 1	Муфта для водостічного жолоба діам. 110 мм	шт	12	<u>322.47</u> -	<u>-</u> -	3870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1885 варіант 1	Тримач для водостічного жолоба діам. 100 мм	шт	97	<u>60.26</u> -	<u>-</u> -	5845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1489 варіант 1	Заглушка ліва для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	5	<u>150.02</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1489 варіант 2	Заглушка права для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	5	<u>150.02</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,169	<u>7115.91</u> 4026,33	<u>-</u> -	1203	680	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>9.36</u> -
48	C113-1451 варіант 2	Труби водостічні діаметром 90 мм	м	16,9	<u>252.22</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1885 варіант 2	Хомут для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	24	<u>232.07</u> -	<u>-</u> -	5570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1885 варіант 3	Крюк хомута зі стабілізатором для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	24	<u>61.02</u> -	<u>-</u> -	1464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1457 варіант 1	Воронка водостічна діам. 100/90 мм	шт	5	<u>507.17</u> -	<u>-</u> -	2536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1472 варіант 2	З'єднувач для водостічної труби діам. 90 мм	шт	8	<u>328.59</u> -	<u>-</u> -	2629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1466 варіант 2	Коліно для водостічних труб діам. 90 мм	шт	4	<u>328.67</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1466 варіант 3	Злив для водостічних труб діам. 90 мм	шт	5	<u>328.67</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2204055	119371	<u>51023</u> 14889		<u>1854.33</u> 177,73
		Разом будівельні роботи, грн.					2204055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2033661				
		всього заробітна плата, грн.					134260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					81209 243,77 28126 2285264 2285264				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2275,83 162386				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на прорізи
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ

Кошторисна вартість	481,571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35427 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,612 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1982	<u>14883,26</u> 13765,36	<u>1007,44</u> 614,45	2950	2728	<u>200</u> 122	<u>179,4000</u> 7,7827	<u>35,56</u> 1,54
2	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	100	<u>39,97</u> -	<u>-</u> -	3997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	2,973	<u>576.36</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -
4	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	14,87	<u>229.94</u> -	- -	3419	-	- -	- -	- -
5	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	19,82	<u>6544.94</u> -	- -	129721	-	- -	- -	- -
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1838	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	2087	1918	<u>154</u> 94	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>25</u> 1,19
7	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	71	<u>39.97</u> -	- -	2838	-	- -	- -	- -
8	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	2,1652	<u>576.36</u> -	- -	1248	-	- -	- -	- -
9	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	10,83	<u>229.94</u> -	- -	2490	-	- -	- -	- -
10	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	18,38	<u>6544.94</u> -	- -	120296	-	- -	- -	- -
11	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,225	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	610	576	<u>34</u> 21	<u>37.8240</u> 1,1616	<u>8.51</u> 0,26
12	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	3,12	<u>229.94</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
13	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	22,95	<u>426.93</u> -	- -	9798	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,225	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	526	499	<u>25</u> 15	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>7.37</u> 0,2
15	C126-1300 варіант 17	Відливи підвіконні ЕФ1, ширина 406 мм	м	23,3325	<u>326.22</u> -	- -	7612	-	- -	- -	- -
16	& C111-153-1	Саморіз	шт	79	<u>0.37</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
17	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	6,61	<u>576.36</u> -	- -	3810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					293862	5721	413 252		76.44 3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					293862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287728				
		всього заробітна плата, грн.					5973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1103				
		Всього будівельні роботи, грн.					297210				

		Всього по розділу 1					297210				
		Розділ 2. Двері									
18	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0874	25033,74 21676,53	1807,99 403,03	2188	1895	158 35	282.5040 4,2120	24.69 0,37
19	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,2118	1347,99 1347,99	- -	286	286	- -	19.9200 -	4.22 -
20	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	3,12	229.94 -	- -	717	-	- -	- -	- -
21	С123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	8,74	11148.17 -	- -	97435	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					100626	2181	158 35		28.91 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					100626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98287				
		всього заробітна плата, грн.					2216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405				
		Всього будівельні роботи, грн.					101861				

		Всього по розділу 2					101861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Грати віконні металеві											
22	КБ9-53-2 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж ґрат /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,2941	<u>7997.38</u> 6684,45	<u>509.65</u> 106,36	2352	1966	<u>150</u> 31	<u>101.3718</u> 1,4291	<u>29.81</u> 0,42
23	С111-1755 варіант 1	ґрати металеві, погрунтовані, пофарбовані	т	0,2941	<u>87196.64</u> -	<u>-</u> -	25645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							27997	1966	<u>150</u> 31		<u>29.81</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							27997				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25881				
всього заробітна плата, грн.							1997				
Загальновиробничі витрати, грн.							1208				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							419				
Всього будівельні роботи, грн.							29205				

-											
Всього по розділу 3							29205				
Розділ 4. Укоси внутрішні											
24	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосу гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,251	<u>40285.38</u> 39557,47	<u>47.82</u> 39,86	10112	9929	<u>12</u> 10	<u>523.5240</u> 0,5195	<u>131.4</u> 0,13
25	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	83,7	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	25,602	<u>395.92</u> -	<u>-</u> -	10136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,371	<u>659.47</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	1150	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	418	<u>0,37</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	114,96	<u>65,79</u> -	<u>-</u> -	7563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	83,58	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	5162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	26,355	<u>154,77</u> -	<u>-</u> -	4079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	0,837	<u>794,78</u> 792,08	<u>2,45</u> 2,04	665	663	<u>2</u> 2	<u>11,2800</u> 0,0266	<u>9,44</u> 0,02
34	С111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	92,07	<u>10,66</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,251	<u>6894,15</u> 6833,34	<u>57,86</u> 18,69	1730	1715	<u>15</u> 5	<u>101,0400</u> 0,2570	<u>25,36</u> 0,06
36	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,51	<u>48,00</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	36,897	<u>18,54</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	21,335	<u>10,25</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,251	<u>13894,41</u> 3211,30	<u>1,23</u> 1,02	3487	806	<u>-</u> -	<u>45,7320</u> 0,0133	<u>11,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					46019	13113	<u>29</u> 17		<u>177,68</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					46019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32877				
		всього заробітна плата, грн.					13130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2369				
		Всього будівельні роботи, грн.					53295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 4					53295				
		Разом прямі витрати по кошторису					468504	22981	<u>750</u>		<u>312,84</u>
									<u>335</u>		<u>4,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					468504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444773				
		всього заробітна плата, грн.					23316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4296				
		Всього будівельні роботи, грн.					481571				
		----- -									
		Всього по кошторису					481571				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					354,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27612				

Склав інженер з проектно кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на демонтажні роботи
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ4

Кошторисна вартість 187,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38442 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-115-12	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>734.72</u> 734,63	- -	735	735	- -	<u>11.4500</u> -	<u>11.45</u> -
2	КБ20-23-1	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	<u>3034.98</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	6070	610	<u>14</u> 4	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>9.02</u> 0,05
3	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат для кондиціонерів	т	0,0787	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	482	387	<u>33</u> 7	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>5.87</u> 0,09
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0787	<u>3527.14</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
5	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	6	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	5238	3126	<u>1112</u> 299	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>49.14</u> 3,88
6	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,116	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	293	70	<u>23</u> 5	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.99</u> 0,06
7	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	16,1	<u>37.72</u> 37,72	- -	607	607	- -	<u>0.6100</u> -	<u>9.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>1545.63</u> 1545,63	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>0.47</u> -
9	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>2665.95</u> 2665,95	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>0.81</u> -
10	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,414	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	328	260	<u>67</u> 12	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>3.58</u> 0,14
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,052	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	2	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	378	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
13	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм. Зрізання піддашку залізобетонного	1 м різ.	1,9	<u>1842.97</u> 97,61	<u>91.25</u> 1,79	3502	185	<u>173</u> 3	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>2.64</u> 0,04
14	КБ7-53-6	(Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>112926.45</u> 49178,58	<u>54123.36</u> 20281,43	1129	492	<u>541</u> 203	<u>700.3500</u> 246,8955	<u>7</u> 2,47
15	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,543	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	1250	1228	<u>22</u> 6	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>20.44</u> 0,08
16	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,343	<u>1098.55</u> 1098,55	<u>-</u> -	377	377	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>5.98</u> -
17	КР8-4-1	Розбирання жолобів з листової сталі	100м	1,282	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	1138	1107	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>18.44</u> -
18	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,24	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	440	440	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>6.98</u> -
19	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,116	<u>2542.60</u> 2470,16	<u>-</u> -	295	287	<u>-</u> -	<u>38.5000</u> -	<u>4.47</u> -
20	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,11	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	818	775	<u>17</u> 5	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>10.1</u> 0,06
21	КБ7-42-4	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,06	<u>82375.85</u> 10454,96	<u>56177.09</u> 16435,28	4943	627	<u>3371</u> 986	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>9.05</u> 11,91
22	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1982	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	1714	1592	<u>116</u> 71	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>20.74</u> 0,9
23	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1838	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	1213	1119	<u>90</u> 55	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>14.58</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2427	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	438	414	<u>24</u> 15	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>6.12</u> 0,19
25	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,2247	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	200	194	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>3.23</u> -
26	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,024	<u>10442.83</u> 9381,95	<u>1028.70</u> 286,17	251	225	<u>25</u> 7	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>3.61</u> 0,09
27	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,63	<u>3591.60</u> 1491,93	<u>2099.67</u> 538,74	2263	940	<u>1323</u> 339	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>13.72</u> 4,69
28	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,02	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	18	17	<u>1</u> -	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>0.28</u> -
29	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,0916	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	930	560	<u>344</u> 100	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>8.28</u> 1,08
30	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0916	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0874	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	1198	1105	<u>92</u> 21	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>14.4</u> 0,21
32	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,22	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,2941	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	1802	1446	<u>125</u> 26	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>21.93</u> 0,35
34	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2941	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,355	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	2183	977	<u>1206</u> 280	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>15.23</u> 3,54
36	КБ46-41-1	Розбирання майданчику з бетону на ґравії	м3	15,16	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	23354	13520	<u>9834</u> 2523	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>192.53</u> 34,85
37	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,306	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	1683	338	<u>1345</u> 202	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>5.62</u> 2,26
38	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,0399	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	509	433	<u>76</u> 15	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>7.14</u> 0,18
39	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,107	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	666	655	<u>11</u> 2	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>9.93</u> 0,03
40	ПР11-6004	Розбирання цементної стяжки	100 м2	0,107	<u>9344.28</u> 2334,61	<u>7009.67</u> 1748,85	1000	250	<u>750</u> 187	<u>38.0000</u> 24,0494	<u>4.07</u> 2,57
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,0847	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	16672	16672	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>283.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	<u>4236.03</u> 3128,12	<u>-</u> -	42	31	<u>-</u> -	<u>43.0100</u> -	<u>0.43</u> -
43	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	<u>15421.19</u> 10878,77	<u>-</u> -	154	109	<u>-</u> -	<u>167.9600</u> -	<u>1.68</u> -
44	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	<u>8508.27</u> -	<u>8508.27</u> 1458,75	85	-	<u>85</u> 15	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,15
45	КБ1-199-3	Засипання ям після корчування каміння бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,01	<u>2165.24</u> -	<u>2165.24</u> 352,39	22	-	<u>22</u> 4	<u>-</u> 3,6300	<u>-</u> 0,04
46	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,01	<u>1952.72</u> -	<u>1952.72</u> 334,79	20	-	<u>20</u> 3	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,03
47	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,01	<u>13489.76</u> 1868,16	<u>11621.60</u> 2220,54	135	19	<u>116</u> 22	<u>31.1100</u> 23,5620	<u>0.31</u> 0,24
48	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,161	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	259	236	<u>23</u> 6	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>3.93</u> 0,09
49	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	0,161	<u>4809.65</u> 3950,53	<u>832.92</u> 231,71	774	636	<u>134</u> 37	<u>63.3300</u> 3,1122	<u>10.2</u> 0,5
50	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,161	<u>2461.58</u> 2424,62	<u>36.96</u> 32,53	396	390	<u>6</u> 5	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>5.77</u> 0,08
51	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	0,1614	<u>2600.72</u> 2513,69	<u>87.03</u> 22,98	420	406	<u>14</u> 4	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>6.76</u> 0,05
52	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,09	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	10860	7291	<u>3569</u> 916	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>106.44</u> 12,65
53	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	5,005	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	8125	7132	<u>962</u> 268	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>118.77</u> 3,59
54	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,341	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	1191	1158	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>19.28</u> -
55	КБ20-1-10 κ=0,4	(Демонтаж)Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,032	<u>5789.66</u> 5613,90	<u>175.76</u> 49,88	185	180	<u>5</u> 2	<u>82.9600</u> 0,6701	<u>2.65</u> 0,02
56	КБ20-1-5 κ=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,052752	<u>6681.05</u> 6488,20	<u>192.85</u> 54,64	352	342	<u>10</u> 3	<u>95.8800</u> 0,7340	<u>5.06</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Різне									
57	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8482	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	2637	169	<u>2468</u> 573	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.81</u> 7,26
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,4	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	920	920	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>15.32</u> -
59	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	94,22	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	27084	-	<u>27084</u> 3188	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 38,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					30641	1089	<u>29552</u> 3761		<u>18.13</u> 45,98
		Разом будівельні роботи, грн.					30641				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					887				
		Всього будівельні роботи, грн.					33346				

		Всього по розділу 1					33346				
		Разом прямі витрати по кошторису					137862	71125	<u>55308</u> 10430		<u>1104.68</u> 134,02
		Разом будівельні роботи, грн.					137862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11429				
		всього заробітна плата, грн.					81555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16811				
		Всього будівельні роботи, грн.					187019				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					187019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1384,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98366				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на демонтажні роботи
будівля літера Н

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ4

Кошторисна вартість 187,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38442 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-115-12	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>734.72</u> 734,63	- -	735	735	- -	<u>11.4500</u> -	<u>11.45</u> -
2	КБ20-23-1	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	<u>3034.98</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	6070	610	<u>14</u> 4	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>9.02</u> 0,05
3	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат для кондиціонерів	т	0,0787	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	482	387	<u>33</u> 7	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>5.87</u> 0,09
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0787	<u>3527.14</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
5	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	6	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	5238	3126	<u>1112</u> 299	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>49.14</u> 3,88
6	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,116	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	293	70	<u>23</u> 5	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.99</u> 0,06
7	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	16,1	<u>37.72</u> 37,72	- -	607	607	- -	<u>0.6100</u> -	<u>9.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>1545.63</u> 1545,63	- -	31	31	- -	<u>23.4400</u> -	<u>0.47</u> -
9	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>2665.95</u> 2665,95	- -	53	53	- -	<u>40.4300</u> -	<u>0.81</u> -
10	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,414	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	328	260	<u>67</u> 12	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>3.58</u> 0,14
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,052	<u>3527.14</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
12	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	2	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	378	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
13	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм. Зрізання піддашку залізобетонного	1 м різ.	1,9	<u>1842.97</u> 97,61	<u>91.25</u> 1,79	3502	185	<u>173</u> 3	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>2.64</u> 0,04
14	КБ7-53-6	(Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>112926.45</u> 49178,58	<u>54123.36</u> 20281,43	1129	492	<u>541</u> 203	<u>700.3500</u> 246,8955	<u>7</u> 2,47
15	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,543	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	1250	1228	<u>22</u> 6	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>20.44</u> 0,08
16	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,343	<u>1098.55</u> 1098,55	- -	377	377	- -	<u>17.4400</u> -	<u>5.98</u> -
17	КР8-4-1	Розбирання жолобів з листової сталі	100м	1,282	<u>888.02</u> 863,52	- -	1138	1107	- -	<u>14.3800</u> -	<u>18.44</u> -
18	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,24	<u>354.63</u> 354,63	- -	440	440	- -	<u>5.6300</u> -	<u>6.98</u> -
19	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,116	<u>2542.60</u> 2470,16	- -	295	287	- -	<u>38.5000</u> -	<u>4.47</u> -
20	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,11	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	818	775	<u>17</u> 5	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>10.1</u> 0,06
21	КБ7-42-4	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,06	<u>82375.85</u> 10454,96	<u>56177.09</u> 16435,28	4943	627	<u>3371</u> 986	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>9.05</u> 11,91
22	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1982	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	1714	1592	<u>116</u> 71	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>20.74</u> 0,9
23	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1838	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	1213	1119	<u>90</u> 55	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>14.58</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2427	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	438	414	<u>24</u> 15	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>6.12</u> 0,19
25	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,2247	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	200	194	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>3.23</u> -
26	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,024	<u>10442.83</u> 9381,95	<u>1028.70</u> 286,17	251	225	<u>25</u> 7	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>3.61</u> 0,09
27	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,63	<u>3591.60</u> 1491,93	<u>2099.67</u> 538,74	2263	940	<u>1323</u> 339	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>13.72</u> 4,69
28	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,02	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	18	17	<u>1</u> -	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>0.28</u> -
29	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,0916	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	930	560	<u>344</u> 100	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>8.28</u> 1,08
30	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0916	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0874	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	1198	1105	<u>92</u> 21	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>14.4</u> 0,21
32	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,22	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,2941	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	1802	1446	<u>125</u> 26	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>21.93</u> 0,35
34	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2941	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,355	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	2183	977	<u>1206</u> 280	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>15.23</u> 3,54
36	КБ46-41-1	Розбирання майданчику з бетону на ґравії	м3	15,16	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	23354	13520	<u>9834</u> 2523	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>192.53</u> 34,85
37	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,306	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	1683	338	<u>1345</u> 202	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>5.62</u> 2,26
38	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,0399	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	509	433	<u>76</u> 15	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>7.14</u> 0,18
39	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,107	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	666	655	<u>11</u> 2	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>9.93</u> 0,03
40	ПР11-6004	Розбирання цементної стяжки	100 м2	0,107	<u>9344.28</u> 2334,61	<u>7009.67</u> 1748,85	1000	250	<u>750</u> 187	<u>38.0000</u> 24,0494	<u>4.07</u> 2,57
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,0847	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	16672	16672	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>283.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	<u>4236.03</u> 3128,12	<u>-</u> -	42	31	<u>-</u> -	<u>43.0100</u> -	<u>0.43</u> -
43	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	<u>15421.19</u> 10878,77	<u>-</u> -	154	109	<u>-</u> -	<u>167.9600</u> -	<u>1.68</u> -
44	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	<u>8508.27</u> -	<u>8508.27</u> 1458,75	85	-	<u>85</u> 15	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,15
45	КБ1-199-3	Засипання ям після корчування каміння бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,01	<u>2165.24</u> -	<u>2165.24</u> 352,39	22	-	<u>22</u> 4	<u>-</u> 3,6300	<u>-</u> 0,04
46	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,01	<u>1952.72</u> -	<u>1952.72</u> 334,79	20	-	<u>20</u> 3	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,03
47	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,01	<u>13489.76</u> 1868,16	<u>11621.60</u> 2220,54	135	19	<u>116</u> 22	<u>31.1100</u> 23,5620	<u>0.31</u> 0,24
48	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,161	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	259	236	<u>23</u> 6	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>3.93</u> 0,09
49	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	0,161	<u>4809.65</u> 3950,53	<u>832.92</u> 231,71	774	636	<u>134</u> 37	<u>63.3300</u> 3,1122	<u>10.2</u> 0,5
50	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,161	<u>2461.58</u> 2424,62	<u>36.96</u> 32,53	396	390	<u>6</u> 5	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>5.77</u> 0,08
51	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	0,1614	<u>2600.72</u> 2513,69	<u>87.03</u> 22,98	420	406	<u>14</u> 4	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>6.76</u> 0,05
52	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,09	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	10860	7291	<u>3569</u> 916	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>106.44</u> 12,65
53	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	5,005	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	8125	7132	<u>962</u> 268	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>118.77</u> 3,59
54	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,341	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	1191	1158	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>19.28</u> -
55	КБ20-1-10 κ=0,4	(Демонтаж)Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,032	<u>5789.66</u> 5613,90	<u>175.76</u> 49,88	185	180	<u>5</u> 2	<u>82.9600</u> 0,6701	<u>2.65</u> 0,02
56	КБ20-1-5 κ=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,052752	<u>6681.05</u> 6488,20	<u>192.85</u> 54,64	352	342	<u>10</u> 3	<u>95.8800</u> 0,7340	<u>5.06</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Різне									
57	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8482	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	2637	169	<u>2468</u> 573	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.81</u> 7,26
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,4	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	920	920	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>15.32</u> -
59	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	94,22	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	27084	-	<u>27084</u> 3188	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 38,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					30641	1089	<u>29552</u> 3761		<u>18.13</u> 45,98
		Разом будівельні роботи, грн.					30641				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					887				
		Всього будівельні роботи, грн.					33346				

		Всього по розділу 1					33346				
		Разом прямі витрати по кошторису					137862	71125	<u>55308</u> 10430		<u>1104.68</u> 134,02
		Разом будівельні роботи, грн.					137862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11429				
		всього заробітна плата, грн.					81555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16811				
		Всього будівельні роботи, грн.					187019				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					187019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1384,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98366				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011
на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість	3,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,997 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕ10-15-1-24-1	Вимір опору заземлюючого пристрою [один вимір]	шт	6	459.49 459,49	- -	2757	2757	- -	4.6000 -	27.6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2757	2757	- -		27.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2757				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					3881				

		Всього по кошторису					3881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2997				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на блискавкозахист
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість 107,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2391 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	6	<u>129.54</u> 75,17	<u>-</u> -	777	451	<u>-</u> -	<u>1.1400</u> -	<u>6.84</u> -
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2	<u>2550.98</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	5102	4154	<u>674</u> 89	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>57.12</u> 1,07
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,9	<u>2367.27</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	2131	1466	<u>428</u> 73	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>20.16</u> 0,87
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	<u>4625.41</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	8326	1466	<u>6534</u> 886	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>20.16</u> 11,14
5	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	2,51	<u>2875.68</u> 1745,52	<u>699.65</u> 89,63	7218	4381	<u>1756</u> 225	<u>24.0000</u> 1,0784	<u>60.24</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>448.38</u> 422,02	<u>-</u> -	2690	2532	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>38,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26244	14450	<u>9392</u> 1273		<u>202,92</u> 15,79
		Разом будівельні роботи, грн.					26244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2402				
		всього заробітна плата, грн.					15723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2350				
		Всього будівельні роботи, грн.					34426				

		—									
		Всього по розділу 1					34426				
		Розділ 2. Матеріали									
7	C1110-150 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 2,5...3 (H=3), М-10/31, 1510316, ТД "Системи безпеки"	комплект	6	<u>1543.82</u> -	<u>-</u> -	9263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-547 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий, два метра 8 мм, W-08/AL, 1108 006, ТД "Системи безпеки"	м	200	<u>30.16</u> -	<u>-</u> -	6032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1545-294 варіант 1	Тримач коньковий прямий з Niro NI, H-042 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	100	<u>58.84</u> -	<u>-</u> -	5884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1545-294 варіант 2	Тримач дроту кутовий з Niro NI, H-082 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	40	<u>54.87</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-294 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем A=250 mm, H-014 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	60	<u>29.77</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-294 варіант 4	Тримач полоси металевий з дюбелем A=100 mm OC, H-037 OC, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>42.63</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1545-294 варіант 5	Зажим для дроту до ринви OC, C-061 OC, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>70.41</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-294 варіант 6	Злучник для дроту універсальний ST, C- 011, ТД "Системи безпеки"	шт	15	<u>50.28</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1545-294 варіант 7	Злучник контрольний ST, C-032, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>89.44</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1512-1 варіант 2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм, К-681, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>281.54</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-163 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12, К-201, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>90.66</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1545-294 варіант 8	Затискач UD-20 для труби 20/12 ОС, К-203, ТД "Системи безпеки"	шт	18	<u>8.66</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1551-26- СП варіант 1	Полоса оцинкована, W-25х4/ST, ТД "Системи безпеки"	м	90	<u>98.80</u> -	<u>-</u> -	8892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1545-294 варіант 9	Комплект стержневого уземлювача д20 мм, 4.5 м ST, G-20/45 ST, ТД "Системи безпеки"	шт	18	<u>1426.05</u> -	<u>-</u> -	25669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1683-1 варіант 4	Стрічка антикорозійна, G-112, ТД "Системи безпеки"	м	90	<u>39.75</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1546-7 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950, ТД "Системи безпеки"	т	0,0005	<u>230666.50</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1512-1 варіант 3	Ревізійний колодязь пластиковий сірий, К-683 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>621.20</u> -	<u>-</u> -	3727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-153- 1 варіант 3	Шуруп з шестигранною головкою, 6х60 мм	шт	36	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель пластиковий 10/6х60 мм	1000 шт	0,036	<u>1706.25</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-153- 1 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками, К-901, ТД "Система безпеки"	шт	500	<u>2.03</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					72585	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					72585				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72585				
		Всього будівельні роботи, грн.					72585				

		Всього по розділу 2					72585				
		Разом прямі витрати по кошторису					98829	14450	<u>9392</u> 1273		<u>202.92</u> 15,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					98829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74987				
		всього заробітна плата, грн.					15723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2350				
		Всього будівельні роботи, грн.					107011				

		Всього по кошторису					107011				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					239,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18073				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на пусконаладжувальні роботи обладнання
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

125,254 тис. грн.
0,95657 тис.люд.год.
96,751 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-1	Налагодження мікропроцесорного конвертеру m-bus	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	- -	11789	11789	- -	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
2	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	- -	11989	11989	- -	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
3	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат тепла (7 параметрів)	Параметр	7	<u>2098.11</u> 2098,11	- -	14687	14687	- -	<u>21.0000</u> -	<u>147</u> -
4	КП2-11-1	Параметризація мікропроцесорного контролеру MVC-Web	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	- -	11789	11789	- -	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
5	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	- -	11989	11989	- -	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
6	КП3-52-1	Насос. Подача до 10 м3/год	Насос	1	<u>1598.56</u> 1598,56	- -	1599	1599	- -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
7	КП2-3-7	Регулятор витрати теплоносія (на ІТП) прямої дії - обмеження максимальної витрати	шт	1	<u>799.28</u> 799,28	- -	799	799	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
8	КП2-3-1	Термометр біметалевий, що показує	шт	4	<u>199.82</u> 199,82	- -	799	799	- -	<u>2.0000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КП2-3-3	Манометр показуючий	шт	12	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	2398	2398	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>24</u> -
		3 датчика температури - зовнішнього повітря (1 шт.) та температури теплоносія (2 шт.)									
10	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору ntc20k]	шт	3	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>9</u> -
11	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	Параметр	3	<u>1398.74</u> 1398,74	<u>-</u> -	4196	4196	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>42</u> -
		Два датчика надлишкового тиску									
12	КП2-1-2	Вимірювальні перетворювачі з безперервним вихідним сигналом [датчики тиску]	шт	1	<u>999.10</u> 999,10	<u>-</u> -	999	999	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>10</u> -
13	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску	Параметр	1	<u>1598.56</u> 1598,56	<u>-</u> -	1599	1599	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
14	КП1-57-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання температури. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 10	шт	1	<u>12388.84</u> 12388,84	<u>-</u> -	12389	12389	<u>-</u> -	<u>124.0000</u> -	<u>124</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					87920	87920	<u>-</u> -		<u>880</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					87920				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					87920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37334				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8831				
		Всього будівельні роботи, грн.					125254				

		—									
		Всього по кошторису					125254				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					956,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96751				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

Л.О. Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.П.

Л.О. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на тепломеханічні рішення
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ.3

Кошторисна вартість	396,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,943 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловой вузол системи опалення									
1	КБ18-20-4	Установлення теплообмінника діаметром 32 мм	шт	1	<u>741.30</u> 530,83	<u>98.92</u> 27,51	741	531	<u>99</u> 28	<u>7.1300</u> 0,3518	<u>7.13</u> 0,35
2	2302-6104 варіант 1	Теплообмінник ТП-3А-51-21-11, потужність 153 кВт, підключення різьбове, діаметр 32 мм Danfoss	шт	1	<u>45600.00</u> -	<u>-</u> -	45600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1545-274 варіант 1	Комплект фітінгів, діаметр 32 мм	шт	4	<u>120.57</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	8	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	1309	831	<u>45</u> 18	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>11.84</u> 0,22
5	С1630-2015 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 50 мм; Breeze	шт	2	<u>3065.81</u> -	<u>-</u> -	6132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-2018 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 65 мм; Breeze	шт	6	<u>4055.21</u> -	-	24331	-	-	-	-
7	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення регулятора тиску умовний прохід 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
8	1504-16024 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AVP Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	-	42100	-	-	-	-
9	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	152	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
10	1504-16024 варіант 3	Регулятор температури AMV20 Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	-	42100	-	-	-	-
11	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2375.29</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	4751	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
12	C1630-1162 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 1 1/2"	шт	2	<u>38737.16</u> -	-	77474	-	-	-	-
13	KB16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	3	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	491	312	<u>17</u> 7	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>4.44</u> 0,08
14	& C130-417-1 варіант 2	Міжфланцевий зворотний клапан ZETKAMA 275H ду 32мм	шт	2	<u>2038.85</u> -	-	4078	-	-	-	-
15	& C130-417-1 варіант 3	Запобіжний клапан 1/2" Valtek VT.1831	шт	1	<u>2055.17</u> -	-	2055	-	-	-	-
16	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>26802.22</u> 1072,60	<u>961.77</u> 219,84	5360	215	<u>192</u> 44	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>2.98</u> 0,59
17	KB18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,2	<u>31759.05</u> 1308,40	<u>1226.23</u> 286,81	6352	262	<u>245</u> 57	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>3.64</u> 0,77
18	KB18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	2	<u>539.81</u> 427,75	<u>78.24</u> 22,12	1080	856	<u>156</u> 44	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>11.9</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-10 варіант 3	Бак розширювальний, місткість 0,14 м3, dn 25 мм, діаметр 480 мм, висота 912 мм, вага 28,5 кг, Reflex	шт	2	<u>15895.87</u> -	- -	31792	-	- -	- -	- -
20	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,045	<u>10218.81</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	460	308	<u>119</u> 21	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>4.08</u> 0,28
21	C1630-1462	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,5	<u>210.01</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
22	C1630-1463	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	3	<u>346.04</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -
23	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>10260.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	923	617	<u>238</u> 42	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>8.16</u> 0,56
24	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	9	<u>426.41</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -
25	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	<u>34.03</u> -	- -	2042	-	- -	- -	- -
26	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,09	<u>11608.86</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	1045	732	<u>237</u> 47	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>9.68</u> 0,62
27	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	9	<u>619.58</u> -	- -	5576	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	3002	1578	<u>528</u> 105	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>21.69</u> 1,4
29	C130-465 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий зі штуцером, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	5	<u>316.32</u> -	- -	1582	-	- -	- -	- -
30	C130-466 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий, VT.214.N06 Valtec діаметр 25 мм	шт	3	<u>650.90</u> -	- -	1953	-	- -	- -	- -
31	C130-466 варіант 2	Кран зворотній муфтовий, VT.161.N05 Valtec діаметр 25 мм	шт	1	<u>297.98</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
32	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.04</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1630-981 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий, діаметр 15 мм, з імпульсним виходом в комплекті зі з'єднувальними муфтами, JS- 90-1.5NK PoWoGas	шт	1	<u>2005.73</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 κ(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
35	1704-50460 варіант 1	Клапан соленоїдний EV220, діаметр 25 мм , Danfoss	шт	1	<u>11054.00</u> -	<u>-</u> -	11054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
37	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,3	<u>4209.60</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	1263	1072	<u>72</u> 17	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>14.4</u> 0,21
38	C1630-1503 варіант 1	Вентиль балансувальний латунний муфтовий Zetkama тип 221Н; PN 2,5 МПа; Tmax 120 °С, діаметр 25 мм	шт	3	<u>2325.54</u> -	<u>-</u> -	6977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3	<u>6044.22</u> 4764,80	<u>439.26</u> 101,00	1813	1429	<u>132</u> 30	<u>64.0000</u> 1,1440	<u>19.2</u> 0,34
40	C1630-1508 варіант 1	Вентиль балансувальний латунний муфтовий Zetkama тип 221Н; PN 2,5 МПа; Tmax 120 °С, діаметр 50 мм	шт	3	<u>5768.56</u> -	<u>-</u> -	17306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,225	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	184	166	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.85</u> -
42	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,103	<u>1489.27</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	153	41	<u>8</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.49</u> 0,01
43	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м ²	0,103	<u>1075.35</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	111	23	<u>7</u> -	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>0.28</u> 0,01
44	КБ26-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,25	<u>1036.88</u> 865,16	<u>131.70</u> 36,64	2333	1947	<u>296</u> 82	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>25.76</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C114-55 варіант 1	Конструкції з кам'яної вати товщиною 50 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м3	0,5	<u>13116.16</u> -	-	6558	-	-	-	-
46	C111-1683-1 варіант 5	Скотч армований шириною 48 мм	м	100	<u>3.02</u> -	-	302	-	-	-	-
47	& C114-46-1 варіант 1	термочехол для ізоляції арматури	шт	8	<u>214.38</u> -	-	1715	-	-	-	-
48	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,5	<u>2248.90</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	1124	346	<u>103</u> 4	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>4.65</u> 0,05
49	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1334	701	<u>235</u> 46	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
50	C130-465 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий з патрубком, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	2	<u>282.66</u> -	-	565	-	-	-	-
51	C130-465 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий з трійником, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	2	<u>277.17</u> -	-	554	-	-	-	-
52	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	718	489	<u>151</u> 39	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>6.64</u> 0,49
53	17141-5030 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	4	<u>495.40</u> -	-	1982	-	-	-	-
54	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>2890.95</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	2891	838	<u>100</u> 24	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
		Разом прямі витрати по розділу 1					381365	17507	<u>3442</u> 766		<u>237.84</u> 10
		Разом устаткування, грн.					142836				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5608				
		Всього устаткування, грн.					148444				
		Разом будівельні роботи, грн.					238529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217580				
		всього заробітна плата, грн.					18273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2670				
		Всього будівельні роботи, грн.					247965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					396410				
		Разом прямі витрати по кошторису					381365	17507	<u>3442</u>		<u>237,84</u>
									766		10
		Разом устаткування, грн.					142836				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5608				
		Всього устаткування, грн.					148444				
		Разом будівельні роботи, грн.					238529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217580				
		всього заробітна плата, грн.					18273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2670				
		Всього будівельні роботи, грн.					247965				
		----- -									
		Всього по кошторису					396410				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					270,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20943				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на автоматизація тепломеханічних рішень
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АТМ.3

Кошторисна вартість 178,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,654 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації									
1	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>42.83</u>	-	171	148	-	<u>0.5100</u>	<u>2.04</u>
					37,09	-			-	-	-
2	С1630-986 варіант 4	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...120 С, ціна ділення шкали 1 град., діаметр корпусу 63 мм , довжина нижньої частини 100 мм, ТБ63-100 (0...120 С), ПАТ "Склоприлад"	шт	2	<u>583.26</u>	-	1167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1630-986 варіант 3	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...150 С, ціна ділення шкали 1 град., діаметр корпусу 63 мм , довжина нижньої частини 50 мм, ТБ63-50 (0...150 С), ПАТ "Склоприлад"	шт	1	<u>583.26</u>	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-986 варіант 2	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...120 С, ціна ділення шкали 1 град., діаметр корпусу 63 мм, довжина нижньої частини 50 мм, ТБ63-50 (0...120 С), ПАТ "Склоприлад"	шт	1	<u>583.26</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	12	<u>42.39</u> 38,54	- -	509	462	- -	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -
6	C1630-113 варіант 1	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	4	<u>598.86</u> -	- -	2395	-	- -	- -	- -
7	C1630-113 варіант 2	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,0 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,0 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	1	<u>598.86</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
8	C1630-113 варіант 3	Манометр, що показує верхня межа виміру 0,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...0,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	7	<u>598.86</u> -	- -	4192	-	- -	- -	- -
9	C1630-2013 варіант 3	Кран кульовий для манометра з випуском повітря М20х1,5, G1/2" з патрубком	шт	12	<u>509.05</u> -	- -	6109	-	- -	- -	- -
10	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	759	582	<u>43</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
11	& 1704-20232-1 варіант 1	Датчик тиску 0-6 бар MBS 3200 Danfoss	шт	1	<u>15702.00</u> -	- -	15702	-	- -	- -	- -
12	& 1704-20232-1 варіант 3	Реле перепада тиску; 0,1-1,5 бар, застосування -1,0-9,0 бар RT 262A Danfoss	шт	1	<u>25480.00</u> -	- -	25480	-	- -	- -	- -
13	& 1704-20232-1 варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT Danfoss	шт	1	<u>2900.00</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
14	& 1704-20232-1 варіант 2	Датчик температури води занурювальний Т max +14 град 100 мм із гільзою 100 мм ESMU-100/Cu	шт	2	<u>11996.40</u> -	- -	23993	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85142	1192	<u>43</u> 14		<u>16.16</u> 0,19
		Разом устаткування, грн.					68075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2673				
		Всього устаткування, грн.					70748				
		Разом будівельні роботи, грн.					17067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					15832 1206 618 1,5 174 17685				
		Всього по розділу 1					88434				
		Розділ 2. Щити									
15	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>1960,22</u> 1120,90	<u>614,62</u> 153,06	1960	1121	<u>615</u> 153	<u>14.4000</u> 1,8081	<u>14.4</u> 1,81
16	& 1503-8236-1	Шафа керування з електроапаратурою та регулятором ECL 310 з ключом мультимовним	шт	1	<u>54400.00</u> -	<u>-</u> -	54400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1054,73</u> 245,54	<u>133,99</u> 24,87	1055	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
18	& 1503-8236-1 варіант 1	Пульт виносної сигналізації ПВС, IP55	шт	1	<u>8400.00</u> -	<u>-</u> -	8400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65815	1367	<u>749</u> 178		<u>17.6</u> 2,1
		Разом устаткування, грн.					62800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2466				
		Всього устаткування, грн.					65266				
		Разом будівельні роботи, грн.					3015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899				
		всього заробітна плата, грн.					1545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187				
		Всього будівельні роботи, грн.					3733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					68999				
		Розділ 3. Дроти									
19	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,26	<u>19362.60</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	5034	735	<u>3129</u> 568	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>11.01</u> 7,8
20	& С1530-1-4 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.20мм	м	26,52	<u>9.11</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,34	<u>5518.19</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1876	792	<u>779</u> 155	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>11.15</u> 2,08
22	& С1512-1-1 варіант 1	Кабель-канал пластиковий 25х16мм	м.п.	20,2	<u>26.69</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1512-1-1 варіант 2	Кабель-канал пластиковий з перегородкою, що негорить 55х25мм, ІЕК	м.п.	14,14	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,07	<u>27550.24</u> 4176,16	<u>17759.72</u> 3667,00	1929	292	<u>1243</u> 257	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>4.02</u> 3,48
25	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	7,21	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,2	<u>735.30</u> 581,84	<u>18.97</u> 4,68	882	698	<u>23</u> 6	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>9.6</u> 0,07
27	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,34	<u>1612.70</u> 349,10	<u>1157.20</u> 214,92	548	119	<u>393</u> 73	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>1.63</u> 1
28	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм ² ПВСнг	1000м	0,09579	<u>7307.67</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм ² ПВСнг	1000м	0,02369	<u>10371.23</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15095-46081 варіант 1	Провід перерізом 3.1,0мм ² ПВСнг	1000м	0,02678	<u>14619.27</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	15095-46141 варіант 1	Провід перерізом 5.0,75мм ² ПВСнг	1000м	0,01236	<u>22731.57</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,3	<u>4443.99</u> 1786,80	<u>227.66</u> 56,21	1333	536	<u>68</u> 17	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>7.2</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм ² ПВЗ	1000м	0,005	<u>1188.23</u> -	-	6	-	-	-	-
34	& C1523-1-1 варіант 1	Капілярна мідна трубка 1,5м із з'єднанням G3/8 та шайбами	шт	2	<u>220.38</u> -	-	441	-	-	-	-
35	C113-2062 варіант 1	Ніпель, діаметр 6/10 мм	шт	6	<u>57.64</u> -	-	346	-	-	-	-
36	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>4916.84</u> 1861,89	<u>441.39</u> 70,11	983	372	<u>88</u> 14	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>5.12</u> 0,17
37	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 25х4 мм	т	0,0162	<u>45069.10</u> -	-	730	-	-	-	-
38	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,08	<u>4978.13</u> 1978,26	<u>337.05</u> 44,34	398	158	<u>27</u> 4	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>2.18</u> 0,04
39	C1545-194-П варіант 1	Провід для щіток електричних машин ПЩ, перетин 6 мм ²	м	8	<u>9.67</u> -	-	77	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18732	3702	<u>5750</u> 1094		<u>51.91</u> 14,84
		Разом будівельні роботи, грн.					18732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9280				
		всього заробітна плата, грн.					4796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					21283				

		Всього по розділу 3					21283				
		Разом прямі витрати по кошторису					169689	6261	<u>6542</u> 1286		<u>85.67</u> 17,13
		Разом устаткування, грн.					130875				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5139				
		Всього устаткування, грн.					136014				
		Разом будівельні роботи, грн.					38814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26011				
		всього заробітна плата, грн.					7547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1107				
		Всього будівельні роботи, грн.					42701				

		Всього по кошторису					178716				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					112,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8654				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на електропостачання
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ЕТР.3

Кошторисна вартість	4,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,090 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>621,71</u> 119,12	<u>21,00</u> 3,38	622	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
2	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 2Р 16А, 4, 5 кА, х-ка С, ІЕК	шт	1	<u>180,86</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,13	<u>19362,60</u> 2826,80	<u>12036,51</u> 2186,29	2517	367	<u>1565</u> 284	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>5,5</u> 3,9
4	С113-2125 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм із зондом, ІЕК	м	13,26	<u>5,18</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1878 варіант 1	Тримач із защіпкою CF16 для труб діаметром 16 мм сірий ІЕК	шт	14	<u>6,71</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-1878 варіант 2	Хомут з табличкою ХП1 3,0x220 мм ІЕК	шт	2	<u>1,11</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-153-ЦГ варіант 4	Дюбель ударний із цвяхом 6x60мм, "Обрій"	1000 шт	0,014	<u>659,47</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,13	<u>2556.29</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	332	151	<u>69</u> 17	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2.08</u> 0,2
9	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг	1000м	0,01326	<u>24308.05</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4148	637	<u>1655</u> 304		<u>9.18</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1856				
		всього заробітна плата, грн.					941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					4655				

		Всього по кошторису					4655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1090				

Склад інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на вимощення
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ.3

Кошторисна вартість 1133,607 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимощення									
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3166	<u>8699.02</u> 8699,02	-	2754	2754	-	<u>150.4500</u> -	<u>47.63</u> -
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,0319	<u>5747.00</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	23171	2110	<u>1543</u> 340	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>32.58</u> 4,46
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,40319	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	164016	3827	<u>939</u> 359	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>60.76</u> 4,3
4	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,45495	<u>1999.58</u> 1999,58	-	910	910	-	<u>32.3400</u> -	<u>14.71</u> -
5	С1555-108 варіант 1	Геомембрана полівінілхлоридна шиповидна	м2	500,445	<u>64.42</u> -	-	32239	-	-	-	-
6	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,40319	<u>87242.04</u> 73714,57	<u>11211.97</u> 1235,71	35175	29721	<u>4521</u> 498	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>413.42</u> 6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x60	м2	419,3176	<u>595.19</u> -	- -	249574	-	- -	- -	- -
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	25,66	<u>2188.89</u> -	- -	56167	-	- -	- -	- -
9	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6,451	<u>1008.50</u> -	- -	6506	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							570512	39322	<u>7003</u> 1197		<u>569.1</u> 15,41
Разом будівельні роботи, грн.							570512				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							524187				
всього заробітна плата, грн.							40519				
Загальновиробничі витрати, грн.							25284				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							75,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8694				
Всього будівельні роботи, грн.							595796				

-											
Всього по розділу 1							595796				
Розділ 2. Майданчик											
10	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,35	<u>24628.12</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	57876	4446	<u>3116</u> 708	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>68.06</u> 8,46
11	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2,35	<u>1576.64</u> -	<u>73.09</u> 16,98	3705	-	<u>172</u> 40	<u>-</u> 0,2105	<u>-</u> 0,49
12	KB27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піцано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,235	<u>58684.86</u> 48228,13	<u>8141.23</u> 932,22	13791	11334	<u>1913</u> 219	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>157.65</u> 2,91
13	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x80	м2	237,35	<u>651.80</u> -	- -	154705	-	- -	- -	- -
14	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	14,96	<u>2188.89</u> -	- -	32746	-	- -	- -	- -
15	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,998	<u>1008.50</u> -	- -	2015	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							264838	15780	<u>5201</u> 967		<u>225.71</u> 11,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					264838 243857 16747 10550 31,36 3618 275388				
		Всього по розділу 2					275388				
		Розділ 3. Бортові камені									
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,43	<u>6783.21</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	2917	2304	<u>269</u> 60	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>34.94</u> 0,63
17	К589921- А003 варіант 2	Камені бортові, БР50.20.6	шт	86	<u>162.59</u> -	<u>-</u> -	13983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,29	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	4997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,43	<u>7774.78</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	11118	8674	<u>1298</u> 289	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>132.78</u> 3,02
20	С1416-8684	Камені бортові, БР300.30.15	шт	143	<u>1320.12</u> -	<u>-</u> -	188777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,57	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	33198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					254990	10978	<u>1567</u> 349		<u>167.72</u> 3,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					254990 242445 11327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					7434 22,62 2610 262424				
		Всього по розділу 3					262424				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1090340 1090340 1010489 68593 43267 129,34 14922 1133607	66080	<u>13771</u> 2513		<u>962.53</u> 30,92
		Всього по кошторису					1133607				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1122,79 83515				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на фасади
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ

Кошторисна вартість 4222,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,51353 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 864,516 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт зовнішніх стін									
1	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,636	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	1830	1005	<u>825</u> 212	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>14.14</u> 2,92
2	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,48	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	889	866	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>13.13</u> -
3	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до глибин 15 см	100шт	1,48	<u>452.51</u> 441,14	<u>-</u> -	670	653	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>9.9</u> -
4	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	6,36	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	2922	2857	<u>65</u> 54	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>41.21</u> 0,71
5	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,4	<u>3126.88</u> -	<u>-</u> -	4378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ПР10-3008	Встановлення скоб	100 скоб	0,74	<u>624.01</u> 567,06	<u>56.95</u> 15,84	462	420	<u>42</u> 12	<u>8.0800</u> 0,2128	<u>5.98</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04914	<u>47986.72</u> -	- -	2358	-	- -	- -	- -
8	KP3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	6,36	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	2922	2857	<u>65</u> 54	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>41.21</u> 0,71
9	C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний на епоксидній смолі	м3	0,53	<u>3396.59</u> -	- -	1800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18231	8658	<u>997</u> 332		<u>125.57</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18231 8576 8990 5290 15,62 1800 23521				
		----- -									
		Всього по розділу 1					23521				
		Розділ 2. Підсилення стін. МС1									
10	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,05719	<u>35635.25</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	2038	1280	<u>448</u> 80	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>16.94</u> 0,88
11	C111-1804 варіант 8	Сталь листова, товщина 6 мм	т	0,0162	<u>46849.13</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
12	C111-1804 варіант 9	Сталь листова, товщина 8 мм	т	0,0058	<u>43516.95</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
13	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>47986.72</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
14	C111-1814 варіант 9	Сталь кутова, 90x7 мм	т	0,0315	<u>43261.50</u> -	- -	1363	-	- -	- -	- -
15	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	<u>3126.88</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
16	C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний на епоксидній смолі	м3	0,006	<u>3396.59</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.10.11 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій понад 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0169	<u>1681.48</u> 476,24	<u>90.15</u> 5,85	28	8	<u>2</u> -	<u>5.7838</u> 0,0792	<u>0.1</u> -
18	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0169	<u>8969.83</u> 646,92	<u>132.40</u> 13,11	152	11	<u>2</u> -	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>0.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4858	1299	<u>452</u> 80		<u>17.17</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					4858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3107				
		всього заробітна плата, грн.					1379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					5622				

		—									
		Всього по розділу 2					5622				
		Розділ 3. Пандус Пнд-1									
19	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	858	858	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>14.28</u> -
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00312	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1269	30	<u>7</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0024	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	1156	96	<u>26</u> 10	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>1.4</u> 0,12
22	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0039	<u>441420.56</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	1722	67	<u>33</u> 11	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.97</u> 0,13
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01326	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04077	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0033	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	211	54	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.76</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1185	<u>17372.91</u> 2465,94	<u>-</u> -	2059	292	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>3.97</u> -
27	КБ9-73-1 κ=1,45	Виготовлення пандуса	т	1,5514	<u>21069.25</u> 16029,69	<u>2446.26</u> 129,91	32687	24868	<u>3795</u> 202	<u>220.4000</u> 1,7770	<u>341.93</u> 2,76
28	С124-31 варіант 2	Труба профільована, 60х2 мм	т	0,0544	<u>49576.15</u> -	<u>-</u> -	2697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-31 варіант 1	Труба профільована, 80х5 мм	т	0,0192	<u>48256.41</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна, 14	т	0,5621	<u>44098.66</u> -	<u>-</u> -	24788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая, товщина 4 мм	т	0,0014	<u>46849.13</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1804 варіант 10	Сталь листовая, товщина 5 мм	т	0,0067	<u>46849.13</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,001	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова, 50х3 мм	т	0,0147	<u>48003.42</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С121-648 варіант 1	Настил пресований з чарункою 33х11мм	т	0,9416	<u>105627.39</u> -	<u>-</u> -	99459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ9-30-1 тех. ч. п. 1.3.2 κ(труд)=1,1 κ=1,15	Монтаж пандуса із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,5514	<u>10407.22</u> 4489,86	<u>5049.14</u> 1081,36	16146	6966	<u>7833</u> 1678	<u>63.1840</u> 11,6206	<u>98.02</u> 18,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж сталюого бортику з перфорованої пластини	100м	0,348	<u>1931.74</u> 1693,15	<u>53.21</u> 14,80	672	589	<u>19</u> 5	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>8.2</u> 0,07
38	С126-1300 варіант 9	Перфорована оцинкована пластина, товщина 1,5 мм, висота 100 мм	м	34,8	<u>194.10</u> -	<u>-</u> -	6755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,199	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	665	172	<u>2</u> 1	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>2.58</u> 0,01
40	КБ13-16-6 к=2 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех. ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,199	<u>3290.61</u> 909,18	<u>151.57</u> 8,10	655	181	<u>30</u> 2	<u>11.0418</u> 0,1091	<u>2.2</u> 0,02
41	КБ13-26-6 к=2 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех. ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,199	<u>8985.17</u> 679,26	<u>115.72</u> 11,03	1788	135	<u>23</u> 2	<u>8.3622</u> 0,1483	<u>1.66</u> 0,03
42	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,3597	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	2480	1574	<u>306</u> 60	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>21.65</u> 0,81
43	С121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	35,97	<u>2657.66</u> -	<u>-</u> -	95596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,08	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	222	107	<u>114</u> 29	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>1.52</u> 0,4
45	С111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	8	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					296664	35989	<u>12189</u> 2003		<u>499.61</u> 22,41
		Разом будівельні роботи, грн.					296664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248486				
		всього заробітна плата, грн.					37992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 3					21645 62,42 7203 318309 318309				
		Розділ 4. Ґанок №1									
46	КБ15-51-9	Насікання поверхні стін вручну	100м2	0,1275	<u>4443.10</u> 4443,10	- -	566	566	- -	<u>73.9900</u> -	<u>9.43</u> -
47	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,032	<u>485636.11</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	15540	969	<u>489</u> 146	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>13.48</u> 1,76
48	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11867	<u>46441.14</u> -	- -	5511	-	- -	- -	- -
49	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,69	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	6418	6371	<u>17</u> 14	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>88.62</u> 0,19
50	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,338	<u>48.00</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
51	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	86,788	<u>36.21</u> -	- -	3143	-	- -	- -	- -
52	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,61064	<u>120.23</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
53	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	17,074	<u>608.64</u> -	- -	10392	-	- -	- -	- -
54	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1288	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	888	564	<u>110</u> 22	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>7.75</u> 0,29
55	С121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	12,88	<u>2657.66</u> -	- -	34231	-	- -	- -	- -
56	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,2	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	555	267	<u>285</u> 72	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.81</u> 0,99
57	С111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	20	<u>11.71</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвих антиковзких порожків	100м	0,2188	<u>1549.70</u> 1472,31	<u>46.27</u> 12,87	339	322	<u>10</u> 3	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>4.48</u> 0,04
59	С111-1722 варіант 2	Алюмінієво-гумова накладка	м	22,0988	<u>151.89</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					82249	9059	<u>911</u> 257		<u>127.57</u> 3,27
		Разом будівельні роботи, грн.					82249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72279				
		всього заробітна плата, грн.					9316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1812				
		Всього будівельні роботи, грн.					87637				

		Всього по розділу 4					87637				
		Розділ 5. Ґанок №3									
60	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на розчині із сухої клеючої суміш	100м2	0,0392	<u>30221.61</u> 30148,04	<u>67.51</u> 39,24	1185	1182	<u>3</u> 2	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>16.25</u> 0,02
61	С111-267 варіант 2	Плитки клінкерні фасадні рядові, товщина 10 мм	м2	3,9592	<u>568.37</u> -	<u>-</u> -	2250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,6464	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	15,288	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1,94432	<u>155.04</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	40	<u>0.31</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15,5	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	5961	5917	<u>16</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>82.31</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,1	<u>48.00</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	80,6	<u>36.21</u>	-	2919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,068	<u>120.23</u>	-	850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300x300 мм	м2	15,857	<u>608.64</u>	-	9651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0972	<u>6895.92</u>	<u>851.89</u>	670	425	<u>83</u>	<u>60.1800</u>	<u>5.85</u>
					4376,89	167,18			16	2,2464	0,22
72	C121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	9,72	<u>2657.66</u>	-	25832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,22	<u>2775.87</u>	<u>1423.23</u>	611	294	<u>313</u>	<u>19.0400</u>	<u>4.19</u>
					1336,99	360,57			79	4,9558	1,09
74	C111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	22	<u>11.71</u>	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвих антиковзких порожків	100м	0,198	<u>1549.70</u>	<u>46.27</u>	307	292	<u>9</u>	<u>20.4800</u>	<u>4.06</u>
					1472,31	12,87			3	0,1729	0,03
76	C111-1722 варіант 2	Алюмінієво-гумова накладка	м	19,998	<u>151.89</u>	-	3037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					54626	8110	<u>424</u>		<u>112.66</u>
									113		1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					54626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46092				
		всього заробітна плата, грн.					8223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1581				
		Всього будівельні роботи, грн.					59348				

		Всього по розділу 5					59348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Ганки №4 та №5									
77	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0471	<u>30221.61</u> 30148,04	<u>67.51</u> 39,24	1423	1420	<u>3</u> 2	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>19.52</u> 0,02
78	C111-267 варіант 2	Плитки клінкерні фасадні рядові, товщина 10 мм	м2	4,7571	<u>568.37</u> -	- -	2704	-	- -	- -	- -
79	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,9782	<u>47.76</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
80	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,369	<u>36.21</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
81	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	2,33616	<u>155.04</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
82	& C111- 1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0.31</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
83	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,02	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	6160	6115	<u>16</u> 14	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>85.07</u> 0,18
84	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,204	<u>48.00</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
85	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	83,304	<u>36.21</u> -	- -	3016	-	- -	- -	- -
86	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,30512	<u>120.23</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
87	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	16,34	<u>608.64</u> -	- -	9945	-	- -	- -	- -
88	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1043	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	719	457	<u>89</u> 17	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>6.28</u> 0,23
89	C121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	10,43	<u>2657.66</u> -	- -	27719	-	- -	- -	- -
90	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,34	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	944	455	<u>484</u> 123	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>6.47</u> 1,68
91	C111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	34	<u>11.71</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
92	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвих антиковзких порожків	100м	0,148	<u>1549.70</u> 1472,31	<u>46.27</u> 12,87	229	218	<u>7</u> 2	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>3.03</u> 0,03
93	C111-1722 варіант 2	Алюмінієво-гумова накладка	м	14,948	<u>151.89</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					57695	8665	<u>599</u> 158		<u>120.37</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					57695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48431				
		всього заробітна плата, грн.					8823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1696				
		Всього будівельні роботи, грн.					62761				

		Всього по розділу 6					62761				
		Розділ 7. Ґанок №6									
94	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,003	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>1.43</u> -
95	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0002	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	81	2	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.03</u> -
96	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	385	32	<u>9</u> 3	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>0.47</u> 0,04
97	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00444	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0011	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	70	18	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.25</u> -
100	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,64	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	2553	2535	<u>7</u> 6	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>35.26</u> 0,07
101	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,328	<u>48.00</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	34,528	<u>36.21</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
103	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,02784	<u>120.23</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
104	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300x300 мм	м2	6,773	<u>608.64</u> -	- -	4122	-	- -	- -	- -
105	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0153	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	106	67	<u>13</u> 3	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.92</u> 0,03
106	C121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	1,53	<u>2657.66</u> -	- -	4066	-	- -	- -	- -
107	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвих антиковзких порожків	100м	0,44	<u>1549.70</u> 1472,31	<u>46.27</u> 12,87	682	648	<u>20</u> 6	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>9.01</u> 0,08
108	C111-1722 варіант 2	Алюмінієво-гумова накладка	м	44,44	<u>151.89</u> -	- -	6750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20992	3388	<u>49</u> 18		<u>47.37</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					20992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17555				
		всього заробітна плата, грн.					3406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					659				
		Всього будівельні роботи, грн.					22955				

		Всього по розділу 7					22955				
		Розділ 8. Піддашок №1									
109	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
110	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
111	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,177	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1322	441	<u>824</u> 242	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>6.51</u> 2,73
112	C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,177	<u>97902.48</u> -	- -	17329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1674	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	397	139	<u>62</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.41</u> 0,03
115	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,087	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	289	79	<u>16</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.96</u> 0,01
116	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,087	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	792	68	<u>12</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.84</u> 0,02
117	КБ15-207-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату	м2	6,6	<u>1257.18</u> 117,07	<u>49.59</u> 12,55	8297	773	<u>327</u> 83	<u>1.7300</u> 0,1725	<u>11.42</u> 1,14
118	C111-1271 варіант 3	Монолітний листовий полікарбонат з оздоблювальними елементами, товщина 10 мм	м2	6,732	<u>4776.95</u> -	<u>-</u> -	32158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					62464	2243	<u>2180</u> 567		<u>31.61</u> 7,2
		Разом будівельні роботи, грн.					62464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58041				
		всього заробітна плата, грн.					2810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					531				
		Всього будівельні роботи, грн.					64061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					64061				
		Розділ 9. Піддашок №3									
119	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
120	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
121	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1957	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1462	487	<u>911</u> 267	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>7.2</u> 3,02
122	С121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,1957	<u>97902.48</u> -	- -	19160	-	- -	- -	- -
123	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
124	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1663	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	394	138	<u>61</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.4</u> 0,03
125	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0865	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	287	79	<u>16</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.96</u> 0,01
126	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0865	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	788	68	<u>11</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.83</u> 0,02
127	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0493	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	274	273	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>3.89</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	5,1272	<u>664.54</u>	-	3407	-	-	-	-
129	& C1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	30	<u>1.82</u>	-	55	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					27707	1788	<u>1939</u> 510		<u>24.75</u> 6,36
		Разом будівельні роботи, грн.					27707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23980				
		всього заробітна плата, грн.					2298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					425				
		Всього будівельні роботи, грн.					28997				

		Всього по розділу 9					28997				
		Розділ 10. Піддашок №4									
130	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u>	<u>13955.89</u>	1454	616	<u>838</u>	<u>144.5900</u>	<u>8.68</u>
					10274,57	3530,44			212	48,5415	2,91
131	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u>	<u>3362.89</u>	228	127	<u>101</u>	<u>59.7500</u>	<u>1.79</u>
					4245,84	862,86			26	11,9185	0,36
132	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1083	<u>7470.73</u>	<u>4655.86</u>	809	270	<u>504</u>	<u>36.8000</u>	<u>3.99</u>
					2490,26	1365,11			148	15,4292	1,67
133	C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,1083	<u>97902.48</u>	-	10603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,0874	<u>2368.60</u>	<u>367.79</u>	207	72	<u>32</u>	<u>8.4000</u>	<u>0.73</u>
					827,57	13,38			1	0,1808	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0454	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	151	41	<u>8</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.5</u> 0,01
137	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0454	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	413	35	<u>6</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.44</u> 0,01
138	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,031	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	172	172	- -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>2.45</u> 0,01
139	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	3,224	<u>664.54</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
140	& С1545-16- 12	Саморізи покрівельні	шт	19	<u>1.82</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					16412	1333	<u>1489</u> 389		<u>18.58</u> 4,99
		Разом будівельні роботи, грн.					16412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13590				
		всього заробітна плата, грн.					1722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					17388				

		Всього по розділу 10					17388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Підшок №5									
141	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
142	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
143	КБ9-22-1	Монтаж кровляних і підкровляних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1664	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1243	414	<u>775</u> 227	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>6.12</u> 2,57
144	С121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,1616	<u>97902.48</u> -	<u>-</u> -	15821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1616	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	383	134	<u>59</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.36</u> 0,03
147	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,084	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	279	76	<u>15</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.93</u> 0,01
148	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,084	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	765	66	<u>11</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.81</u> 0,01
149	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0577	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	321	320	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>4.56</u> 0,01
150	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	6,001	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	3988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	35	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					24744	1753	<u>1800</u> 470		<u>24.25</u> 5,9
		Разом будівельні роботи, грн.					24744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21191				
		всього заробітна плата, грн.					2223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409				
		Всього будівельні роботи, грн.					25995				

		Всього по розділу 11					25995				
		Розділ 12. Підшок №6									
152	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	143	143	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>2.38</u> -
153	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0002	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	81	2	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.03</u> -
154	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	385	32	<u>9</u> 3	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>0.47</u> 0,04
155	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00444	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0011	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	70	18	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.25</u> -
158	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
159	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
160	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1826	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1364	455	<u>850</u> 249	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>6.72</u> 2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,1778	<u>97902.48</u>	-	17407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1778	<u>2368.60</u>	<u>367.79</u>	421	147	<u>65</u>	<u>8.4000</u>	<u>1.49</u>
					827,57	13,38			2	0,1808	0,03
164	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0925	<u>3319.67</u>	<u>180.30</u>	307	84	<u>17</u>	<u>11.0418</u>	<u>1.02</u>
					909,18	11,70			1	0,1584	0,01
165	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0925	<u>9104.06</u>	<u>132.40</u>	842	72	<u>12</u>	<u>9.6165</u>	<u>0.89</u>
					781,15	13,11			1	0,1769	0,02
166	КБ15-207-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату	м2	7,32	<u>1257.18</u>	<u>49.59</u>	9203	857	<u>363</u>	<u>1.7300</u>	<u>12.66</u>
					117,07	12,55			92	0,1725	1,26
167	C111-1271 варіант 3	Монолітний листовий полікарбонат з оздоблювальними елементами, товщина 10 мм	м2	7,4664	<u>4776.95</u>	-	35667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					68183	2553	<u>2255</u>		<u>36.38</u>
									586		7,45
		Разом будівельні роботи, грн.					68183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63375				
		всього заробітна плата, грн.					3139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					599				
		Всього будівельні роботи, грн.					69980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					69980				
		Розділ 13. Піддашок №7									
168	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
169	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
170	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1433	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1071	357	<u>667</u> 196	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>5.27</u> 2,21
171	С121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні піддашків	т	0,1433	<u>97902.48</u> -	<u>-</u> -	14029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1235	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	293	102	<u>45</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.04</u> 0,02
174	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0642	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	213	58	<u>12</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.71</u> 0,01
175	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,0642	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	584	50	<u>9</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.62</u> 0,01
176	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,042	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	234	233	<u>1</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>3.32</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	4,368	<u>664.54</u>	-	2903	-	-	-	-
178	& C1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	26	<u>1.82</u>	-	47	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					21254	1543	<u>1673</u> 438		<u>21.43</u> 5,53
		Разом будівельні роботи, грн.					21254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18038				
		всього заробітна плата, грн.					1981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					22371				

		Всього по розділу 13					22371				
		Розділ 14. Блок №1									
		***** Укоси зовнішні *****									
179	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,461	<u>20370.40</u> 20180,41	-	9391	9303	-	<u>255.6100</u> -	<u>117.84</u> -
180	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,44	<u>47.76</u>	-	881	-	-	-	-
181	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	50,71	<u>395.92</u>	-	20077	-	-	-	-
182	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	553,2	<u>14.71</u>	-	8138	-	-	-	-
183	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	53,015	<u>44.29</u>	-	2348	-	-	-	-
184	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	3,72	<u>634.16</u>	-	2359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	1,064	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	4618	4606	- -	<u>58.8100</u> -	<u>62.57</u> -
186	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	425,6	<u>14.71</u> -	- -	6261	-	- -	- -	- -
187	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	122,36	<u>44.29</u> -	- -	5419	-	- -	- -	- -
188	C1555-227 варіант 1	Кутовий захисний профіль з крапельником та інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	69,07	<u>149.06</u> -	- -	10296	-	- -	- -	- -
189	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм ***** Стіни *****	100 м2	1,064	<u>46883.64</u> 6420,58	- -	49884	6831	- -	<u>76.9300</u> -	<u>81.85</u> -
190	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	6,5945	<u>42979.26</u> 42767,25	- -	283427	282029	- -	<u>533.7900</u> -	<u>3520.08</u> -
191	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	758,3675	<u>44.29</u> -	- -	33588	-	- -	- -	- -
192	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	263,78	<u>47.76</u> -	- -	12598	-	- -	- -	- -
193	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	7913,4	<u>14.71</u> -	- -	116406	-	- -	- -	- -
194	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	53,28	<u>634.16</u> -	- -	33788	-	- -	- -	- -
195	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	725,395	<u>263.45</u> -	- -	191105	-	- -	- -	- -
196	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	725,395	<u>476.65</u> -	- -	345760	-	- -	- -	- -
197	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	1978,35	<u>105.71</u> -	- -	209131	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	908,09	<u>45.94</u> -	-	41718	-	-	-	-
199	C126-1307 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 230 мм	м	64,67	<u>154.39</u> -	-	9984	-	-	-	-
200	C1111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,259	<u>659.47</u> -	-	171	-	-	-	-
201	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,6467	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	685	600	<u>10</u> 5	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>8.15</u> 0,08
202	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	23,93	<u>483.36</u> -	-	11567	-	-	-	-
		***** Цоколь *****									
203	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,6407	<u>7726.66</u> 439,86	-	4950	282	-	<u>6.1900</u> -	<u>3.97</u> -
204	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,6407	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	5270	2513	<u>80</u> 66	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>36.68</u> 1,01
205	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,6407	<u>19324.65</u> 19139,85	-	12381	12263	-	<u>242.4300</u> -	<u>155.32</u> -
206	C1111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,628	<u>47.76</u> -	-	1224	-	-	-	-
207	C1111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	768,84	<u>14.71</u> -	-	11310	-	-	-	-
208	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	70,477	<u>629.71</u> -	-	44380	-	-	-	-
209	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	5,18	<u>634.16</u> -	-	3285	-	-	-	-
210	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6805	<u>44.29</u> -	-	3263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм	100 м2	0,2489	<u>67965.26</u> 7048,20	<u>-</u> -	16917	1754	<u>-</u> -	<u>84.4500</u> -	<u>21.02</u> -
212	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	19	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	16587	9898	<u>3520</u> 945	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>155.61</u> 12,29
213	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,57	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	546	345	<u>111</u> 23	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.86</u> 0,3
214	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	38	<u>33.30</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	61	52	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.74</u> -
216	С1512-6 варіант 1	Коробка розподільча	шт	2	<u>124.57</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0287	<u>181962.88</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	5222	466	<u>14</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>6.88</u> 0,05
218	КБ17-2-5	Установлення кріплення для прапору	10шт	0,1	<u>788.59</u> 769,07	<u>-</u> -	79	77	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
219	С1111-79 варіант 1	Кріплення для прапору	шт	1	<u>1195.24</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,02	<u>31356.57</u> 15360,58	<u>6554.25</u> 2872,31	627	307	<u>131</u> 57	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>4.22</u> 0,73
221	С1547-4 варіант 1	Ліхтар для зовнішнього освітлення	шт	2	<u>2254.01</u> -	<u>-</u> -	4508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1542919	331326	<u>3866</u> 1100		<u>4180.82</u> 14,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1542919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1207727				
		всього заробітна плата, грн.					332426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					495,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57217				
		Всього будівельні роботи, грн.					1722446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					1722446				
		Розділ 15. Блок №2									
		***** Укоси зовнішні *****									
222	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,1148	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	2339	2317	- -	<u>255.6100</u> -	<u>29.34</u> -
223	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,592	<u>47.76</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
224	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	12,628	<u>395.92</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
225	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	137,76	<u>14.71</u> -	- -	2026	-	- -	- -	- -
226	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	13,202	<u>44.29</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
227	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,93	<u>634.16</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
228	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,2649	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	1150	1147	- -	<u>58.8100</u> -	<u>15.58</u> -
229	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	105,96	<u>14.71</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
230	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	30,4635	<u>44.29</u> -	- -	1349	-	- -	- -	- -
231	C1555-227 варіант 1	Кутовий захисний профіль з крапельником та інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	16,58	<u>149.06</u> -	- -	2471	-	- -	- -	- -
232	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,2649	<u>46883.64</u> 6420,58	- -	12419	1701	- -	<u>76.9300</u> -	<u>20.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Стіни *****									
233	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,18	<u>8138,75</u> 1591,79	<u>113,90</u> 31,69	1465	287	<u>21</u> 6	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>4,35</u> 0,08
234	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	2,5202	<u>42979,26</u> 42767,25	<u>-</u> -	108316	107782	<u>-</u> -	<u>533,7900</u> -	<u>1345,26</u> -
235	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	289,823	<u>44,29</u> -	<u>-</u> -	12836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	100,808	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	4815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3024,24	<u>14,71</u> -	<u>-</u> -	44487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	20,36	<u>634,16</u> -	<u>-</u> -	12911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Ефект, товщина 50 мм	м2	277,222	<u>263,45</u> -	<u>-</u> -	73034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Ефект, товщина 100 мм	м2	277,222	<u>476,65</u> -	<u>-</u> -	132138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	756,06	<u>105,71</u> -	<u>-</u> -	79923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	272,49	<u>45,94</u> -	<u>-</u> -	12518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C126-1307 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 230 мм	м	62,33	<u>154,39</u> -	<u>-</u> -	9623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,249	<u>659,47</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,6233	<u>1059,72</u> 927,15	<u>15,69</u> 8,41	661	578	<u>10</u> 5	<u>12,6000</u> 0,1208	<u>7,85</u> 0,08
246	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	23,06	<u>483,36</u> -	<u>-</u> -	11146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Цоколь *****									
247	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,6649	<u>7726.66</u> 439,86	- -	5137	292	- -	<u>6.1900</u> -	<u>4.12</u> -
248	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,6649	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	5469	2607	<u>83</u> 68	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>38.07</u> 1,05
249	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,6649	<u>19324.65</u> 19139,85	- -	12849	12726	- -	<u>242.4300</u> -	<u>161.19</u> -
250	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,596	<u>47.76</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
251	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	797,88	<u>14.71</u> -	- -	11737	-	- -	- -	- -
252	С1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	73,139	<u>629.71</u> -	- -	46056	-	- -	- -	- -
253	С1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	5,37	<u>634.16</u> -	- -	3405	-	- -	- -	- -
254	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	76,4635	<u>44.29</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
255	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	100 м2	0,2489	<u>67965.26</u> 7048,20	- -	16917	1754	- -	<u>84.4500</u> -	<u>21.02</u> -
256	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	5	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	4365	2605	<u>926</u> 249	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>40.95</u> 3,23
257	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	144	91	<u>29</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.28</u> 0,08
258	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	10	<u>33.30</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
259	КБ17-2-5	Установлення кріплення для прапору	10шт	0,1	<u>788.59</u> 769,07	- -	79	77	- -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
260	С1111-79 варіант 1	Кріплення для прапору	шт	1	<u>1195.24</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					646087	133964	<u>1069</u> 334		<u>1690.42</u> 4,52
		Разом будівельні роботи, грн.					646087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511054				
		всього заробітна плата, грн.					134298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23223				
		Всього будівельні роботи, грн.					718736				

		Всього по розділу 15					718736				
		Розділ 16. Блок №3									
		***** Укоси зовнішні *****									
261	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,0808	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	1646	1631	- -	<u>255.6100</u> -	<u>20.65</u> -
262	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,232	<u>47.76</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
263	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	8,888	<u>395.92</u> -	- -	3519	-	- -	- -	- -
264	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	96,96	<u>14.71</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
265	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	9,292	<u>44.29</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
266	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,65	<u>634.16</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
267	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,1864	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	809	807	- -	<u>58.8100</u> -	<u>10.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	74,56	<u>14.71</u>	-	1097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	21,436	<u>44.29</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	C1555-227 варіант 1	Кутовий захисний профіль з крапельником та інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	12,02	<u>149.06</u>	-	1792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,1699	<u>46883.64</u>	-	7966	1091	-	<u>76.9300</u>	<u>13.07</u>
		***** Стіни *****			6420,58	-			-	-	-
272	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,18	<u>8138.75</u>	<u>113.90</u>	1465	287	<u>21</u>	<u>24.1400</u>	<u>4.35</u>
					1591,79	31,69			6	0,4256	0,08
273	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	2,1071	<u>42979.26</u>	-	90562	90115	-	<u>533.7900</u>	<u>1124.75</u>
					42767,25	-			-	-	-
274	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	242,3165	<u>44.29</u>	-	10732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	84,284	<u>47.76</u>	-	4025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2528,52	<u>14.71</u>	-	37195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	17,03	<u>634.16</u>	-	10800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	231,781	<u>263.45</u>	-	61063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	231,781	<u>476.65</u>	-	110478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	632,13	<u>105.71</u>	-	66822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	200	<u>45.94</u>	-	9188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	C126-1307 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 230 мм	м	51,72	<u>154.39</u> -	-	7985	-	-	-	-
283	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,207	<u>659.47</u> -	-	137	-	-	-	-
284	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,5172	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	548	480	<u>8</u> 4	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>6.52</u> 0,06
285	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	19,14	<u>483.36</u> -	-	9252	-	-	-	-
		***** Цоколь *****									
286	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,7021	<u>7726.66</u> 439,86	-	5425	309	-	<u>6.1900</u> -	<u>4.35</u> -
287	КБ15-50-2 к=2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	100м2	0,7021	<u>12404.64</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	8709	2753	<u>88</u> 72	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>40.2</u> 1,11
288	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,7021	<u>19324.65</u> 19139,85	-	13568	13438	-	<u>242.4300</u> -	<u>170.21</u> -
289	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	28,084	<u>47.76</u> -	-	1341	-	-	-	-
290	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	842,52	<u>14.71</u> -	-	12393	-	-	-	-
291	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	77,231	<u>629.71</u> -	-	48633	-	-	-	-
292	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	5,67	<u>634.16</u> -	-	3596	-	-	-	-
293	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	80,7415	<u>44.29</u> -	-	3576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм	100 м2	0,424	<u>67965.26</u> 7048,20	<u>-</u> -	28817	2988	<u>-</u> -	<u>84.4500</u> -	<u>35.81</u> -
295	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	1	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	873	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
296	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кв	0,03	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	29	18	<u>6</u> 1	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.26</u> 0,02
297	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	2	<u>33.30</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0237	<u>181962.88</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	4313	384	<u>11</u> 3	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>5.68</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 16					571774	114822	<u>319</u> 136		<u>1445</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					571774				
		-----					456633				
							114958				
							62253				
							172,98				
							19954				
							634027				

		Всього по розділу 16					634027				
		Розділ 17. Блок №4 ***** Укоси зовнішні *****									
299	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,0541	<u>20370.40</u> 20180,41	<u>-</u> -	1102	1092	<u>-</u> -	<u>255.6100</u> -	<u>13.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,164	<u>47.76</u> -	-	103	-	-	-	-
301	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	5,951	<u>395.92</u> -	-	2356	-	-	-	-
302	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	64,92	<u>14.71</u> -	-	955	-	-	-	-
303	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	6,2215	<u>44.29</u> -	-	276	-	-	-	-
304	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,44	<u>634.16</u> -	-	279	-	-	-	-
305	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,1248	<u>4340.56</u> 4329,00	-	542	540	-	<u>58.8100</u> -	<u>7.34</u> -
306	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	49,92	<u>14.71</u> -	-	734	-	-	-	-
307	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	14,352	<u>44.29</u> -	-	636	-	-	-	-
308	C1555-227 варіант 1	Кутовий захисний профіль з крапельником та інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	10,14	<u>149.06</u> -	-	1511	-	-	-	-
309	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм ***** Стіни *****	100 м2	0,1248	<u>46883.64</u> 6420,58	-	5851	801	-	<u>76.9300</u> -	<u>9.6</u> -
310	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,77	<u>8138.75</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	6267	1226	<u>88</u> 24	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>18.59</u> 0,33
311	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,1424	<u>42979.26</u> 42767,25	-	49100	48857	-	<u>533.7900</u> -	<u>609.8</u> -
312	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	131,376	<u>44.29</u> -	-	5819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	45,696	<u>47.76</u>	-	2182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1370,88	<u>14.71</u>	-	20166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	9,23	<u>634.16</u>	-	5853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	125,664	<u>263.45</u>	-	33106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	125,664	<u>476.65</u>	-	59898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	342,72	<u>105.71</u>	-	36229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	128,12	<u>45.94</u>	-	5886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	C126-1307 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 230 мм	м	25,19	<u>154.39</u>	-	3889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,101	<u>659.47</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,2519	<u>1059.72</u>	<u>15.69</u>	267	234	4	<u>12.6000</u>	<u>3.17</u>
		Герметик поліуретановий			927,15	8,41			2	0,1208	0,03
323	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	9,32	<u>483.36</u>	-	4505	-	-	-	-
		***** Цоколь *****			-	-			-	-	-
324	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,2878	<u>7726.66</u>	-	2224	127	-	<u>6.1900</u>	<u>1.78</u>
					439,86	-			-	-	-
325	КБ15-50-2 к=2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	100м2	0,2878	<u>12404.64</u>	<u>125.49</u>	3570	1129	36	<u>57.2500</u>	<u>16.48</u>
					3921,63	102,72			30	1,5840	0,46
326	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,2878	<u>19324.65</u>	-	5562	5508	-	<u>242.4300</u>	<u>69.77</u>
					19139,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,512	<u>47.76</u>	-	550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	345,36	<u>14.71</u>	-	5080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	31,658	<u>629.71</u>	-	19935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	2,33	<u>634.16</u>	-	1478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	33,097	<u>44.29</u>	-	1466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм	100 м2	0,1605	<u>67965.26</u> 7048,20	-	10908	1131	-	<u>84.4500</u>	<u>13.55</u>
						-			-	-	-
333	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	1	<u>873.00</u>	<u>185.25</u>	873	521	<u>185</u>	<u>8.1900</u>	<u>8.19</u>
					520,97	49,76			50	0,6469	0,65
334	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,03	<u>958.57</u>	<u>194.64</u>	29	18	<u>6</u>	<u>8.5300</u>	<u>0.26</u>
					606,14	39,99			1	0,5244	0,02
335	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	2	<u>33.30</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0168	<u>181962.88</u>	<u>482.13</u>	3057	273	<u>8</u>	<u>239.7000</u>	<u>4.03</u>
					16220,50	136,59			2	1,8349	0,03
337	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,01	<u>31356.57</u>	<u>6554.25</u>	314	154	<u>66</u>	<u>211.2000</u>	<u>2.11</u>
					15360,58	2872,31			29	36,6924	0,37
338	C1547-4 варіант 1	Ліхтар для зовнішнього освітлення	шт	1	<u>2254.01</u>	-	2254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					304946	61611	<u>393</u>		<u>778.5</u>
									138		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					304946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242942				
		всього заробітна плата, грн.					61749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					338431				

		Всього по розділу 17					338431				
		Разом прямі витрати по кошторису					3821805	728104	<u>32604</u>		<u>9302.06</u>
									7629		95,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3821805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3061097				
		всього заробітна плата, грн.					735733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					400778				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1116,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128783				
		Всього будівельні роботи, грн.					4222583				

		Всього по кошторису					4222583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10513,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					864516				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на покрівля
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ; 10581-2021-ВЗ

Кошторисна вартість 3064,793 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,76578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 269,356 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок №1									
1	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	4,8584	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2636	2185	<u>39</u> 34	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>34.69</u> 0,5
2	С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	558,716	<u>40.04</u> -	-	22371	-	-	-	-
3	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	102	<u>49.59</u> -	-	5058	-	-	-	-
4	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,45	<u>3523.12</u> 2302,57	-	1585	1036	-	<u>35.5500</u> -	<u>16</u> -
5	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,477	<u>11643.74</u> -	-	5554	-	-	-	-
6	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,5517	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	30236	1259	<u>267</u> 59	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>18.6</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	4,6129	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	42713	27817	<u>14896</u> 4369	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>437.3</u> 51,57
8	С1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	950,2574	<u>213.39</u> -	- -	202775	-	- -	- -	- -
9	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	4,6129	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2503	2075	<u>37</u> 33	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>32.94</u> 0,47
10	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	878,76	<u>49.59</u> -	- -	43578	-	- -	- -	- -
11	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	530,4835	<u>52.62</u> -	- -	27914	-	- -	- -	- -
12	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,547	<u>7115.91</u> 4026,33	- -	3892	2202	- -	<u>55.3600</u> -	<u>30.28</u> -
13	С113-1451 варіант 2	Труби водостічні діаметром 90 мм	м	56,888	<u>252.22</u> -	- -	14348	-	- -	- -	- -
14	С113-1885 варіант 2	Хомут для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	55	<u>232.07</u> -	- -	12764	-	- -	- -	- -
15	С113-1885 варіант 3	Крюк хомути зі стабілізатором для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	55	<u>61.02</u> -	- -	3356	-	- -	- -	- -
16	С113-1472 варіант 2	З'єднувач для водостічної труби діам. 90 мм	шт	28	<u>328.59</u> -	- -	9201	-	- -	- -	- -
17	С113-1466 варіант 2	Коліно для водостічних труб діам. 90 мм	шт	21	<u>328.67</u> -	- -	6902	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					437386	36574	<u>15239</u> 4495		<u>569.81</u> 53,16
		Разом будівельні роботи, грн.					437386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385573				
		всього заробітна плата, грн.					41069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8623				
		Всього будівельні роботи, грн.					462264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					462264				
		Розділ 2. Блок №2									
18	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3,1586	<u>457.79</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1446	1421	<u>25</u> 22	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>22.55</u> 0,32
19	С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	363,239	<u>40.04</u> -	-	14544	-	-	-	-
20	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусків	м3	0,46	<u>3523.12</u> 2302,57	-	1621	1059	-	<u>35.5500</u> -	<u>16.35</u> -
21	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,4876	<u>11643.74</u> -	-	5677	-	-	-	-
22	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,5756	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	31546	1313	<u>279</u> 62	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>19.41</u> 0,65
23	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	2,9817	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	27609	17980	<u>9629</u> 2824	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>282.67</u> 33,33
24	С1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	614,2302	<u>213.39</u> -	-	131071	-	-	-	-
25	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,9817	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1618	1341	<u>24</u> 21	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>21.29</u> 0,3
26	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	560,04	<u>49.59</u> -	-	27772	-	-	-	-
27	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	342,8955	<u>52.62</u> -	-	18043	-	-	-	-
28	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	3,9308	<u>25856.11</u> 10328,84	<u>538.79</u> 125,40	101635	40601	<u>2118</u> 493	<u>156.6400</u> 1,4775	<u>615.72</u> 5,81
29	С126-1300 варіант 2	Покрівельний гребінь скруглений з листової сталі	м	46	<u>271.31</u> -	-	12480	-	-	-	-
30	С126-1300 варіант 3	Єндова декоративна з листової сталі	м	13,85	<u>271.56</u> -	-	3761	-	-	-	-
31	С126-1300 варіант 4	Декоративна планка єндови	м	13,32	<u>372.31</u> -	-	4959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1747 варіант 1	Універсальний покрівельний ущільнювач трикутного перерізу для єндови	100м	0,1332	<u>1540.12</u> -	-	205	-	-	-	-
33	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	452,042	<u>52.62</u> -	-	23786	-	-	-	-
34	C1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	452,042	<u>664.54</u> -	-	300400	-	-	-	-
35	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,6933	<u>1618.33</u> <u>1150,80</u>	<u>364.32</u> <u>88,95</u>	1122	798	<u>253</u> <u>62</u>	<u>16.8000</u> <u>1,0396</u>	<u>11.65</u> <u>0,72</u>
36	C121-393 варіант 1	Ходовий мостик зі снігозатримувачем та огороженням	пм	69,33	<u>2677.52</u> -	-	185632	-	-	-	-
37	КБ10-35-4	Улаштування лобової дошки	м2	6,86	<u>546.94</u> <u>543,50</u>	-	3752	3728	-	<u>7.7400</u> -	<u>53.1</u> -
38	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,343	<u>11715.12</u> -	-	4018	-	-	-	-
39	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,08	<u>17263.97</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	1381	172	<u>9</u> 2	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>2.68</u> 0,02
40	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	2	<u>3110.55</u> 630,39	<u>12.88</u> 2,87	6221	1261	<u>26</u> 6	<u>9.5600</u> 0,0300	<u>19.12</u> 0,06
41	C126-207 варіант 1	Рама слухового вікна с дерев'яними жалюзійними стулками	шт	2	<u>4581.50</u> -	-	9163	-	-	-	-
42	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2088	<u>12332.23</u> -	-	2575	-	-	-	-
43	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,24432	<u>11932.63</u> -	-	2915	-	-	-	-
44	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,695	<u>10581.07</u> <u>2896,08</u>	<u>134.86</u> <u>39,99</u>	7354	2013	<u>94</u> <u>28</u>	<u>43.9200</u> <u>0,4723</u>	<u>30.52</u> <u>0,33</u>
45	C113-1451 варіант 1	Жолоб водостічний, діаметр 100 мм	м	69,5	<u>350.75</u> -	-	24377	-	-	-	-
46	C113-1472 варіант 1	Муфта для водостічного жолоба діам. 110 мм	шт	23	<u>322.47</u> -	-	7417	-	-	-	-
47	C113-1885 варіант 1	Тримач для водостічного жолоба діам. 100 мм	шт	139	<u>60.26</u> -	-	8376	-	-	-	-
48	C113-1489 варіант 1	Заглушка ліва для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	1	<u>150.02</u> -	-	150	-	-	-	-
49	C113-1489 варіант 2	Заглушка права для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	1	<u>150.02</u> -	-	150	-	-	-	-
50	C113-1466 варіант 1	Кут зовнішній для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	3	<u>367.43</u> -	-	1102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,164	<u>7115.91</u> 4026,33	- -	1167	660	- -	<u>55.3600</u> -	<u>9.08</u> -
52	C113-1451 варіант 2	Труби водостічні діаметром 90 мм	м	17,056	<u>252.22</u> -	- -	4302	-	- -	- -	- -
53	C113-1885 варіант 2	Хомут для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	18	<u>232.07</u> -	- -	4177	-	- -	- -	- -
54	C113-1885 варіант 3	Крюк хомути зі стабілізатором для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	18	<u>61.02</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
55	C113-1457 варіант 1	Воронка водостічна діам. 100/90 мм	шт	4	<u>507.17</u> -	- -	2029	-	- -	- -	- -
56	C113-1472 варіант 2	З'єднувач для водостічної труби діам. 90 мм	шт	16	<u>328.59</u> -	- -	5257	-	- -	- -	- -
57	C113-1466 варіант 2	Коліно для водостічних труб діам. 90 мм	шт	12	<u>328.67</u> -	- -	3944	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					995852	72347	<u>12457</u> 3520		<u>1104.14</u> 41,54
		Разом будівельні роботи, грн.					995852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					911048				
		всього заробітна плата, грн.					75867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15862				
		Всього будівельні роботи, грн.					1041679				

		Всього по розділу 2					1041679				
		Розділ 3. Блок №3									
58	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,148	<u>457.79</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1441	1416	<u>25</u> 22	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>22.48</u> 0,32
59	C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	362,02	<u>40.04</u> -	- -	14495	-	- -	- -	- -
60	KB10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,45	<u>3523.12</u> 2302,57	- -	1585	1036	- -	<u>35.5500</u> -	<u>16</u> -
61	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,477	<u>11643.74</u> -	- -	5554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,5568	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	30515	1271	<u>269</u> 60	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>18.78</u> 0,63
63	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	2,9714	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	27514	17918	<u>9596</u> 2814	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>281.69</u> 33,22
64	С1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	612,1084	<u>213.39</u> -	- -	130618	-	- -	- -	- -
65	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	2,9714	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1612	1336	<u>24</u> 21	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>21.22</u> 0,3
66	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	631,52	<u>49.59</u> -	- -	31317	-	- -	- -	- -
67	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	341,711	<u>52.62</u> -	- -	17981	-	- -	- -	- -
68	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	3,9308	<u>25856.11</u> 10328,84	<u>538.79</u> 125,40	101635	40601	<u>2118</u> 493	<u>156.6400</u> 1,4775	<u>615.72</u> 5,81
69	С126-1300 варіант 2	Покрівельний гребінь скруглений з листової сталі	м	46	<u>271.31</u> -	- -	12480	-	- -	- -	- -
70	С126-1300 варіант 5	Планка внутрішнього кута	м	20,65	<u>372.31</u> -	- -	7688	-	- -	- -	- -
71	С126-1300 варіант 4	Декоративна планка єндови	м	54,76	<u>372.31</u> -	- -	20388	-	- -	- -	- -
72	С111-1747 варіант 1	Універсальний покрівельний ущільнювач трикутного перерізу для єндови	100м	0,4292	<u>1540.12</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
73	С1555-109 варіант 2	Металочерепиця Monterrey Standart	м2	452,042	<u>664.54</u> -	- -	300400	-	- -	- -	- -
74	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	452,042	<u>52.62</u> -	- -	23786	-	- -	- -	- -
75	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,6735	<u>1618.33</u> 1150,80	<u>364.32</u> 88,95	1090	775	<u>245</u> 60	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>11.31</u> 0,7
76	С121-393 варіант 1	Ходовий мостик зі снігозатримувачем та огородженням	пм	67,35	<u>2677.52</u> -	- -	180331	-	- -	- -	- -
77	КБ10-35-4	Улаштування лобової дошки	м2	5,707	<u>546.94</u> 543,50	- -	3121	3102	- -	<u>7.7400</u> -	<u>44.17</u> -
78	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,343	<u>11715.12</u> -	- -	4018	-	- -	- -	- -
79	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,08	<u>17263.97</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	1381	172	<u>9</u> 2	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>2.68</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	2	<u>3110.55</u> 630,39	<u>12.88</u> 2,87	6221	1261	<u>26</u> 6	<u>9.5600</u> 0,0300	<u>19.12</u> 0,06
81	C126-207 варіант 1	Рама слухового вікна с дерев'яними жалюзійними стулками	шт	2	<u>4581.50</u> -	- -	9163	-	- -	- -	- -
82	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2088	<u>12332.23</u> -	- -	2575	-	- -	- -	- -
83	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,24432	<u>11932.63</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
84	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,58	<u>10581.07</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	6137	1680	<u>78</u> 23	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>25.47</u> 0,27
85	C113-1451 варіант 1	Жолоб водостічний, діаметр 100 мм	м	58	<u>350.75</u> -	- -	20344	-	- -	- -	- -
86	C113-1472 варіант 1	Муфта для водостічного жолоба діам. 110 мм	шт	19	<u>322.47</u> -	- -	6127	-	- -	- -	- -
87	C113-1885 варіант 1	Тримач для водостічного жолоба діам. 100 мм	шт	116	<u>60.26</u> -	- -	6990	-	- -	- -	- -
88	C113-1489 варіант 1	Заглушка ліва для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	2	<u>150.02</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
89	C113-1489 варіант 2	Заглушка права для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	2	<u>150.02</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
90	C113-1466 варіант 1	Кут зовнішній для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	2	<u>367.43</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
91	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2797	<u>7115.91</u> 4026,33	- -	1990	1126	- -	<u>55.3600</u> -	<u>15.48</u> -
92	C113-1451 варіант 2	Труби водостічні діаметром 90 мм	м	29,0888	<u>252.22</u> -	- -	7337	-	- -	- -	- -
93	C113-1885 варіант 2	Хомут для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	18	<u>232.07</u> -	- -	4177	-	- -	- -	- -
94	C113-1885 варіант 3	Крюк хомута зі стабілізатором для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	18	<u>61.02</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
95	C113-1457 варіант 1	Воронка водостічна діам. 100/90 мм	шт	6	<u>507.17</u> -	- -	3043	-	- -	- -	- -
96	C113-1472 варіант 2	З'єднувач для водостічної труби діам. 90 мм	шт	24	<u>328.59</u> -	- -	7886	-	- -	- -	- -
97	C113-1466 варіант 2	Коліно для водостічних труб діам. 90 мм	шт	18	<u>328.67</u> -	- -	5916	-	- -	- -	- -
98	КР8-31-1	Улаштування гідроізоляційної плівки стику слухового вікна з покрівлею длоку 2, 3 (аркуш 89 п. 97)	100м2	0,123	<u>457.79</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	56	55	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.88</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	14,145	<u>40.04</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1013487	71749	<u>12391</u> 3502		<u>1095</u> 41,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1013487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929347				
		всього заробітна плата, грн.					75251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15732				
		Всього будівельні роботи, грн.					1058941				

		Всього по розділу 3					1058941				
		Розділ 4. Блок №4									
100	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,1822	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	11721	2705	<u>2280</u> 646	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>45.38</u> 7,65
101	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 30 мм	100м2	1,1822	<u>5628.61</u> 125,16	<u>384.09</u> 106,82	6654	148	<u>454</u> 126	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>2.48</u> 1,49
102	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1822	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1411	1206	<u>62</u> 51	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>19.15</u> 0,67
103	C111-875 варіант 1	Сітка армувальна, Вр1 100х100 мм	м2	135,953	<u>58.14</u> -	<u>-</u> -	7904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	1,4327	<u>1933.36</u> 1781,16	<u>152.20</u> 42,33	2770	2552	<u>218</u> 61	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>35.09</u> 0,7
105	C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	157,597	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	28336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	35,466	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	3854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	1,1822	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	10947	7129	<u>3818</u> 1120	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>112.07</u> 13,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C1555-115 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 180 кг/м3, Техноніколь Технорурф В Оптима, товщина 100 мм	м2	121,7666	<u>668.08</u> -	- -	81350	-	- -	- -	- -
109	C1555-115 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 180 кг/м3, Техноніколь Технорурф В Оптима, товщина 150 мм	м2	121,7666	<u>1007.74</u> -	- -	122709	-	- -	- -	- -
110	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,1822	<u>1921.49</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	2272	911	<u>142</u> 40	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>12.97</u> 0,47
111	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	129,8	<u>84.60</u> -	- -	10981	-	- -	- -	- -
112	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,1822	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	11721	2705	<u>2280</u> 646	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>45.38</u> 7,65
113	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм	100м2	1,1822	<u>13133.42</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	15526	345	<u>1059</u> 295	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>5.79</u> 3,47
114	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1822	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1411	1206	<u>62</u> 51	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>19.15</u> 0,67
115	C111-875 варіант 1	Сітка армувальна, Вр1 100x100 мм	м2	135,953	<u>58.14</u> -	- -	7904	-	- -	- -	- -
116	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	1,1822	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	589	564	<u>25</u> 7	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>8.33</u> 0,09
117	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	35,466	<u>108.66</u> -	- -	3854	-	- -	- -	- -
118	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	1,1822	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	3814	1874	<u>413</u> 121	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>25.77</u> 1,43
119	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	133,5886	<u>315.59</u> -	- -	42159	-	- -	- -	- -
120	C111-861 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь (верхній шар)	м2	135,953	<u>302.67</u> -	- -	41149	-	- -	- -	- -
121	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Вентиляційна шахта	м3	0,09	<u>7738.96</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	697	143	<u>10</u> 3	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>2.17</u> 0,04
122	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,0616	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	31	29	<u>2</u> -	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.43</u> -
123	C1633- 134ВД варіант 2	Праймер бітумний готовий Техніколь №71	кг	35,466	<u>40.71</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -
124	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0783	<u>8962.71</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	702	686	<u>16</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>10.4</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C126-1300 варіант 6	Крапельник з оцинкованої сталі, товщина 2 мм	м	11,19	<u>517.43</u> -	-	5790	-	-	-	-
126	C1555-215 варіант 1	Дюбель ударний 8x120 мм з ударним шурупом нейлон Expert Fix	100 шт	2,24	<u>312.46</u> -	-	700	-	-	-	-
127	T_C1555-197 варіант 1	T-подібний закріплювальний елемент	шт	19	<u>18.62</u> -	-	354	-	-	-	-
128	KB12-21-1	<i>ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим</i>	100м2	0,2505	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	125	120	<u>5</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.77</u> 0,02
129	C1633-134ВД варіант 3	Мастика покрівельна Техномаст Техніколь №21	кг	87,675	<u>89.59</u> -	-	7855	-	-	-	-
130	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	-0,2505	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	-808	-397	<u>-88</u> -26	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>-5.46</u> -0,3
131	KB12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	-0,2505	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	-372	-167	<u>-43</u> -13	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-2.3</u> -0,15
132	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлений Техніколь Уніфлекс ЕКП 4,5	м2	28,3065	<u>261.53</u> -	-	7403	-	-	-	-
133	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм на парпеті	100м2	0,1843	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	1827	422	<u>356</u> 101	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>7.08</u> 1,19
134	KB12-22-2 к=2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 17 мм	100м2	0,1843	<u>750.48</u> 16,69	<u>51.21</u> 14,24	138	3	<u>9</u> 3	<u>0.2800</u> 0,1676	<u>0.05</u> 0,03
135	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газофламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,194	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	2868	1340	<u>27</u> 24	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>18.43</u> 0,35
136	KP8-45-5 к=5,5	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 950 мм	100 м	0,194	<u>932.89</u> 420,02	-	181	81	-	<u>5.7750</u> -	<u>1.12</u> -
137	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	5,55	<u>108.66</u> -	-	603	-	-	-	-
138	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлений Техніколь Уніфлекс ЕКП 4,5	м2	23,183	<u>261.53</u> -	-	6063	-	-	-	-
139	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлений Техніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	23,183	<u>315.37</u> -	-	7311	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C126-1300 варіант 7	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі, товщина 2 мм, ширина мм	м	21,34	<u>432.90</u> -	<u>-</u> -	9238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C1555-215 варіант 1	Дюбель ударний 8x120 мм з ударним шурупом нейлон Expert Fix	100 шт	0,64	<u>312.46</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	T_C1555- 197 варіант 2	Закріплювальний елемент для оцинкованого відливу	шт	32	<u>18.62</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	KB20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	1	<u>332.52</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	333	305	<u>7</u> 2	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>4.51</u> 0,03
144	C130-262 варіант 1	Дефлектори, діаметр патрубка 300 мм	шт	1	<u>2702.46</u> -	<u>-</u> -	2702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					475017	23910	<u>11114</u> 3263		<u>369.76</u> 38,76
		Разом будівельні роботи, грн.					475017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439993				
		всього заробітна плата, грн.					27173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5648				
		Всього будівельні роботи, грн.					491383				

		Всього по розділу 4					491383				
		Розділ 5. Вогнезахист									
145	KB13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,5072	<u>3385.17</u> 2355,84	<u>1025.99</u> 48,79	5102	3551	<u>1546</u> 74	<u>32.7700</u> 0,6638	<u>49.39</u> 1
146	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ecossept	кг	58,78	<u>61.42</u> -	<u>-</u> -	3610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					8712	3551	<u>1546</u> 74		<u>49.39</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					8712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3615				
		всього заробітна плата, грн.					3625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1813 4,38 506 10525				
		Всього по розділу 5					10525				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2930454 2930454 2669576 222985 134339 401,88 46371 3064793	208131	<u>52747</u> 14854		<u>3188,1</u> 175,8
		Всього по кошторису					3064793				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3765,78 269356				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на прорізи
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ

Кошторисна вартість 2906,032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,51173 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вікна									
		***** Блок №1 *****									
1	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0543	<u>18809,28</u> 17348,27	<u>1259,31</u> 768,06	1021	942	<u>68</u> 42	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>12.47</u> 0,53
2	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	45	<u>39.97</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,9231	<u>576.36</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
4	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	6,1	<u>229.94</u> -	- -	1403	-	- -	- -	- -
5	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	5,43	<u>6544.94</u> -	- -	35539	-	- -	- -	- -
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,183	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	13431	12347	<u>992</u> 605	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>160.91</u> 7,66
7	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	460	<u>39.97</u> -	- -	18386	-	- -	- -	- -
8	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	13,9357	<u>576.36</u> -	- -	8032	-	- -	- -	- -
9	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	69,68	<u>229.94</u> -	- -	16022	-	- -	- -	- -
10	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	118,3	<u>6544.94</u> -	- -	774266	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2226	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	1933	1776	<u>146</u> 89	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>23.15</u> 1,13
12	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	62	<u>39.97</u> -	- -	2478	-	- -	- -	- -
13	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	2,1815	<u>576.36</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
14	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	9,57	<u>229.94</u> -	- -	2201	-	- -	- -	- -
15	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	22,26	<u>6544.94</u> -	- -	145690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,7547	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	2045	1932	<u>113</u> 69	<u>37.8240</u> 1,1616	<u>28.55</u> 0,88
17	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	10,48	<u>229.94</u> -	-	2410	-	-	-	-
18	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	76,9794	<u>426.93</u> -	-	32865	-	-	-	-
19	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,7547	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	1765	1673	<u>85</u> 52	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>24.72</u> 0,66
20	C126-1300 варіант 1	Відливи підвіконні, ширина 300 мм	м	78,26239	<u>232.52</u> -	-	18198	-	-	-	-
21	& C111-153-1	Саморіз	шт	266	<u>0.37</u> -	-	98	-	-	-	-
22	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища ***** Блок №2 *****	л	22,17	<u>576.36</u> -	-	12778	-	-	-	-
23	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0305	<u>18809.28</u> 17348,27	<u>1259.31</u> 768,06	574	529	<u>38</u> 23	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>7</u> 0,3
24	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	25	<u>39.97</u> -	-	999	-	-	-	-
25	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,5185	<u>576.36</u> -	-	299	-	-	-	-
26	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	3,43	<u>229.94</u> -	-	789	-	-	-	-
27	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	3,05	<u>6544.94</u> -	-	19962	-	-	-	-
28	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,012	<u>14883.26</u> 13765,36	<u>1007.44</u> 614,45	179	165	<u>12</u> 7	<u>179.4000</u> 7,7827	<u>2.15</u> 0,09
29	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	6	<u>39.97</u> -	-	240	-	-	-	-
30	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,18	<u>576.36</u> -	-	104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	0,9	<u>229.94</u> -	-	207	-	-	-	-
32	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	1,2	<u>6544.94</u> -	-	7854	-	-	-	-
33	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2301	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	2612	2402	<u>193</u> 118	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>31.3</u> 1,49
34	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	90	<u>39.97</u> -	-	3597	-	-	-	-
35	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	2,7106	<u>576.36</u> -	-	1562	-	-	-	-
36	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	13,55	<u>229.94</u> -	-	3116	-	-	-	-
37	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	23,01	<u>6544.94</u> -	-	150599	-	-	-	-
38	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0636	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	552	508	<u>42</u> 25	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>6.61</u> 0,32
39	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	18	<u>39.97</u> -	-	719	-	-	-	-
40	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,6233	<u>576.36</u> -	-	359	-	-	-	-
41	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	2,73	<u>229.94</u> -	-	628	-	-	-	-
42	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	6,36	<u>6544.94</u> -	-	41626	-	-	-	-
43	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1828	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	495	468	<u>27</u> 17	<u>37.8240</u> 1,1616	<u>6.91</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	2,54	<u>229.94</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
45	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	18,65	<u>426.93</u> -	- -	7962	-	- -	- -	- -
46	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1828	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	428	405	<u>21</u> 13	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>5.99</u> 0,16
47	C126-1300 варіант 1	Відливи підвіконні, ширина 300 мм	м	18,96	<u>232.52</u> -	- -	4409	-	- -	- -	- -
48	& C111-153- 1	Саморіз	шт	65	<u>0.37</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
49	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища ***** Блок №3 *****	л	5,37	<u>576.36</u> -	- -	3095	-	- -	- -	- -
50	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0271	<u>18809.28</u> 17348,27	<u>1259.31</u> 768,06	510	470	<u>34</u> 21	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>6.22</u> 0,26
51	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	23	<u>39.97</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
52	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,4607	<u>576.36</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
53	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	3,05	<u>229.94</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
54	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	2,71	<u>6544.94</u> -	- -	17737	-	- -	- -	- -
55	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,138	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	1567	1440	<u>116</u> 71	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>18.77</u> 0,89
56	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	54	<u>39.97</u> -	- -	2158	-	- -	- -	- -
57	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	1,6256	<u>576.36</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
58	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	8,13	<u>229.94</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	13,8	<u>6544.94</u> -	- -	90320	-	- -	- -	- -
60	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0932	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	809	744	<u>61</u> 37	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>9.69</u> 0,47
61	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	26	<u>39.97</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
62	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,9134	<u>576.36</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
63	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	4,01	<u>229.94</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
64	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	9,32	<u>6544.94</u> -	- -	60999	-	- -	- -	- -
65	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1312	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	356	336	<u>20</u> 12	<u>37.8240</u> 1,1616	<u>4.96</u> 0,15
66	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,82	<u>229.94</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
67	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	13,38	<u>426.93</u> -	- -	5712	-	- -	- -	- -
68	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1312	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	307	291	<u>15</u> 9	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>4.3</u> 0,11
69	C126-1300 варіант 1	Відливи підвіконні, ширина 300 мм	м	13,61	<u>232.52</u> -	- -	3165	-	- -	- -	- -
70	& C111-153- 1	Саморіз	шт	46	<u>0.37</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
71	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища ***** Блок №4 *****	л	3,85	<u>576.36</u> -	- -	2219	-	- -	- -	- -
72	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0932	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	809	744	<u>61</u> 37	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>9.69</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	26	<u>39.97</u>	-	1039	-	-	-	-
74	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,9134	<u>576.36</u>	-	526	-	-	-	-
75	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	4,01	<u>229.94</u>	-	922	-	-	-	-
76	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	9,32	<u>6544.94</u>	-	60999	-	-	-	-
77	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1312	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	356	336	<u>20</u> 12	<u>37,8240</u> 1,1616	<u>4.96</u> 0,15
78	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,82	<u>229.94</u>	-	418	-	-	-	-
79	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	13,38	<u>426.93</u>	-	5712	-	-	-	-
80	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1312	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	307	291	<u>15</u> 9	<u>32,7600</u> 0,8712	<u>4.3</u> 0,11
81	C126-1300 варіант 1	Відливи підвіконні, ширина 300 мм	м	13,61	<u>232.52</u>	-	3165	-	-	-	-
82	& C111-153- 1	Саморіз	шт	46	<u>0.37</u>	-	17	-	-	-	-
83	C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	3,85	<u>576.36</u>	-	2219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1617685	27799	<u>2079</u> 1268		<u>372.65</u> 16,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1617685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1587807				
		всього заробітна плата, грн.					29067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5382				
		Всього будівельні роботи, грн.					1634010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1634010				
		Розділ 2. Двері									
		***** Блок №1 *****									
84	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0745	<u>25033.74</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	1865	1615	<u>135</u> 30	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>21.05</u> 0,31
85	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,1967	<u>1347.99</u> 1347,99	<u>-</u> -	265	265	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3.92</u> -
86	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,1	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	7,45	<u>11148.17</u> -	<u>-</u> -	83054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №2 *****									
88	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0273	<u>25033.74</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	683	592	<u>49</u> 11	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>7.71</u> 0,11
89	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,068	<u>1347.99</u> 1347,99	<u>-</u> -	92	92	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>1.35</u> -
90	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,61	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	2,73	<u>11148.17</u> -	<u>-</u> -	30435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №3 *****									
92	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0273	<u>25033.74</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	683	592	<u>49</u> 11	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>7.71</u> 0,11
93	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,068	<u>1347.99</u> 1347,99	<u>-</u> -	92	92	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>1.35</u> -
94	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,61	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	2,73	<u>11148.17</u> -	<u>-</u> -	30435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №4 *****									
96	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0529	<u>25033.74</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	1324	1147	<u>96</u> 21	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>14.94</u> 0,22
97	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,1349	<u>1347.99</u> 1347,99	<u>-</u> -	182	182	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>2.69</u> -
98	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	3,12	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	5,29	<u>11148.17</u> -	<u>-</u> -	58974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					209794	4577	<u>329</u> 73		<u>60.72</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					209794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204888				
		всього заробітна плата, грн.					4650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					851				
		Всього будівельні роботи, грн.					212387				

		—									
		Всього по розділу 2					212387				
100	КБ9-53-2 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Розділ 3. Грати віконні металеві Монтаж ґрат /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	7,3244	<u>7997.38</u> 6684,45	<u>509.65</u> 106,36	58576	48960	<u>3733</u> 779	<u>101.3718</u> 1,4291	<u>742.49</u> 10,47
101	C111-1755 варіант 1	ґрати металеві, погрунтовані, пофарбовані	т	7,3244	<u>87196.64</u> -	<u>-</u> -	638663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					697239	48960	<u>3733</u> 779		<u>742.49</u> 10,47
		Разом будівельні роботи, грн.					697239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					644546				
		всього заробітна плата, грн.					49739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10424				
		Всього будівельні роботи, грн.					727328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					727328				
		Розділ 4. Грати вентиляційні металеві									
		***** Блок №1 *****									
102	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>207.23</u> 151,42	<u>32.94</u> 6,61	414	303	<u>66</u> 13	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>4.37</u> 0,18
103	С111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві, 500х500 мм	шт	2	<u>1574.46</u> -	<u>-</u> -	3149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	1	<u>490.16</u> 299,51	<u>82.81</u> 17,95	490	300	<u>83</u> 18	<u>4.3200</u> 0,2424	<u>4.32</u> 0,24
105	С121-350 варіант 1	ґрати ромбовидні, 900х1935 мм	шт	1	<u>5786.53</u> -	<u>-</u> -	5787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №2 *****									
106	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>207.23</u> 151,42	<u>32.94</u> 6,61	622	454	<u>99</u> 20	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>6.55</u> 0,27
107	С111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві, 380х380 мм	шт	3	<u>1491.84</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №3 *****									
108	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>207.23</u> 151,42	<u>32.94</u> 6,61	1243	909	<u>198</u> 40	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>13.1</u> 0,54
109	С111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві, 500х500 мм	шт	1	<u>1574.46</u> -	<u>-</u> -	1574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві, 380х380 мм	шт	5	<u>1491.84</u> -	<u>-</u> -	7459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Блок №4 *****									
111	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>207.23</u> 151,42	<u>32.94</u> 6,61	414	303	<u>66</u> 13	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>4.37</u> 0,18
112	С111-1756 варіант 3	ґрати вентиляційні металеві, 300х300 мм	шт	1	<u>1050.18</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві, 380х380 мм	шт	1	<u>1491.84</u> -	<u>-</u> -	1492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					28170	2269	<u>512</u> 104		<u>32.71</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					28170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25389				
		всього заробітна плата, грн.					2373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 4					1359 3,59 413 29529 29529				
		Розділ 5. Внутрішні укоси									
114	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,4213	<u>40285.38</u> 39557,47	<u>47.82</u> 39,86	57258	56223	<u>68</u> 57	<u>523.5240</u> 0,5195	<u>744.08</u> 0,74
115	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	574,0035	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	2537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	144,9726	<u>395.92</u> -	<u>-</u> -	57398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,101	<u>659.47</u> -	<u>-</u> -	1386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-153- 1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	6514	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С111- 1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	2369	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	650,96	<u>65.79</u> -	<u>-</u> -	42827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	473,29	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	29230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	149,2365	<u>154.77</u> -	<u>-</u> -	23097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	4,964	<u>794.78</u> 792,08	<u>2.45</u> 2,04	3945	3932	<u>12</u> 10	<u>11.2800</u> 0,0266	<u>55.99</u> 0,13
124	С111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	546,04	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	5821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	1,4213	<u>6894.15</u> 6833,34	<u>57.86</u> 18,69	9799	9712	<u>82</u> 27	<u>101.0400</u> 0,2570	<u>143.61</u> 0,37
126	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,213	<u>48.00</u> -	<u>-</u> -	682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	208,9311	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	3874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C111- 1604-1	Сітка шліфувальна	шт	120,8105	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4213	<u>13894.41</u> 3211,30	<u>1.23</u> 1,02	19748	4564	<u>2</u> 1	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>65</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					261476	74431	<u>164</u> 95		<u>1008.68</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					261476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186881				
		всього заробітна плата, грн.					74526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13451				
		Всього будівельні роботи, грн.					302777				

		Всього по розділу 5					302777				
		Разом прямі витрати по кошторису					2814364	158036	<u>6817</u> 2319		<u>2217.25</u> 29,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2814364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2649511				
		всього заробітна плата, грн.					160355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30521				
		Всього будівельні роботи, грн.					2906032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2906032				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2511,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190876				

Склав інженер з проектно кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на демонтажні роботи
будівля літера А-2

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ

Кошторисна вартість476,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість4,46969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата309,228 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	394,316	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	17287	17287	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>287.85</u> -
2	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	0,6448	<u>7338.91</u> 6288,29	<u>1035.61</u> 289,76	4732	4055	<u>668</u> 187	<u>99.8300</u> 3,7762	<u>64.37</u> 2,43
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних вентиляційних коробів	м3	0,632	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	755	507	<u>248</u> 64	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>7.4</u> 0,88
4	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,2524	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	4958	4958	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>82.57</u> -
5	КР15-48-2	Демонтаж розширювальних і конденсаційних баків місткістю понад 0,4 до 0,9 м3	100шт	0,01	<u>22157.73</u> 20946,62	<u>1211.11</u> 466,43	222	209	<u>13</u> 5	<u>323.4000</u> 5,8968	<u>3.23</u> 0,06
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-5-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,68	<u>1842.06</u> 1842,06	<u>-</u> -	1253	1253	<u>-</u> -	<u>28.4400</u> -	<u>19.34</u> -
8	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0543	<u>10902.93</u> 10119,83	<u>734.59</u> 448,04	592	550	<u>40</u> 24	<u>133.9310</u> 5,6749	<u>7.27</u> 0,31
9	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,183	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	7808	7202	<u>578</u> 353	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>93.87</u> 4,47
10	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2226	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	1125	1036	<u>85</u> 52	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>13.5</u> 0,66
11	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,7547	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	1363	1288	<u>75</u> 46	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>19.03</u> 0,58
12	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,7547	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	670	652	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>10.85</u> -
13	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0745	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	1021	942	<u>79</u> 18	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>12.28</u> 0,18
14	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,02582	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	158	127	<u>11</u> 2	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>1.93</u> 0,03
15	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,02582	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	19	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	16587	9898	<u>3520</u> 945	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>155.61</u> 12,29
17	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,38	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	961	230	<u>74</u> 15	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>3.24</u> 0,2
18	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,038	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>2665.95</u> 2665,95	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>0.81</u> -
20	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,6345	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	225	225	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>3.57</u> -
21	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,5465	<u>1098.55</u> 1098,55	<u>-</u> -	600	600	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>9.53</u> -
22	КБ15-206-4 к дем.=0,8	Зняття облицювання піддашку листами полікарбонату	100м2	0,08	<u>6946.38</u> 6916,13	<u>30.25</u> 25,21	556	553	<u>3</u> 2	<u>97.3280</u> 0,3286	<u>7.79</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ9-29-1	(Демонтаж) огорожі з поручнями	т	0,04394	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	420	148	<u>232</u> 65	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>2.03</u> 0,7
24	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,0947	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	962	579	<u>355</u> 103	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>8.56</u> 1,12
25	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>1545.63</u> 1545,63	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>0.47</u> -
26	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	6,7535	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	15548	15269	<u>279</u> 78	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>254.27</u> 0,96
27	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	0,411	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	1222	1209	<u>11</u> 4	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>17.22</u> 0,05
28	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0325	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	202	199	<u>3</u> 1	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>3.02</u> 0,01
29	КБ46-34-3	Розбирання ґанків залізобетонних	м3	2,16	<u>6254.53</u> 2548,99	<u>3653.09</u> 937,32	13510	5506	<u>7891</u> 2025	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>78.41</u> 27,97
30	КБ46-34-4	Розбирання цегляного ґанку	м3	0,52	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	621	417	<u>204</u> 52	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>6.09</u> 0,72
31	КБ9-34-4	(Демонтаж) металевого кріплення прапора	т	0,001	<u>13293.50</u> 11081,71	<u>335.79</u> 93,42	13	11	<u>-</u> -	<u>159.8400</u> 1,2368	<u>0.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					93455	74994	<u>14369</u> 4041		<u>1174.27</u> 53,65
		Разом будівельні роботи, грн.					93455				
		в тому числі:					4092				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79035				
		всього заробітна плата, грн.					47557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16067				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141012				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					578				

		-									
		Всього по розділу 1					141012				
		Розділ 2. Блок 2									
32	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	250,63	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	10988	10988	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>182.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	0,5508	<u>7338.91</u> 6288,29	<u>1035.61</u> 289,76	4042	3464	<u>570</u> 160	<u>99.8300</u> 3,7762	<u>54.99</u> 2,08
34	КБ46-34-4	Розбирання цегляних вентиляційних коробів	м3	0,4	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	478	321	<u>157</u> 40	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>4.68</u> 0,56
35	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,1203	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	2363	2363	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>39.35</u> -
36	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,526	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>2.96</u> -
37	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,053	<u>1477.13</u> 1415,37	<u>-</u> -	78	75	<u>-</u> -	<u>22.0600</u> -	<u>1.17</u> -
38	КР15-115-11	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	3	<u>416.44</u> 416,40	<u>-</u> -	1249	1249	<u>-</u> -	<u>6.4900</u> -	<u>19.47</u> -
39	КР8-4-1	Розбирання гребеню та ендови з листової сталі	100м	0,5985	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	531	517	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>8.61</u> -
40	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих листів ондуліну	100м2	3,6709	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	5916	5376	<u>523</u> 145	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>89.53</u> 1,95
41	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	3,6709	<u>4809.65</u> 3950,53	<u>832.92</u> 231,71	17656	14502	<u>3058</u> 851	<u>63.3300</u> 3,1122	<u>232.48</u> 11,42
42	КБ10-81-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення драбини	100м	0,07	<u>2311.46</u> 2285,71	<u>25.75</u> 5,74	162	160	<u>2</u> -	<u>33.3680</u> 0,0600	<u>2.34</u> -
43	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0305	<u>10902.93</u> 10119,83	<u>734.59</u> 448,04	333	309	<u>22</u> 14	<u>133.9310</u> 5,6749	<u>4.08</u> 0,17
44	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,012	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	104	96	<u>7</u> 4	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>1.26</u> 0,05
45	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2301	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	1519	1401	<u>113</u> 69	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>18.26</u> 0,87
46	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0636	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	321	296	<u>24</u> 15	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>3.86</u> 0,19
47	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1828	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	330	312	<u>18</u> 11	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>4.61</u> 0,14
48	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,1828	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	162	158	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>2.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0273	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	374	345	<u>29</u> 6	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>4.5</u> 0,07
50	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,0944	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	578	464	<u>40</u> 8	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>7.04</u> 0,11
51	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0944	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталъних	ґрати	2	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	378	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
53	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	5	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	4365	2605	<u>926</u> 249	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>40.95</u> 3,23
54	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	253	61	<u>19</u> 4	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
55	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,01	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ15-206-4 к дем.=0,8	Зняття облицювання піддашку листами полікарбонату	100м2	0,1208	<u>6946.38</u> 6916,13	<u>30.25</u> 25,21	839	835	<u>4</u> 3	<u>97.3280</u> 0,3286	<u>11.76</u> 0,04
57	КБ9-29-1	(Демонтаж) огорожі з поручнями	т	0,08831	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	843	297	<u>466</u> 131	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>4.08</u> 1,42
58	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,24333	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	2472	1489	<u>913</u> 265	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>22</u> 2,87
59	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,33164	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,5116	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	5782	5678	<u>104</u> 29	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>94.56</u> 0,36
61	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	0,263	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	782	774	<u>7</u> 3	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>11.02</u> 0,03
62	КБ46-34-3	Розбирання ґанків залізобетонних	м3	1,12	<u>6254.53</u> 2548,99	<u>3653.09</u> 937,32	7005	2855	<u>4091</u> 1050	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>40.66</u> 14,5
63	КБ9-34-4	(Демонтаж) металевого кріплення прапора	т	0,001	<u>13293.50</u> 11081,71	<u>335.79</u> 93,42	13	11	<u>-</u> -	<u>159.8400</u> 1,2368	<u>0.16</u> -
64	КМ8-472-9 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,5265	<u>763.84</u> 628,39	<u>132.42</u> 21,03	402	331	<u>70</u> 11	<u>8.6400</u> 0,2506	<u>4.55</u> 0,13
65	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,0592	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	47	37	<u>10</u> 2	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>0.51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08064	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ10-35-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування козирків	м2	3	<u>434.80</u> 434,80	<u>-</u> -	1304	1304	<u>-</u> -	<u>6.1920</u> -	<u>18.58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					71856	59112	<u>11228</u> 3081		<u>938.1</u> 40,41
		Разом будівельні роботи, грн.					71856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516				
		всього заробітна плата, грн.					62193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13173				
		Всього будівельні роботи, грн.					110036				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1822				

		Всього по розділу 2					110036				
		Розділ 3. Блок 3									
68	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	249,69	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	10946	10946	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>182.27</u> -
69	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	0,738	<u>7338.91</u> 6288,29	<u>1035.61</u> 289,76	5416	4641	<u>764</u> 214	<u>99.8300</u> 3,7762	<u>73.67</u> 2,79
70	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10,8	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	321	321	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>5.18</u> -
71	КБ46-34-4	Розбирання цегляних вентиляційних коробів	м3	0,48	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	573	385	<u>188</u> 48	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>5.62</u> 0,67
72	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,1199	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	2355	2355	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>39.22</u> -
73	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,579	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	205	205	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>3.26</u> -
74	КР17-2-3	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2	100м	0,674	<u>334.27</u> 334,27	<u>-</u> -	225	225	<u>-</u> -	<u>5.2100</u> -	<u>3.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ21-12-2	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,0736	<u>5518.19</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	406	172	<u>169</u> 34	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>2.41</u> 0,45
76	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,674	<u>2542.60</u> 2470,16	<u>-</u> -	1714	1665	<u>-</u> -	<u>38.5000</u> -	<u>25.95</u> -
77	КР15-115-12	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>734.72</u> 734,63	<u>-</u> -	735	735	<u>-</u> -	<u>11.4500</u> -	<u>11.45</u> -
78	КР8-4-1	Розбирання гребеню та єндови з листової сталі	100м	0,5985	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	531	517	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>8.61</u> -
79	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих листів ондуліну	100м2	3,6709	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	5916	5376	<u>523</u> 145	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>89.53</u> 1,95
80	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	3,6709	<u>4809.65</u> 3950,53	<u>832.92</u> 231,71	17656	14502	<u>3058</u> 851	<u>63.3300</u> 3,1122	<u>232.48</u> 11,42
81	КБ10-81-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення драбини	100м	0,15	<u>2311.46</u> 2285,71	<u>25.75</u> 5,74	347	343	<u>4</u> 1	<u>33.3680</u> 0,0600	<u>5.01</u> 0,01
82	КМ17-164-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0, 75	(Демонтаж) Монтаж воріт шторних з приводом підняття	шт	1	<u>1879.36</u> 1466,24	<u>367.39</u> 83,55	1879	1466	<u>367</u> 84	<u>20.1600</u> 0,9602	<u>20.16</u> 0,96
83	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0271	<u>10902.93</u> 10119,83	<u>734.59</u> 448,04	295	274	<u>20</u> 12	<u>133.9310</u> 5,6749	<u>3.63</u> 0,15
84	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,138	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	911	840	<u>67</u> 41	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>10.95</u> 0,52
85	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0932	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	471	434	<u>36</u> 22	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>5.65</u> 0,28
86	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1312	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	237	224	<u>13</u> 8	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>3.31</u> 0,1
87	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,1312	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	117	113	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.89</u> -
88	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0273	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	374	345	<u>29</u> 6	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>4.5</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,06567	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	402	323	<u>28</u> 6	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>4.9</u> 0,08
90	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,06567	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталъних	ґрати	6	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1135	757	<u>165</u> 33	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
92	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	873	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
93	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	51	12	<u>4</u> 1	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.17</u> 0,01
94	КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	4,77	<u>23.50</u> 23,50	<u>-</u> -	112	112	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>1.81</u> -
95	КБ9-29-1	(Демонтаж) огорожі з поручнями	т	0,11164	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	1066	375	<u>589</u> 165	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>5.16</u> 1,79
96	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,11164	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,2919	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	5276	5182	<u>94</u> 26	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>86.29</u> 0,33
98	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	0,22	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	654	647	<u>6</u> 2	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>9.22</u> 0,03
99	КМ8-472-9 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,3327	<u>763.84</u> 628,39	<u>132.42</u> 21,03	254	209	<u>44</u> 7	<u>8.6400</u> 0,2506	<u>2.87</u> 0,08
100	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,069	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	55	43	<u>11</u> 2	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>0.6</u> 0,02
101	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,05495	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ10-35-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування козирків	м2	3	<u>434.80</u> 434,80	<u>-</u> -	1304	1304	<u>-</u> -	<u>6.1920</u> -	<u>18.58</u> -
103	КБ46-34-4	Розбирання облицювання цеглою стінок ґанку	м3	1,11	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	1326	890	<u>436</u> 112	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>13</u> 1,54
		Разом прямі витрати по розділу 3					64138	56459	<u>6800</u> 1870		<u>899.97</u> 24,35
		Разом будівельні роботи, грн.					64138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- - Всього по розділу 3					58329 35883 107,2 12365 100021 820 100021				
		Розділ 4. Блок 4									
104	КБ46-34-4	Розбирання цегляних вентиляційних коробів	м3	0,09	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	108	72	<u>36</u> 9	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.05</u> 0,13
105	КБ20-23-1	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	1	<u>3034.98</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	3035	305	<u>7</u> 2	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>4.51</u> 0,03
106	КР8-4-1	Розбирання парапету з листової сталі	100м	0,3074	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	273	265	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>4.42</u> -
107	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	1,0785	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	1751	1537	<u>207</u> 58	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>25.59</u> 0,77
108	КР4-7-2	Розбирання утеплювача	1 м2	96,53	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	4232	4232	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>70.47</u> -
109	КБ46-41-1	Розбирання бетонної стяжки	м3	4,8265	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	7435	4304	<u>3131</u> 803	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>61.3</u> 11,1
110	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1704	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	1125	1037	<u>83</u> 51	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>13.52</u> 0,64
111	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1014	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	183	173	<u>10</u> 6	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>2.56</u> 0,08
112	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,1014	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	90	88	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.46</u> -
113	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0529	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	725	669	<u>56</u> 12	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>8.72</u> 0,13
114	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,32142	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	1969	1580	<u>137</u> 28	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>23.97</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,32142	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталі	ґрати	1	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	189	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
117	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	873	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
118	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	51	12	<u>4</u> 1	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.17</u> 0,01
119	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1,68	<u>45.75</u> 45,75	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>1.24</u> -
120	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1948	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>1.1</u> -
121	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,0837	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	76	71	<u>5</u> 1	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>1.19</u> 0,02
122	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,04773	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	485	292	<u>179</u> 52	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>4.31</u> 0,56
123	КБ9-29-1	(Демонтаж) огорожі з поручнями	т	0,15819	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	1510	532	<u>835</u> 234	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>7.31</u> 2,53
124	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,33164	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>1545.63</u> 1545,63	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>0.23</u> -
126	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,1283	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	2598	2551	<u>47</u> 13	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>42.48</u> 0,16
127	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	1,03	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	3063	3030	<u>29</u> 11	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>43.16</u> 0,13
128	КБ46-34-4	Розбирання облицювання цеглою стінок ґанку	м3	0,73	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	872	586	<u>286</u> 74	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>8.55</u> 1,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					30804	22144	<u>5264</u> 1411		<u>337.32</u> 18,41
		Разом будівельні роботи, грн.					30804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3396				
		всього заробітна плата, грн.					23555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44974				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2304				

		Всього по розділу 4					44974				
		Розділ 5. Вимощення									
129	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	1,6263	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	8942	1794	<u>7148</u> 1076	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>29.88</u> 12,01
130	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,79	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	11007	4927	<u>6080</u> 1411	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>76.79</u> 17,87
131	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,9437	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	14505	14505	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>247.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					34454	21226	<u>13228</u> 2487		<u>353.73</u> 29,88
		Разом будівельні роботи, грн.					34454				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5500				
		Всього будівельні роботи, грн.					49869				

		Всього по розділу 5					49869				
		Розділ 6. Різне									
132	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	65,2198	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	6384	6384	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>106.31</u> -
133	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	65,2198	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	18748	-	<u>18748</u> 2207	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 26,81
		Разом прямі витрати по розділу 6					25132	6384	<u>18748</u> 2207		<u>106.31</u> 26,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 6					25132 8591 5272 15,98 1843 30404 30404				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- — Всього по кошторису					319839 319839 9883 255416 156478 466,48 53812 476317 5524 476317	240319	<u>69637</u> 15097		<u>3809,7</u> 193,51
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4469,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					309228				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на монтаж устаткування
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14,466 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,030 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>12408,31</u> 2520,80	<u>9179,46</u> 1983,08	12408	2521	<u>9179</u> 1983	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
		Разом прямі витрати по кошторису					12408	2521	<u>9179</u> 1983		<u>36,8</u> 20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					12408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					708				
		всього заробітна плата, грн.					4504				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					2058				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					526				
		Всього будівельні роботи, грн.					14466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					14466				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5030				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на пусконаладжувальні роботи блискавозахисту
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість	3,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,997 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕ10-15-1-24-1	Вимір опору заземлюючого пристрою [один вимір]	шт	6	459.49 459,49	- -	2757	2757	- -	4.6000 -	27.6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2757	2757	- -		27.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2757				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					3881				

		Всього по кошторису					3881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2997				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на блискавкозахист
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість 107,212 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2391 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавководу до опор висотою до 8,5 м	шт	6	<u>129.54</u> 75,17	<u>-</u> -	777	451	<u>-</u> -	<u>1.1400</u> -	<u>6.84</u> -
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2	<u>2550.98</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	5102	4154	<u>674</u> 89	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>57.12</u> 1,07
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,9	<u>2367.27</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	2131	1466	<u>428</u> 73	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>20.16</u> 0,87
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	<u>4625.41</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	8326	1466	<u>6534</u> 886	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>20.16</u> 11,14
5	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	2,51	<u>2875.68</u> 1745,52	<u>699.65</u> 89,63	7218	4381	<u>1756</u> 225	<u>24.0000</u> 1,0784	<u>60.24</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>448.38</u> 422,02	<u>-</u> -	2690	2532	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>38,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26244	14450	<u>9392</u> 1273		<u>202,92</u> 15,79
		Разом будівельні роботи, грн.					26244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2402				
		всього заробітна плата, грн.					15723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2350				
		Всього будівельні роботи, грн.					34426				

		—									
		Всього по розділу 1					34426				
		Розділ 2. Матеріали									
7	C1110-150 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 2,5...3 (H=3), М-10/31, 1510316, ТД "Системи безпеки"	комплект	6	<u>1543.82</u> -	<u>-</u> -	9263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-547 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий, два метра 8 мм, W-08/AL, 1108 006, ТД "Системи безпеки"	м	200	<u>30.16</u> -	<u>-</u> -	6032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1545-294 варіант 1	Тримач коньковий прямий з Niro NI, H-042 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	125	<u>58.84</u> -	<u>-</u> -	7355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1545-294 варіант 2	Тримач дроту кутовий з Niro NI, H-082 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	15	<u>54.87</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-294 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем A=250 mm, H-014 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	60	<u>29.77</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-294 варіант 4	Тримач полоси металевий з дюбелем A=100 mm OC, H-037 OC, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>42.63</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1545-294 варіант 5	Зажим для дроту до ринви OC, C-061 OC, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>70.41</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-294 варіант 6	Злучник для дроту універсальний ST, C- 011, ТД "Системи безпеки"	шт	15	<u>50.28</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1545-294 варіант 7	Злучник контрольний ST, C-032, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>89.44</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1512-1 варіант 2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм, К-681, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>281.54</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-163 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12, К-201, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>90.66</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1545-294 варіант 8	Затискач UD-20 для труби 20/12 ОС, К-203, ТД "Системи безпеки"	шт	18	<u>8.66</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1551-26- СП варіант 1	Полоса оцинкована, W-25х4/ST, ТД "Системи безпеки"	м	90	<u>98.80</u> -	<u>-</u> -	8892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1545-294 варіант 9	Комплект стержневого уземлювача д20 мм, 4.5 м ST, G-20/45 ST, ТД "Системи безпеки"	шт	18	<u>1426.05</u> -	<u>-</u> -	25669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1683-1 варіант 4	Стрічка антикорозійна, G-112, ТД "Системи безпеки"	м	90	<u>39.75</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1546-7 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950, ТД "Системи безпеки"	т	0,0005	<u>230666.50</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1512-1 варіант 3	Ревізійний колодязь пластиковий сірий, К-683 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	6	<u>621.20</u> -	<u>-</u> -	3727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-153- 1 варіант 3	Шуруп з шестигранною головкою, 6х60 мм	шт	36	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель пластиковий 10/6х60 мм	1000 шт	0,036	<u>1706.25</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-153- 1 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками, К-901, ТД "Система безпеки"	шт	550	<u>2.03</u> -	<u>-</u> -	1117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					72786	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					72786				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72786				
		Всього будівельні роботи, грн.					72786				

		Всього по розділу 2					72786				
		Разом прямі витрати по кошторису					99030	14450	<u>9392</u> 1273		<u>202.92</u> 15,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					99030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75188				
		всього заробітна плата, грн.					15723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2350				
		Всього будівельні роботи, грн.					107212				

		Всього по кошторису					107212				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					239,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18073				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на пусконаладжувальні роботи обладнання
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ2

Кошторисна вартість 132,938 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,687 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-1	Налагодження мікропроцесорного конвертеру m-bus	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	-	11789	11789	-	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
2	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	-	11989	11989	-	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
3	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат тепла (7 параметрів)	Параметр	7	<u>2098.11</u> 2098,11	-	14687	14687	-	<u>21.0000</u> -	<u>147</u> -
4	КП2-11-1	Параметризація мікропроцесорного контролеру MVC-Web	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	-	11789	11789	-	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
5	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	-	11989	11989	-	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
6	КП3-52-1	Насос. Подача до 10 м3/год	Насос	1	<u>1598.56</u> 1598,56	-	1599	1599	-	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
7	КП2-3-7	Регулятор витрати теплоносія (на ІТП) прямої дії - обмеження максимальної витрати	шт	1	<u>799.28</u> 799,28	-	799	799	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
8	КП2-3-1	Термометр біметалевий, що показує	шт	7	<u>199.82</u> 199,82	-	1399	1399	-	<u>2.0000</u> -	<u>14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КП2-3-3	Манометр показуючий	шт	11	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	2198	2198	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>22</u> -
		3 датчика температури - зовнішнього повітря (1 шт.) та температури теплоносія (2 шт.)									
10	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору Pt100]	шт	3	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>9</u> -
11	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	Параметр	3	<u>1398.74</u> 1398,74	<u>-</u> -	4196	4196	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>42</u> -
		Два датчика надлишкового тиску									
12	КП2-1-2	Вимірювальні перетворювачі з безперервним вихідним сигналом [датчики тиску]	шт	2	<u>999.10</u> 999,10	<u>-</u> -	1998	1998	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>20</u> -
13	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску	Параметр	2	<u>1598.56</u> 1598,56	<u>-</u> -	3197	3197	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
14	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	599	599	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>6</u> -
15	КП3-65-1	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання з електричним приводом	Клапан	1	<u>1798.38</u> 1798,38	<u>-</u> -	1798	1798	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>18</u> -
16	КП1-57-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання температури. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 10	шт	1	<u>12388.84</u> 12388,84	<u>-</u> -	12389	12389	<u>-</u> -	<u>124.0000</u> -	<u>124</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					93314	93314	<u>-</u> -		<u>934</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					93314				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9373				
		Всього будівельні роботи, грн.					132938				

		—									
		Всього по кошторису					132938				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1015,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102687				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на тепломеханічні рішення
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ2

Кошторисна вартість 455,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,676 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловой вузол системи опалення									
1	КБ18-20-4	Установлення теплообмінника діаметром 32 мм	шт	2	<u>741.30</u> 530,83	<u>98.92</u> 27,51	1483	1062	<u>198</u> 55	<u>7.1300</u> 0,3518	<u>14.26</u> 0,7
2	2302-6104 варіант 4	Теплообмінник ТП-3А-41-21-11, Тепло-Поліс	шт	2	<u>35600.00</u> -	<u>-</u> -	71200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	6	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	982	624	<u>34</u> 14	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>8.88</u> 0,16
4	С1630-2015 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 50 мм; Breeze	шт	6	<u>3065.81</u> -	<u>-</u> -	18395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення регулятора тиску умовний прохід 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-16024 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AVP Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	<u>-</u> -	42100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	152	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
8	1504-16024 варіант 3	Регулятор температури AMV20 Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	<u>-</u> -	42100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2375.29</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	4751	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
10	С1630-1162 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 1 1/2"	шт	2	<u>38737.16</u> -	<u>-</u> -	77474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
12	& С130-417- 1 варіант 3	Запобіжний клапан 1/2" Valtek VT.1831	шт	1	<u>2055.17</u> -	<u>-</u> -	2055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	2668	1402	<u>470</u> 93	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>19.28</u> 1,25
14	С130-465 варіант 4	Кран кульовий латунний муфтовий, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	8	<u>271.44</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1334	701	<u>235</u> 46	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
16	С130-465 варіант 5	Кран кульовий з напівзгоном В-Н, VT.227.N06 Valtec діаметр 25 мм	шт	2	<u>1042.56</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1630-538 варіант 1	Клапани зворотні муфтові В-В, VT.227.N06, діаметр 25 мм	шт	1	<u>649.21</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С130-465 варіант 6	Кран кульовий муфтовий В-В, діаметр 25 мм AMZ 112 Danfoss	шт	1	<u>12954.12</u> -	<u>-</u> -	12954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	2	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	327	208	<u>11</u> 5	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>2.96</u> 0,05
20	C130-933 варіант 1	Зворотний клапан, двостулковий, міжфланцевий, чавунний, C201-65, Ду 65 Ukrspag	шт	2	<u>780.80</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
22	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>31759.05</u> 1308,40	<u>1226.23</u> 286,81	3176	131	<u>123</u> 29	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
23	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>6593.70</u> 427,75	<u>78.24</u> 22,12	6594	428	<u>78</u> 22	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
24	C130-10 варіант 4	Бак розширювальний, місткість 0,1 м3 Reflex NG100	шт	1	<u>6053.89</u> -	<u>-</u> -	6054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
26	2307-10934 варіант 1	Клапан регулювальний 2-ходовий фланцевий, діаметр 20 мм, VB2 Danfoss	шт	1	<u>20219.14</u> -	<u>-</u> -	20219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	359	244	<u>76</u> 20	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
28	17141-5030 варіант 2	Повітряний клапан автоматичний з боковим випуском, з запірним клапаном G1/2", FA 2041 12 FAR	шт	2	<u>497.20</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>4406.13</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	44	36	<u>5</u> 1	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.49</u> 0,02
30	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	1	<u>283.78</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>4406.00</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	264	215	<u>32</u> 8	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>2.92</u> 0,1
32	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	6	<u>286.79</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,016	<u>4424.52</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	71	57	<u>9</u> 2	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.78</u> 0,03
34	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	1,6	<u>306.75</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
35	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,03	<u>10218.81</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	307	206	<u>79</u> 14	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.72</u> 0,19
36	С1630-1466 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>356.06</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
37	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>73566.86</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	14713	1626	<u>527</u> 104	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>21.52</u> 1,38
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>10260.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	2873	1919	<u>740</u> 132	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>25.39</u> 1,75
39	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	28	<u>426.41</u> -	- -	11939	-	- -	- -	- -
40	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>11608.86</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	2322	1626	<u>527</u> 104	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>21.52</u> 1,38
41	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	20	<u>619.58</u> -	- -	12392	-	- -	- -	- -
42	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	70	<u>34.03</u> -	- -	2382	-	- -	- -	- -
43	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.04</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
44	С1630-981 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий, діаметр 15 мм, з імпульсним виходом в комплекті зі з'єднувальними муфтами, JS-90-1.5NK PoWoGas	шт	1	<u>2005.73</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
45	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавісні та двонавісні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1704-50460 варіант 1	Клапан соленоїдний EV220, діаметр 25 мм , Danfoss	шт	1	<u>11054.00</u> -	-	11054	-	-	-	-
47	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3	<u>6044.22</u> 4764,80	<u>439.26</u> 101,00	1813	1429	<u>132</u> 30	<u>64.0000</u> 1,1440	<u>19.2</u> 0,34
48	С1630-1508 варіант 1	Вентиль балансувальний латунний муфтовий Zetkama тип 221Н; PN 2,5 МПа; Tmax 120 °С, діаметр 50 мм	шт	3	<u>5768.56</u> -	-	17306	-	-	-	-
49	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
50	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,596	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	487	441	<u>14</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.9</u> 0,01
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,133	<u>1489.27</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	198	52	<u>11</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.64</u> 0,01
52	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м ²	0,133	<u>2150.70</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	286	60	<u>17</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.72</u> 0,02
53	КБ26-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,05	<u>1036.88</u> 865,16	<u>131.70</u> 36,64	1089	908	<u>138</u> 38	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>12.02</u> 0,52
54	С114-55 варіант 2	Конструкції з кам'яної вати товщиною 30 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м ³	0,052	<u>13116.16</u> -	-	682	-	-	-	-
55	С114-55 варіант 1	Конструкції з кам'яної вати товщиною 50 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м ³	1,065	<u>13116.16</u> -	-	13969	-	-	-	-
56	С111-1683-1 варіант 5	Скотч армований шириною 48 мм	м	100	<u>3.02</u> -	-	302	-	-	-	-
57	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,6	<u>2248.90</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	1349	415	<u>124</u> 4	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>5.58</u> 0,06
58	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	2335	1227	<u>411</u> 81	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>16.87</u> 1,09
59	С130-465 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий з патрубком, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	4	<u>282.66</u> -	-	1131	-	-	-	-
60	С130-465 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий з трійником, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	3	<u>277.17</u> -	-	832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					430736	19527	<u>4528</u> 934		<u>263.71</u> 12,26
		Разом устаткування, грн.					167448				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6575				
		Всього устаткування, грн.					174023				
		Разом будівельні роботи, грн.					263288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239233				
		всього заробітна плата, грн.					20461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3071				
		Всього будівельні роботи, грн.					274030				

		Всього по розділу 1					448053				
61	KP15-55-5	Розділ 2. Демонтажні роботи Демонтаж елеваторів №1-5	шт	1	<u>113,76</u> 113,76	<u>-</u> -	114	114	<u>-</u> -	<u>1.6200</u> -	<u>1.62</u> -
62	KB16-10-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>52901,74</u> 6852,54	<u>2644,36</u> 470,08	3174	411	<u>159</u> 28	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>5.44</u> 0,37
63	KB16-10-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,05	<u>73566.86</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	3678	406	<u>132</u> 26	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>5.38</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					6966	931	<u>291</u> 54		<u>12.44</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					6966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5744				
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					7507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					7507				
		Разом прямі витрати по кошторису					437702	20458	<u>4819</u> 988		<u>276.15</u> 12,98
		Разом устаткування, грн.					167448				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6575				
		Всього устаткування, грн.					174023				
		Разом будівельні роботи, грн.					270254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244977				
		всього заробітна плата, грн.					21446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3230				
		Всього будівельні роботи, грн.					281536				
		----- -									
		Всього по кошторису					455559				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					317,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24676				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на автоматизація тепломеханічних рішень
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ2

Кошторисна вартість 135,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації											
1	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>42.83</u> 37,09	-	300	260	-	<u>0.5100</u>	<u>3.57</u>
2	С1630-986 варіант 5	Термометр біметалевий радіальний, ТБ-80-50 0-150-1,5-0, ПАТ "Склоприлад"	шт	1	<u>612.06</u> -	-	612	-	-	-	-
3	С1630-986 варіант 6	Термометр біметалевий радіальний, ТБ-80-50 0-120-1,5-0, ПАТ "Склоприлад"	шт	4	<u>571.26</u> -	-	2285	-	-	-	-
4	С1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...150 С, ціна ділення шкали 2 град., довжина верхньої частини 160 мм, довжина нижньої частини 103 мм, ТТЖ-М, вик. 1П (0...150 С)-2-160/103, ПАТ "Склоприлад"	шт	1	<u>382.17</u> -	-	382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-986 варіант 8	Термометр технічний рідинний прямий, межі вимірювання 0...100 С, ціна ділення шкали 1 град., довжина верхньої частини 160 мм, довжина нижньої частини 103 мм, ТТЖ-М, вик. 1П (0...100 С)-1-160/103, ПАТ "Склоприлад"	шт	1	<u>382.17</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	11	<u>42.39</u> 38,54	<u>-</u> -	466	424	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>5.61</u> -
7	C1630-113 варіант 1	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	4	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-113 варіант 2	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,0 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,0 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	1	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-113 варіант 3	Манометр, що показує верхня межа виміру 0,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...0,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	6	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	3593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-2013 варіант 3	Кран кульовий для манометра з випуском повітря М20х1,5, G1/2" з патрубком	шт	11	<u>509.05</u> -	<u>-</u> -	5600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1062	815	<u>60</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>11.2</u> 0,26
12	& 1704- 20232-1 варіант 5	Реле тиску; 0,2/8 бар, KPI35 Danfoss	шт	2	<u>4778.00</u> -	<u>-</u> -	9556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1704- 20232-1 варіант 6	Реле перепада тиску; 0,25/3,5 бар, YNS- C106X Danfoss	шт	1	<u>9682.36</u> -	<u>-</u> -	9682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1704- 20232-1 варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT Danfoss	шт	1	<u>2900.00</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1704- 20232-1 варіант 2	Датчик температури води занурювальний Т max +14 град 100 мм із гільзою 100 мм ESMU-100/Cu	шт	2	<u>11996.40</u> -	<u>-</u> -	23993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63807	1499	<u>60</u> 19		<u>20.38</u> 0,26
		Разом устаткування, грн.					46131				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1812				
		Всього устаткування, грн.					47943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					17676 16117 1518 771 1,87 216 18447				
		Всього по розділу 1					66389				
		Розділ 2. Щити									
16	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>1960.22</u> 1120,90	<u>614.62</u> 153,06	1960	1121	<u>615</u> 153	<u>14.4000</u> 1,8081	<u>14.4</u> 1,81
17	& 1503-8236-1	Шафа керування з електроапаратурою та регулятором ECL 310 з ключом мультимовним	шт	1	<u>54400.00</u> -	<u>-</u> -	54400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1054.73</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	1055	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
19	& 1503-8236-1 варіант 1	Пульт виносної сигналізації ПВС, IP55	шт	1	<u>8400.00</u> -	<u>-</u> -	8400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65815	1367	<u>749</u> 178		<u>17.6</u> 2,1
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62800 2466 65266 3015 899 1545 718 1,62 187 3733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					68999				
		Разом прямі витрати по кошторису					129622	2866	<u>809</u> 197		<u>37,98</u> 2,36
		Разом устаткування, грн.					108931				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4278				
		Всього устаткування, грн.					113209				
		Разом будівельні роботи, грн.					20691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17016				
		всього заробітна плата, грн.					3063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					403				
		Всього будівельні роботи, грн.					22180				
		----- -									
		Всього по кошторису					135388				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					43,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3466				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на електропостачання
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ЕТР.2

Кошторисна вартість 13,493 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05398 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,961 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,01	<u>37402.25</u> 24320,91	<u>7781.05</u> 1899,83	374	243	<u>78</u> 19	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>3.34</u> 0,22
2	1517-2235 варіант 1	Бокс на 2 модулі КМПн 2/2 з кришкою, ІЕК	шт	1	<u>47.04</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>621.71</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	622	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
4	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 2Р 16А, 4, 5 кА, х-ка С, ІЕК	шт	1	<u>180.86</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,16	<u>19362.60</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	3098	452	<u>1926</u> 350	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>6.77</u> 4,8
6	С113-2125 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм із зондом, ІЕК	м	16,32	<u>5.18</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1878 варіант 1	Тримач із защіпкою CF16 для труб діаметром 16 мм сірий ІЕК	шт	20	<u>6.71</u> -	-	134	-	-	-	-
8	C113-1878 варіант 2	Хомут з табличкою ХП1 3,0x220 мм ІЕК	шт	4	<u>1.11</u> -	-	4	-	-	-	-
9	C111-153-ЦГ варіант 4	Дюбель ударний із цвяхом 6x60мм, "Обрій"	1000 шт	0,022	<u>659.47</u> -	-	15	-	-	-	-
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>2556.29</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	435	198	<u>90</u> 22	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2.72</u> 0,26
11	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг	1000м	0,01734	<u>24308.05</u> -	-	422	-	-	-	-
12	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>418.77</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	419	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
13	& C1545- 311-1 варіант 1	Шафа розподільча на 5 мод. накладного встановлення RN1/5 Elektro-plast	шт	1	<u>441.71</u> -	-	442	-	-	-	-
14	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>126.99</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	127	123	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
15	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-пол. 16А PL6- C16/3	шт	1	<u>611.00</u> -	-	611	-	-	-	-
16	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,42	<u>3664.32</u> 2703,54	<u>500.13</u> 271,50	1539	1135	<u>210</u> 114	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>17.22</u> 1,5
17	& C113-953- 1	Трубі ПХ гнучка гофрована із зондом д.20мм ДКС	м	42	<u>14.78</u> -	-	621	-	-	-	-
18	& C1630-85- 36-46 варіант 1	Хомут тримач з дюбелем для труби 20мм	шт	40	<u>6.65</u> -	-	266	-	-	-	-
19	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,42	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	478	342	<u>63</u> 33	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>5.12</u> 0,43
20	& C153-355- 1	Кабелі силової 5x1,5мм ²	м	42,84	<u>39.60</u> -	-	1696	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11616	2856	<u>2425</u> 555		<u>41.77</u> 7,42
		Разом устаткування, грн.					611				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					635				
		Разом будівельні роботи, грн.					11005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5724				
		всього заробітна плата, грн.					3411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					550				
		Всього будівельні роботи, грн.					12858				

		—									
		Всього по кошторису					13493				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3961				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на вимощення
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ2

Кошторисна вартість 944,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимощення									
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,337	<u>8699.02</u> 8699,02	- -	2932	2932	- -	<u>150.4500</u> -	<u>50.7</u> -
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,1537	<u>5747.00</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	29618	2697	<u>1972</u> 434	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>41.64</u> 5,7
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,51537	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	209651	4892	<u>1201</u> 459	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>77.67</u> 5,5
4	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,61844	<u>1999.58</u> 1999,58	- -	1237	1237	- -	<u>32.3400</u> -	<u>20</u> -
5	С1555-108 варіант 1	Геомембрана полівінілхлоридна шиповидна	м2	680,284	<u>64.42</u> -	- -	43824	-	- -	- -	- -
6	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,51537	<u>87242.04</u> 73714,57	<u>11211.97</u> 1235,71	44962	37990	<u>5778</u> 637	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>528.45</u> 8,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x60	м2	535,9848	<u>595.19</u> -	-	319013	-	-	-	-
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	32,8	<u>2188.89</u> -	-	71796	-	-	-	-
9	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,246	<u>1008.50</u> -	-	8316	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							731349	49748	<u>8951</u> 1530		<u>718.46</u> 19,69
Разом будівельні роботи, грн.							731349				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							672650				
всього заробітна плата, грн.							51278				
Загальновиробничі витрати, грн.							31984				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							95,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10990				
Всього будівельні роботи, грн.							763333				

-											
Всього по розділу 1							763333				
Розділ 2. Майданчик											
10	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,1852	<u>2658.66</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	492	302	<u>182</u> 43	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>4.63</u> 0,51
11	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщини 10 см	100м2	-0,1852	<u>113.89</u> -	<u>107.15</u> 25,98	-21	-	<u>-20</u> -5	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,06
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,35	<u>1380.75</u> -	-	3245	-	-	-	-
13	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1852	<u>24628.12</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	4561	350	<u>246</u> 56	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>5.36</u> 0,67
14	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщини 15 см	100м2	0,1852	<u>4729.91</u> -	<u>219.27</u> 50,95	876	-	<u>41</u> 9	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,12
15	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01852	<u>58684.86</u> 48228,13	<u>8141.23</u> 932,22	1087	893	<u>151</u> 17	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>12.42</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x80	м2	18,7052	<u>651.80</u> -	-	12192	-	-	-	-
17	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,18	<u>2188.89</u> -	-	2583	-	-	-	-
18	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,157	<u>1008.50</u> -	-	158	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							25173	1545	<u>600</u> 120		<u>22,41</u> 1,47
Разом будівельні роботи, грн.							25173				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23028				
всього заробітна плата, грн.							1665				
Загальновиробничі витрати, грн.							1057				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							364				
Всього будівельні роботи, грн.							26230				

-											
Всього по розділу 2							26230				
Розділ 3. Бортові камені											
19	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,46	<u>6783.21</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	9903	7822	<u>912</u> 203	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>118.63</u> 2,12
20	К589921-A003 варіант 2	Камені бортові, БР50.20.6	шт	292	<u>162.59</u> -	-	47476	-	-	-	-
21	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,38	<u>3873.74</u> -	-	16967	-	-	-	-
22	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,94	<u>7774.78</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	7308	5702	<u>853</u> 190	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>87.28</u> 1,99
23	C1416-8684	Камені бортові, БР300.30.15	шт	32	<u>1320.12</u> -	-	42244	-	-	-	-
24	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,64	<u>3873.74</u> -	-	21848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					145746	13524	<u>1765</u> 393		<u>205.91</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					145746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130457				
		всього заробітна плата, грн.					13917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3198				
		Всього будівельні роботи, грн.					154863				

		Всього по розділу 3					154863				
		Разом прямі витрати по кошторису					902268	64817	<u>11316</u> 2043		<u>946.78</u> 25,27
		Разом будівельні роботи, грн.					902268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					826135				
		всього заробітна плата, грн.					66860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14552				
		Всього будівельні роботи, грн.					944426				

		Всього по кошторису					944426				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1098,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81412				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на фасади
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ

Кошторисна вартість 3155,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,54225 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 618,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підсилення стін. МО1									
1	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,19838	<u>35635.25</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	7069	4439	<u>1553</u> 276	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>58.75</u> 3,05
2	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм	т	0,1297	<u>53591.95</u> -	-	6951	-	-	-	-
3	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова, 100х7 мм	т	0,0726	<u>43261.50</u> -	-	3141	-	-	-	-
4	С111-1873 варіант 1	Шпильки для деталей з гладкими отворами, діаметр різьби 18 мм, довжина 600 мм	т	0,02673	<u>55655.14</u> -	-	1488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.10.11 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій понад 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,059	<u>1681.48</u> 476,24	<u>90.15</u> 5,85	99	28	<u>5</u> -	<u>5.7838</u> 0,0792	<u>0.34</u> -
6	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,059	<u>8969.83</u> 646,92	<u>132.40</u> 13,11	529	38	<u>8</u> 1	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>0.47</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							19277	4505	<u>1566</u> 277		<u>59.56</u> 3,06
Разом будівельні роботи, грн.							19277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13206				
всього заробітна плата, грн.							4782				
Загальновиробничі витрати, грн.							2649				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							864				
Всього будівельні роботи, грн.							21926				

-											
Всього по розділу 1							21926				
Розділ 2. Ремонт зовнішніх стін											
7	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,579	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	1666	915	<u>751</u> 193	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>12.88</u> 2,66
8	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,36	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	817	795	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>12.06</u> -
9	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до глибин 15 см	100шт	1,36	<u>452.51</u> 441,14	<u>-</u> -	615	600	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>9.1</u> -
10	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	5,79	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	2660	2601	<u>59</u> 49	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>37.52</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02	<u>3126.88</u>	-	63	-	-	-	-
12	ПР10-3008	Встановлення скоб	100 скоб	0,68	<u>624.01</u>	<u>56.95</u>	424	386	<u>38</u>	<u>8.0800</u>	<u>5.49</u>
					567,06	15,84			11	0,2128	0,14
13	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04479	<u>47986.72</u>	-	2149	-	-	-	-
14	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	5,79	<u>459.48</u>	<u>10.22</u>	2660	2601	<u>59</u>	<u>6.4800</u>	<u>37.52</u>
					449,26	8,52			49	0,1110	0,64
15	C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний на епоксидній смолі	м3	0,03	<u>3396.59</u>	-	102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11156	7898	<u>907</u>		<u>114.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11156		302		4,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2351				
		всього заробітна плата, грн.					8200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1642				
		Всього будівельні роботи, грн.					15983				

		Всього по розділу 2					15983				
		Розділ 3. Закладення віконних прорізів									
16	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0864	<u>18083.76</u>	<u>1028.70</u>	1562	1471	<u>89</u>	<u>272.8900</u>	<u>23.58</u>
					17022,88	286,17			25	3,8437	0,33
17	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,96	<u>600.79</u>	-	577	561	-	<u>8.8700</u>	<u>8.52</u>
					584,89	-			-	-	-
18	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	<u>16617.71</u>	<u>249.17</u>	332	156	<u>5</u>	<u>124.7100</u>	<u>2.49</u>
					7779,41	69,31			1	0,9310	0,02
19	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,01279	<u>55051.78</u>	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,42	<u>2454,12</u> 1591,79	<u>113,90</u> 31,69	8393	5444	<u>390</u> 108	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>82,56</u> 1,46
21	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,368	<u>29648,48</u> -	-	40559	-	-	-	-
22	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,364	<u>13933,19</u> 7992,90	<u>131,27</u> 98,64	5072	2909	<u>48</u> 36	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>36,85</u> 0,55
23	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,364	<u>7726,66</u> 439,86	-	2813	160	-	<u>6.1900</u> -	<u>2,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					60012	10701	<u>532</u> 170		<u>156,25</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60012 48779 10871 6431 19,03 2196 66443				

		Всього по розділу 3					66443				
		Розділ 4. Утеплення фасада ***** Стіни *****									
24	ХБ1-1-2 к=1,15 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 150 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	7,017	<u>54729,41</u> 45777,76	-	384036	321223	-	<u>571,3650</u> -	<u>4009,27</u> -
25	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	806,955	<u>44,29</u> -	-	35740	-	-	-	-
26	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	280,468	<u>47,76</u> -	-	13395	-	-	-	-
27	С111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8420,4	<u>14,71</u> -	-	123864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	56,7	<u>634.16</u>	-	35957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Ефект, товщина 50 мм	м2	771,87	<u>263.45</u>	-	203349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Ефект, товщина 100 мм	м2	771,87	<u>476.65</u>	-	367912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	2105,1	<u>105.71</u>	-	222530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	673,632	<u>286.31</u>	-	192868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1555-227 варіант 1	Кутовий захисний профіль з крапельником та інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	103,17	<u>149.06</u>	-	15379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	273,98	<u>45.94</u>	-	12587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C126-1307 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 230 мм	м	218,04	<u>154.39</u>	-	33663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,872	<u>659.47</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,8219	<u>4340.56</u> 4329,00	-	3568	3558	-	<u>58.8100</u>	<u>48.34</u>
						-			-	-	-
38	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	328,76	<u>14.71</u>	-	4836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	94,5185	<u>44.29</u>	-	4186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	2,1804	<u>587.06</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	1280	884	<u>396</u> 110	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>13.41</u> 1,48
41	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованого	м3	0,33	<u>3452.21</u>	-	1139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	2,1804	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	1616	1445	<u>171</u> 47	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>20.58</u> 0,64
43	C111-1714 варіант 4	Пружна прокладка зі спіненого поліетилену, діаметр 25 мм	м	218,04	<u>173.84</u>	-	37904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	2,1804	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	2311	2022	<u>34</u> 18	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>27.47</u> 0,26
45	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий ***** Цоколь *****	кг	80,67	<u>483.36</u> -	- -	38993	-	- -	- -	- -
46	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією	100 м2	3,0657	<u>581.79</u> 580,87	- -	1784	1781	- -	<u>8.0800</u> -	<u>24.77</u> -
47	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit СР 41	кг	45,9855	<u>364.31</u> -	- -	16753	-	- -	- -	- -
48	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	3,0657	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	25218	12023	<u>385</u> 315	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>175.51</u> 4,86
49	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	3,0657	<u>19324.65</u> 19139,85	- -	59244	58677	- -	<u>242.4300</u> -	<u>743.22</u> -
50	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	122,628	<u>47.76</u> -	- -	5857	-	- -	- -	- -
51	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	3372,27	<u>14.71</u> -	- -	49606	-	- -	- -	- -
52	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	337,227	<u>629.71</u> -	- -	212355	-	- -	- -	- -
53	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	24,77	<u>634.16</u> -	- -	15708	-	- -	- -	- -
54	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	352,5555	<u>44.29</u> -	- -	15615	-	- -	- -	- -
55	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT МВ чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0,8 - 1,2 мм (4,5кг на м2 аркуш 57-АБ2)	100 м2	1,7343	<u>7063.01</u> 7048,20	- -	12249	12224	- -	<u>84.4500</u> -	<u>146.46</u> -
56	C1550-62	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	кг	780,435	<u>173.89</u> -	- -	135710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	95,3865	<u>116.47</u> -	- -	11110	-	- -	- -	- -
58	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,411	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	1784	1779	- -	<u>58.8100</u> -	<u>24.17</u> -
59	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	164,4	<u>14.71</u> -	- -	2418	-	- -	- -	- -
60	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm ***** Укоси зовнішні *****	м2	47,265	<u>44.29</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
61	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,3562	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	7256	7188	- -	<u>255.6100</u> -	<u>91.05</u> -
62	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,248	<u>47.76</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
63	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	39,182	<u>395.92</u> -	- -	15513	-	- -	- -	- -
64	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	427,44	<u>14.71</u> -	- -	6288	-	- -	- -	- -
65	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	40,963	<u>44.29</u> -	- -	1814	-	- -	- -	- -
66	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,88	<u>634.16</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
67	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,8219	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	3568	3558	- -	<u>58.8100</u> -	<u>48.34</u> -
68	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	328,76	<u>14.71</u> -	- -	4836	-	- -	- -	- -
69	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	94,5185	<u>44.29</u> -	- -	4186	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,8219	<u>46883.64</u> 6420,58	<u>-</u> -	38534	5277	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>63.23</u> -
71	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	0,8219	<u>30158.66</u> 2668,51	<u>-</u> -	24787	2193	<u>-</u> -	<u>33.8000</u> -	<u>27.78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2413212	433832	<u>986</u> 490		<u>5463.6</u> 7,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2413212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1978394				
		всього заробітна плата, грн.					434322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					655,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75635				
		Всього будівельні роботи, грн.					2648703				

		Всього по розділу 4					2648703				
		Розділ 5. Піддашки та ґанки									
		***** Піддашок №1 *****									
72	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0836	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	1816	1314	<u>245</u> 12	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>17.65</u> 0,16
73	С124-31 варіант 4	Труба профільована, 40х4	т	0,06875	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	3405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00184	<u>43261.50</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00058	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,01514	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,08817	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	659	220	<u>411</u> 120	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>3.24</u> 1,36
79	С111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 630 мм	т	0,0048	<u>42661.99</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,0836	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	198	69	<u>31</u> 1	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>0.7</u> 0,02
81	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,07	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	234	61	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.91</u> -
82	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,07	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	229	61	<u>13</u> 1	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>0.74</u> 0,01
83	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,07	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	635	52	<u>9</u> 1	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>0.64</u> 0,01
84	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0231	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	128	128	<u>-</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>1.82</u> -
85	С1555-109 варіант 3	Металочерепица TS39-350-110	м2	2,4024	<u>568.72</u> -	<u>-</u> -	1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1545-16-12 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40	шт	18	<u>6.15</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,0211	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	41	39	<u>2</u> 1	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.58</u> 0,02
88	С126-1300 варіант 18	Відливи з тонколистової сталі ЕФ3, ширина 300 мм	м	2,19	<u>225.47</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111-153-1	Саморіз	шт	7	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,62	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Піддашок №2*****									
91	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0012	<u>28583.80</u> 28583,80	- -	34	34	- -	<u>476.0000</u> -	<u>0.57</u> -
92	КБ6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0012	<u>489083.92</u> 45872,26	<u>12470.09</u> 4627,24	587	55	<u>15</u> 6	<u>669.6680</u> 55,5872	<u>0.8</u> 0,07
93	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>49960.97</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
94	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00666	<u>47986.72</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
95	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00165	<u>66292.19</u> 18653,94	<u>303.58</u> 67,67	109	31	<u>1</u> -	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>0.44</u> -
96	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3041	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	6606	4780	<u>890</u> 42	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>64.2</u> 0,57
97	С124-31 варіант 4	Труба профільована, 40х4	т	0,29431	<u>49522.06</u> -	- -	14575	-	- -	- -	- -
98	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00992	<u>43261.50</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
99	С111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00131	<u>53591.95</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
100	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая, товщина 4 мм	т	0,00131	<u>46849.13</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
101	С111-1804 варіант 8	Сталь листовая, товщина 6 мм	т	0,00631	<u>46849.13</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
102	С111-1804 варіант 9	Сталь листовая, товщина 8 мм	т	0,00394	<u>43516.95</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
103	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,3041	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	2272	757	<u>1416</u> 415	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>11.19</u> 4,69
104	С111-1904 варіант 4	Анкер клиновий, 8х85, довжина 150 мм	шт	12	<u>29.14</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
105	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,3041	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	720	252	<u>112</u> 4	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>2.55</u> 0,05
106	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,135	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	451	117	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>1.75</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,135	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	442	117	<u>24</u> 2	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>1.42</u> 0,02
108	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,135	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	1224	100	<u>18</u> 2	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>1.24</u> 0,02
109	КБ15-207-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату	м2	18,15	<u>522.66</u> 117,07	<u>49.59</u> 12,55	9486	2125	<u>900</u> 228	<u>1.7300</u> 0,1725	<u>31.4</u> 3,13
110	С111-1271 варіант 2	Монолітний листовий полікарбонат, товщина 6 мм	м2	18,513	<u>3056.21</u> -	-	56580	-	-	-	-
111	С1633- 116ВД варіант 3	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює силіконовий герметик	л	1,9032	<u>368.63</u> -	-	702	-	-	-	-
112	& С1545-16- 12 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40	шт	52	<u>6.15</u> -	-	320	-	-	-	-
113	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,1004	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	196	185	<u>9</u> 6	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>2.74</u> 0,07
114	С126-1300 варіант 11	Відливи з тонколистової сталі ЕФ4, ширина 370 мм	м	10,41	<u>333.27</u> -	-	3469	-	-	-	-
115	& С111-153- 1	Саморіз	шт	35	<u>0.37</u> -	-	13	-	-	-	-
116	С1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,62	<u>576.36</u> -	-	357	-	-	-	-
117	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,1004	<u>586.42</u> 350,82	<u>231.37</u> 64,36	59	35	<u>23</u> 6	<u>5.3700</u> 0,8645	<u>0.54</u> 0,09
118	С111-1630 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетиленого, діаметр 25 мм	м	10,542	<u>3.54</u> -	-	37	-	-	-	-
119	С114-12-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні Termolife ТЛ Еко Фасад, 50х75h	м3	0,027	<u>3480.65</u> -	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища ***** Піддашок №3*****	л	0,6024	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0008	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.38</u> -
122	КБ6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>489083.92</u> 45872,26	<u>12470.09</u> 4627,24	391	37	<u>10</u> 4	<u>669.6680</u> 55,5872	<u>0.54</u> 0,04
123	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00444	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0011	<u>66292.19</u> 18653,94	<u>303.58</u> 67,67	73	21	<u>-</u> -	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>0.29</u> -
126	КБ9-72-1 к=1,45	<i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	т	0,1542	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	3350	2424	<u>451</u> 21	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>32.55</u> 0,29
127	C124-31 варіант 4	Труба профільована, 40х4	т	0,09724	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	4816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C124-31 варіант 5	Труба профільована, 60х4	т	0,03882	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00184	<u>43261.50</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00032	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-1804 варіант 8	Сталь листовая, товщина 6 мм	т	0,00037	<u>46849.13</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,02059	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,03762	<u>3582.53</u> 1169,36	<u>2112.79</u> 609,64	135	44	<u>79</u> 23	<u>16.4560</u> 6,8778	<u>0.62</u> 0,26
134	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,03762	<u>479.96</u> 195,62	<u>97.68</u> 3,55	18	7	<u>4</u> -	<u>2.1400</u> 0,0480	<u>0.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,06	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	167	80	<u>85</u> 22	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>1.14</u> 0,3
136	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008628	<u>57034.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
138	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
139	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,11638	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	869	290	<u>542</u> 159	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>4.28</u> 1,8
140	С111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 630 мм	т	0,0048	<u>42661.99</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,11638	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	276	96	<u>43</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>0.98</u> 0,02
142	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,064	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	214	55	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.83</u> -
143	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,064	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	210	55	<u>12</u> 1	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>0.67</u> 0,01
144	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,064	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	580	48	<u>8</u> 1	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>0.59</u> 0,01
145	КБ15-207-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату	м2	6,57	<u>522.66</u> 117,07	<u>49.59</u> 12,55	3434	769	<u>326</u> 82	<u>1.7300</u> 0,1725	<u>11.37</u> 1,13
146	С111-1271 варіант 2	Монолітний листовий полікарбонат, товщина 6 мм	м2	6,7014	<u>3056.21</u> -	<u>-</u> -	20481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С1545-16-12 варіант 2	Дюбель-цвях 6x40	шт	18	<u>6.15</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,036	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	70	67	<u>3</u> 2	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.98</u> 0,03
149	С126-1300 варіант 12	Відливи з тонколистової сталі ЕФ5, ширина 420 мм	м	3,73	<u>326.22</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-153-1	Саморіз	шт	13	<u>0.37</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	1,06	<u>576.36</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,036	<u>586.42</u>	<u>231.37</u>	21	13	<u>8</u>	<u>5.3700</u>	<u>0.19</u>
					350,82	64,36			2	0,8645	0,03
153	C111-1630 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетиленого, діаметр 25 мм	м	3,78	<u>3.54</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C114-12-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні Termolife ТЛ Еко Фасад, 50x75h	м3	0,01	<u>3480.65</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища ***** Піддашок №4 над ґанком №2*****	л	0,216	<u>576.36</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0638	<u>21723.29</u>	<u>2927.69</u>	1386	1003	<u>187</u>	<u>211.1200</u>	<u>13.47</u>
					15717,88	137,79			9	1,8662	0,12
157	C124-31 варіант 6	Труба профільована, 50x4	т	0,05683	<u>49522.06</u>	-	2814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C111-1804 варіант 4	Сталь листова, товщина 4 мм	т	0,00043	<u>46849.13</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C111-1804 варіант 8	Сталь листова, товщина 6 мм	т	0,00858	<u>46849.13</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u>	<u>13955.89</u>	969	411	<u>558</u>	<u>144.5900</u>	<u>5.78</u>
					10274,57	3530,44			141	48,5415	1,94
161	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,06685	<u>7470.73</u>	<u>4655.86</u>	499	166	<u>311</u>	<u>36.8000</u>	<u>2.46</u>
					2490,26	1365,11			91	15,4292	1,03
162	C111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 630 мм	т	0,0064	<u>42661.99</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,0638	<u>2368.60</u>	<u>367.79</u>	151	53	<u>23</u>	<u>8.4000</u>	<u>0.54</u>
					827,57	13,38			1	0,1808	0,01
164	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,028	<u>3342.74</u>	<u>10.68</u>	94	24	-	<u>12.9800</u>	<u>0.36</u>
					866,80	2,97			-	0,0399	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,028	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	92	24	<u>5</u> -	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>0.29</u> -
166	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,028	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	254	21	<u>4</u> -	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>0.26</u> -
167	КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу	100м2	0,0368	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	205	204	<u>1</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>2.91</u> 0,01
168	С1555-109 варіант 4	Профільований настил Н57-750-0,8	м2	3,8272	<u>577.99</u> -	<u>-</u> -	2212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С1545-16- 12 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40	шт	12	<u>6.15</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,0225	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	44	42	<u>2</u> 1	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.61</u> 0,02
171	С126-1300 варіант 13	Відливи з тонколистової сталі ЕФ6, ширина 440 мм	м	2,33	<u>326.22</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С111-153- 1	Саморіз	шт	8	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,66	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,0225	<u>586.42</u> 350,82	<u>231.37</u> 64,36	13	8	<u>5</u> 1	<u>5.3700</u> 0,8645	<u>0.12</u> 0,02
175	С111-1630 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетиленого, діаметр 25 мм	м	2,3625	<u>3.54</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	С114-12-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні Termolife ТЛ Еко Фасад, 50х75h	м3	0,006	<u>3480.65</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,135	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Піддашок №5*****									
178	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,7678	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	16679	12068	<u>2248</u> 106	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>162.1</u> 1,43
179	C124-31 варіант 4	Труба профільована, 40х4	т	0,61409	<u>49522.06</u> -	-	30411	-	-	-	-
180	C124-31 варіант 7	Труба профільована, 70х5	т	0,13527	<u>49522.06</u> -	-	6699	-	-	-	-
181	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00345	<u>43261.50</u> -	-	149	-	-	-	-
182	C111-1804 варіант 7	Сталь листова, товщина 3 мм	т	0,00123	<u>53591.95</u> -	-	66	-	-	-	-
183	C111-1804 варіант 8	Сталь листова, товщина 6 мм	т	0,00148	<u>46849.13</u> -	-	69	-	-	-	-
184	C111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм	т	0,03683	<u>53591.95</u> -	-	1974	-	-	-	-
185	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,13988	<u>3582.53</u> 1169,36	<u>2112.79</u> 609,64	501	164	<u>296</u> 85	<u>16.4560</u> 6,8778	<u>2.3</u> 0,96
186	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,13988	<u>479.96</u> 195,62	<u>97.68</u> 3,55	67	27	<u>14</u> -	<u>2.1400</u> 0,0480	<u>0.3</u> 0,01
187	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,12	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	333	160	<u>171</u> 43	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>2.28</u> 0,59
188	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0, 0017256	<u>57034.14</u> -	-	98	-	-	-	-
189	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,06	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	457	255	<u>202</u> 52	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>3.59</u> 0,72
190	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,12	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	2908	1233	<u>1675</u> 424	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>17.35</u> 5,82
191	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,50626	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	3782	1261	<u>2357</u> 691	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>18.63</u> 7,81
192	C111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 630 мм	т	0,00914	<u>42661.99</u> -	-	390	-	-	-	-
193	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,49712	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	1177	411	<u>183</u> 7	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>4.18</u> 0,09
194	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,25	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	836	217	<u>3</u> 1	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>3.25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,25	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	819	216	<u>45</u> 3	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>2.63</u> 0,04
196	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,25	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	2267	186	<u>33</u> 3	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>2.29</u> 0,04
197	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,2286	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	1271	1268	<u>3</u> 3	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>18.06</u> 0,04
198	С1555-109 варіант 3	Металочерепица TS39-350-110	м2	23,7744	<u>568.72</u> -	-	13521	-	-	-	-
199	& С1545-16- 12 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40	шт	50	<u>6.15</u> -	-	308	-	-	-	-
200	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,124	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	242	229	<u>12</u> 7	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>3.39</u> 0,09
201	С126-1300 варіант 12	Відливи з тонколистової сталі ЕФ5, ширина 420 мм	м	12,86	<u>326.22</u> -	-	4195	-	-	-	-
202	& С111-153- 1	Саморіз	шт	44	<u>0.37</u> -	-	16	-	-	-	-
203	С1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	3,64	<u>576.36</u> -	-	2098	-	-	-	-
204	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,124	<u>586.42</u> 350,82	<u>231.37</u> 64,36	73	44	<u>29</u> 8	<u>5.3700</u> 0,8645	<u>0.67</u> 0,11
205	С111-1630 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетиленого, діаметр 25 мм	м	13,02	<u>3.54</u> -	-	46	-	-	-	-
206	С114-12-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні Termolife ТЛ Еко Фасад, 50х75h	м3	0,033	<u>3480.65</u> -	-	115	-	-	-	-
207	С1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,744	<u>576.36</u> -	-	429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Ганок №1 *****									
208	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	7691	7635	<u>20</u> 17	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>106.2</u> 0,22
209	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4	<u>48.00</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
210	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	104	<u>36.21</u> -	- -	3766	-	- -	- -	- -
211	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	9,12	<u>120.23</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
212	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	20,46	<u>608.64</u> -	- -	12453	-	- -	- -	- -
		***** Ганок №2 *****									
213	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,3	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	2807	2787	<u>7</u> 6	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>38.76</u> 0,08
214	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,46	<u>48.00</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
215	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,96	<u>36.21</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
216	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	3,3288	<u>120.23</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
217	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	7,468	<u>608.64</u> -	- -	4545	-	- -	- -	- -
218	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,041	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	283	179	<u>35</u> 7	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.47</u> 0,09
219	С121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	4,1	<u>2657.66</u> -	- -	10896	-	- -	- -	- -
220	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,12	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	333	160	<u>171</u> 43	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>2.28</u> 0,59
221	С111-1904 варіант 11	Саморозжимні анкери, М10х100 мм	шт	12	<u>11.71</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
222	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>11237.68</u> 6788,52	<u>1703.79</u> 334,36	225	136	<u>34</u> 7	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
223	С126-384 варіант 1	Хвіртка 1110х850 мм (з комплектуючими)	шт	1	<u>3017.12</u> -	- -	3017	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0571	<u>30221.61</u> 30148,04	<u>67.51</u> 39,24	1726	1721	<u>4</u> 2	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>23.67</u> 0,03
225	C111-267 варіант 2	Плитки клінкерні фасадні рядові, товщина 10 мм	м2	5,7671	<u>568.37</u> -	- -	3278	-	- -	- -	- -
226	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,3982	<u>47.76</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
227	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	22,269	<u>36.21</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
228	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	2,83216	<u>155.04</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
229	& C111-1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	59	<u>0.31</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
		***** Г'анок №3 *****									
230	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,36	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	6676	6627	<u>18</u> 15	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>92.18</u> 0,19
231	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,472	<u>48.00</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
232	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	90,272	<u>36.21</u> -	- -	3269	-	- -	- -	- -
233	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,91616	<u>120.23</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
234	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	17,759	<u>608.64</u> -	- -	10809	-	- -	- -	- -
235	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,091	<u>30221.61</u> 30148,04	<u>67.51</u> 39,24	2750	2743	<u>6</u> 4	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>37.72</u> 0,05
236	C111-267 варіант 2	Плитки клінкерні фасадні рядові, товщина 10 мм	м2	9,191	<u>568.37</u> -	- -	5224	-	- -	- -	- -
237	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,822	<u>47.76</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
238	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	35,49	<u>36.21</u> -	- -	1285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	4,5136	<u>155.04</u>	-	700	-	-	-	-
240	& C111-1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	93	<u>0.31</u>	-	29	-	-	-	-
		***** Г'анок №4 *****			-	-			-	-	-
241	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,4	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	1307	1298	<u>3</u> 3	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>18.05</u> 0,04
242	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,68	<u>48.00</u>	-	33	-	-	-	-
243	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	17,68	<u>36.21</u>	-	640	-	-	-	-
244	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,5504	<u>120.23</u>	-	186	-	-	-	-
245	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	3,509	<u>608.64</u>	-	2136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					350432	58901	<u>16135</u> 3397		<u>810.97</u> 42,69
		Разом будівельні роботи, грн.					350432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275396				
		всього заробітна плата, грн.					62298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11751				
		Всього будівельні роботи, грн.					385832				

		Всього по розділу 5					385832				
		Розділ 6. Різне									
246	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	7	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	6111	3647	<u>1297</u> 348	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>57.33</u> 4,53
247	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	201	127	<u>41</u> 8	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.79</u> 0,11
248	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	14	<u>33.30</u>	-	466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ11-43-3	Улаштування порожків	100м	0,395	<u>926.77</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	366	363	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>4.87</u> 0,01
250	С111-1722 варіант 2	Алюмінієво-гумова накладка	м	39,895	<u>151.89</u> -	-	6060	-	-	-	-
251	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих, раніше демонтованих	ґрати	2	<u>154.07</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	308	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
252	КБ17-2-5	Установлення кріплення для прапору	10шт	0,1	<u>788.59</u> 769,07	-	79	77	-	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
253	С130-143 варіант 1	Кріплення для прапору	шт	1	<u>315.68</u> -	-	316	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					13907	4466	<u>1394</u> 368		<u>68.66</u> 4,8
		Разом будівельні роботи, грн.					13907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8047				
		всього заробітна плата, грн.					4834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					714				
		Всього будівельні роботи, грн.					16483				

		Всього по розділу 6					16483				
		Разом прямі витрати по кошторису					2867996	520303	<u>21520</u> 5004		<u>6673.61</u> 64,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2867996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2326173				
		всього заробітна плата, грн.					525307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					287372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					804,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92802				
		Всього будівельні роботи, грн.					3155368				

		Всього по кошторису					3155368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7542,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					618109				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на покрівля
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ2

Кошторисна вартість 3595,343 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,66603 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 332,952 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-36-1	Установлення лобової дошки	м3	0,43575	<u>18943.26</u> 4638,63	<u>57.95</u> 12,92	8255	2021	<u>25</u> 6	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>26.75</u> 0,06
2	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	11	<u>3110.55</u> 630,39	<u>12.88</u> 2,87	34216	6934	<u>142</u> 32	<u>9.5600</u> 0,0300	<u>105.16</u> 0,33
3	С126-207 варіант 1	Рама слухового вікна с дерев'яними жалюзійними стулками	шт	11	<u>4581.50</u> -	<u>-</u> -	50397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	14,7435	<u>25856.11</u> 10328,84	<u>538.79</u> 125,40	381210	152283	<u>7944</u> 1849	<u>156.6400</u> 1,4775	<u>2309.42</u> 21,78
5	С126-1300 варіант 2	Покрівельний гребінь скруглений з листової сталі	м	168,65	<u>271.31</u> -	<u>-</u> -	45756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С126-1300 варіант 3	Єндова декоративна з листової сталі	м	57,08	<u>271.56</u> -	<u>-</u> -	15501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	1695, 5025	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	1126729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1555-348 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	1695, 5025	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	89217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,87	<u>1618.33</u> 1150,80	<u>364.32</u> 88,95	3026	2152	<u>681</u> 166	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>31.42</u> 1,94
10	C121-393 варіант 1	Ходовий мостик зі снігозатримувачем та огороженням ***** Горищне перекриття в осях "6-7" та "А-Ж" *****	пм	187	<u>2677.52</u> -	<u>-</u> -	500696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	2,736	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1485	1231	<u>22</u> 19	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>19.54</u> 0,28
12	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	314,64	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	16556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	1,14	<u>3523.12</u> 2302,57	<u>-</u> -	4016	2625	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>40.53</u> -
14	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,21	<u>11643.74</u> -	<u>-</u> -	14089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,5184	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	28411	1183	<u>251</u> 56	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>17.48</u> 0,59
16	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо у 2 шари/у два шари/	100м2	2,5874	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	23958	15603	<u>8355</u> 2450	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>245.29</u> 28,92
17	C1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	533,0044	<u>213.39</u> -	<u>-</u> -	113738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	2,5874	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1404	1164	<u>21</u> 18	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>18.47</u> 0,26
19	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана ***** Горищне перекриття в осях "3-6" та "Г-Е" *****	м2	297,551	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	15657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	4,4201	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2398	1988	<u>36</u> 31	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>31.56</u> 0,45
21	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	508,3115	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	26747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,601	<u>3523.12</u> 2302,57	<u>-</u> -	2117	1384	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>21.37</u> -
23	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,637	<u>11643.74</u> -	<u>-</u> -	7417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,744	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	40775	1698	<u>360</u> 80	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>25.09</u> 0,84
25	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо у 2 шари/у два шари/	100м2	4,2891	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	39715	25864	<u>13851</u> 4062	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>406.61</u> 47,95
26	С1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	883,5546	<u>213.39</u> -	- -	188542	-	- -	- -	- -
27	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	4,2891	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2327	1929	<u>34</u> 30	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>30.62</u> 0,44
28	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	1059,4	<u>49.59</u> -	- -	52536	-	- -	- -	- -
29	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	530,4835	<u>52.62</u> -	- -	27914	-	- -	- -	- -
		***** Горищне перекриття в осях "1-3" та "Б-Е" *****									
30	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	4,9035	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2661	2205	<u>39</u> 35	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>35.01</u> 0,5
31	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	563,9025	<u>52.62</u> -	- -	29673	-	- -	- -	- -
32	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,424	<u>3523.12</u> 2302,57	- -	1494	976	- -	<u>35.5500</u> -	<u>15.07</u> -
33	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	0,449	<u>11643.74</u> -	- -	5228	-	- -	- -	- -
34	КБ10-54-6	Улаштування ходових мостиків	100м2	0,7146	<u>54805.08</u> 2281,83	<u>483.97</u> 107,39	39164	1631	<u>346</u> 77	<u>33.7200</u> 1,1308	<u>24.1</u> 0,81
35	КБ12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо у 2 шари/у два шари/	100м2	4,707	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	43585	28384	<u>15201</u> 4458	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>446.22</u> 52,62
36	С1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм	м2	969,642	<u>213.39</u> -	- -	206912	-	- -	- -	- -
37	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	4,707	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	2554	2117	<u>38</u> 33	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>33.61</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	474,98	<u>49.59</u> -	- -	23554	-	- -	- -	- -
39	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	541,305	<u>52.62</u> -	- -	28483	-	- -	- -	- -
40	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,74	<u>10581.07</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	18411	5039	<u>235</u> 70	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>76.42</u> 0,82
41	C113-1451 варіант 1	Жолоб водостічний, діаметр 100 мм	м	174	<u>350.75</u> -	- -	61031	-	- -	- -	- -
42	C113-1472 варіант 1	Муфта для водостічного жолоба діам. 110 мм	шт	58	<u>322.47</u> -	- -	18703	-	- -	- -	- -
43	C113-1885 варіант 1	Тримач для водостічного жолоба діам. 100 мм	шт	348	<u>60.26</u> -	- -	20970	-	- -	- -	- -
44	C113-1489 варіант 1	Заглушка ліва для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	4	<u>150.02</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
45	C113-1489 варіант 2	Заглушка права для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	4	<u>150.02</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
46	C113-1466 варіант 1	Кут зовнішній для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	4	<u>367.43</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
47	C113-1466 варіант 4	Кут внутрішній для жолоба водостічного діам. 100 мм	шт	3	<u>367.43</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -
48	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,4641	<u>7115.91</u> 4026,33	- -	3302	1869	- -	<u>55.3600</u> -	<u>25.69</u> -
49	C113-1451 варіант 2	Труби водостічні діаметром 90 мм	м	46,41	<u>252.22</u> -	- -	11706	-	- -	- -	- -
50	C113-1885 варіант 2	Хомут для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	47	<u>232.07</u> -	- -	10907	-	- -	- -	- -
51	C113-1885 варіант 3	Крюк хомута зі стабілізатором для водостічних труб, діам. 90 мм	шт	47	<u>61.02</u> -	- -	2868	-	- -	- -	- -
52	C113-1457 варіант 1	Воронка водостічна діам. 100/90 мм	шт	11	<u>507.17</u> -	- -	5579	-	- -	- -	- -
53	C113-1472 варіант 2	З'єднувач для водостічної труби діам. 90 мм	шт	27	<u>328.59</u> -	- -	8872	-	- -	- -	- -
54	C113-1466 варіант 2	Коліно для водостічних труб діам. 90 мм	шт	22	<u>328.67</u> -	- -	7231	-	- -	- -	- -
55	C113-1466 варіант 3	Злив для водостічних труб діам. 90 мм	шт	11	<u>328.67</u> -	- -	3615	-	- -	- -	- -
56	KB13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,6656	<u>3385.17</u> 2355,84	<u>1025.99</u> 48,79	2253	1568	<u>683</u> 32	<u>32.7700</u> 0,6638	<u>21.81</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ecossept	кг	25,96	<u>61.42</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3428927	261848	<u>48264</u> 13504		<u>4007.24</u> 159,51
		Разом будівельні роботи, грн.					3428927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3118815				
		всього заробітна плата, грн.					275352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					499,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57600				
		Всього будівельні роботи, грн.					3595343				

		Всього по кошторису					3595343				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4666,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332952				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на прорізи
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБЗ

Кошторисна вартість1483,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,15975 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата89,154 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0167	<u>18809.28</u> 17348,27	<u>1259.31</u> 768,06	314	290	<u>21</u> 13	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>3.83</u> 0,16
2	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	14	<u>39.97</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,2839	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,88	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	1,67	<u>6544.94</u> -	<u>-</u> -	10930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5407	<u>14883.26</u> 13765,36	<u>1007.44</u> 614,45	8047	7443	<u>545</u> 332	<u>179.4000</u> 7,7827	<u>97</u> 4,21
7	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	273	<u>39.97</u> -	<u>-</u> -	10912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	8,1105	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	40,55	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	9324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	54,07	<u>6544.94</u> -	<u>-</u> -	353885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5847	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	6638	6102	<u>490</u> 299	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>79.53</u> 3,79
12	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	227	<u>39.97</u> -	<u>-</u> -	9073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	6,8878	<u>576.36</u> -	<u>-</u> -	3970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	34,44	<u>229.94</u> -	<u>-</u> -	7919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	58,47	<u>6544.94</u> -	<u>-</u> -	382683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,7388	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	2002	1891	<u>111</u> 68	<u>37.8240</u> 1,1616	<u>27.94</u> 0,86
17	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	20,51	<u>229.94</u> -	- -	4716	-	- -	- -	- -
18	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні ПФХ, 300 мм	м	75,3576	<u>426.93</u> -	- -	32172	-	- -	- -	- -
19	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,6778	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	1585	1503	<u>76</u> 47	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>22.2</u> 0,59
20	C126-1300 варіант 8	Відливи підвіконні, ширина 397 мм	м	70,28786	<u>282.90</u> -	- -	19884	-	- -	- -	- -
21	& C111-153-1	Саморіз	шт	239	<u>0.37</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
22	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	19,91	<u>576.36</u> -	- -	11475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					881448	17229	<u>1243</u> 759		<u>230.5</u> 9,61
		Разом будівельні роботи, грн.					881448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					862976				
		всього заробітна плата, грн.					17988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3324				
		Всього будівельні роботи, грн.					891540				

		Всього по розділу 1					891540				
		Розділ 2. Двері									
23	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1256	<u>25033.74</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	3144	2723	<u>227</u> 51	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>35.48</u> 0,53
24	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,2987	<u>1347.99</u> 1347,99	- -	403	403	- -	<u>19.9200</u> -	<u>5.95</u> -
25	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,85	<u>229.94</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
26	C123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	12,56	<u>11148.17</u> -	- -	140021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0526	<u>12683.04</u> 6919,24	<u>5694.39</u> 1269,38	667	364	<u>300</u> 67	<u>95.1360</u> 13,2660	<u>5</u> 0,7
28	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	19	<u>39.97</u> -	-	759	-	-	-	-
29	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,61	<u>229.94</u> -	-	370	-	-	-	-
30	С123-184 варіант 1	Блоки металопластикові дверні з енергозберігаючого профілю з доводчиком	м2	5,26	<u>6143.73</u> -	-	32316	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					178105	3490	<u>527</u> 118		<u>46.43</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					178105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174088				
		всього заробітна плата, грн.					3608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2012				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				
		Всього будівельні роботи, грн.					180117				

		—									
		Всього по розділу 2					180117				
31	КБ9-53-2	Розділ 3. Грати вентиляційні металеві Монтаж ґрат	т	2,64894	<u>7212.71</u> 5899,78	<u>509.65</u> 106,36	19106	15628	<u>1350</u> 282	<u>89.4720</u> 1,4291	<u>237.01</u> 3,79
32	С111-1755	ґрати металеві	т	2,64894	<u>87196.64</u> -	-	230979	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					250085	15628	<u>1350</u> 282		<u>237.01</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					250085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233107				
		всього заробітна плата, грн.					15910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9623				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3334				
		Всього будівельні роботи, грн.					259708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					259708				
		Розділ 4. Внутрішні укоси									
33	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,7123	<u>40285.38</u> 39557,47	<u>47.82</u> 39,86	28695	28177	<u>34</u> 28	<u>523.5240</u> 0,5195	<u>372.91</u> 0,37
34	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	287,679	<u>4.42</u> -	-	1272	-	-	-	-
35	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	72,6546	<u>395.92</u> -	-	28765	-	-	-	-
36	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	1,053	<u>659.47</u> -	-	694	-	-	-	-
37	& C111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	3264	<u>0.27</u> -	-	881	-	-	-	-
38	& C111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	1187	<u>0.37</u> -	-	439	-	-	-	-
39	C126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	326,23	<u>65.79</u> -	-	21463	-	-	-	-
40	C126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	237,2	<u>61.76</u> -	-	14649	-	-	-	-
41	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	74,7915	<u>154.77</u> -	-	11575	-	-	-	-
42	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	2,7398	<u>794.78</u> 792,08	<u>2.45</u> 2,04	2178	2170	<u>7</u> 6	<u>11.2800</u> 0,0266	<u>30.9</u> 0,07
43	C111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	301,378	<u>10.66</u> -	-	3213	-	-	-	-
44	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,7123	<u>6894.15</u> 6833,34	<u>57.86</u> 18,69	4911	4867	<u>41</u> 13	<u>101.0400</u> 0,2570	<u>71.97</u> 0,18
45	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,123	<u>48.00</u> -	-	342	-	-	-	-
46	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	104,7081	<u>18.54</u> -	-	1941	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	60,5455	<u>10,25</u>	<u>-</u>	621	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	0,7123	<u>13894,41</u>	<u>1,23</u>	9897	2287	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>32,57</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3211,30	1,02			1	0,0133	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					131536	37501	<u>83</u>		<u>508,35</u>
									48		0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					131536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93952				
		всього заробітна плата, грн.					37549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6781				
		Всього будівельні роботи, грн.					152352				

		Всього по розділу 4					152352				
		Разом прямі витрати по кошторису					1441174	73848	<u>3203</u>		<u>1022,29</u>
									1207		15,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1441174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1364123				
		всього заробітна плата, грн.					75055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14099				
		Всього будівельні роботи, грн.					1483716				

		Всього по кошторису					1483716				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1159,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89154				

Склав

інженер з проектно кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Бєлова

Перевірів

П.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на демонтажні роботи
будівля літера Б

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ2

Кошторисна вартість 436,728 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,56711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 249,599 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		***** Горищне перекриття в осях "6-7" та "А-Ж" *****									
1	КБ12-18-5	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,5	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	11574	7538	<u>4036</u> 1184	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>118.5</u> 13,97
2	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	2,5	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	4059	3562	<u>481</u> 134	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>59.33</u> 1,8
3	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0192	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	377	377	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>6.28</u> -
		***** Горищне перекриття в осях "3-6" та "Г-Е" *****									
4	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	376,49	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	16505	16505	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>274.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ12-18-5	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	13,186	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	61048	39757	<u>21291</u> 6244	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>625.02</u> 73,7
6	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	0,5606	<u>7338.91</u> 6288,29	<u>1035.61</u> 289,76	4114	3525	<u>581</u> 162	<u>99.8300</u> 3,7762	<u>55.96</u> 2,12
7	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0288	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	566	566	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>9.42</u> -
		***** Горищне перекриття в осях "1-3" та "Б-Е" *****									
8	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	123,33	<u>37.72</u> 37,72	<u>-</u> -	4652	4652	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>75.23</u> -
9	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	30,8	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	914	914	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>14.78</u> -
10	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	4,231	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	1500	1500	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>23.82</u> -
11	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0576	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	1131	1131	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>18.84</u> -
12	КР5-1-2	Розбирання дерев'яних вентиляційних коробів	100 м2	0,3228	<u>2901.90</u> 2758,10	<u>143.80</u> 37,97	937	890	<u>47</u> 12	<u>45.9300</u> 0,4674	<u>14.83</u> 0,15
		***** Покрівля *****									
13	КР8-4-1	Розбирання гребеню та ендови з листової сталі	100м	4,219	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	3747	3643	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>60.67</u> -
14	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих листів ондуліну	100м2	13,8586	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	22335	20298	<u>1973</u> 549	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>338.01</u> 7,37
15	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	13,8586	<u>1127.97</u> 1105,47	<u>22.50</u> 19,80	15632	15320	<u>312</u> 274	<u>17.5500</u> 0,2856	<u>243.22</u> 3,96
		***** Ганок №1 *****									
16	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих листів ондуліну	100м2	0,285	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	459	417	<u>41</u> 11	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>6.95</u> 0,15
17	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,285	<u>1722.57</u> 1685,61	<u>36.96</u> 32,53	491	480	<u>11</u> 9	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>7.63</u> 0,13
18	ПР9-7003-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,25	<u>7062.75</u> 5443,53	<u>1226.52</u> 291,37	1766	1361	<u>307</u> 73	<u>72.4900</u> 3,3176	<u>18.12</u> 0,83
19	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з декоративного пластику	100м2	0,285	<u>6764.67</u> 6463,64	<u>291.88</u> 81,20	1928	1842	<u>83</u> 23	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>27.59</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР13-15-5	***** Ґанок №2 ***** Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0571	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	324	262	<u>62</u> 16	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>4.24</u> 0,22
21	КБ9-29-1	(Демонтаж) огорожі ґанку	т	0,08496	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	811	286	<u>449</u> 126	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>3.93</u> 1,36
22	КБ46-40-4	***** Ґанок №3 ***** Розбирання покриття покрівель з хвилястих листів ондуліну	100м2	0,078	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	126	114	<u>11</u> 3	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>1.9</u> 0,04
23	ПР9-7003-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, демонтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,12342	<u>7062.75</u> 5443,53	<u>1226.52</u> 291,37	872	672	<u>151</u> 36	<u>72.4900</u> 3,3176	<u>8.95</u> 0,41
24	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з декоративного пластику	100м2	0,078	<u>6764.67</u> 6463,64	<u>291.88</u> 81,20	528	504	<u>23</u> 6	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>7.55</u> 0,09
25	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0903	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	513	415	<u>98</u> 26	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>6.71</u> 0,35
Разом прямі витрати по розділу 1							156909	126531	<u>29957</u> 8888		<u>2032.32</u> 106,96
Разом будівельні роботи, грн.							156909				
в тому числі:							421				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135419				
всього заробітна плата, грн.							83777				
Загальновиробничі витрати, грн.							253,04				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29193				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							240686				

-											
Всього по розділу 1							240686				
26	КБ10-20-1 к дем.=0,7	Розділ 2. Прорізи (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0167	<u>10902.93</u> 10119,83	<u>734.59</u> 448,04	182	169	<u>12</u> 7	<u>133.9310</u> 5,6749	<u>2.24</u> 0,09
27	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5097	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	4408	4093	<u>300</u> 183	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>53.34</u> 2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5641	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	3723	3434	<u>276</u> 168	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>44.76</u> 2,13
29	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,6425	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	1161	1096	<u>65</u> 39	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>16.2</u> 0,5
30	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,6425	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	571	555	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>9.24</u> -
31	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0526	<u>7398.44</u> 4036,22	<u>3321.73</u> 740,47	389	212	<u>175</u> 39	<u>55.4960</u> 7,7385	<u>2.92</u> 0,41
32	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1124	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	1540	1421	<u>119</u> 26	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>18.52</u> 0,28
33	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,7915	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	4849	3891	<u>336</u> 70	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>59.01</u> 0,94
34	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7915	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	2792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,28	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	222	176	<u>45</u> 8	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>2.42</u> 0,09
36	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0352	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17045	15047	<u>1328</u> 540		<u>208.65</u> 6,75
		Разом будівельні роботи, грн.					17045				
		в тому числі:					670				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15587				
		всього заробітна плата, грн.					8918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2974				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25963				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					25963				
		Розділ 3. Фасади									
37	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,5	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	177	177	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>2.82</u> -
38	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,8473	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	4253	4177	<u>76</u> 21	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>69.55</u> 0,26
39	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>1545.63</u> 1545,63	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>1.41</u> -
40	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	0,014	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	42	41	<u>-</u> -	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>0.59</u> -
41	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	7	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	6111	3647	<u>1297</u> 348	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>57.33</u> 4,53
42	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,14	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	354	85	<u>27</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.19</u> 0,07
43	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу піддашку	т	0,1091	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	1108	667	<u>409</u> 119	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>9.86</u> 1,29
44	КР8-1-2	Розбирання лат [ресетування] з дощок з прозорами	100м2	0,138	<u>1722.57</u> 1685,61	<u>36.96</u> 32,53	238	233	<u>5</u> 4	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>3.69</u> 0,06
45	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,138	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	125	117	<u>8</u> 2	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>1.95</u> 0,03
46	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	6,96	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	207	207	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>3.34</u> -
47	КР15-115-11	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>416.44</u> 416,40	<u>-</u> -	416	416	<u>-</u> -	<u>6.4900</u> -	<u>6.49</u> -
48	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,278	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	220	175	<u>45</u> 8	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>2.4</u> 0,09
49	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,05	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	2044	1273	<u>771</u> 198	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>18.36</u> 2,73
50	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	2,3864	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>1.15</u> -
51	КБ9-47-1	Облицювання стін листом	100м2	0,089	<u>3871.76</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	345	292	<u>27</u> 7	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>4.26</u> 0,09
52	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	2	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	378	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,0334	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	30	28	<u>2</u> 1	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>0.47</u> 0,01
54	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0954	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16212	11951	<u>2722</u> 725		<u>188.5</u> 9,31
		Разом будівельні роботи, грн.					16212				
		в тому числі:					1539				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12676				
		всього заробітна плата, грн.					7430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2401				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23642				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					336				

		Всього по розділу 3					23642				
		Розділ 4. Благоустрій									
55	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,39084	<u>16630.49</u> 4527,30	<u>12103.19</u> 2079,74	6500	1769	<u>4731</u> 813	<u>60.8100</u> 22,7782	<u>23.77</u> 8,9
56	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,2633	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	8211	3445	<u>4766</u> 1144	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>53.69</u> 15,54
57	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,6542	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	3597	722	<u>2875</u> 433	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>12.02</u> 4,83
58	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ пісчаних	100 м3	0,6542	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	3597	722	<u>2875</u> 433	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>12.02</u> 4,83
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8416	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	12936	12936	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>220.33</u> -
60	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,76	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	10822	4844	<u>5978</u> 1387	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>75.5</u> 17,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	<u>8508.27</u> -	<u>8508.27</u> 1458,75	85	-	<u>85</u> 15	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,15
62	КБ1-199-3	Засипання ям після корчування каміння бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,01	<u>2165.24</u> -	<u>2165.24</u> 352,39	22	-	<u>22</u> 4	<u>-</u> 3,6300	<u>-</u> 0,04
63	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,01	<u>1952.72</u> -	<u>1952.72</u> 334,79	20	-	<u>20</u> 3	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,03
64	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,01	<u>13489.76</u> 1868,16	<u>11621.60</u> 2220,54	135	19	<u>116</u> 22	<u>31,1100</u> 23,5620	<u>0,31</u> 0,24
Разом прямі витрати по розділу 4							45925	24457	<u>21468</u> 4254		<u>397.64</u> 52,13
Разом будівельні роботи, грн.							45925				
в тому числі:							28711				
всього заробітна плата, грн.							18520				
Загальновиробничі витрати, грн.							56,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6544				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							64445				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 4							64445				
Розділ 5. Різне											
65	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1, 7900816	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	5565	356	<u>5209</u> 1209	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5.93</u> 15,31
66	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	44,75204	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	4380	4380	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>72.95</u> -
67	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	223,7602	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	64322	-	<u>64322</u> 7572	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 91,97
Разом прямі витрати по розділу 5							74267	4736	<u>69531</u> 8781		<u>78.88</u> 107,28
Разом будівельні роботи, грн.							74267				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					13517 7725 22,34 2577 81992				
		Всього по розділу 5					81992				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- — Всього по кошторису					310358 310358 2630 205910 126370 378,69 43689 436728 3252 436728	182722	125006 23188		2905.99 282,43
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3567,11 249599				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Белова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту
будівля літера П-5

Основа:	Кошторисна вартість	9,058 тис. грн.
креслення (специфікації) № 10581-2021-Б3	Кошторисна трудомісткість	0,07 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,993 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕ10-15-1-24-1	Вимір опору заземлюючого пристрою [один вимір]	шт	14	459.49 459,49	- -	6433	6433	- -	4.6000 -	64.4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					6433	6433	- -		64.4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6433				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					560				
		Всього будівельні роботи, грн.					9058				

		Всього по кошторису					9058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6993				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на блискавкозахист
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-БЗ

Кошторисна вартість 263,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавководу до опор висотою до 8,5 м	шт	14	<u>129.54</u> 75,17	- -	1814	1052	- -	<u>1.1400</u> -	<u>15.96</u> -
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,65	<u>2550.98</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	14413	11736	<u>1904</u> 251	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>161.36</u> 3,01
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>2367.27</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	5918	4073	<u>1190</u> 203	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4,2	<u>4625.41</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	19427	3421	<u>15245</u> 2067	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>47.04</u> 26
5	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	6,89	<u>2875.68</u> 1745,52	<u>699.65</u> 89,63	19813	12027	<u>4821</u> 618	<u>24.0000</u> 1,0784	<u>165.36</u> 7,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	14	<u>448.38</u> 422,02	<u>-</u> -	6277	5908	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>89.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67662	38217	<u>23160</u> 3139		<u>535.32</u> 38,86
		Разом будівельні роботи, грн.					67662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6285				
		всього заробітна плата, грн.					41356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6202				
		Всього будівельні роботи, грн.					89209				

		Всього по розділу 1					89209				
		Розділ 2. Матеріали									
7	C1110-150 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 2,5...3 (H=3), М-10/31, 1510316, ТД "Системи безпеки"	комплект	9	<u>1543.82</u> -	<u>-</u> -	13894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1110-150 варіант 2	Блискавкоприймач з бетонною основою 1, 5...4 (H=3), М-04/30, 1504 306, ТД "Системи безпеки"	комплект	5	<u>1329.62</u> -	<u>-</u> -	6648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1545-547 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий, два метр 8 мм, W-08/AL, 1108 006, ТД "Системи безпеки"	м	565	<u>30.16</u> -	<u>-</u> -	17040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1545-294 варіант 1	Тримач коньковий прямий з Niro NI, H-042 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	125	<u>58.84</u> -	<u>-</u> -	7355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-294 варіант 2	Тримач дроту кутовий з Niro NI, H-082 NI, ТД "Системи безпеки"	шт	80	<u>54.87</u> -	<u>-</u> -	4390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-294 варіант 10	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном, H-303 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	50	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1545-294 варіант 11	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою, H-021 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	40	<u>31.30</u> -	<u>-</u> -	1252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-294 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем A=250 mm, H-014 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	270	<u>29.77</u> -	<u>-</u> -	8038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-294 варіант 4	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС, Н-037 ОС, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>42.63</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
16	C1545-294 варіант 5	Зажим для дроту до ринви ОС, С-061 ОС, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>70.41</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
17	C1545-294 варіант 6	Злучник для дроту універсальний ST, С- 011, ТД "Системи безпеки"	шт	40	<u>50.28</u> -	- -	2011	-	- -	- -	- -
18	C1545-294 варіант 7	Злучник контрольний ST, С-032, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>89.44</u> -	- -	1252	-	- -	- -	- -
19	C1512-1 варіант 2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм, К-681, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>281.54</u> -	- -	3942	-	- -	- -	- -
20	C1630-163 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12, К-201, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>90.66</u> -	- -	1269	-	- -	- -	- -
21	C1545-294 варіант 8	Затискач UD-20 для труби 20/12 ОС, К-203, ТД "Системи безпеки"	шт	42	<u>8.66</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
22	C1551-26- СП варіант 1	Полоса оцинкована, W-25х4/ST, ТД "Системи безпеки"	м	250	<u>98.80</u> -	- -	24700	-	- -	- -	- -
23	C1545-294 варіант 9	Комплект стержневого уземлювача д20 мм, 4.5 м ST, G-20/45 ST, ТД "Системи безпеки"	шт	42	<u>1426.05</u> -	- -	59894	-	- -	- -	- -
24	C111-1683-1 варіант 4	Стрічка антикорозійна, G-112, ТД "Системи безпеки"	м	210	<u>39.75</u> -	- -	8348	-	- -	- -	- -
25	C1546-7 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950, ТД "Системи безпеки"	т	0,0025	<u>230666.50</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
26	C1512-1 варіант 3	Ревізійний колодязь пластиковий сірий, К- 683 PL, ТД "Системи безпеки"	шт	14	<u>621.20</u> -	- -	8697	-	- -	- -	- -
27	& C111-153- 1 варіант 3	Шуруп з шестигранною головкою, 6х60 мм	шт	84	<u>0.27</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
28	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель пластиковий 10/6х60 мм	1000 шт	0,084	<u>1706.25</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
29	& C111-153- 1 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками, К-901, ТД "Система безпеки"	шт	700	<u>2.03</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174703	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					174703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174703				
		Всього будівельні роботи, грн.					174703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					174703				
		Разом прямі витрати по кошторису					242365	38217	<u>23160</u>		<u>535,32</u>
									3139		38,86
		Разом будівельні роботи, грн.					242365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180988				
		всього заробітна плата, грн.					41356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6202				
		Всього будівельні роботи, грн.					263912				
		----- -									
		Всього по кошторису					263912				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					627,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47558				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусконаладжувальні роботи обладнання
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ1

Кошторисна вартість 132,938 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,687 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-1	Налагодження мікропроцесорного конвертеру m-bus	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	-	11789	11789	-	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
2	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	-	11989	11989	-	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
3	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат тепла (7 параметрів)	Параметр	7	<u>2098.11</u> 2098,11	-	14687	14687	-	<u>21.0000</u> -	<u>147</u> -
4	КП2-11-1	Параметризація мікропроцесорного контролеру MVC-Web	шт	1	<u>11789.38</u> 11789,38	-	11789	11789	-	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
5	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989.20</u> 11989,20	-	11989	11989	-	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
6	КП3-52-1	Насос. Подача до 10 м3/год	Насос	1	<u>1598.56</u> 1598,56	-	1599	1599	-	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
7	КП2-3-7	Регулятор витрати теплоносія (на ІТП) прямої дії - обмеження максимальної витрати	шт	1	<u>799.28</u> 799,28	-	799	799	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
8	КП2-3-1	Термометр біметалевий, що показує	шт	7	<u>199.82</u> 199,82	-	1399	1399	-	<u>2.0000</u> -	<u>14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КП2-3-3	Манометр показуючий	шт	11	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	2198	2198	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>22</u> -
		3 датчика температури - зовнішнього повітря (1 шт.) та температури теплоносія (2 шт.)									
10	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору Pt100]	шт	3	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>9</u> -
11	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	Параметр	3	<u>1398.74</u> 1398,74	<u>-</u> -	4196	4196	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>42</u> -
		Два датчика надлишкового тиску									
12	КП2-1-2	Вимірювальні перетворювачі з безперервним вихідним сигналом [датчики тиску]	шт	2	<u>999.10</u> 999,10	<u>-</u> -	1998	1998	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>20</u> -
13	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску	Параметр	2	<u>1598.56</u> 1598,56	<u>-</u> -	3197	3197	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
14	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	<u>299.73</u> 299,73	<u>-</u> -	599	599	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>6</u> -
15	КП3-65-1	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання з електричним приводом	Клапан	1	<u>1798.38</u> 1798,38	<u>-</u> -	1798	1798	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>18</u> -
16	КП1-57-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання температури. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 10	шт	1	<u>12388.84</u> 12388,84	<u>-</u> -	12389	12389	<u>-</u> -	<u>124.0000</u> -	<u>124</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					93314	93314	<u>-</u> -		<u>934</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					93314				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9373				
		Всього будівельні роботи, грн.					132938				

		—									
		Всього по кошторису					132938				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1015,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102687				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на тепломеханічні рішення
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ.1

Кошторисна вартість	762,755 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,795 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловой вузол системи опалення									
1	КБ18-20-4	Установлення теплообмінника діаметром 32 мм	шт	2	<u>741.30</u> 530,83	<u>98.92</u> 27,51	1483	1062	<u>198</u> 55	<u>7.1300</u> 0,3518	<u>14.26</u> 0,7
2	2302-6104 варіант 5	Теплообмінник ТП-2С-41-21-11, Тепло-Поліс	шт	2	<u>86882.00</u> -	<u>-</u> -	173764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	6	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	982	624	<u>34</u> 14	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>8.88</u> 0,16
4	С1630-2018 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 65 мм; Breeze	шт	6	<u>4055.21</u> -	<u>-</u> -	24331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	9	<u>287.38</u> 181,87	<u>18.49</u> 5,14	2586	1637	<u>166</u> 46	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>23.31</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-2026 варіант 1	Крани фланцеві PN 16 11с42п, діаметр 100 мм; Breeze	шт	9	<u>7345.07</u> -	-	66106	-	-	-	-
7	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення регулятора тиску умовний прохід 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
8	1504-16024 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AVP Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	-	42100	-	-	-	-
9	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	152	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
10	1504-16024 варіант 3	Регулятор температури AMV20 Danfoss	шт	1	<u>42100.00</u> -	-	42100	-	-	-	-
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2375.29</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	4751	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
12	C1630-1162 варіант 3	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN10 1 1/2"	шт	2	<u>85206.32</u> -	-	170413	-	-	-	-
13	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
14	& C130-417-1 варіант 3	Запобіжний клапан 1/2" Valtek VT.1831	шт	1	<u>2055.17</u> -	-	2055	-	-	-	-
15	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	2668	1402	<u>470</u> 93	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>19.28</u> 1,25
16	C130-465 варіант 4	Кран кульовий латунний муфтовий, VT.217.N04 Valtec діаметр 15 мм	шт	8	<u>271.44</u> -	-	2172	-	-	-	-
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1001	526	<u>176</u> 35	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>7.23</u> 0,47
18	C130-465 варіант 5	Кран кульовий з напівзгоном В-Н, VT.227.N06 Valtec діаметр 25 мм	шт	2	<u>1042.56</u> -	-	2085	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-465 варіант 6	Кран кульовий муфтовий В-В, діаметр 25 мм AMZ 112 Danfoss	шт	1	<u>12954.12</u> -	-	12954	-	-	-	-
20	KB16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>287.38</u> 181,87	<u>18.49</u> 5,14	575	364	<u>37</u> 10	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>5.18</u> 0,11
21	C130-933 варіант 2	Зворотний клапан, двостулковий, міжфланцевий, чавунний, C201-10, Ду 65 Ukrspar	шт	2	<u>885.74</u> -	-	1771	-	-	-	-
22	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
23	KB18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>49073.32</u> 1921,62	<u>1874.91</u> 446,23	4907	192	<u>187</u> 45	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
24	KB18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>30749.95</u> 974,07	<u>109.60</u> 30,49	30750	974	<u>110</u> 30	<u>14.2200</u> 0,3917	<u>14.22</u> 0,39
25	C130-10 варіант 5	Бак розширювальний, місткість 0,5 м3 Reflex NG500	шт	1	<u>29593.45</u> -	-	29593	-	-	-	-
26	KB16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
27	2307-10934 варіант 1	Клапан регулювальний 2-ходовий фланцевий, діаметр 20 мм, VB2 Danfoss	шт	1	<u>20219.14</u> -	-	20219	-	-	-	-
28	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	1	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	179	122	<u>38</u> 10	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>1.66</u> 0,12
29	17141-5030 варіант 2	Повітряний клапан автоматичний з боковим випуском, з запірним клапаном G1/2", FA 2041 12 FAR	шт	1	<u>497.20</u> -	-	497	-	-	-	-
30	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>4406.00</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	441	359	<u>54</u> 13	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>4.87</u> 0,17
31	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	10	<u>286.79</u> -	-	2868	-	-	-	-
32	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>4424.52</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	44	36	<u>5</u> 1	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.49</u> 0,02
33	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	1	<u>306.75</u> -	-	307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>10260.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	410	274	<u>106</u> 19	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>3.63</u> 0,25
35	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	4	<u>426.41</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1	<u>11608.86</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	1161	813	<u>263</u> 52	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>10.76</u> 0,69
37	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	10	<u>619.58</u> -	<u>-</u> -	6196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>10260.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	2873	1919	<u>740</u> 132	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>25.39</u> 1,75
39	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	28	<u>426.41</u> -	<u>-</u> -	11939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>13862.66</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	1386	898	<u>347</u> 68	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>11.89</u> 0,9
41	С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	10	<u>941.06</u> -	<u>-</u> -	9411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>34.03</u> -	<u>-</u> -	1702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>333.55</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	334	175	<u>59</u> 12	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>2.41</u> 0,16
44	С130-466 варіант 4	Кран зворотній муфтовий, VT.161.N06 Valtec діаметр 25 мм	шт	1	<u>476.48</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.04</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
46	С1630-981 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий, діаметр 15 мм, з імпульсним виходом в комплекті зі з'єднувальними муфтами, JS-90-1.5NK PoWoGas	шт	1	<u>2005.73</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
48	1704-50460 варіант 1	Клапан соленоїдний EV220, діаметр 25 мм, Danfoss	шт	1	<u>11054.00</u> -	<u>-</u> -	11054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3	<u>6044.22</u> 4764,80	<u>439.26</u> 101,00	1813	1429	<u>132</u> 30	<u>64.0000</u> 1,1440	<u>19.2</u> 0,34
50	C1630-1508 варіант 1	Вентиль балансувальний латунний муфтовий Zetkama тип 221H; PN 2,5 МПа; Tmax 120 °C, діаметр 50 мм	шт	3	<u>5768.56</u> -	<u>-</u> -	17306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8886.32</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	889	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
52	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,35	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	286	259	<u>8</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.88</u> 0,01
53	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,078	<u>1489.27</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	116	31	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.37</u> 0,01
54	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	100м ²	0,078	<u>2150.70</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	168	35	<u>10</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.42</u> 0,01
55	КБ26-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,4	<u>1036.88</u> 865,16	<u>131.70</u> 36,64	2489	2076	<u>316</u> 88	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>27.48</u> 1,18
56	C114-55 варіант 2	Конструкції з кам'яної вати товщиною 30 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м ³	0,067	<u>13116.16</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C114-55 варіант 1	Конструкції з кам'яної вати товщиною 50 мм з покриттям листами із алюмінієвих сплавів	м ³	0,522	<u>13116.16</u> -	<u>-</u> -	6847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-1683-1 варіант 5	Скотч армований шириною 48 мм	м	50	<u>3.02</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,9	<u>2248.90</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	2024	623	<u>186</u> 7	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>8.37</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5310				
		всього заробітна плата, грн.					913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					6938				

		—									
		Всього по розділу 2					6938				
		Разом прямі витрати по кошторису					739892	22255	<u>4801</u>		<u>303.17</u>
									1010		13,15
		Разом устаткування, грн.					269515				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10584				
		Всього устаткування, грн.					280099				
		Разом будівельні роботи, грн.					470377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443321				
		всього заробітна плата, грн.					23265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3530				
		Всього будівельні роботи, грн.					482656				

		—									
		Всього по кошторису					762755				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					346,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26795				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на автоматизація тепломеханічних рішень
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ТМ.1

Кошторисна вартість	136,237 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04496 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,553 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації									
1	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	9	<u>42.83</u> 37,09	- -	385	334	- -	<u>0.5100</u> -	<u>4.59</u> -
2	С1630-986 варіант 6	Термометр біметалевий радіальний, ТБ-80-50 0-120-1,5-0, ПАТ "Склоприлад"	шт	5	<u>571.26</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
3	С1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий радіальний, межі вимірювання 0...150 С, ціна ділення шкали 2 град., довжина верхньої частини 160 мм, довжина нижньої частини 103 мм, ТТЖ-М, вик. 1П (0...150 С)-2-160/103, ПАТ "Склоприлад"	шт	2	<u>382.17</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-986 варіант 8	Термометр технічний рідинний прямий, межі вимірювання 0...100 С, ціна ділення шкали 1 град., довжина верхньої частини 160 мм, довжина нижньої частини 103 мм, ТТЖ-М, вик. 1П (0...100 С)-1-160/103, ПАТ "Склоприлад"	шт	2	<u>382.17</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	11	<u>42.39</u> 38,54	<u>-</u> -	466	424	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>5.61</u> -
6	C1630-113 варіант 1	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	4	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-113 варіант 2	Манометр, що показує верхня межа виміру 1,0 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...1,0 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	3	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-113 варіант 3	Манометр, що показує верхня межа виміру 0,6 МПа, діаметр корпусу 100 мм, штуцер радіальний, кл. т. 2,5; ДМ 05100 0...0,6 МПа, ПАТ "Склоприлад"	комплект	4	<u>598.86</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-2013 варіант 3	Кран кульовий для манометра з випуском повітря М20х1,5, G1/2" з патрубком	шт	11	<u>509.05</u> -	<u>-</u> -	5600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ11-350-1	Прилади, що montуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	<u>151.75</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1062	815	<u>60</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>11.2</u> 0,26
11	& 1704- 20232-1 варіант 5	Реле тиску; 0,2/8 бар, KPI35 Danfoss	шт	2	<u>4778.00</u> -	<u>-</u> -	9556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1704- 20232-1 варіант 6	Реле перепада тиску; 0,25/3,5 бар, YNS- C106X Danfoss	шт	1	<u>9682.36</u> -	<u>-</u> -	9682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1704- 20232-1 варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT Danfoss	шт	1	<u>2900.00</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1704- 20232-1 варіант 2	Датчик температури води занурювальний Т max +14 град 100 мм із гільзою 100 мм ESMU-100/Cu	шт	2	<u>11996.40</u> -	<u>-</u> -	23993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					64615	1573	<u>60</u> 19		<u>21.4</u> 0,26
		Разом устаткування, грн.					46131				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1812				
		Всього устаткування, грн.					47943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					18484 16851 1592 812 1,98 229 19296				
		Всього по розділу 1					67238				
		Розділ 2. Щити									
15	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>1960.22</u> 1120,90	<u>614.62</u> 153,06	1960	1121	<u>615</u> 153	<u>14.4000</u> 1,8081	<u>14.4</u> 1,81
16	& 1503-8236-1	Шафа керування з електроапаратурою та регулятором ECL 310 з ключом мультимовним	шт	1	<u>54400.00</u> -	<u>-</u> -	54400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1054.73</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	1055	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
18	& 1503-8236-1 варіант 1	Пульт виносної сигналізації ПВС, ІР55	шт	1	<u>8400.00</u> -	<u>-</u> -	8400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65815	1367	<u>749</u> 178		<u>17.6</u> 2,1
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62800 2466 65266 3015 899 1545 718 1,62 187 3733				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Белова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електропостачання
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-ЕТР.1

Кошторисна вартість 10,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,652 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,01	<u>37402.25</u> 24320,91	<u>7781.05</u> 1899,83	374	243	<u>78</u> 19	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>3.34</u> 0,22
2	1517-2235 варіант 1	Бокс на 2 модулі КМПн 2/2 з кришкою, ІЕК	шт	1	<u>47.04</u> -	-	47	-	-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>621.71</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	622	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
4	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 2Р 16А, 4, 5 кА, х-ка С, ІЕК	шт	1	<u>180.86</u> -	-	181	-	-	-	-
5	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>19362.60</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	5809	848	<u>3611</u> 656	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>12.7</u> 9
6	С113-2125 варіант 1	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм із зондом, ІЕК	м	30,6	<u>5.18</u> -	-	159	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1878 варіант 1	Тримач із заціпкою CF16 для труб діаметром 16 мм сірий IEK	шт	46	<u>6,71</u>	-	309	-	-	-	-
8	C113-1878 варіант 2	Хомут з табличкою ХП1 3,0х220 мм IEK	шт	2	<u>1,11</u>	-	2	-	-	-	-
9	C111-153-ЦГ варіант 4	Дюбель ударний із цвяхом 6х60мм, "Обрій"	1000 шт	0,046	<u>659,47</u>	-	30	-	-	-	-
10	& C111-153- 1 варіант 5	Гвинт самосвердлувальний 4,2х14 цб нпкр бурт РН, Metalvis	шт	2	<u>0,47</u>	-	1	-	-	-	-
11	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,31	<u>2556,29</u>	<u>531,20</u>	792	361	<u>165</u>	<u>16,0000</u>	<u>4,96</u>
					1163,68	131,16			41	1,5400	0,48
12	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,03162	<u>24308,05</u>	-	769	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9095	1571	<u>3875</u>		<u>22,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9095		719		9,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3649				
		всього заробітна плата, грн.					2290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					362				
		Всього будівельні роботи, грн.					10324				

		Всього по кошторису					10324				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2652				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на вимощення
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ.3

Кошторисна вартість 1684,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,99268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,351 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,184	<u>8699.02</u> 8699,02	- -	10300	10300	- -	<u>150.4500</u> -	<u>178.13</u> -
		Розділ 1. Вимощення. Тип 1									
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,924	<u>5747.00</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	28298	2577	<u>1884</u> 415	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>39.79</u> 5,44
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,4924	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	200307	4674	<u>1147</u> 438	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>74.2</u> 5,25
4	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,5148	<u>1999.58</u> 1999,58	- -	1029	1029	- -	<u>32.3400</u> -	<u>16.65</u> -
5	С1555-108 варіант 1	Геомембрана полівінілхлоридна шиповидна	м2	566,28	<u>64.42</u> -	- -	36480	-	- -	- -	- -
6	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,4924	<u>87242.04</u> 73714,57	<u>11211.97</u> 1235,71	42958	36297	<u>5521</u> 608	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>504.9</u> 8,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x60	м2	512,096	<u>595.19</u> -	-	304794	-	-	-	-
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	31,34	<u>2188.89</u> -	-	68600	-	-	-	-
9	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,878	<u>1008.50</u> -	-	7945	-	-	-	-
10	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій, раніше демонтованих	100 м	1,5	<u>34231.02</u> 5555,71	<u>19148.78</u> 4350,65	51347	8334	<u>28723</u> 6526	<u>82.1000</u> 47,0930	<u>123.15</u> 70,64
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	10,5	<u>2188.89</u> -	-	22983	-	-	-	-
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,7756	<u>6783.21</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	5261	4155	<u>484</u> 108	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>63.02</u> 1,13
13	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,95	<u>3793.08</u> -	-	11190	-	-	-	-
14	& C1416-8684-1	Камені бортові, БР50.20.6	шт	155	<u>180.59</u> -	-	27991	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					809183	57066	<u>37759</u> 8095		<u>821.71</u> 90,58
		Разом будівельні роботи, грн.					809183				
		в тому числі:					714358				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65161				
		всього заробітна плата, грн.					40283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13721				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					849466				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					849466				
		Розділ 2. Вимощення. Тип 2									
15	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,1712	<u>1999.58</u> 1999,58	-	342	342	-	<u>32.3400</u>	<u>5.54</u>
16	C1555-108 варіант 1	Геомембрана полівінілхлоридна шиповидна	м2	188,32	<u>64.42</u> -	-	12132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,875	<u>2658.66</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	7644	4696	<u>2827</u> 666	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>71.88</u> 7,97
18	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщини 10 см	100м2	-2,875	<u>113.89</u> -	<u>107.15</u> 25,98	-327	-	<u>-308</u> -75	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,92
19	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	36,51	<u>1380.75</u> -	<u>-</u> -	50411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,875	<u>24628.12</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	70806	5439	<u>3812</u> 866	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>83.26</u> 10,35
21	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,875	<u>32951.71</u> 1133,41	<u>-</u> -	94736	3259	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>45.86</u> -
22	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщини 5 см	100м2	2,875	<u>21069.36</u> 733,28	<u>-</u> -	60574	2108	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>29.33</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					296318	15844	<u>6331</u> 1457		<u>235.87</u> 17,4
		Разом будівельні роботи, грн.					296318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274143				
		всього заробітна плата, грн.					17301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3857				
		Всього будівельні роботи, грн.					307435				

		Всього по розділу 2					307435				
23	КБ27-65-5	Розділ 3. Майданчик Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,5993	<u>58684.86</u> 48228,13	<u>8141.23</u> 932,22	35170	28903	<u>4879</u> 559	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>402.05</u> 7,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x60	м2	605,293	<u>595.19</u> -	-	360264	-	-	-	-
25	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	38,15	<u>2188.89</u> -	-	83506	-	-	-	-
26	C1111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,094	<u>1008.50</u> -	-	5137	-	-	-	-
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,12535	<u>6783.21</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	850	672	<u>78</u> 17	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>10.18</u> 0,18
28	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,48	<u>3793.08</u> -	-	1821	-	-	-	-
29	& C1416-8684-1	Камені бортові, БР50.20.6	шт	25	<u>180.59</u> -	-	4515	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					491263	29575	<u>4957</u> 576		<u>412.23</u> 7,6
		Разом будівельні роботи, грн.					491263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456731				
		всього заробітна плата, грн.					30151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6394				
		Всього будівельні роботи, грн.					510035				

		Всього по розділу 3					510035				
		Разом прямі витрати по кошторису					1607064	112785	<u>49047</u> 10128		<u>1647.94</u> 115,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1607064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1445232				
		всього заробітна плата, грн.					122913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26438				
		Всього будівельні роботи, грн.					1684012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1684012				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1992,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149351				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ґанки та приямки
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-КР1.1

Кошторисна вартість 1639,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,97195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 228,670 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ґанок №1									
		***** Демонтажні роботи *****									
1	КБ15-206-4 к дем.=0,8	Зняття облицювання навісу листами полікарбонату	100м2	0,7458	<u>6946.38</u> 6916,13	<u>30.25</u> 25,21	5181	5158	<u>23</u> 19	<u>97.3280</u> 0,3286	<u>72.59</u> 0,25
2	КБ9-24-1	Демонтаж каркасу навісу	т	0,6914	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	7023	4230	<u>2595</u> 752	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>62.5</u> 8,16
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,6914	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	2439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,24	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	1482	995	<u>487</u> 125	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>14.52</u> 1,73
5	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,00496	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	63	54	<u>9</u> 2	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>0.89</u> 0,02
6	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,433	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	2663	1192	<u>1471</u> 341	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>18.58</u> 4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-34-2	Розбирання бетонної основи сходів	м3	0,67	<u>3591.60</u> 1491,93	<u>2099.67</u> 538,74	2406	1000	<u>1406</u> 361	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>14.59</u> 4,99
		***** Монтажні роботи *****									
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0489	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	131	59	<u>72</u> 18	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.9</u> 0,25
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0155	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	6305	147	<u>36</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.34</u> 0,17
10	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0239	<u>485636.11</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	11607	724	<u>365</u> 109	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>10.07</u> 1,31
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,19494	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	9739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13808	<u>46441.14</u> -	<u>-</u> -	6413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0042	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1709	40	<u>10</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.63</u> 0,04
14	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0154	<u>475466.42</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	7322	481	<u>161</u> 50	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>7.03</u> 0,6
15	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00734	<u>61389.00</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01864	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05372	<u>46441.14</u> -	<u>-</u> -	2495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.52</u> -
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0006	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	244	6	<u>1</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.09</u> 0,01
20	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0016	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	770	64	<u>17</u> 6	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>0.93</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0031	<u>49960.97</u> -	-	155	-	-	-	-
22	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00544	<u>47986.72</u> -	-	261	-	-	-	-
23	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00284	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	181	46	1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.66</u> -
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,372	<u>17372.91</u> 2465,94	-	6463	917	-	<u>33.5000</u> -	<u>12.46</u> -
25	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02686	<u>631269.93</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	16956	2912	<u>1020</u> 369	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>40.5</u> 4,43
26	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01824	<u>641031.62</u> 115429,86	<u>33555.14</u> 10123,29	11692	2105	<u>612</u> 185	<u>1624.4000</u> 122,3669	<u>29.63</u> 2,23
27	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06763	<u>49960.97</u> -	-	3379	-	-	-	-
28	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,30673	<u>50049.42</u> -	-	15352	-	-	-	-
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02189	<u>53658.77</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	1175	108	<u>32</u> 7	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.54</u> 0,08
30	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,02	<u>11028.76</u> 6249,02	<u>4779.74</u> 1226,40	221	125	<u>96</u> 25	<u>87.9400</u> 16,9400	<u>1.76</u> 0,34
31	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,0444	<u>3476.23</u> 1063,06	<u>2112.79</u> 609,64	154	47	<u>94</u> 27	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>0.66</u> 0,31
32	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,0444	<u>479.96</u> 195,62	<u>97.68</u> 3,55	21	9	<u>4</u> -	<u>2.1400</u> 0,0480	<u>0.1</u> -
33	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні навісу погрунтовані	т	0,0444	<u>97902.48</u> -	-	4347	-	-	-	-
34	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4993	<u>3709.57</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	1852	762	<u>950</u> 254	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>11.26</u> 2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,8914	<u>7548.05</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	6728	2220	<u>4150</u> 1217	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>32.8</u> 13,75
36	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,3907	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	3294	1151	<u>511</u> 19	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>11.68</u> 0,25
37	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні навісу погрунтовані	т	1,3907	<u>97902.48</u> -	-	136153	-	-	-	-
38	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01	<u>11257.11</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	113	57	<u>2</u> 1	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.91</u> 0,01
39	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,566	<u>1659.83</u> 454,59	<u>90.15</u> 5,85	939	257	<u>51</u> 3	<u>5.5209</u> 0,0792	<u>3.12</u> 0,04
40	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,566	<u>9002.17</u> 679,26	<u>132.40</u> 13,11	5095	384	<u>75</u> 7	<u>8.3622</u> 0,1769	<u>4.73</u> 0,1
41	КБ15-207-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату	м2	69,96	<u>522.66</u> 117,07	<u>49.59</u> 12,55	36565	8190	<u>3469</u> 878	<u>1.7300</u> 0,1725	<u>121.03</u> 12,07
42	С111-1271 варіант 3	Монолітний листовий полікарбонат з оздоблювальними елементами, товщина 10 мм	м2	71,3592	<u>4776.95</u> -	-	340879	-	-	-	-
43	ХБ1-4-1	Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ Ceresit	100м2	0,3548	<u>10689.90</u> 10611,09	<u>67.35</u> 41,08	3793	3765	<u>24</u> 15	<u>132.4400</u> 0,5203	<u>46.99</u> 0,18
44	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	14,192	<u>48.00</u> -	-	681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	212,88	<u>20.00</u> -	<u>-</u> -	4258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	39,028	<u>44.29</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	106,44	<u>105.71</u> -	<u>-</u> -	11252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,53	<u>6620.21</u> 568,51	<u>126.21</u> 51,08	16749	1438	<u>319</u> 129	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>20.75</u> 1,55
49	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходах	100м	0,09	<u>3107.62</u> 2857,14	<u>32.19</u> 7,18	280	257	<u>3</u> 1	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>3.75</u> 0,01
50	C121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	9	<u>2657.66</u> -	<u>-</u> -	23919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,43	<u>24652.41</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	10601	2304	<u>269</u> 60	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>34.94</u> 0,63
52	К589921-A003 варіант 2	Камені бортові, БР50.20.6	шт	43	<u>162.59</u> -	<u>-</u> -	6991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, шириною до 2 м	1000 м2	0,012	<u>87242.04</u> 73714,57	<u>11211.97</u> 1235,71	1047	885	<u>135</u> 15	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>12.3</u> 0,2
54	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, Брусчатка 200x100x60	м2	12,564	<u>595.19</u> -	<u>-</u> -	7478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,76	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	1664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,192	<u>1008.50</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					749577	42120	<u>18470</u> 5014		<u>597.75</u> 60,94
		Разом будівельні роботи, грн.					749577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					688987				
		всього заробітна плата, грн.					47134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27370				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9189				
		Всього будівельні роботи, грн.					776947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2439				
		Всього по розділу 1					776947				
		Розділ 2. Ґанок №2									
57	КБ46-34-4	Розбирання цегляного ґанку	м3	2,63	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	3142	2110	<u>1032</u> 265	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>30.8</u> 3,66
58	КБ1-165-2	Фундаменти ганку Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	858	858	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>14.28</u> -
59	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00356	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1448	34	<u>8</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.54</u> 0,04
60	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,00516	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	2484	206	<u>56</u> 21	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>3</u> 0,25
61	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0026	<u>475466.42</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	1236	81	<u>27</u> 8	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>1.19</u> 0,1
62	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,013	<u>61389.00</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0508	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	2438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00941	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	601	153	<u>2</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>2.17</u> 0,01
65	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1185	<u>17372.91</u> 2465,94	<u>-</u> -	2059	292	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>3.97</u> -
66	КБ9-73-1 к=1,45	Виготовлення пандуса П1	т	0,9697	<u>21069.25</u> 16029,69	<u>2446.26</u> 129,91	20431	15544	<u>2372</u> 126	<u>220.4000</u> 1,7770	<u>213.72</u> 1,72
67	С124-31 варіант 1	Труба профільована, 80х5 мм	т	0,0178	<u>48256.41</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна, 14	т	0,3429	<u>44098.66</u> -	-	15121	-	-	-	-
69	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая, товщина 4 мм	т	0,0027	<u>46849.13</u> -	-	126	-	-	-	-
70	C111-1814 варіант 7	Сталь кутова, 63х5 мм	т	0,0075	<u>48003.42</u> -	-	360	-	-	-	-
71	C121-648 варіант 1	Настил пресований з чарункою 33х11мм	т	0,5975	<u>105627.39</u> -	-	63112	-	-	-	-
72	КБ9-30-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1 κ=1,15	Монтаж пандуса із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,9697	<u>10407.22</u> 4489,86	<u>5049.14</u> 1081,36	10092	4354	<u>4896</u> 1049	<u>63.1840</u> 11,6206	<u>61.27</u> 11,27
73	КБ9-40-1 κ=1,15	Монтаж сталюного бортику з перфорованої пластини	100м	0,2298	<u>1931.74</u> 1693,15	<u>53.21</u> 14,80	444	389	<u>12</u> 3	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>5.41</u> 0,05
74	C126-1300 варіант 9	Перфорована оцинкована пластина, товщина 1,5 мм, висота 100 мм	м	22,98	<u>194.10</u> -	-	4460	-	-	-	-
75	КБ9-73-2 κ=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3957	<u>28097.07</u> 20726,88	<u>5082.35</u> 222,18	11118	8202	<u>2011</u> 88	<u>278.4000</u> 3,0280	<u>110.16</u> 1,2
76	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна, 10	т	0,135	<u>44098.66</u> -	-	5953	-	-	-	-
77	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова, 50х3 мм	т	0,0412	<u>48003.42</u> -	-	1978	-	-	-	-
78	C111-1814 варіант 8	Сталь кутова, 40х3 мм	т	0,0163	<u>48003.42</u> -	-	782	-	-	-	-
79	C111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,054	<u>53591.95</u> -	-	2894	-	-	-	-
80	C111-1804 варіант 10	Сталь листовая, товщина 5 мм	т	0,1696	<u>46849.13</u> -	-	7946	-	-	-	-
81	C111-1804 варіант 8	Сталь листовая, товщина 6 мм	т	0,0033	<u>46849.13</u> -	-	155	-	-	-	-
82	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3957	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	3778	1331	<u>2089</u> 586	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>18.3</u> 6,34
83	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,332	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	1110	288	<u>4</u> 1	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>4.31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 κ(труд)=1,05	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,332	<u>3290.61</u> 909,18	<u>151.57</u> 8,10	1092	302	<u>50</u> 3	<u>11.0418</u> 0,1091	<u>3.67</u> 0,04
85	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 κ(труд)=1,05	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,332	<u>8985.17</u> 679,26	<u>115.72</u> 11,03	2983	226	<u>38</u> 4	<u>8.3622</u> 0,1483	<u>2.78</u> 0,05
86	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м2	0,048	<u>46093.16</u> 1516,62	<u>928.48</u> 203,61	2212	73	<u>45</u> 10	<u>23.0000</u> 2,1958	<u>1.1</u> 0,11
87	КБ6-10-2 к=5	На кожні 10 мм зміни товщини бетону виключати до норми 6-10-1 до товщини 50 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м2	-0,048	<u>22746.35</u> 478,07	<u>445.15</u> 98,47	-1092	-23	<u>-21</u> -5	<u>7.2500</u> 1,0445	<u>-0.35</u> -0,05
88	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,01896	<u>1299.67</u> 926,81	<u>263.99</u> 58,85	25	18	<u>5</u> 1	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.26</u> 0,01
89	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01896	<u>50323.15</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1326	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	914	580	<u>113</u> 22	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>7.98</u> 0,3
91	С121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	13,26	<u>2657.66</u> -	<u>-</u> -	35241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,37	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	2065	2050	<u>5</u> 5	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>28.51</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,074	<u>48.00</u>	-	52	-	-	-	-
94	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	27,924	<u>36.21</u>	-	1011	-	-	-	-
95	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	2,44872	<u>120.23</u>	-	294	-	-	-	-
96	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300x300 мм	м2	5,4774	<u>608.64</u>	-	3334	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214868	37068	<u>12744</u> 2191		<u>513.07</u> 25,17
		Разом будівельні роботи, грн.					214868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165056				
		всього заробітна плата, грн.					39259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7411				
		Всього будівельні роботи, грн.					237181				

		Всього по розділу 2					237181				
		Розділ 3. Піддашок №1									
97	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1286	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	2794	2021	<u>377</u> 18	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>27.15</u> 0,24
98	C124-31 варіант 8	Труба профільована, 40x3 мм	т	0,11497	<u>49522.06</u>	-	5694	-	-	-	-
99	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50x5 мм	т	0,00183	<u>43261.50</u>	-	79	-	-	-	-
100	C111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00075	<u>53591.95</u>	-	40	-	-	-	-
101	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,01517	<u>53591.95</u>	-	813	-	-	-	-
102	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,03	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	228	127	<u>101</u> 26	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.79</u> 0,36
103	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1286	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	961	320	<u>599</u> 176	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>4.73</u> 1,98
105	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,004824	<u>41114.58</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1112	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	263	92	<u>41</u> 1	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>0.93</u> 0,02
107	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,047	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	157	41	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.61</u> -
108	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,047	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	156	43	<u>8</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.52</u> 0,01
109	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,047	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	428	37	<u>6</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.45</u> 0,01
110	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0432	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	240	240	<u>-</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>3.41</u> 0,01
111	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	4,4928	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	26	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16538	3537	<u>1971</u> 435		<u>48.27</u> 5,54
		Разом будівельні роботи, грн.					16538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11030				
		всього заробітна плата, грн.					3972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 3					2241 6,41 738 18779 18779				
		Розділ 4. Ґанок №3									
113	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін ґанку з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,122	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	693	560	<u>133</u> 35	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>9.06</u> 0,47
114	КР7-2-7	Розбирання покриттів ґанку з керамічних плиток	100м2	0,3753	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	2338	2297	<u>41</u> 8	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>34.83</u> 0,1
115	КБ9-35-1	(Демонтаж) Монтаж огорожі ґанку	т	0,22302	<u>11259.17</u> 9480,40	<u>357.19</u> 95,69	2511	2114	<u>80</u> 21	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>30.87</u> 0,28
116	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,22302	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,00086	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	414	34	<u>9</u> 3	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>0.5</u> 0,04
118	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0014	<u>61389.00</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0068	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00282	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	180	46	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.65</u> -
121	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1961	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	4260	3082	<u>574</u> 27	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>41.4</u> 0,37
122	С124-31 варіант 9	Труба профільована, 60х3 мм	т	0,03295	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С124-31 варіант 10	Труба профільована, 30х2 мм	т	0,12771	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	6324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С124-31 варіант 11	Труба профільована, 20х2 мм	т	0,0138	<u>49522.06</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова, 50х3 мм	т	0,00187	<u>48003.42</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,0005	<u>53591.95</u> -	-	27	-	-	-	-
127	C111-1804 варіант 10	Сталь листовая, товщина 5 мм	т	0,0003	<u>46849.13</u> -	-	14	-	-	-	-
128	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,02528	<u>53591.95</u> -	-	1355	-	-	-	-
129	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	152	85	<u>67</u> 17	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.2</u> 0,24
130	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,1	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	2423	1027	<u>1396</u> 353	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>14.46</u> 4,85
131	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1961	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1465	488	<u>913</u> 268	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>7.22</u> 3,03
132	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,00804	<u>41114.58</u> -	-	331	-	-	-	-
133	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,1714	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	406	142	<u>63</u> 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.44</u> 0,03
134	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,095	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	318	82	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>1.23</u> -
135	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,095	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	315	86	<u>17</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>1.05</u> 0,02
136	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,095	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	865	74	<u>13</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.91</u> 0,02
137	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,09	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	500	499	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>7.11</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	9,36	<u>664.54</u>	-	6220	-	-	-	-
139	& C1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	55	<u>1.82</u>	-	100	-	-	-	-
140	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,12	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	828	525	<u>102</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>7.22</u> 0,27
141	C121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	12	<u>2657.66</u>	-	31892	-	-	-	-
142	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,122	<u>46714.46</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	5699	1270	<u>36</u> 29	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>17.87</u> 0,45
143	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,122	<u>30221.61</u> 30148,04	<u>67.51</u> 39,24	3687	3678	<u>8</u> 5	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>50.57</u> 0,06
144	C111-267 варіант 2	Плитки клінкерні фасадні рядові, товщина 10 мм	м2	12,322	<u>568.37</u>	-	7003	-	-	-	-
145	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,124	<u>47.76</u>	-	245	-	-	-	-
146	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	47,58	<u>36.21</u>	-	1723	-	-	-	-
147	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	6,0512	<u>155.04</u>	-	938	-	-	-	-
148	& C111-1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	125	<u>0.31</u>	-	39	-	-	-	-
149	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	37,53	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	14432	14327	<u>38</u> 32	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>199.28</u> 0,42
150	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,506	<u>48.00</u>	-	360	-	-	-	-
151	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	195,156	<u>36.21</u>	-	7067	-	-	-	-
152	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,11368	<u>120.23</u>	-	2058	-	-	-	-
153	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	38,393	<u>608.64</u>	-	23368	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					133367	30416	<u>3493</u> 823		<u>426.87</u> 10,66
		Разом будівельні роботи, грн.					133367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99458 31239 18016 52,4 6046 151383				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 4					787 151383				
		Розділ 5. Ґанок №4									
154	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,4	<u>5349.26</u> 259,11	<u>383.35</u> 9,48	12838	622	<u>920</u> 23	<u>3.6900</u> 0,1107	<u>8.86</u> 0,27
155	КБ7-53-1	(Демонтаж) залізобетонного піддашку	100шт	0,01	<u>27099.21</u> 10266,66	<u>10832.08</u> 3665,93	271	103	<u>108</u> 37	<u>137.9000</u> 45,5681	<u>1.38</u> 0,46
156	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0342	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	159	115	<u>44</u> 11	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1.74</u> 0,15
157	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0342	<u>10793.33</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	369	127	<u>3</u> 3	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.92</u> 0,04
158	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0342	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	413	406	<u>1</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>5.64</u> 0,01
159	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,684	<u>48.00</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	17,784	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,55268	<u>120.23</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С111-270-1	Хрестики для плитки	шт	25	<u>0.31</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300x300 мм	м2	3,488	<u>608.64</u> -	<u>-</u> -	2123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1103	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	2396	1734	<u>323</u> 15	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>23.29</u> 0,21
165	C124-31 варіант 8	Труба профільована, 40х3 мм	т	0,1021	<u>49522.06</u> -	-	5056	-	-	-	-
166	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00118	<u>43261.50</u> -	-	51	-	-	-	-
167	C111-1804 варіант 7	Сталь листова, товщина 3 мм	т	0,00045	<u>53591.95</u> -	-	24	-	-	-	-
168	C111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм	т	0,01011	<u>53591.95</u> -	-	542	-	-	-	-
169	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	152	85	<u>67</u> 17	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.2</u> 0,24
170	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	969	411	<u>558</u> 141	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>5.78</u> 1,94
171	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкрюквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1103	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	824	275	<u>514</u> 151	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>4.06</u> 1,7
172	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,003216	<u>41114.58</u> -	-	132	-	-	-	-
173	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,0878	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	208	73	<u>32</u> 1	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>0.74</u> 0,02
174	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,037	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	124	32	-	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.48</u> -
175	КБ13-16-6 κ=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 κ(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,037	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	123	34	<u>7</u> -	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,037	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	337	29	<u>5</u> -	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.36</u> 0,01
177	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0396	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	220	220	-	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>3.13</u> 0,01
178	С1555-109 варіант 2	Металочерепиця Monterrey Standart	м2	4,1184	<u>664.54</u> -	-	2737	-	-	-	-
179	& С1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	24	<u>1.82</u> -	-	44	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							30984	4266	<u>2582</u> 400		<u>58.99</u> 5,07
Разом будівельні роботи, грн.							30984				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24136				
всього заробітна плата, грн.							4666				
Загальновиробничі витрати, грн.							2652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							880				
Всього будівельні роботи, грн.							33636				

Всього по розділу 5							33636				
Розділ 6. Ґанок №5											
180	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,4	<u>5349.26</u> 259,11	<u>383.35</u> 9,48	12838	622	<u>920</u> 23	<u>3.6900</u> 0,1107	<u>8.86</u> 0,27
181	КБ7-53-1	(Демонтаж) залізобетонного піддашку	100шт	0,01	<u>27099.21</u> 10266,66	<u>10832.08</u> 3665,93	271	103	<u>108</u> 37	<u>137.9000</u> 45,5681	<u>1.38</u> 0,46
182	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0869	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	403	292	<u>111</u> 28	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.42</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0869	<u>10793.33</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	938	322	8 7	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.89</u> 0,09
184	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0869	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	1050	1030	3 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>14.33</u> 0,03
185	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,738	<u>48.00</u> -	-	83	-	-	-	-
186	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	45,188	<u>36.21</u> -	-	1636	-	-	-	-
187	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	3,94526	<u>120.23</u> -	-	474	-	-	-	-
188	& С111-270-1	Хрестики для плитки	шт	63	<u>0.31</u> -	-	20	-	-	-	-
189	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	8,864	<u>608.64</u> -	-	5395	-	-	-	-
190	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1529	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	3321	2403	448 21	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>32.28</u> 0,29
191	С124-31 варіант 8	Труба профільована, 40х3 мм	т	0,14579	<u>49522.06</u> -	-	7220	-	-	-	-
192	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50х5 мм	т	0,00118	<u>43261.50</u> -	-	51	-	-	-	-
193	С111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00071	<u>53591.95</u> -	-	38	-	-	-	-
194	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,01011	<u>53591.95</u> -	-	542	-	-	-	-
195	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	152	85	67 17	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.2</u> 0,24
196	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	969	411	558 141	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>5.78</u> 1,94
197	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,1529	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1142	381	712 209	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>5.63</u> 2,36
198	С111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,003216	<u>41114.58</u> -	-	132	-	-	-	-
199	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,123	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	291	102	45 2	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.03</u> 0,02
200	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,052	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	174	45	1 -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,052	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	173	47	<u>9</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.57</u> 0,01
202	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,052	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	473	41	<u>7</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.5</u> 0,01
203	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0662	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	368	367	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>5.23</u> 0,01
204	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	6,8848	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	4575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С1545-16- 12	Саморізи покрівельні	шт	41	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,058	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	400	254	<u>49</u> 10	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.49</u> 0,13
207	С121-394 варіант 1	Огородження пандуса з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	5,8	<u>2657.66</u> -	<u>-</u> -	15414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					58618	6505	<u>3047</u> 501		<u>90.26</u> 6,24
		Разом будівельні роботи, грн.					58618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49066				
		всього заробітна плата, грн.					7006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1331				
		Всього будівельні роботи, грн.					62610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					62610				
		Розділ 7. Ґанок №6									
208	КБ46-34-3	Розбирання ґанків залізобетонних	м3	2,29	<u>6254.53</u> 2548,99	<u>3653.09</u> 937,32	14323	5837	<u>8366</u> 2146	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>83.13</u> 29,65
209	КБ9-31-1	(Демонтаж) Монтаж конструкції з листової сталі, ребрами жорсткості, складеного перерізу	т	0,936	<u>6611.42</u> 2501,14	<u>2397.62</u> 586,25	6188	2341	<u>2244</u> 549	<u>31.6800</u> 6,5212	<u>29.65</u> 6,1
210	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,936	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	3301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,036	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	167	121	<u>46</u> 12	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1.83</u> 0,16
212	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0176	<u>485636.11</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	8547	533	<u>269</u> 80	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>7.41</u> 0,97
213	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0017	<u>61389.00</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0403	<u>47986.72</u> -	<u>-</u> -	1934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,059	<u>10793.33</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	637	219	<u>6</u> 5	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>3.32</u> 0,06
216	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,048	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	580	569	<u>2</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>7.92</u> 0,02
217	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,96	<u>48.00</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	24,96	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,1792	<u>120.23</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	35	<u>0.31</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300x300 мм	м2	4,896	<u>608.64</u> -	<u>-</u> -	2980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,1	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	423	420	<u>1</u> 1	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>5.84</u> 0,01
223	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,22	<u>48.00</u> -	-	11	-	-	-	-
224	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	5,72	<u>36.21</u> -	-	207	-	-	-	-
225	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	0,5016	<u>120.23</u> -	-	60	-	-	-	-
226	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні з неслизькою поверхнею, розмір 300х300 мм	м2	1,122	<u>608.64</u> -	-	683	-	-	-	-
227	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2457	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	5337	3862	<u>719</u> 34	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>51.87</u> 0,46
228	С124-31 варіант 9	Труба профільована, 60х3 мм	т	0,14375	<u>49522.06</u> -	-	7119	-	-	-	-
229	С124-31 варіант 12	Труба профільована, 60х40х3 мм	т	0,04971	<u>49522.06</u> -	-	2462	-	-	-	-
230	С124-31 варіант 8	Труба профільована, 40х3 мм	т	0,05808	<u>49522.06</u> -	-	2876	-	-	-	-
231	С124-31 варіант 11	Труба профільована, 20х2 мм	т	0,00204	<u>49522.06</u> -	-	101	-	-	-	-
232	ПР6-3010	Встановлення болтів анкерних на епоксидному клеї гладких, діаметром до 50 мм	10 шт	0,4	<u>9211.22</u> 1283,74	<u>1840.62</u> 452,57	3684	513	<u>736</u> 181	<u>17.6500</u> 6,2071	<u>7.06</u> 2,48
233	С111-1904 варіант 9	Хімічний анкер Hilti, діаметр 16 мм	шт	4	<u>39.97</u> -	-	160	-	-	-	-
234	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,2457	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1836	612	<u>1144</u> 335	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>9.04</u> 3,79
235	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,2457	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	582	203	<u>90</u> 3	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>2.06</u> 0,04
236	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,108	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	361	94	<u>1</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>1.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,108	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	359	98	<u>19</u> 1	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>1.19</u> 0,02
238	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,108	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	983	84	<u>14</u> 1	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>1.04</u> 0,02
239	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,16	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	444	214	<u>228</u> 58	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.05</u> 0,79
240	С111-1904 варіант 8	Саморозжимні анкери, М12х150 мм	шт	16	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0576	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	320	320	<u>-</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>4.55</u> 0,01
242	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	5,9904	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	3981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& С1545-16- 12	Саморізи покрівельні	шт	35	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	858	858	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>14.28</u> -
245	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0027	<u>406796.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1098	26	<u>6</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.41</u> 0,03
246	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>481464.97</u> 39888,92	<u>10843.56</u> 4023,68	1637	136	<u>37</u> 14	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>1.98</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0022	<u>475466.42</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	1046	69	<u>23</u> 7	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>1</u> 0,09
248	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0092	<u>61389.00</u> -	-	565	-	-	-	-
249	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0358	<u>47986.72</u> -	-	1718	-	-	-	-
250	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00564	<u>63819.48</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	360	91	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.3</u> -
251	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1185	<u>17372.91</u> 2465,94	-	2059	292	-	<u>33.5000</u> -	<u>3.97</u> -
252	КБ9-73-1 к=1,45	Виготовлення пандуса	т	1,1165	<u>21069.25</u> 16029,69	<u>2446.26</u> 129,91	23524	17897	<u>2731</u> 145	<u>220.4000</u> 1,7770	<u>246.08</u> 1,98
253	С124-31 варіант 1	Труба профільована, 80х5 мм	т	0,0593	<u>48256.41</u> -	-	2862	-	-	-	-
254	С124-31 варіант 2	Труба профільована, 60х2 мм	т	0,0324	<u>49576.15</u> -	-	1606	-	-	-	-
255	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна, 14	т	0,3784	<u>44098.66</u> -	-	16687	-	-	-	-
256	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая, товщина 4 мм	т	0,0027	<u>46849.13</u> -	-	126	-	-	-	-
257	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова, 50х3 мм	т	0,0075	<u>48003.42</u> -	-	360	-	-	-	-
258	С121-648 варіант 1	Настил пресований з чарункою 33х11мм	т	0,6719	<u>105627.39</u> -	-	70971	-	-	-	-
259	КБ9-30-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 к=1,15	Монтаж пандуса із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,1625	<u>10407.22</u> 4489,86	<u>5049.14</u> 1081,36	12098	5219	<u>5870</u> 1257	<u>63.1840</u> 11,6206	<u>73.45</u> 13,51
260	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж сталюого бортику з перфорованої пластини	100м	0,14	<u>1931.74</u> 1693,15	<u>53.21</u> 14,80	270	237	<u>7</u> 2	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>3.3</u> 0,03
261	С126-1300 варіант 9	Перфорована оцинкована пластина, товщина 1,5 мм, висота 100 мм	м	14	<u>194.10</u> -	-	2717	-	-	-	-
262	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,206	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	689	179	<u>2</u> 1	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>2.67</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 к(труд)=1,05	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,206	<u>3290.61</u> 909,18	<u>151.57</u> 8,10	678	187	<u>31</u> 2	<u>11.0418</u> 0,1091	<u>2.27</u> 0,02
264	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні гратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,206	<u>8985.17</u> 679,26	<u>115.72</u> 11,03	1851	140	<u>24</u> 2	<u>8.3622</u> 0,1483	<u>1.72</u> 0,03
265	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,2327	<u>6895.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	1605	1019	<u>198</u> 39	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>14</u> 0,52
266	С121-394 варіант 2	Огородження з оцинкованої сталі згідно ескізу	пм	23,27	<u>2657.66</u> -	<u>-</u> -	61844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					276152	42390	<u>22815</u> 4879		<u>586.79</u> 60,96
		Разом будівельні роботи, грн.					276152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210947				
		всього заробітна плата, грн.					47269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8929				
		Всього будівельні роботи, грн.					303028				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					303028				
		Розділ 8. Ґанок №7									
267	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,0878	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	1907	1380	<u>257</u> 12	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>18.54</u> 0,16
268	C124-31 варіант 8	Труба профільована, 40x3 мм	т	0,07922	<u>49522.06</u> -	-	3923	-	-	-	-
269	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова, 50x5 мм	т	0,00118	<u>43261.50</u> -	-	51	-	-	-	-
270	C111-1804 варіант 7	Сталь листовая, товщина 3 мм	т	0,00045	<u>53591.95</u> -	-	24	-	-	-	-
271	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм	т	0,01011	<u>53591.95</u> -	-	542	-	-	-	-
272	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах ґнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,02	<u>7608.73</u> 4245,84	<u>3362.89</u> 862,86	152	85	<u>67</u> 17	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1.2</u> 0,24
273	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	969	411	<u>558</u> 141	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>5.78</u> 1,94
274	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	m	0,091016	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	680	227	<u>424</u> 124	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>3.35</u> 1,4
275	C111-1392	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 600 мм	т	0,003216	<u>41114.58</u> -	-	132	-	-	-	-
276	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,0878	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	208	73	<u>32</u> 1	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>0.74</u> 0,02
277	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,037	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	124	32	-	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.48</u> -
278	КБ13-16-6 κ=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.5 κ(труд)=1,05	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,037	<u>3319.67</u> 909,18	<u>180.30</u> 11,70	123	34	<u>7</u> -	<u>11.0418</u> 0,1584	<u>0.41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	100м2	0,037	<u>9104.06</u> 781,15	<u>132.40</u> 13,11	337	29	<u>5</u> -	<u>9.6165</u> 0,1769	<u>0.36</u> 0,01
280	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,0396	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	220	220	<u>-</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>3.13</u> 0,01
281	С1555-109 варіант 2	Металочерепица Monterrey Standart	м2	4,1184	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	2737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	24	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					12173	2491	<u>1350</u> 295		<u>33.99</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					12173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8332				
		всього заробітна плата, грн.					2786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					13743				

		Всього по розділу 8					13743				
		Розділ 9. Прямок Пр-1 - 7 шт									
283	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2282	<u>21723.29</u> 15717,88	<u>2927.69</u> 137,79	4957	3587	<u>668</u> 31	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>48.18</u> 0,43
284	С124-31 варіант 13	Труба профільована, 25х2 мм	т	0,22373	<u>50260.89</u> -	<u>-</u> -	11245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	С111-1804 варіант 7	Сталь листова, товщина 3 мм	т	0,00105	<u>53591.95</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	С111-1804 варіант 10	Сталь листова, товщина 5 мм	т	0,00721	<u>46849.13</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>24230.46</u> 10274,57	<u>13955.89</u> 3530,44	1454	616	<u>838</u> 212	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>8.68</u> 2,91
288	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,2282	<u>7470.73</u> 2490,26	<u>4655.86</u> 1365,11	1705	568	<u>1062</u> 312	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>8.4</u> 3,52
289	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі ферм	т	0,2282	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	541	189	<u>84</u> 3	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>1.92</u> 0,04
290	КБ9-49-1	Ставлення анкерів	100шт	0,7	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	1943	936	<u>996</u> 252	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>13.33</u> 3,47
291	С111-1904 варіант 10	Саморозжимні анкери, М6х50 мм	шт	70	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,015	<u>3342.74</u> 866,80	<u>10.68</u> 2,97	50	13	<u>-</u> -	<u>12.9800</u> 0,0399	<u>0.19</u> -
293	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,105	<u>3276.38</u> 865,89	<u>180.30</u> 11,70	344	91	<u>19</u> 1	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>1.1</u> 0,02
294	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,105	<u>9066.86</u> 743,95	<u>132.40</u> 13,11	952	78	<u>14</u> 1	<u>9.1586</u> 0,1769	<u>0.96</u> 0,02
295	КР8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,1225	<u>5560.24</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	681	680	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>9.68</u> 0,02
296	С1555-109 варіант 2	Металочерепиця Monterrey Standart	м2	12,74	<u>664.54</u> -	<u>-</u> -	8466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& С1545-16-12	Саморізи покрівельні	шт	75	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					33689	6758	<u>3682</u> 813		<u>92.44</u> 10,43
		Разом будівельні роботи, грн.					33689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23249				
		всього заробітна плата, грн.					7571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37969				

		Всього по розділу 9					37969				
298	KP20-40-1	Розділ 10. Різне Навантаження сміття вручну	1 т	8,196	<u>97,88</u>	<u>-</u>	802	802	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>13,36</u>
					97,88	-			-	-	-
299	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,196	<u>287,46</u>	<u>287,46</u>	2356	-	<u>2356</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	33,84			277	0,4110	3,37
		Разом прямі витрати по розділу 10					3158	802	<u>2356</u>		<u>13,36</u>
									277		3,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3158				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232				
		Всього будівельні роботи, грн.					3820				

		Всього по розділу 10					3820				
		Разом прямі витрати по кошторису					1529124	176353	<u>72510</u>		<u>2461,79</u>
									15628		192,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1529124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1280261				
		всього заробітна плата, грн.					191981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109973				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					317,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36689				
		Всього будівельні роботи, грн.					1639097				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1639097				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2971,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					228670				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на фасад
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ1

Кошторисна вартість 18699,211 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,12412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2418,450 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	48,7017	<u>7188.79</u> 3033,15	-	350106	147720	-	<u>45.4200</u> -	<u>2212.03</u> -
2	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вп	48,7017	<u>454.77</u> 454,77	-	22148	22148	-	<u>6.8100</u> -	<u>331.66</u> -
		Розділ 1. Ремонт поверхні стін. Арк. 23									
3	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,255	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	734	403	<u>331</u> 85	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>5.67</u> 1,17
4	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0157	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	72	70	<u>2</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1</u> 0,01
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0157	<u>47986.72</u> -	-	753	-	-	-	-
6	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	2,55	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	1172	1146	<u>26</u> 22	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>16.52</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2009-9	Суміш для анкеровки Ceresit CX 15	кг	40	<u>29.01</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3891	1619	<u>359</u> 108		<u>23.19</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					3891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1913				
		всього заробітна плата, грн.					1727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					342				
		Всього будівельні роботи, грн.					4899				

		—									
		Всього по розділу 1					4899				
		Розділ 2. Блок №1 (вісі "1"- "10")									
		***** Утеплення цоколю (Тип 1) *****									
8	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	1,955	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	16082	7667	<u>245</u> 201	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>111.92</u> 3,1
9	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	1,955	<u>7726.66</u> 439,86	<u>-</u> -	15106	860	<u>-</u> -	<u>6.1900</u> -	<u>12.1</u> -
10	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,955	<u>19324.65</u> 19139,85	<u>-</u> -	37780	37418	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>473.95</u> -
11	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	78,2	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2346	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	34510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	215,05	<u>629.71</u> -	<u>-</u> -	135419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	15,8	<u>634,16</u>	-	10020	-	-	-	-
15	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	224,825	<u>44,29</u>	-	9957	-	-	-	-
16	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм ***** Утеплення стін до відм. +4.000 (Тип 2) *****	100 м2	1,034	<u>67965,26</u> 7048,20	-	70276	7288	-	<u>84.4500</u>	<u>87,32</u>
17	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	3,309	<u>42979,26</u> 42767,25	-	142218	141517	-	<u>533,7900</u>	<u>1766,31</u>
18	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	132,36	<u>47,76</u>	-	6322	-	-	-	-
19	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3646,8	<u>14,71</u>	-	53644	-	-	-	-
20	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	24,56	<u>634,16</u>	-	15575	-	-	-	-
21	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Ефект, товщина 50 мм	м2	334,29	<u>263,45</u>	-	88069	-	-	-	-
22	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Ефект, товщина 100 мм	м2	334,29	<u>476,65</u>	-	159339	-	-	-	-
23	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	380,535	<u>44,29</u>	-	16854	-	-	-	-
24	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	248,175	<u>116,47</u>	-	28905	-	-	-	-
25	C1550-62	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	кг	992,7	<u>173,89</u>	-	172621	-	-	-	-
26	C126-1307 варіант 5	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 300 мм	м	109,3	<u>224,91</u>	-	24583	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,437	<u>659.47</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C1555-226	Кутовий захисний профіль з інтегрованою	м	18,9	<u>45.94</u>	-	868	-	-	-	-
	варіант 1	лугостійкою склосіткою			-	-			-	-	-
29	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного	100 м2	0,3279	<u>4340.56</u>	-	1423	1419	-	<u>58.8100</u>	<u>19.28</u>
		армувального шару товщиною 3 мм при			4329,00	-			-	-	-
		теплоізоляції зовнішніх стінових									
		будівельних конструкцій із застосуванням									
		систем утеплення CERESIT MB чи									
		CERESIT ППС									
30	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту	кг	131,16	<u>14.71</u>	-	1929	-	-	-	-
		плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190			-	-			-	-	-
31	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем	м2	37,7085	<u>44.29</u>	-	1670	-	-	-	-
		утеплення Ceresit Ceretherm			-	-			-	-	-
32	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків	100м шва	1,093	<u>587.06</u>	<u>181.53</u>	642	443	<u>199</u>	<u>6.1500</u>	<u>6.72</u>
		стінових панелей пінополістиролом			405,53	50,50			55	0,6783	0,74
33	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	0,17	<u>3452.21</u>	-	587	-	-	-	-
	варіант 1	полістирольного екструдованного			-	-			-	-	-
34	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	1,093	<u>741.19</u>	<u>78.31</u>	810	725	<u>85</u>	<u>9.4400</u>	<u>10.32</u>
					662,88	21,78			24	0,2926	0,32
35	C111-1714	Пружна прокладка зі спіненого	м	114,765	<u>173.84</u>	-	19951	-	-	-	-
	варіант 4	поліетилену, діаметр 25 мм			-	-			-	-	-
36	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і	100 м	1,093	<u>1059.72</u>	<u>15.69</u>	1158	1013	<u>17</u>	<u>12.6000</u>	<u>13.77</u>
		залізобетонних конструкціях			927,15	8,41			9	0,1208	0,13
		поліуретановим герметиком, площею									
		поперечного перерізу до 5 см2,									
		горизонтальні тріщини і шви									
37	C1555-307	Герметик поліуретановий	кг	40,44	<u>483.36</u>	-	19547	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		***** Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип									
		3) *****									
38	ХБ1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних	100м2	6,642	<u>42979.26</u>	-	285468	284060	-	<u>533.7900</u>	<u>3545.43</u>
	к=1,5 згідно	будівельних конструкцій з дрібноштучних			42767,25	-			-	-	-
	листа	стінових матеріалів із застосуванням									
	розробника	системи утеплення CERESIT MB при									
	норм	товщині мінераловатної плити від 50 мм									
		до 120 мм, фінішний шар - штукатурка									
		декоративна									
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	265,68	<u>47.76</u>	-	12689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту	кг	7970,4	<u>14.71</u>	-	117245	-	-	-	-
		плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	53,67	<u>634.16</u>	-	34035	-	-	-	-
42	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	730,62	<u>263.45</u>	-	192482	-	-	-	-
43	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ТехнонікольТехнофас Эффект, товщина 100 мм	м2	730,62	<u>476.65</u>	-	348250	-	-	-	-
44	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	763,83	<u>44.29</u>	-	33830	-	-	-	-
45	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	498,15	<u>116.47</u>	-	58020	-	-	-	-
46	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit СТ 175, зерно 2,0 мм	кг	1992,6	<u>105.71</u>	-	210638	-	-	-	-
47	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою ***** Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип 4) *****	м	53,58	<u>45.94</u>	-	2461	-	-	-	-
48	КБ15-80-1	Опорядження стін фасадів панелями Equitone з утепленням з лютьок	100 м2	6,4011	<u>21535.93</u>	<u>227.51</u>	137854	131545	<u>1456</u>	<u>276.0300</u>	<u>1766.9</u>
49	C111-781 варіант 1	Панелі EQUITONE PICTURA (PG-544)	м2	755,3298	<u>3942.16</u>	-	2977631	-	-	-	-
50	C111-1904 варіант 5	Кронштейн MFT-MF 190 L	шт	603	<u>39.97</u>	-	24102	-	-	-	-
51	C111-1904 варіант 6	Кронштейн MFT-MF 190 LM	шт	1447	<u>39.97</u>	-	57837	-	-	-	-
52	C1551-20- СП варіант 1	Термоміст Isolator L	шт	603	<u>213.50</u>	-	128741	-	-	-	-
53	C1551-20- СП варіант 2	Термоміст Isolator M	шт	1447	<u>213.50</u>	-	308935	-	-	-	-
54	C111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі саморозжимні	1000 шт	3,497	<u>659.47</u>	-	2306	-	-	-	-
55	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	672,1155	<u>263.45</u>	-	177069	-	-	-	-
56	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ТехнонікольТехнофас Эффект, товщина 100 мм	м2	672,1155	<u>476.65</u>	-	320364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	56,01	<u>634.16</u>	-	35519	-	-	-	-
58	C126-1307 варіант 7	TL-профіль MFT-TL 60x82x2.2	м	314,1	<u>317.55</u>	-	99742	-	-	-	-
59	C126-1307 варіант 8	L-профіль MFT-L 60x40x2.2	м	1282,5	<u>235.95</u>	-	302606	-	-	-	-
60	C126-1307 варіант 9	Профіль вертикального кута	м	53,58	<u>124.16</u>	-	6652	-	-	-	-
61	C111-1683-1 варіант 2	Стрічка ущільнювача MF-JS 36x0.5 (для L-профілю)	м	1282,5	<u>1.09</u>	-	1398	-	-	-	-
62	C111-1683-1 варіант 3	Стрічка ущільнювача MF-JS 60x0.5 (для T-профілю)	м	53,58	<u>1.09</u>	-	58	-	-	-	-
63	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	25604	<u>0.26</u>	-	6657	-	-	-	-
64	C1551-30-СП варіант 1	Труба алюмінієва 50x50x2мм	м	40	<u>372.20</u>	-	14888	-	-	-	-
65	КБ15-80-6	Обрамовування зовнішніх стін оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	5,5321	<u>9934.56</u> 9876,54	-	54959	54638	-	<u>132.6600</u>	<u>733.89</u>
66	C126-1300 варіант 14	Елемент з оцинкованої сталі ЕФ3, ширина 700 мм	м	869,33	<u>718.93</u>	-	624987	-	-	-	-
67	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	8851	<u>0.26</u>	-	2301	-	-	-	-
68	КБ26-32-1	***** Утеплення парепету (Тип 3) ***** Теплоізоляція мінеральною ватою на клеючій суміші стін	1 м3	0,535	<u>2392.91</u> 2386,87	-	1280	1277	-	<u>32.0600</u>	<u>17.15</u>
69	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	78,2	<u>47.76</u>	-	3735	-	-	-	-
70	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	64,2	<u>14.71</u>	-	944	-	-	-	-
71	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	11,235	<u>263.45</u>	-	2960	-	-	-	-
72	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	0,86	<u>634.16</u>	-	545	-	-	-	-
73	КБ15-80-6	Обрамовування парепету оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,428	<u>9934.56</u> 9876,54	-	4252	4227	-	<u>132.6600</u>	<u>56.78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2х16 мм	шт	685	<u>0,26</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
75	C126-1300 варіант 15	Елемент з оцинкованої сталі ЕФ4, ширина 1000 мм ***** Утеплення парепету (Тип 4) *****	м	47,08	<u>1021,18</u> -	- -	48077	-	- -	- -	- -
76	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,0368	<u>2382,22</u> 2303,91	<u>78,31</u> 21,78	88	85	<u>3</u> 1	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>1,27</u> 0,01
77	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	3,864	<u>263,45</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
78	КБ15-80-6	Обрамовування парепету оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,147	<u>9934,56</u> 9876,54	- -	1460	1452	- -	<u>132.6600</u> -	<u>19.5</u> -
79	C126-1300 варіант 15	Елемент з оцинкованої сталі ЕФ4, ширина 1000 мм	м	16,17	<u>1021,18</u> -	- -	16512	-	- -	- -	- -
80	C111-1904 варіант 7	Кронштейн MFT-MF 120 M	шт	25	<u>39,97</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
81	C1551-20-СП варіант 3	Термоміст Isolator LM	шт	25	<u>213,50</u> -	- -	5338	-	- -	- -	- -
82	C126-1307 варіант 8	L-профіль MFT-L 60x40x2.2	м	7,44	<u>235,95</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
83	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2х16 мм ***** Укоси зовнішні *****	шт	235	<u>0,26</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
84	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,3318	<u>20370,40</u> 20180,41	- -	6759	6696	- -	<u>255,6100</u> -	<u>84,81</u> -
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,272	<u>47,76</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
86	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	36,498	<u>395,92</u> -	- -	14450	-	- -	- -	- -
87	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	398,16	<u>14,71</u> -	- -	5857	-	- -	- -	- -
88	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	38,157	<u>44,29</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	2,68	<u>634,16</u>	-	1700	-	-	-	-
90	C126-1307 варіант 6	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ1, ширина 420 мм	м	225,2	<u>325,66</u>	-	73339	-	-	-	-
91	C1111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,101	<u>659,47</u>	-	67	-	-	-	-
92	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,7656	<u>4340,56</u> 4329,00	-	3323	3314	-	<u>58.8100</u>	<u>45.02</u>
93	C1111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	306,24	<u>14,71</u>	-	4505	-	-	-	-
94	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	88,044	<u>44,29</u>	-	3899	-	-	-	-
95	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	992,8	<u>45,94</u>	-	45609	-	-	-	-
96	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,7656	<u>46883,64</u> 6420,58	-	35894	4916	-	<u>76.9300</u>	<u>58,9</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							7956540	690560	<u>2005</u> 603		<u>8831,34</u> 7,57
Разом будівельні роботи, грн.							7956540				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7263975				
всього заробітна плата, грн.							691163				
Загальновиробничі витрати, грн.							378097				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1059,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122261				
Всього будівельні роботи, грн.							8334637				

-											
Всього по розділу 2							8334637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Внутрішні укоси (вісі "1"-"10")									
97	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	2,5816	<u>33609.33</u> 32964,56	<u>39.85</u> 33,22	86766	85101	<u>103</u> 86	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>1126.27</u> 1,12
98	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	774,48	<u>4.42</u> -	- -	3423	-	- -	- -	- -
99	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	263,3232	<u>395.92</u> -	- -	104255	-	- -	- -	- -
100	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	3,816	<u>659.47</u> -	- -	2517	-	- -	- -	- -
101	& С111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	11831	<u>0.27</u> -	- -	3194	-	- -	- -	- -
102	& С111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	4304	<u>0.37</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
103	С126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	1182,37	<u>65.79</u> -	- -	77788	-	- -	- -	- -
104	С126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	859,67	<u>61.76</u> -	- -	53093	-	- -	- -	- -
105	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	271,068	<u>154.77</u> -	- -	41953	-	- -	- -	- -
106	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	9,928	<u>662.32</u> 660,07	<u>2.04</u> 1,70	6576	6553	<u>20</u> 17	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>93.32</u> 0,22
107	С111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	1092,08	<u>10.66</u> -	- -	11642	-	- -	- -	- -
108	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	2,5816	<u>5745.62</u> 5694,45	<u>48.22</u> 15,58	14833	14701	<u>124</u> 40	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>217.37</u> 0,55
109	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	25,816	<u>48.00</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
110	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	379,4952	<u>18.54</u> -	- -	7036	-	- -	- -	- -
111	& С111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	219,436	<u>10.25</u> -	- -	2249	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5816	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	34488	6909	3 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>98.38</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					452644	113264	250 145		<u>1535.34</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					452644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339130				
		всього заробітна плата, грн.					113409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20477				
		Всього будівельні роботи, грн.					515511				

		Всього по розділу 3					515511				
		Розділ 4. Блок №2 (вісі "10"- "14")									
		***** Утеплення цоколю (Тип 1) *****									
113	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,3564	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	19383	9241	296 242	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>134.9</u> 3,73
114	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	2,3564	<u>7726.66</u> 439,86	- -	18207	1036	- -	<u>6.1900</u> -	<u>14.59</u> -
115	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,3564	<u>19324.65</u> 19139,85	- -	45537	45101	- -	<u>242.4300</u> -	<u>571.26</u> -
116	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	94,256	<u>47.76</u> -	- -	4502	-	- -	- -	- -
117	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2827,68	<u>14.71</u> -	- -	41595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	259,204	<u>629.71</u> -	- -	163223	-	- -	- -	- -
119	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	19,04	<u>634.16</u> -	- -	12074	-	- -	- -	- -
120	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	270,986	<u>44.29</u> -	- -	12002	-	- -	- -	- -
121	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм ***** Утеплення стін до відм. +4.000 (Тип 2) *****	100 м2	1,959	<u>67965.26</u> 7048,20	- -	133144	13807	- -	<u>84.4500</u> -	<u>165.44</u> -
122	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	2,595	<u>42979.26</u> 42767,25	- -	111531	110981	- -	<u>533.7900</u> -	<u>1385.19</u> -
123	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	103,8	<u>47.76</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
124	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3114	<u>14.71</u> -	- -	45807	-	- -	- -	- -
125	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	20,97	<u>634.16</u> -	- -	13298	-	- -	- -	- -
126	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	285,45	<u>263.45</u> -	- -	75202	-	- -	- -	- -
127	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ТехнікольТехнофас Эффект, товщина 100 мм	м2	285,45	<u>476.65</u> -	- -	136060	-	- -	- -	- -
128	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	298,425	<u>44.29</u> -	- -	13217	-	- -	- -	- -
129	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	194,625	<u>116.47</u> -	- -	22668	-	- -	- -	- -
130	C1550-62	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	кг	778,5	<u>173.89</u> -	- -	135373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C126-1307 варіант 5	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 300 мм	м	84,4	<u>224.91</u> -	-	18982	-	-	-	-
132	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,338	<u>659.47</u> -	-	223	-	-	-	-
133	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	29,16	<u>45.94</u> -	-	1340	-	-	-	-
134	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,2532	<u>4340.56</u> 4329,00	-	1099	1096	-	<u>58.8100</u> -	<u>14.89</u> -
135	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	337,6	<u>14.71</u> -	-	4966	-	-	-	-
136	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	29,118	<u>44.29</u> -	-	1290	-	-	-	-
137	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,844	<u>587.06</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	495	342	<u>153</u> 43	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>5.19</u> 0,57
138	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованного	м3	0,13	<u>3452.21</u> -	-	449	-	-	-	-
139	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,844	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	626	559	<u>67</u> 18	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>7.97</u> 0,25
140	C111-1714 варіант 4	Пружна прокладка зі спіненого поліетилену, діаметр 25 мм	м	88,62	<u>173.84</u> -	-	15406	-	-	-	-
141	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,844	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	894	783	<u>13</u> 7	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>10.63</u> 0,1
142	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	31,23	<u>483.36</u> -	-	15095	-	-	-	-
143	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип 3) ***** Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	4,357	<u>42979.26</u> 42767,25	-	187261	186337	-	<u>533.7900</u> -	<u>2325.72</u> -
144	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	174,28	<u>47.76</u> -	-	8324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5228,4	<u>14,71</u>	-	76910	-	-	-	-
146	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	35,35	<u>634,16</u>	-	22418	-	-	-	-
147	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	479,27	<u>263,45</u>	-	126264	-	-	-	-
148	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	479,27	<u>476,65</u>	-	228444	-	-	-	-
149	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	501,055	<u>44,29</u>	-	22192	-	-	-	-
150	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	326,775	<u>116,47</u>	-	38059	-	-	-	-
151	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	кг	1307,1	<u>105,71</u>	-	138174	-	-	-	-
152	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою ***** Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип 4) *****	м	53,7	<u>45,94</u>	-	2467	-	-	-	-
153	КБ15-80-1	Опорядження стін фасадів панелями Equitone з утепленням з люльок	100 м2	4,4545	<u>21535,93</u> 20550,43	<u>227,51</u> 48,92	95932	91542	<u>1013</u> 218	<u>276.0300</u> 0,5112	<u>1229,58</u> 2,28
154	C111-781 варіант 1	Панелі EQUITONE PICTURA (PG-544)	м2	525,631	<u>3942,16</u>	-	2072122	-	-	-	-
155	C111-1904 варіант 5	Кронштейн MFT-MF 190 L	шт	425	<u>39,97</u>	-	16987	-	-	-	-
156	C111-1904 варіант 6	Кронштейн MFT-MF 190 LM	шт	1020	<u>39,97</u>	-	40769	-	-	-	-
157	C1551-20- СП варіант 1	Термоміст Isolator L	шт	425	<u>213,50</u>	-	90738	-	-	-	-
158	C1551-20- СП варіант 2	Термоміст Isolator M	шт	1020	<u>213,50</u>	-	217770	-	-	-	-
159	C111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі саморозжимні	1000 шт	2,465	<u>659,47</u>	-	1626	-	-	-	-
160	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	467,7225	<u>263,45</u>	-	123221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ТехнонікольТехнофас Эффект, товщина 100 мм	м2	467,7225	<u>476.65</u> -	- -	222940	-	- -	- -	- -
162	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	38,98	<u>634.16</u> -	- -	24720	-	- -	- -	- -
163	C126-1307 варіант 7	TL-профіль MFT-TL 60x82x2.2	м	203,6	<u>317.55</u> -	- -	64653	-	- -	- -	- -
164	C126-1307 варіант 8	L-профіль MFT-L 60x40x2.2	м	756	<u>235.95</u> -	- -	178378	-	- -	- -	- -
165	C126-1307 варіант 9	Профіль вертикального кута	м	53,58	<u>124.16</u> -	- -	6652	-	- -	- -	- -
166	C111-1683-1 варіант 2	Стрічка ущільнювача MF-JS 36x0.5 (для L- профілю)	м	756	<u>1.09</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
167	C111-1683-1 варіант 3	Стрічка ущільнювача MF-JS 60x0.5 (для T- профілю)	м	53,58	<u>1.09</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
168	& C111- 1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	17818	<u>0.26</u> -	- -	4633	-	- -	- -	- -
169	C1551-30- СП варіант 1	Труба алюмінієва 50x50x2мм	м	28	<u>372.20</u> -	- -	10422	-	- -	- -	- -
170	КБ15-80-6	Обрамовування зовнішніх стін оцинкованою сталлю шириною з риштувань	100 м2	4,4408	<u>9934.56</u> 9876,54	- -	44117	43860	- -	<u>132.6600</u> -	<u>589.12</u> -
171	C126-1300 варіант 14	Елемент з оцинкованої сталі ЕФ3, ширина 700 мм	м	488,488	<u>718.93</u> -	- -	351189	-	- -	- -	- -
172	& C111- 1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	7105	<u>0.26</u> -	- -	1847	-	- -	- -	- -
173	ХБ4-8-1	***** Укоси зовнішні ***** <i>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм</i>	100 м2	0,2935	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	5979	5923	- -	<u>255.6100</u> -	<u>75.02</u> -
174	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,74	<u>47.76</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
175	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	32,285	<u>395.92</u> -	- -	12782	-	- -	- -	- -
176	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	352,2	<u>14.71</u> -	- -	5181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	33,7525	<u>44.29</u> -	-	1495	-	-	-	-
178	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	2,37	<u>634.16</u> -	-	1503	-	-	-	-
179	C126-1307 варіант 6	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ1, ширина 420 мм	м	225,8	<u>325.66</u> -	-	73534	-	-	-	-
180	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,101	<u>659.47</u> -	-	67	-	-	-	-
181	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,6774	<u>4340.56</u> 4329,00	-	2940	2932	-	<u>58.8100</u> -	<u>39.84</u> -
182	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	270,96	<u>14.71</u> -	-	3986	-	-	-	-
183	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	77,901	<u>44.29</u> -	-	3450	-	-	-	-
184	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	879,68	<u>45.94</u> -	-	40412	-	-	-	-
185	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,6774	<u>46883.64</u> 6420,58	-	31759	4349	-	<u>76.9300</u> -	<u>52.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5672405	517889	<u>1542</u> 528		<u>6621.45</u> 6,93
		Разом будівельні роботи, грн.					5672405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5152974				
		всього заробітна плата, грн.					518417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					795,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91725				
		Всього будівельні роботи, грн.					5956021				

		Всього по розділу 4					5956021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ15-63-3	Розділ 5. Внутрішні укоси (вісі "10"- "14") <i>Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами</i>	100м2	2,2886	<u>33609.33</u> 32964,56	<u>39.85</u> 33,22	76918	75443	<u>91</u> 76	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>998.45</u> 0,99
187	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	686,595	<u>4.42</u> -	- -	3035	-	- -	- -	- -
188	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	57,579	<u>395.92</u> -	- -	22797	-	- -	- -	- -
189	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	3,383	<u>659.47</u> -	- -	2231	-	- -	- -	- -
190	& С111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	10489	<u>0.27</u> -	- -	2832	-	- -	- -	- -
191	& С111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	3815	<u>0.37</u> -	- -	1412	-	- -	- -	- -
192	С126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	1048,18	<u>65.79</u> -	- -	68960	-	- -	- -	- -
193	С126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	762,1	<u>61.76</u> -	- -	47067	-	- -	- -	- -
194	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	240,303	<u>154.77</u> -	- -	37192	-	- -	- -	- -
195	КБ15-67-1	<i>Пароізоляція укосів</i>	100м шва	8,7968	<u>662.32</u> 660,07	<u>2.04</u> 1,70	5826	5807	<u>18</u> 15	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>82.69</u> 0,2
196	С111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	967,648	<u>10.66</u> -	- -	10315	-	- -	- -	- -
197	ПР15-5554	<i>Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону</i>	100 м2	2,2886	<u>5745.62</u> 5694,45	<u>48.22</u> 15,58	13149	13032	<u>110</u> 36	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>192.7</u> 0,49
198	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	22,886	<u>48.00</u> -	- -	1099	-	- -	- -	- -
199	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	336,4242	<u>18.54</u> -	- -	6237	-	- -	- -	- -
200	& С111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	194,531	<u>10.25</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2886	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	30573	6124	2 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>87.22</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					331637	100406	221 129		<u>1361.06</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					331637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231010				
		всього заробітна плата, грн.					100535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18153				
		Всього будівельні роботи, грн.					387369				

		Всього по розділу 5					387369				
		Розділ 6. Блок №3. Операційний									
		***** Утеплення цоколю (Тип 1) *****									
202	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	1,306	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	10743	5122	164 134	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>74.77</u> 2,07
203	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	1,306	<u>7726.66</u> 439,86	- -	10091	574	- -	<u>6.1900</u> -	<u>8.08</u> -
204	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,306	<u>19324.65</u> 19139,85	- -	25238	24997	- -	<u>242.4300</u> -	<u>316.61</u> -
205	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	52,24	<u>47.76</u> -	- -	2495	-	- -	- -	- -
206	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1567,2	<u>14.71</u> -	- -	23054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	143,66	<u>629.71</u> -	- -	90464	-	- -	- -	- -
208	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	10,55	<u>634.16</u> -	- -	6690	-	- -	- -	- -
209	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	150,19	<u>44.29</u> -	- -	6652	-	- -	- -	- -
210	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0, 8 - 1,2 мм ***** Утеплення стін до відм. +4.000 (Тип 2) *****	100 м2	0,39	<u>67965.26</u> 7048,20	- -	26506	2749	- -	<u>84.4500</u> -	<u>32.94</u> -
211	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	2,276	<u>42979.26</u> 42767,25	- -	97821	97338	- -	<u>533.7900</u> -	<u>1214.91</u> -
212	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	91,04	<u>47.76</u> -	- -	4348	-	- -	- -	- -
213	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2731,2	<u>14.71</u> -	- -	40176	-	- -	- -	- -
214	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	2,23	<u>634.16</u> -	- -	1414	-	- -	- -	- -
215	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Ефект, товщина 50 мм	м2	250,36	<u>263.45</u> -	- -	65957	-	- -	- -	- -
216	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ТехнікольТехнофас Ефект, товщина 100 мм	м2	250,36	<u>476.65</u> -	- -	119334	-	- -	- -	- -
217	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	261,74	<u>44.29</u> -	- -	11592	-	- -	- -	- -
218	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	170,7	<u>116.47</u> -	- -	19881	-	- -	- -	- -
219	C1550-62	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	кг	682,8	<u>173.89</u> -	- -	118732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C126-1307 варіант 5	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 300 мм	м	75,2	<u>224.91</u> -	-	16913	-	-	-	-
221	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,301	<u>659.47</u> -	-	199	-	-	-	-
222	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	29,16	<u>45.94</u> -	-	1340	-	-	-	-
223	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,2256	<u>4340.56</u> 4329,00	-	979	977	-	<u>58.8100</u> -	<u>13.27</u> -
224	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	90,24	<u>14.71</u> -	-	1327	-	-	-	-
225	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	25,944	<u>44.29</u> -	-	1149	-	-	-	-
226	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,752	<u>587.06</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	441	305	<u>136</u> 38	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>4.62</u> 0,51
227	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованного	м3	0,12	<u>3452.21</u> -	-	414	-	-	-	-
228	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,752	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	557	498	<u>59</u> 16	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>7.1</u> 0,22
229	C111-1714 варіант 4	Пружна прокладка зі спіненого поліетилену, діаметр 25 мм	м	78,96	<u>173.84</u> -	-	13726	-	-	-	-
230	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,752	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	797	697	<u>12</u> 6	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>9.48</u> 0,09
231	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	27,82	<u>483.36</u> -	-	13447	-	-	-	-
		***** Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип 3) *****									
232	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,079	<u>42979.26</u> 42767,25	-	46375	46146	-	<u>533.7900</u> -	<u>575.96</u> -
233	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	43,16	<u>47.76</u> -	-	2061	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1294,8	<u>14,71</u>	-	19047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	8,72	<u>634,16</u>	-	5530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	118,69	<u>263,45</u>	-	31269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	118,69	<u>476,65</u>	-	56574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	501,055	<u>44,29</u>	-	22192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	80,925	<u>116,47</u>	-	9425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	C1550-19	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "короїд" Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм ***** Утеплення стін вище відм. +4.000 (Тип 4) *****	кг	323,7	<u>105,71</u>	-	34218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	КБ15-80-1	Опорядження стін фасадів панелями Equitone з утепленням з льюлок	100 м2	0,97	<u>21535,93</u>	<u>227,51</u>	20890	19934	<u>221</u>	<u>276.0300</u>	<u>267,75</u>
					20550,43	48,92			47	0,5112	0,5
242	C111-781 варіант 1	Панелі EQUITONE PICTURA (PG-544)	м2	114,46	<u>3942,16</u>	-	451220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	C111-1904 варіант 5	Кронштейн MFT-MF 190 L	шт	48	<u>39,97</u>	-	1919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	C111-1904 варіант 6	Кронштейн MFT-MF 190 LM	шт	182	<u>39,97</u>	-	7275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C1551-20- СП варіант 1	Термоміст Isolator L	шт	48	<u>213,50</u>	-	10248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	C1551-20- СП варіант 2	Термоміст Isolator M	шт	182	<u>213,50</u>	-	38857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	C111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі саморозжимні	1000 шт	0,638	<u>659,47</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	101,85	<u>263,45</u>	-	26832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	101,85	<u>476,65</u>	-	48547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	8,49	<u>634.16</u>	-	5384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	C126-1307 варіант 7	TL-профіль MFT-TL 60x82x2.2	м	49	<u>317.55</u>	-	15560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	C126-1307 варіант 8	L-профіль MFT-L 60x40x2.2	м	158	<u>235.95</u>	-	37280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C126-1307 варіант 9	Профіль вертикального кута	м	35	<u>124.16</u>	-	4346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	C126-1307 варіант 10	Планка горизонтального шва	м	30	<u>224.91</u>	-	6747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	C111-1683-1 варіант 2	Стрічка ущільнювача MF-JS 36x0.5 (для L-профілю)	м	158	<u>1.09</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	C111-1683-1 варіант 3	Стрічка ущільнювача MF-JS 60x0.5 (для T-профілю)	м	49	<u>1.09</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	3880	<u>0.26</u>	-	1009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	C1551-30-СП варіант 1	Труба алюмінієва 50x50x2мм	м	90	<u>372.20</u>	-	33498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	КБ15-80-6	Обрамовування зовнішніх стін оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,371	<u>9934.56</u> 9876,54	-	3686	3664	-	<u>132.6600</u>	<u>49.22</u>
						-			-	-	-
260	C126-1300 варіант 14	Елемент з оцинкованої сталі ЕФ3, ширина 700 мм	м	40,81	<u>718.93</u>	-	29340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	& C111-1849-1 варіант 1	Саморіз, 4,2x16 мм	шт	594	<u>0.26</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***** Укоси зовнішні *****									
262	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,188	<u>20370.40</u> 20180,41	-	3830	3794	-	<u>255.6100</u>	<u>48.05</u>
						-			-	-	-
263	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,52	<u>47.76</u>	-	359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	20,68	<u>395.92</u>	-	8188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	225,6	<u>14.71</u>	-	3319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	21,62	<u>44.29</u> -	-	958	-	-	-	-
267	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	1,52	<u>634.16</u> -	-	964	-	-	-	-
268	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,434	<u>4340.56</u> 4329,00	-	1884	1879	-	<u>58.8100</u> -	<u>25.52</u> -
269	C1111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	270,96	<u>14.71</u> -	-	3986	-	-	-	-
270	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	49,91	<u>44.29</u> -	-	2211	-	-	-	-
271	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	219,4	<u>45.94</u> -	-	10079	-	-	-	-
272	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,434	<u>46883.64</u> 6420,58	-	20347	2787	-	<u>76.9300</u> -	<u>33.39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1758731	211461	<u>592</u> 241		<u>2681.67</u> 3,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1758731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1546678				
		всього заробітна плата, грн.					211702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115257				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					321,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37136				
		Всього будівельні роботи, грн.					1873988				

		—									
		Всього по розділу 6					1873988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Внутрішні укоси. Операційний блок									
273	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,59	<u>33609,33</u> 32964,56	<u>39,85</u> 33,22	19830	19449	<u>24</u> 20	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>257.4</u> 0,26
274	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	177,03	<u>4,42</u> -	-	782	-	-	-	-
275	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	60,18	<u>395,92</u> -	-	23826	-	-	-	-
276	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,872	<u>659,47</u> -	-	575	-	-	-	-
277	& С111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	2704	<u>0,27</u> -	-	730	-	-	-	-
278	& С111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	984	<u>0,37</u> -	-	364	-	-	-	-
279	С126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	270,22	<u>65,79</u> -	-	17778	-	-	-	-
280	С126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	196,47	<u>61,76</u> -	-	12134	-	-	-	-
281	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	61,95	<u>154,77</u> -	-	9588	-	-	-	-
282	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	2,02	<u>662,32</u> 660,07	<u>2,04</u> 1,70	1338	1333	<u>4</u> 3	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>18.99</u> 0,04
283	С111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	222,2	<u>10,66</u> -	-	2369	-	-	-	-
284	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,59	<u>5745,62</u> 5694,45	<u>48,22</u> 15,58	3390	3360	<u>28</u> 9	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>49.68</u> 0,13
285	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,9	<u>48,00</u> -	-	283	-	-	-	-
286	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	86,73	<u>18,54</u> -	-	1608	-	-	-	-
287	& С111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	50,15	<u>10,25</u> -	-	514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,59	<u>17638.57</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	10407	1579	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>22.48</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					105516	25721	<u>57</u> 33		<u>348.55</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					105516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79738				
		всього заробітна плата, грн.					25754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4647				
		Всього будівельні роботи, грн.					119788				

		Всього по розділу 7					119788				
		Розділ 8. Блок №3. Харчовий									
		***** Утеплення цоколю (Тип 1) *****									
289	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,992	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	8160	3890	<u>124</u> 102	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>56.79</u> 1,57
290	ХБ4-2-3	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з рулонних матеріалів, що містять бітум	100 м2	0,992	<u>7726.66</u> 439,86	<u>-</u> -	7665	436	<u>-</u> -	<u>6.1900</u> -	<u>6.14</u> -
291	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,992	<u>19324.65</u> 19139,85	<u>-</u> -	19170	18987	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>240.49</u> -
292	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	39,68	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	1895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1190,4	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	17511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	109,12	<u>629.71</u> -	- -	68714	-	- -	- -	- -
295	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	8,02	<u>634.16</u> -	- -	5086	-	- -	- -	- -
296	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	114,08	<u>44.29</u> -	- -	5053	-	- -	- -	- -
297	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм ***** Утеплення стін (Тип 2) *****	100 м2	0,347	<u>67965.26</u> 7048,20	- -	23584	2446	- -	<u>84.4500</u> -	<u>29.3</u> -
298	ХБ1-1-1 к=1,5 згідно листа розробника норм	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	2,276	<u>42979.26</u> 42767,25	- -	97821	97338	- -	<u>533.7900</u> -	<u>1214.91</u> -
299	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	91,04	<u>47.76</u> -	- -	4348	-	- -	- -	- -
300	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2731,2	<u>14.71</u> -	- -	40176	-	- -	- -	- -
301	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	2,23	<u>634.16</u> -	- -	1414	-	- -	- -	- -
302	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Ефект, товщина 50 мм	м2	250,36	<u>263.45</u> -	- -	65957	-	- -	- -	- -
303	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техніколь Технофас Ефект, товщина 100 мм	м2	250,36	<u>476.65</u> -	- -	119334	-	- -	- -	- -
304	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	261,74	<u>44.29</u> -	- -	11592	-	- -	- -	- -
305	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	170,7	<u>116.47</u> -	- -	19881	-	- -	- -	- -
306	C1550-62	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	кг	682,8	<u>173.89</u> -	- -	118732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C126-1307 варіант 5	Відлив з оцинкованої сталі ЕФ2, ширина 300 мм	м	75,2	<u>224.91</u> -	-	16913	-	-	-	-
308	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,301	<u>659.47</u> -	-	199	-	-	-	-
309	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	29,16	<u>45.94</u> -	-	1340	-	-	-	-
310	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,2256	<u>4340.56</u> 4329,00	-	979	977	-	<u>58.8100</u> -	<u>13.27</u> -
311	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	90,24	<u>14.71</u> -	-	1327	-	-	-	-
312	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	25,944	<u>44.29</u> -	-	1149	-	-	-	-
313	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,752	<u>587.06</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	441	305	<u>136</u> 38	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>4.62</u> 0,51
314	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованного	м3	0,12	<u>3452.21</u> -	-	414	-	-	-	-
315	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,752	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	557	498	<u>59</u> 16	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>7.1</u> 0,22
316	C111-1714 варіант 4	Пружна прокладка зі спіненого поліетилену, діаметр 25 мм	м	78,96	<u>173.84</u> -	-	13726	-	-	-	-
317	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,752	<u>1059.72</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	797	697	<u>12</u> 6	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>9.48</u> 0,09
318	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	27,82	<u>483.36</u> -	-	13447	-	-	-	-
319	ХБ4-8-1	***** Укоси зовнішні ***** Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	100 м2	0,157	<u>20370.40</u> 20180,41	-	3198	3168	-	<u>255.6100</u> -	<u>40.13</u> -
320	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,28	<u>47.76</u> -	-	300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	17,27	<u>395.92</u> -	- -	6838	-	- -	- -	- -
322	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	188,4	<u>14.71</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
323	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,055	<u>44.29</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
324	C1555-215 варіант 2	Дюбелі фасадні тарільчасті	100 шт	1,27	<u>634.16</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
325	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,362	<u>4340.56</u> 4329,00	- -	1571	1567	- -	<u>58.8100</u> -	<u>21.29</u> -
326	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	144,8	<u>14.71</u> -	- -	2130	-	- -	- -	- -
327	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	41,63	<u>44.29</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
328	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	146,3	<u>45.94</u> -	- -	6721	-	- -	- -	- -
329	ХБ4-10-9	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	100 м2	0,362	<u>46883.64</u> 6420,58	- -	16972	2324	- -	<u>76.9300</u> -	<u>27.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					731332	132633	<u>331</u> 162		<u>1671.37</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					731332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598368				
		всього заробітна плата, грн.					132795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23137				
		Всього будівельні роботи, грн.					803355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					803355				
		Розділ 9. Внутрішні укоси. Харчовий блок									
330	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,423	<u>33609.33</u> 32964,56	<u>39.85</u> 33,22	14217	13944	<u>17</u> 14	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>184.54</u> 0,18
331	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	126,903	<u>4.42</u> -	-	561	-	-	-	-
332	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock, товщина 30 мм	м2	43,146	<u>395.92</u> -	-	17082	-	-	-	-
333	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,625	<u>659.47</u> -	-	412	-	-	-	-
334	& C111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х25 мм	шт	1939	<u>0.27</u> -	-	524	-	-	-	-
335	& C111-1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	705	<u>0.37</u> -	-	261	-	-	-	-
336	C126-1307 варіант 2	Профілі CD 60х28	м	193,73	<u>65.79</u> -	-	12745	-	-	-	-
337	C126-1307 варіант 3	Профілі UD 28х27	м	140,86	<u>61.76</u> -	-	8700	-	-	-	-
338	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі стінові	м2	44,415	<u>154.77</u> -	-	6874	-	-	-	-
339	КБ15-67-1	Пароізоляція укосів	100м шва	1,463	<u>662.32</u> 660,07	<u>2.04</u> 1,70	969	966	<u>3</u> 2	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>13.75</u> 0,03
340	C111-1683-1 варіант 1	Пароізоляція стрічкова	м	222,2	<u>10.66</u> -	-	2369	-	-	-	-
341	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,423	<u>5745.62</u> 5694,45	<u>48.22</u> 15,58	2430	2409	<u>20</u> 7	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>35.62</u> 0,09
342	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,23	<u>48.00</u> -	-	203	-	-	-	-
343	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	62,181	<u>18.54</u> -	-	1153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	& C111-1604-1	Сітка шліфувальна	шт	35,955	<u>10.25</u>	<u>-</u>	369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
345	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,423	<u>13358.98</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	5651	1132	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>16.12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					74520	18451	<u>40</u> 23		<u>250.03</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					74520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56029				
		всього заробітна плата, грн.					18474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3334				
		Всього будівельні роботи, грн.					84758				

		Всього по розділу 9					84758				
		Розділ 10. Кондиціонери									
346	КБ20-36-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, раніше демонтованого	шт	116	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	101268	60433	<u>21489</u> 5772	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>950.04</u> 75,04
347	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	3,48	<u>958.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	3336	2109	<u>677</u> 139	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>29.68</u> 1,82
348	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для кондиціонерів	комплект	116	<u>33.30</u> -	<u>-</u> -	3863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					108467	62542	<u>22166</u> 5911		<u>979.72</u> 76,86
		Разом будівельні роботи, грн.					108467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23759				
		всього заробітна плата, грн.					68453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9725				
		Всього будівельні роботи, грн.					144552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 10					144552				
		Разом прямі витрати по кошторису					17567937	2044414	<u>27563</u>		<u>26847.41</u>
									7883		102,97
		Разом будівельні роботи, грн.					17567937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15495960				
		всього заробітна плата, грн.					2052297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1131274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3173,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					366153				
		Всього будівельні роботи, грн.					18699211				
		----- -									
		Всього по кошторису					18699211				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30124,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2418450				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на прорізи
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9361,229 тис. грн.
2,28598 тис.люд.год.
179,356 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7801	<u>14883,26</u> 13765,36	<u>1007,44</u> 614,45	11610	10738	<u>786</u> 479	<u>179,4000</u> 7,7827	<u>139,95</u> 6,07
2	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	394	<u>39,97</u> -	<u>-</u> -	15748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	11,7015	<u>576.36</u> -	- -	6744	-	- -	- -	- -
4	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	58,88	<u>229.94</u> -	- -	13539	-	- -	- -	- -
5	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	78,01	<u>6544.94</u> -	- -	510571	-	- -	- -	- -
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,342	<u>11353.07</u> 10436,81	<u>838.28</u> 511,28	3883	3569	<u>287</u> 175	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>46.52</u> 2,21
7	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	133	<u>39.97</u> -	- -	5316	-	- -	- -	- -
8	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	4,0288	<u>576.36</u> -	- -	2322	-	- -	- -	- -
9	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	20,14	<u>229.94</u> -	- -	4631	-	- -	- -	- -
10	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	34,2	<u>6544.94</u> -	- -	223837	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,6151	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	83497	76731	<u>6307</u> 3847	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>1000.01</u> 48,72
12	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	2673	<u>39.97</u> -	- -	106840	-	- -	- -	- -
13	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	94,228	<u>576.36</u> -	- -	54309	-	- -	- -	- -
14	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	413,45	<u>229.94</u> -	- -	95069	-	- -	- -	- -
15	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напilenня), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	961,51	<u>6544.94</u> -	- -	6293025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	6,248	<u>2709.91</u> 2559,55	<u>150.36</u> 91,71	16932	15992	<u>940</u> 573	<u>37,8240</u> 1,1616	<u>236.32</u> 7,26
17	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	173,44	<u>229.94</u> -	-	39881	-	-	-	-
18	C123-382 варіант 2	Дошки підвіконні ПФХ, 350 мм	м	637,296	<u>426.93</u> -	-	272081	-	-	-	-
19	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	6,248	<u>2339.17</u> 2216,87	<u>112.77</u> 68,78	14615	13851	<u>705</u> 430	<u>32,7600</u> 0,8712	<u>204.68</u> 5,44
20	C126-1300 варіант 12	Відливи з тонколистової сталі ЕФ5, ширина 420 мм	м	647,9176	<u>326.22</u> -	-	211364	-	-	-	-
21	& C111-153-1	Саморіз	шт	2206	<u>0.37</u> -	-	816	-	-	-	-
22	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	183,5	<u>576.36</u> -	-	105762	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8092392	120881	<u>9025</u> 5504		<u>1627.48</u> 69,7
		Разом будівельні роботи, грн.					8092392				
		в тому числі:					7962486				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126385				
		всього заробітна плата, грн.					71151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23497				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8163543				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					8163543				
		Розділ 2. Вітражі									
23	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,2281	<u>8683.91</u> 7980,23	<u>655.97</u> 400,08	10665	9801	<u>806</u> 491	<u>104.0040</u> 5,0675	<u>127.73</u> 6,22
24	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	341	<u>39.97</u> -	-	13630	-	-	-	-
25	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	12,0354	<u>576.36</u> -	-	6937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	52,81	<u>229.94</u>	-	12143	-	-	-	-
27	C123-9 варіант 1	Блоки віконні для будівель з енергозберігаючим склопакетом (подвійне напилення), стулками для провітрювання та відкривання, з розширювачем рами та з'єднувачем-підсилювачем	м2	122,81	<u>6544.94</u>	-	803784	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							847159	9801	<u>806</u> 491		<u>127.73</u> 6,22
Разом будівельні роботи, грн.							847159				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							836552				
всього заробітна плата, грн.							10292				
Загальновиробничі витрати, грн.							5690				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1854				
Всього будівельні роботи, грн.							852849				

-											
Всього по розділу 2							852849				
Розділ 3. Двері											
28	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1495	<u>25033.74</u>	<u>1807.99</u>	3743	3241	<u>270</u>	<u>282.5040</u>	<u>42.23</u>
					21676,53	403,03			60	4,2120	0,63
29	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,379	<u>1347.99</u>	-	511	511	-	<u>19.9200</u>	<u>7.55</u>
					1347,99	-			-	-	-
30	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	2,2	<u>229.94</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C123-192 варіант 1	Блоки дверні для громадських будівель металеві утеплені	м2	14,95	<u>11148.17</u>	-	166665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>10546.53</u>	<u>5269.43</u>	354	176	<u>177</u>	<u>71.8560</u>	<u>2.41</u>
					5226,09	1174,65			39	12,2760	0,41
33	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	19	<u>39.97</u>	-	759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл	балон	1,61	<u>229.94</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C123-184 варіант 1	Блоки металопластикові дверні з енергозберігаючого профілю з доводчиком	м2	3,36	<u>6143.73</u>	-	20643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					193551	3928	<u>447</u> 99		<u>52.19</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					193551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189176				
		всього заробітна плата, грн.					4027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2246				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					195797				

		—									
		Всього по розділу 3					195797				
36	КБ9-53-2 тех. ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех. ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Розділ 4. Грати віконні металеві Монтаж ґрат /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,37137	<u>7997.38</u> 6684,45	<u>509.65</u> 106,36	10967	9167	<u>699</u> 146	<u>101.3718</u> 1,4291	<u>139.02</u> 1,96
37	С111-1755 варіант 1	ґрати металеві, погрунтовані, пофарбовані	т	1,37137	<u>87196.64</u> -	<u>-</u> -	119579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					130546	9167	<u>699</u> 146		<u>139.02</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					130546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120680				
		всього заробітна плата, грн.					9313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5633				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1952				
		Всього будівельні роботи, грн.					136179				

		—									
		Всього по розділу 4					136179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Грати вентиляційні металеві									
38	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>207.23</u> 151,42	<u>32.94</u> 6,61	1451	1060	<u>231</u> 46	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>15.29</u> 0,63
39	C111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві, 500х500 мм	шт	4	<u>1574.46</u> -	- -	6298	-	- -	- -	- -
40	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві, 380х380 мм	шт	3	<u>1491.84</u> -	- -	4476	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					12225	1060	<u>231</u> 46		<u>15.29</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					12225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10934				
		всього заробітна плата, грн.					1106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					12859				

		Всього по розділу 5					12859				
		Разом прямі витрати по кошторису					9275873	144837	<u>11208</u> 6286		<u>1961.71</u> 79,55
		Разом будівельні роботи, грн.					9275873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9119828				
		всього заробітна плата, грн.					151123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28233				
		Всього будівельні роботи, грн.					9361229				

		Всього по кошторису					9361229				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2285,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					179356				

Склав

інженер з проектно кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Бєлова

Перевірів

П.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.О. Фоміна

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на конструкції залізобетонні монолітні та металеві
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-КР1

Кошторисна вартість 7384,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,45758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 574,592 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний пояс Пм1									
1	КБ15-51-9	Насікання поверхні вручну	100м2	0,5736	<u>4443.10</u> 4443,10	<u>-</u> -	2549	2549	<u>-</u> -	<u>73.9900</u> -	<u>42.44</u> -
2	КБ46-25-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	4,7	<u>20842.47</u> 4611,47	<u>2853.07</u> 2353,55	97960	21674	<u>13409</u> 11062	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>274.53</u> 157,52
3	КБ6-11-1 к=1,15; к=1,25	Установлення в готові гнізда із заробленням арматурних стрижнів довжиною до 1 м	т	0,18155	<u>27244.95</u> 26914,97	<u>329.98</u> 73,56	4946	4886	<u>60</u> 13	<u>383.2950</u> 0,7688	<u>69.59</u> 0,14
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,18155	<u>46441.14</u> -	<u>-</u> -	8431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	2,8	<u>7496.89</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	20991	15896	<u>508</u> 141	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>254.83</u> 1,9
6	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,912	<u>4086.94</u> -	- -	11901	-	- -	- -	- -
7	КБ6-19-1 к=1,15; к=1, 25	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,7376	<u>576335.56</u> 83051,02	<u>36683.26</u> 10801,50	425105	61258	<u>27058</u> 7967	<u>1168.7450</u> 130,3350	<u>862.07</u> 96,14
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,59519	<u>61389.00</u> -	- -	36538	-	- -	- -	- -
9	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09193	<u>49960.97</u> -	- -	4593	-	- -	- -	- -
10	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,18639	<u>50323.15</u> -	- -	9380	-	- -	- -	- -
11	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,63831	<u>46441.14</u> -	- -	122526	-	- -	- -	- -
12	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,06441	<u>50049.42</u> -	- -	3224	-	- -	- -	- -
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,05227	<u>50049.42</u> -	- -	2616	-	- -	- -	- -
14	КБ6-11-7 к=1,15; к=1, 25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,24205	<u>66318.59</u> 18653,94	<u>329.98</u> 73,56	16052	4515	<u>80</u> 18	<u>265.6500</u> 0,7688	<u>64.3</u> 0,19
15	КБ6-11-8 к=1,15; к=1, 25	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,14366	<u>57254.31</u> 9641,10	<u>329.98</u> 73,56	8225	1385	<u>47</u> 11	<u>137.2985</u> 0,7688	<u>19.72</u> 0,11
16	КБ6-11-9 к=1,15; к=1, 25	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09389	<u>54770.52</u> 5685,01	<u>1851.13</u> 412,65	5142	534	<u>174</u> 39	<u>80.9600</u> 4,3125	<u>7.6</u> 0,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					780179	112697	<u>41336</u> 19251		<u>1595.08</u> 256,4
		Разом будівельні роботи, грн.					780179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					626146				
		всього заробітна плата, грн.					131948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					76237 222,18 25633 856416				
		Всього по розділу 1					856416				
		Розділ 2. Монолітний пояс Пм2									
17	КБ6-19-1 к=1,15; к=1, 25	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0083	<u>576335.56</u> 83051,02	<u>36683.26</u> 10801,50	4784	689	<u>304</u> 90	<u>1168.7450</u> 130,3350	<u>9.7</u> 1,08
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02394	<u>61389.00</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07523	<u>46441.14</u> -	<u>-</u> -	3494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9748	689	<u>304</u> 90		<u>9.7</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					9748 8755 779 446 1,29 149 10194				
		Всього по розділу 2					10194				
		Розділ 3. Плита покриття ППм1									
20	КБ9-42-1 к=1,15; к=1, 25	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,6502	<u>9060.79</u> 3947,06	<u>3978.79</u> 1052,42	5891	2566	<u>2587</u> 684	<u>58.3280</u> 11,6594	<u>37.92</u> 7,58
21	С1555-109 варіант 1	Профільований настил "Pruszyński" T40- 1044-0,7	м2	74,773	<u>687.31</u> -	<u>-</u> -	51392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-16-12 варіант 1	Самосвердлувальний гвинт 5,5х32 мм з подовженим свердлом	шт	195	<u>1.82</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-55-4 к=1,15; к=1,25	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,35075	<u>3361.05</u> 2823,97	<u>348.90</u> 75,68	1179	991	<u>122</u> 27	<u>38.3640</u> 0,9450	<u>13.46</u> 0,33
24	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,35075	<u>50323.15</u> -	<u>-</u> -	17651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-58-4 к=1,15; к=1,25	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,0552	<u>22893.93</u> 11826,49	<u>10808.81</u> 4129,50	1264	653	<u>597</u> 228	<u>172.6495</u> 49,4764	<u>9.53</u> 2,73
26	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,6028	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	21704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							99436	4210	<u>3306</u> 939		<u>60.91</u> 10,64
Разом будівельні роботи, грн.							99436				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91920				
всього заробітна плата, грн.							5149				
Загальновиробничі витрати, грн.							2959				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							991				
Всього будівельні роботи, грн.							102395				

-											
Всього по розділу 3							102395				
Розділ 4. Покрівля											
27	КБ9-32-1 к=1,15; к=1,25	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	8,0891	<u>9422.84</u> 2235,83	<u>5432.30</u> 1820,07	76222	18086	<u>43942</u> 14723	<u>31.4640</u> 21,3079	<u>254.52</u> 172,36
28	КБ9-34-1 к=1,15; к=1,25	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,8703	<u>14591.66</u> 10336,38	<u>1640.60</u> 153,35	12699	8996	<u>1428</u> 133	<u>147.2000</u> 2,0429	<u>128.11</u> 1,78
29	КБ9-24-1 к=1,15; к=1,25	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	13,4749	<u>12013.49</u> 7034,97	<u>4690.89</u> 1359,38	161881	94796	<u>63209</u> 18318	<u>103.9600</u> 14,7470	<u>1400.85</u> 198,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ9-25-1 κ=1,15; κ=1, 25	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	8,0742	<u>4414.03</u> 1755,63	<u>2377.12</u> 636,34	35640	14175	<u>19193</u> 5138	<u>25.9440</u> 7,0745	<u>209.48</u> 57,12
31	КБ9-25-1 κ=1,15; κ=1, 25	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,1051	<u>4414.03</u> 1755,63	<u>2377.12</u> 636,34	9292	3696	<u>5004</u> 1340	<u>25.9440</u> 7,0745	<u>54.61</u> 14,89
32	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	23,2512	<u>2368.60</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	55073	19242	<u>8552</u> 311	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>195.31</u> 4,2
33	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	32,21	<u>96390.70</u> -	- -	3104744	-	- -	- -	- -
34	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,9672	<u>38703.65</u> -	- -	37434	-	- -	- -	- -
35	С111-1904 варіант 12	Анкер одноконусний М16х180 мм	шт	24	<u>80.30</u> -	- -	1927	-	- -	- -	- -
36	КБ9-42-1 κ=1,15; κ=1, 25	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	17,925	<u>9060.79</u> 3947,06	<u>3978.79</u> 1052,42	162415	70751	<u>71320</u> 18865	<u>58.3280</u> 11,6594	<u>1045.53</u> 208,99
37	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	423,4	<u>46.39</u> 37,44	- -	19642	15852	- -	<u>0.5400</u> -	<u>228.64</u> -
38	С111-1807 варіант 2	Профільований настил "Pruszyński" Т40- 1044-0,7	т	19,167	<u>109451.42</u> -	- -	2097855	-	- -	- -	- -
39	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.10.5 κ(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	11,748	<u>1659.83</u> 454,59	<u>90.15</u> 5,85	19500	5341	<u>1059</u> 69	<u>5.5209</u> 0,0792	<u>64.86</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.10.6 к(труд)=1,05 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/ /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	11,748	<u>9002.17</u> 679,26	<u>132.40</u> 13,11	105757	7980	<u>1555</u> 154	<u>8.3622</u> 0,1769	<u>98.24</u> 2,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					5900081	258915	<u>215262</u> 59051		<u>3680.15</u> 661,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5900081 5425904 317966 179874 515,47 59470 6079955				
		----- —									
		Всього по розділу 4					6079955				
		Розділ 5. Монтажні роботи. Арк. 42									
41	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з вентканалів з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,007	<u>6087.01</u> 593,21	<u>126.21</u> 51,08	18304	1784	<u>380</u> 154	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>26.04</u> 1,84
42	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	23,084	<u>6051.53</u> 568,51	<u>126.21</u> 51,08	139694	13123	<u>2913</u> 1179	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>189.29</u> 14,13
43	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	<u>11257.11</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	225	114	<u>4</u> 1	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>1.82</u> 0,01
44	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,772	<u>7166.54</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	5533	1229	<u>88</u> 24	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>18.64</u> 0,33
45	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,165	<u>16617.71</u> 7779,41	<u>249.17</u> 69,31	2742	1284	<u>41</u> 11	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>20.58</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,25	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	150	146	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>2.22</u> -
47	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,14612	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	673	654	<u>19</u> 8	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>9.31</u> 0,09
48	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,14019	<u>43869.15</u> -	<u>-</u> -	6150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00593	<u>50323.15</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							173769	18334	<u>3445</u> 1377		<u>267.9</u> 16,55
Разом будівельні роботи, грн.							173769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							151990				
всього заробітна плата, грн.							19711				
Загальновиробничі витрати, грн.							11582				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3938				
Всього будівельні роботи, грн.							185351				

-											
Всього по розділу 5							185351				
Розділ 6. Ремонт зовнішніх стін											
50	KB46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,0936	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	269	148	<u>121</u> 31	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>2.08</u> 0,43
51	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00356	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	16	16	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.23</u> -
52	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00356	<u>50323.15</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	0,936	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	430	421	<u>9</u> 8	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>6.07</u> 0,1
54	C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний на епоксидній смолі	м3	0,01	<u>3396.59</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,11716	<u>35635.25</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	4175	2622	<u>917</u> 163	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>34.7</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1804 варіант 8	Сталь листова, товщина 6 мм	т	0,0932	<u>46849.13</u>	-	4366	-	-	-	-
57	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,026265	<u>50049.42</u>	-	1315	-	-	-	-
58	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,024	<u>2970.73</u>	-	71	-	-	-	-
59	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокопильних і пароварильних камер	т	0,3105	<u>10198.25</u>	<u>1163.98</u>	3167	2690	<u>361</u>	<u>131.3600</u>	<u>40.79</u>
60	C121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,3015	<u>97902.48</u>	-	29518	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							43540	5897	<u>1408</u>		<u>83.87</u>
Разом будівельні роботи, грн.							43540		299		3,63
в тому числі:							36235				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6196				
всього заробітна плата, грн.							3595				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1211				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47135				

-											
Всього по розділу 6							47135				
Розділ 7. Двері											
61	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0547	<u>21117.91</u>	<u>1506.66</u>	1155	988	<u>82</u>	<u>235.4200</u>	<u>12.88</u>
62	C121-250 варіант 2	Двері утеплені, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	<u>25336.52</u>	-	76010	-	-	-	-
63	C121-250 варіант 3	Двері протипожежні ДМП ЕІ30 1 18-10 В2 Л	шт	1	<u>25336.52</u>	-	25337	-	-	-	-
64	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,1404	<u>1887.29</u>	<u>10.22</u>	265	216	<u>1</u>	<u>24.0000</u>	<u>3.37</u>
									1	0,1110	0,02
Разом прямі витрати по розділу 7							102767	1204	<u>83</u>		<u>16.25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							102767		19		0,21
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					101480 1223 688 1,98 228 103455				
		Всього по розділу 7					103455				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					7109520 7109520 6442430 482972 275382 794,15 91620 7384902	401946	<u>265144</u> 81026		<u>5713,86</u> 949,57
		Всього по кошторису					7384902				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7457,58 574592				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування
10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на покрівля
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ1

Кошторисна вартість 7698,867 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,22248 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 739,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи з вентиляції.									
		Арк. 16									
1	КБ9-61-13	Монтаж обрамлень прорізів перерізом до 0,5 м2	т	0,03608	<u>6748,17</u> 4224,16	<u>2159,16</u> 575,32	243	152	<u>78</u> 21	<u>58.0800</u> 7,6050	<u>2,1</u> 0,27
2	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,03608	<u>93634,84</u> -	<u>-</u> -	3378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій плит шлакогіпсових раніше демонтованих масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>22790,57</u> 10487,36	<u>1984,51</u> 601,37	1823	839	<u>159</u> 48	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>11,95</u> 0,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					5444	991	<u>237</u> 69		<u>14.05</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					5444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4216				
		всього заробітна плата, грн.					1060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					615 1,79 207 6059 6059				
		Розділ 2. Приміщення венткамери. Арк. 42									
4	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,9371	<u>21131,42</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	40934	20166	<u>571</u> 468	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>283.79</u> 7,21
5	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна металева, діаметр дроту 0,9 мм, вічко 25х25 мм	м2	209,2068	<u>236,88</u> -	<u>-</u> -	49557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	100м2	0,1071	<u>21583,14</u> 10073,09	<u>356,26</u> 291,94	2312	1079	<u>38</u> 31	<u>135.3000</u> 4,4604	<u>14.49</u> 0,48
7	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,00916	<u>34882,36</u> 20588,58	<u>197,23</u> 164,38	320	189	<u>2</u> 2	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>2.39</u> 0,02
8	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,6478	<u>1531,61</u> 1334,88	<u>1,02</u> 0,85	992	865	<u>1</u> 1	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>12.31</u> 0,01
9	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,9371	<u>1235,24</u> 1046,98	<u>1,02</u> 0,85	2393	2028	<u>2</u> 2	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>28.88</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					96508	24327	<u>614</u> 504		<u>341.86</u> 7,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96508 71567 24831 14376 41,96 4840 110884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					110884				
		Розділ 3. Підлога в приміщенні надбудови									
10	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	12,053	<u>1723.85</u> 341,41	<u>99.04</u> 51,90	20778	4115	<u>1194</u> 626	<u>5.4200</u> 0,6801	<u>65.33</u> 8,2
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,2053	<u>10346.35</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	12470	4471	<u>115</u> 95	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>67.8</u> 1,24
12	КБ11-11-2 к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50 м розчин М 100	100м2	1,2053	<u>10459.20</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	12606	897	<u>177</u> 148	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>13.6</u> 1,93
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2053	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1439	1230	<u>63</u> 52	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>19.53</u> 0,68
14	С111-875 варіант 2	Сітка армувальна, Вр3 100x100 мм	м2	132,583	<u>58.14</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	ХБ1-9-1	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	100м2	1,2053	<u>37196.83</u> 1490,84	<u>1318.99</u> 131,09	44833	1797	<u>1590</u> 158	<u>20.9800</u> 1,7844	<u>25.29</u> 2,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					99834	12510	<u>3139</u> 1079		<u>191.55</u> 14,2
		Разом будівельні роботи, грн.					99834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84185				
		всього заробітна плата, грн.					13589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2849				
		Всього будівельні роботи, грн.					108055				

		Всього по розділу 3					108055				
		Розділ 4. Рулонна покрівля в осях 5-11									
16	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>146.84</u> 126,18	<u>20.66</u> 5,25	294	252	<u>42</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>3.64</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1756 варіант 4	Грати вентиляційні, 450x540 мм ***** Покрівля в осях 5-11 *****	шт	2	<u>1762.14</u> -	<u>-</u> -	3524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	1,7742	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	16995	4059	<u>3422</u> 970	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>68.11</u> 11,48
19	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 40 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	1,7742	<u>8822.29</u> 208,60	<u>640.15</u> 178,03	15653	370	<u>1136</u> 316	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>6.21</u> 3,72
20	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	1,7742	<u>1933.36</u> 1781,16	<u>152.20</u> 42,33	3430	3160	<u>270</u> 75	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>43.45</u> 0,87
21	C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	195,162	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	35090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	53,226	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	5784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	1,7742	<u>13889.28</u> 9045,34	<u>4843.94</u> 1420,59	24642	16048	<u>8594</u> 2520	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>252.29</u> 29,75
24	C1555-204 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Техноруф Проф, товщина 30 мм	м2	30,4056	<u>260.17</u> -	<u>-</u> -	7911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Техноруф Проф, товщина 50 мм	м2	239,5368	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	86317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1555-205 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Техноруф Проф, товщина 100 мм	м2	177,2424	<u>537.09</u> -	<u>-</u> -	95195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1555-204 варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 1,7%, елемент А	м2	51,1704	<u>334.85</u> -	<u>-</u> -	17134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1555-204 варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 1,7%, елемент В	м2	51,912	<u>334.85</u> -	<u>-</u> -	17383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1555-204 варіант 7	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 1,7%, елемент С	м2	40,788	<u>334.85</u> -	<u>-</u> -	13658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1555-204 варіант 8	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 4,2%, елемент А	м2	53,3952	<u>334.85</u> -	<u>-</u> -	17879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1555-204 варіант 9	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 4,2%, елемент В	м2	29,664	<u>334.85</u> -	- -	9933	-	- -	- -	- -
32	C1555-204 варіант 10	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 115 кг/м3, Техніколь Н30 клин 4,2%, елемент С	м2	16,3152	<u>334.85</u> -	- -	5463	-	- -	- -	- -
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,7742	<u>959.61</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1703	1367	<u>213</u> 59	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>19.46</u> 0,71
34	C1111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	195,162	<u>84.60</u> -	- -	16511	-	- -	- -	- -
35	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	17,742	<u>108.66</u> -	- -	1928	-	- -	- -	- -
36	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	1,7742	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	16995	4059	<u>3422</u> 970	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>68.11</u> 11,48
37	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	1,7742	<u>12351.20</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	21913	518	<u>1590</u> 442	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>8.69</u> 5,2
38	КБ111-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,7742	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	2118	1810	<u>92</u> 77	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>28.74</u> 1
39	C1111-875 варіант 2	Сітка армувальна, Вр3 100x100 мм	м2	195,162	<u>58.14</u> -	- -	11347	-	- -	- -	- -
40	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	1,7204	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	857	821	<u>36</u> 10	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>12.13</u> 0,14
41	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	51,612	<u>108.66</u> -	- -	5608	-	- -	- -	- -
42	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	1,7204	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	5550	2728	<u>601</u> 176	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>37.5</u> 2,08
43	C1111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	194,4052	<u>315.59</u> -	- -	61352	-	- -	- -	- -
44	C1111-861 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь (верхній шар) ***** Примикання а-а *****	м2	197,846	<u>302.67</u> -	- -	59882	-	- -	- -	- -
45	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,542	<u>8225.88</u> 3921,63	<u>125.49</u> 102,72	4458	2126	<u>68</u> 56	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>31.03</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,1355	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	1298	310	<u>261</u> 74	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>5.2</u> 0,88
47	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 10 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	-0,1355	<u>1764.46</u> 41,72	<u>128.03</u> 35,61	-239	-6	<u>-17</u> -5	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>-0.09</u> -0,06
48	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,2439	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	362	163	<u>42</u> 12	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>2.24</u> 0,15
49	С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	26,829	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	4824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,542	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	4300	1977	<u>69</u> 61	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>27.18</u> 0,87
51	КР8-45-5 к=9,5	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1350 мм	100 м	0,542	<u>1611.35</u> 725,48	<u>-</u> -	873	393	<u>-</u> -	<u>9.9750</u> -	<u>5.41</u> -
52	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	21,951	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	2385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	88,617	<u>315.59</u> -	<u>-</u> -	27967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	88,617	<u>315.37</u> -	<u>-</u> -	27947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С126-1307 варіант 4	Прижимна алюмієва прижимна рейка	м	54,2	<u>124.16</u> -	<u>-</u> -	6729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1550-36 варіант 1	Бутилкаучукова стрічка К2, ширина 100 мм	пм	56,91	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	6840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***** Примикання до зовнішньої обшивки вентшахт, вузол 3 *****									
57	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,02025	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	30	14	<u>4</u> 1	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.19</u> 0,01
58	С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	2,2275	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,045	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	357	164	<u>6</u> 5	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>2.26</u> 0,07
60	КР8-45-5 к=3	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 700 мм	100 м	0,045	<u>508.85</u> 229,10	- -	23	10	- -	<u>3.1500</u> -	<u>0.14</u> -
61	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	0,945	<u>108.66</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
62	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	4,14	<u>315.59</u> -	- -	1307	-	- -	- -	- -
63	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	4,14	<u>315.37</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
64	С126-1307 варіант 4	Прижимна алюмієва прижимна рейка	м	4,5	<u>124.16</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
		***** Вузол встановлення покрівельного аератора *****									
65	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	0,768	<u>1723.85</u> 341,41	<u>99.04</u> 51,90	1324	262	<u>76</u> 40	<u>5.4200</u> 0,6801	<u>4.16</u> 0,52
66	КБ16-21-3	Установлення аераторів діаметром 100 мм	шт	8	<u>93.16</u> 93,16	- -	745	745	- -	<u>1.3600</u> -	<u>10.88</u> -
67	С130-637 варіант 1	Покрівельний аератор VILPE ALIPA1, діаметр 110 мм	комплект	8	<u>1255.49</u> -	- -	10044	-	- -	- -	- -
68	КБ12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,04624	<u>979.24</u> 475,65	<u>173.27</u> 50,67	45	22	<u>8</u> 2	<u>6.5400</u> 0,5980	<u>0.3</u> 0,03
69	С1633-134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	5,76	<u>32.22</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
70	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	5,3176	<u>315.59</u> -	- -	1678	-	- -	- -	- -
		***** Вузол проходження фанового стояка крізь покрівлю *****									
71	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,06	<u>22373.30</u> 11584,74	<u>10788.56</u> 2768,16	1342	695	<u>647</u> 166	<u>157.3800</u> 38,2360	<u>9.44</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-5-2	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,04	<u>154801.89</u> 9829,64	<u>1199.23</u> 336,70	6192	393	<u>48</u> 13	<u>126.2800</u> 4,4205	<u>5.05</u> 0,18
73	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,03984	<u>55930.79</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	2228	334	<u>11</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>4.76</u> 0,02
74	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02364	<u>53658.77</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	1268	117	<u>35</u> 8	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.66</u> 0,08
75	С111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 8 мм х 50 мм в комплекті	1000 шт	0,024	<u>659.47</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,16	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1190	1128	<u>25</u> 7	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>14.69</u> 0,09
77	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16	<u>112.35</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С113-2284	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	2	<u>13.75</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С113-2276 варіант 1	Муфта дворозтрубна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>91.47</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ46-33-1	Закладення розчином в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,156	<u>7496.89</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	1170	886	<u>28</u> 8	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>14.2</u> 0,11
81	С111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	275,808	<u>62.36</u> -	<u>-</u> -	17199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,04134	<u>979.24</u> 475,65	<u>173.27</u> 50,67	40	20	<u>7</u> 2	<u>6.5400</u> 0,5980	<u>0.27</u> 0,02
83	С1633-134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	5,34	<u>32.22</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	4,7541	<u>315.59</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ16-21-3	Установлення ковпаків-дефлекторів діаметром 110 мм	шт	6	<u>93.16</u> 93,16	<u>-</u> -	559	559	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>8.16</u> -
86	С130-637 варіант 2	Ковпак-дефлектор VILPE, діаметр 110 мм	комплект	6	<u>1255.49</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С113-2304 варіант 1	Ущільнювач з EDPM-гуми FELT-ROOFSEAL №4, діаметр 110-125 мм	шт	6	<u>359.65</u> -	<u>-</u> -	2158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ12-21-1	***** Примикання покрівельного килима до радіостійки ***** ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,00537	<u>1856.64</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	10	3	- -	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.04</u> -
89	C1633-134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	0,67	<u>32.22</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
90	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,00537	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	8	4	1 -	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.05</u> -
91	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	0,61755	<u>315.59</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
92	C113-2304 варіант 2	Рознімний ущільнювач R-FELT, діаметр 19-90 мм з EPDM-гуми ***** Вузол парапетної воронки (б-б) *****	шт	1	<u>13.02</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
93	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,01	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	79	36	1 1	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>0.5</u> 0,02
94	КР8-45-5 к=6	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1000 мм	100 м	0,01	<u>1017.69</u> 458,20	- -	10	5	- -	<u>6.3000</u> -	<u>0.06</u> -
95	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	0,3	<u>108.66</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
96	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	1,25	<u>315.59</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
97	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	1,25	<u>315.37</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
98	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	1	<u>554.29</u> 319,62	<u>234.67</u> 44,23	554	320	234 44	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>4.23</u> 0,59
99	C113-2295 варіант 1	Парапетна воронка ТПЕ діам. 110 мм довжина 500 мм	шт	1	<u>188.93</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
100	C111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	15,912	<u>62.36</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					735553	45872	<u>20972</u> 6123		<u>700.34</u> 73,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					735553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					668709 51995 31083 92,14 10628 766636 766636				
		Всього по розділу 4					766636				
		Розділ 5. Утеплення перекриття в осях 1-5; 11-14									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	32,76	<u>4326,27</u> 337,67	<u>56,82</u> 21,71	141729	11062	<u>1861</u> 711	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>163,47</u> 8,52
102	КБ34-56-2	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	100м2	1,5349	<u>37191,15</u> 14590,50	<u>360,26</u> 76,39	57085	22395	<u>553</u> 117	<u>213.0000</u> 1,1155	<u>326,93</u> 1,71
103	C1551-20-СП варіант 5	Кутик анкерний (KL-5) 50x150x40x2,5	шт	412	<u>18,55</u> -	<u>-</u> -	7643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C111-153-ЦГ варіант 5	Анкер-цвях ETCD 6 мм х 40 мм	1000 шт	0,412	<u>659,47</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1551-20-СП варіант 4	Кріплення для крокв ліве (LK-1) 32x170x2,0	шт	2318	<u>18,55</u> -	<u>-</u> -	42999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	3,4121	<u>2382,22</u> 2303,91	<u>78,31</u> 21,78	8128	7861	<u>267</u> 74	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>117,72</u> 1
107	C1555-204 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 50 мм	м2	375,331	<u>263,45</u> -	<u>-</u> -	98881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ34-57-2	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	3,4336	<u>4754,20</u> 4601,14	<u>153,06</u> 42,58	16324	15798	<u>526</u> 146	<u>68.9000</u> 0,5719	<u>236,58</u> 1,96
109	C1555-205 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні Техноніколь Технофас Эффект, товщина 100 мм	м2	377,696	<u>476,65</u> -	<u>-</u> -	180029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C111-1683-1 варіант 6	Бутилкаучукова стрічка K2, ширина 50 мм	м	625,56	<u>18,43</u> -	<u>-</u> -	11529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	100м2	1,5349	<u>23998.70</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	36836	3048	<u>63</u> 55	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>47.51</u> 0,8
112	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	12,2084	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	6624	5491	<u>98</u> 86	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>87.17</u> 1,25
113	С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	1403,966	<u>40.04</u> -	<u>-</u> -	56215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	8,1491	<u>20188.16</u> 2639,81	<u>8.18</u> 6,81	164515	21512	<u>67</u> 55	<u>39.5300</u> 0,0888	<u>322.13</u> 0,72
115	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	100м2	8,3218	<u>23998.70</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	199712	16525	<u>341</u> 300	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>257.56</u> 4,33
116	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	8,1491	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	37728	24570	<u>13158</u> 3859	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>386.27</u> 45,55
117	С1555-205 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні Технолайт Оптима, товщина 100 мм	м2	839,3573	<u>178.05</u> -	<u>-</u> -	149448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	8,094	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	37473	24404	<u>13069</u> 3833	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>383.66</u> 45,24
119	С1555-205 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні Технолайт Оптима, товщина 100 мм	м2	833,682	<u>178.05</u> -	<u>-</u> -	148437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	12,0533	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	6540	5421	<u>97</u> 85	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>86.06</u> 1,23
121	С1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	1386, 1295	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	72938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,46	<u>7115.91</u> 4026,33	<u>-</u> -	17505	9905	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>136.19</u> -
123	С113-1451 варіант 3	Труби водостічні діаметром 110 мм, Wavin	м	246	<u>340.27</u> -	<u>-</u> -	83706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С113-1885 варіант 4	Універсальна сталева скоба труби, діам. 110 мм, Wavin	шт	162	<u>274.00</u> -	<u>-</u> -	44388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С113-1885 варіант 5	Шпилька М10, довжина 380 мм зі стабілізатором для водостічних труб та анкером-гільзою, діам. 110 мм, Wavin	шт	162	<u>70.46</u> -	<u>-</u> -	11415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	С113-1472 варіант 3	Муфта для водостічної труби діам. 110 мм, Wavin	шт	79	<u>122.55</u> -	<u>-</u> -	9681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	С113-1466 варіант 5	Відвід однорозтрубний для водостічних труб діам. 110 мм, 67 град. Wavin	шт	26	<u>275.63</u> -	<u>-</u> -	7166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С113-1466 варіант 6	Відвід дворозтрубний для водостічних труб діам. 110 мм, 67 град. Wavin	шт	26	<u>328.67</u> -	<u>-</u> -	8545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С113-1466 варіант 8	ПП Відвід для водостічних труб діам. 110 мм, 90 град. Wavin	шт	2	<u>275.63</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С113-1459 варіант 1	Воронка водостічна, 130/110 мм, Wavin	шт	4	<u>507.17</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C113-1459 варіант 2	Трійник для водостічних труб, 110 мм, 67 град., Wavin	шт	2	<u>408.67</u> -	-	817	-	-	-	-
132	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,89	<u>10581.07</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	19998	5474	<u>255</u> 76	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>83.01</u> 0,89
133	C1551-1-СП варіант 1	Виріб з'єднувальний MC3	шт	162	<u>148.22</u> -	-	24012	-	-	-	-
134	C113-1451 варіант 4	Жолоб водостічний, діаметр 130 мм, Wavin	м	189	<u>442.83</u> -	-	83695	-	-	-	-
135	C113-1472 варіант 4	Муфта для водостічного жолоба діам. 130 мм, Wavin	шт	63	<u>322.47</u> -	-	20316	-	-	-	-
136	C113-1885 варіант 6	Кронштейн для водостічного жолоба діам. 130 мм, Wavin	шт	273	<u>125.54</u> -	-	34272	-	-	-	-
137	C113-1489 варіант 3	Заглушка для жолоба водостічного діам. 130 мм, Wavin	шт	4	<u>150.02</u> -	-	600	-	-	-	-
138	C113-1466 варіант 7	Кут зовнішній для жолоба водостічного діам. 130 мм, Wavin	шт	4	<u>367.43</u> -	-	1470	-	-	-	-
139	KB12-18-5 тех.ч п.1.3.1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо/у два шари/	100м2	4,6129	<u>9259.52</u> 6030,23	<u>3229.29</u> 947,06	42713	27817	<u>14896</u> 4369	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>437.3</u> 51,57
140	C1555-205 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні TERMOLIFE ТЛ Лайт, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм *****Вузол проходження фанового стояка крізь профнастил *****	м2	950,2574	<u>213.39</u> -	-	202775	-	-	-	-
141	C113-2304 варіант 3	Ущільнювач з EPDM-гуми ROOFSEAL №2, діаметр 75-150 мм (для металевої покрівлі)	шт	21	<u>359.65</u> -	-	7553	-	-	-	-
142	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	2677	2537	<u>56</u> 16	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>33.06</u> 0,2
143	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	36	<u>112.35</u> -	-	4045	-	-	-	-
144	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	38	<u>67.01</u> -	-	2546	-	-	-	-
145	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	27	<u>71.07</u> -	-	1919	-	-	-	-
146	C113-1885 варіант 7	Хомут для каналізаційних труб сталевий з гайкою М10	шт	21	<u>27.55</u> -	-	579	-	-	-	-
147	C1551-1-СП варіант 2	Виріб з'єднувальний MC1	шт	13	<u>148.22</u> -	-	1927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C1551-1-СП варіант 3	Виріб з'єднувальний МС2	шт	8	<u>148.22</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		*****Вузол проходження повітроводу крізь профнастил *****									
149	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,52	<u>10157.67</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	5282	3181	<u>1951</u> 566	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>47.01</u> 6,13
150	C111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з гнутих профілів та кутиків	т	0,52	<u>93634.84</u> -	<u>-</u> -	48690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'иси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2458	<u>9739.56</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	2394	2152	<u>51</u> 12	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>32.64</u> 0,13
152	C130-1138 варіант 1	Фасонні деталі з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	24,58	<u>607.81</u> -	<u>-</u> -	14940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М12, довжина 60 мм, в комплекті з двома шайбами та гайками	шт	32	<u>109.22</u> -	<u>-</u> -	3495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C113-2353 варіант 1	Ущільнювач з EPDM гуми №6/9, діаметр 240-460 мм (для металевої покрівлі), VILPE	шт	4	<u>647.11</u> -	<u>-</u> -	2588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,1349	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	100	89	<u>11</u> 3	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>1.27</u> 0,04
156	C111-1714 варіант 5	Ущільнювач покрівельний для профнастилу Т40	м	4,69	<u>173.84</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C111-1714 варіант 6	Ущільнювач покрівельний універсальний , 40 мм	м	8,8	<u>173.84</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,044	<u>942.84</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	41	41	<u>-</u> -	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>0.55</u> 0,01
159	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	1,63	<u>483.36</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2199834	209283	<u>47320</u> 14363		<u>3186.09</u> 171,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2199834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1943231				
		всього заробітна плата, грн.					223646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					402,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2334404				

		Всього по розділу 5					2334404				
		Розділ 6. Оздоблювальні елементи покрівлі з профільованного настилу									
160	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	2	<u>2933.13</u>	<u>7.12</u>	5866	402	<u>14</u>	<u>3.0500</u>	<u>6.1</u>
					201,12	1,98			4	0,0266	0,05
161	КБ12-16-2	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 до 4 каналів	1 колпак	1	<u>1472.71</u>	<u>7.12</u>	1473	101	<u>7</u>	<u>1.5300</u>	<u>1.53</u>
					100,89	1,98			2	0,0266	0,03
162	КБ12-16-2 к=3	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 до 8 каналів	1 колпак	1	<u>4418.12</u>	<u>21.36</u>	4418	303	<u>21</u>	<u>4.5900</u>	<u>4.59</u>
					302,66	5,94			6	0,0798	0,08
163	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,6624	<u>1618.33</u>	<u>364.32</u>	2690	1913	<u>606</u>	<u>16.8000</u>	<u>27.93</u>
					1150,80	88,95			148	1,0396	1,73
164	С121-393 варіант 1	Ходовий мостик зі снігозатримувачем та огороженням	пм	166,24	<u>2677.52</u>	-	445111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,98	<u>2289.23</u>	<u>16.87</u>	4533	4499	<u>34</u>	<u>33.5800</u>	<u>66.49</u>
					2272,36	14,85			29	0,2142	0,42
166	С126-1300 варіант 19	Лобова планка, ширина 385 мм, товщина 1,0 мм	м	217,8	<u>517.43</u>	-	112696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	1,0218	<u>38008.42</u>	<u>49.01</u>	38837	11199	<u>50</u>	<u>158.0800</u>	<u>161.53</u>
					10959,69	43,13			44	0,6222	0,64
168	С126-1300 варіант 20	Софіт перфорований, товщина 18 мм	м	51,09	<u>517.43</u>	-	26435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	С126-1300 варіант 21	Софіт неперфорований, товщина 18 мм	м	51,09	<u>517.43</u>	-	26435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	С126-1307 варіант 13	Ј-профіль, ширина 104 мм, товщина 0,7 мм "планка лиштви", ТермаСтіл	м	186	<u>214.79</u>	-	39951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	С126-1307 варіант 14	Фінішна планка, ширина 83 мм, товщина 0,7 мм	м	188	<u>124.16</u>	-	23342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	С126-1307 варіант 15	Сполучна планка складна зібрана, товщина 0,7 мм	м	2	<u>124.16</u>	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		*****Вузол 2 арк. 53 (гребінь і ребра покриття)*****									
173	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [гребеню] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,456	<u>9596.23</u>	<u>205.88</u>	4376	3993	<u>94</u>	<u>132.8000</u>	<u>60.56</u>
					8756,83	47,66			22	0,5247	0,24
174	С126-1300 варіант 22	Гребінь покрівельний трапецієвидний, товщина 0,7 мм, "Прушинськи"	м	125,4	<u>517.43</u>	-	64886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-1849-1-B1-В1 варіант 1	Самосвердлувальний гвинт 5,5х25 мм	шт	456	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	2,141	<u>741,19</u> 662,88	<u>78,31</u> 21,78	1587	1419	<u>168</u> 47	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>20,21</u> 0,63
177	C111-1714 варіант 5	Ущільнювач покрівельний для профнастилу Т40	м	129,36	<u>173,84</u> -	<u>-</u> -	22488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-1714 варіант 6	Ущільнювач покрівельний універсальний , 40 мм *****Переріз 2-2*****	м	84,74	<u>173,84</u> -	<u>-</u> -	14731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,02428	<u>2289,23</u> 2272,36	<u>16,87</u> 14,85	56	55	<u>1</u> -	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>0,82</u> 0,01
180	C126-1300 варіант 19	Лобова планка, ширина 385 мм, товщина 1,0 мм	м	0,99	<u>517,43</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C126-1300 варіант 23	Фасоний елемент ЕФ1, ширина 285 мм, товщина 0,7 мм	м	0,99	<u>517,43</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	4	<u>643,27</u> 630,39	<u>12,88</u> 2,87	2573	2522	<u>51</u> 11	<u>9,5600</u> 0,0300	<u>38,24</u> 0,12
183	C1555-109 варіант 1	Профільований настил "Pruszyński" Т40-1044-0,7	м2	4,14	<u>687,31</u> -	<u>-</u> -	2845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C1550-36 варіант 2	Бутилкаучукова стрічка К2, ширина 20 мм	пм	2,68	<u>13,09</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C126-208 варіант 1	Віконниця металева С-70 з неповоротними прямокутними ламелями 660хх885 з лиштвою, КВМ ГРУП	шт	4	<u>4617,83</u> -	<u>-</u> -	18471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C126-1300 варіант 24	Фасоний елемент ЕФ5 з оцинкованої сталі з покриттям поліестер, ширина 190 мм, товщина 0,7 мм	м	3,2	<u>517,43</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C126-1300 варіант 25	Фасоний елемент ЕФ4 з оцинкованої сталі з покриттям поліестер, ширина 315 мм, товщина 0,7 мм	м	9,68	<u>517,43</u> -	<u>-</u> -	5009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C126-1300 варіант 26	Фасоний елемент ЕФ6 з оцинкованої сталі з покриттям поліестер, ширина 475 мм, товщина 0,7 мм	м	27,786	<u>517,43</u> -	<u>-</u> -	14377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,48	<u>741,19</u> 662,88	<u>78,31</u> 21,78	356	318	<u>38</u> 10	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>4,53</u> 0,14
190	C111-1714 варіант 5	Ущільнювач покрівельний для профнастилу Т40	м	48	<u>173,84</u> -	<u>-</u> -	8344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [єндови] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2957	<u>9596,23</u> 8756,83	<u>205,88</u> 47,66	2838	2589	<u>61</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>39,27</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C126-1300 варіант 27	Фасонний елемент ЕФ7 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 553 мм, товщина 1,0 мм	м	64,164	<u>517.43</u> -	- -	33200	-	- -	- -	- -
193	C111-1857 варіант 1	Клямер ЕФ8 з алюмінію 90x50x1,0 мм	1000шт	0,224	<u>19398.08</u> -	- -	4345	-	- -	- -	- -
194	C111-1857 варіант 2	Тримальний елемент ЕФ9	1000шт	0,112	<u>19398.08</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
195	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,976	<u>741.19</u> <u>662,88</u>	<u>78.31</u> <u>21,78</u>	723	647	<u>76</u> <u>21</u>	<u>9,4400</u> <u>0,2926</u>	<u>9,21</u> <u>0,29</u>
196	C111-1714 варіант 5	Ущільнювач покрівельний для профнастилу Т40	м	97,6	<u>173.84</u> -	- -	16967	-	- -	- -	- -
197	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,32	<u>2289.23</u> <u>2272,36</u>	<u>16.87</u> <u>14,85</u>	733	727	<u>6</u> <u>5</u>	<u>33,5800</u> <u>0,2142</u>	<u>10,75</u> <u>0,07</u>
198	C126-1300 варіант 28	Фасонний елемент ЕФ2 з оцинкованої сталі, ширина 240 мм, товщина 0,7 мм	м	16	<u>517.43</u> -	- -	8279	-	- -	- -	- -
199	C126-1300 варіант 29	Фасонний елемент ЕФ3 з оцинкованої сталі, ширина 257 мм, товщина 0,7 мм	м	16	<u>517.43</u> -	- -	8279	-	- -	- -	- -
200	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,3045	<u>1949.31</u> <u>1847,39</u>	<u>93.98</u> <u>57,32</u>	594	563	<u>29</u> <u>17</u>	<u>27,3000</u> <u>0,7260</u>	<u>8,31</u> <u>0,22</u>
201	C126-1300 варіант 30	Фасонний елемент ЕФ11 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 462 мм, товщина 1 мм	м	33,5	<u>232.52</u> -	- -	7789	-	- -	- -	- -
202	C1551-20-СП варіант 6	Фасонний елемент ЕФ12 з оцинкованої сталі, ширина 140 мм, товщина 2 мм	шт	76	<u>213.50</u> -	- -	16226	-	- -	- -	- -
203	& C111-153-1 варіант 6	Самосвердлувальний гвинт 5,5x25 мм	шт	107	<u>0.27</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
204	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,0936	<u>1600.24</u> <u>1544,91</u>	<u>11.25</u> <u>9,90</u>	150	145	<u>1</u> <u>1</u>	<u>22,8300</u> <u>0,1428</u>	<u>2,14</u> <u>0,01</u>
205	C126-1300 варіант 31	Фасонний елемент ЕФ13 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 440 мм, товщина 0,7 мм	м	11,23	<u>232.52</u> -	- -	2611	-	- -	- -	- -
206	C126-1300 варіант 32	Фасонний елемент ЕФ14 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 365 мм, товщина 0,7 мм	м	0,86	<u>232.52</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
207	C126-1300 варіант 33	Фасонний елемент ЕФ15 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 960 мм, товщина 0,7 мм	м	6,71	<u>232.52</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
208	C126-1300 варіант 34	Фасонний елемент ЕФ16 з оцинкованої сталі з покриттям поліеєтр, ширина 115 мм, товщина 0,7 мм	м	10,18	<u>232.52</u> -	- -	2367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C111-153-1 варіант 6	Самосвердлувальний гвинт 5,5х25 мм	шт	107	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,017	<u>741,19</u> 662,88	<u>78,31</u> 21,78	13	11	<u>2</u> -	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>0,16</u> -
211	C111-1714 варіант 5	Ущільнювач покрівельний для профнастилу Т40	м	1,7	<u>173,84</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,0848	<u>942,84</u> 927,15	<u>15,69</u> 8,41	80	79	<u>1</u> 1	<u>12,6000</u> 0,1208	<u>1,07</u> 0,01
213	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	3,14	<u>483,36</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1006035	31485	<u>1260</u> 382		<u>463,44</u> 4,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1006035				
		в тому числі:					973290				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31867				
		всього заробітна плата, грн.					18926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6480				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1024961				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					1024961				
214	КБ16-5-2	Розділ 7. Рулонна покрівля. Блок №3 (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>154801,89</u> 9829,64	<u>1199,23</u> 336,70	15480	983	<u>120</u> 34	<u>126,2800</u> 4,4205	<u>12,63</u> 0,44
215	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	12,21	<u>8138,75</u> 1591,79	<u>113,90</u> 31,69	99374	19436	<u>1391</u> 387	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>294,75</u> 5,2
216	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,92	<u>600,79</u> 584,89	<u>-</u> -	1754	1708	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>25,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,040369	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	186	181	<u>5</u> 2	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.57</u> 0,03
218	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,040369	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	2017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,56	<u>1923.72</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	1077	320	<u>542</u> 151	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>4.45</u> 2,03
220	С1555-205 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техноніколь Технорурф Проф, товщина 100 мм	м2	5,768	<u>537.09</u> -	<u>-</u> -	3098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техноніколь Технорурф Проф, товщина 50 мм	м2	5,768	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,3136	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	3109	718	<u>605</u> 171	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>12.04</u> 2,03
223	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 30 мм ***** Покрівля в осях "4-12" - "А-Е" *****	100м2	0,3136	<u>5628.61</u> 125,16	<u>384.09</u> 106,82	1765	39	<u>120</u> 33	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>0.66</u> 0,39
224	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	3,903	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	37388	8930	<u>7529</u> 2133	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>149.84</u> 25,25
225	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 30 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	3,903	<u>5293.38</u> 125,16	<u>384.09</u> 106,82	20660	488	<u>1499</u> 417	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>8.2</u> 4,91
226	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	3,903	<u>1933.36</u> 1781,16	<u>152.20</u> 42,33	7546	6952	<u>594</u> 165	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>95.58</u> 1,92
227	С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	429,33	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	77194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	117,09	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	12723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	3,903	<u>13889.28</u> 9045,34	<u>4843.94</u> 1420,59	54210	35304	<u>18906</u> 5545	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>555.01</u> 65,45
230	С1555-205 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техноніколь Технорурф Проф, товщина 100 мм	м2	804,018	<u>537.09</u> -	<u>-</u> -	431830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техноніколь Технорурф Проф, товщина 50 мм	м2	402,009	<u>360.35</u> -	- -	144864	-	- -	- -	- -
232	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,903	<u>959.61</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	3745	3007	<u>469</u> 131	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>42.82</u> 1,57
233	C1111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	429,33	<u>84.60</u> -	- -	36321	-	- -	- -	- -
234	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	39,03	<u>108.66</u> -	- -	4241	-	- -	- -	- -
235	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	49,1	<u>1779.19</u> 251,28	<u>326.18</u> 86,12	87358	12338	<u>16015</u> 4228	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>210.15</u> 49,8
236	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	3,903	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	37388	8930	<u>7529</u> 2133	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>149.84</u> 25,25
237	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	3,903	<u>12351.20</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	48207	1140	<u>3498</u> 973	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>19.12</u> 11,45
238	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,903	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	4658	3983	<u>203</u> 170	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>63.23</u> 2,21
239	C1111-875 варіант 2	Сітка армувальна, Вр3 100x100 мм	м2	429,33	<u>58.14</u> -	- -	24961	-	- -	- -	- -
240	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	3,903	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	1945	1862	<u>83</u> 23	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>27.52</u> 0,31
241	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	117,09	<u>108.66</u> -	- -	12723	-	- -	- -	- -
242	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	3,903	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	12591	6188	<u>1363</u> 400	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>85.09</u> 4,72
243	C1111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	441,039	<u>315.59</u> -	- -	139187	-	- -	- -	- -
244	C1111-861 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь (верхній шар) ***** Примикання *****	м2	448,845	<u>302.67</u> -	- -	135852	-	- -	- -	- -
245	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,9728	<u>21131.42</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	20557	10127	<u>287</u> 235	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>142.52</u> 3,62
246	C1111-874 варіант 1	Сітка штукатурна металева, діаметр дроту 0,9 мм, вічко 25x25 мм	м2	105,0624	<u>236.88</u> -	- -	24887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,19	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	2809	1313	<u>27</u> 24	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>18.05</u> 0,34
248	КР8-45-5 к=8	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1200 мм	100 м	0,19	<u>1356.92</u> 610,93	- -	258	116	- -	<u>8.4000</u> -	<u>1.6</u> -
249	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	6,84	<u>108.66</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
250	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	27,93	<u>315.59</u> -	- -	8814	-	- -	- -	- -
251	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	27,93	<u>315.37</u> -	- -	8808	-	- -	- -	- -
252	С126-1300 варіант 35	Фасоний елемент ЕФ1 з оцинкованої сталі, ширина 1050 мм, товщина 0,7 мм	м	45,8	<u>517.43</u> -	- -	23698	-	- -	- -	- -
253	С111-1867 варіант 1	Костилі (ЕФ2) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 1020 мм	шт	84	<u>35.55</u> -	- -	2986	-	- -	- -	- -
254	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,2	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	2957	1382	<u>28</u> 25	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>19</u> 0,36
255	КР8-45-5 к=9,5	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1350 мм	100 м	0,2	<u>1611.35</u> 725,48	- -	322	145	- -	<u>9.9750</u> -	<u>2</u> -
256	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	8,1	<u>108.66</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
257	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	32,7	<u>315.59</u> -	- -	10320	-	- -	- -	- -
258	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	32,7	<u>315.37</u> -	- -	10313	-	- -	- -	- -
259	С126-1300 варіант 36	Фасоний елемент ЕФ3 з оцинкованої сталі, ширина 1100 мм, товщина 0,7 мм	м	28,4	<u>517.43</u> -	- -	14695	-	- -	- -	- -
260	С111-1867 варіант 2	Костилі (ЕФ4) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 1090 мм	шт	55	<u>35.55</u> -	- -	1955	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,34	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	5027	2349	<u>48</u> 42	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>32.29</u> 0,61
262	КР8-45-5 к=9	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1300 мм	100 м	0,34	<u>1526.54</u> 687,30	- -	519	234	- -	<u>9.4500</u> -	<u>3.21</u> -
263	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	13,26	<u>108.66</u> -	- -	1441	-	- -	- -	- -
264	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	53,72	<u>315.59</u> -	- -	16953	-	- -	- -	- -
265	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	53,72	<u>315.37</u> -	- -	16942	-	- -	- -	- -
266	С126-1300 варіант 37	Фасоний елемент ЕФ5 з оцинкованої сталі, ширина 490 мм, товщина 0,7 мм	м	14,8	<u>517.43</u> -	- -	7658	-	- -	- -	- -
267	С111-1867 варіант 3	Костилі (ЕФ6) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 480 мм	шт	27	<u>35.55</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
268	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,2	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	2957	1382	<u>28</u> 25	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>19</u> 0,36
269	КР8-45-5 к=9	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1100 мм	100 м	0,2	<u>1187.31</u> 534,57	- -	237	107	- -	<u>7.3500</u> -	<u>1.47</u> -
270	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	6,6	<u>108.66</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
271	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	27,2	<u>315.59</u> -	- -	8584	-	- -	- -	- -
272	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	27,2	<u>315.37</u> -	- -	8578	-	- -	- -	- -
273	С126-1300 варіант 38	Компенсатор з оцинкованої сталі, ширина 880 мм, товщина 0,7 мм	м	14,8	<u>718.93</u> -	- -	10640	-	- -	- -	- -
274	ПР13-6282	Закладення тріщин і швів у конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,579	<u>942.84</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	546	537	<u>9</u> 5	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>7.3</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий ***** Вузол встановлення покрівельного аератора *****	кг	21,42	<u>483.36</u> -	- -	10354	-	- -	- -	- -
276	KB11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	1,344	<u>1723.85</u> 341,41	<u>99.04</u> 51,90	2317	459	<u>133</u> 70	<u>5.4200</u> 0,6801	<u>7.28</u> 0,91
277	KB16-21-3	Установлення аераторів діаметром 100 мм	шт	14	<u>93.16</u> 93,16	- -	1304	1304	- -	<u>1.3600</u> -	<u>19.04</u> -
278	C130-637 варіант 1	Покрівельний аератор VILPE ALIPA1, діаметр 110 мм	комплект	14	<u>1255.49</u> -	- -	17577	-	- -	- -	- -
279	KB12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,08092	<u>979.24</u> 475,65	<u>173.27</u> 50,67	79	38	<u>14</u> 4	<u>6.5400</u> 0,5980	<u>0.53</u> 0,05
280	C1633-134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	10,08	<u>32.22</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
281	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0 ***** Вузол проходження фанового стояка крізь покрівлю *****	м2	9,3058	<u>315.59</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
282	KB46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,05	<u>22373.30</u> 11584,74	<u>10788.56</u> 2768,16	1119	579	<u>540</u> 138	<u>157.3800</u> 38,2360	<u>7.87</u> 1,91
283	KB6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0591	<u>53658.77</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	3171	292	<u>88</u> 20	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>4.16</u> 0,2
284	C111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 8 мм х 50 мм в комплекті	1000 шт	0,02	<u>659.47</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
285	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	744	705	<u>15</u> 4	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>9.18</u> 0,06
286	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>112.35</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
287	C113-2284	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	5	<u>13.75</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
288	KB46-33-1	Закладення розчином в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,13	<u>7496.89</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	975	738	<u>24</u> 7	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>11.83</u> 0,09
289	C111-2009-8	Суміш для анкерів Ceresit CX 5	кг	229,84	<u>62.36</u> -	- -	14333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,03445	<u>979.24</u> 475,65	<u>173.27</u> 50,67	34	16	<u>6</u> 2	<u>6.5400</u> 0,5980	<u>0.23</u> 0,02
291	C1633- 134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	4,45	<u>32.22</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
292	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	3,96175	<u>315.59</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
293	КБ16-21-3	Установлення ковпаків-дефлекторів діаметром 110 мм	шт	5	<u>93.16</u> 93,16	- -	466	466	- -	<u>1.3600</u> -	<u>6.8</u> -
294	C130-637 варіант 2	Ковпак-дефлектор VILPE, діаметр 110 мм	комплект	5	<u>1255.49</u> -	- -	6277	-	- -	- -	- -
295	C113-2304 варіант 1	Ущільнювач з EDPM-гуми FELT- ROOFSEAL №4, діаметр 110-125 мм ***** Примикання покрівельного килима до радіостійки *****	шт	5	<u>359.65</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
296	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,01074	<u>1856.64</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	20	5	- -	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.08</u> -
297	C1633- 134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	1,34	<u>32.22</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
298	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,01074	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	16	7	<u>2</u> 1	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.1</u> 0,01
299	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	1,2351	<u>315.59</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
300	C113-2304 варіант 2	Рознімний ущільнювач R-FELT, діаметр 19- 90 мм з EPDM-гуми	шт	2	<u>13.02</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
301	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	1	<u>554.29</u> 319,62	<u>234.67</u> 44,23	554	320	<u>234</u> 44	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>4.23</u> 0,59
302	C113-2295 варіант 2	Водостічна воронка з листовловлювачем, діаметр 110 мм	шт	1	<u>507.02</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
303	C111-2009-8	Суміш для анкерів Ceresit CX 5	кг	15,912	<u>62.36</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
304	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,01	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	15	7	<u>2</u> 1	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.09</u> 0,01
305	C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	1,1	<u>179.80</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 350 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,032	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	254	117	<u>4</u> 4	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>1.6</u> 0,05
307	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	0,336	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	1,888	<u>315.59</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техніколь Техноеласт ЕПП 4,5 ***** Вузол примикання до стіни по вісі "Е" *****	м2	1,888	<u>315.37</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1,54	<u>8138.75</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	12534	2451	<u>175</u> 49	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>37.18</u> 0,66
311	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,34	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	204	199	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>3.02</u> -
312	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0, 0047005	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	22	21	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.3</u> -
313	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 0047005	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,28	<u>1923.72</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	2462	731	<u>1239</u> 345	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>10.16</u> 4,63
315	C1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Технорұф Проф, товщина 50 мм	м2	13,184	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	4751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,148	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	288	273	<u>14</u> 8	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>4.04</u> 0,11
317	C126-1300 варіант 39	Фасонний елемент ЕФ7 з оцинкованої сталі, ширина 550 мм, товщина 0,7 мм	м	16,28	<u>232.52</u> -	<u>-</u> -	3785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C111-153-1 варіант 6	Самосвердлувальний гвинт 5,5x25 мм	шт	52	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,15	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	111	99	<u>12</u> 3	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>1.42</u> 0,04
320	C111-1714 варіант 7	Джгут ущільнювальний ППЕ Теплоizol 40 мм	м	15	<u>173.84</u> -	<u>-</u> -	2608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Покрівля одноповерхової будівлі вздовж осі "4" *****									
321	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,21	<u>542.61</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	114	94	<u>2</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>1.5</u> 0,02
322	C1555-348 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	24,15	<u>52.62</u> -	- -	1271	-	- -	- -	- -
323	КР8-26-2	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,21	<u>23998.70</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	5040	417	<u>9</u> 8	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>6.5</u> 0,11
324	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,21	<u>7748.18</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	1627	721	<u>668</u> 177	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>10.65</u> 1,96
325	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	10,9	<u>46.39</u> 37,44	- -	506	408	- -	<u>0.5400</u> -	<u>5.89</u> -
326	C1555-109 варіант 1	Профільований настил "Pruszyński" T40- 1044-0,7	м2	21,84	<u>687.31</u> -	- -	15011	-	- -	- -	- -
327	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1633	<u>65118.86</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	10634	1430	<u>34</u> 8	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>21.69</u> 0,09
328	C126-1300 варіант 40	Фасонний елемент з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 300 мм, товщина 0,7 мм	м	7	<u>232.52</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
329	C126-1300 варіант 41	Фасонний елемент з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 730 мм, товщина 0,7 мм	м	6	<u>232.52</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
330	C126-1300 варіант 42	Фасонний елемент з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 330 мм, товщина 0,7 мм	м	6	<u>232.52</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
331	C126-1300 варіант 43	Фасонний елемент з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 550 мм, товщина 0,7 мм	м	7	<u>232.52</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
332	C126-1300 варіант 44	Фасонний елемент з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 600 мм, товщина 0,7 мм	м	7	<u>232.52</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
333	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,05	<u>7115.91</u> 4026,33	- -	356	201	- -	<u>55.3600</u> -	<u>2.77</u> -
334	C113-1451 варіант 5	Труби водостічні Rainway	м	5	<u>125.74</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
335	C113-1885 варіант 9	Кріплення до водостічних труб, Rainway	шт	3	<u>88.82</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
336	C113-1472 варіант 5	Муфта для водостічної труби Rainway	шт	2	<u>123.57</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	C113-1466 варіант 9	Відвід дворозтрубний для водостічних труб Rainway	шт	1	<u>328.67</u> -	-	329	-	-	-	-
338	C113-1459 варіант 3	Воронка водостічна, Rainway	шт	1	<u>507.17</u> -	-	507	-	-	-	-
339	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,07	<u>10581.07</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	741	203	<u>9</u> 3	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>3.07</u> 0,03
340	C113-1451 варіант 6	Жолоб водостічний, діаметр 110 мм, Rainway	м	7	<u>350.75</u> -	-	2455	-	-	-	-
341	C113-1472 варіант 6	Муфта для водостічного жолоба діам. 110 мм, Rainway	шт	2	<u>322.47</u> -	-	645	-	-	-	-
342	C113-1885 варіант 8	Кронштейн для водостічного жолоба діам. 110 мм, Rainway	шт	3	<u>125.54</u> -	-	377	-	-	-	-
343	C113-1489 варіант 4	Заглушка для жолоба водостічного діам. 110 мм, Rainway	шт	1	<u>150.02</u> -	-	150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1828536	142500	<u>64123</u> 18349		<u>2187.05</u> 219,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1828536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1621913				
		всього заробітна плата, грн.					160849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33131				
		Всього будівельні роботи, грн.					1924972				

		Всього по розділу 7					1924972				
344	KB16-5-2	Розділ 8. Рулонна покрівля. Блок №4 (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>154801.89</u> 9829,64	<u>1199.23</u> 336,70	15480	983	<u>120</u> 34	<u>126.2800</u> 4,4205	<u>12.63</u> 0,44
345	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,52	<u>9406.65</u> 3067,16	<u>220.96</u> 91,51	14298	4662	<u>336</u> 139	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>67.24</u> 1,77
346	KB46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,69	<u>8138.75</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	5616	1098	<u>79</u> 22	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>16.66</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,24	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	745	725	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>11</u> -
348	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,012245	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	56	55	<u>1</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.78</u> 0,01
349	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012245	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1273	<u>9914.46</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	1262	291	<u>246</u> 70	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>4.89</u> 0,82
351	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 30 мм ***** Покрівля *****	100м2	0,1273	<u>5628.61</u> 125,16	<u>384.09</u> 106,82	717	16	<u>49</u> 14	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>0.27</u> 0,16
352	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	2,384	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	22837	5455	<u>4599</u> 1303	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>91.52</u> 15,42
353	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 30 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	2,384	<u>5293.38</u> 125,16	<u>384.09</u> 106,82	12619	298	<u>916</u> 255	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>5.01</u> 3
354	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	2,384	<u>1933.36</u> 1781,16	<u>152.20</u> 42,33	4609	4246	<u>363</u> 101	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>58.38</u> 1,17
355	С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	262,24	<u>179.80</u> -	<u>-</u> -	47151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	71,52	<u>108.66</u> -	<u>-</u> -	7771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	2,384	<u>13889.28</u> 9045,34	<u>4843.94</u> 1420,59	33112	21564	<u>11548</u> 3387	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>339</u> 39,97
358	С1555-205 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Техноруп Проф, товщина 100 мм	м2	491,104	<u>537.09</u> -	<u>-</u> -	263767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	С1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техніколь Техноруп Проф, товщина 50 мм	м2	245,552	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	88485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,384	<u>959.61</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	2288	1836	<u>287</u> 80	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>26.15</u> 0,96
361	С111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	262,24	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	22186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	23,84	<u>108.66</u> -	- -	2590	-	- -	- -	- -
363	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	46	<u>1779.19</u> 251,28	<u>326.18</u> 86,12	81843	11559	<u>15004</u> 3962	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>196.88</u> 46,66
364	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	2,384	<u>9579.22</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	22837	5455	<u>4599</u> 1303	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>91.52</u> 15,42
365	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 50 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	2,384	<u>12351.20</u> 292,04	<u>896.20</u> 249,24	29445	696	<u>2137</u> 594	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>11.68</u> 6,99
366	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,384	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	2845	2433	<u>124</u> 104	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>38.62</u> 1,35
367	C111-875 варіант 2	Сітка армувальна, Вр3 100x100 мм	м2	262,24	<u>58.14</u> -	- -	15247	-	- -	- -	- -
368	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	2,384	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	1188	1137	<u>51</u> 14	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>16.81</u> 0,19
369	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	71,52	<u>108.66</u> -	- -	7771	-	- -	- -	- -
370	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	2,384	<u>3225.99</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	7691	3780	<u>833</u> 244	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>51.97</u> 2,88
371	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлений Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	269,392	<u>315.59</u> -	- -	85017	-	- -	- -	- -
372	C111-861 варіант 2	Руберойд наплавлений Техноніколь (верхній шар) ***** Примикання *****	м2	274,16	<u>302.67</u> -	- -	82980	-	- -	- -	- -
373	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,2447	<u>21131.42</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	5171	2547	<u>72</u> 59	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>35.85</u> 0,91
374	C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна металева, діаметр дроту 0,9 мм, вічко 25x25 мм	м2	26,4276	<u>236.88</u> -	- -	6260	-	- -	- -	- -
375	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,225	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	3327	1554	<u>32</u> 28	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>21.37</u> 0,4
376	КР8-45-5 к=3	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 1200 мм	100 м	0,225	<u>508.85</u> 229,10	- -	114	52	- -	<u>3.1500</u> -	<u>0.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	8,1	<u>108.66</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
378	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	20,7	<u>315.59</u> -	- -	6533	-	- -	- -	- -
379	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	20,7	<u>315.37</u> -	- -	6528	-	- -	- -	- -
380	C126-1300 варіант 45	Фасоний елемент ЕФ8 з оцинкованої сталі, ширина 900 мм, товщина 0,7 мм	м	23,49	<u>517.43</u> -	- -	12154	-	- -	- -	- -
381	C111-1867 варіант 4	Костилі (ЕФ9) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 900 мм	шт	41	<u>35.55</u> -	- -	1458	-	- -	- -	- -
382	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,106	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	1567	732	<u>15</u> 13	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>10.07</u> 0,19
383	KP8-45-5 к=6	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 930 мм	100 м	0,106	<u>1017.69</u> 458,20	- -	108	49	- -	<u>6.3000</u> -	<u>0.67</u> -
384	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	2,9574	<u>108.66</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
385	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	13,25	<u>315.59</u> -	- -	4182	-	- -	- -	- -
386	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	13,25	<u>315.37</u> -	- -	4179	-	- -	- -	- -
387	C126-1300 варіант 35	Фасоний елемент ЕФ1 з оцинкованої сталі, ширина 1050 мм, товщина 0,7 мм	м	10,6	<u>517.43</u> -	- -	5485	-	- -	- -	- -
388	C111-1867 варіант 1	Костилі (ЕФ2) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 1020 мм	шт	19	<u>35.55</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
389	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,7247	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	10715	5006	<u>102</u> 90	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>68.83</u> 1,3
390	KP8-45-5 к=2	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 540 мм	100 м	0,7247	<u>339.23</u> 152,73	- -	246	111	- -	<u>2.1000</u> -	<u>1.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	11,74014	<u>108.66</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
392	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	58,7007	<u>315.59</u> -	- -	18525	-	- -	- -	- -
393	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	58,7007	<u>315.37</u> -	- -	18512	-	- -	- -	- -
394	C126-1300 варіант 37	Фасоний елемент ЕФ5 з оцинкованої сталі, ширина 490 мм, товщина 0,7 мм	м	31,3	<u>517.43</u> -	- -	16196	-	- -	- -	- -
395	C111-1867 варіант 3	Костилі (ЕФ6) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 480 мм	шт	54	<u>35.55</u> -	- -	1920	-	- -	- -	- -
396	C126-1300 варіант 46	Фасоний елемент ЕФ10 з оцинкованої сталі, ширина 490 мм, товщина 0,7 мм	м	41,3	<u>517.43</u> -	- -	21370	-	- -	- -	- -
397	C111-1867 варіант 5	Костилі (ЕФ11) будівельний для покрівлі 40х4 мм, довжина 530 мм	шт	71	<u>35.55</u> -	- -	2524	-	- -	- -	- -
398	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,035	<u>14785.20</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	517	242	<u>5</u> 4	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>3.32</u> 0,06
399	KP8-45-5 к=2	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 400 мм	100 м	0,035	<u>339.23</u> 152,73	- -	12	5	- -	<u>2.1000</u> -	<u>0.07</u> -
400	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	0,42	<u>108.66</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
401	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	2,835	<u>315.59</u> -	- -	895	-	- -	- -	- -
402	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	2,835	<u>315.37</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
403	C126-1300 варіант 38	Компенсатор з оцинкованої сталі, ширина 880 мм, товщина 0,7 мм	м	3,5	<u>718.93</u> -	- -	2516	-	- -	- -	- -
404	PP13-6282	Закладення тріщин і швів у конструкціях поліуретановим герметиком, площею поперечного перерізу до 5 см2, горизонтальні тріщини і шви	100 м	0,183	<u>942.84</u> 927,15	<u>15.69</u> 8,41	173	170	<u>3</u> 2	<u>12.6000</u> 0,1208	<u>2.31</u> 0,02
405	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	6,77	<u>483.36</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Вузол встановлення покрівельного аератора *****									
406	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	0,672	<u>1723.85</u>	<u>99.04</u>	1158	229	<u>67</u>	<u>5.4200</u>	<u>3.64</u>
					341,41	51,90			35	0,6801	0,46
407	КБ16-21-3	Установлення аераторів діаметром 100 мм	шт	7	<u>93.16</u>	-	652	652	-	<u>1.3600</u>	<u>9.52</u>
					93,16	-			-	-	-
408	С130-637	Покрівельний аератор VILPE ALIPA1, діаметр 110 мм	комплект	7	<u>1255.49</u>	-	8788	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
409	КБ12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,04046	<u>979.24</u>	<u>173.27</u>	40	19	<u>7</u>	<u>6.5400</u>	<u>0.26</u>
					475,65	50,67			2	0,5980	0,02
410	С1633-134ВД	Мастика Техніколь №41	кг	5,04	<u>32.22</u>	-	162	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
411	С111-860	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	4,6529	<u>315.59</u>	-	1468	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		***** Вузол проходження фанового стояка крізь покрівлю *****									
412	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,03	<u>22373.30</u>	<u>10788.56</u>	671	348	<u>323</u>	<u>157.3800</u>	<u>4.72</u>
					11584,74	2768,16			83	38,2360	1,15
413	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,03546	<u>53658.77</u>	<u>1480.90</u>	1903	175	<u>53</u>	<u>70.4000</u>	<u>2.5</u>
					4943,49	330,12			12	3,4500	0,12
414	С111-153-ЦГ	Дюбелі 8 мм х 50 мм в комплекті	1000 шт	0,012	<u>659.47</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
415	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>7436.03</u>	<u>154.36</u>	744	705	<u>15</u>	<u>91.8400</u>	<u>9.18</u>
					7046,88	43,65			4	0,5652	0,06
416	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>112.35</u>	-	1124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	С113-2284	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	3	<u>13.75</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	КБ46-33-1	Закладення розчином в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,078	<u>7496.89</u>	<u>181.53</u>	585	443	<u>14</u>	<u>91.0100</u>	<u>7.1</u>
					5677,20	50,50			4	0,6783	0,05
419	С111-2009-8	Суміш для анкерів Ceresit CX 5	кг	137,904	<u>62.36</u>	-	8600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ12-1-3	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,02067	<u>979.24</u>	<u>173.27</u>	20	10	<u>4</u>	<u>6.5400</u>	<u>0.14</u>
					475,65	50,67			1	0,5980	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	C1633-134ВД варіант 4	Мастика Техніколь №41	кг	2,67	<u>32.22</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
422	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	3,0705	<u>315.59</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
423	КБ16-21-3	Установлення ковпаків-дефлекторів діаметром 110 мм	шт	3	<u>93.16</u> 93,16	- -	279	279	- -	<u>1.3600</u> -	<u>4.08</u> -
424	C130-637 варіант 2	Ковпак-дефлектор VILPE, діаметр 110 мм	комплект	3	<u>1255.49</u> -	- -	3766	-	- -	- -	- -
425	C113-2304 варіант 1	Ущільнювач з EDPM-гуми FELT-ROOFSEAL №4, діаметр 110-125 мм	шт	3	<u>359.65</u> -	- -	1079	-	- -	- -	- -
426	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,01	<u>1485.77</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	15	7	<u>2</u> 1	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.09</u> 0,01
427	C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Біполь ЕПП 3,0	м2	1,1	<u>179.80</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
428	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 350 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	100 м	0,6764	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	5366	2467	<u>86</u> 76	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>33.92</u> 1,09
429	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	7,1022	<u>108.66</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
430	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	39,9076	<u>315.59</u> -	- -	12594	-	- -	- -	- -
431	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	39,9076	<u>315.37</u> -	- -	12586	-	- -	- -	- -
432	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 350 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	100 м	0,224	<u>7933.22</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	1777	817	<u>28</u> 25	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>11.23</u> 0,36
433	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний готовий Техніколь №01	кг	2,352	<u>108.66</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
434	C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕКП 5,0	м2	13,216	<u>315.59</u> -	- -	4171	-	- -	- -	- -
435	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП 4,5	м2	13,216	<u>315.37</u> -	- -	4168	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** Вузол примикання до стіни по вісі "14" *****									
436	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,34	<u>8138.75</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	2767	541	<u>39</u> 11	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>8.21</u> 0,14
437	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>600.79</u> 584,89	- -	48	47	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
438	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,001106	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	5	5	- -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.07</u> -
439	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,001106	<u>49960.97</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
440	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,28	<u>1923.72</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	539	160	<u>271</u> 75	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>2.22</u> 1,01
441	С1555-204 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 160 кг/м3, Техноніколь Технорұф Проф, товщина 50 мм	м2	2,884	<u>360.35</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
442	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,035	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	68	65	<u>3</u> 2	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.96</u> 0,03
443	С126-1300 варіант 39	Фасонний елемент ЕФ7 з оцинкованої сталі, ширина 550 мм, товщина 0,7 мм	м	3,85	<u>232.52</u> -	- -	895	-	- -	- -	- -
444	& С111-153-1 варіант 6	Самосвердлувальний гвинт 5,5х25 мм	шт	12	<u>0.27</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
445	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,04	<u>741.19</u> 662,88	<u>78.31</u> 21,78	30	27	<u>3</u> 1	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>0.38</u> 0,01
446	С111-1714 варіант 7	Джгут ущільнювальний ППЕ Теплоізол 40 мм	м	4	<u>173.84</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
447	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,9974	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	19071	6717	<u>10546</u> 2956	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>92.36</u> 32,01
448	С121-650 варіант 1	Пожежні сходи поґрунтовані, пофарбовані	т	1,9974	<u>109786.60</u> -	- -	219288	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1360165	90470	<u>52982</u> 15111		<u>1377.02</u> 176,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1360165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216713				
		всього заробітна плата, грн.					105581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					62729 185,75 21432 1422894				
		Всього по розділу 8					1422894				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					7331909 7331909 6583824 613418 366958 1092,03 125989 7698867	557438	<u>190647</u> 55980		<u>8461,4</u> 669,05
		Всього по кошторису					7698867				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10222,48 739407				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою:69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування 10581-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
будівля літера П-5

Основа:
креслення (специфікації) № 10581-2021-АБ1; 10581-2021-КР1

Кошторисна вартість1321,244 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,37779 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата674,106 тис. грн.
Середній розряд робіт3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	10,9914	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	17843	15663	<u>2113</u> 588	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>260.83</u> 7,89
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,6131	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	3209	3120	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>51.96</u> -
3	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів. Примикання покрівлі	100м2	10,2298	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	16607	14577	<u>1966</u> 547	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>242.75</u> 7,35
4	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	10,9914	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	51033	36876	<u>14157</u> 3535	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>559.24</u> 48,35
5	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	1011,48	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	44343	44343	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>738.38</u> -
6	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки у приміщеннях надбудов	100м2	1,08941	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	5058	3655	<u>1403</u> 350	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>55.43</u> 4,79
7	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,1635	<u>1098.55</u> 1098,55	<u>-</u> -	180	180	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>2.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-115-1	*****Демонтажні роботи з вентиляції. Арк. 16 Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	3	<u>467,77</u> 467,73	<u>-</u> -	1403	1403	<u>-</u> -	<u>7,2900</u> -	<u>21,87</u> -
9	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	0,6321	<u>7338,91</u> 6288,29	<u>1035,61</u> 289,76	4639	3975	<u>655</u> 183	<u>99,8300</u> 3,7762	<u>63,1</u> 2,39
10	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	24,96	<u>29,68</u> 29,68	<u>-</u> -	741	741	<u>-</u> -	<u>0,4800</u> -	<u>11,98</u> -
11	КР15-114-8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	9,49	<u>37,72</u> 37,72	<u>-</u> -	358	358	<u>-</u> -	<u>0,6100</u> -	<u>5,79</u> -
12	КБ20-23-2	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм	шт	4	<u>3476,51</u> 361,36	<u>10,68</u> 2,97	13906	1445	<u>43</u> 12	<u>5,3400</u> 0,0399	<u>21,36</u> 0,16
13	КР5-1-6	Розбирання вентиляційної шахти	100 м2	0,0405	<u>4628,13</u> 4563,80	<u>64,33</u> 16,99	187	185	<u>2</u> 1	<u>76,0000</u> 0,2091	<u>3,08</u> 0,01
14	КР5-1-6	Розбирання форкамери	100 м2	0,4591	<u>4628,13</u> 4563,80	<u>64,33</u> 16,99	2125	2095	<u>30</u> 8	<u>76,0000</u> 0,2091	<u>34,89</u> 0,1
15	КР15-55-2	Демонтаж повітрозбірників горизонтальних і вертикальних *****Покрівля блоку №3 в осях "4-12" - "А- Б". Арк. 18 *****	шт	2	<u>70,92</u> 70,92	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>1,0100</u> -	<u>2,02</u> -
16	КБ16-21-1	(Демонтаж) Установлення воронки водостічних	шт	1	<u>826,44</u> 319,62	<u>234,67</u> 44,23	826	320	<u>235</u> 44	<u>4,2300</u> 0,5911	<u>4,23</u> 0,59
17	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,408	<u>909,11</u> 850,31	<u>56,95</u> 15,84	371	347	<u>23</u> 6	<u>14,1600</u> 0,2128	<u>5,78</u> 0,09
18	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,24	<u>888,02</u> 863,52	<u>-</u> -	213	207	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>3,45</u> -
19	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	3,903	<u>1623,40</u> 1424,99	<u>192,21</u> 53,47	6336	5562	<u>750</u> 209	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>92,62</u> 2,8
20	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,594	<u>888,02</u> 863,52	<u>-</u> -	527	513	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>8,54</u> -
21	КБ7-53-11	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,15	<u>22790,57</u> 10487,36	<u>1984,51</u> 601,37	3419	1573	<u>298</u> 90	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>22,4</u> 1,18
22	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,903	<u>4642,98</u> 3355,03	<u>1287,95</u> 321,64	18122	13095	<u>5027</u> 1255	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>198,58</u> 17,17
23	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	390,3	<u>43,84</u> 43,84	<u>-</u> -	17111	17111	<u>-</u> -	<u>0,7300</u> -	<u>284,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-40-4	*****Покрівля прибудови вздовж осі "4". Арк. 18 ***** Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,21	<u>1611.65</u> 1464,62	<u>142.38</u> 39,61	338	308	<u>30</u> 8	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>5.12</u> 0,11
25	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,21	<u>1722.57</u> 1685,61	<u>36.96</u> 32,53	362	354	<u>8</u> 7	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>5.62</u> 0,1
26	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,202	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	179	174	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>2.9</u> -
27	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,027	<u>1098.55</u> 1098,55	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>0.47</u> -
28	КБ46-40-1	*****Покрівля блоку №4 в осях "14-17 " - "И-Н". Арк. 18 ***** Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	2,6429	<u>1623.40</u> 1424,99	<u>192.21</u> 53,47	4290	3766	<u>508</u> 141	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>62.72</u> 1,9
29	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,1	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	977	950	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>15.82</u> -
30	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	2,384	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	11069	7998	<u>3071</u> 767	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>121.3</u> 10,49
31	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	238,4	<u>43.84</u> 43,84	<u>-</u> -	10451	10451	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>174.03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							236395	191517	<u>30319</u> 7751		<u>3084.03</u> 105,47
Разом будівельні роботи, грн.							236395				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14559				
всього заробітна плата, грн.							199268				
Загальновиробничі витрати, грн.							124681				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							380,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43928				
Всього будівельні роботи, грн.							361076				

-											
Всього по розділу 1							361076				
Розділ 2. Венткамера											
32	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,6478	<u>2239.87</u> 2239,87	<u>-</u> -	1451	1451	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>24.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,9547	<u>3579.56</u> 3178,45	<u>401.11</u> 105,92	3417	3034	<u>383</u> 101	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>50.53</u> 1,24
		Разом прямі витрати по розділу 2					4868	4485	<u>383</u> 101		<u>74.69</u> 1,24
		Разом будівельні роботи, грн.					4868				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Всього будівельні роботи, грн.					7803				

		—									
		Всього по розділу 2					7803				
		Розділ 3. Прорізи									
		***** Блок №1 *****									
34	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2208	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	1910	1773	<u>130</u> 79	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>23.11</u> 1
35	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2964	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	1956	1805	<u>145</u> 88	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>23.52</u> 1,12
36	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,2423	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	26495	24404	<u>2006</u> 1223	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>318.05</u> 15,5
37	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,955	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	5339	5042	<u>297</u> 181	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>74.51</u> 2,29
38	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,955	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	2624	2552	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>42.49</u> -
39	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0273	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	374	345	<u>29</u> 6	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>4.5</u> 0,07
40	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,68013	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	4167	3344	<u>289</u> 60	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>50.71</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,68013	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих ***** Блок №2 *****	ґрати	3	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	567	379	<u>82</u> 17	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
43	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3905	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	3377	3136	<u>229</u> 140	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>40.87</u> 1,77
44	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,8219	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	19316	17791	<u>1462</u> 892	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>231.87</u> 11,3
45	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,281	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	4121	3892	<u>229</u> 139	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>57.52</u> 1,77
46	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,281	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	2026	1970	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>32.8</u> -
47	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0218	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	299	276	<u>23</u> 5	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>3.59</u> 0,05
48	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,39112	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	2396	1923	<u>166</u> 35	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>29.16</u> 0,47
49	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,39112	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих ***** Блок №3 *****	ґрати	2	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	378	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
51	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0456	<u>6600.30</u> 6088,14	<u>489.00</u> 298,24	301	278	<u>22</u> 14	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>3.62</u> 0,17
52	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,4578	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	7368	6786	<u>558</u> 340	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>88.44</u> 4,31
53	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,751	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	1357	1281	<u>76</u> 46	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>18.94</u> 0,58
54	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,751	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	667	649	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>10.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ10-28-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>6152.14</u> 3048,55	<u>3073.84</u> 685,21	207	102	<u>103</u> 23	<u>41.9160</u> 7,1610	<u>1.41</u> 0,24
56	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	518	478	<u>40</u> 9	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>6.23</u> 0,09
57	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих ***** Блок №4 *****	ґрати	1	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	189	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
58	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,155	<u>8648.77</u> 8029,79	<u>587.68</u> 358,43	1341	1245	<u>91</u> 56	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>16.22</u> 0,7
59	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3213	<u>5054.08</u> 4655,13	<u>382.65</u> 233,38	1624	1496	<u>123</u> 75	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>19.49</u> 0,95
60	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0138	<u>18083.76</u> 17022,88	<u>1028.70</u> 286,17	250	235	<u>14</u> 4	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>3.77</u> 0,05
61	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,251	<u>1806.61</u> 1706,37	<u>100.24</u> 61,14	453	428	<u>25</u> 15	<u>25.2160</u> 0,7744	<u>6.33</u> 0,19
62	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,251	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	223	217	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>3.61</u> -
63	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0626	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	858	792	<u>66</u> 15	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>10.32</u> 0,15
64	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,30016	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	1839	1476	<u>127</u> 27	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>22.38</u> 0,36
65	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,30016	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-12-2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1	<u>189.11</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	189	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					92729	84599	<u>6441</u> 3512		<u>1157</u> 44,45
		Разом будівельні роботи, грн.					92729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1689				
		всього заробітна плата, грн.					88111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50042 143,99 16610 142771				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					4838				
		Всього по розділу 3					142771				
		Розділ 4. Демонтажні роботи. Марка КР1									
67	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	25,105	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	48870	30442	<u>18428</u> 4728	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>439.09</u> 65,31
68	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	42,758	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	51086	34298	<u>16788</u> 4307	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>500.7</u> 59,5
69	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм	100шт	0,06	<u>11028.76</u> 6249,02	<u>4779.74</u> 1226,40	662	375	<u>287</u> 74	<u>87.9400</u> 16,9400	<u>5.28</u> 1,02
70	КБ7-44-10	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,07	<u>7207.98</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	505	102	<u>348</u> 112	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.5</u> 1,43
71	КБ7-53-11	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	2,39	<u>22790.57</u> 10487,36	<u>1984.51</u> 601,37	54469	25065	<u>4743</u> 1437	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>356.95</u> 18,76
72	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,0506	<u>6126.82</u> 4916,49	<u>424.71</u> 88,64	310	249	<u>21</u> 4	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>3.77</u> 0,06
73	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0506	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,056772	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	778	718	<u>60</u> 13	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>9.36</u> 0,14
75	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,236	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,01764	<u>10442.83</u> 9381,95	<u>1028.70</u> 286,17	184	165	<u>18</u> 5	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>2.65</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ7-45-2	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	<u>72540.17</u> 27510,88	<u>29148.87</u> 9272,04	5803	2201	<u>2332</u> 742	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>30.97</u> 9,5
78	КБ9-29-1	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею, покрівельної огорожі	т	1,2629	<u>9548.03</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	12058	4247	<u>6668</u> 1869	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>58.4</u> 20,24
79	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,2629	<u>3527.14</u> -	<u>-</u> -	4454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					174725	97862	<u>49693</u> 13291		<u>1408.67</u> 176,03
		Разом будівельні роботи, грн.					174725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27170				
		всього заробітна плата, грн.					111153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21938				
		Всього будівельні роботи, грн.					239561				

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5464				

		-									
		Всього по розділу 4					239561				
		Розділ 5. Фасади									
		***** Блок №1 *****									
80	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	57	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	49761	29695	<u>10559</u> 2836	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>466.83</u> 36,87
81	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,14	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	2884	691	<u>222</u> 46	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>9.72</u> 0,6
82	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	0,411	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	1222	1209	<u>11</u> 4	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>17.22</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ9-22-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,131793	<u>7797.07</u> 2739,28	<u>4655.86</u> 1365,11	1028	361	<u>614</u> 180	<u>40.4800</u> 15,4292	<u>5.33</u> 2,03
84	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,2423	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	220	206	<u>14</u> 4	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>3.43</u> 0,05
85	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,62815	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	498	395	<u>101</u> 18	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>5.43</u> 0,21
86	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм ***** Блок №2 *****	м2	2,868	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>1.38</u> -
87	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	46	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	40158	23965	<u>8522</u> 2289	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>376.74</u> 29,76
88	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,92	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	2327	558	<u>179</u> 37	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.85</u> 0,48
89	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,5857	<u>792.29</u> 628,39	<u>160.87</u> 28,06	464	368	<u>94</u> 16	<u>8.6400</u> 0,3331	<u>5.06</u> 0,2
90	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів ***** Блок №3 *****	10 м2	0,874	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	2599	2572	<u>24</u> 9	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>36.62</u> 0,11
91	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	12	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	10476	6252	<u>2223</u> 597	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>98.28</u> 7,76
92	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування ***** Блок №4 *****	100кг	0,24	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	607	145	<u>47</u> 10	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>2.05</u> 0,13
93	КБ20-36-1	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>873.00</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	873	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
94	КБ20-30-1	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2529.57</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	51	12	<u>4</u> 1	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.17</u> 0,01
95	КБ9-22-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,026878	<u>7797.07</u> 2739,28	<u>4655.86</u> 1365,11	210	74	<u>125</u> 37	<u>40.4800</u> 15,4292	<u>1.09</u> 0,41
96	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,016	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	15	14	<u>1</u> -	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>0.23</u> -
97	КР3-11-5	Обтісування архітектурних виступів	10 м2	1,034	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	3074	3042	<u>29</u> 11	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>43.32</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1,68	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>0.81</u> -
99	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1588	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>0.89</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							116658	70271	<u>22954</u> 6145		<u>1090.64</u> 79,45
Разом будівельні роботи, грн.							116658				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23433				
всього заробітна плата, грн.							76416				
Загальновиробничі витрати, грн.							40701				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11280				
Всього будівельні роботи, грн.							157359				

-											
Всього по розділу 5							157359				
Розділ 6. Благоустрій											
***** Блок №1 *****											
100	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,2626	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	3349	2852	<u>497</u> 98	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>47.02</u> 1,21
101	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,9132	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	5021	1007	<u>4014</u> 604	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>16.78</u> 6,74
102	КБ27-68-1	Розбирання лотків водовідведення	100 м	1,1	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	6764	3028	<u>3736</u> 867	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>47.19</u> 10,98
103	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,379	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	5825	5825	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>99.22</u> -
***** Блок №2 *****											
104	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,2348	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	2994	2550	<u>444</u> 88	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>42.04</u> 1,08
105	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,5302	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	2915	585	<u>2330</u> 351	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>9.74</u> 3,91
106	КБ27-68-1	Розбирання лотків водовідведення	100 м	0,4	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	2460	1101	<u>1359</u> 315	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>17.16</u> 3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ***** Блок №3 *****	100м3	0,292	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	4488	4488	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>76.45</u> -
108	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,2478	<u>12751.75</u> 10861,78	<u>1889.97</u> 374,92	3160	2692	<u>468</u> 93	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>44.37</u> 1,14
109	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,6012	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	3306	663	<u>2643</u> 398	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>11.04</u> 4,44
110	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ***** Блок №4 *****	100м3	0,238	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	3658	3658	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>62.31</u> -
111	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,2883	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	8991	3772	<u>5219</u> 1253	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>58.78</u> 17,01
112	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,4325	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	2378	477	<u>1901</u> 286	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>7.95</u> 3,19
113	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,289	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	4442	4442	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>75.66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					59751	37140	<u>22611</u> 4353		<u>615.71</u> 53,69
		Разом будівельні роботи, грн.					59751				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9761				
		Всього будівельні роботи, грн.					87079				

		Всього по розділу 6					87079				
		Розділ 7. Різне									
114	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	9,39816	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	29218	1868	<u>27350</u> 6347	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>31.11</u> 80,39
115	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	979	979	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>16.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	949,816	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	273034	-	<u>273034</u> 32142	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 390,37
		Разом прямі витрати по розділу 7					303231	2847	<u>300384</u> 38489		<u>47.41</u> 470,76
		Разом будівельні роботи, грн.					303231				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7174				
		Всього будівельні роботи, грн.					325595				

		Всього по розділу 7					325595				
		Разом прямі витрати по кошторису					988357	488721	<u>432785</u> 73642		<u>7478.15</u> 931,09
		Разом будівельні роботи, грн.					988357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66851				
		всього заробітна плата, грн.					562363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					968,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111743				
		Всього будівельні роботи, грн.					1321244				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10302				

		Всього по кошторису					1321244				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9377,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					674106				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Л.О. Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів П.П. _____ Л.О. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]