

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 27036,59459 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Багатоквартирний житловий будинок	17121,21670	-	-	17121,21670
		Разом по главі 2:	17121,21670	-	-	17121,21670
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі газопостачання	93,65273	-	-	93,65273
		Разом по главі 6:	93,65273	-	-	93,65273
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	637,18171	-	-	637,18171

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	637,18171	-	-	637,18171
		Разом по главах 1-7:	17852,05114	-	-	17852,05114
		Разом по главах 1-8:	17852,05114	-	-	17852,05114
		Разом по главах 1-9:	17852,05114	-	-	17852,05114
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	178,52051	178,52051
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	267,78077	267,78077
6	Настанова [4.32]	Кошти на отримання паспорту БТІ	-	-	29,41667	29,41667
7	Монопольні послуги з зупинки та пуску газу	Монопольні послуги з зупинки та пуску газу (Кошторис газового господарства)	-	-	11,57280	11,57280
		Разом по главі 10:	-	-	487,29075	487,29075
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Договір №11ВР-П/23 від 11.07.2023 р.	Вартість проектних робіт без врахування вартості експертизи (891817-64385=827432 грн)	-	-	827,43200	827,43200
9	Договір №313-1508-23/КП від 15.08.2023 р.	Вартість експертизи проектної документації (вартість експертної оцінки 13752/1,2=11460грн. та вартість експертизи проекту 63510/1,2=52925 грн)	-	-	64,38500	64,38500
10	Розрахунок 0, 25% від гл.1-9	Кошти на здійснення авторського нагляду 18293405,46_0,25%=45733,51	-	-	45,73351	45,73351
		Разом по главі 12:	-	-	937,55051	937,55051
		Разом по главах 1-12:	17852,05114	-	1424,84126	19276,89240
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	403,85084	-	-	403,85084
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	205,35683	205,35683
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	428,44923	-	34,19619	462,64542
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2181,75000	-	-	2181,75000
		Разом	20866,10121	-	1664,39428	22530,49549
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4506,09910	4506,09910

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20866,10121	-	6170,49338	27036,59459

Керівник проєктної організації

Халімоненко С.В.

Головний архітектор проєкту

Драган О.О.

Інженер-кошторисник

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т.
Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Багатоквартирний житловий будинок

Кошторисна вартість об'єкта 17121,21670 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 50,95675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3894,90758 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	720,24552	-	720,24552	6,31772	433,92699	-
2	02-01-02	на Приміщення підвалу	2195,55377	-	2195,55377	10,80952	809,12462	-
3	02-01-03	на 1 поверх	1407,38402	-	1407,38402	4,65670	348,12148	-
4	02-01-04	на 2-3-4-5 поверхи	1530,93432	-	1530,93432	5,44941	409,22985	-
5	02-01-05	на Верхній технічний поверх	970,24567	-	970,24567	1,44075	100,57811	-
6	02-01-06	на покрівля	1248,04577	-	1248,04577	2,34110	177,17261	-
7	02-01-07	на облаштування фасадів	8335,60211	-	8335,60211	17,94003	1465,92088	-
8	02-01-08	на плита покриття ганку	30,36405	-	30,36405	0,10979	8,81532	-
9	02-01-09	на електромонтажні роботи	285,68824	-	285,68824	1,19412	88,04125	-
10	02-01-010	на блискавкозахист	152,54312	-	152,54312	0,22475	17,17305	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на мережі водопостачання та каналізації	244,61011	-	244,61011	0,47286	36,80342	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	17121,2167	-	17121,2167	50,95675	3894,90758	-


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т.
Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 93,65273 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,08691 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на будівельно-монтажні роботи по перенесенню газових труб	93,65273	-	93,65273	0,55035	44,08691	-
---	-----	Всього:	93,65273	-	93,65273	0,55035	44,08691	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т.
Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта637,18171 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,28386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата95,78355 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій прилеглої території	637,18171	-	637,18171	1,28386	95,78355	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	637,18171	-	637,18171	1,28386	95,78355	-

Склад

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Кошкіна А.Л.


Драган О.О.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на Демонтажні роботи****Багатоквартирний житловий будинок**

Основа:

креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ

Кошторисна вартість

720,24552 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,31772 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

433,92699 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРІВЛЯ									
1	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,6	<u>2013,22</u> 1982,37	<u>30,85</u> 27,15	13287,25	13083,64	<u>203,61</u> 179,19	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>217,88</u> 2,59
2	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (виходи)	100м2	0,102	<u>2013,22</u> 1982,37	<u>30,85</u> 27,15	205,35	202,20	<u>3,15</u> 2,77	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>3,37</u> 0,04
3	KP15-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення водостічних ліжок	шт	4	<u>165,02</u> 165,02	<u>-</u> -	660,08	660,08	<u>-</u> -	<u>2,1840</u> -	<u>8,74</u> -
4	KP8-4-1	Розбирання накривок парапету	100м	1,33	<u>1065,63</u> 1036,22	<u>-</u> -	1417,29	1378,17	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>22,95</u> -
5	KP8-5-1	Розбирання парапетних ґрат (огорожі покрівлі)	100м	1,33	<u>1807,75</u> 1767,25	<u>40,50</u> 35,64	2404,31	2350,44	<u>53,87</u> 47,40	<u>28,0560</u> 0,5141	<u>37,31</u> 0,68
6	KP6-14-1	Знімання дверних полотен (двері виходу на покрівлю 1,4*0,8 - 2 шт)	100 м2	0,0224	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	73,53	73,53	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>1,2</u> -
7	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	308,77	278,72	<u>29,70</u> 7,84	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>4,42</u> 0,1
8	KP15-127-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люків герметичних (люки виходу на тех.поверх та покрівлю 1,33*0,8)	шт	2	<u>201,71</u> 163,14	<u>38,57</u> 1,43	403,42	326,28	<u>77,14</u> 2,86	<u>2,0664</u> 0,0193	<u>4,13</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР15-125-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення накривок вентканалів	м2	19,83	<u>99,61</u> 98,97	- -	1975,27	1962,58	- -	<u>1,3608</u> -	<u>26,98</u> -
		ВЕРХНІЙ ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
10	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	666,1	<u>52,60</u> 52,60	- -	35036,86	35036,86	- -	<u>0,8760</u> -	<u>583,5</u> -
		ФАСАД									
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,29	<u>15541,35</u> 7760,08	<u>7781,27</u> 2005,93	4506,99	2250,42	<u>2256,57</u> 581,72	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>34,13</u> 7,73
12	КР8-4-1	Розбирання відливів вікон	100м	1,26	<u>1065,63</u> 1036,22	- -	1342,69	1305,64	- -	<u>17,2560</u> -	<u>21,74</u> -
13	КР8-4-1	Розбирання відливів скління лоджій	100м	2,31	<u>1065,63</u> 1036,22	- -	2461,61	2393,67	- -	<u>17,2560</u> -	<u>39,86</u> -
14	КР8-2-2	Розбирання накривок ганку	100м2	0,055	<u>1224,88</u> 1194,03	<u>30,85</u> 27,15	67,37	65,67	<u>1,70</u> 1,49	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>1,09</u> 0,02
15	КР8-2-2	Розбирання накривок лоджій	100м2	0,572	<u>1224,88</u> 1194,03	<u>30,85</u> 27,15	700,63	682,99	<u>17,64</u> 15,53	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>11,37</u> 0,22
16	КБ20-36-1 к дем.=0,4	Демонтаж кондиціонерів	шт	12	<u>340,79</u> 250,06	<u>88,92</u> 23,88	4089,48	3000,72	<u>1067,04</u> 286,56	<u>3,9312</u> 0,3105	<u>47,17</u> 3,73
17	КБ7-57-7 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою (розчистка швів панелей)	100м шва	11,476	<u>2560,91</u> 983,77	<u>1564,36</u> 396,48	29389,00	11289,74	<u>17952,60</u> 4550,00	<u>14,0098</u> 5,4488	<u>160,78</u> 62,53
18	КМ10-512-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) тарілка антени та її кріплення	шт	8	<u>242,68</u> 242,68	- -	1941,44	1941,44	- -	<u>3,4560</u> -	<u>27,65</u> -
19	КБ9-36-3 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж сітки захисної /по залізобетонних і кам'яних опорах/	100м2	0,046	<u>5423,09</u> 5021,63	<u>401,46</u> 124,75	249,46	230,99	<u>18,47</u> 5,74	<u>70,6675</u> 1,6511	<u>3,25</u> 0,08
20	КБ9-36-3 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж ґрат захисних /по залізобетонних і кам'яних опорах/	100м2	0,044	<u>5423,09</u> 5021,63	<u>401,46</u> 124,75	238,62	220,95	<u>17,67</u> 5,49	<u>70,6675</u> 1,6511	<u>3,11</u> 0,07
21	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (товщина 100мм)	м3	30,03	<u>336,46</u> 328,59	<u>7,87</u> 2,40	10103,89	9867,56	<u>236,33</u> 72,07	<u>5,4720</u> 0,0300	<u>164,32</u> 0,9
22	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам лоджій	100 м2	3,3332	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	14667,85	14067,00	<u>600,85</u> 500,78	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>227,51</u> 6,53
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (вхідні двері 1-го поверху -7шт)	100 м2	0,1982	<u>3282,37</u> 3282,37	- -	650,57	650,57	- -	<u>53,6160</u> -	<u>10,63</u> -
24	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (двері виходу з підвалу 2,05*0,9 - 6 шт)	100 м2	0,1107	<u>3282,37</u> 3282,37	- -	363,36	363,36	- -	<u>53,6160</u> -	<u>5,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах ДЕМОНТАЖ СМІТТЕПРОВОДУ	100 шт	0,13	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	2007,01	1811,70	<u>193,03</u> 50,97	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>28,76</u> 0,63
26	КР20-12-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (труба вн.ф414 товщ. стінки 6мм, довжина 30 м)	1т	1,8645	<u>6556,99</u> 4477,70	<u>2079,29</u> 301,09	12225,51	8348,67	<u>3876,84</u> 561,38	<u>53,6508</u> 3,1697	<u>100,03</u> 5,91
27	КР4-18-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення кріплень сміттепровода	100 кг	1,2	<u>6505,51</u> 6505,51	<u>-</u> -	7806,61	7806,61	<u>-</u> -	<u>98,6580</u> -	<u>118,39</u> -
28	КР20-34-1	Забивання гнізд після розбирання кріплень сміттепровода ДЕМОНТАЖ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ	100шт	0,12	<u>21005,74</u> 2782,14	<u>16635,82</u> 4329,24	2520,69	333,86	<u>1996,30</u> 519,51	<u>42,1920</u> 58,1478	<u>5,06</u> 6,98
29	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг ОЧИЩЕННЯ СТІН ПІДВАЛУ	100шт	0,2	<u>9217,23</u> 8188,22	<u>1029,01</u> 397,40	1843,45	1637,64	<u>205,81</u> 79,48	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>25,28</u> 1
30	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЕННЯ СХОДОВОЇ КЛІТИНИ стеля, низ міжповерхової та поверхової площадки	100м2	13,3603	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	40829,88	40829,88	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>679,93</u> -
31	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби покриття сходинок	100м2	0,9262	<u>2687,84</u> 2687,84	<u>-</u> -	2489,48	2489,48	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>41,46</u> -
32	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби міжповерхові площадки	100м2	0,7392	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	2259,04	2259,04	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>37,62</u> -
33	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби низ сходових маршів	100м2	0,3934	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	1202,25	1202,25	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>20,02</u> -
34	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби покриття поверхових площадок	100м2	0,6006	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	1835,47	1835,47	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>30,57</u> -
35	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби стіни сходової клітини	100м2	0,2688	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	821,47	821,47	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>13,68</u> -
36	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,077	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	12459,56	12459,56	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>207,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЕННЯ МЗК 1-го поверху стяля приміщень МЗК та щитової									
37	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,334	<u>2687,84</u> 2687,84	- -	3585,58	3585,58	- -	<u>44,7600</u> -	<u>59,71</u> -
		стіни приміщень МЗК та щитової									
38	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,86195	<u>3056,06</u> 3056,06	- -	14858,41	14858,41	- -	<u>50,8920</u> -	<u>247,43</u> -
		підлога П-5 - 145 м2									
39	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівинілхлоридних плиток	100м2	1,45	<u>2865,23</u> 2811,78	<u>53,45</u> 10,90	4154,58	4077,08	<u>77,50</u> 15,81	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>67,89</u> 0,2
40	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	1,45	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	8078,78	5837,74	<u>2241,04</u> 559,64	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>88,53</u> 7,65
		підлога П-6 - 26,7 м2 (ганки)									
41	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,267	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	1487,61	1074,95	<u>412,66</u> 103,05	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>16,3</u> 1,41
		ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЕННЯ МЗК 2-5-го поверхів									
		стяля приміщень МЗК									
42	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,072	<u>2687,84</u> 2687,84	- -	8257,04	8257,04	- -	<u>44,7600</u> -	<u>137,5</u> -
		стіни приміщень МЗК									
43	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	10,6072	<u>3056,06</u> 3056,06	- -	32416,24	32416,24	- -	<u>50,8920</u> -	<u>539,82</u> -
		підлоги приміщень МЗК									
44	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівинілхлоридних плиток	100м2	3,072	<u>2865,23</u> 2811,78	<u>53,45</u> 10,90	8801,99	8637,79	<u>164,20</u> 33,48	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>143,84</u> 0,42
45	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	3,072	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	17115,86	12367,96	<u>4747,90</u> 1185,67	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>187,56</u> 16,21
		демонтаж внутрішніх дверей приміщень МЗК									
46	KP6-14-1	Знімання дверних полотен (двері з 2-го по 5-й поверхи -40шт)	100 м2	0,8904	<u>3282,37</u> 3282,37	- -	2922,62	2922,62	- -	<u>53,6160</u> -	<u>47,74</u> -
47	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,4	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	6175,40	5574,46	<u>593,95</u> 156,84	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>88,5</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРІЙ									
48	KP18-50-1 к дем.=0, 8H1=2	розбирання вимощення (Демонтаж) Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (6 см)	1м2	154,01	<u>141,62</u> 141,62	- -	21810,90	21810,90	- -	<u>2,0928</u> -	<u>322,31</u> -
49	KP18-2-1	розбирання бортових каменів Розбирання бортових каменів	100м	1,448	<u>8943,73</u> 7351,56	<u>1592,17</u> 369,50	12950,52	10645,06	<u>2305,46</u> 535,04	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>177,27</u> 6,78
		ІНШІ РОБОТИ									
50	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,939	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	9137,09	584,19	<u>8552,90</u> 1984,91	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>9,73</u> 25,14
51	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	125,94	<u>97,88</u> 97,88	- -	12327,01	12327,01	- -	<u>1,6300</u> -	<u>205,28</u> -
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	419,8	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	120675,71	-	<u>120675,71</u> 14206,03	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 172,54
		Разом прямі витрати по кошторису					499600,85	330495,88	<u>168579,64</u> 26251,25		<u>5316,73</u> 332,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					499600,85 525,33 356747,13 220644,67 668,93 77179,86 720245,52				

		Всього по кошторису					720245,52				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6317,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					433926,99				

Перевірів Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Приміщення підвалу
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	2195,55377 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	10,80952 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	809,12462 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
		Підлога П-1 (акр.03)									
1	КР7-13-2 Н1=2	Ущільнення ґрунту щебенем товщиною 10 см	100м2	5,565	<u>17159,70</u> 1444,11	<u>1047,21</u> 230,80	95493,73	8036,47	<u>5827,72</u> 1284,40	<u>22,2960</u> 3,0262	<u>124,08</u> 16,84
		Підлога П-2 (прямки виходів підвалу)									
2	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,202	<u>6319,76</u> 5616,07	<u>188,98</u> 166,31	1276,59	1134,45	<u>38,17</u> 33,59	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>16,76</u> 0,48
3	КР8-35-3 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,2020	<u>713,86</u> 578,17	<u>127,27</u> 112,00	-144,20	-116,79	<u>-25,71</u> -22,62	<u>8,5440</u> 1,6157	<u>-1,73</u> -0,330
4	С111-1650-1 варіант 5	Цементно-піщаний ремонтний розчин (швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь)	кг	363,6	<u>75,53</u> -	<u>-</u> -	27462,71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,202	<u>17372,50</u> 2983,06	<u>9,81</u> 8,18	3509,25	602,58	<u>1,98</u> 1,65	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>8,09</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,202	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	2901,03	1140,29	<u>26,50</u> 22,09	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>17,29</u> 0,29
7	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,202	<u>14061,82</u> 1025,50	<u>206,02</u> 171,70	2840,49	207,15	<u>41,62</u> 34,68	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>3,14</u> 0,45
8	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,202	<u>1664,33</u> 1471,20	<u>71,92</u> 59,94	336,19	297,18	<u>14,53</u> 12,11	<u>23,3561</u> 0,7812	<u>4,72</u> 0,16
9	C111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	22,2	<u>36,28</u> -	- -	805,42	-	- -	- -	- -
10	KP12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,202	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	779,45	690,39	<u>0,25</u> 0,21	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>9,83</u> -
11	C1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	5,7	<u>251,49</u> -	- -	1433,49	-	- -	- -	- -
		Підлога П-3 (сходинок приямків) (арк.03)									
12	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,075	<u>19150,07</u> 5616,07	<u>188,98</u> 166,31	1436,26	421,21	<u>14,17</u> 12,47	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>6,22</u> 0,18
13	KP8-35-3 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,0750	<u>713,86</u> 578,17	<u>127,27</u> 112,00	-53,54	-43,36	<u>-9,55</u> -8,40	<u>8,5440</u> 1,6157	<u>-0,640</u> -0,120
14	C111-1650-1 варіант 5	Цементно-піщаний ремонтний розчин (швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь)	кг	135	<u>75,53</u> -	- -	10196,55	-	- -	- -	- -
15	KP12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,075	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	289,40	256,33	<u>0,09</u> 0,08	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>3,65</u> -
16	C1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	2,1	<u>251,49</u> -	- -	528,13	-	- -	- -	- -
		Підлога П-4 (бетонна плита вузла вводу з влаштуванням дренажного приямку 0, 7*0,7*0,7) (арк.03)									
17	KP7-13-2 H1=2	Ущільнення ґрунту щебенем товщиною 10 см	100м2	0,175	<u>17159,70</u> 1444,11	<u>1047,21</u> 230,80	3002,95	252,72	<u>183,26</u> 40,39	<u>22,2960</u> 3,0262	<u>3,9</u> 0,53
18	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,175	<u>1151,53</u> 924,38	<u>144,26</u> 40,12	201,52	161,77	<u>25,25</u> 7,02	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>2,3</u> 0,08
19	C1632-98 варіант 1	Шиповидна мембрана (8 мм)	м2	19,25	<u>51,80</u> -	- -	997,15	-	- -	- -	- -
20	& C112-255-1 варіант 1	Прижамна планка для шиповидної мембрани	м.п	20,15	<u>46,61</u> -	- -	939,19	-	- -	- -	- -
21	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (з розуклонкою, середня товщина 160мм)	100м2	0,175	<u>15361,41</u> 5487,53	<u>131,21</u> 109,36	2688,25	960,32	<u>22,96</u> 19,14	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>14,56</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР7-17-10 Н1=28	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 160 мм)	100м2	0,175	<u>73347,39</u> 4453,32	<u>961,40</u> 801,28	12835,79	779,33	<u>168,25</u> 140,22	<u>67,5360</u> 10,4429	<u>11,82</u> 1,83
23	КБ11-11-18 Н1=2, Н2, Н5=1,15	Армування стяжки сіткою (2 сітки)	100м2	0,175	<u>3328,66</u> 2942,40	<u>143,84</u> 119,89	582,52	514,92	<u>25,17</u> 20,98	<u>46,7122</u> 1,5624	<u>8,17</u> 0,27
24	С111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	38,6	<u>36,28</u> -	<u>-</u> -	1400,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,175	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	675,26	598,11	<u>0,22</u> 0,18	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>8,52</u> -
26	С1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	4,9	<u>251,49</u> -	<u>-</u> -	1232,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Дренажний приямок 0,7*0,7*0,7									
27	КР20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у простві 1,0х0,77 м	приямок	1	<u>3772,45</u> 3094,88	<u>16,13</u> 4,11	3772,45	3094,88	<u>16,13</u> 4,11	<u>38,6280</u> 0,0566	<u>38,63</u> 0,06
28	КР20-7-2 Н1=0,74	На кожний метр зміни периметру приямка додавати або виключати (до периметру 2,8 м)	м	-1	<u>1120,83</u> 907,83	<u>5,97</u> 1,52	-1120,83	-907,83	<u>-5,97</u> -1,52	<u>11,3309</u> 0,0210	<u>-11,33</u> -0,020
29	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні БСГ25 П4	м3	0,375	<u>4757,19</u> -	<u>-</u> -	1783,95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500	т	0,00083	<u>31773,74</u> -	<u>-</u> -	26,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	5,5	<u>36,28</u> -	<u>-</u> -	199,54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-2000-1 варіант 2	Полімерцементна гідроізоляція	кг	7,5	<u>142,69</u> -	<u>-</u> -	1070,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР9-21-1	Обрамлення приямка кутовою сталлю	м	2,8	<u>241,07</u> 238,47	<u>-</u> -	675,00	667,72	<u>-</u> -	<u>3,3960</u> -	<u>9,51</u> -
34	С1110-172 варіант 3	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	0,013	<u>31816,67</u> -	<u>-</u> -	413,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ9-75-2	Виготовлення накривки приямка	т	0,034	<u>23941,64</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	814,02	522,26	<u>212,35</u> 14,04	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>7,18</u> 0,17
36	С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 35х35*3 мм	т	0,005	<u>31816,67</u> -	<u>-</u> -	159,08	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1110-172 варіант 2	Лист сталевий h=6 мм	т	0,03	<u>32453,66</u> -	<u>-</u> -	973,61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>1920,86</u> 528,98	<u>110,15</u> 7,15	42,26	11,64	<u>2,42</u> 0,16	<u>6,4243</u> 0,0968	<u>0,14</u> -
39	КБ13-27-2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,022	<u>2290,27</u> 405,79	<u>70,78</u> 5,43	50,39	8,93	<u>1,56</u> 0,12	<u>4,9956</u> 0,0734	<u>0,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛІ (арк.04)									
		коридор (01) - 14,9 м2									
		приміщення підвалу (02-07) - 76,5 м2									
		вузол вводу та обліку води (08) - 17,3 м2									
		приміщення підвалу (09-13) - 86,4 м2									
		коридор (14) - 37,8 м2									
		приміщення підвалу (15-37) - 303,92 м2									
		коридор (38) - 37,5 м2									
		прямокутний вхід (39-40) - 20,2 м2									
40	KP11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель у середині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	5,9462	<u>7442,62</u> 5205,86	<u>36,79</u> 30,66	44255,31	30955,08	<u>218,76</u> 182,31	<u>73,2600</u> 0,3996	<u>435,62</u> 2,38
41	KP19-24-3	Теплоізоляція перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	89,193	<u>3861,07</u> 3860,22	- -	344380,42	344304,60	- -	<u>53,0760</u> -	<u>4734,01</u> -
42	C1555-11 варіант 2	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	3568	<u>16,00</u> -	- -	57088,00	-	- -	- -	- -
43	C1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм у=135 кг/м3	м2	588,67	<u>472,83</u> -	- -	278340,84	-	- -	- -	- -
44	C1555-291 варіант 2	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм у=135 кг/м3	м2	588,67	<u>243,33</u> -	- -	143241,07	-	- -	- -	- -
45	& C111-1394-1 варіант 8	Тарільчастий анкер 10x220/160	шт	4757	<u>7,27</u> -	- -	34583,39	-	- -	- -	- -
46	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	5,9462	<u>20448,43</u> 16347,50	<u>209,69</u> 174,77	121590,45	97205,50	<u>1246,86</u> 1039,22	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>1367,94</u> 13,54
47	C1555-12	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	3567,72	<u>16,00</u> -	- -	57083,52	-	- -	- -	- -
48	KP12-27-1	Грунтування простих стін під фарбування	100м2	5,9462	<u>877,34</u> 659,93	<u>162,67</u> 41,15	5216,84	3924,08	<u>967,27</u> 244,69	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>59,51</u> 3,36
49	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	95,7	<u>41,65</u> -	- -	3985,91	-	- -	- -	- -
50	KP12-40-7 H1=2	Просте фарбування білилом стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (за 2 рази)	100м2	5,9462	<u>6169,17</u> 5982,74	<u>2,45</u> 2,04	36683,12	35574,57	<u>14,57</u> 12,13	<u>85,2000</u> 0,0266	<u>506,62</u> 0,16
51	C1550-30 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	354,4	<u>204,20</u> -	- -	72368,48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ (арк.04)									
		коридор (01) - 36,06 м2 приміщення підвалу (02-07) - 156,115 м2 приміщення підвалу (09-13) - 178,23 м2 коридор (14) - 106,44 м2 приміщення підвалу (15-37) - 664,486 м2 коридор (38) - 103,92 м2 вузол вводу та обліку води (08) - 34,62 м2 прямокутний вхід (39-40) - 56,16 м2									
52	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	13,3603	<u>3056,06</u> 3056,06	- -	40829,88	40829,88	- -	<u>50,8920</u> -	<u>679,93</u> -
53	KP3-9-1	Ремонт сколів >15мм ремонтним цементним розчином	1 м3	2,2	<u>18118,93</u> 10437,04	<u>57,64</u> 48,04	39861,65	22961,49	<u>126,81</u> 105,69	<u>162,6720</u> 0,6260	<u>357,88</u> 1,38
54	KP12-27-1	Грунтування простих стін під фарбування	100м2	13,3603	<u>877,34</u> 659,93	<u>162,67</u> 41,15	11721,53	8816,86	<u>2173,32</u> 549,78	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>133,71</u> 7,56
55	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	215,1	<u>41,65</u> -	- -	8958,92	-	- -	- -	- -
56	KP12-40-7 H1=2	Просте фарбування білилом стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (за 2 рази)	100м2	13,3603	<u>6169,17</u> 5982,74	<u>2,45</u> 2,04	82421,96	79931,20	<u>32,73</u> 27,26	<u>85,2000</u> 0,0266	<u>1138,3</u> 0,36
57	C1550-30 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	796,3	<u>204,20</u> -	- -	162604,46	-	- -	- -	- -
		** ПРОРІЗИ ** (арк.03)									
58	КБ10-26-1 Н2, Н5=1,15	двері протипожежні глухі металеві - 5 шт Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 -5 шт)	100м2	0,095	<u>30371,01</u> 13696,43	<u>9874,14</u> 3060,61	2885,25	1301,16	<u>938,04</u> 290,76	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>18,31</u> 3,09
59	C111-1904 варіант 2	Анкер рамний 10x112	шт	47,5	<u>5,25</u> -	- -	249,38	-	- -	- -	- -
60	& C111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4,75	<u>392,56</u> -	- -	1864,66	-	- -	- -	- -
61	S123-205 варіант 11	ПД30 ДГ19-10 двері глухі протипожежні	м2	9,5	<u>8697,13</u> -	- -	82622,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1815343, 71	685095,09	<u>12299,73</u> 4066,94		<u>9716,75</u> 52,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1815343, 71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1117948, 89 689162,03 380210,06 1039,8 119962,59 2195553, 77 2195553, 77				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1815343, 71 1815343, 71 1117948, 89 689162,03 380210,06 1039,8 119962,59 2195553, 77 2195553, 77	685095,09	12299,73 4066,94		9716,75 52,97
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10809,52 809124,62				

Перевірив Головний архітертор проекту
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Склав Інженер-кошторисник
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на 1 поверх
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	1407,38402 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	4,6567 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	348,12148 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМІЩЕННЯ МЗК 1-го ПОВЕРХУ ПІДЛОГА (арк.05)									
		підлога П-5 - 145 м2									
1	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,45	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	20824,22	8185,24	<u>190,25</u> 158,57	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>124,13</u> 2,07
2	KP7-17-9 Н1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	100м2	1,45	<u>18749,09</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	27186,18	1982,63	<u>398,30</u> 331,96	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>30,07</u> 4,33
3	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	1,45	<u>1601,33</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	2321,93	2041,89	<u>104,28</u> 86,91	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>32,42</u> 1,13
4	С111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	159,5	<u>36,28</u> -	<u>-</u> -	5786,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,45	<u>17372,50</u> 2983,06	<u>9,81</u> 8,18	25190,13	4325,44	<u>14,22</u> 11,86	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>58,1</u> 0,15
6	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,45	<u>17443,12</u> 16364,39	<u>50,77</u> 42,31	25292,52	23728,37	<u>73,62</u> 61,35	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>330,06</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	754	<u>8,25</u>	-	6220,50	-	-	-	-
8	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	65,8	<u>68,31</u>	-	4494,80	-	-	-	-
9	C113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	1047	<u>0,50</u>	-	523,50	-	-	-	-
10	C111-256 варіант 4	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлога П-6 (ганки входів) - 26,7 м2	м2	147,9	<u>418,56</u>	-	61905,02	-	-	-	-
11	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,267	<u>14361,53</u>	<u>131,21</u>	3834,53	1507,21	<u>35,03</u>	<u>85,6080</u>	<u>22,86</u>
					5644,99	109,36			29,20	1,4252	0,38
12	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	100м2	0,267	<u>18749,09</u>	<u>274,69</u>	5006,01	365,08	<u>73,34</u>	<u>20,7360</u>	<u>5,54</u>
					1367,33	228,94			61,13	2,9837	0,8
13	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,267	<u>1664,33</u>	<u>71,92</u>	444,38	392,81	<u>19,20</u>	<u>23,3561</u>	<u>6,24</u>
					1471,20	59,94			16,00	0,7812	0,21
14	C111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100x100 мм	м2	29,4	<u>36,28</u>	-	1066,63	-	-	-	-
15	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,267	<u>17372,50</u>	<u>9,81</u>	4638,46	796,48	<u>2,62</u>	<u>40,0680</u>	<u>10,7</u>
					2983,06	8,18			2,18	0,1066	0,03
16	KB11-29-2 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,267	<u>17443,12</u>	<u>50,77</u>	4657,31	4369,29	<u>13,56</u>	<u>227,6310</u>	<u>60,78</u>
					16364,39	42,31			11,30	0,5514	0,15
17	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	138,8	<u>8,25</u>	-	1145,10	-	-	-	-
18	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	12,1	<u>68,31</u>	-	826,55	-	-	-	-
19	C113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	193	<u>0,50</u>	-	96,50	-	-	-	-
20	C111-256 варіант 4	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання контрадне маркування сходінок	м2	27,2	<u>418,56</u>	-	11384,83	-	-	-	-
21	KP12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,0066	<u>3858,65</u>	<u>1,23</u>	25,47	22,56	<u>0,01</u>	<u>48,6720</u>	<u>0,32</u>
					3417,75	1,02			0,01	0,0133	-
22	C1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт підлога П-7 - 12,3 м2	кг	0,2	<u>251,49</u>	-	50,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KB11-11-13 H2,H5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (5-10мм, середня товщина шару 7,5мм)	100м2	0,123	<u>5860,34</u>	<u>28,20</u>	720,82	712,97	<u>3,47</u>	<u>87,9060</u>	<u>10,81</u>
					5796,52	23,51			2,89	0,3064	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15 Н1=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 7,5 мм)	100м2	0,123	<u>1228,90</u> 1207,99	<u>14,10</u> 11,75	151,15	148,58	<u>1,73</u> 1,45	<u>18,3195</u> 0,1532	<u>2,25</u> 0,02
25	С111-1650-1 варіант 6	Самовирівнювальна підлога	кг	166,05	<u>43,75</u> -	- -	7264,69	-	- -	- -	- -
26	КР12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,123	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	474,61	420,38	<u>0,15</u> 0,13	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>5,99</u> -
27	С1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	3,4	<u>251,49</u> -	- -	855,07	-	- -	- -	- -
28	& С111-565-1	Килимок діелектричний 500*500	шт	2	<u>250,63</u> -	- -	501,26	-	- -	- -	- -
		СТЕЛІ (арк.06) тамбур входу (01-4,4м2, 13-4,4м2), комора (02-7,2 м2, 14-7,2 м2), тамбур сходів (07-3,5 м2, 19-3,5 м2) - 30,2м2 коридор (0,3-7,8 м2, 3*-5,1 м2, 06-18,5м2, 15-7,8 м2, 15* -5,2 м2, 18-18,9 м2) колясочна (05-9,3 м2 17-9,3 м2) комора (04 - 4,5м2, 16-4,5 м2)- 90,9 м2 електрощитова (27) - 12,3 м2									
29	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	1,334	<u>7442,62</u> 5205,86	<u>36,79</u> 30,66	9928,46	6944,62	<u>49,08</u> 40,90	<u>73,2600</u> 0,3996	<u>97,73</u> 0,53
30	КР12-66-1	Грунтування стель	100м2	1,334	<u>582,97</u> 582,97	- -	777,68	777,68	- -	<u>9,7080</u> -	<u>12,95</u> -
31	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	26,7	<u>41,65</u> -	- -	1112,06	-	- -	- -	- -
32	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,334	<u>4237,96</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	5653,44	5546,23	<u>1,64</u> 1,36	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>78,98</u> 0,02
33	С1550-30 варіант 6	Фарба для зовнішніх робіт RAL 9003	кг	92	<u>204,20</u> -	- -	18786,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ (арк.06)									
		тамбур входу (01,13), комора (02,14),									
		тамбур сходів (07,19) - 143,24 м2									
		коридор (0,3-06, 15,16,18) колясочна (17) -									
		309,58 м2									
		сходи СК1** (08) - 203,85 м2									
		сходи СК1** (20) - 203,85 м2									
		електрощитова (27) - 33,375 м2									
34	KP3-9-1	Ремонт сколів >15мм ремонтним	1 м3	0,8	<u>18135,83</u>	<u>57,64</u>	14508,66	8349,63	<u>46,11</u>	<u>162,6720</u>	<u>130,14</u>
		цементним розчином			10437,04	48,04			38,43	0,6260	0,5
35	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	4,86195	<u>582,97</u>	-	2834,37	2834,37	-	<u>9,7080</u>	<u>47,2</u>
					582,97	-			-	-	-
36	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,4	<u>41,65</u>	-	4056,71	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
37	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без	100м2	4,8695	<u>30506,44</u>	<u>203,56</u>	148551,11	69194,28	<u>991,24</u>	<u>199,9680</u>	<u>973,74</u>
		улаштування каркасу			14209,73	169,66			826,16	2,2111	10,77
38	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	4,8695	<u>582,97</u>	-	2838,77	2838,77	-	<u>9,7080</u>	<u>47,27</u>
					582,97	-			-	-	-
39	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,4	<u>41,65</u>	-	4056,71	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	KP12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	4,8695	<u>3766,81</u>	<u>1,23</u>	18342,48	17984,48	<u>5,99</u>	<u>52,5960</u>	<u>256,12</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			3693,29	1,02			4,97	0,0133	0,06
		сумішами стін по збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
41	C111-1626-1	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	306,8	<u>126,97</u>	-	38954,40	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		** ПРОРІЗИ ** (арк									
		05)									
		Зовнішні двері протипожежні глухі металеві									
		- 6 шт									
42	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і	100м2	0,2142	<u>30371,01</u>	<u>9874,14</u>	6505,47	2933,78	<u>2115,04</u>	<u>192,7446</u>	<u>41,29</u>
	H2,H5=1,15	внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа			13696,43	3060,61			655,58	32,4766	6,96
		прорізу до 3 м2									
43	C123-205	ПД30 ДГ21-8 двері глухі протипожежні	м2	1,68	<u>8697,13</u>	-	14611,18	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
44	C123-205	ДГ 21-9 двері глухі металеві протиударні	м2	3,78	<u>8697,13</u>	-	32875,15	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
45	C123-205	ДГ21-19 двері двостулкові металеві глухі	м2	15,96	<u>8697,13</u>	-	138806,19	-	-	-	-
	варіант 9	протиударні з пристроєм самозачинення			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ10-26-1 Н2,Н5=1,15	Внутрішні двері протиударні глухі металеві - 10 шт Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,2478	<u>30371,01</u> 13696,43	<u>9874,14</u> 3060,61	7525,94	3393,98	<u>2446,81</u> 758,42	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>47,76</u> 8,05
47	С123-205 варіант 8	ДГ21-10 двері глухі металеві протиударні	м2	16,8	<u>8697,13</u> -	<u>-</u> -	146111,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С123-205 варіант 10	ДГ21-19 двері двостулкові металеві глухі протиударні	м2	7,98	<u>8697,13</u> -	<u>-</u> -	69403,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1904 варіант 2	Анкер рамний 10х112	шт	124	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	651,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	12	<u>392,56</u> -	<u>-</u> -	4710,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР6-24-3	Внутрішні двері вітражні - 2 шт Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,0504	<u>17569,87</u> 8300,53	<u>210,92</u> 175,79	885,52	418,35	<u>10,63</u> 8,86	<u>125,8800</u> 2,2910	<u>6,34</u> 0,12
52	КР6-25-1	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	100 шт	0,02	<u>22927,02</u> 22402,97	<u>334,77</u> 279,02	458,54	448,06	<u>6,70</u> 5,58	<u>287,8080</u> 3,6364	<u>5,76</u> 0,07
53	С123-205 варіант 13	ДВ21-12 Двері дерев'яні двостулкові вітражні	м2	5,04	<u>6147,13</u> -	<u>-</u> -	30981,54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С188888-4 варіант 2	Винт самосверлящий (ТЕХ) ТЕХ-Ні Гвинт 4, 8х50 А2	шт	18	<u>2,92</u> -	<u>-</u> -	52,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ОЗДОБЛЕННЯ СХОДОВОЇ КЛІТКИ СК-1											
СТІНИ (арк.06)											
сходи СК1** (08) - 203,85 м2											
сходи СК1** (20) - 203,85 м2											
55	КР3-9-1	Ремонт сколів >15мм ремонтним цементним розчином	1 м3	0,7	<u>18135,83</u> 10437,04	<u>57,64</u> 48,04	12695,08	7305,93	<u>40,35</u> 33,63	<u>162,6720</u> 0,6260	<u>113,87</u> 0,44
56	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	4,077	<u>30506,44</u> 14209,73	<u>203,56</u> 169,66	124374,76	57933,07	<u>829,91</u> 691,70	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>815,27</u> 9,01
57	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	4,077	<u>582,97</u> 582,97	<u>-</u> -	2376,77	2376,77	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>39,58</u> -
58	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	81,5	<u>41,65</u> -	<u>-</u> -	3394,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,077	<u>3766,81</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	15357,28	15057,54	<u>5,01</u> 4,16	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>214,43</u> 0,05
60	С111-1626-1 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	256,9	<u>126,97</u> -	<u>-</u> -	32618,59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛІ (арк.06)									
		сходи СК1** (08) - 13,2+19,67+13,44=46,31 м2									
		сходи СК1** (20) - 13,2+19,67+13,44=46,31 м2									
61	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель у середині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,9262	<u>7442,62</u> 5205,86	<u>36,79</u> 30,66	6893,35	4821,67	<u>34,07</u> 28,40	<u>73,2600</u> 0,3996	<u>67,85</u> 0,37
62	КР12-66-1	Грунтування стель	100м2	0,9262	<u>582,97</u> 582,97	- -	539,95	539,95	- -	<u>9,7080</u> -	<u>8,99</u> -
63	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,5	<u>41,65</u> -	- -	770,53	-	- -	- -	- -
64	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9262	<u>4237,96</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	3925,20	3850,76	<u>1,14</u> 0,94	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>54,84</u> 0,01
65	С1550-30 варіант 6	Фарба для зовнішніх робіт RAL 9003	кг	63,9	<u>204,20</u> -	- -	13048,38	-	- -	- -	- -
		СХОДОВІ МАРШІ (08, 20) (арк.06)									
		сходинок бетонні 300*150- 73,92 м2									
66	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (відновлення поверхні)	100м2	0,7392	<u>13353,03</u> 5487,53	<u>131,21</u> 109,36	9870,56	4056,38	<u>96,99</u> 80,84	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>61,52</u> 1,05
67	КБ13-52-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонної поверхні підлоги	100м2	0,7392	<u>459,60</u> 459,60	- -	339,74	339,74	- -	<u>5,6580</u> -	<u>4,18</u> -
68	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,8	<u>41,65</u> -	- -	616,42	-	- -	- -	- -
69	КР12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,7392	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	2852,31	2526,40	<u>0,91</u> 0,75	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>35,98</u> 0,01
70	С1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	20,7	<u>251,49</u> -	- -	5205,84	-	- -	- -	- -
		міжповерхові бетонні площадки - 39,34 м2									
71	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (відновлення поверхні)	100м2	0,3934	<u>13353,03</u> 5487,53	<u>131,21</u> 109,36	5253,08	2158,79	<u>51,62</u> 43,02	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>32,74</u> 0,56
72	КБ13-52-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонної поверхні підлоги	100м2	0,3934	<u>459,60</u> 459,60	- -	180,81	180,81	- -	<u>5,6580</u> -	<u>2,23</u> -
73	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,9	<u>41,65</u> -	- -	329,04	-	- -	- -	- -
74	КР12-39-3	Просте фарбування бетонних поверхонь (за 2 рази)	100м2	0,3934	<u>3858,65</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	1517,99	1344,54	<u>0,48</u> 0,40	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>19,15</u> 0,01
75	С1550-30 варіант 4	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	11	<u>251,49</u> -	- -	2766,39	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KP3-9-1	низ маршів - 60,06 м2 Ремонт сколів >15мм ремонтним розчином	1 м3	0,1	<u>18118,93</u> 10437,04	<u>57,64</u> 48,04	1811,89	1043,70	<u>5,76</u> 4,80	<u>162,6720</u> 0,6260	<u>16,27</u> 0,06
77	KP11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,6006	<u>7442,62</u> 5205,86	<u>36,79</u> 30,66	4470,04	3126,64	<u>22,10</u> 18,41	<u>73,2600</u> 0,3996	<u>44</u> 0,24
78	KP12-66-1	Грунтування стель	100м2	0,6006	<u>582,97</u> 582,97	<u>-</u> -	350,13	350,13	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>5,83</u> -
79	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	12	<u>41,65</u> -	<u>-</u> -	499,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6006	<u>4237,96</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	2545,32	2497,05	<u>0,74</u> 0,61	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>35,56</u> 0,01
81	C1550-30 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	41,4	<u>204,20</u> -	<u>-</u> -	8453,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP7-17-1	площадки поверхові - 13,44*2=26,88 м2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2688	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	3860,38	1517,37	<u>35,27</u> 29,40	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>23,01</u> 0,38
83	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	100м2	0,2688	<u>18749,09</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	5039,76	367,54	<u>73,84</u> 61,54	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>5,57</u> 0,8
84	C111-1650-1 варіант 3	Фіброволокно для стяжки	кг	0,8	<u>595,73</u> -	<u>-</u> -	476,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KB11-29-2 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2688	<u>17449,01</u> 16364,39	<u>50,77</u> 42,31	4690,29	4398,75	<u>13,65</u> 11,37	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>61,19</u> 0,15
86	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	139,8	<u>8,25</u> -	<u>-</u> -	1153,35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	12,2	<u>68,31</u> -	<u>-</u> -	833,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	194	<u>0,50</u> -	<u>-</u> -	97,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-256 варіант 4	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання	м2	27,4	<u>418,56</u> -	<u>-</u> -	11468,54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1237546, 03	286456,69	<u>7814,86</u> 4125,17		<u>4107,61</u> 50,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1237546, 03				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					943274,48				
		всього заробітна плата, грн.					290581,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					169837,99 498,75 57539,62 1407384,02 1407384,02				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4656,7 348121,48				

Перевірив Головний архітертор проекту Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на 2-3-4-5 поверхи

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ

Кошторисна вартість

1530,93432 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,44941 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

409,22985 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА П-5 (арк.07)									
1	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,072	<u>14361,53</u>	<u>131,21</u>	44118,62	17341,41	<u>403,08</u>	<u>85,6080</u>	<u>262,99</u>
					5644,99	109,36			335,95	1,4252	4,38
2	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	100м2	3,072	<u>18749,09</u>	<u>274,69</u>	57597,20	4200,44	<u>843,85</u>	<u>20,7360</u>	<u>63,7</u>
					1367,33	228,94			703,30	2,9837	9,17
3	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	3,072	<u>1664,33</u>	<u>71,92</u>	5112,82	4519,53	<u>220,94</u>	<u>23,3561</u>	<u>71,75</u>
					1471,20	59,94			184,14	0,7812	2,4
4	C111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100x100 мм	м2	337,9	<u>36,28</u>	-	12259,01	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,072	<u>17372,50</u>	<u>9,81</u>	53368,32	9163,96	<u>30,14</u>	<u>40,0680</u>	<u>123,09</u>
					2983,06	8,18			25,13	0,1066	0,33
6	KB11-29-2 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,072	<u>17443,12</u>	<u>50,77</u>	53585,26	50271,41	<u>155,97</u>	<u>227,6310</u>	<u>699,28</u>
					16364,39	42,31			129,98	0,5514	1,69
7	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1597,4	<u>8,25</u>	-	13178,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	139,5	<u>68,31</u>	-	9529,25	-	-	-	-
9	C113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	2218	<u>0,50</u>	-	1109,00	-	-	-	-
10	C111-256 варіант 4	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання	м2	313,3	<u>418,56</u>	-	131134,85	-	-	-	-
		СТЕЛІ (арк.07)									
		коридор (02,03,10,12) - 219,2 м2									
		комора (04,11) - 36 м2									
		сходи СК1** (6,5 - 25,11) - 52 м2									
11	KP11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	3,072	<u>7442,62</u> 5205,86	<u>36,79</u> 30,66	22863,73	15992,40	<u>113,02</u> 94,19	<u>73,2600</u> 0,3996	<u>225,05</u> 1,23
12	KP12-66-1	Грунтування стель	100м2	3,072	<u>582,97</u> 582,97	-	1790,88	1790,88	-	<u>9,7080</u>	<u>29,82</u>
13	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	61,4	<u>41,65</u>	-	2557,31	-	-	-	-
14	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,36	<u>2542,56</u> 2462,19	<u>1,23</u> 1,02	915,32	886,39	<u>0,44</u> 0,37	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>12,62</u> -
15	C1550-30 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	20,5	<u>204,20</u>	-	4186,10	-	-	-	-
16	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,712	<u>4237,96</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	11493,35	11275,38	<u>3,34</u> 2,77	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>160,57</u> 0,04
17	C1550-30 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	187,1	<u>204,20</u>	-	38205,82	-	-	-	-
		СТІНИ (арк.07)									
		коридор (02,03,10,12) - 694,96 м2									
		комора (04,11) - 164,88 м2									
		сходи СК1** (6,5 - 25,11) - 200,88 м2									
18	KP3-9-1	Ремонт сколів >15мм ремонтним цементним розчином	1 м3	1,8	<u>18118,93</u> 10437,04	<u>57,64</u> 48,04	32614,07	18786,67	<u>103,75</u> 86,47	<u>162,6720</u> 0,6260	<u>292,81</u> 1,13
19	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	10,6072	<u>30506,44</u> 14209,73	<u>203,56</u> 169,66	323587,91	150725,45	<u>2159,20</u> 1799,62	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2121,1</u> 23,45
20	KP12-27-1	Грунтування простих стін під фарбування	100м2	1,6488	<u>877,34</u> 659,93	<u>162,67</u> 41,15	1446,56	1088,09	<u>268,21</u> 67,85	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>16,5</u> 0,93
21	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	26,5	<u>41,65</u>	-	1103,73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP12-40-7 H1=2	Просте фарбування білилом стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (за 2 рази)	100м2	1,6488	<u>6169,17</u> 5982,74	<u>2,45</u> 2,04	10171,73	9864,34	<u>4,04</u> 3,36	<u>85,2000</u> 0,0266	<u>140,48</u> 0,04
23	C111-1626-1 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	98,3	<u>126,97</u> -	- -	12481,15	-	- -	- -	- -
24	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9584	<u>3766,81</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	33744,59	33085,97	<u>11,02</u> 9,14	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>471,18</u> 0,12
25	C111-1626-1 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	564,4	<u>126,97</u> -	- -	71661,87	-	- -	- -	- -
		ПРОРІЗИ (арк.07)									
26	КБ10-26-1 H2,H5=1,15	двері внутрішні металеві Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,168	<u>30371,01</u> 13696,43	<u>9874,14</u> 3060,61	5102,33	2301,00	<u>1658,86</u> 514,18	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>32,38</u> 5,46
27	C123-205 варіант 8	ДГ21-10 двері глухі металеві протиударні	м2	16,8	<u>8697,13</u> -	- -	146111,78	-	- -	- -	- -
28	C111-1904 варіант 2	Анкер рамний 10x112	шт	84	<u>5,25</u> -	- -	441,00	-	- -	- -	- -
29	& C111- 1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	8	<u>392,56</u> -	- -	3140,48	-	- -	- -	- -
30	KP6-24-3	двері внутрішні дерев'яні вітражні Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,3528	<u>17569,87</u> 8300,53	<u>210,92</u> 175,79	6198,65	2928,43	<u>74,41</u> 62,02	<u>125,8800</u> 2,2910	<u>44,41</u> 0,81
31	KP6-25-1	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	100 шт	0,16	<u>22927,02</u> 22402,97	<u>334,77</u> 279,02	3668,32	3584,48	<u>53,56</u> 44,64	<u>287,8080</u> 3,6364	<u>46,05</u> 0,58
32	C123-205 варіант 13	ДВ21-12 Двері дерев'яні двостулкові вітражні	м2	20,16	<u>6147,13</u> -	- -	123926,14	-	- -	- -	- -
33	C123-205 варіант 14	ДВ21-9 Двері дерев'яні вітражні	м2	15,12	<u>6147,13</u> -	- -	92944,61	-	- -	- -	- -
34	C188888-4 варіант 2	Винт самосверлящий (ТЕХ) ТЕХ-Ні Гвинт 4, 8x50 А2	шт	128	<u>2,92</u> -	- -	374,27	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1331724, 58	337806,23	<u>6103,83</u> 4063,11		<u>4813,78</u> 51,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1331724, 58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987814,52				
		всього заробітна плата, грн.					341869,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					199209,74 583,87 67360,51 1530934,32 1530934,32				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5449,41 409229,85				

Перевірів Головний архітертор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Верхній технічний поверх
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	970,24567 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	1,44075 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	100,57811 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА П-8 (арк.08)									
1	KP8-37-5 к=2	Утеплення покриттів плитами мінеральною ватою в два шари насухо (250мм)	100м2	6,661	<u>6206,71</u> 5971,45	<u>235,26</u> 207,04	41342,90	39775,83	<u>1567,07</u> 1379,09	<u>94,8000</u> 2,9866	<u>631,46</u> 19,89
2	C114-5-У варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 150мм (80 кг/м3)	м3	102,9	<u>3157,84</u> -	- -	324941,74	-	- -	- -	- -
3	C114-5-У варіант 6	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100мм (140 кг/м3)	м3	68,6	<u>4698,04</u> -	- -	322285,54	-	- -	- -	- -
4	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	6,661	<u>691,45</u> 539,70	<u>9,64</u> 8,49	4605,75	3594,94	<u>64,21</u> 56,55	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>57,07</u> 0,82
5	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	766	<u>46,78</u> -	- -	35833,48	-	- -	- -	- -
		ПІДЛОГА П-9 (арк.08)									
6	KB10-15-1 Н2,Н5=1,15	Укладання ходових дошок	100м	2,285	<u>518,64</u> 492,50	- -	1185,09	1125,36	- -	<u>7,6038</u> -	<u>17,37</u> -
7	C112-49 варіант 5	Дошки обрізні з хвойних порід, [дошка, 32мм]	м3	5,48	<u>9062,83</u> -	- -	49664,31	-	- -	- -	- -
8	C112-49 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, [брус, 50х150 мм]	м3	4,245	<u>8671,84</u> -	- -	36811,96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ, СТІНИ та ФЕРМИ									
		(арк.08, 21)									
9	KP20-38-1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пилу, залишків розчину, голубино посліду	м2	666,1	<u>24,41</u> 20,18	- -	16259,50	13441,90	- -	<u>0,3360</u> -	<u>223,81</u> -
10	KP20-38-1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пилу, залишків розчину, голубино посліду	м2	261,72	<u>24,41</u> 20,18	- -	6388,59	5281,51	- -	<u>0,3360</u> -	<u>87,94</u> -
11	KP20-38-1	Очищення вручну поверхонь ферм від пилу, залишків розчину, голубино посліду	м2	72,87	<u>24,41</u> 20,18	- -	1778,76	1470,52	- -	<u>0,3360</u> -	<u>24,48</u> -
		ПРОРІЗИ (арк.08)									
12	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>477,23</u> 233,06	<u>55,10</u> 2,04	954,46	466,12	<u>110,20</u> 4,08	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>5,9</u> 0,06
13	C111-1904 варіант 2	Анкер рамний 10x112	шт	10,4	<u>5,25</u> -	- -	54,60	-	- -	- -	- -
14	& C111- 1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1	<u>392,56</u> -	- -	392,56	-	- -	- -	- -
15	C123-205 варіант 12	ПД30 ДГ13-8 люк протипожежний	м2	2,08	<u>8697,13</u> -	- -	18090,03	-	- -	- -	- -
16	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	4	<u>277,22</u> 225,46	<u>9,58</u> 0,36	1108,88	901,84	<u>38,32</u> 1,44	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>13,01</u> 0,02
17	C111-1904 варіант 5	ґрати вентиляційні з сіткою від комах	шт	4	<u>857,59</u> -	- -	3430,36	-	- -	- -	- -
18	C111-1804 варіант 10	Арматурні стрижні ф12	т	0,00172	<u>27397,49</u> -	- -	47,12	-	- -	- -	- -
		ДРАБИНА h=2.8м - 2 шт									
19	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,3594	<u>23941,64</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	8604,63	5520,59	<u>2244,66</u> 148,40	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>75,91</u> 1,8
20	C111-1804 варіант 1	Смуга 50*6 L=0,6м	т	0,003	<u>33547,66</u> -	- -	100,64	-	- -	- -	- -
21	C111-1804 варіант 16	Кутник 50*50 L=2,84 м	т	0,0538	<u>31970,78</u> -	- -	1720,03	-	- -	- -	- -
22	C111-1804 варіант 3	Пруток ф16мм L=0.58м	т	0,0176	<u>27397,49</u> -	- -	482,20	-	- -	- -	- -
23	C111-1804 варіант 17	Кутник 75*75 L=0,6 м	т	0,0202	<u>31970,78</u> -	- -	645,81	-	- -	- -	- -
24	C111-1804 варіант 5	Пруток ф16мм L=0.72м	т	0,0072	<u>27397,49</u> -	- -	197,26	-	- -	- -	- -
25	C111-1804 варіант 12	Смуга 200x10 L=4,26м	т	0,1418	<u>32232,76</u> -	- -	4570,61	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1804 варіант 13	Смуга 200x10 L=0,25м	т	0,0916	<u>32232,76</u>	-	2952,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-1804 варіант 14	Косинка з смуги 200x10 L=0,25м	т	0,0458	<u>36300,54</u>	-	1662,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1937,98</u>	<u>113,10</u>	96,90	27,16	<u>5,66</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,33</u>
					543,15	7,34			0,37	0,0994	-
29	КБ13-27-2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,05	<u>2290,27</u>	<u>70,78</u>	114,51	20,29	<u>3,54</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,25</u>
					405,79	5,43			0,27	0,0734	-
30	КР20-12-5	Монтаж драбин	1т	0,3594	<u>9121,39</u>	<u>4238,38</u>	3278,23	1727,74	<u>1523,27</u>	<u>57,6000</u>	<u>20,7</u>
					4807,30	611,09			219,63	6,4338	2,31
31	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	0,08	<u>12279,35</u>	<u>4786,79</u>	982,35	566,55	<u>382,94</u>	<u>89,7000</u>	<u>7,18</u>
					7081,82	3725,83			298,07	52,9649	4,24
32	КБ46-26-17 Н1=6	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 140мм)	100шт	-0,080	<u>1213,20</u>	<u>418,77</u>	-97,06	-54,12	<u>-33,50</u>	<u>8,5680</u>	<u>-0,690</u>
					676,44	346,02			-27,68	4,9277	-0,390
33	C188888-8 варіант 2	Дюбель розпірний 8*140	шт	8	<u>4,36</u>	-	34,88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-2122 варіант 12	Болт М8*140	шт	8	<u>4,95</u>	-	39,60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДРАБИНА h=2.3м - 2 шт									
35	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08279	<u>23941,64</u>	<u>6245,58</u>	1982,13	1271,70	<u>517,07</u>	<u>211,2000</u>	<u>17,49</u>
					15360,58	412,90			34,18	5,0112	0,41
36	C111-1804 варіант 1	Смуга 50*6 L=0,6м	т	0,003	<u>33547,66</u>	-	100,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C111-1804 варіант 16	Кутник 50*50 L=2,84 м	т	0,0436	<u>31970,78</u>	-	1393,93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-1804 варіант 3	Пруток ф16мм L=0.58м	т	0,0136	<u>27397,49</u>	-	372,61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C111-1804 варіант 17	Кутник 75*75 L=0,6 м	т	0,0202	<u>31970,78</u>	-	645,81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-1804 варіант 5	Пруток ф16мм L=0.72м	т	0,0072	<u>27397,49</u>	-	197,26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1937,98</u>	<u>113,10</u>	96,90	27,16	<u>5,66</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,33</u>
					543,15	7,34			0,37	0,0994	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ13-27-2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,05	<u>2290,27</u> 405,79	<u>70,78</u> 5,43	114,51	20,29	<u>3,54</u> 0,27	<u>4,9956</u> 0,0734	<u>0,25</u> -
43	КР20-12-5	Монтаж драбин	1т	0,08279	<u>9121,39</u> 4807,30	<u>4238,38</u> 611,09	755,16	398,00	<u>350,90</u> 50,59	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>4,77</u> 0,53
44	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	0,08	<u>12279,35</u> 7081,82	<u>4786,79</u> 3725,83	982,35	566,55	<u>382,94</u> 298,07	<u>89,7000</u> 52,9649	<u>7,18</u> 4,24
45	КБ46-26-17 Н1=6	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 140мм)	100шт	-0,080	<u>1213,20</u> 676,44	<u>418,77</u> 346,02	-97,06	-54,12	<u>-33,50</u> -27,68	<u>8,5680</u> 4,9277	<u>-0,690</u> -0,390
46	КР4-18-1	Установлення болтів	100 кг	0, 0048632	<u>9293,58</u> 9293,58	- -	45,20	45,20	- -	<u>140,9400</u> -	<u>0,69</u> -
47	С188888-8 варіант 2	Дюбель розпирний 8*140	шт	8	<u>4,36</u> -	- -	34,88	-	- -	- -	- -
48	С113-2122 варіант 12	Болт М8*140	шт	8	<u>4,95</u> -	- -	39,60	-	- -	- -	- -
ПІДСИЛЕННЯ ФЕРМИ (арк.21)											
49	КБ46-7-1	Підсилення залізобетонних колон естакад сталевими обіймами	т	0,12446	<u>12944,93</u> 6098,28	<u>4476,90</u> 894,56	1611,13	758,99	<u>557,19</u> 111,34	<u>84,8280</u> 9,5632	<u>10,56</u> 1,19
50	КБ9-75-2	Виготовлення деталей підсилення	т	0,0638	<u>23941,64</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	1527,48	980,01	<u>398,47</u> 26,34	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>13,47</u> 0,32
51	С111-1838 варіант 5	Кутик 75*5	т	0,068	<u>31970,78</u> -	- -	2174,01	-	- -	- -	- -
52	КБ7-26-2 Н2,Н5=1,15	Підсилення збірних залізобетонних конструкцій з'єднанням болтами	т	0,07878	<u>19832,57</u> 18547,35	<u>397,88</u> 110,68	1562,41	1461,16	<u>31,34</u> 8,72	<u>264,1320</u> 1,4867	<u>20,81</u> 0,12
53	С111-1840 варіант 2	Смуга 6*80	т	0,07878	<u>33547,66</u> -	- -	2642,88	-	- -	- -	- -
54	& С1545- 291-1 варіант 1	Шпилька М12 L=500	шт	14	<u>51,21</u> -	- -	716,94	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	100шт	0,04	<u>8936,76</u> 5267,54	<u>3264,83</u> 2693,01	357,47	210,70	<u>130,59</u> 107,72	<u>66,7200</u> 38,3489	<u>2,67</u> 1,53
56	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 12 мм	100шт	0,04	<u>116,49</u> 59,69	<u>37,30</u> 30,82	4,66	2,39	<u>1,49</u> 1,23	<u>0,7560</u> 0,4390	<u>0,03</u> 0,02
57	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням арматурних стрижнів довжиною понад 1 м	т	0,00532	<u>21958,36</u> 21958,36	- -	116,82	116,82	- -	<u>312,7080</u> -	<u>1,66</u> -
58	С124-22 варіант 1	Арматура ф12 А500	т	0,00532	<u>27737,41</u> -	- -	147,56	-	- -	- -	- -
59	С188888-21 варіант 2	Хімічний анкер HILTI HIT-RE500 (500 мл)	шт	6	<u>1582,60</u> -	- -	9495,60	-	- -	- -	- -
60	КБ6-55-1 Н2,Н5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,00276	<u>3513,92</u> 3003,77	<u>312,91</u> 81,01	9,70	8,29	<u>0,86</u> 0,22	<u>40,8066</u> 1,0092	<u>0,11</u> -
61	С124-2 варіант 1	Арматура ф8 А240	т	0,0028	<u>30896,02</u> -	- -	86,51	-	- -	- -	- -
62	КБ13-16-6 к=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>3875,97</u> 1086,30	<u>226,20</u> 14,68	116,28	32,59	<u>6,79</u> 0,44	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>0,4</u> 0,01
63	КБ13-26-6 Н1=2, Н2=1, 15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 за 2 рази	100м2	0,03	<u>6900,44</u> 811,59	<u>166,10</u> 16,45	207,01	24,35	<u>4,98</u> 0,49	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,3</u> 0,01
		ВІДНОВЛЕННЯ УШКОДЖЕНИХ ЧАСТИН (арк.21) *****									
64	КБ6-14-1 Н2,Н5=1,15	Відновлення ушкоджених бетонних частин	100м3	0,0017	<u>730565,91</u> 133757,66	<u>47890,13</u> 18239,79	1241,96	227,39	<u>81,41</u> 31,01	<u>1882,3200</u> 218,6196	<u>3,2</u> 0,37
65	КБ7-57-14 Н2, Н5 =1,15	Чеканення швів	100м шва	0,11	<u>1176,17</u> 1072,93	<u>34,38</u> 9,57	129,38	118,02	<u>3,78</u> 1,05	<u>14,7522</u> 0,1285	<u>1,62</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					919373,02	80081,72	<u>8349,88</u> 2724,58		<u>1249,57</u> 37,12
		Разом будівельні роботи, грн.					919373,02				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830941,42				
		всього заробітна плата, грн.					82806,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					50872,65 154,06 17771,81 970245,67 970245,67				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1440,75 100578,11				

Перевірив Головний архітектор проекту Драган О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на покрівля
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	1248,04577 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	2,3411 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	177,17261 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP8-32-3	рулонна гідроізоляція покрівлі двошарова Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	6,601	60351,68 2895,82	49,17 43,27	398381,44	19115,31	324,57 285,63	39,8160 0,6242	262,83 4,12
2	KP8-45-4	влаштування примикань висотою 400мм Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,4164	42889,77 4081,03	152,34 134,07	17859,30	1699,34	63,43 55,83	56,1120 1,9339	23,37 0,81
3	& C111-196- 3-И варіант 2	Герметик NEOTEX PU JOINT	л	8,33	266,19 -	- -	2217,36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рулонна гідроізоляція по верху парапета									
4	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (верх парапета)	100м2	1,3286	<u>35115,53</u> 1982,91	<u>27,00</u> 23,76	46654,49	2634,49	<u>35,87</u> 31,57	<u>27,2640</u> 0,3427	<u>36,22</u> 0,46
5	& C111-196-3-И варіант 2	Герметик NEOTEX PU JOINT	л	26,18	<u>266,19</u> -	- -	6968,85	-	- -	- -	- -
		воронка водозабірنا									
6	KP15-24-1	Установлення водостічних лійок	шт	4	<u>240,51</u> 235,75	- -	962,04	943,00	- -	<u>3,1200</u> -	<u>12,48</u> -
7	& C1115-931-62 варіант 1	ПВХ воронка TOPWET TWE 110 PVC S з електропідігрівом	шт	4	<u>3476,25</u> -	- -	13905,00	-	- -	- -	- -
8	& C1115-931-62 варіант 5	Перехід HL9/1 (ПП/сталь ф110)	шт	4	<u>1023,66</u> -	- -	4094,64	-	- -	- -	- -
9	& C1115-931-62 варіант 3	Надставний елемент	шт	4	<u>1433,55</u> -	- -	5734,20	-	- -	- -	- -
10	& C1115-931-62 варіант 2	Труба ПВХ L=1000мм	шт	4	<u>154,11</u> -	- -	616,44	-	- -	- -	- -
11	& C1115-931-62 варіант 4	Дренажне кільце з перехідником	шт	4	<u>786,48</u> -	- -	3145,92	-	- -	- -	- -
12	& C1115-931-62 варіант 7	Санітарний герметик Berner силіконовий 310 мл Білий	шт	4	<u>335,67</u> -	- -	1342,68	-	- -	- -	- -
13	& C111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4	<u>392,56</u> -	- -	1570,24	-	- -	- -	- -
14	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (додатковий шар навколо воронки) профіль кріплення гідроізоляції з листового металу	100м2	0,04	<u>35115,53</u> 1982,91	<u>27,00</u> 23,76	1404,62	79,32	<u>1,08</u> 0,95	<u>27,2640</u> 0,3427	<u>1,09</u> 0,01
15	KB9-40-1	Монтаж планки з профільованого металу	100м	0,4164	<u>1766,77</u> 1766,77	- -	735,68	735,68	- -	<u>24,5760</u> -	<u>10,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C18888-11 варіант 4	Профільований метал t=0.55 шириною 0,3	м2	12,7	<u>396,91</u>	-	5040,76	-	-	-	-
17	& C111-136- 2 варіант 5	Дюбелі цвях 6x40	шт	375	<u>2,74</u>	-	1027,50	-	-	-	-
		утеплення екструзійним пінополістеролом			-	-			-	-	-
18	KP8-37-1	Утеплення венканалів плитами з пінопласту полістирольного	100м2	0,167	<u>9535,13</u>	<u>107,03</u>	1592,37	309,14	<u>17,87</u>	<u>29,3880</u>	<u>4,91</u>
					1851,15	94,19			15,73	1,3586	0,23
19	& C114-97- M12 варіант 3	Екструдований пінополістерол товщ.50мм	м3	0,86	<u>3557,21</u>	-	3059,20	-	-	-	-
		утеплення стінок вентшахт			-	-			-	-	-
20	КБ15-78-1 H1=0,3 H2, H5=1,15	Утеплення венканалів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	100 м2	1,493	<u>14321,01</u>	-	21381,27	20693,40	-	<u>172,9940</u>	<u>258,28</u>
					13860,28	-			-	-	-
21	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	30	<u>41,65</u>	-	1249,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C114-1-У варіант 6	Мінвата 110кг/м3 товщ.50мм	м3	7,99	<u>3798,96</u>	-	30353,69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C18888-4 варіант 6	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою 10*110	шт	1206	<u>3,42</u>	-	4124,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1555-224 варіант 3	Склолсітка	м2	171,7	<u>36,03</u>	-	6186,35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1555-200 варіант 5	Клейова суміш для теплоізоляції	т	1,7916	<u>16034,25</u>	-	28726,96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*10 3,0 м	м	149,3	<u>105,50</u>	-	15751,15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-1891-1 варіант 3	Ґрунтувальна суміш Baunit Uni Primer/UniversalGrund, 25 кг	кг	25,4	<u>34,27</u>	-	870,46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C111-1891-1 варіант 4	Штукатурка мінеральна "барашек" (зерно 2, 0мм), 25 кг	кг	403,1	<u>46,12</u>	-	18590,97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C111-1626-1 варіант 5	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	74,9	<u>126,97</u>	-	9510,05	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		металеве огороження (76 секцій) (арк.10)									
30	КБ9-75-2	Виготовлення металевого огороження	т	1,55648	<u>22850,33</u>	<u>5154,27</u>	35566,08	23908,44	<u>8022,52</u>	<u>211,2000</u>	<u>328,73</u>
					15360,58	165,28			257,26	2,2464	3,5
31	C111-1755 варіант 7	Смуга 50*6	т	1,65	<u>34296,24</u>	-	56588,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP8-39-1	Огороження покрівель перилами	100м	1,14	<u>2027,69</u>	<u>171,86</u>	2311,57	1855,90	<u>195,92</u>	<u>23,1840</u>	<u>26,43</u>
					1627,98	50,26			57,30	0,7210	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,684	<u>4263,55</u> 1194,92	<u>248,82</u> 16,14	2916,27	817,33	<u>170,19</u> 11,04	<u>14,5121</u> 0,2186	<u>9,93</u> 0,15
34	КР12-54-4	Фарбування огороження покрівлі за 2 рази фанові стояки - 10 шт.	100м2	0,684	<u>14409,84</u> 10297,06	<u>1,23</u> 1,02	9856,33	7043,19	<u>0,84</u> 0,70	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>100,3</u> 0,01
35	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (фанові стояки)	100м	0,2	<u>5829,32</u> 5818,28	<u>11,04</u> 9,20	1165,86	1163,66	<u>2,20</u> 1,84	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>15,17</u> 0,02
36	& С1115-931-62 варіант 8	Труба ПВХ L=2000мм	шт	10	<u>336,16</u> -	- -	3361,60	-	- -	- -	- -
37	КР15-125-1	Установлення ковпаків фанової труби	м2	0,225	<u>420,06</u> 141,39	- -	94,51	31,81	- -	<u>1,9440</u> -	<u>0,44</u> -
38	С113-2297 варіант 1	ковпак для каналізаційної труби 110 мм виготовлення кріплень, розуклонка та монтаж накривок	шт	10	<u>69,81</u> -	- -	698,10	-	- -	- -	- -
39	КБ9-75-2	Виготовлення кріплень для плит накриття вентканалів	т	0,05792	<u>23941,64</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	1386,70	889,68	<u>361,74</u> 23,92	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>12,23</u> 0,29
40	С111-1814 варіант 3	Кутник 50*50*5	т	0,045	<u>31970,78</u> -	- -	1438,69	-	- -	- -	- -
41	С111-1840 варіант 2	Смуга 6*80	т	0,015	<u>33547,66</u> -	- -	503,21	-	- -	- -	- -
42	С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500	т	0,0014	<u>31773,74</u> -	- -	44,48	-	- -	- -	- -
43	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05792	<u>14856,00</u> 8884,48	<u>4750,22</u> 604,25	860,46	514,59	<u>275,13</u> 35,00	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>6,17</u> 0,37
44	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0114	<u>3875,97</u> 1086,30	<u>226,20</u> 14,68	44,19	12,38	<u>2,58</u> 0,17	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>0,15</u> -
45	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0114	<u>3495,04</u> 405,79	<u>83,05</u> 8,23	39,84	4,63	<u>0,95</u> 0,09	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,06</u> -
46	КР8-35-1	Розуклонка з цементно-піщаного розчину	100м2	0,3123	<u>19150,07</u> 5616,07	<u>188,98</u> 166,31	5980,57	1753,90	<u>59,02</u> 51,94	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>25,92</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP8-35-3 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до середньої товщини $(40+80)/2=60$ мм)	100м2	0,3123	<u>13901,10</u> 867,26	<u>190,91</u> 168,01	4341,31	270,85	<u>59,62</u> 52,47	<u>12,8160</u> 2,4235	<u>4</u> 0,76
48	KP4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,06	<u>63467,48</u> 25928,03	<u>13042,18</u> 5004,33	3808,05	1555,68	<u>782,53</u> 300,26	<u>369,2400</u> 60,0060	<u>22,15</u> 3,6
49	C1411-1- ТФТ варіант 1	плита накривки вентшахти Вш-1 (птп18-16)	шт	2	<u>3843,14</u> -	- -	7686,28	-	- -	- -	- -
50	C1411-1- ТФТ варіант 2	плита накривки вентшахти Вш-2 (ПТП16-12)	шт	4	<u>2664,39</u> -	- -	10657,56	-	- -	- -	- -
51	KP8-40-4	улаштування відливів по верху вентшахт Улаштування відливів по верху вентшахти	100м	0,4164	<u>3512,79</u> 3351,29	<u>8,68</u> 7,64	1462,73	1395,48	<u>3,61</u> 3,18	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>20,62</u> 0,05
52	C188888-11 варіант 4	Профільований метал t=0.55 шириною 0,3	м2	12,7	<u>396,91</u> -	- -	5040,76	-	- -	- -	- -
53	C113-1878 варіант 2	Дюбель 8*100	шт	119	<u>2,88</u> -	- -	342,72	-	- -	- -	- -
54	KP19-30-1	захисна сітка Виготовлення та приварювання захисної сітки	м2	12,5	<u>192,61</u> 32,05	<u>118,93</u> 20,42	2407,63	400,63	<u>1486,63</u> 255,25	<u>0,4800</u> 0,2806	<u>6</u> 3,51
55	C111-1781 варіант 2	Сітка армувальна 100*100*4	м2	13,2	<u>36,01</u> -	- -	475,33	-	- -	- -	- -
56	KP8-30-1	накривки вентшахт та виходів на покрівлю Улаштування накривок вентканалів та виходів на покрівлю з листового металу	100м2	0,2654	<u>6738,86</u> 6656,86	<u>15,43</u> 13,58	1788,49	1766,73	<u>4,10</u> 3,60	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>25,16</u> 0,05
57	C188888-11 варіант 1	Профнастил товщ 0,7 мм	м2	29,2	<u>396,91</u> -	- -	11589,77	-	- -	- -	- -
58	C113-1878 варіант 2	Дюбель 8*100	шт	76	<u>2,88</u> -	- -	218,88	-	- -	- -	- -
59	KP7-17-8	розуклонка з керамзитобетону (49,51м3/0,075=660,1 м2) Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	6,601	<u>16055,65</u> 6072,28	<u>131,21</u> 109,36	105983,35	40083,12	<u>866,12</u> 721,89	<u>92,0880</u> 1,4252	<u>607,87</u> 9,41
60	KP7-17-11 H1=11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати до середньої товщини 75мм	100м2	6,601	<u>28908,45</u> 1523,21	<u>377,69</u> 314,79	190824,68	10054,71	<u>2493,13</u> 2077,93	<u>23,1000</u> 4,1026	<u>152,48</u> 27,08
61	KP3-28-1	стінка парапета Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0336	<u>479934,70</u> 74006,17	<u>6490,70</u> 5409,66	16125,81	2486,61	<u>218,09</u> 181,76	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>35,87</u> 2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,149	<u>9697,06</u> 8635,37	<u>1061,69</u> 228,28	1444,86	1286,67	<u>158,19</u> 34,01	<u>122,9760</u> 2,3856	<u>18,32</u> 0,36
63	С111-1781 варіант 2	Сітка армувальна 100*100*4	м2	41,5	<u>36,01</u> -	<u>-</u> -	1494,42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ10-26-1 Н2,Н5=1,15	двері (арк.09) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0224	<u>30371,01</u> 13696,43	<u>9874,14</u> 3060,61	680,31	306,80	<u>221,18</u> 68,56	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>4,32</u> 0,73
65	С111-1904 варіант 2	Анкер рамний 10х112	шт	11,2	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	58,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111- 1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1	<u>392,56</u> -	<u>-</u> -	392,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С123-205 варіант 5	ПД30 ДГ14-8 двері глухі протипожежні	м2	2,24	<u>8697,13</u> -	<u>-</u> -	19481,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1162220, 78	143812,47	<u>15827,11</u> 4527,88		<u>2031,73</u> 59,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1162220, 78				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1002581, 20				
		всього заробітна плата, грн.					148340,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85824,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28832,26				
		Всього будівельні роботи, грн.					1248045, 77				

		Всього по кошторису					1248045, 77				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2341,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177172,61				

Перевірив Головний архітектор проекту Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склад Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на облаштування фасадів
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	8335,60211 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	17,94003 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1465,92088 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		улаштування "мокрих" фасадів люльки згідно ПОБ									
1	KP20-39-1	Навішування канатних систем	1навішув	2	125,19	-	250,38	250,38	-	1,5000	3
					125,19	-			-	-	-
2	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	22	110,17	-	2423,74	2423,74	-	1,3200	29,04
					110,17	-			-	-	-
3	KP20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	2	37,06	-	74,12	74,12	-	0,4440	0,89
					37,06	-			-	-	-
		стіни									
4	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	19,5993	49270,50	-	965667,31	905506,08	-	576,6468	11301,87
					46200,94	-			-	-	-
5	C1555-200 варіант 5	Клейова суміш для теплоізоляції	т	9,8	16034,25	-	157135,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C188888-59-7 варіант 5	Мінераловатний утеплювач фасадний (ηjdo/100, 130 кг/м3)	м3	419,43	4611,93	-	1934381,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1394-1 варіант 8	Тарільчастий анкер 10x220/160	шт	15836	<u>7,27</u> -	- -	115127,72	-	- -	- -	- -
8	C1555-200 варіант 5	Клейова суміш для теплоізоляції	т	13,72	<u>16034,25</u> -	- -	219989,91	-	- -	- -	- -
9	C1555-224 варіант 2	Сітка скловолокниста лугостійка	м2	2253,9	<u>36,03</u> -	- -	81208,02	-	- -	- -	- -
10	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	160	<u>34,55</u> -	- -	5528,00	-	- -	- -	- -
11	C1555-228 варіант 1	Цокольний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	64,7	<u>131,12</u> -	- -	8483,46	-	- -	- -	- -
12	C1555-229 варіант 1	Деформаційний профіль (прямий)	м	100	<u>385,55</u> -	- -	38555,00	-	- -	- -	- -
13	C188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель фасадний	шт	216	<u>2,32</u> -	- -	501,12	-	- -	- -	- -
14	& C1550-42-1 варіант 1	Грунтуюча адгезійна фарба	л	333,2	<u>90,79</u> -	- -	30251,23	-	- -	- -	- -
15	C1555-235 варіант 2	Декоративна штукатурна суміш	т	5,292	<u>92156,85</u> -	- -	487694,05	-	- -	- -	- -
16	C111-356 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	т	0,98	<u>131305,60</u> -	- -	128679,49	-	- -	- -	- -
17	КБ15-78-3 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,8325	<u>61157,83</u> 53168,79	- -	50913,89	44263,02	- -	<u>663,6144</u> -	<u>552,46</u> -
18	C1555-200 варіант 5	Клейова суміш для теплоізоляції	т	0,416	<u>16034,25</u> -	- -	6670,25	-	- -	- -	- -
19	& C188888-59-7 варіант 6	Мінераловатний утеплювач фасадний (товщ30мм 130 кг/м3)	м3	2,67	<u>4611,93</u> -	- -	12313,85	-	- -	- -	- -
20	& C111-1394-1 варіант 9	Тарільчастий анкер 10x1600/110	шт	505	<u>4,37</u> -	- -	2206,85	-	- -	- -	- -
21	C1555-224 варіант 4	Склосітка штукатурна лугостійка	м2	106,6	<u>36,03</u> -	- -	3840,80	-	- -	- -	- -
22	C1555-200 варіант 5	Клейова суміш для теплоізоляції	т	0,583	<u>16034,25</u> -	- -	9347,97	-	- -	- -	- -
23	C1555-226 варіант 2	Кутовий захисний профіль Baunit з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	333	<u>64,07</u> -	- -	21335,31	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1550-42-1 варіант 1	Грунтуюча адгезійна фарба	л	16,65	<u>90,79</u> -	- -	1511,65	-	- -	- -	- -
25	C1555-235 варіант 2	Декоративна штукатурна суміш	т	0,225	<u>92156,85</u> -	- -	20735,29	-	- -	- -	- -
26	C111-356 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	т	0,04	<u>131305,60</u> -	- -	5252,22	-	- -	- -	- -
		віконні відливи									
27	КБ10-25-4 H2=1,15, H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,335	<u>35568,77</u> 2549,40	<u>129,69</u> 79,10	47484,31	3403,45	<u>173,14</u> 105,60	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>50,29</u> 1,34
		Облицювання цоколю, вхідної групи та стінки пандусу									
		підземна частина									
28	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,8	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	39029,13	39029,13	- -	<u>361,0800</u> -	<u>649,94</u> -
29	КБ13-13-1 H2,H5=1,15	Ґрунтування бетонних поверхонь бітумною ґрунтовкою (праймером)	100м2	3,67	<u>1665,97</u> 749,93	<u>12,26</u> 2,79	6114,11	2752,24	<u>44,99</u> 10,24	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>33,88</u> 0,14
30	C111-74 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	т	0,061	<u>70213,97</u> -	- -	4283,05	-	- -	- -	- -
31	КР2-6-7 H1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін підвалів бітумною мастикою в 2 шари по праймеру	100 м2	3,67	<u>30100,11</u> 8582,34	- -	110467,40	31497,19	- -	<u>116,5920</u> -	<u>427,89</u> -
32	КР19-26-1	Теплоізоляція стін фундаментів виробами з пінополістиролу т. 150 мм	м3	28,08	<u>6249,67</u> 2819,90	- -	175490,73	79182,79	- -	<u>37,3200</u> -	<u>1047,95</u> -
33	C1555-212 варіант 8	Екструзійний пінополістирол у=35 кг/м3 т. 100 мм	м2	183,5	<u>354,95</u> -	- -	65133,33	-	- -	- -	- -
34	C1555-212 варіант 9	Екструзійний пінополістирол у=35 кг/м3 т. 50 мм	м2	183,5	<u>177,97</u> -	- -	32657,50	-	- -	- -	- -
35	& C111-1394-1 варіант 10	Тарільчастий анкер 10x220/110	шт	1513	<u>5,76</u> -	- -	8714,88	-	- -	- -	- -
36	КБ26-30-1 H2,H5=1,15	Улаштування захисного шару поверхні ізоляції з шиповидної мембрани	10 м2	18,72	<u>134,47</u> 134,47	- -	2517,28	2517,28	- -	<u>1,9872</u> -	<u>37,2</u> -
37	C1632-98 варіант 1	Шиповидна мембрана (8 мм)	м2	215,3	<u>51,80</u> -	- -	11152,54	-	- -	- -	- -
38	C111-1683 варіант 1	Стрічка для склеювання мембран	кг	13,9	<u>1106,14</u> -	- -	15375,35	-	- -	- -	- -
39	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,5192	<u>13720,22</u> 13720,22	- -	20843,76	20843,76	- -	<u>228,4800</u> -	<u>347,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 надземна частина	100м3	1,5192	<u>3218,35</u> 1452,79	<u>1765,56</u> 446,64	4889,32	2207,08	<u>2682,24</u> 678,54	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>33,47</u> 9,33
41	КБ15-79-2 Н2,Н5 =1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,798	<u>27544,80</u> 26161,60	<u>1253,05</u> 585,32	49525,55	47038,56	<u>2252,98</u> 1052,41	<u>340,9566</u> 8,2478	<u>613,04</u> 14,83
42	С188888-4 варіант 7	Дюбель нейлоновий 10х160 з шурупом шестигранним і фланцем FCA Elematic	шт	568,2	<u>22,95</u> -	- -	13040,19	-	- -	- -	- -
43	С1551-13- СП варіант 35	Кронштейни алюмінієві фасадні (в асортименті)	шт	568,2	<u>86,88</u> -	- -	49365,22	-	- -	- -	- -
44	С126-1307 варіант 1	Профілі несучі алюмінієві фасадні (в асортименті)	м	399,2	<u>104,38</u> -	- -	41668,50	-	- -	- -	- -
45	С118-68 варіант 1	Гайка М10 самостоп А2 + шайба 10 збільш А2 (компл)	шт	568,2	<u>14,30</u> -	- -	8125,26	-	- -	- -	- -
46	& С111- 1855-8 варіант 3	Заклепка-RF 4,8х12 А2/А2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	2697	<u>2,13</u> -	- -	5744,61	-	- -	- -	- -
47	С1555-157 варіант 1	Каркас алюмінієвий в комплекті (система монтажних алюмінієвих профілів для встановлення керамогранітних плит)	м.п.	720,998	<u>129,70</u> -	- -	93513,44	-	- -	- -	- -
48	& С1555- 303-4	Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD)	шт	1438	<u>5,73</u> -	- -	8239,74	-	- -	- -	- -
49	С1555-212 варіант 8	Екструзійний пінополістирол у=35 кг/м3 т. 100 мм	м2	176,2	<u>354,95</u> -	- -	62542,19	-	- -	- -	- -
50	С1555-212 варіант 9	Екструзійний пінополістирол у=35 кг/м3 т. 50 мм	м2	176,2	<u>177,97</u> -	- -	31358,31	-	- -	- -	- -
51	С111-256 варіант 6	Плитка керамограніт (фасадна)	м2	190,6	<u>877,56</u> -	- -	167262,94	-	- -	- -	- -
52	С1111-91 варіант 1	Система фасадних кляймерів (цільний, стартовий, боковий)	шт	1079	<u>15,30</u> -	- -	16508,70	-	- -	- -	- -
53	& С113- 2122-3 варіант 1	Заклепка-RF 3,2х8 А2/А2 пл /3-5 ISO 2,5kN	шт	1978	<u>0,95</u> -	- -	1879,10	-	- -	- -	- -
КОРЗИНИ під КОНДИЦІОНЕРИ											
Комплекс робіт під встановлення корзин для кондиціонерів											
54	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина)	100шт	1,18	<u>720,95</u> 701,87	- -	850,72	828,21	- -	<u>10,6440</u> -	<u>12,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 1 цеглину	100шт	1,18	<u>543,02</u> 529,37	- -	640,76	624,66	- -	<u>8,0280</u> -	<u>9,47</u> -
56	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	2,14	<u>1005,52</u> 836,52	<u>74,75</u> 2,77	2151,81	1790,15	<u>159,97</u> 5,93	<u>11,7720</u> 0,0374	<u>25,19</u> 0,08
57	C1551-13-СП варіант 33	Консоль стінова 41x41 L 600 мм (кронштейн під кондиціонер)	шт	118	<u>574,39</u> -	- -	67778,02	-	- -	- -	- -
58	C1551-1-СП варіант 4	Анкер хімічний 410 мл	шт	59	<u>494,75</u> -	- -	29190,25	-	- -	- -	- -
59	C188888-4 варіант 1	Гільза 16x130/M8-M10,M12 нейлон сітчата	шт	118	<u>14,03</u> -	- -	1655,54	-	- -	- -	- -
60	C113-2122 варіант 6	Стрижень M10 8.8 1м цб. DIN975	шт	85	<u>63,86</u> -	- -	5428,10	-	- -	- -	- -
61	C113-2122 варіант 16	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	118	<u>8,82</u> -	- -	1040,76	-	- -	- -	- -
62	C113-2122 варіант 5	Шайба 10 збільш A2 D30 s2.5 DIN9021	шт	118	<u>5,42</u> -	- -	639,56	-	- -	- -	- -
63	KP15-122-2 Застос тех.ч. п.1.1.5 к=1,25	Установлення металевих ґратчастих корзин під кондиціонери [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 5 м до 8 м від підлоги або суцільного настилу]	ґрати	59	<u>304,91</u> 281,83	<u>9,58</u> 0,36	17989,69	16627,97	<u>565,22</u> 21,24	<u>4,0650</u> 0,0048	<u>239,84</u> 0,28
64	C126-1230 варіант 8	Ґратчастий декоративний кошик під кондиціонери 1800x600x420мм	шт	37	<u>6218,11</u> -	- -	230070,07	-	- -	- -	- -
65	C126-1230 варіант 7	Ґратчастий декоративний кошик під кондиціонери 900x600x420мм зашивка газової труби	шт	22	<u>3114,09</u> -	- -	68509,98	-	- -	- -	- -
66	KP8-40-3	Влаштування екранів перфорованих для зашивки газової труби	100м	1,536	<u>7494,12</u> 2726,83	<u>20,25</u> 17,82	11510,97	4188,41	<u>31,10</u> 27,37	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>61,89</u> 0,39
67	C1545-286 варіант 1	Екран перфорований 260x600 накривки парпетів	м	153,6	<u>383,30</u> -	- -	58874,88	-	- -	- -	- -
68	KP8-40-5	Улаштування накривок парпету з листового металу t=0,7мм	100м	1,31	<u>6901,50</u> 6178,81	<u>21,21</u> 18,67	9040,97	8094,24	<u>27,79</u> 24,46	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>119,61</u> 0,35
69	C111-1755 варіант 10	Оцинкована листовая сталь СКЛІННЯ ЛОДЖІЙ	т	0,4323	<u>40010,66</u> -	- -	17296,61	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,39822	<u>9978,26</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	33908,32	31186,35	<u>2563,48</u> 1563,49	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>406,44</u> 19,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C126-1-111 варіант 3	Блоки віконні В1 (2,96*1,4) (9 шт)	м2	37,296	<u>4851,47</u> -	- -	180940,43	-	- -	- -	- -
72	& C126-1-111 варіант 4	Блоки віконні В2 (2,86*1,4) (9 шт)	м2	36,036	<u>4851,47</u> -	- -	174827,57	-	- -	- -	- -
73	& C126-1-111 варіант 5	Блоки віконні В3 (2,6*1,4) (1 шт)	м2	3,64	<u>4851,47</u> -	- -	17659,35	-	- -	- -	- -
74	& C126-1-111 варіант 6	Блоки віконні В4 (3,1*1,4) (1 шт)	м2	4,34	<u>4851,47</u> -	- -	21055,38	-	- -	- -	- -
75	& C126-1-111 варіант 7	Блоки віконні В5 (2,7*1,4) (14 шт)	м2	52,92	<u>4851,47</u> -	- -	256739,79	-	- -	- -	- -
76	& C126-1-111 варіант 8	Блоки віконні В1 (3,3*1,4) (40 шт)	м2	184,8	<u>4851,47</u> -	- -	896551,66	-	- -	- -	- -
77	& C126-1-111 варіант 9	Блоки віконні В1 (2,97*1,4) (5 шт)	м2	20,79	<u>4851,47</u> -	- -	100862,06	-	- -	- -	- -
78	& C111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	73	<u>392,56</u> -	- -	28656,88	-	- -	- -	- -
79	& C111-125-6 варіант 2	Дюбель ШМ 6x40 мм	шт	945	<u>0,57</u> -	- -	538,65	-	- -	- -	- -
80	& C1632-102-1-И варіант 1	Анкерна пластина для монтажу вікон	шт	1360	<u>9,17</u> -	- -	12471,20	-	- -	- -	- -
81	C1555-5 варіант 1	Герметик однокомпонентний віконний акрилатний Стиз-А	кг	33,3	<u>170,74</u> -	- -	5685,64	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					765571,14	1244328,81	<u>8500,91</u> 3489,28		<u>16003,03</u> 46,54
		Разом будівельні роботи, грн.					765571,14				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6402741,42				
		всього заробітна плата, грн.					1247818,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					680030,97 1890,46 218102,79 8335602,11 8335602,11				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17940,03 1465920,88				

Перевірів Головний архітертор проекту  Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник  Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на плита покриття ганку
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	30,36405 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	0,10979 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,81532 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРИТТЯ ГАНКУ (арк.20)									
1	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,055	<u>6738,86</u> 6656,86	<u>15,43</u> 13,58	370,64	366,13	<u>0,85</u> 0,75	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>5,21</u> 0,01
2	C188888-11 варіант 3	Профільований лист Н57 0,8 мм	м2	6,05	<u>396,91</u> -	-	2401,31	-	-	-	-
3	& C111-1855-1 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	44	<u>1,57</u> -	-	69,08	-	-	-	-
4	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0147	<u>9293,58</u> 9293,58	-	136,62	136,62	-	<u>140,9400</u> -	<u>2,07</u> -
5	& C1545-408P-4 варіант 1	Анкер розпирний HILTI HST M16 L=150	шт	7	<u>67,46</u> -	-	472,22	-	-	-	-
		ДЕТАЛІ									
6	KB9-75-2	Виготовлення деталей та каркасу KP-1 для влаштування профнастилу	т	0,26588	<u>23941,64</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	6365,60	4084,07	<u>1660,57</u> 109,78	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>56,15</u> 1,33
7	C111-1838 варіант 1	Швелер N18 L=1670	т	0,196	<u>33974,69</u> -	-	6659,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C124-22 варіант 1	Арматура ф12 А500	т	0,086	27737,41	-	2385,42	-	-	-	-
9	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,074	3875,97 1086,30	226,20 14,68	286,82	80,39	16,74 1,09	13,1928 0,1987	0,98 0,01
10	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,074	3495,04 405,79	83,05 8,23	258,63	30,03	6,15 0,61	4,9956 0,1110	0,37 0,01
11	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,26588	14856,00 8884,48	4750,22 604,25	3949,91	2362,21	1262,99 160,66	106,4520 6,3809	28,3 1,7
12	КБ6-10-1 Н2,Н5=1,15	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,055	52136,18 2092,94	1281,30 280,99	2867,49	115,11	70,47 15,45	31,7400 3,0302	1,75 0,17
Разом прямі витрати по кошторису							26222,78	7174,56	3017,77 288,34		94,83 3,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису							26222,78 16030,45 7462,90 4141,27 11,73 1352,42 30364,05 30364,05				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							109,79				
Кошторисна заробітна плата, грн.							8815,32				

Перевірів Головний архітертор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на електромонтажні роботи
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	285,68824 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	1,19412 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	88,04125 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21488,26</u> 18551,78	-	2578,59	2226,21	-	<u>261,0720</u>	<u>31,33</u>
2	C1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 20А, С,4,5кА Eaton	шт	1	<u>155,77</u> -	-	155,77	-	-	-	-
3	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний модульний 1Р,16А,С, 4,5кА Eaton	шт	1	<u>155,77</u> -	-	155,77	-	-	-	-
4	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний модульний 1Р,10А,С, 4,5кА Eaton	шт	10	<u>155,77</u> -	-	1557,70	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4447,83	2226,21	-		<u>31,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4447,83		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2221,62				
		всього заробітна плата, грн.					2226,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1191,62 3,04 350,60 5639,45 5639,45				
		Розділ 2. Електроустановчі та монтажні вироби									
5	КБ21-31-3 Н2,Н5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>3135,77</u>	-	627,15	620,18	-	<u>44,1600</u>	<u>8,83</u>
6	1504-17152 варіант 1	Коробка пластикова розгалужувальна для відкритого встановлення IP44 DKC	шт	20	<u>3100,92</u> <u>85,73</u> -	- - -	1714,60	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2341,75	620,18	-		<u>8,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2341,75 1721,57 620,18 334,21 0,86 98,84 2675,96 2675,96		- -		- -
		Розділ 3. Освітлювальне обладнання									
7	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,81	<u>22585,95</u> 13688,37	<u>226,86</u> 189,08	18294,62	11087,58	<u>183,76</u> 153,15	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>152,45</u> 2
8	С1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний, 20Вт IP65 Ватра	шт	2	<u>769,35</u> -	- -	1538,70	-	- -	- -	- -
9	С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний,8Вт IP40 Ватра	шт	62	<u>769,35</u> -	- -	47699,70	-	- -	- -	- -
10	С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладний,8Вт IP54 Ватра	шт	12	<u>769,35</u> -	- -	9232,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний з датчиком руху накладний, 8Вт IP65 LVXEL	шт	4	<u>918,01</u> -	-	3672,04	-	-	-	-
12	C1547-7 варіант 5	Датчик освітлення сутінковий, 6А, IP44 BIOM	шт	1	<u>180,90</u> -	-	180,90	-	-	-	-
13	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,07	<u>3003,16</u> 2968,09	-	210,22	207,77	-	<u>45,0120</u>	<u>3,15</u>
14	C1547-6 варіант 3	Вимикач 2-клавішний відкритого встановлення IP44, 230В	шт	7	<u>157,50</u> -	-	1102,50	-	-	-	-
15	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна поліамід	шт	7	<u>12,78</u> -	-	89,46	-	-	-	-
16	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>2956,68</u> 2927,74	-	59,13	58,55	-	<u>44,4000</u>	<u>0,89</u>
17	C1547-15 варіант 1	Перемикач на два напрямлення однополюсний для відкритого встановлення IP44, 230В IEK	шт	2	<u>74,65</u> -	-	149,30	-	-	-	-
18	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна поліамід	шт	2	<u>12,78</u> -	-	25,56	-	-	-	-
19	КБ21-21-1 H2, H5=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	0,12	<u>9098,08</u> 7662,83	-	1091,77	919,54	-	<u>105,3600</u>	<u>12,64</u>
20	C1547-4 варіант 1	LTD стрічка L=6м	шт	2	<u>1659,78</u> -	-	3319,56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					86665,66	12273,44	<u>183,76</u> 153,15		<u>169,13</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					86665,66				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74208,46				
		всього заробітна плата, грн.					12426,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6571,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1915,06				
		Всього будівельні роботи, грн.					93236,80				

		Всього по розділу 3					93236,80				
21	KP20-28-1	Розділ 4. Трубна продукція Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12	<u>2296,82</u> 1896,45	<u>381,44</u> 100,72	27561,84	22757,40	<u>4577,28</u> 1208,64	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>320,26</u> 14,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP17-7-9	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	12	<u>2265,51</u> 2066,71	<u>49,05</u> 40,88	27186,12	24800,52	<u>588,60</u> 490,56	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>371,38</u> 6,39
23	C113-1352 варіант 1	Труба ПВХнг гофрована д. 20 мм	м	1212	<u>12,45</u> -	<u>-</u> -	15089,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1792 варіант 1	Муфта з'єднувальна (труба-труба) д. 20 мм	шт	96	<u>21,36</u> -	<u>-</u> -	2050,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1862 варіант 1	Заглушка для поліетиленових труб д. 20 мм STR	шт	48	<u>12,86</u> -	<u>-</u> -	617,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1512-1 варіант 6	Коробка монтажна розподільча IP55 85x85x40 "SCHNEIDER"	шт	60	<u>134,80</u> -	<u>-</u> -	8088,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1512-1 варіант 7	Клемна колодка АСКО - Укрем 25 кв біла	шт	12	<u>120,70</u> -	<u>-</u> -	1448,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2123 варіант 1	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм ІЕК	шт	3600	<u>5,80</u> -	<u>-</u> -	20880,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-125-6 варіант 2	Дюбель ШМ 6x40 мм	шт	3600	<u>0,57</u> -	<u>-</u> -	2052,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							104973,60	47557,92	<u>5165,88</u> 1699,20		<u>691,64</u> 21,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							104973,60				
Всього по розділу 4							132799,24				
Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція											
30	KP17-8-2	Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	9,5	<u>897,57</u> 772,51	<u>9,81</u> 8,18	8526,92	7338,85	<u>93,20</u> 77,71	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>109,9</u> 1,01
31	C157-201 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,9785	<u>24392,08</u> -	<u>-</u> -	23867,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР17-8-3	Затягування проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,5	<u>1374,53</u> 1223,68	<u>20,85</u> 17,37	3436,33	3059,20	<u>52,13</u> 43,43	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>45,81</u> 0,57
33	С152-51 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм ВВГнгд	1000м	0,255	<u>37947,81</u> -	<u>-</u> -	9676,69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					45507,59	10398,05	<u>145,33</u> 121,14		<u>155,71</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					45507,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34964,21				
		всього заробітна плата, грн.					10519,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5829,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1760,18				
		Всього будівельні роботи, грн.					51336,77				

		Всього по розділу 5					51336,77				
		Разом прямі витрати по кошторису					243936,43	73075,80	<u>5494,97</u> 1973,49		<u>1056,64</u> 24,85
		Разом будівельні роботи, грн.					243936,43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165365,66				
		всього заробітна плата, грн.					75049,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41751,81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12991,96				
		Всього будівельні роботи, грн.					285688,24				

		Всього по кошторису					285688,24				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1194,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88041,25				

Перевірив
Головний архітертор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав
Інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на блискавкозахист

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-БЗ.С

Кошторисна вартість

152,54312 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,22475 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,17305 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-901-9	Встановлення електротехнічного	шт	1	<u>230,59</u>	-	230,59	230,59	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
	Застос	ревізійного колодязя			230,59	-			-	-	-
2	С188888-44	Колодязь пластиковий СВМ	шт	1	<u>1635,11</u>	-	1635,11	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,1	<u>5186,04</u>	<u>4116,65</u>	518,60	97,75	<u>411,67</u>	<u>13,4400</u>	<u>1,34</u>
		діаметром 16 мм			977,49	531,43			53,14	6,7368	0,67
4	& С1545- 291-1-М	Стержневий заземлювач WE/ZN-121	комплект	1	<u>11081,46</u>	-	11081,46	-	-	-	-
	варіант 1	діам.16 мм (в компл. із злучником і антикорозійною стрічкою)			-	-			-	-	-
5	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,00625	<u>34913,07</u>	-	218,21	218,21	-	<u>581,4000</u>	<u>3,63</u>
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3			34913,07	-			-	-	-
6	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у	км	0,002	<u>3505,38</u>	-	7,01	7,01	-	<u>49,9200</u>	<u>0,1</u>
		траншеї, маса одного метра до 0,6 кг			3505,38	-			-	-	-
7	С152-27	Провід ПВ-3, число жил та переріз 1x16 мм2	1000м	0,0021	<u>76540,32</u>	-	160,73	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля,	100 м	0,02	<u>837,85</u>	-	16,76	16,76	-	<u>11,5200</u>	<u>0,23</u>
		прокладеного у траншеї			837,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,008	<u>8342,27</u>	-	66,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,00625	<u>13720,22</u>	-	85,75	85,75	-	<u>228,4800</u>	<u>1,43</u>
					13720,22	-			-	-	-
11	KM8-17-1	Монтаж шини зрівнювання потенціалів	шт	1	<u>502,39</u>	<u>9,10</u>	502,39	285,89	<u>9,10</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
	Застос.				285,89	0,34			0,34	0,0046	-
12	C1110-88	Шина вирівнювання потенціалів CBM	шт	1	<u>307,12</u>	-	307,12	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
13	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	3	<u>649,55</u>	<u>12,28</u>	1948,65	1286,49	<u>36,84</u>	<u>5,7600</u>	<u>17,28</u>
					428,83	0,48			1,44	0,0065	0,02
14	& C113-2144-2M	ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V	шт	3	<u>1541,28</u>	-	4623,84	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	C111-1904	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10x100 Metalvis	шт	6	<u>5,32</u>	-	31,92	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	KM8-526-3	Вимикач автоматичний	шт	1	<u>385,71</u>	<u>6,53</u>	385,71	285,89	<u>6,53</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					285,89	0,26			0,26	0,0036	-
17	C1547-16	Комплект монтажний ПЗІП	шт	1	<u>1489,88</u>	-	1489,88	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
18	C111-1904	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10x100 Metalvis	шт	2	<u>5,32</u>	-	10,64	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>6894,99</u>	<u>55,18</u>	344,75	327,23	<u>2,76</u>	<u>88,9080</u>	<u>4,45</u>
					6544,52	45,99			2,30	0,5994	0,03
20	C152-27	Провід ПВ-3, число жил та переріз 1x16 мм2	1000м	0,0051	<u>76540,32</u>	-	390,36	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	C113-2123	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм ІЕК	шт	11	<u>5,80</u>	-	63,80	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& C111-125-6	Дюбель ШМ 6x40 мм	шт	11	<u>0,57</u>	-	6,27	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,5	<u>2527,55</u>	<u>462,34</u>	1263,78	977,49	<u>231,17</u>	<u>26,8800</u>	<u>13,44</u>
					1954,98	62,42			31,21	0,6758	0,34
24	C111-1844-1	Смуга оцинкована 25x4 W-25x4/ST	м	50	<u>245,45</u>	-	12272,50	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
25	& C1545-4811	Комплект заземлювача WE/ZN-23	к-т	9	<u>4307,17</u>	-	38764,53	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	& C1545-4811	Комплект заземлювача WE/ZN-121	к-т	1	<u>4305,14</u>	-	4305,14	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,55	<u>4175,33</u> 2373,91	<u>350,00</u> 35,62	18997,75	10801,29	<u>1592,50</u> 162,07	<u>32,6400</u> 0,3974	<u>148,51</u> 1,81
28	C111-1844-1 варіант 6	Дріт сталевий оцинкований діам. 8 мм	м	455	<u>39,67</u> -	- -	18049,85	-	- -	- -	- -
29	C113-2123 варіант 3	Тримач дроту на плоскій покрівлі	шт	60	<u>26,20</u> -	- -	1572,00	-	- -	- -	- -
30	& C1545-404-B1 варіант 3	Злучник для дроту універсальний	шт	60	<u>100,49</u> -	- -	6029,40	-	- -	- -	- -
31	& C1110-151-1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий	шт	310	<u>49,49</u> -	- -	15341,90	-	- -	- -	- -
32	& C1545-404-B1 варіант 1	З'єднувач дроту та полоси	шт	9	<u>98,70</u> -	- -	888,30	-	- -	- -	- -
33	C113-2123 варіант 2	Скоба тримач дроту	шт	180	<u>16,00</u> -	- -	2880,00	-	- -	- -	- -
34	& C1545-404-B1 варіант 2	Компенсатор	шт	2	<u>89,53</u> -	- -	179,06	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					144670,50	14620,35	<u>2290,57</u> 250,76		<u>201,93</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					144670,50				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127759,58				
		всього заробітна плата, грн.					14871,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7872,62				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2301,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					152543,12				

		Всього по кошторису					152543,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					224,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17173,05				

Перевірив Головний архітертор проекту Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на мережі водопостачання та каналізації
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	244,61011 тис. грн.
креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-ВК; 11ВР-П/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	0,47286 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	36,80342 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ9-75-2	фундамент під насос Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0279	26938,65 17664,66	6936,81 406,51	751,59	492,84	193,54 11,34	242,8800 4,8452	6,78 0,14		
2	С111-1814 варіант 3	Кутник 50*50*5	т	0,03	31970,78 -	- -	959,12	-	- -	- -	- -		
3	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0018	651622,12 52943,95	58181,99 12469,20	1172,92	95,30	104,73 22,44	810,4080 130,3744	1,46 0,23		
Розділ 1. Господарсько-побутовий водопровід В1 (вузол вводу та насосна ГВП)													
4	КР15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	1720,93 943,76	36,90 1,37	1720,93	943,76	36,90 1,37	13,4400 0,0185	13,44 0,02		
5	С1630-1450 варіант 1	Лічильник води Ду25 з накладкою АТ-MBus02	шт	1	8366,39 -	- -	8366,39	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-166 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевих водогазопровідних труб Ду25 L=260мм	100шт	0,01	<u>4765,09</u> -	-	47,65	-	-	-	-
7	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10амп	комплект	1	<u>275,90</u> -	-	275,90	-	-	-	-
8	KP15-104-2	Установлення датчика	комплект	1	<u>52,50</u> 37,18	-	52,50	37,18	-	<u>0,4920</u> -	<u>0,49</u> -
9	C188888-47 варіант 1	Датчик тиску DSP-01 (4-20мА) 600мПа	шт	1	<u>1174,07</u> -	-	1174,07	-	-	-	-
10	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	1307,26	967,54	<u>86,01</u> 4,99	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>13,3</u> 0,07
11	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий із дренажем та повітрепровідником 1/2 для манометра	шт	1	<u>225,35</u> -	-	225,35	-	-	-	-
12	C130-471 варіант 1	Кран кульовий "американка" внутрішня- зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	1	<u>529,11</u> -	-	529,11	-	-	-	-
13	C130-471 варіант 2	Кран кульовий "американка" Ду25	шт	2	<u>772,45</u> -	-	1544,90	-	-	-	-
14	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	2	<u>18,68</u> -	-	37,36	-	-	-	-
15	C111-1897 варіант 1	Штуцер Ду25	комплект	2	<u>130,99</u> -	-	261,98	-	-	-	-
16	KP15-112-1	Монтаж відрізків (згонів) з сталеві труби ф15*2,5, L=100 мм	згон	2	<u>53,09</u> 53,09	-	106,18	106,18	-	<u>0,7560</u> -	<u>1,51</u> -
17	C113-160 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована ф15х2,5 L=100мм	м	0,2	<u>114,15</u> -	-	22,83	-	-	-	-
18	KP15-103-7	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	<u>386,46</u> 264,84	<u>88,63</u> 11,38	386,46	264,84	<u>88,63</u> 11,38	<u>3,6840</u> 0,1238	<u>3,68</u> 0,12
19	C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий різьбовий Ду25	шт	1	<u>312,61</u> -	-	312,61	-	-	-	-
20	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	326,81	241,89	<u>21,50</u> 1,25	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>3,33</u> 0,02
21	C1630-561 варіант 1	Клапан зворотній поворотній різьбовий Ду25	шт	1	<u>459,14</u> -	-	459,14	-	-	-	-
22	KP15-112-2	Монтаж відрізків (згонів) з сталеві труби ф25, L=200 мм	згон	2	<u>76,68</u> 76,68	-	153,36	153,36	-	<u>1,0920</u> -	<u>2,18</u> -
23	C113-160 варіант 3	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована Ду25 L=200мм	м	0,4	<u>184,34</u> -	-	73,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-16-6 H2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1886,34</u> 543,15	<u>94,08</u> 5,19	1,89	0,54	<u>0,09</u> 0,01	<u>6,5964</u> 0,0704	<u>0,01</u> -
25	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,002	<u>6951,28</u> 811,59	<u>127,35</u> 9,55	13,90	1,62	<u>0,25</u> 0,02	<u>9,9912</u> 0,1291	<u>0,02</u> -
26	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,006	<u>3320,00</u> 3320,00	- -	19,92	19,92	- -	<u>47,2800</u> -	<u>0,28</u> -
27	& С111-31-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15	м	0,2044	<u>22,63</u> -	- -	4,63	-	- -	- -	- -
28	& С111-31-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф25	м	0,4088	<u>25,92</u> -	- -	10,60	-	- -	- -	- -
29	С111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,0006	<u>4768,67</u> -	- -	2,86	-	- -	- -	- -
30	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2899,14</u> 2115,29	<u>108,98</u> 16,18	2899,14	2115,29	<u>108,98</u> 16,18	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
31	& С130-508-В3 варіант 1	Насосна установка на госп.-питні потреби АНТ-ХВ00ST 2 НХ 4-50 1,1Т/QFD 2x1,1kW (1раб. 1рез.) Q=6,0 м3/год, Н=25,0м	шт	1	<u>23098,69</u> -	- -	23098,69	-	- -	- -	- -
32	КР15-104-2	Установлення манометрів	комплект	3	<u>52,50</u> 37,18	- -	157,50	111,54	- -	<u>0,4920</u> -	<u>1,48</u> -
33	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10амп	комплект	3	<u>275,90</u> -	- -	827,70	-	- -	- -	- -
34	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,03	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	980,44	725,66	<u>64,51</u> 3,74	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>9,98</u> 0,05
35	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із дренажем та повітрепровідником 1/2 для манометра	шт	3	<u>225,35</u> -	- -	676,05	-	- -	- -	- -
36	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>54220,86</u> 33890,38	<u>4439,97</u> 266,13	1626,63	1016,71	<u>133,20</u> 7,98	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>14,14</u> 0,11
37	С113-1509 варіант 29	Кран кульвий фланцевий Dn65, Pn10	шт	3	<u>2255,82</u> -	- -	6767,46	-	- -	- -	- -
38	КР15-96-1	Установлення вставок віброізолювальних до насосів тиском 1 МПа, діаметр 125 мм	вставка	2	<u>481,27</u> 325,23	<u>55,90</u> 4,77	962,54	650,46	<u>111,80</u> 9,54	<u>4,5240</u> 0,0545	<u>9,05</u> 0,11
39	С1545-18 варіант 1	Вставка віброізоляційна Dn80, Pn10	шт	2	<u>708,22</u> -	- -	1416,44	-	- -	- -	- -
40	КР15-17-3	Приварювання переходу сталевих концентричних 76*3,0-57*3,0	шт	2	<u>1009,79</u> 232,59	<u>38,81</u> 1,44	2019,58	465,18	<u>77,62</u> 2,88	<u>2,9880</u> 0,0194	<u>5,98</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C113-1781-B1 варіант 1	Перехід сталевий концентричний зварний 76х3,0-57х3,0	шт	2	<u>66,65</u> -	- -	133,30	-	- -	- -	- -
42	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>634,27</u> 562,25	<u>45,50</u> 9,78	634,27	562,25	<u>45,50</u> 9,78	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,1
43	C130-15 варіант 1	Мембранний бак ROZ-NAVI 200/10 W=200 Pn10	шт	1	<u>17354,94</u> -	- -	17354,94	-	- -	- -	- -
44	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>34790,43</u> 24188,54	<u>2716,09</u> 157,31	695,81	483,77	<u>54,32</u> 3,15	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>6,65</u> 0,04
45	C113-1509 варіант 30	Латунний ковпачковий кульвий кран зі зливом "МК" G 1 1/4 Pn=10бар	шт	1	<u>998,30</u> -	- -	998,30	-	- -	- -	- -
46	C130-417 варіант 1	Клапани запобіжні Dn 1 1/4" Рвст=7 бар	шт	1	<u>6403,86</u> -	- -	6403,86	-	- -	- -	- -
47	C113-1509 варіант 25	Заглушка 57х3,0	шт	2	<u>43,29</u> -	- -	86,58	-	- -	- -	- -
48	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	653,63	483,77	<u>43,01</u> 2,49	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>6,65</u> 0,03
49	C130-471 варіант 1	Кран кульовий "американка" внутрішня-зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	2	<u>529,11</u> -	- -	1058,22	-	- -	- -	- -
50	C113-2276 варіант 2	Муфта перехідна PP-R 75х2 1/2"	шт	2	<u>1547,96</u> -	- -	3095,92	-	- -	- -	- -
51	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих емальованих діаметром 76 мм	100м	0,09	<u>11393,43</u> 9351,22	<u>245,51</u> 48,16	1025,41	841,61	<u>22,10</u> 4,33	<u>125,6040</u> 0,6312	<u>11,3</u> 0,06
52	C113-141 варіант 1	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 76х3,5	м	9	<u>481,34</u> -	- -	4332,06	-	- -	- -	- -
53	C113-1509 варіант 23	Відвід 90° сталевий крутозігнутий ф76х3,5	шт	5	<u>174,43</u> -	- -	872,15	-	- -	- -	- -
54	C1534-141 варіант 2	Трійники сталевий рівнопрохідний ф76*2,5	шт	1	<u>255,80</u> -	- -	255,80	-	- -	- -	- -
55	C1530-161 варіант 2	Перехід, сталевий концентричний зварний 76х3,0 - 57х3,0	10шт	0,2	<u>663,42</u> -	- -	132,68	-	- -	- -	- -
56	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>5585,68</u> 5339,85	<u>29,43</u> 24,53	111,71	106,80	<u>0,59</u> 0,49	<u>71,7240</u> 0,3197	<u>1,43</u> 0,01
57	C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	<u>76,62</u> -	- -	153,24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>5874,84</u> 5678,45	<u>29,43</u> 24,53	88,12	85,18	<u>0,44</u> 0,37	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>1,14</u> -
59	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,5	<u>181,66</u> -	- -	272,49	-	- -	- -	- -
60	C113-1509 варіант 31	Відвід 90* сталевий крутозігнутий ф42,4х3,6	шт	2	<u>89,66</u> -	- -	179,32	-	- -	- -	- -
61	C1534-137 варіант 2	Трійник сталевий рівнопрохідний ф42,4*3,6	шт	1	<u>202,95</u> -	- -	202,95	-	- -	- -	- -
62	C1530-161 варіант 1	Перехід, сталевий концентричний зварний 76х3,0 - 42,4х3,6	10шт	0,2	<u>640,88</u> -	- -	128,18	-	- -	- -	- -
63	C1530-158 варіант 1	Перехід, сталевий концентричний зварний 42,4х3,6 - 33,7х3,2	10шт	0,2	<u>186,28</u> -	- -	37,26	-	- -	- -	- -
64	KP15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	10	<u>309,77</u> 221,38	<u>33,06</u> 1,23	3097,70	2213,80	<u>330,60</u> 12,30	<u>2,8440</u> 0,0166	<u>28,44</u> 0,17
65	C130-933 варіант 1	Фланець сталевий приварний 1-65-10	шт	10	<u>349,18</u> -	- -	3491,80	-	- -	- -	- -
66	C118-54 варіант 1	Прокладки для фланців ф65	шт	10	<u>46,70</u> -	- -	467,00	-	- -	- -	- -
67	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,014	<u>1886,34</u> 543,15	<u>94,08</u> 5,19	26,41	7,60	<u>1,32</u> 0,07	<u>6,5964</u> 0,0704	<u>0,09</u> -
68	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,027	<u>6951,28</u> 811,59	<u>127,35</u> 9,55	187,68	21,91	<u>3,44</u> 0,26	<u>9,9912</u> 0,1291	<u>0,27</u> -
69	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,11	<u>3320,00</u> 3320,00	- -	365,20	365,20	- -	<u>47,2800</u> -	<u>5,2</u> -
70	& C111-31-1 варіант 4	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф76*3,5	м	9,2	<u>71,92</u> -	- -	661,66	-	- -	- -	- -
71	& C111-31-1 варіант 3	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф32х2,8	м	2	<u>30,69</u> -	- -	61,38	-	- -	- -	- -
72	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,013	<u>4768,67</u> -	- -	61,99	-	- -	- -	- -
73	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,11	<u>1069,49</u> -	- -	117,64	-	- -	- -	- -
74	C111-1867 варіант 2	Кріплення для труб ф76х3,5	шт	5	<u>55,62</u> -	- -	278,10	-	- -	- -	- -
75	C111-1867 варіант 1	Кріплення для труб діам.32	шт	2	<u>37,77</u> -	- -	75,54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					106668,80	12993,56	<u>1230,81</u> 92,58		<u>177,67</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					106668,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					92444,43 13086,14 7259,04 18,67 2157,02 113927,84 113927,84				
		Розділ 2. Господарсько-побутовий водопровід В1 прокладання мережі в підвалі									
76	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>6076,46</u> 5908,19	- -	1944,47	1890,62	- -	<u>78,1920</u> -	<u>25,02</u> -
77	C113-1439-1 варіант 1	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3, 2 діаметр 32х4,4мм	м	32	<u>90,77</u> -	- -	2904,64	-	- -	- -	- -
78	C113-2274 варіант 1	Муфта перехідна PP-R 40х32	шт	1	<u>18,73</u> -	- -	18,73	-	- -	- -	- -
79	C113-1197 варіант 1	Трійник перехідний PP-R діам. 40/32 мм	шт	2	<u>34,33</u> -	- -	68,66	-	- -	- -	- -
80	C113-1881 варіант 1	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1" (32-35 мм)	шт	45	<u>30,00</u> -	- -	1350,00	-	- -	- -	- -
81	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	45	<u>8,73</u> -	- -	392,85	-	- -	- -	- -
82	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	45	<u>9,49</u> -	- -	427,05	-	- -	- -	- -
83	C113-1707 варіант 1	Коліно 90* PP-R діам. 32 мм	шт	9	<u>18,60</u> -	- -	167,40	-	- -	- -	- -
84	КБ26-11-1 Н2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену ф32 мм	10 м	3,2	<u>341,10</u> 341,10	- -	1091,52	1091,52	- -	<u>4,8576</u> -	<u>15,54</u> -
85	& C111-31-1 варіант 3	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф32х2,8	м	32,6	<u>30,69</u> -	- -	1000,49	-	- -	- -	- -
86	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,032	<u>4768,67</u> -	- -	152,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	45	<u>1,25</u>	-	56,25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,3	<u>1069,49</u>	-	320,85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C111-1650 варіант 1	Очищувач клею	кг	0,1	<u>474,32</u>	-	47,43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>6493,52</u> 6291,73	-	194,81	188,75	-	<u>83,2680</u>	<u>2,5</u>
						-			-	-	-
91	C113-1439 варіант 6	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3, 2 діаметр 40x5,5мм	м	3	<u>138,09</u>	-	414,27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-2274 варіант 2	Муфта перехідна PP-R 50x40	шт	1	<u>32,65</u>	-	32,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1197 варіант 1	Трійник перехідний PP-R діам. 40/32 мм	шт	1	<u>34,33</u>	-	34,33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1882 варіант 1	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1 1/4" (40- 43 мм)	шт	5	<u>33,06</u>	-	165,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	5	<u>8,73</u>	-	43,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	5	<u>9,49</u>	-	47,45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	KB26-11-1 H2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену ф40 мм	10 м	0,3	<u>341,10</u> 341,10	-	102,33	102,33	-	<u>4,8576</u>	<u>1,46</u>
						-			-	-	-
98	& C111-559- 1 варіант 3	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф40мм	м.п.	3,1	<u>30,61</u>	-	94,89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,003	<u>4768,67</u>	-	14,31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	5	<u>1,25</u>	-	6,25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,02	<u>1069,49</u>	-	21,39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C111-1650 варіант 1	Очищувач клею	кг	0,01	<u>474,32</u>	-	4,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>6588,11</u> 6336,89	-	263,52	253,48	-	<u>85,1160</u>	<u>3,4</u>
						-			-	-	-
104	C113-1439-2 варіант 1	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3, 2 діаметр 50х6,9мм	м	4	<u>209,60</u>	-	838,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-2275 варіант 1	Муфта перехідна PP-R 63x50	шт	1	<u>79,06</u> -	-	79,06	-	-	-	-
106	C113-1200 варіант 1	Трійник перехідний PP-R діам. 50/32 мм	шт	1	<u>71,04</u> -	-	71,04	-	-	-	-
107	C113-1883 варіант 1	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1 1/2" (47-53 мм)	шт	5	<u>35,10</u> -	-	175,50	-	-	-	-
108	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	5	<u>8,73</u> -	-	43,65	-	-	-	-
109	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	5	<u>9,49</u> -	-	47,45	-	-	-	-
110	КБ26-11-1 Н2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену ф50 мм	10 м	0,4	<u>341,10</u> 341,10	-	136,44	136,44	-	<u>4,8576</u>	<u>1,94</u>
111	& C111-559-1 варіант 4	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф 50мм	м.п.	4,1	<u>68,86</u> -	-	282,33	-	-	-	-
112	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,004	<u>4768,67</u> -	-	19,07	-	-	-	-
113	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	5	<u>1,25</u> -	-	6,25	-	-	-	-
114	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,03	<u>1069,49</u> -	-	32,08	-	-	-	-
115	C111-1650 варіант 1	Очищувач клею	кг	0,0124	<u>474,32</u> -	-	5,88	-	-	-	-
116	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,25	<u>6997,89</u> 6671,91	-	1749,47	1667,98	-	<u>89,6160</u> -	<u>22,4</u> -
117	C113-1439-3 варіант 1	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3, 2 діаметр 63х8,6мм	м	25	<u>338,05</u> -	-	8451,25	-	-	-	-
118	C113-2276 варіант 1	Муфта перехідна PP-R 75х63	шт	1	<u>1547,96</u> -	-	1547,96	-	-	-	-
119	C113-1202 варіант 1	Трійник перехідний PP-R діам. 63/32 мм	шт	3	<u>136,02</u> -	-	408,06	-	-	-	-
120	C113-1884 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8/М10, D=2" (57-63мм)	шт	25	<u>38,57</u> -	-	964,25	-	-	-	-
121	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	25	<u>8,73</u> -	-	218,25	-	-	-	-
122	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	25	<u>9,49</u> -	-	237,25	-	-	-	-
123	КБ26-11-1 Н2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену ф63 мм	10 м	2,5	<u>341,10</u> 341,10	-	852,75	852,75	-	<u>4,8576</u> -	<u>12,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-559-1 варіант 5	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф 63мм	м.п.	25,5	<u>71,84</u> -	- -	1831,92	-	- -	- -	- -
125	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,025	<u>4768,67</u> -	- -	119,22	-	- -	- -	- -
126	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	25	<u>1,25</u> -	- -	31,25	-	- -	- -	- -
127	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,2	<u>1069,49</u> -	- -	213,90	-	- -	- -	- -
128	C111-1650 варіант 1	Очищувач клею	кг	0,1	<u>474,32</u> -	- -	47,43	-	- -	- -	- -
129	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,12	<u>7836,56</u> 7426,83	- -	940,39	891,22	- -	<u>99,7560</u> -	<u>11,97</u> -
130	C113-1439-5 варіант 1	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3, 2 діаметр 75x10,3мм	м	12	<u>748,30</u> -	- -	8979,60	-	- -	- -	- -
131	C113-1204-11A варіант 1	Трійник перехідний PP-R діам. 75/32 мм	шт	2	<u>393,61</u> -	- -	787,22	-	- -	- -	- -
132	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8/М10, 2 1/2" (74-80мм)	шт	15	<u>58,86</u> -	- -	882,90	-	- -	- -	- -
133	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	15	<u>8,73</u> -	- -	130,95	-	- -	- -	- -
134	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	15	<u>9,49</u> -	- -	142,35	-	- -	- -	- -
135	C113-1711 варіант 1	Коліно 90* PP-R діам. 75 мм	шт	1	<u>316,32</u> -	- -	316,32	-	- -	- -	- -
136	КБ26-11-1 Н2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену ф75 мм	10 м	1,2	<u>341,10</u> 341,10	- -	409,32	409,32	- -	<u>4,8576</u> -	<u>5,83</u> -
137	& C111-31-1 варіант 4	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф76*3,5	м	12,2	<u>71,92</u> -	- -	877,42	-	- -	- -	- -
138	C111-1678 варіант 1	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	0,012	<u>4768,67</u> -	- -	57,22	-	- -	- -	- -
139	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	15	<u>1,25</u> -	- -	18,75	-	- -	- -	- -
140	C111-1650 варіант 3	Клей K-FLEX K 414	кг	0,1	<u>1069,49</u> -	- -	106,95	-	- -	- -	- -
141	C111-1650 варіант 1	Очищувач клею	кг	0,048	<u>474,32</u> -	- -	22,77	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43465,10	7484,41	- -		<u>102,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					43465,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					35980,69 7484,41 4036,65 10,26 1182,87 47501,75 47501,75				
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1 РОЗВОДКА ПО ПІДВАЛУ									
142	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,78	<u>5895,42</u> 5818,28	<u>11,04</u> 9,20	4598,43	4538,26	<u>8,61</u> 7,18	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>59,15</u> 0,09
143	C113-1439 варіант 3	Труба каналізаційна ПП Ду 110мм	м	78	<u>202,45</u> -	- -	15791,10	-	- -	- -	- -
144	C111-1867 варіант 5	Хомут з гайкою ЛІОН М8 4"(109-121 мм) з віброзасителем	шт	60	<u>78,57</u> -	- -	4714,20	-	- -	- -	- -
145	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	60	<u>8,73</u> -	- -	523,80	-	- -	- -	- -
146	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	60	<u>9,49</u> -	- -	569,40	-	- -	- -	- -
147	C113-1509 варіант 24	Трійник кутовий 45* ПП Ду 110мм	шт	16	<u>137,18</u> -	- -	2194,88	-	- -	- -	- -
148	C113-1509 варіант 26	Відвід 45* ПП Ду 110мм	шт	24	<u>58,28</u> -	- -	1398,72	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29790,53	4538,26	<u>8,61</u> 7,18		<u>59,15</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29790,53 25243,66 4545,44 2460,63 6,22 717,62 32251,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					32251,16				
		Розділ 4. Система внутрішніх водостоків К2									
		РОЗВОДКА ПО ПІДВАЛУ									
149	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,39	<u>5895,42</u>	<u>11,04</u>	2299,21	2269,13	<u>4,31</u>	<u>75,8280</u>	<u>29,57</u>
					5818,28	9,20			3,59	0,1199	0,05
150	C111-1867 варіант 5	Хомут з гайкою ЛІОН М8 4"(109-121 мм) з віброзасителем	шт	20	<u>78,57</u>	-	1571,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	20	<u>8,73</u>	-	174,60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C188888-8 варіант 1	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100х10мм	шт	20	<u>9,49</u>	-	189,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1439 варіант 4	Труба РР КГ 2000 Ду110мм	м	39	<u>235,70</u>	-	9192,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C113-1509 варіант 24	Трійник кутовий 45* ПП Ду 110мм	шт	4	<u>137,18</u>	-	548,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1509 варіант 26	Відвід 45* ПП Ду 110мм	шт	8	<u>58,28</u>	-	466,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1509 варіант 27	Заглушка ПП Ду 110 мм	шт	1	<u>32,37</u>	-	32,37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1206 варіант 2	Перехід ПП Ду110х50мм	шт	3	<u>265,65</u>	-	796,95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					15271,59	2269,13	<u>4,31</u>		<u>29,57</u>
									3,59		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					15271,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12998,15				
		всього заробітна плата, грн.					2272,72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1230,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358,81				
		Всього будівельні роботи, грн.					16501,92				

		Всього по розділу 4					16501,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Система дренажних вод К13, К13н									
158	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2224,27</u> 2115,29	<u>108,98</u> 16,18	2224,27	2115,29	<u>108,98</u> 16,18	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
159	& C130-508-B3 варіант 2	Дренажний насос QDX1,5-16-0,37 N=0,55 кВт в комплекті з поплавковим вимикачем	шт	1	<u>20926,36</u> -	- -	20926,36	-	- -	- -	- -
160	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	653,63	483,77	<u>43,01</u> 2,49	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>6,65</u> 0,03
161	C1630-561 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий внутрішня-внутрішня різьба 1"	шт	1	<u>201,44</u> -	- -	201,44	-	- -	- -	- -
162	C1630-642 варіант 1	Кран муфтовий внутрішня-внутрішня різьба 1"	шт	1	<u>227,77</u> -	- -	227,77	-	- -	- -	- -
163	C113-1509 варіант 32	Відвід 90* сталевий крутозігнутий ф57х3,0	шт	4	<u>130,10</u> -	- -	520,40	-	- -	- -	- -
164	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>214,80</u> 162,53	<u>26,35</u> 0,98	214,80	162,53	<u>26,35</u> 0,98	<u>2,0880</u> 0,0132	<u>2,09</u> 0,01
165	C113-1855 варіант 1	Перехідник сталевий концентричний зварний 57х4,0-33,7х3,2	шт	1	<u>30,00</u> -	- -	30,00	-	- -	- -	- -
166	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих електрозварних	100м	0,03	<u>7684,98</u> 7295,50	<u>42,92</u> 35,77	230,55	218,87	<u>1,29</u> 1,07	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>2,94</u> 0,01
167	C113-6 варіант 1	Труби сталеві електрозварна ф57х2,8	м	3	<u>191,83</u> -	- -	575,49	-	- -	- -	- -
168	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>5713,29</u> 5498,88	<u>29,43</u> 24,53	228,53	219,96	<u>1,18</u> 0,98	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>2,95</u> 0,01
169	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані ф25х3,2	м	4	<u>181,70</u> -	- -	726,80	-	- -	- -	- -
170	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>6082,99</u> 6060,44	<u>6,13</u> 5,11	425,81	424,23	<u>0,43</u> 0,36	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>5,53</u> -
171	C113-1393 варіант 1	Труби поліетиленові ПП Ду50	м	7	<u>46,94</u> -	- -	328,58	-	- -	- -	- -
172	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	7	<u>55,76</u> -	- -	390,32	-	- -	- -	- -
173	C113-2262 варіант 2	Трійник прямий Ду50мм	шт	4	<u>38,51</u> -	- -	154,04	-	- -	- -	- -
174	C113-1206 варіант 2	Перехід ПП Ду110х50мм	шт	1	<u>265,65</u> -	- -	265,65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C113-1781-B1 варіант 2	Перехід сталь-ПП Ду50	шт	1	<u>609,21</u> -	- -	609,21	-	- -	- -	- -
176	КБ13-16-6 H2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0045	<u>1886,34</u> 543,15	<u>94,08</u> 5,19	8,49	2,44	<u>0,42</u> 0,02	<u>6,5964</u> 0,0704	<u>0,03</u> -
177	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0045	<u>6951,28</u> 811,59	<u>127,35</u> 9,55	31,28	3,65	<u>0,57</u> 0,04	<u>9,9912</u> 0,1291	<u>0,04</u> -
178	C111-1867 варіант 4	Кріплення для труб ф50	шт	2	<u>55,62</u> -	- -	111,24	-	- -	- -	- -
179	C111-1867 варіант 3	Кріплення для труб діам.25	шт	2	<u>35,58</u> -	- -	71,16	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							29155,82	3630,74	<u>182,23</u> 22,12		<u>49,65</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн.							29155,82				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25342,85				
всього заробітна плата, грн.							3652,86				
Загальновиробничі витрати, грн.							2031,65				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							604,48				
Всього будівельні роботи, грн.							31187,47				

Всього по розділу 5							31187,47				
Разом прямі витрати по кошторису							227235,47	31504,24	<u>1724,23</u> 159,25		<u>426,48</u> 1,86
Разом будівельні роботи, грн.							227235,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194007,00				
всього заробітна плата, грн.							31663,49				
Загальновиробничі витрати, грн.							17374,64				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5139,93				
Всього будівельні роботи, грн.							244610,11				

Всього по кошторису							244610,11				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							472,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36803,42				

Перевірів
Склав

Головний архітертор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Драган О.О.

Кошкіна А.Л.



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на будівельно-монтажні роботи по перенесенню газових труб
Зовнішні мережі газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ

Кошторисна вартість

93,65273 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,55035 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,08691 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,006	<u>28672,38</u> 28672,38	- -	172,03	172,03	- -	<u>442,6800</u> -	<u>2,66</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,006	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	74,97	74,97	- -	<u>208,0800</u> -	<u>1,25</u> -
3	KB16-9-12 к дем.=0,6 H2=1,15, H5=1,15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 57 мм	100м	0,075	<u>5673,90</u> 5673,90	- -	425,54	425,54	- -	<u>75,0913</u> -	<u>5,63</u> -
4	KP15-15-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 48 мм	100м	0,31	<u>3166,92</u> 3166,92	- -	981,75	981,75	- -	<u>42,5376</u> -	<u>13,19</u> -
5	KP15-15-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 42,3 мм	100м	0,64	<u>3203,91</u> 3203,91	- -	2050,50	2050,50	- -	<u>43,0344</u> -	<u>27,54</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 33,5 мм	100м	0,14	<u>3299,33</u> 3299,33	- -	461,91	461,91	- -	<u>44,3160</u> -	<u>6,2</u> -
7	КР15-15-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 48 мм	100м	0,084	<u>3166,92</u> 3166,92	- -	266,02	266,02	- -	<u>42,5376</u> -	<u>3,57</u> -
8	КР15-15-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 26,8 мм	100м	0,15	<u>3299,33</u> 3299,33	- -	494,90	494,90	- -	<u>44,3160</u> -	<u>6,65</u> -
9	КБ29-176-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	2,1	<u>619,77</u> 619,77	- -	1301,52	1301,52	- -	<u>9,2808</u> -	<u>19,49</u> -
10	КБ29-176-1 Н1=0,5 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	2,1	<u>593,95</u> 593,95	- -	1247,30	1247,30	- -	<u>8,8941</u> -	<u>18,68</u> -
11	КР16-36-1 Н1=0,4	Протягування сталевих труб діаметром 48 мм у футляр	100м	0,17	<u>3403,78</u> 3388,40	<u>15,38</u> 4,28	578,64	576,03	<u>2,61</u> 0,73	<u>46,5888</u> 0,0575	<u>7,92</u> 0,01
12	& С1-ПР1-188 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32)	м	17	<u>158,24</u> -	- -	2690,08	-	- -	- -	- -
13	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	21	<u>383,41</u> 285,65	- -	8051,61	5998,65	- -	<u>4,0680</u> -	<u>85,43</u> -
14	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	2	<u>245,38</u> -	- -	490,76	-	- -	- -	- -
15	КБ16-9-12 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,075	<u>15395,17</u> 9479,04	<u>5364,31</u> 1071,34	1154,64	710,93	<u>402,32</u> 80,35	<u>125,4506</u> 14,4940	<u>9,41</u> 1,09
16	& С1-ПР11-25 варіант 1	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	4	<u>46,14</u> -	- -	184,56	-	- -	- -	- -
17	КР15-140-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32) після демонтажа L=31 м	100м	0,34	<u>7010,33</u> 4520,93	<u>2312,59</u> 522,86	2383,51	1537,12	<u>786,28</u> 177,77	<u>58,9200</u> 7,0637	<u>20,03</u> 2,4
18	& С1-ПР1-188 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32)	м	3	<u>158,24</u> -	- -	474,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1-ПР11-24 варіант 1	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	18	<u>35,04</u> -	- -	630,72	-	- -	- -	- -
20	KP15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм Труба сталева водогазопровідна DN32x2,8 мм після демонтажа L=64 м	100м	0,66	<u>6373,89</u> 4447,27	<u>1779,72</u> 406,43	4206,77	2935,20	<u>1174,62</u> 268,24	<u>57,9600</u> 5,4629	<u>38,25</u> 3,61
21	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	2	<u>76,61</u> -	- -	153,22	-	- -	- -	- -
22	& C1-ПР11-23 варіант 1	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	32	<u>29,96</u> -	- -	958,72	-	- -	- -	- -
23	KP15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>6596,76</u> 4681,14	<u>1779,72</u> 406,43	923,55	655,36	<u>249,16</u> 56,90	<u>61,0080</u> 5,4629	<u>8,54</u> 0,76
24	& C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	5	<u>30,05</u> -	- -	150,25	-	- -	- -	- -
25	KP15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм Труба сталева водогазопровідна DN20x2,5 мм після демонтажа L=15 м	100м	0,32	<u>6109,49</u> 4740,99	<u>1246,85</u> 290,00	1955,04	1517,12	<u>398,99</u> 92,80	<u>61,7880</u> 3,8621	<u>19,77</u> 1,24
26	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17	<u>39,75</u> -	- -	675,75	-	- -	- -	- -
27	& C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	21	<u>26,56</u> -	- -	557,76	-	- -	- -	- -
28	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	1,47	<u>5983,15</u> 5747,60	- -	8795,23	8448,97	- -	<u>65,9280</u> -	<u>96,91</u> -
29	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>44692,33</u> 33890,38	<u>4439,97</u> 266,13	446,92	338,90	<u>44,40</u> 2,66	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>4,71</u> 0,04
30	& C1-ПР6-36	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN50 PN40	шт	1	<u>1400,14</u> -	- -	1400,14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,21	<u>32681,39</u> 24188,54	<u>2150,34</u> 124,63	6863,09	5079,59	<u>451,57</u> 26,17	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>69,84</u> 0,35
32	& C1-ПР6-32 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN20 PN40	шт	21	<u>734,52</u> -	- -	15424,92	-	- -	- -	- -
33	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,0324	<u>102402,58</u> 41862,04	<u>49937,24</u> 829,00	3317,84	1356,33	<u>1617,97</u> 26,86	<u>488,2440</u> 11,1397	<u>15,82</u> 0,36
34	& C1-ПР1-55 варіант 1	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	30	<u>15,05</u> -	- -	451,50	-	- -	- -	- -
35	& C147-1-16-1 варіант 1	Арматура діам.14 мм А500 С	т	0,03	<u>27737,41</u> -	- -	832,12	-	- -	- -	- -
36	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1478	<u>3708,60</u> 944,60	<u>200,94</u> 12,87	548,13	139,61	<u>29,70</u> 1,90	<u>11,4720</u> 0,1742	<u>1,7</u> 0,03
37	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1478	<u>2708,82</u> 352,86	<u>72,22</u> 7,15	400,36	52,15	<u>10,67</u> 1,06	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,64</u> 0,01
		Разом прями витрати по кошторису					72176,99	36822,40	<u>5168,29</u> 735,44		<u>483,83</u> 9,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72176,99 30186,30 37557,84 21475,74 56,62 6529,07 93652,73				
		Всього по кошторису					93652,73				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					550,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44086,91				

Перевірів Головний архітертор проекту Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій прилеглої території
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) № 11ВР-П/23-АБ

Кошторисна вартість

637,18171 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,28386 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,78355 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАНДУС 1 (арк.12,13)									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,1125	<u>7478,68</u>	<u>7130,76</u>	841,35	39,14	<u>802,21</u>	<u>5,7939</u>	<u>0,65</u>
					347,92	1654,87			186,17	20,9600	2,36
2	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,25	<u>3139,32</u>	<u>525,36</u>	10202,79	1278,88	<u>1707,42</u>	<u>5,9675</u>	<u>19,39</u>
					393,50	128,43			417,40	1,7422	5,66
3	KP2-12-1	Улаштування піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0244	<u>148805,93</u>	<u>2976,67</u>	3630,86	883,41	<u>72,63</u>	<u>549,0643</u>	<u>13,4</u>
					36205,30	786,00			19,18	9,6755	0,24
4	КБ27-20-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,01625	<u>59474,98</u>	-	966,47	40,54	-	<u>40,3522</u>	<u>0,66</u>
					2494,98	-			-	-	-
5	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,029	<u>1575,20</u>	<u>286,43</u>	45,68	29,16	<u>8,31</u>	<u>14,6801</u>	<u>0,43</u>
					1005,58	63,85			1,85	0,6673	0,02
6	С111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100x100 мм	м2	17,875	<u>36,28</u>	-	648,51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,035	<u>506189,16</u>	<u>5891,77</u>	17716,62	365,87	<u>206,21</u>	<u>152,6053</u>	<u>5,34</u>
					10453,46	2249,86			78,75	26,9577	0,94
8	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (полімерцементна)	100м2	0,342	<u>21872,86</u>	<u>8,87</u>	7480,52	922,44	<u>3,03</u>	<u>36,2282</u>	<u>12,39</u>
					2697,19	7,39			2,53	0,0963	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1625	<u>15866,00</u> 14796,14	<u>45,90</u> 38,26	2578,23	2404,37	<u>7,46</u> 6,22	<u>205,8164</u> 0,4986	<u>33,45</u> 0,08
10	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,5	<u>8,25</u> -	-	697,13	-	-	-	-
11	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	7,4	<u>68,31</u> -	-	505,49	-	-	-	-
12	С113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	117	<u>0,50</u> -	-	58,50	-	-	-	-
13	С111-256 варіант 5	Керамогранітна плитка для зовнішнього облицювання металевого огороження - 14,67м- 15 секцій (арк.14) огорожа пандуса та площадки - 5,65+4,9=10,55м огорожа ганку 4,12м	м2	16,6	<u>852,06</u> -	-	14144,20	-	-	-	-
14	КБ9-75-2	Виготовлення металевого огороження	т	0,34283	<u>20883,23</u> 13888,52	<u>4660,32</u> 149,44	7159,40	4761,40	<u>1597,70</u> 51,23	<u>190,9600</u> 2,0311	<u>65,47</u> 0,7
15	С111-1840 варіант 4	Кутик 50*50*6	т	0,1393	<u>31970,78</u> -	-	4453,53	-	-	-	-
16	С111-1755 варіант 7	Смуга 50*6	т	0,2323	<u>34296,24</u> -	-	7967,02	-	-	-	-
17	КБ13-16-6 к=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18	<u>3750,14</u> 982,19	<u>204,52</u> 13,27	675,03	176,79	<u>36,81</u> 2,39	<u>11,9285</u> 0,1797	<u>2,15</u> 0,03
18	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,18	<u>3448,17</u> 366,90	<u>75,09</u> 7,44	620,67	66,04	<u>13,52</u> 1,34	<u>4,5169</u> 0,1003	<u>0,81</u> 0,02
19	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,34283	<u>8669,27</u> 4346,60	<u>3832,20</u> 552,53	2972,09	1490,14	<u>1313,79</u> 189,42	<u>52,0800</u> 5,8172	<u>17,85</u> 1,99
20	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,11858	<u>9046,64</u> 4837,79	<u>791,42</u> 143,16	1072,75	573,67	<u>93,85</u> 16,98	<u>64,0259</u> 1,6510	<u>7,59</u> 0,2
21	С113-6 варіант 3	Труби сталеві діаметр 50 мм, товщина стінки 2 мм	м	49	<u>191,83</u> -	-	9399,67	-	-	-	-
22	С118-43 варіант 1	Кронштейни кріплення до поручнів	шт	327	<u>42,01</u> -	-	13737,27	-	-	-	-
23	КБ13-16-6 к=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,29	<u>3750,14</u> 982,19	<u>204,52</u> 13,27	1087,54	284,84	<u>59,31</u> 3,85	<u>11,9285</u> 0,1797	<u>3,46</u> 0,05
24	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ПАНДУС 2 (арк.12,13)	100м2	0,29	<u>3448,17</u> 366,90	<u>75,09</u> 7,44	999,97	106,40	<u>21,78</u> 2,16	<u>4,5169</u> 0,1003	<u>1,31</u> 0,03
25	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,2458	<u>7478,68</u> 347,92	<u>7130,76</u> 1654,87	1838,26	85,52	<u>1752,74</u> 406,77	<u>5,7939</u> 20,9600	<u>1,42</u> 5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,5	<u>3139,32</u> 393,50	<u>525,36</u> 128,43	10987,62	1377,25	<u>1838,76</u> 449,51	<u>5,9675</u> 1,7422	<u>20,89</u> 6,1
27	KP2-12-1	Улаштування піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0263	<u>148805,93</u> 36205,30	<u>2976,67</u> 786,00	3913,60	952,20	<u>78,29</u> 20,67	<u>549,0643</u> 9,6755	<u>14,44</u> 0,25
28	KB27-20-1 H2,H5=1,15	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,0175	<u>59474,98</u> 2494,98	- -	1040,81	43,66	- -	<u>40,3522</u> -	<u>0,71</u> -
29	KB6-11-11 H2,H5=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,032	<u>1769,00</u> 1156,42	<u>329,39</u> 73,43	56,61	37,01	<u>10,54</u> 2,35	<u>16,8821</u> 0,7674	<u>0,54</u> 0,02
30	C111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	19,25	<u>36,28</u> -	- -	698,39	-	- -	- -	- -
31	KB6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,037	<u>506189,16</u> 10453,46	<u>5891,77</u> 2249,86	18729,00	386,78	<u>218,00</u> 83,24	<u>152,6053</u> 26,9577	<u>5,65</u> 1
32	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (полімерцементна)	100м2	0,415	<u>17079,46</u> 2697,19	<u>8,87</u> 7,39	7087,98	1119,33	<u>3,68</u> 3,07	<u>36,2282</u> 0,0963	<u>15,03</u> 0,04
33	KB11-29-2 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,175	<u>15866,00</u> 14796,14	<u>45,90</u> 38,26	2776,55	2589,32	<u>8,03</u> 6,70	<u>205,8164</u> 0,4986	<u>36,02</u> 0,09
34	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91	<u>8,25</u> -	- -	750,75	-	- -	- -	- -
35	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	7,9	<u>68,31</u> -	- -	539,65	-	- -	- -	- -
36	C113-2088 варіант 1	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	126	<u>0,50</u> -	- -	63,00	-	- -	- -	- -
37	C111-256 варіант 5	Керамогранітна плитка для зовнішнього облицювання	м2	17,9	<u>852,06</u> -	- -	15251,87	-	- -	- -	- -
		металеве огороження - 19,57 м - 20 секцій (арк.14)									
		огорожа пандуса 4,9м									
		огорожа пандуса та площадки - 5,1м									
		огорожа площадок - 1,85+3,6=5,45м									
		огорожа ганку 4,12м									
38	KB9-75-2	Виготовлення металевого огороження	т	0,4573	<u>20883,23</u> 13888,52	<u>4660,32</u> 149,44	9549,90	6351,22	<u>2131,16</u> 68,34	<u>190,9600</u> 2,0311	<u>87,33</u> 0,93
39	C111-1840 варіант 4	Кутик 50*50*6	т	0,1817	<u>31970,78</u> -	- -	5809,09	-	- -	- -	- -
40	C111-1755 варіант 7	Смуга 50*6	т	0,3031	<u>34296,24</u> -	- -	10395,19	-	- -	- -	- -
41	KB13-16-6 H2,H5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,372	<u>3750,14</u> 982,19	<u>204,52</u> 13,27	1395,05	365,37	<u>76,08</u> 4,94	<u>11,9285</u> 0,1797	<u>4,44</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,272	<u>3448,17</u> 366,90	<u>75,09</u> 7,44	937,90	99,80	<u>20,42</u> 2,02	<u>4,5169</u> 0,1003	<u>1,23</u> 0,03
43	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,4573	<u>8669,27</u> 4346,60	<u>3832,20</u> 552,53	3964,46	1987,70	<u>1752,47</u> 252,67	<u>52,0800</u> 5,8172	<u>23,82</u> 2,66
44	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1452	<u>9046,64</u> 4837,79	<u>791,42</u> 143,16	1313,57	702,45	<u>114,91</u> 20,79	<u>64,0259</u> 1,6510	<u>9,3</u> 0,24
45	С113-6 варіант 3	Труби сталеві діаметр 50 мм, товщина стілки 2 мм	м	60	<u>191,83</u> -	- -	11509,80	-	- -	- -	- -
46	С118-43 варіант 1	Кронштейни кріплення до поручнів	шт	400	<u>42,01</u> -	- -	16804,00	-	- -	- -	- -
		ФЕМ (вимощення навколо будинку) і ТАКТИЛЬНІ ПЛИТКИ									
47	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	1,5737	<u>30112,27</u> 3109,64	<u>1927,51</u> 360,53	47387,68	4893,64	<u>3033,32</u> 567,37	<u>47,5990</u> 4,1821	<u>74,91</u> 6,58
48	КР18-47-2 Н1=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до 10см)	100м2	-1,5737	<u>4447,71</u> 138,93	- -	-6999,36	-218,63	- -	<u>2,1266</u> -	<u>-3,35</u> -
49	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,737	<u>463,11</u> 459,32	- -	7287,96	7228,32	- -	<u>6,9657</u> -	<u>109,62</u> -
50	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні В15 Р2	м3	16,1	<u>3772,69</u> -	- -	60740,31	-	- -	- -	- -
51	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	1,5737	<u>154,96</u> 154,96	- -	243,86	243,86	- -	<u>2,2351</u> -	<u>3,52</u> -
52	С111-875 варіант 2	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	173,1	<u>36,28</u> -	- -	6280,07	-	- -	- -	- -
53	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] та тактильної плитки	100м2	1,5737	<u>9790,94</u> 9455,24	<u>230,45</u> 58,11	15408,00	14879,71	<u>362,66</u> 91,45	<u>130,0047</u> 0,7164	<u>204,59</u> 1,13
54	С1425-11683 варіант 3	РЦГ М150 Ж-1	м3	8	<u>3491,66</u> -	- -	27933,28	-	- -	- -	- -
55	С1426-11789 варіант 3	Старе місто 200.100.60 сірий	м2	155,6	<u>469,35</u> -	- -	73030,86	-	- -	- -	- -
56	& С1421- 10306-24 варіант 2	Плитка тактильна "шаблон уваги" (400*400*60)	шт	21	<u>241,49</u> -	- -	5071,29	-	- -	- -	- -
57	С1421-10634 варіант 4	Пісок (для затирання швів)	м3	0,268	<u>1025,82</u> -	- -	274,92	-	- -	- -	- -
		ОЗЕЛЕНЕННЯ (арк.11)									
58	КР18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	0,7325	<u>459,99</u> 459,99	- -	336,94	336,94	- -	<u>7,6601</u> -	<u>5,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP18-82-13	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	0,5	<u>3916,75</u> 1812,59	- -	1958,38	906,30	- -	<u>30,1847</u> -	<u>15,09</u> -
60	KP18-85-3	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5x0,4 м автокраном	10шт	0,5	<u>4335,07</u> 1786,57	<u>2254,07</u> 406,52	2167,54	893,29	<u>1127,04</u> 203,26	<u>24,5644</u> 4,5138	<u>12,28</u> 2,26
61	C1429-95 варіант 1	Липа (5-ти-річна)	шт	5	<u>1410,37</u> -	- -	7051,85	-	- -	- -	- -
62	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,3325	<u>20436,10</u> 3211,59	<u>53,56</u> 10,68	6795,00	1067,85	<u>17,81</u> 3,55	<u>52,4598</u> 0,1279	<u>17,44</u> 0,04
63	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,4	<u>21968,07</u> 4797,12	- -	8787,23	1918,85	- -	<u>78,3587</u> -	<u>31,34</u> -
64	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,7325	<u>2100,66</u> 671,97	- -	1538,73	492,22	- -	<u>10,2858</u> -	<u>7,53</u> -
БОРТОВІ КАМЕНІ (арк.11)											
65	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0234	<u>7478,68</u> 347,92	<u>7130,76</u> 1654,87	175,00	8,14	<u>166,86</u> 38,72	<u>5,7939</u> 20,9600	<u>0,14</u> 0,49
66	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,195	<u>33666,91</u> 8933,39	<u>754,24</u> 162,17	6565,05	1742,01	<u>147,08</u> 31,62	<u>136,7426</u> 1,6948	<u>26,66</u> 0,33
67	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	20	<u>360,66</u> -	- -	7213,20	-	- -	- -	- -
68	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	125,3	<u>311,55</u> 92,76	- -	39037,22	11622,83	- -	<u>1,4322</u> -	<u>179,45</u> -
69	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	126	<u>187,72</u> -	- -	23652,72	-	- -	- -	- -
МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ (арк.11)											
70	KB27-51-2 H2,H5=1,15	Монтаж лавок та урн	10стовп.	0,3	<u>826,88</u> 826,88	- -	248,06	248,06	- -	<u>12,5399</u> -	<u>3,76</u> -
71	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>10286,98</u> 9908,38	<u>378,60</u> 40,17	1234,44	1189,01	<u>45,43</u> 4,82	<u>125,5020</u> 0,6087	<u>15,06</u> 0,07
72	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0, 0048632	<u>8402,95</u> 8402,95	- -	40,87	40,87	- -	<u>127,4333</u> -	<u>0,62</u> -
73	& C111- 1904-1-2 варіант 6	Анкер розпирний 12x200 мм	шт	12	<u>31,07</u> -	- -	372,84	-	- -	- -	- -
74	C121-90 варіант 1	Лавка для сидіння пряма	шт	1	<u>7818,37</u> -	- -	7818,37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C121-90 варіант 2	Урна для сміття	шт	2	2016,85	-	4033,70	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	590760,35	77013,97	18849,31 3241,33		1109,44 39,83
		Разом будівельні роботи, грн.					590760,35				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494897,07				
		всього заробітна плата, грн.					80255,30				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46421,36				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15528,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					637181,71				

		Всього по кошторису					637181,71				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1283,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95783,55				

Перевірів Головний архітертор проекту Драган О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-кошторисник Кошкіна А.Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



20. Відомість обсягів робіт

№	Вид робіт	Од. вим.	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Основні елементи які демонтуються				
1	рулонна гідроізоляція покрівлі	м2	660,0	
2	Гідроізоляція покрівель виходів	м2	10,2	
3	Воронка водозбірна	шт	4	
4	Накривка парпету b ~ 250 мм	пог м	133,0	
5	Огорожа покрівлі	пог м	133,0	
6	Двері виходу на покрівлю 1,4 x 0,8 м	шт	2	2,24 м2
7	Люк виходу на техповерх 1,33 x 0,8 м	шт	2	2,128 м2
8	Накривок вентканалов	м2	19,83	
9	Розбирання засипки горищного перекриття	м2	666,10	
10	Цегляна кладка товщ. 120 мм	М2	24,2	2,9 м3
11	Відливи вікон шириною 170 мм	пог м	126,0	
12	Відливи скління лоджій шириною 100 мм	пог м	231,0	
13	Накривка ганку	М2	5,5	
14	Накривка лоджій	м2	57,2	
15	зовнішній блок кондиціонера та його кріплення	шт	12	
16	розчистка швів панелей товщ. 25-40 мм	пог м	1 147,6	
17	тарілка антени та її кріплення	шт	8	
18	сітка захисна металева	М2	4,6	
19	грати захисні металеві	М2	4,4	
20	тепловач товщ. 100 мм	М2	300,3	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Архітектор

11BP-П/23-B

Зм.	Кільк.	Арх.	Недок.	Підпис	Дата
Розробив	Драган				08.23
Перевірив	Шестопалова				08.23
ГАП	Драган				08.23
Н. контр.	Речмедіна				08.23

Відомість обсягів робіт

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	18
ТОВ «ТАНКО»		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

1	2	3	4	5
21	Засклення лоджій	М2	333,32	
22	Вхідні двері 1-го поверху	шт	7	19,82 м2
23	Двері підвалу 2,05*0,9	шт	6	11,07 м2
24	Стовбур сміттепроводу d=414 мм	пог м	30	1 864,5 кг
25	Демонтаж опорного хомута сміттепровода	кг	120	
26	Забивання гнізд після розбирання кріплень сміттепровода	ш	12	
27	Радіатори опалення	шт	20	
28	Очищення стін підвалу	М2	1 336,03	
29	<u>Демонтаж оздоблення сходової клітки СК1</u>	шт	2	
29.1	Стеля, низ міжповерхової та поверхової площадки	М2	46,31	
29.2	Покриття сходинок	М2	36,96	
29.3	Покриття міжповерхових площадок	М2	19,67	
29.4	Низ сходових маршів	М2	30,03	
29.5	Покриття поверхових площадок	М2	13,44	
29.6	Стін сходової клітки	М2	203,85	
30	Демонтаж оздоблення мзк 1-го поверху			
30.1	Стеля приміщень мзк	М2	133,4	
30.2	Стін приміщень мзк	М2	486,195	
30.3	Підлог приміщень(плитки ПВХ та стяжки з цем-піщаного р-ну)	М2	145,0	
31	Демонтаж покриття площадок ганків	М2	26,7	
32	Демонтаж оздоблення мзк 2-5-го поверху			
32.1	Стеля приміщень мзк	М2	307,2	
32.2	Стін приміщень мзк	М2	1 060,72	

Зм.	Кільк.	Арк.	Нєдок.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							2

1	2	3	4	5
32.3	Підлог приміщень(плитки ПВХ та стяжки з цем-піщаного р-ну)	М2	307,2	
33	Демонтаж внутрішніх дверей мзк 1-5-го поверхів	шт	40	в т.ч. 10 шт самовільно встановлених
34	Розбирання вимощення навколо будівлі та його підготовчого шар. Відкопування стін підвалу на глибину 1,2 м для влаштування гідроізоляції та утеплення	М2	154,01	184,812 м3
35	розбирання бортового каменю	пог м	144,80	
Внутрішнє оздоблення				
36	Приміщення підвалу			
36.1	Влаштування підлоги П-1 1. ущільнення ґрунтової підлоги щебенем - 100мм 2. ґрунт основи	М2	556,5	
36.2	Влаштування підлоги П-2 (приямки виходів з підвалу) 1. акрілова фарба по бетону для зовнішніх робіт 2шари 2. цементно-піщана стяжка М 150 армована d4 ВрІ 100 х 100 мм 50 мм 3. гідроізоляція - обмазувальна полімерцементна -1 шар 4. цементно-піщаний ремонтний розчин -10 мм 5. існуюча бетонна плита - розчистити від сміття, моху тощо	М2	20,2	
36.3	Влаштування підлоги П-3 (сходинок приямків) 1. акрілова фарба по бетону для зовнішніх робіт 2шари 2. цементно-піщаний ремонтний розчин 10 мм 3. існуючі бетонні сходинок - розчистити від сміття, моху тощо	М2	7,5	
36.4	Влаштування підлоги П-4 1. акрілова фарба по бетону для зовнішніх робіт 2 шари 2. плита підлоги з разуклонкою - бетон С20/25 армована двома сітками d4 ВрІ 100 х 100 мм. - 150...170 мм 3. гідроізоляція - шипована мембрана 8мм 4. ущільнення ґрунтової підлоги щебенем фр.20-40 -100 мм 5. ґрунт основи	М2	17,5	
36.5	Влаштування приямка 0,7х0,7х0,7 м 1. обрамлення приямка з кутика 50х50х6 мм 2. стрижень d8 А400С L=0,35 м 3. сітка d4 ВрІ 100 х 100 мм 4. бетон С20/25 - стіни t= 150 мм 5. гідроізоляція - обмазувальна полімерцементна	пог.м шт м2 м3 м2	2,8 7 5,0 0,375 2,5	12,52 кг 2,1п м/0,83 кг
36.6	накривка приямка 1. рамка накривки приямка з кутика 35 х 35 х 3 мм 2. сталевий лист з насічкою t= 6 мм, 0,77 х 0,77 м	пог м М2	2,8 0,59	(4,48 кг)
36.7	Стелі 1. затірка низу плити перекриття 2. утеплювач-мінераловатні плити 135 кг/м3	М2	594,62	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

11ВР-П/23-В

Арк.

3

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

	3. t 100+50 мм кріпліти до плити на тарільчасті дюбелі 4. тинькування по лугостійкій сітці t=10 мм 5. двошарове покриття фарбою для зовнішніх 6. робіт (RAL 9003) по ґрунтованій поверхні			
36.8	Стіни 1. розчищення поверхні стін від старої фарби, залишків цементно-піщаного розчину, мастил, моху тощо 2. ремонт сколів >15 мм ремонтним цементним розчином 3. ґрунтування під фарбу 4. двошарове покриття фарбою для зовнішніх робіт (RAL 9003)	M2	1 336,03	
36.9	Встановлення дверей ПД30 19*-10*	од	5	
37	Приміщення мзк 1-го поверху			
37.1	Влаштування підлоги П-5 1. керамогранітна плитка на клейовому р-ні 20 мм 2. гідроізоляція - обмазувальна полімерцементна 1 шар 3. цементно-піщана стяжка М 150 армована d4 Врl 100 x 100 мм - 60 мм 4. існуюча бетонна плита - розчистити від старого покриття та стяжки	M2	145,0	
37.2	Влаштування підлоги П-6 (покриття ганків) 1. керамогранітна плитка на клейовому р-ні для зовнішніх робіт – 20 мм 2. гідроізоляція - обмазувальна полімерцементна -1 шар 3. цементно-піщана стяжка М 150 армована d4 Врl 100 x 100 мм - 60 мм 4. існуюча бетонна плита - розчистити від старого покриття та стяжки	M2	26,7	
37.3	Контрасне маркування сходинок ганку	M2	0,66	
37.4	Влаштування підлоги П-7 1. килимок діелектричний 500x500 випроб. на 20Кв – 2 шт 2. акрілова фарба по бетону для зовнішніх робіт – 2 шари 3. самовирівнююча цементно-піщана стяжка – 5-10 мм 4. існуюча бетонна плита-розчистити від сміття, залишків розчину тощо	M2	12,3	
37.5	Стелі 1. розчищення стелі від старого фарбування 2. затірка низу плити перекриття 3. двошарове покриття фарбою для зовнішніх робіт (RAL 9003) по ґрунтованій поверхні	M2	133,4	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							4

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

1	2	3	4	5
37.6	Стіни 1. розчищення поверхні стін від старого фарбування та тинькування 2. ремонт сколів ремонтним розчином для бетону 3. поліпшене штукатурення стін по сітці цементно-піщаним р-ном t=20 мм 4. двошарове покриття фарбою для внутрішніх робіт (RAL 7035) по ґрунтованій поверхні	M2	486,195	
37.7	Встановлення дверей ПД30 21-8	од	1	1,68 м2
37.8	Встановлення дверей зовнішніх 21-9	од	2	3,78 м2
37.9	Встановлення дверей зовнішніх 21-19	од	4	15,96 м2
37.10	Встановлення дверей внутрішніх 21-10	од	8	16,8 м2
37.11	Встановлення дверей внутрішніх 21-19	од	2	7,98 м2
37.12	Встановлення дверей внутрішніх 21-12	од	2	5,04 м2
38	<u>Оздоблення сходової клітки СК1</u>			
38.1	Стіни 1. розчищення поверхні стін від старого фарбування та тинькування 2. ремонт сколів ремонтним розчином для бетону 3. поліпшене штукатурення стін по сітці цементно-піщаним р-ном t=20 мм 4. двошарове покриття фарбою для зовнішніх робіт (RAL 7035) по ґрунтованій поверхні	M2	407,7	
38.2	Стеля 1. розчищення стелі та низу площадок міжповерхових та поверхових від старого фарбування 2. затірка низу плити перекриття 3. двошарове покриття фарбою для зовнішніх робіт (RAL 9003) по ґрунтованій поверхні	M2	92,62	
38.3	Бетонні сходинок 1. сходинок та міжповерхові площадки-розчистити від сміття, залишків розчину та фарби 2. відновити поверхню ремонтним розчином для бетону 3. виконати фарбування акріловою фарбою по бетону для зовнішніх робіт за 2 рази (RAL 7035) по ґрунтованій поверхні	M2	73,92	
38.4	міжповерхові бетонні площадки 1. сходинок та міжповерхові площадки-розчистити від сміття, залишків розчину та фарби 2. відновити поверхню ремонтним розчином для бетону	M2	39,34	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк. 5
-----	--------	------	--------	--------	------	-------------	-----------

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

	3. виконати фарбування акріловою фарбою по бетону для зовнішніх робіт за 2 рази (RAL 7035) по ґрунтованій поверхні			
38.5	низ маршів 1. розчистити від старого фарбування та тинькування 2. відремонтувати сколи ремонтним розчином для бетону 3. 3. виконати фарбування фарбою для зовнішніх робіт (RAL 9003) за 2 рази по ґрунтованій поверхні	M2	60,06	
38.6	площадки поверхові 1. розчистити площадки від старого покриття та стяжки 2. 2. виконати цементно-піщану стяжку М 150 t=60*** мм з армуванням фіброволокном 3. 3. покласти керамогранітну плитку на клейовий р-н	M2	26,88	
39	Приміщення мзк 2-5-го поверхів			
39.1	Влаштування підлоги П-5 1. керамогранітна плитка на клейовому р-ні 20 мм 2. гідроізоляція - обмазувальна полімерцементна 1 шар 3. цементно-піщана стяжка М 150 армована d4 ВрІ 100 x 100 мм - 60 мм 4. існуюча бетонна плита - розчистити від старого покриття та стяжки	M2	307,2	
39.2	Стелі 1. розчищення стелі від старого фарбування 2. затірка низу плити перекриття 3. двошарове покриття фарбою для внутрішніх робіт (RAL 9003) по ґрунтованій поверхні	M2	307,2	
39.3	Стіни 1. розчищення поверхні стін від старого фарбування та тинькування 2. ремонт сколів ремонтним розчином для бетону 3. поліпшене штукатурення стін по сітці цементно-піщаним р-ном t=20 мм 4. двошарове покриття фарбою для внутрішніх робіт (RAL 7035) по ґрунтованій поверхні	M2	1 060,72	
39.4	Встановлення дверей внутрішніх 21-10	од	8	16,8м2
39.5	Встановлення дверей внутрішніх 21-12	од	8	20,16 м2
39.6	Встановлення дверей внутрішніх 21-9	од	8	15,12 м2
40	Верхній технічний поверх			
40.1	Влаштування підлоги П-8 1. захисний шар - плівка поліетіленова 200 мк 2. утеплювач - мінераловатні плити у=140 кг/м3 -100 мм 3. утеплювач - мінераловатні плити у=80 кг/м3 – 150 мм 4. існуюча бетонна плита - розчистити від старого шару утеплювача, засипки керамзита, сміття тощо	M2	666,10	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							6

1	2	3	4	5		
40.2	Влаштування підлог П-9 (ходові доріжки) 1. настіл з дошок 120 мм (5,48 м3) – 32 мм 2. дерев'яний брус каркаса 50х150 мм -300 мм (4,245 м3)	М2	171,4	9,725 м3		
40.3	Стеля (очистити від пилу, залишків розчинів, голубиноного посліду тощо)	М2	666,10			
40.4	Стіни (очистити від пилу, залишків розчинів, голубиноного посліду тощо)	М2	261,72			
40.5	Ферми (очистити від пилу, залишків розчинів, голубиноного посліду тощо)	М2	72,87			
40.6	Встановлення люка виходу на техповерх ПЛ13-8	од	2	2,08 м2		
40.7	Встановлення вентиляційних ґраток Гр8-6	од	4	1,92 м2		
40.8	Виготовлення та встановлення металевої драбини h=2.8 м	кг	359,34			
40.8.1	На одну драбину загальна потреба в металі 179,67 кг полоса 50 х 6, L= 0,6 м	од	1	1,413 кг		
	кутик 50 х 50 х 6, L = 2,84 м	од	2	25,38 кг		
	пруток d=16 мм L =0,58 м	од	9	8,28 кг		
	кутик 75 х 75 х 7, L = 0,6 м	од	2	9,56 кг		
	пруток d=16 мм L =0,72 м	од	3	3,42 кг		
	полоса 200 х 10 мм	пог м	4,26	66,88 кг		
	полоса 200 х 10 мм, L=0,25 м	од	11	43,175 кг		
	косинка з полоси 1/2 200х10мм, L=0,25м	од	11	21,56 кг		
40.8.2	Антикорозійний захист металу – шар ґрунту ГФ-021 та 2 шари емалі ПФ-1126	М2	~5,0	на 2 драбини		
40.9	Виготовлення та встановлення металевої драбини h=2.3 м	кг	82,79			
40.9.1	На одну драбину загальна потреба в металі 41,395 кг полоса 50 х 6, L= 0,6 м	Од	1	1,413 кг		
	50 х 50 х 6, L = 2,3 м	Од	2	20,562 кг		
	пруток d=16 мм L =0,58 м	Од	7	6,44 кг		
	75 х 75 х 7, L = 0,6 м	Од	2	9,56 кг		
	пруток d=16 мм L =0,72 м	од	3	3,42 кг		
Зам. інв. №						Арк.
						7
Підпис і дата						
Інв. № ор.						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

11ВР-П/23-В

1	2	3	4	5
40.9.2	Антикорозійний захист металу – шар ґрунту ГФ-021 та 2 шари емалі ПФ-1126	М2	~5,0	на 2 драбини
41	Підсилення залізобетонної ферми			
41.1	Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93	кг	63,8	
41.3	Полоса 6х80 ДСТУ 8540:2015	кг	78,78	
41.4	Шпилька М12 L=500	шт.	14	
41.5	Встановлення анкерів з арматури Ø 12 А500С ДСТУ 3760 : 2019	кг	5,32	
41.6	Встановлення окремих стрижнів арматури Ø 8 А24С ДСТУ 3760 : 2019	кг	2,76	
41.7	Антикорозійний захист металу – шар ґрунту ГФ-021 та 2 шари емалі ПФ-1126	М2	~3,0	
41.8	Відновлення пошкоджений частин (бетон кл. С 20/25)	м³	0,17	
41.9	Чеканення швів	пог м	11,0	
42	Покрівля			
42.1	Рулонна гідроізоляція покрівлі двошарова (ЕКП+ЕПП)	М2	660,10	
42.2	Улаштування примикань висотою 400 мм (ЕКП) - вентканали	пог м	41,64	
42.3	Профіль кріплення гідроізоляції з листового металу t=0,55 мм шириною 0,3 м	пог м	41,64	
42.4	Рулонна гідроізоляція ЕПП по верху парапета	М2	132,86	
42.5	Воронка водозбірна з додатковим шаром гідроізоляції	Шт М2	4 4,0	
42.6	Утеплення екструзійний пінополістирол товщ 50 мм	М2	16,7	
42.7	Утеплення стінок вентшахт Зміцнення основи – ґрунтовка універсальна Штукатурка з цем-піщаного р-нуМ150 по металевій сітці мінвата 110 кг/м3 товщиною 50 мм на клейовому р-ні та тарільчастих дюбелях10х110 мм базовий шар тинькування – 4мм ґрунтовка фасадна штукатурка – 2 мм	М2	149,30	
42.8	Виготовлення та встановлення металевої огорожі 1,5 (b) м х 1,05 (h) м	шт	76	1 556,48 кг
42.8.1	На секцію 1,5 м (загальні потреби в металі 20,48 кг) полоса 50 х 6, L= 0,15 м	шт	1	0,35 кг
42.8.2	полоса 50 х 6, L= 1,05 м	шт	1	2,47 кг

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	Нодок.	Підпис	Дата

11ВР-П/23-В

Арк.

8

Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № ор.					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

42.8.3	полоса 50 х 6, L= 1,50 м	шт	2	7,06 кг
42.8.4	полоса 50 х 6, L= 0,9 м	шт	5	10,6 кг
42.8.5	Антикорозійний захист металу – шар ґрунту ГФ-021 та 2 шари емалі ПФ-1126	М2	~0,9/ ~68,4	на секцію 1,5 м/ на всю огорожу
42.9	Встановлення фанових стояків – труба каналізаційна 110 мм висотою 2,0 м	шт	10	
42.10	Ковпак фанової труби 110 мм	шт	10	
42.11	виготовлення кріплень з ґрунтуванням та фарбуванням, разуклонка з цементно-піщаного розчину та монтаж накривки ПТП-18-16 вентшахти Вш-1 і ПТП 16-12 вентшахти Вш-2	шт	6	
42.12	Влаштування разуклонки з цем-піщаного р-ну М150, t= 40...80 мм	М2	31,23	
42.13	Улаштування відливів по верху вентшахти	пог м	41,64	
42.14	Виготовлення та приварювання захисної сітки	М2	12,5	
42.15	Влаштування накривок вентшахт та виходів на покрівлю, листовий метал 0,7 мм	М2	26,54	
42.16	Керамзитобетон у=800 кг/м3 для разуклонки покрівлі товщ 40-110 мм	М3	49,51	
42.17	Стінка парапета з повнотілої цегли товщ 250 мм	М3	3,36	
42.18	Кладочна сітка 240 мм L=9,6 м	шт	18	
42.19	Встановлення дверей виходу на покрівлю ПД30 14-8	од	2	2,24 м2
43	Плити накривок вентканалів			
43.1	Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93	кг	42,24	
43.2	Полоса 6х80 ДСТУ 8540:2015	кг	14,40	
43.4	Арматура Ø 8 А500С ДСТУ 3760 : 2019	кг	1,28	
43.5	ПТП 18-16 серія ІІІ-03-02, альбом 15	шт.	2	
43.6	ПТП 16-12 серія ІІІ-03-02, альбом 15	шт.	4	
Благоустрій прилеглої території				
44	Влаштування пандуса 1			
44.1	Розробка ґрунту траншеї під фундамент пандуса	М3	11,25	
44.2	Підготовка з щебеню фр. 20-40 мм	М3	3,25	

11BP-П/23-В

Арк.

9

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

1	2	3	4	5	
44.3	Піщана підготовка	M3	2,44		
44.4	Мембрана шиповидна	M2	16,25		
44.5	Армування бетонної плити арматурною сіткою dBpl 100x100 мм	M2	16,25		
44.6	Бетон кл С 20/25	M3	3,5		
44.7	влаштування полімерцементної гідроізоляції плити та стінок пандуса	M2	34,2		
44.8	Плитка керамогранітна на клейовому морозостійкому р-ні	M2	16,25		
44.9	Виготовлення та встановлення огорожі ганку довж 4,12 м	шт	1	96,28 кг	
44.10	Виготовлення та встановлення огорожі пандуса та площадки довж 5,65 м	шт	1	132,04 кг	
44.11	Виготовлення та встановлення огорожі пандуса та площадки довж 4,9 м	шт	3	114,513 кг	
44.12	Установлення сталевих зварних поручнів в 2 ряди по огороженню з труб d=50мм	пог м	49	118,58 кг	
45	Влаштування пандуса 2				
45.1	Розробка ґрунту траншеї під фундамент пандуса	M3	24,58		
45.2	Підготовка з щебеню фр. 20-40 мм	M3	3,5		
45.3	Піщана підготовка	M3	2,63		
45.4	Мембрана шиповидна	M2	17,5		
45.5	Армування бетонної плити армосіткою dBpl 100x100 мм	M2	17,5		
45.6	Бетон кл С 20/25	M3	3,7		
45.7	Влаштування полімерцементної гідроізоляції плити та стінок пандуса	M2	41,5		
45.8	Плитка керамогранітна на клейовому морозостійкому р-ні	M2	17,5		
45.9	Виготовлення та встановлення огорожі ганку довж 4,12 м	шт	1	96,28 кг	
45.10	Виготовлення та встановлення огорожі площадки довж 3,6 м	шт	1	84,13 кг	
45.11	Виготовлення та встановлення огорожі площадки довж 1,85 м	шт	1	43,23 кг	
45.12	Виготовлення та встановлення огорожі пандуса та площадки довж 5,10 м	шт	2	119,19 кг	
45.13	Виготовлення та встановлення огорожі пандуса та площадки довж 4,9 м	шт	2	114,513 кг	
					Арк.
11BP-П/23-B					10
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Формат А4

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

57	Встановлення гратчастого декоративного кошика зовнішнього блока кондиціонера 900х600х420 мм	шт	22		
58	Встановлення гратчастого декоративного кошика зовнішнього блока кондиціонера 1 800х600х420 мм	шт	37		
59	Встановлення гратчастого декоративного екрану газової труби, секції 1,20 х 0,35 м	шт	128		
60	Влаштування накривок парапету з листового металу t=0,7мм, шириною 0,6 м	пог м	131,0	78.6 м2	
61	Встановлення вікон В1 2,96 х 1,4 м	шт	9	37,296 м2	
62	Встановлення вікон В2 2,86 х 1,4 м	шт	9	36,036 м2	
63	Встановлення вікон В3 2,6 х 1,4 м	шт	1	3,64 м2	
64	Встановлення вікон В4 3,1 х 1,4 м	шт	1	4,34 м2	
65	Встановлення вікон В5 2,7 х 1,4 м	шт	14	52,92 м2	
66	Встановлення вікон В1 3,3 х 1,4 м	шт	40	184,8 м2	
67	Встановлення вікон В1 2,97 х 1,4 м	шт	5	20,79 м2	
Плита покриття ганку					
68	Влаштування плити покриття ганку				
68.1	Швелер №18 ДСТУ3436-93	кг	184,64		
68.2	Арматура Ø 12 А500С ДСТУ 3760 : 2019	кг	81,24		
68.3	Профільований лист Н57-0,8 ДСТУ Б.В.2.6-9:2008	м²	5,5		
68.4	Анкер HILTI HST M16 L=150	шт.	7		
68.5	Влаштування плити товщиною 100, бетон кл. С 20/25	м³/м2	0,40/5,5 м2		
Електротехнічне обладнання та вироби (ЕТР)					
69	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 20А, С, 4,5кА	шт	1		
70	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 16А, С, 4,5кА	шт	1		
71	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 10А, С, 4,5кА	шт	10		
72	Коробка пластикова розгалужувальна для відкритого встановлення IP44	шт	20		
73	Світильник світлодіодний, накладний, 20Вт, IP65	шт	2		
74	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт, IP40	шт	62		
		11ВР-П/23-В			
		Арк.			
		12			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

75	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт, IP54	шт	12	
76	Світильник світлодіодний з датчиком руху накладний, 8Вт, IP65	шт	4	
77	Датчик освітлення сутінковий, 6А, IP44	шт	1	
78	Вимикач двоклавішний відкритого встановлення IP44, 230В	шт	7	
79	Перемикач на два напрямлення однополюсний для відкритого встановлення IP44, 230В	шт	2	
80	LED стрічка, L=6м	шт	2	
81	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0кВ, зниженої пожежонебезпеки перетином:			
82	3 x 2,5 мм ²	м	250	ВВГнгд
83	3 x 1,5 мм ²	м	950	ВВГнгд
84	Труба гофрована з ПВХнг d 20 мм	м	1200	
Система блискавкозахисту (БЗ)				
85	Тримач дроту пластиковий	шт.	310	АН Hardt
86	Тримач дроту на плоскій покрівлі	шт.	60	CBM Technology GALMAR
87	З'єднувач дроту універсальний	шт.	60	АН Hardt
88	З'єднувач дроту та полоси	шт.	9	АН Hardt
89	Скоба-тримач дроту	шт.	180	АН Hardt
90	Компенсатор	шт.	2	АН Hardt
91	Комплект заземлення WE/ZN-23	шт.	9	
92	Комплект заземлення WE/ZN-121	шт.	1	
93	Шина вирівнювання потенціалів	шт.	1	CBM Technology GALMAR
94	Колодязь пластиковий	шт.	1	CBM Technology GALMAR
95	Дріт сталевий оцинкований Ø8мм	м	455	АН Hardt
96	Полоса сталева оцинкована 25x4мм	м	50	АН Hardt
97	Провід ПВ-3 16 мм кв	м	5	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-В	Арк.
							13

Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № ор.					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

98	ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V	шт.	3	RST
99	Монтажний комплект ПЗІП	шт.	1	
100	Провід ПВ-3 16мм, прокладений в траншеї з покриттям цеглою	м	2	
101	Влаштування траншей глибиною 1,5 м	МЗ	0,625	
102	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	1	
103	Засипання траншей глибиною 1,5 м	МЗ	0,625	
	Насосна ГПВ			
104	Фундамент для насосів			
104.1	Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93	кг	27,9	
104.2	Бетон класу С 20/25	м³	0,18	
	Господарсько-побутовий водопровід В1 (вузол вводу та насосна ГПВ)			
1	Монтаж водомірного вузлу:	компл.	1	
1.1	Монтаж лічильника ВоДи 025 з накладкою АТ-MBus02	шт	1	
1.2	Монтаж манометру технічного 0-10атм	шт	1	
1.3	Монтаж Датчику тиску DSP-01 (4-20мА) 600кПа	шт	1	
1.4	Монтаж крану кульового з Дренажем та повітровідвідником 1/2 Для манометра	шт	1	
1.5	Монтаж крану кульового «американка» внутрішня-зовнішня різьба 1/2" (спускний)	шт	1	
1.6	Монтаж крану кульового «американка» Ду25	шт	2	
1.7	Монтаж відрізків (згонів) з труби сталевोї водогазопровідної оцинкованої 015х2,5 L=100мм	шт	2	
1.8	Монтаж фільтру осадового різьбового Ду25	шт	1	
1.9	Монтаж клапану зворотнього поворотного різьбового Ду25	шт	1	
1.10	Монтаж відрізків (згонів) з труби сталевोї водогазопровідної оцинкованої Ду25 L=200мм	шт	2	
1.11	Нанесення ґрунтовки ГФ-0119 на поверхню сталевих трубопроводів	м²	0,1	
1.12	Окраска труб сталевих емаллю ПФ-115 в 2 шари по ґрунтовці ГФ-0119	м²	0,2	
1.13	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 015	м	0,2	

11BP-П/23-B

Арк.

14

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

1.14	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 025	м	0,4	
1.15	Проклеювання ізоляції стрічкою	м	0,6	
2	Монтаж насосної установки з двох насосів на рамі	шт	1	
3	Монтаж манометру технічного 0-10атм	шт	3	
4	Монтаж крану кульового з Дренажем та повітровідвідником 1/2 Для манометру	шт	3	
5	Монтаж крану кульового фланцевого Dn65, Pn10	шт	3	
6	Монтаж вставки віброізолюючої Dn65, Pn10	шт	2	
7	Приварювання переходу сталевому концентричному 76x3,0-57x3,0	шт	2	
8	Встановлення баку мембранного W=200л	шт	1	
9	Монтаж латунного ковпачкового кульового крану зі зливом «МК» G 1 1/4' Pn=10бар	шт	1	
10	Монтаж запобіжного клапану Dn 1 %" Pвст=7 бар	шт	1	
11	Приварювання заглушок до трубопроводів насосної установки	шт	2	
12	Монтаж крану кульового «американка» внутрішня-зовнішня різьба 1/2" (спускний)	шт	2	
13	Монтаж муфти перехідної PP-R 75x2 1/2"	шт	2	
14	Приварювання фланцю сталевому 1-65-10 до труби	шт	10	
15	Монтаж труби сталевій емальованій 076x3,5	м	9,0	
16	Монтаж труби сталевій водогазопровідній оцинкованій 032x3,2	м	2,0	
17	Монтаж труби сталевій водогазопровідній оцинкованій 015x2,5	м	1,5	
18	Нанесення ґрунтівки ГФ-0119 на поверхню сталевих трубопроводів	м²	1,4	
19	Окраска труб сталевих емаллю ПФ-115 в 2 шари по ґрунтовці ГФ-0119	м²	2,7	
20	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 076x3,5	м	9,0	
21	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 032x3,2	м	2,0	
22	Проклеювання ізоляції стрічкою	м	13,0	
23	Встановлення кріплень для труб 076x3,5	шт	5	
24	Встановлення кріплень для труб 032x3,2	шт	2	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							15

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

	Господарсько-побутовий водопровід В1 (прокладання мережі в підвалі)			
1	Монтаж труби ПП 075x10,3	м	12,0	
2	Монтаж труби ПП 063x8,6	м	25,0	
3	Монтаж труби ПП 050x6,9	м	4,0	
4	Монтаж труби ПП 040x5,5	м	3,0	
5	Монтаж труби ПП 032x4,4	м	32,0	
6	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 075x10,3	м	12,0	
7	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 063x8,6	м	25,0	
8	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 050x6,9	м	4,0	
9	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 040x5,5	м	3,0	
10	Одягання в ізоляцію товщ. 13мм труби 032x4,4	м	32,0	
11	Проклеювання ізоляції стрічкою	м	76,0	
12	Встановлення кріплень для труб 075x10,3	шт	15	
13	Встановлення кріплень для труб 063x8,6	шт	25	
14	Встановлення кріплень для труб 050x6,9	шт	5	
15	Встановлення кріплень для труб 040x5,5	шт	5	
16	Встановлення кріплень для труб 032x4,4	шт	45	
	Господарсько-побутова каналізація К1			
1	Монтаж труби канацізаційної ПП Ду110 мм	м	78,0	
2	Встановлення кріплень для труби 0110	шт	60	
	Внутрішні водостоки К2 (прокладання в підвалі)			
1	Монтаж труби канацізаційної ПЕ Ду110 мм	м	39,0	
2	Приварювання відводів сталевих 0108x3,5	шт	2	
3	Встановлення кріплень для труби 0110	шт	20	
	Система дренажних вод К13,К13н			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							16

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

1	Монтаж дренажного насосу у приямку	шт	1	
2	Монтаж клапану зворотнього 01"	шт	1	
3	Монтаж крану муфтового 01"	шт	1	
4	Приварювання переходу сталевго концентричного 57х4,0-33,7х3,2	шт	1	
5	Монтаж труби сталевго водогазопровідної оцинкованої 025х3,2	м	4,0	
6	Монтаж труби сталевго електрозварної 057х2,8	м	3,0	
7	Нанесення ґрунтівки ГФ-0119 на поверхню сталевих трубопроводів	м²	0,45	
8	Окраска труб сталевих емаллю ПФ-115 в 2 шари по ґрунтовці ГФ-0119	м²	0,9	
9	Встановлення кріплень для труб 057х2,8	шт	2	
10	Встановлення кріплень для труб 025х3,2	шт	2	
11	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
12	Монтаж переходу ПП-сталь Ду50мм	шт	1	
13	Монтаж переходу ПП Ду50х100мм	шт	1	
14	Труби поліетиленові ПП Ду50	шт	7	
15	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	7	
16	Трійник прямий Ду50мм	шт	4	
	Газопостачання			
1	Демонтаж			
1.1	Труба сталева d57 x 3	пог. м	7,5	
1.2	Труба сталева d48 x 3	пог. м	31	
1.3	Труба сталева d42,3 x 2,8	пог. м	64	
1.4	Труба сталева d33,5x 2,8	пог. м	14	
1.5	Труба сталева d48 x 3	пог. м	8,4	футляри
1.6	Труба сталева d26,8 x 2,8	пог. м	15	
1.7	Гільзи d100 мм	шт	21	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11BP-П/23-B	Арк.
							17

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

2	Монтаж			
2.1	Труба сталева d57 x 3	пог. м	7,5	
2.2	Труба сталева d48 x 3	пог. м	34	
2.3	Труба сталева d42,3 x 2,8	пог. м	66	
2.4	Труба сталева d33,5x 2,8	пог. м	14	
2.5	Кран кульовий 11с37п d50 під приварку Ікл. герм	шт	1	
2.6	Кран кульовий 11с37п d20 під приварку Ікл. герм	шт	21	
2.7	Труба сталева d48 x 3	пог. м	17	футляри
2.8	Труба сталева d26,8 x 2,8	пог. м	32	
2.9	Відведення ст.коване Ду 20	шт	30	
2.10	Хомут для труб з діел. Елементом DN 2 " DN 1 1/2 " DN 1 1/4 " DN 1 " DN 3/4 "	шт	4 18 32 5 21	
2.11	Гайка M12	кг	0,2	
2.12	Болт M12 x 50	кг	0,5	
2.13	Шайба M12	кг	0,1	
2.14	Арматура d14 мм	т	0,03	
2.15	Гільзи d100 мм	шт	21	
2.14	Антикорозійний захист Фарбування ПФ 115 за 2 разу по ґрунту ГФ 021	М2	14,78	
3	Розробка та зворотня засипка ґрунта	М3	0,6	
4	Випробування пневматичні	м	147	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	11ВР-П/23-В	Арк.
							18

(Замовник)

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській областіТОВ "ТАНКО"
С.ХАЛІМОНЕНКО

" " 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в
с.м.т. Бородянка Бучанського району Київської області

Період, станом на який прийняті ціни жовтень 2023

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. без ПДВ
1	LTD стрічка L=6м	шт	1626,4
2	Анкер рамний 10х112	шт	5,13
3	Анкер розпірний 12х200 мм	шт	30,42
4	Анкер розпірний HILTI HST M16 L=150	шт	66
5	Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD)	шт	5,6
6	Анкер хімічний 410 мл	шт	485,00
7	Анкерна пластина для монтажу вікон	шт	8,3
8	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в	т	65624,43
9	Арматура діам. 14 мм А500 С	т	26813,23
10	Арматура ф12 А500	т	26813,23
11	Арматура ф8 А240	т	29909,91
12	Арматура ф8 А500	т	30770,42
13	Арматурні стрижні ф12	т	26813,23
14	Ацетилен газоподібний технічний	м3	75,6
15	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	79447,31
16	Бензин розчинник	т	21131,76
17	Бірка маркувальна	100шт	122,67
18	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	41000,00
19	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	42745
20	Блоки віконні В1 (2,96*1,4) (9 шт)	м2	4800,00
21	Блоки віконні В1 (2,97*1,4) (5 шт)	м2	4800,00
22	Блоки віконні В1 (3,3*1,4) (40 шт)	м2	4800,00
23	Блоки віконні В2 (2,86*1,4) (9 шт)	м2	4800,00
24	Блоки віконні В3 (2,6*1,4) (1 шт)	м2	4800,00
25	Блоки віконні В4 (3,1*1,4) (1 шт)	м2	4800,00
26	Блоки віконні В5 (2,7*1,4) (14 шт)	м2	4800,00
27	Болт М8*140	шт	4,74
28	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	67339,52
29	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	37553,79
30	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	32883,83
31	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	55563,22
32	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	38942,22
33	Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина	м3	8166,67
34	Бруски обрізані з хвойних порід, [брус, 50х150 мм]	м3	8166,67
35	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8166,67
36	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8166,67
37	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8166,67
38	Бруски обрізані хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	8166,67
39	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	2885,33
40	Вапно хлорне, марка А	т	33330,00
41	Вимикач 2-клавішний відкритого встановлення IP44, 230В	шт	154,17
42	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 20А, С, 4,5кА Eaton	шт	152,25
43	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 10А, С, 4,5кА Eaton	шт	152,25
44	Вимикач автоматичний модульний 1Р, 16А, С, 4,5кА Eaton	шт	152,25
45	Винт самосверлящий (ТЕХ) ТЕХ-Ні Гвинт 4,8х50 А2	шт	2,854
46	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	127,72
47	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	14,4
48	Відвід 45° ПП Ду 110мм	шт	56,7
49	Відвід 90° сталевий крутозігнутий ф42,4х3,6	шт	87,5
50	Відвід 90° сталевий крутозігнутий ф57х3,0	шт	126,99
51	Відвід 90° сталевий крутозігнутий ф76х3,5	шт	169,33
52	Відлив підвіконний металевий, 200 мм	м	122,5
53	Вода	м3	42,1
54	Вставка віброізоляційна Dn80, Pn10	шт	693,7
55	В'язальний дріт	100кг	5620,81
56	Гайка М10 самоострі А2 + шайба 10 збільш А2 (компл)	шт	13,74



Відновлено згідно з проектом рішень

57	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	8,54
58	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	21834,43
59	Герметик NEOTEX PU JOINT	л	260
60	Герметик однокомпонентний віконний акрилатний Стиз-А	кг	166,67
61	Герметик силіконовий універсальний Soudal 280 мл	л	660,71
62	Гільза 16x130/M8-M10,M12 нейлон сітчаста	шт	13,75
63	Гіпсові в'язучі Г-3	т	2269,92
64	Грати вентиляційні з сіткою від комах	шт	840
65	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери 1800x600x420мм	шт	6166,67
66	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери 900x600x420мм	шт	3088,33
67	Грунтовка глибокого проникнення	л	39,73
68	Грунтовка ГФ-021 сіра	т	135185
69	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	135185
70	Грунтуюча адгезійна фарба	л	88,3
71	Гума листова вулканізована кольорова	кг	94,63
72	Грунтувальна суміш Bauprit Uni Primer/UniversalGrund, 25 кг	кг	33,2
73	Датчик освітлення сутінковий, 6А, IP44 BIOM	шт	176,67
74	Датчик тиску DSP-01 (4-20мА) 600мПа	шт	1150
75	ДВ21-12 Двері дерев'яні двостулкові вітражні	м2	6000
76	ДВ21-9 Двері дерев'яні вітражні	м2	6000
77	ДГ 21-9 двері глухі металеві протиударні	м2	8500
78	ДГ 21-10 двері глухі металеві протиударні	м2	8500
79	ДГ 21-19 двері двостулкові металеві глухі протиударні	м2	8500
80	ДГ 21-19 двері двостулкові металеві глухі протиударні з пристроєм	м2	8500
81	Декоративна штукатурна суміш	т	89630
82	Деформаційний профіль (прямий)	м	377,93
83	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина	м3	8550
84	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина	м3	8550
85	Дошки обрізні з хвойних порід, [дошка, 20 мм]	м3	8550
86	Дошки обрізні з хвойних порід, [дошка, 32мм]	м3	8550
87	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм,	м3	8550
88	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8550
89	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8550
90	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	8550
91	Дрантя	кг	11,1
92	Дренажне кільце з перехідником	шт	770,83
93	Дренажний насос QDX1,5-16-0,37 N=0,55 кВт в комплекті з	шт	20500
94	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	35162,22
95	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	92167
96	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	52167,52
97	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	29930,8
98	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	30987,5
99	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	25451,93
100	Дріт сталевий оцинкований діам. 8 мм	м	38,79
101	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	36285,53
102	Дюбель цвях 6x40	шт	2,69
103	Дюбель 8*100	шт	2,8
104	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10x100 Metalvis	шт	5,2
105	Дюбель нейлоновий 10x160 з шурупом шестигранним і фланцем FCA Elematic	шт	22,5
106	Дюбель розпірний 8*140	шт	4,27
107	Дюбель розпірний нейлоновий M10x50мм	шт	8,56
108	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою 10*110	шт	3,35
109	Дюбель ШМ 6x40 мм	шт	0,55
110	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	133,6
111	Екран перфорований 260x600	м	375
112	Екструдований пінополістерол товщ 50мм	м3	3470,02
113	Екструзійний пінополістерол у=35 кг/м3 т. 100 мм	м2	347,02
114	Екструзійний пінополістерол у=35 кг/м3 т. 50 мм	м2	173,51
115	Електроди "Моноліт РЦ", діаметр 3 мм	т	121606,7
116	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	121606,7
117	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	115000
118	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	115000
119	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	115000
120	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта	т	113030
121	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	150297,82
122	Емаль ПФ-1126	т	147985,15
123	Жмут смоляний	кг	49,12
124	Заглушка 57x3,0	шт	38,85
125	Заглушка для поліетиленових труб д. 20 мм SPP	шт	12,50
126	Заглушка ПП Ду 110 мм	шт	31,2




127	Заклепка-RF 3,2x8 A2/A2 пл /3-5 ISO 2,5kN	шт	0,92
128	Заклепка-RF 4,8x12 A2/A2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	2,05
129	Закріпки металеві	кг	44,01
130	Земля рослинна	м3	550
131	З'єднувач дроту та полоси	шт	96,64
132	Злучник для дроту універсальний	шт	98,4
133	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф 50мм	м.п.	67,5
134	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф 63мм	м.п.	70,4
135	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15	м	22,1
136	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф25	м	25,32
137	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф32x2,8	м	30,00
138	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф40мм	м.п.	30
139	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф76*3,5	м	70,42
140	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*1,5 мм ВВГнгд	1000м	23804,44
141	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм ВВГнгд	1000м	37012,23
142	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171
143	Камені бортові, БР100.30.15	шт	321
144	Каркас алюмінієвий в комплекті (система монтажних алюмінієвих профілів для встановлення керамогранітних плит)	м.п.	127,1
145	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	24004
146	Керамзитобетон	м3	4116,67
147	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання	м2	400
148	Керамогранітна плитка для зовнішнього облицювання	м2	825
149	Кисень технічний газоподібний	м3	53,52
150	Клапан зворотній муфтовий внутрішня-внутрішня різьба 1"	шт	197,35
151	Клапан зворотній поворотний різьбовий Ду25	шт	450,0
152	Клапани запобіжні Dn 1 1/4" Рвст=7 бар	шт	6265
153	Клей K-FLEX K 414	кг	1047,8
154	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	15
155	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	15
156	Клейова суміш для теплоізоляції	т	15000
157	Клемна колодка АСКО - Укрем 25 кв біла	шт	118,3
158	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,37
159	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	10,9
160	Клоччя просочене	кг	49,12
161	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	19011,75
162	ковпак для каналізаційної труби 110 мм	шт	68,33
163	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	54,6
164	Коліно 90° PP-R діам. 32 мм	шт	18,2
165	Коліно 90° PP-R діам. 75 мм	шт	310
166	Колоди будівельні	м3	8550
167	Колодязь пластиковий CBM	шт	1595,2
168	Кольоровий шов CERESIT CE 33 PLUS	кг	66,25
169	Компенсатор	шт	87,65
170	Комплект заземлювача WE/ZN-121	к-т	4218,01
171	Комплект заземлювача WE/ZN-23	к-т	4220
172	Комплект монтажний ПЗІП	шт	1460,2
173	Комплект СВП Адванта 1,5 мм (500 основ + 250 клінів)	шт	0,38
174	Консоль стінова 41x41 L 600 мм (кронштейн під кондиціонер)	шт	562,95
175	Коробка монтажна розподільча IP55 85x85x40 "SCHNEIDER"	шт	132,11
176	Коробка пластикова розгалужувальна для відкритого встановлення IP44 DKC	шт	84
177	Коробка установочна поліамід	шт	12,5
178	Косинка з смуги 200x10 L=0,25м	т	35650
179	Кріплення металеві	кг	3,5
180	Кран кульвий фланцевий Dn65, Pn10	шт	2208
181	Кран кульвий "американка" внутрішня-зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	518,5
182	Кран кульвий "американка" Ду25	шт	757,06
183	Кран кульвий із дренажем та повітрепровідником 1/2 для манометра	шт	220,83
184	Кран кульвий приварний повнопрохідний 11с37п DN20 PN40	шт	719,84
185	Кран кульвий приварний повнопрохідний 11с37п DN50 PN40	шт	1372,41
186	Кран муфтовий внутрішня-внутрішня різьба 1"	шт	223,1
187	Кріплення для труб діам 25	шт	34,65
188	Кріплення для труб діам.32	шт	36,8
189	Кріплення для труб ф50	шт	54,3
190	Кріплення для труб ф76x3,5	шт	54,3
191	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хом'яки]	кг	32,97
192	Кронштейни алюмінієві фасадні (в асортименті)	шт	85
193	Кронштейни кріплення до поручнів	шт	40,88
194	Кронштейни та підставки під устаткування із сортового сталю	кг	55,05
195	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	137,79
196	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	242,78
197	Ксилол нафтовий, марка А	т	20615,54
198	Кутик 50*50*6	т	31352,47



199	Кутник 75*5	т	31352,47
200	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,1
201	Кутник 50*50 L=2,84 м	т	31352,47
202	Кутник 50*50 L=2,84 м	т	31352,47
203	Кутник 50*50*5	т	31352,47
204	Кутник 75*75 L=0,6 м	т	31352,47
205	Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	62,75
206	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	33,81
207	Лавка для сидіння пряма	шт	7758,33
208	Латунний ковпачковий кульвий кран зі зливом "МК" G 1 1/4 Pn=10бар	шт	978,6
209	Липа (5-ти-річна)	шт	1250
210	Лист сталевий h=6 мм	т	31437
211	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м,	м3	6500
212	Лічильник води Ду25 з накладкою AT-MBus02	шт	8198
213	Манометр технічний 0-10амп	комплект	269,08
214	Мастика "Ізол"	т	29586,81
215	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	22500
216	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	10596,06
217	Мастика бітумно-масляна "МБ-50"	т	43175
218	Мастика бітумно-полімерна "Ізофаст"	т	45791,67
219	Мембранний бак ROZ-NAVI 200/10 W=200 Pn10	шт	17000
220	Металоконструкції індивідуальні	т	66800,53
221	Мило тверде господарське 72%	шт	19,08
222	Мінвата 110кг/м3 товщ 50мм	м3	3666,6
223	Мінераловатний утеплювач фасадний (товщ.30 мм, 130кг/м3)	м3	4400
224	Мінераловатний утеплювач фасадний (товщ.100мм, 130 кг/м3)	м3	4400
225	Монтажна кліпса	шт	1,23
226	Монтажний дюбель фасадний	шт	2,26
227	Муфта діам. 25 мм	шт	18,2
228	Муфта з'єднувальна (труба-труба) д 20 мм	шт	20,83
229	Муфта перехідна PP-R 40x32	шт	18,25
230	Муфта перехідна PP-R 50x40	шт	31,9
231	Муфта перехідна PP-R 63x50	шт	77,4
232	Муфта перехідна PP-R 75x2 1/2"	шт	1517,5
233	Муфта перехідна PP-R 75x63	шт	1517,5
234	Надставний елемент	шт	1404,35
235	Наконечники кабельні	100шт	1768,21
236	Насосна установка на госп.-питні потреби ANT-XB00ST 2 HX 4-50 1,	шт	22640
237	Оліфа комбінована К-2	т	113541,35
238	Оліфа натуральна	кг	220,46
239	Оцинкована листова сталь	т	38520
240	Очищувач клею	кг	464,3
241	Очіс льняний	т	25438,55
242	Пісок (для затирання швів)	м3	300
243	Папір шліфувальний	м2	223,55
244	Папір шліфувальний	м2	223,55
245	Пароніт	т	150085,26
246	Патрони Д або К довгі	100шт	160,39
247	Патрони до пістолета Д-2	100шт	77,71
248	Патрубок-вставка зі сталевих водогазопровідних труб Ду25 L=260мм	100шт	4668
249	ПВХ воронка TOPWET TWE 110 PVC S з електронідрівом	шт	3407
250	ПД30 ДГ13-8 люк протипожежні	м2	8500
251	ПД30 ДГ14-8 двері глухі протипожежні	м2	8500
252	ПД30 ДГ19-10 двері глухі протипожежні	м2	8500
253	ПД30 ДГ21-8 двері глухі протипожежні	м2	8500
254	Перегін	м3	130,76
255	Перемикач на два напрямлення однополюсний для відкритого	шт	73,15
256	Перемичка заземлювальна	шт	31,32
257	Перехід HL9/1	шт	1002,5
258	Перехід ПП Ду110x50мм	шт	258,2
259	Перехід сталевий концентричний зварний 76x3,0-57x3,0	шт	65
260	Перехід сталь-ПП Ду50	шт	596,92
261	Перехід, сталевий концентричний зварний 42,4x3,6 - 33,7x3,2	шт	18,25
262	Перехід, сталевий концентричний зварний 76x3,0 - 42,4x3,6	шт	62,79
263	Перехід, сталевий концентричний зварний 76x3,0 - 57x3,0	шт	65
264	Перехідник сталевий концентричний зварний 57x4,0-33,7x3,2	шт	29,3
265	ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V	шт	1509,94
266	Піна монтажна	л	384
267	Піна монтажна	шт	240
268	Пісок	м3	300
269	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	194,19
270	плита накривки вентшахти Вш-1 (пгп18-16)	шт	3494
271	плита накривки вентшахти Вш-2 (ПТП16-12)	шт	2428
272	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм у=135 кг/м3	м2	450

273	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм у=135 кг/м3	м2	225
274	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100мм (140 кг/м3)	м3	4500
275	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 150мм (80 кг/м3)	м3	2990
276	Плитка керамограніт 600х1200 (фасадна)	м2	850
277	Плитка тактильна "шаблон уваги" (400*400*60)	шт	231,04
278	Плівка поліетиленова	м2	45,68
279	Полімерцементна гідроізоляція	кг	139,17
280	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4666,67
281	Праймер бітумний	кг	57,83
282	Праймер бітумний "Ізофаст"	кг	68,03
283	Праймер бітумно-каучуковий	т	68030
284	Прижамна планка для шиповидної мембрани	м.п	44,69
285	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	380048,77
286	Провід ПВ-3, число жил та переріз 1х16 мм2	1000м	74825
287	Прокладки гумові (пластина технічна пресована)	кг	68,94
288	Прокладки для фланців ф65	шт	45,5
289	Пропан-бутан технічний	м3	205,2
290	Профілі несучі алюмінієві фасадні (в асортименті)	м	103,33
291	Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*10 3,0 м	м	103,33
292	Профільований лист Н57 0,8 мм	м2	387
293	профільований метал t=0.55 шириною 0,3	м2	387
294	Профнастил товщ 0,7 мм	м2	387
295	Пруток ф16мм L=0.58м	т	23813,23
296	Пруток ф16мм L=0.72м	т	26813,23
297	Розчин азбоцементний	м3	1511,45
298	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 П8	м3	2270
299	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3005
300	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1852,5
301	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1438,96
302	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2720
303	Розчин готовий РЦ М150 П12	м3	2567,5
304	Розчинник	т	45961,74
305	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	110,65
306	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 5,2 10м.кв./рулон	м2	190
307	РЦГ М150 Ж-1	м3	2317,5
308	Рядно	м2	58,87
309	Самовирівнювальна підлога	кг	42,17
310	Саморіз для профнастилу	шт	1,5
311	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	0,15
312	Санітарний герметик Berner силіконовий 310 мл Білий	шт	328
313	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	541,58
314	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	150
315	Світильник світлодіодний з датчиком руху накладний, 8Вт IP65 LVXEL	шт	893,33
316	Світильник світлодіодний накладний, 20Вт IP65 Ватра	шт	753,58
317	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP40 Ватра	шт	753,58
318	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP54 Ватра	шт	753,58
319	Система фасадних кляймерів (цільний, стартовий, боковий)	шт	13,83
320	Сітка ВР ф4мм мм чарунка 100х100 мм	м2	34,2
321	Сітка армувальна 100*100*4	м2	34,2
322	Сітка кладочна (сітка дротяна ткани з квадратними чарунками №05 без покриття)	м2	192,02
323	Сітка скловолокниста лугостійка	м2	35,16
324	Скелотітка	м2	35,16
325	Скелотітка шпукатурна лугостійка	м2	35,16
326	Скоба будівельна К853	100шт	18,15
327	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм ІЕК	шт	5,58
328	Скоба тримач дроту	шт	15,58
329	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	7858,61
330	Смуга 200х10 L=0,25м	т	31612,5
331	Смуга 200х10 L=4,26м	т	31612,5
332	Смуга 50*6	т	32917,62
333	Смуга 50*6 L=0,6м	т	32917,62
334	Смуга 6*80	т	32917,62
335	Смуга оцинкована 25х4 W-25х4/ST	м	240,54
336	Сталь кутова 35х35*3 мм	т	30812,47
337	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	30812,47
338	Сталь штабова 40х4 мм	т	35650
339	Старе місто 200.100.60 сірий	м2	384,94
340	Стержневий заземлювач WE/ZN-121 діам.16 мм (з комплект. із звукоізоляційною стрічкою) і антикорозійною стрічкою	комплект	10843,25
341	Стрижень М10 8.8 1м цб. DIN975	шт	62,5
342	Стрічка герметизуюча Alenor BF бутилова 100 мм	м.п.	48,61
343	Стрічка для склеювання мембран	кг	1083,33
344	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	135,03
345	Стрічка монтажна для ізоляції	1000м	4456,2
346	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	554,73



347	Суміш насіння газонних трав	ц	49352,43
348	Суміші бетонні БСГ25 П4	м3	3097,5
349	Суміші бетонні В15 Р2	м3	2492,5
350	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2492,5
351	Тальк мелений, 1 сорт	т	11537,22
352	Тарільчастий анкер 10х160/110	шт	4,23
353	Тарільчастий анкер 10х220/110	шт	5,6
354	Тарільчастий анкер 10х220/160	шт	7,08
355	Техноеласт ЕКП сланець сірий 5,5кг/м2 (10м2-рул) укр.	м2	222,5
356	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	38,03
357	Тримач дроту на плоскій покрівлі	шт	25,58
358	Тримач дроту пластиковий	шт	48
359	Трійник кутовий 45° ПП Ду 110мм	шт	130,9
360	Трійник перехідний PP-R діам. 40/32 мм	шт	33,4
361	Трійник перехідний PP-R діам. 50/32 мм	шт	69,2
362	Трійник перехідний PP-R діам. 63/32 мм	шт	132,9
363	Трійник перехідний PP-R діам. 75/32 мм	шт	385,1
364	Трійник прямий Ду50мм	шт	37,64
365	Трійник сталевий рівнопрохідний ф42,4*3,6	шт	198,7
366	Трійники сталевий рівнопрохідний ф76*2,5	шт	249,98
367	Труба каналізаційна ПП Ду 110мм	м	195,5
368	Труба ПВХ L=1000мм	шт	150
369	Труба ПВХ L=2000мм	шт	328,48
370	Труба ПВХнг гофрована д. 20 мм	м	12,08
371	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3,2 діаметр 32х4,4мм	м	88,1
372	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3,2 діаметр 40х5,5мм	м	132,4
373	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3,2 діаметр 50х6,9мм	м	204,5
374	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3,2 діаметр 63х8,6мм	м	330
375	Труба ПП-80 тип 3 (PPR) клас 4/10 бар. S-3,2 діаметр 75х10,3мм	м	730,6
376	Труба РР КГ 2000 Ду110мм	м	228,1
377	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25 L=200мм	м	179,54
378	Труба сталева водогазопровідна оцинкована ф15х2,5 L=100мм	м	109,87
379	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32)	м	154,31
380	Труби поліетиленові ПП Ду50	м	45,67
381	Труби сталеві діаметр 50 мм, товщина стінки 2 мм	м	188,8
382	Труби сталеві електрозварна ф57х2,8	м	188,8
383	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 76х3,5	м	475,84
384	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	179,87
385	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	204,17
386	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані ф25х3,2	м	179,54
387	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	38,88
388	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	75
389	Уайт-спірит	т	52631,25
390	Уайт-спірит	т	52631,25
391	Урна для сміття	шт	2000
392	Утримувач К188	100шт	789,52
393	Фарба фасадна силіконова	т	127970
394	Фарба акрилова по бетону для зовнішніх робіт	кг	246,22
395	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	78666,67
396	Фарба для внутрішніх робіт RAL 7035	кг	123,62
397	Фарба для внутрішніх робіт RAL 9003	кг	199,86
398	Фарба для зовнішніх робіт RAL 9003	кг	199,86
399	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	40663,51
400	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик	т	50140,1
401	Фіброволокно для стяжки	кг	583,33
402	Фільтр осадковий різьбовий Ду25	шт	253,63
403	Фланець сталевий приварний 1-65-10	шт	341,6
404	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10	шт	180,48
405	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10	шт	199,86
406	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10	шт	325
407	Хімічний анкер HILTI HIT-RE500 (500 мл)	шт	1551
408	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою	шт	34,21
409	Хомут для труб DN 1 1/4" (42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	29,23
410	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою	шт	29,32
411	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою	шт	45,1
412	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою	шт	25,9
413	Хомут з гайкою ЛІОН М8 4" (109-121 мм) з виробителем	шт	76,8
414	Хомут з прокладкою, М8/М10, 2 1/2" (74-80мм)	шт	57,6
415	Хомут з прокладкою, М8/М10, D=2" (57-63мм)	шт	37,7

416	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1 1/2" (47-53 мм)	шт	34,3
417	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1 1/4" (40-43 мм)	шт	32,3
418	Хомути з прокладкою ЛІОН М8, D=1" (32-35 мм)	шт	29,3
419	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	64833,33
420	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	64583,33
421	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	77333,33
422	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	77333,33
423	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	38333,33
424	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	63344,07
425	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	39189,1
426	Цвяхи оцинковані будівельні	т	45945,28
427	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	6670
428	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка	1000шт	9946,3
429	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	73,33
430	Цементно-піщаний ремонтний розчин (швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь)	кг	128,49
431	Цокольний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	5,2
432	Шайба 10 збільш А2 D30 s2.5 DIN9021	шт	29025,92
433	Шайби	т	33341,47
434	Швелер N18 L=1670	т	299,78
435	Шина вирівнювання потенціалів CBM	шт	50,00
436	Шипована мембрана (8 мм)	м2	50,00
437	Шиповидна мембрана (8 мм)	м2	140,69
438	Шліф, шкірка "Клінгспор" PS 30D, 115мм*5 м	м2	34058,04
439	Шагат паперовий	т	66667,00
440	Шпаклівка клейова	т	41,14
441	Шпилька	комплект	50
442	Шпилька M12 L=500	шт	44,82
443	Штукатурка мінеральна "барашек" (зерно 2,0мм), 25 кг	кг	128,3
444	Штуцер Ду25	комплект	9,3
445	Шуруп з подвійним різбленням, М8 100x10мм	шт	50030,14
446	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30	т	48337,08
447	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35	т	512,5
448	Щебінь 20-40	м3	427,15
449	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	590,09
450	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	

Фармак
посвідчено
відповідно до
проектних рішень

