

**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті
Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

101.23 - 3К

Том 7

2023 р.

**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті
Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

101.23 - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Ю.С. Болотіна

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Ю.С. Болотіна

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Відомість ресурсів	_____
8. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
9. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту**

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	3,47827	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,124	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	393,259	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	18895,72	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4376,039	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2744,181	тис.грн.
вартість устаткування -	702,177	тис.грн.
інші витрати -	218,238	тис.грн.
податок на додану вартість -	711,443	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Ю.С. Болотіна

Перевірів:

Головний інженер проекту Ю.С. Болотіна

Підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськвітло»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4376,039 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОІЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.	340,616	-	-	340,616
2	02-02	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).	518,662	-	-	518,662
3	02-03	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.	181,119	-	-	181,119

1	2	3	4	5	6	7
4	02-04	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ.	378,627	-	-	378,627
5	02-05	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	998,980	-	-	998,980
6	02-06	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ	299,568	702,177	-	1001,745
Разом по главі 2:			2717,572	702,177	-	3419,749
Разом по главах 1-7:			2717,572	702,177	-	3419,749
Разом по главах 1-8:			2717,572	702,177	-	3419,749
Разом по главах 1-9:			2717,572	702,177	-	3419,749
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	34,197	34,197
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	51,296	51,296
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	6,840	6,840
Разом по главі 10:			-	-	92,333	92,333
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	98,480	98,480
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,995	4,995
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
Разом по главі 12:			-	-	112,375	112,375
Разом по главах 1-12:			2717,572	702,177	204,708	3624,457
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			26,609	-	-	26,609
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	13,530	13,530
Разом			2744,181	702,177	218,238	3664,596
Настанова [4.43] Податок на додану вартість (без врахування вартості на проектні роботи та авторський нагляд)			-	-	711,443	711,443

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2744,181	702,177	929,681	4376,039

Керівник проєктної організації _____ Ю.С. Болотіна

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ю.С. Болотіна

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4376,03900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2744,18100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	702,17700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	929,68100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4376,03900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	4376,03900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3664,59600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3664,59600
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2962,41900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3624,45700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2717,57200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	702,17700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	204,70800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	98,48000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2744,18100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2717,57200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2717,57200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2717,57200
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2717,57200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	702,17700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2540,84500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3243,02200

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	278,15400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	6,04500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,59874
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	132,51706
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	21,31890
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,08875
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,52222
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,67300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	393,25900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	262,31800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,67300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	331,99100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	61,26800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	61,26800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,85900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	172,96000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	109,02000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2000,37300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	142,21400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	173,90215
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	42,55280
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	26,60900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	26,60900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	13,53000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	711,44300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	176,72700

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	176,72700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,47827
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,12403
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,47827
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,47827
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,35424
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,55168
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,57235
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,57235
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,35424
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд. год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис. люд. год.	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03937
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,30000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	91,73100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	86,52000
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	3,74200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	23,72800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,46900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	30,75049
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,92941
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	107,38000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01015
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,30237
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00371
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,49591
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18895,72000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1841,28200
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	121,95293
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36,28960
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	675,64400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	20,26900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	6,26400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3419,749
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (3419,749 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 51,296

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=702,177;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=2717,572;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;
- п1.4 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)хп1.5:100=(702,177+2717,572+0+0)х0,2:100=6,8395;

Склав _____ Ю.С. Болотіна

Перевірив _____ Ю.С. Болотіна Головний інженер проєкту

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 3,47827;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (3,47827 + 0) \times 1 = 26,609;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,47827;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (3,47827 + 0) \times 1 = 13,53.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$С1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$С1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 3664,596;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 107,38;$$

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 98,48

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 8,9

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 3664,596 - 0 - 0 - 107,38 = 3557,216;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 3557,216 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 711,443;$$

**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті
Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

101.23 - КД

Том 8

2023 р.

**Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті
Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

101.23 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Ю.С. Болотіна

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Ю.С. Болотіна

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА. № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Підготовчі роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Дорожній одяг № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ). № 02-02	-----
7. Локальний кошторис на Підготовчі роботи № 02-02-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
9. Локальний кошторис на Земляні роботи № 02-02-02	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
11. Локальний кошторис на Дорожній одяг № 02-02-03	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
13. Локальний кошторис на Заходи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення № 02-02-04	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	-----
15. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА. № 02-03	-----
16. Локальний кошторис на Організація дорожнього руху № 02-03-01	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
18. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ПІШОХІДНЕ ОГороДЖЕННЯ. № 02-04	-----
19. Локальний кошторис на Пішохідне огородження (оцинковане) № 02-04-01	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01	-----
21. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ № 02-05	-----

- | | |
|---|-------|
| 22. Локальний кошторис на Електропостачання
№ 02-05-01 | _____ |
| 23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 | _____ |
| 24. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава
з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ
№ 02-06 | _____ |
| 25. Локальний кошторис на Електромонтажні роботи
№ 02-06-01 | _____ |
| 26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01 | _____ |

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ

Кошторисна вартість об'єкта	1001,745 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,53158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,589 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	перехр
Будівельні обсяги	1,000 перехр

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-06-01	на Електромонтажні роботи	299,568	702,177	1001,745	0,53158	61,589	1001,745
---	-----	Всього:	299,568	702,177	1001,745	0,53158	61,589	1001,745

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-01	Електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.29670</u> 32,555	<u>0.18788</u> 20,904	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48458</u> 53,459	<u>0.04700</u> 8,13	<u>0.53158</u> 61,589
	Разом :	<u>-</u> -	<u>0.29670</u> 32,555	<u>0.18788</u> 20,904	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48458</u> 53,459	<u>0.04700</u> 8,13	<u>0.53158</u> 61,589

Склад _____

Ю.С. Болотіна

Перевірив _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Кошторисна вартість об'єкта	998,980 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,736 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	перехр
Будівельні обсяги	1,000 перехр

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01	на Електропостачання	998,98	-	998,98	0,51035	59,736	998,980
---	-----	Всього:	998,98	-	998,98	0,51035	59,736	998,980

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01	Електропостачання	<u>0.07059</u> 7,124	<u>0.25361</u> 27,067	<u>0.13607</u> 17,034	<u>0.00300</u> 0,37	<u>-</u> -	<u>0.46327</u> 51,595	<u>0.04708</u> 8,141	<u>0.51035</u> 59,736
	Разом :	<u>0.07059</u> 7,124	<u>0.25361</u> 27,067	<u>0.13607</u> 17,034	<u>0.00300</u> 0,37	<u>-</u> -	<u>0.46327</u> 51,595	<u>0.04708</u> 8,141	<u>0.51035</u> 59,736

Склад _____

Ю.С. Болотіна

Перевірив _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ.

Кошторисна вартість об'єкта	378,627 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74458 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,222 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м
Будівельні обсяги	98,000 м

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на Пішохідне огородження (оцинковане)	378,627	-	378,627	0,74458	87,222	3,864
---	-----	Всього:	378,627	-	378,627	0,74458	87,222	3,864

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	Пішохідне огороження (оцинковане)	<u>0.62284</u> 67,68	<u>-</u> -	<u>0.04160</u> 5,701	<u>0.00036</u> 0,044	<u>-</u> -	<u>0.66480</u> 73,425	<u>0.07978</u> 13,797	<u>0.74458</u> 87,222
	Разом :	<u>0.62284</u> 67,68	<u>-</u> -	<u>0.04160</u> 5,701	<u>0.00036</u> 0,044	<u>-</u> -	<u>0.66480</u> 73,425	<u>0.07978</u> 13,797	<u>0.74458</u> 87,222

Склад _____

Ю.С. Болотіна

Перевірив _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.

Кошторисна вартість об'єкта	181,119 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	перехр
Будівельні обсяги	1,000 перехр

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Організація дорожнього руху	181,119	-	181,119	0,27261	31,051	181,119
---	-----	Всього:	181,119	-	181,119	0,27261	31,051	181,119

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Організація дорожнього руху	<u>0.17655</u> 17,353	<u>-</u> -	<u>0.06498</u> 8,346	<u>0.00049</u> 0,061	<u>-</u> -	<u>0.24202</u> 25,76	<u>0.03059</u> 5,291	<u>0.27261</u> 31,051
	Разом :	<u>0.17655</u> 17,353	<u>-</u> -	<u>0.06498</u> 8,346	<u>0.00049</u> 0,061	<u>-</u> -	<u>0.24202</u> 25,76	<u>0.03059</u> 5,291	<u>0.27261</u> 31,051

Склад _____

Ю.С. Болотіна

Перевірив _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).

Кошторисна вартість об'єкта	518,662 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,04609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,498 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	312,100 м2

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Підготовчі роботи	35,759	-	35,759	0,19638	20,769	0,115
2	02-02-02	на Земляні роботи	37,045	-	37,045	0,17472	18,832	0,119
3	02-02-03	на Дорожній одяг	412,163	-	412,163	0,64233	69,377	1,321
4	02-02-04	на Заходи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	33,695	-	33,695	0,03266	3,52	0,108
---	-----	Всього:	518,662	-	518,662	1,04609	112,498	1,663

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Підготовчі роботи	<u>0.15774</u> 15,038	<u>-</u> -	<u>0.01347</u> 1,647	<u>0.00545</u> 0,673	<u>-</u> -	<u>0.17666</u> 17,358	<u>0.01972</u> 3,411	<u>0.19638</u> 20,769
02-02-02	Земляні роботи	<u>0.12697</u> 12,077	<u>-</u> -	<u>0.01595</u> 1,903	<u>0.01309</u> 1,615	<u>-</u> -	<u>0.15601</u> 15,595	<u>0.01871</u> 3,237	<u>0.17472</u> 18,832
02-02-03	Дорожній одяг	<u>0.56023</u> 55,735	<u>-</u> -	<u>0.01311</u> 1,71	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.57334</u> 57,445	<u>0.06899</u> 11,932	<u>0.64233</u> 69,377
02-02-04	Заходи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	<u>0.02831</u> 2,808	<u>-</u> -	<u>0.00079</u> 0,097	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02910</u> 2,905	<u>0.00356</u> 0,615	<u>0.03266</u> 3,52
	Разом :	<u>0.87325</u> 85,658	<u>-</u> -	<u>0.04332</u> 5,357	<u>0.01854</u> 2,288	<u>-</u> -	<u>0.93511</u> 93,303	<u>0.11098</u> 19,195	<u>1.04609</u> 112,498

Склад _____

Ю.С. Болотіна

Перевірив _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.

Кошторисна вартість об'єкта	340,616 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,163 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	70,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	56,203	-	56,203	0,16145	17,489	0,803
2	02-01-02	на Дорожній одяг	284,413	-	284,413	0,21161	23,674	4,063
---	-----	Всього:	340,616	-	340,616	0,37306	41,163	4,866

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Болотіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>0.11429</u> 10,933	<u>0.00050</u> 0,054	<u>0.02646</u> 3,207	<u>0.00406</u> 0,501	<u>-</u> -	<u>0.14531</u> 14,695	<u>0.01614</u> 2,794	<u>0.16145</u> 17,489
02-01-02	Дорожній одяг	<u>0.14335</u> 13,894	<u>-</u> -	<u>0.03267</u> 4,265	<u>0.01292</u> 1,595	<u>-</u> -	<u>0.18894</u> 19,754	<u>0.02267</u> 3,92	<u>0.21161</u> 23,674
	Разом :	<u>0.25764</u> 24,827	<u>0.00050</u> 0,054	<u>0.05913</u> 7,472	<u>0.01698</u> 2,096	<u>-</u> -	<u>0.33425</u> 34,449	<u>0.03881</u> 6,714	<u>0.37306</u> 41,163

Склав _____

Ю.С. Болотіна

Перевірів _____

Ю.С. Болотіна

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Електромонтажні роботи

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1001,745 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,53158 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,589 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Вимірник одиничної вартості

1,00 перехр

Показник одиничної вартості

1001745,00 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНІ РОБОТИ/ КОНТРОЛЕР ТА СВІТЛОФОРИ									
1	КМ8-535-2	Монтаж контролера на металеву опору	шт	1	<u>986.88</u>	<u>11.87</u>	987	714	<u>12</u>	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					714,30	3,29			3	0,0303	0,03
2	& 1504-15051-1	Контролер КДК-02-16	шт	1	<u>135133.00</u>	-	135133	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	290220-1087	Комплект апаратури зв'язку (GPRS)	шт	1	<u>14962.00</u>	-	14962	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	290220-1087	Комплект апаратури зв'язку Ethernet	шт	1	<u>14962.00</u>	-	14962	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& 1504-15051-1	Пристрій узгодження часу КОМКОН GPS	шт	1	<u>7900.00</u>	-	7900	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	3	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-1905 варіант 1	Скріпа COT36	шт	2	<u>13.31</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-493 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-1В(1)/2Р	шт	1	<u>984.30</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-535-2	Монтаж пристрою резервного споживання	шт	1	<u>986.88</u> 714,30	<u>11.87</u> 3,29	987	714	<u>12</u> 3	<u>6.4000</u> 0,0303	<u>6.4</u> 0,03
10	& 1504- 15051-1 варіант 4	Пристрій резервного живлення (РЖ)	шт	1	<u>150413.00</u> -	<u>-</u> -	150413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	3	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-1905 варіант 1	Скріпа COT36	шт	2	<u>13.31</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-535-2	Монтаж пристрою звукового супроводу	шт	8	<u>1009.43</u> 714,30	<u>8.12</u> 2,98	8075	5714	<u>65</u> 24	<u>6.4000</u> 0,0275	<u>51.2</u> 0,22
14	290220-1087 варіант 2	Пристрій звукового супроводу ПЗС-01 (КОМКОН)	шт	8	<u>7100.00</u> -	<u>-</u> -	56800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	16	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1905 варіант 1	Скріпа COT36	шт	16	<u>13.31</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на металевих стійках[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] (у т.ч. транспортні світлофори - 11 од., пішохідні світлофори - 8 од.)	шт	19	<u>1430.96</u> 375,01	<u>821.06</u> 204,47	27188	7125	<u>15600</u> 3885	<u>3.3600</u> 1,8707	<u>63.84</u> 35,54
18	& 290116- 5243-3 варіант 4	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.1 ТВЧ-СС	шт	4	<u>16204.00</u> -	<u>-</u> -	64816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 290116- 5243-3 варіант 2	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.2.ТВЧ-СС	шт	3	<u>16904.00</u> -	<u>-</u> -	50712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290116- 5243-3 варіант 1	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.3. ТВЧ-СС	шт	2	<u>18941.00</u> -	<u>-</u> -	37882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 290116- 5243-3 варіант 5	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.9	шт	1	<u>17550.00</u> -	<u>-</u> -	17550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 290116-5243-3 варіант 6	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.12	шт	1	<u>17550.00</u> -	<u>-</u> -	17550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 290116-5243-3 варіант 3	Світлофор світлодіодний П1.1.ТВЧ-СС	шт	4	<u>12925.00</u> -	<u>-</u> -	51700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 290116-5243-3 варіант 7	Світлофор світлодіодний П1.2.ТВЧ-СС	шт	4	<u>13816.00</u> -	<u>-</u> -	55264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	38	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1905 варіант 1	Скріпа COT36	шт	76	<u>13.31</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ											
27	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,62	<u>22626.07</u> 2442,05	<u>10852.14</u> 2844,38	104532	11282	<u>50137</u> 13141	<u>22.4000</u> 25,8280	<u>103.49</u> 119,33
28	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,485	<u>11248.92</u> 2442,05	<u>4657.73</u> 1250,26	16705	3626	<u>6917</u> 1857	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>33.26</u> 16,6
29	C153-16 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 19x1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,38	<u>142466.25</u> -	<u>-</u> -	54137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C153-13 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 7x1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,059	<u>55157.27</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C153-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 5x1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,1715	<u>42905.87</u> -	<u>-</u> -	7358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-305-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж гаків[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	шт	44	<u>248.89</u> 70,74	<u>178.15</u> 45,25	10951	3113	<u>7838</u> 1991	<u>0.6720</u> 0,3666	<u>29.57</u> 16,13
33	C1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	44	<u>141.99</u> -	<u>-</u> -	6248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	88	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	88	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1110-138 варіант 3	Трос сталевий оцинкований Д=4 мм (6x7 мм+1FC) DIN 3055	10м	9,1	<u>351.49</u> -	<u>-</u> -	3199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-407 варіант 1	Затискач для тросу оцинковантй №5 DIN 741	шт	12	<u>5.41</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1110-138 варіант 4	Трос сталевий оцинкований Д=8 мм (6x7 мм+1FC) DIN 3055	10м	31,55	<u>649.64</u> -	<u>-</u> -	20496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1545-407 варіант 2	Затискач для тросу оцинковантй №8 DIN 741	шт	32	<u>6.43</u>	<u>-</u>	206	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	C1545-176 варіант 1	Підвіс ПКТ-160	100шт	7,34	<u>279.32</u>	<u>-</u>	2050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	KB21-31-3 K=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,06	<u>7008.16</u> <u>4455,03</u>	<u>-</u> <u>-</u>	420	267	<u>-</u> <u>-</u>	<u>42.3200</u> <u>-</u>	<u>2.54</u> <u>-</u>
42	C1545-90 варіант 2	Коробка розподільча зовнішньої установки	100шт	0,06	<u>5101.79</u>	<u>-</u> <u>-</u>	306	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
43	C1545-512-1 варіант 1	Затискачі винтовий клемний ЗВИ-5	шт	6	<u>16.76</u>	<u>-</u> <u>-</u>	101	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
44	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	6	<u>21.46</u>	<u>-</u> <u>-</u>	129	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
45	C1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	6	<u>5.62</u>	<u>-</u> <u>-</u>	34	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					949004	32555	<u>80581</u> <u>20904</u>		<u>296.7</u> <u>187,88</u>
		Разом устаткування, грн.					675644				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26533				
		Всього устаткування, грн.					702177				
		Разом будівельні роботи, грн.					273360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160224				
		всього заробітна плата, грн.					53459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8130				
		Всього будівельні роботи, грн.					299568				

		Всього по кошторису					1001745				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					531,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61589				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на Електропостачання

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	998,980 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,736 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	1,00 перехр.
Показник одиничної вартості	998980,00 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-259-1 к дем.=0,6	ВСТАНОВЛЕННЯ ОПОР ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТА (Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	1	<u>328,94</u> 85,90	<u>243,04</u> 54,43	329	86	<u>243</u> 54	<u>0,8160</u> 0,4301	<u>0,82</u> 0,43
2	КБ33-259-2 к-1,15 капремонт	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	5	<u>829,99</u> 228,80	<u>598,33</u> 137,22	4150	1144	<u>2992</u> 686	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>10,87</u> 5,38
3	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,0906	<u>2777,01</u> -	<u>-</u> -	8583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С113- 1555-1 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС6	шт	5	<u>11865,79</u> -	<u>-</u> -	59329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0306	<u>16527.67</u> 16527,67	<u>-</u> -	506	506	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>5.62</u> -
6	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,202	<u>123.63</u> -	<u>123.63</u> 19,87	643	-	<u>643</u> 103	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,84
7	KБ6-11-10 к-1,15 капремонт	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,14	<u>3282.35</u> 2809,81	<u>-</u> -	460	393	<u>-</u> -	<u>26.6915</u> -	<u>3.74</u> -
8	& C113-1549-АФ варіант 2	Арматура фундаменту М24 300х400х2 h-1500 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	5	<u>1892.28</u> -	<u>-</u> -	9461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KБ33-115-2 К=1,15	Установлення світильників на оцинковані опори	шт	5	<u>1850.34</u> 384,89	<u>1343.55</u> 317,56	9252	1924	<u>6718</u> 1588	<u>3.7030</u> 2,3361	<u>18.52</u> 11,68
10	C1547-7 варіант 11	світлодіодний світильник ДКУ 120	шт	5	<u>11934.46</u> -	<u>-</u> -	59672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-544 варіант 1	Провід мідний гнучкий пер. 1,5 мм. кв ізольований ПРГЛ	м	54	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВСТАНОВЛЕННЯ СТІЙОК ТА ОСВІТЛЕННЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ									
12	KБ33-259-2 к-1,15 капремонт	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	12	<u>829.99</u> 228,80	<u>598.33</u> 137,22	9960	2746	<u>7180</u> 1647	<u>2.1735</u> 1,0763	<u>26.08</u> 12,92
13	C1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,97294	<u>2777.01</u> -	<u>-</u> -	22141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-1555-1 варіант 2	Опора оцинкована з кронштейном ОС1	шт	2	<u>33328.63</u> -	<u>-</u> -	66657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-1555-2 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС2	шт	2	<u>31830.67</u> -	<u>-</u> -	63661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1555 варіант 3	Опора оцинкована з кронштейном ОС3	шт	6	<u>20942.41</u> -	<u>-</u> -	125654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1555 варіант 2	Опори оцинкована з кронштейном ОС4	шт	1	<u>23407.75</u> -	<u>-</u> -	23408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1555 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС5	шт	1	<u>36226.09</u> -	<u>-</u> -	36226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,07894	<u>16527.67</u> 16527,67	<u>-</u> -	1305	1305	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>14.49</u> -
20	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,4198	<u>123.63</u> -	<u>123.63</u> 19,87	1659	-	<u>1659</u> 267	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ6-11-10 к-1,15 капремонт	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,336	<u>3282.35</u> 2809,81	<u>-</u> -	1103	944	<u>-</u> -	<u>26.6915</u> -	<u>8.97</u> -
22	& С113-1549-АФ варіант 2	Арматура фундаменту М24 300х400х2 h-1500 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	9	<u>1892.28</u> -	<u>-</u> -	17031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-1549-АФ варіант 3	Арматура фундаменту М24 300х400х2 h-2000 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	3	<u>3081.60</u> -	<u>-</u> -	9245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ33-115-2 К=1,15	Установлення світильників на оцинковані опори	шт	9	<u>1850.34</u> 384,89	<u>1343.55</u> 317,56	16653	3464	<u>12092</u> 2858	<u>3.7030</u> 2,3361	<u>33.33</u> 21,02
25	С1547-7 варіант 12	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу правоповоротній)	шт	6	<u>11934.46</u> -	<u>-</u> -	71607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1547-7 варіант 14	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу лівоповоротній) ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	шт	3	<u>11934.46</u> -	<u>-</u> -	35803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>100.52</u> 93,75	<u>6.77</u> 1,52	201	188	<u>13</u> 3	<u>0.8400</u> 0,0126	<u>1.68</u> 0,03
28	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>825.33</u> 312,51	<u>22.57</u> 5,08	1651	625	<u>45</u> 10	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
29	С1547-16 варіант 2	Вимикач-роз'єднувач 380 В 250А	шт	1	<u>12467.89</u> -	<u>-</u> -	12468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В, 80А	шт	1	<u>3633.56</u> -	<u>-</u> -	3634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-24-1 К=1,15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>281.08</u> 252,83	<u>27.72</u> 13,01	281	253	<u>28</u> 13	<u>2.3460</u> 0,1090	<u>2.35</u> 0,11
32	КБ21-24-1 К=1,15	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	3	<u>627.82</u> 421,38	<u>46.19</u> 21,68	1883	1264	<u>139</u> 65	<u>3.9100</u> 0,1816	<u>11.73</u> 0,54
33	С1514-1 варіант 3	Бокс пластиковий для встановлення автомата 3 ф	шт	2	<u>337.72</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1514-1 варіант 2	Бокс пластиковий для встановлення лічильника 3ф IP55 280х305х167 мм	шт	1	<u>551.92</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-600-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>58.37</u> 55,21	<u>3.16</u> 1,05	58	55	<u>3</u> 1	<u>0.4800</u> 0,0083	<u>0.48</u> 0,01
36	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>207.20</u> 184,03	<u>10.52</u> 3,51	207	184	<u>11</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-981 варіант 2	Лічильник електроенергії 380/220, 5(120)А кл. точн.1,0/2,0 НІК 2303 ARP3Т.1200.МС.11	шт	1	<u>4438.43</u> -	-	4438	-	-	-	-
38	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>533.41</u> 178,58	<u>22.57</u> 5,08	533	179	<u>23</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
39	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В, 10А	шт	1	<u>1776.14</u> -	-	1776	-	-	-	-
40	КБ21-24-1 К=1,15	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>627.82</u> 421,38	<u>46.19</u> 21,68	628	421	<u>46</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1816	<u>3.91</u> 0,18
41	C1514-1 варіант 3	Бокс пластиковий для встановлення автомата 3 ф	шт	1	<u>337.72</u> -	-	338	-	-	-	-
42	КБ33-108-1 К=1,15	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,124	<u>8576.79</u> 3155,55	<u>5303.76</u> 1521,93	9640	3547	<u>5961</u> 1711	<u>29.6240</u> 12,5665	<u>33.3</u> 14,12
43	KM8-404-1	Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах або трубах	100 м тр	0,09	<u>6100.58</u> 2093,18	<u>2014.00</u> 524,08	549	188	<u>181</u> 47	<u>19.2000</u> 4,7839	<u>1.73</u> 0,43
44	C157-379 варіант 1	Провід самонесучий ізольований з алюмінієвими жил. пер. 4х25 мм. кв. AsXSn	1000м	1,2	<u>111742.17</u> -	-	134091	-	-	-	-
45	KM8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,09	<u>27295.87</u> 4784,78	<u>19290.47</u> 4938,36	2457	431	<u>1736</u> 444	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>4.3</u> 4,06
46	C1530-20 варіант 1	Труба гофров.стійка до УФ Ду=40мм	10м	0,9	<u>419.41</u> -	-	377	-	-	-	-
47	KM8-305-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж гаків[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	шт	46	<u>248.89</u> 70,74	<u>178.15</u> 45,25	11449	3254	<u>8195</u> 2082	<u>0.6720</u> 0,3666	<u>30.91</u> 16,86
48	C1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	45	<u>141.99</u> -	-	6390	-	-	-	-
49	C1545-476 варіант 4	Крюк плоский з дюбелями GHP 12 М	шт	1	<u>94.95</u> -	-	95	-	-	-	-
50	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	90	<u>21.46</u> -	-	1931	-	-	-	-
51	C1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	90	<u>5.62</u> -	-	506	-	-	-	-
52	C1545-434 варіант 1	Затискач для повторних заземлень TND151	шт	14	<u>126.54</u> -	-	1772	-	-	-	-
53	C1545-413- 14 варіант 1	Затискач проколюючий TTD301 NED	шт	20	<u>279.04</u> -	-	5581	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1545-539 варіант 2	Затискач плашковий PGA101	шт	34	<u>84.66</u>	-	2878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C1545-413-2 варіант 1	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	27	<u>152.11</u>	-	4107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1545-407-4 варіант 4	Затискач натяжний GUKp4	шт	20	<u>128.60</u>	-	2572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KM8-472-9	Провідник заземлюючий	100 м	0,34	<u>13429.80</u>	<u>472.87</u>	4566	1068	<u>161</u>	<u>28.8000</u>	<u>9.79</u>
					3139,78	105,19			36	0,8353	0,28
58	C1545-447	Дистаційний бандаж SO 79.1	шт	10	<u>49.04</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ									
59	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний	10 шт	5,4	<u>5488.59</u>	<u>3894.88</u>	29638	6594	<u>21032</u>	<u>11.2000</u>	<u>60.48</u>
					1221,02	737,78			3984	6,1915	33,43
60	C1113-2122 варіант 2	Стрижень оцинкований L=1,5 м ERZ017 "FORSOND"	шт	54	<u>467.24</u>	-	25231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,18	<u>3571.13</u>	<u>512.45</u>	643	440	<u>92</u>	<u>22.4000</u>	<u>4.03</u>
					2442,05	122,03			22	0,9664	0,17
62	C1110-170 варіант 2	Штабова оцинкована 30x3 мм BRZ 30x3	т	0,01296	<u>57343.77</u>	-	743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C1545-58 варіант 2	Затискач AFK20	100шт	0,18	<u>21636.14</u>	-	3895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C1545-58 варіант 1	Затискач універсальний AFJ819	100шт	0,18	<u>24084.14</u>	-	4335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ									
65	КБ33-108-1 K=1,15	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,319	<u>8576.79</u>	<u>5303.76</u>	2736	1007	<u>1692</u>	<u>29.6240</u>	<u>9.45</u>
					3155,55	1521,93			485	12,5665	4,01
66	C157-375 варіант 1	Провід самонесучий ізолюваний з алюмінієвими жил. пер. 2x16 мм. кв. AsXSn	1000м	0,235	<u>43196.56</u>	-	10151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C1545-544 варіант 1	Провід мідний гнучкий пер. 1,5 мм. кв ізолюваний ПРГЛ	м	100	<u>11.85</u>	-	1185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KM8-305-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж гаків[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	шт	28	<u>248.89</u>	<u>178.15</u>	6969	1981	<u>4988</u>	<u>0.6720</u>	<u>18.82</u>
					70,74	45,25			1267	0,3666	10,26
69	C1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	28	<u>141.99</u>	-	3976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	56	<u>21.46</u>	-	1202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	56	<u>5.62</u>	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий TTD 151 NED	шт	8	<u>127.06</u> -	<u>-</u> -	1016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1545-407-4 варіант 3	Затискач натяжний GUK p2	шт	28	<u>123.50</u> -	<u>-</u> -	3458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1545-434 варіант 1	Затискач для повторних заземлень TND151	шт	4	<u>126.54</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1545-320 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3	шт	4	<u>24.83</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1110-194 варіант 1	Хомут ССД 9-62	шт	2	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1545-539 варіант 2	Затискач плашковий PGA101	шт	15	<u>84.66</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1545-413-20 варіант 2	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	шт	18	<u>114.82</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					973372	34191	<u>75873</u> 17404		<u>324.2</u> 139,07
		Разом будівельні роботи, грн.					973372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863308				
		всього заробітна плата, грн.					51595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8141				
		Всього будівельні роботи, грн.					998980				

		Всього по кошторису					998980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					510,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59736				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Пішохідне огородження (оцинковане)

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	378,627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74458 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,222 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд
Вимірник одиничної вартості	98,00 м
Показник одиничної вартості	3863,54 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Встановлення пішохідного огородження С2-РМ-2,0 (оцинкованого)									
1	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [огородження] Кількість середніх секцій довжиною 2,0 м - 39 шт	т	2,888092	<u>26919.45</u> 16250,42	<u>7325.63</u> 1489,49	77746	46933	<u>21157</u> 4302	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>420.51</u> 31,21
2	& С111-965-1	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3 ДСТУ 8940:2019	т	0,96273216	<u>71809.95</u> -	<u>-</u> -	69134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-965	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3 ДСТУ 8940:2019	т	0,34331544	<u>70802.45</u> -	<u>-</u> -	24308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-965	Труба профільна квадратного перерізу 25х25х2 ДСТУ 8940:2019	т	0,59889024	<u>69996.45</u> -	<u>-</u> -	41920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1804 варіант 1	Сталь листова (заглушка 5x50 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0, 0040248	<u>48637.45</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
6	& C111- 1814-1	Рівнополічний кутик 63x63x4 ДСТУ 2251:2018	т	0, 02535624	<u>205102.20</u> -	- -	5201	-	- -	- -	- -
7	C111-965 варіант 1	Прокат круглий діам. 20 мм ДСТУ 4738	т	0,321984	<u>85310.45</u> -	- -	27469	-	- -	- -	- -
8	& C113- 2122-1	Болт М8х60 цинк	т	0,013844	<u>293851.57</u> -	- -	4068	-	- -	- -	- -
9	& C1545- 283-1	Пружинна шайба М8	т	0,000624	<u>229176.05</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
10	& C1545- 283-2	Шайба М8	шт	312	<u>1.99</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
11	& C1545- 283-3	Гайка М8	т	0,001716	<u>150806.05</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
12	& C113- 1861-1	Пластикова заглушка для болта М8	шт	156	<u>4.08</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -
13	& C111-965- 1 варіант 2	Додаткові стійки середніх секцій - 5 шт Труба профільна квадратного перерізу 50x50x3 ДСТУ 8940:2019	т	0, 0366876	<u>71809.95</u> -	- -	2635	-	- -	- -	- -
14	C111-1804 варіант 1	Сталь листова (заглушка 5x50 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,000516	<u>48637.45</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
15	& C111- 1814-1	Рівнополічний кутик 63x63x4 ДСТУ 2251:2018	т	0, 0032508	<u>205102.20</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
16	& C113- 2122-1	Болт М8х60 цинк	т	0,00178	<u>293851.57</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
17	& C1545- 283-1	Пружинна шайба М8	т	0,00008	<u>229176.05</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
18	& C1545- 283-2	Шайба М8	шт	40	<u>1.99</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
19	& C1545- 283-3	Гайка М8	т	0,00022	<u>150806.05</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
20	& C113- 1861-1	Пластикова заглушка для болта М8	шт	20	<u>4.08</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
21	& C111-965- 1 варіант 3	Кількість крайніх секцій довжиною 2,0 м - 10 шт Труба профільна квадратного перерізу 80x80x4 ДСТУ 8940:2019	т	0,158928	<u>71809.95</u> -	- -	11413	-	- -	- -	- -
22	C111-1804 варіант 4	Сталь листова (заглушка 5x80 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,08256	<u>48637.45</u> -	- -	4016	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-965-1 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3 ДСТУ 8940:2019	т	0, 1721376	<u>71809.95</u> -	- -	12361	-	- -	- -	- -
24	C111-965 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3 ДСТУ 8940:2019	т	0, 0880296	<u>70802.45</u> -	- -	6233	-	- -	- -	- -
25	C111-965 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 25х25х2 ДСТУ 8940:2019	т	0, 1535616	<u>69996.45</u> -	- -	10749	-	- -	- -	- -
26	C111-965 варіант 1	Прокат круглий діам. 20 мм ДСТУ 4738	т	0,08256	<u>85310.45</u> -	- -	7043	-	- -	- -	- -
27	& C111-1814-1	Рівнополічний кутик 63х63х4 ДСТУ 2251:2018	т	0, 0033024	<u>205102.20</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
28	& C113-2122-1	Болт М8х60 цинк	т	0,00178	<u>293851.57</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
29	& C1545-283-1	Пружинна шайба М8	т	0,00008	<u>229176.05</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
30	& C1545-283-2	Шайба М8	шт	40	<u>1.99</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
31	& C1545-283-3	Гайка М8	т	0,00022	<u>150806.05</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
32	& C113-1861-1	Пластикова заглушка для болта М8	шт	20	<u>4.08</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
33	KP18-52-5	Улаштування парпетних огорож доріг із сталі на металевих стовпах (металоконструкції огороження, що були виготовлені)	100м	0,98	<u>25765.47</u> <u>20950,81</u>	<u>4810.45</u> <u>1427,71</u>	25250	20532	<u>4714</u> <u>1399</u>	<u>204,0200</u> <u>10,6033</u>	<u>199.94</u> <u>10,39</u>
34	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,313	<u>2777.01</u> -	- -	3646	-	- -	- -	- -
35	& C111-1678-1	Стрічка світловідбиваюча самоклейна, ширина 51 мм	м	13,2	<u>86.05</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
36	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,013	<u>16527.67</u> <u>16527,67</u>	- -	215	215	- -	<u>183,6000</u> -	<u>2,39</u> -
37	C311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту на об'єкт на автосамоскидах на відстань до 10 км (вивезення зайвого ґрунту)	т	2,21	<u>123.63</u> -	<u>123.63</u> <u>19,87</u>	273	-	<u>273</u> <u>44</u>	- <u>0,1610</u>	- <u>0,36</u>
		Разом прямі витрати по відділу 1					339512	67680	<u>26144</u> <u>5745</u>		<u>622.84</u> <u>41,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					339512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245688				
		всього заробітна плата, грн.					73425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					39115 79,78 13797 378627 378627				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					339512 339512 245688 73425 39115 79,78 13797 378627 378627	67680	<u>26144</u> 5745		<u>622.84</u> 41,96
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					744,58 87222				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Організація дорожнього руху

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

181,119 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27261 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,051 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Вимірник одиничної вартості

1,00 перехр

Показник одиничної вартості

181119,00 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Дорожні знаки									
1	KP18-61-1 к дем.=0,7	Демонтаж існуючих дорожніх знаків на металевих стійках	100шт	0,04	34763.57	-	1391	1391	-	351.6800	14.07
					34763,57	-			-	-	-
2	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,084	140.08	140.08	12	-	12	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під стійки дорожніх знаків, група ґрунту 2	100 м3	0,01793	49276.95	-	884	884	-	547.4000	9.81
					49276,95	-			-	-	-
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,01793	16527.67	-	296	296	-	183.6000	3.29
					16527,67	-			-	-	-
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,05	123.63	123.63	377	-	377	-	-
					-	19,87			61	0,1610	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-58-2 к=1,15 до витрат труда робітників та на механізми	Укладання бетонної суміші в фундаменти дорожніх знаків при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм (під стійки дорожніх знаків)	100 м3	0,01793	<u>22593.47</u> 22333,84	<u>-</u> -	405	400	<u>-</u> -	<u>217.4880</u> -	<u>3.9</u> -
7	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,819895	<u>2777.01</u> -	<u>-</u> -	5054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках СКМ 2.45	100шт	0,11	<u>52666.36</u> 49662,24	<u>-</u> -	5793	5463	<u>-</u> -	<u>502.4000</u> -	<u>55.26</u> -
9	С113-138 варіант 1	Стійки для дорожніх знаків з труби сталеві електрозварної прямошовної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	49,5	<u>227.80</u> -	<u>-</u> -	11276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С115-126- 14-1 варіант 2	Дорожні знаки прямокутні, II типорозміру	100шт	0,03	<u>199211.90</u> -	<u>-</u> -	5976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С115-126- 13 варіант 2	Дорожні знаки квадратні, II типорозміру	100шт	0,02	<u>168917.90</u> -	<u>-</u> -	3378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С115-126- 16 варіант 1	Дорожні знаки індивідуального проекткування (ДЗІП)	100шт	0,04	<u>306107.90</u> -	<u>-</u> -	12244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1883 варіант 1	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до стійки СКМ	шт	26	<u>70.67</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР18-61-4	Кріплення плоских дорожніх знаків II типорозміру на оцинкованих опорах	100шт	0,29	<u>8980.52</u> 8980,52	<u>-</u> -	2604	2604	<u>-</u> -	<u>90.8500</u> -	<u>26.35</u> -
15	& С115-126- 11 варіант 4	Дорожні знаки трикутні, II типорозміру	100шт	0,03	<u>153107.90</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С115-126- 13 варіант 2	Дорожні знаки квадратні, II типорозміру	100шт	0,17	<u>168917.90</u> -	<u>-</u> -	28716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С115-126- 17 варіант 3	Дорожні знаки круглі, II типорозміру	100шт	0,02	<u>154841.90</u> -	<u>-</u> -	3097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С115-126- 14-1 варіант 2	Дорожні знаки прямокутні, II типорозміру	100шт	0,04	<u>199211.90</u> -	<u>-</u> -	7968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С115-126- 6	Таблички до дорожніх знаків	шт.	1	<u>765.96</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C115-126-6 варіант 1	Таблички до світлофорів типу Т 2 - 400х400 мм	шт.	2	<u>765.96</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до опори	шт	58	<u>86.99</u> -	<u>-</u> -	5045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					103244	11038	<u>389</u> 61		<u>112.68</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					103244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91817				
		всього заробітна плата, грн.					11099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2349				
		Всього будівельні роботи, грн.					109574				

		Всього по відділу 1					109574				
		<u>Відділ 2. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки</u>									
		Норма витрат фарби прийнята середньої густини та товщиною шару нанесення 0,54 мм. Витрата склокульок прийнята 300 г/ м2, витрата розчинника фарби – 3,5 % маси фарби									
22	КБ27-43-1	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну	км лінії	0,9559	<u>375.63</u> 375,63	<u>-</u> -	359	359	<u>-</u> -	<u>3.8000</u> -	<u>3.63</u> -
23	& C1633-63ВД-Ф варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0019118	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1	км лінії	0,166	<u>1603.33</u> 394,41	<u>1208.92</u> 480,53	266	65	<u>201</u> 80	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>0.66</u> 0,63
25	& C1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 84,8 кг/км	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0140768	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	1671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00049	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,00498	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.3	км лінії	0,206	<u>1603.33</u> 394,41	<u>1208.92</u> 480,53	330	81	<u>249</u> 99	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>0.82</u> 0,79
29	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 169, 6 кг/км	Фарба для дорожньої розмітки	т	0, 0349376	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	4147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0, 00122281 6	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,01236	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.5	км лінії	0,256	<u>1603.33</u> 394,41	<u>1208.92</u> 480,53	410	101	<u>309</u> 123	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>1.02</u> 0,98
33	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 28,3 кг/км	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,00724	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00025	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,00257	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.6	км лінії	0,108	<u>1603.33</u> 394,41	<u>1208.92</u> 480,53	173	43	<u>130</u> 52	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>0.43</u> 0,41
37	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 56,5 кг/км	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,006102	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00021357	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,002166	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7	км лінії	0,073	<u>1603.33</u> 394,41	<u>1208.92</u> 480,53	117	29	<u>88</u> 35	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>0.29</u> 0,28
41	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 42,4 кг/км	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0030952	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,000108332	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,001095	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12	10 м2	1,836	<u>1529.08</u> 358,83	<u>1170.25</u> 506,47	2807	659	<u>2148</u> 930	<u>3.6300</u> 3,9393	<u>6.66</u> 7,23
45	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 1,08 кг/м2	Фарба для дорожньої розмітки	т	0, 0198288	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00069	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,005508	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.13	10 м2	0,525	<u>1529.08</u> 358,83	<u>1170.25</u> 506,47	803	188	<u>615</u> 266	<u>3.6300</u> 3,9393	<u>1.91</u> 2,07
49	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 1,08 кг/м2	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,00567	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,0002	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,001575	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ27-45-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1	10 м2	11,6	<u>1251.21</u> 293,58	<u>957.63</u> 414,41	14514	3406	<u>11108</u> 4807	<u>2.9700</u> 3,2233	<u>34.45</u> 37,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 1,08 кг/м2	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,12528	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	14870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00438	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,0348	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	2356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1	10 м2	1,72	<u>1529.08</u> 358,83	<u>1170,25</u> 506,47	2630	617	<u>2013</u> 871	<u>3.6300</u> 3,9393	<u>6.24</u> 6,78
57	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 1,08 кг/м2	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,018576	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	2205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00065	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,00516	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.18	10 м2	2,138	<u>1529.08</u> 358,83	<u>1170,25</u> 506,47	3269	767	<u>2502</u> 1083	<u>3.6300</u> 3,9393	<u>7.76</u> 8,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1633-63ВД-Ф варіант 1 витрата фарби 1,16 кг/м2	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0248008	<u>118692.01</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1633-63ВД-Р варіант 1 3,5% від маси фарби	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,00087	<u>155104.48</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С1633-17ВД-1 варіант 1 витрата - 300 г/м2	Скляні кульки	т	0,006414	<u>67692.01</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					63315	6315	<u>19363</u> 8346		<u>63.87</u> 64,98
		Разом будівельні роботи, грн.					63315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37637				
		всього заробітна плата, грн.					14661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2942				
		Всього будівельні роботи, грн.					71545				

		Всього по відділу 2					71545				
		Разом прямі витрати по кошторису					166559	17353	<u>19752</u> 8407		<u>176.55</u> 65,47
		Разом будівельні роботи, грн.					166559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129454				
		всього заробітна плата, грн.					25760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5291				
		Всього будівельні роботи, грн.					181119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					181119				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					272,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31051				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Заходи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33,695 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03266 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,520 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Вимірник одиничної вартості

312,10 м2

Показник одиничної вартості

107,96 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Влаштування тактильних смуг									
1	КБ27-17-1 к-1,15 - на капремонт	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 (фракції 0-40 мм) за товщини шару 12 см	100м2	0,1872	<u>4097.88</u> 2815,78	<u>1240.00</u> 399,37	767	527	<u>232</u> 75	<u>28.7500</u> 3,1867	<u>5.38</u> 0,6
2	& С1421- 9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	2,852928	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	4368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного, товщиною 5 см	м3	0,94	<u>918.39</u> 634,62	<u>-</u> -	863	597	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>6.03</u> -
4	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9588	<u>2858.61</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,1872	<u>8492.56</u> 8174,90	<u>317.66</u> 115,78	1590	1530	<u>60</u> 22	<u>82.7000</u> 1,0374	<u>15.48</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-779-Т	Плити бетонні тактильні, розмір 300x300x60 мм	шт	208	<u>68,58</u>	-	14265	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу (Ceresit CM-117)	кг	117,936	<u>61,71</u>	-	7278	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KP18-49-2	Різання плитки	1м різу	2,4	<u>65,86</u>	-	158	154	-	<u>0,5900</u>	<u>1,42</u>
					<u>64,32</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					32030	2808	<u>292</u>		<u>28,31</u>
									97		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					32030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28930				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					33695				

		Всього по відділу 1					33695				
		Разом прямі витрати по кошторису					32030	2808	<u>292</u>		<u>28,31</u>
									97		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					32030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28930				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					33695				

		Всього по кошторису					33695				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3520				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Дорожній одяг

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	412,163 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,377 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд
Вимірник одиничної вартості	312,10 м2
Показник одиничної вартості	1320,61 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-20-4	----- Встановлення бортового каменю бетонного БР 100.30.18 ----- Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм (під основу бортового каменю) товщиною 10 см	100м3	0,013	<u>36393.46</u> 3647,28	<u>32451.48</u> 8252,84	473	47	<u>422</u> 107	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>0.51</u> 0,77
2	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,638	<u>1316.80</u> -	<u>-</u> -	2157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP18-29-2	Установлення бетонних та залізобетонних бортових каменів при інших видах покриттів	100м	0,28	<u>14781.71</u> 12343,38	<u>773.63</u> 224,07	4139	3456	<u>217</u> 63	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>35.29</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6463	<u>2858.61</u> -	<u>-</u> -	4706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1416-8684-БР18 варіант 1	Камені бортові, марка БР100.30.18	шт	28	<u>305.13</u> -	<u>-</u> -	8544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР18-30-1	----- Встановлення бортового каменю (поребрика) БР100.20.8 ----- <i>Встановлення бортового каменю БР100.20.8 (поребрик) на бетонну основу</i>	м	214,3	<u>151.45</u> 128,17	<u>-</u> -	32456	27467	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>282.88</u> -
7	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,969	<u>2858.61</u> -	<u>-</u> -	19922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1416-8684-П	Бортовий камінь (поребрик) БР100.20.8	шт.	214,3	<u>135.38</u> -	<u>-</u> -	29012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-17-1 к-1,15 - на капремонт	----- Влаштування нового дорожнього одягу тротуарів з асфальтобетонним покриттям ТИП Т.1 (відновлення після розбирання) ----- Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 (фракції 0-40 мм) за товщини шару 12 см	100м2	0,324	<u>4097.88</u> 2815,78	<u>1240.00</u> 399,37	1328	912	<u>402</u> 129	<u>28.7500</u> 3,1867	<u>9.32</u> 1,03
10	& C1421-9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	4,93776	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	7560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР18-46-1	<i>Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см</i>	100м2	0,324	<u>3214.96</u> 2802,02	<u>-</u> -	1042	908	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>8.42</u> -
12	КР18-46-2 к-2 до ресурсів	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-2 (додається 1 см)	100м2	0,324	<u>903.11</u> 903,11	<u>-</u> -	293	293	<u>-</u> -	<u>8.3800</u> -	<u>2.72</u> -
13	C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 (АСГ.Пщ.Щ.Г-10.НП.І. БНД 70/100)	т	3,09744	<u>5332.15</u> -	<u>-</u> -	16516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1901-1 варіант 1 ЕКШ-55 (на стиках та місць примикань)	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,01944	<u>26030.39</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР18-47-1	----- Влаштування нового дорожнього одягу тротуарів з асфальтобетонним покриттям ТИП Т.1 (нові тротуари) ----- Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см з щебенево-піщаної суміші С-7 (фракції 0-40 мм)	100м2	2,464	<u>6299.82</u> 4296,63	<u>1918.99</u> 498,12	15523	10587	<u>4728</u> 1227	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>108.1</u> 9,5
16 & С1421-9453-С7-Л		Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	42,8736	<u>1531.00</u> -	-	65639	-	-	-	-
17	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	2,464	<u>3214.96</u> 2802,02	-	7922	6904	-	<u>26.0000</u> -	<u>64.06</u> -
18	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-2 (додається 1 см)	100м2	2,464	<u>903.11</u> 903,11	-	2225	2225	-	<u>8.3800</u> -	<u>20.65</u> -
19	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 (АСГ.Пщ.ЩГ-10.НП.І. БНД 70/100)	т	23,55584	<u>5332.15</u> -	-	125603	-	-	-	-
20	& С111-1901-1	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,14784	<u>26030.39</u> -	-	3848	-	-	-	-
21	КБ27-17-1	----- Перекладання дорожнього одягу тротуарів з фігурних елементів мощення ТИП Т.2 ----- Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 (фракції 0-40 мм) за товщини шару 12 см	100м2	0,1458	<u>4097.88</u> 2815,78	<u>1240.00</u> 399,37	597	411	<u>181</u> 58	<u>28.7500</u> 3,1867	<u>4.19</u> 0,46
22	& С1421-9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	2,221992	<u>1531.00</u> -	-	3402	-	-	-	-
23	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] на основу із цементної суміші товщиною 5 см (матеріал швів цементно-піщана суміш)	100м2	0,1458	<u>13401.92</u> 13062,78	<u>233.89</u> 80,27	1954	1905	<u>34</u> 12	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>17.47</u> 0,1
24	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні (раніше демонтовані)	м2	14,7258	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (пісок фракції понад 2 мм до 5 мм, 1300; 1 клас ДСТУ Б В.2.7-210 (гранвідсів) з додаванням сухого цементу М400 (1:3) за ДСТУ Б В.2.7-46:2010) на монтажний шар та шви між плиткою	100м3	0,008019	<u>41329,98</u> 41329,98	<u>-</u> -	331	331	<u>-</u> -	<u>459.1200</u> -	<u>3.68</u> -
26	C1421-9455-3 варіант 1	Пісок фракції понад 2 мм до 5 мм, 1300; 1 клас ДСТУ Б В.2.7-210 (гранвідсів)	м3	0, 6615675	<u>1260.03</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ----- Відновлення дорожнього одягу проїзної частини після заміни та встановлення бортового каменю -----	т	0, 2606175	<u>5713.04</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP18-20-2	Улаштування вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші С-5 (фракції 0-70 мм), товщиною 30 см. Площа вкладання - 14 м2	100м3	0,042	<u>10311.67</u> 2409,94	<u>7607.03</u> 1352,36	433	101	<u>319</u> 57	<u>26.0000</u> 9,6839	<u>1.09</u> 0,41
29	& C1421-9454-1С-М	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	5,124	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	7845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,14	<u>1954.95</u> 828,76	<u>1120.04</u> 407,83	274	116	<u>157</u> 57	<u>8.1700</u> 2,8431	<u>1.14</u> 0,4
31	KP18-42-6 к-8 - до витрат ресурсів	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (додається 4 см)	100м2	0,14	<u>511.26</u> 511,26	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>5.0400</u> -	<u>0.71</u> -
32	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.ЩА-20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,674	<u>4789.51</u> -	<u>-</u> -	12807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1901-1 варіант 1 ЕКШ-55 (на стиках та у місці спряження)	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,01092	<u>26030.39</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					379736	55735	<u>6460</u> 1710		<u>560.23</u> 13,11
		Разом будівельні роботи, грн.					379736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					317541 57445 32427 68,99 11932 412163 412163				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					642,33 69377				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Земляні роботи

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

37,045 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17472 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,832 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Вимірник одиничної вартості

312,10 м2

Показник одиничної вартості

118,70 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (після корчування пнів), у т.ч. ущільнення ручними трамбівками	100 м3	0,012	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>2.08</u> -
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (влаштування корита (доробка після розбирання) під бортовий камінь БР100.30.18)	100м3	0,0126	<u>23043.64</u> 23043,64	<u>-</u> -	290	290	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>3.3</u> -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (зворотня засипка пазух за бортовим каменем БР 100.30.18)	100 м3	0,0406	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	634	634	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>7.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (корито під бортовий камінь БР 100.20.8)	100 м3	0,171	<u>6875.07</u> 195,47	<u>6679.60</u> 2129,56	1176	33	<u>1143</u> 364	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>0.36</u> 3,08
5	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка після розбирання, під бортовий камінь БР100.20.8)	100 м3	0,0073	<u>27087.02</u> 27087,02	<u>-</u> -	198	198	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>2.2</u> -
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (зворотня засипка пазух за бортовим каменем (БР100.20.8))	100 м3	0,0472	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	737	737	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>8.18</u> -
7	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка корита вручну для відновлення демонтованих покриттів на тротуарах (у т.ч. для влаштування тактильних смуг), середня глибина - 6 см)	100 м3	0,036	<u>27087.02</u> 27087,02	<u>-</u> -	975	975	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>10.83</u> -
8	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (гр. гр. 2 (корито під новий дорожній одяг тротуару (у т.ч. тактильних смуг), глибиною 16 см) у т.ч. навантаження на автосамоскиди	100м2	2,53	<u>2009.35</u> 333,07	<u>1676.28</u> 527,27	5084	843	<u>4241</u> 1334	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>9.36</u> 11,23
9	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (підсипання ґрунту на узбіччя - ґрунт із корит)	100 м3	0,054	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	843	843	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>9.36</u> -
10	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 (підсипаного ґрунту)	1000 м2	0,027	<u>19325.18</u> 19325,18	<u>-</u> -	522	522	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>5.28</u> -
11	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,35	<u>19325.18</u> 19325,18	<u>-</u> -	6764	6764	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>68.43</u> -
12	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження ґрунту для вивезення)	100 м3	0,0731	<u>7196.63</u> 380,85	<u>6811.95</u> 2051,30	526	28	<u>498</u> 150	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>0.3</u> 1,26
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	81,3	<u>123.63</u> -	<u>123.63</u> 19,87	10051	-	<u>10051</u> 1615	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 13,09
14	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,4781	<u>545.72</u> 48,19	<u>497.53</u> 115,26	261	23	<u>238</u> 55	<u>0.5300</u> 0,7920	<u>0.25</u> 0,38
		Разом прямі витрати по кошторису					28248	12077	<u>16171</u> 3518		<u>126.97</u> 29,04
		Разом будівельні роботи, грн.					28248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15595 8797 18,71 3237 37045 37045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					174,72 18832				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Підготовчі роботи

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	35,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,769 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7 розряд
Вимірник одиничної вартості	312,10 м2
Показник одиничної вартості	114,58 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-35-2	Нарізування швів в асфальтобетонному покритті дорожнього одягу (при розбиранні та встановленні бортового каменю)	100м шва	0,28	<u>4409.34</u> 1480,36	<u>2928.98</u> 724,74	1235	415	<u>820</u> 203	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>4.31</u> 1,58
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини середньою товщиною 10 см (у місці розбирання і встановлення бортового каменю), механізованим способом	100м3	0,014	<u>40285.60</u> 17249,63	<u>23035.97</u> 7025,92	564	241	<u>323</u> 98	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>2.68</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневої основи проїзної частини середньою товщиною 30 см (у місці розбирання і встановлення бортового каменю)	100м3	0,042	<u>8285.86</u> 2333,32	<u>5952.54</u> 1190,88	348	98	<u>250</u> 50	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>1.09</u> 0,36
4	KP18-2-1	Розбирання існуючих бортових каменів дорожніх	100м	0,28	<u>10631.73</u> 9183,84	<u>1447.89</u> 461,61	2977	2571	<u>406</u> 129	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>28.57</u> 1,09
5	KP18-1-7	Розбирання бетонної основи бортового каменю дорожнього	100м3	0,0163	<u>36004.23</u> 11500,06	<u>24504.17</u> 7317,31	587	187	<u>400</u> 119	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>2.08</u> 1,02
6	KP18-30-1 к дем.=0,8	Розбирання бетонного бортового каменю тротуарного	м	45,3	<u>102.54</u> 102,54	<u>-</u> -	4645	4645	<u>-</u> -	<u>1.0560</u> -	<u>47.84</u> -
7	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів пішохідних доріжок товщиною 4 см, вручну	100м3	0,0245	<u>27501.11</u> 27501,11	<u>-</u> -	674	674	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>7.48</u> -
8	KP18-1-3	Розбирання щебеневої основи пішохідних доріжок товщиною 10 см	100м3	0,0611	<u>8285.86</u> 2333,32	<u>5952.54</u> 1190,88	506	143	<u>363</u> 73	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>1.58</u> 0,53
9	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (для подальшого відновлення покриття)	100м2	0,18	<u>10637.34</u> 10450,22	<u>187.12</u> 64,22	1915	1881	<u>34</u> 12	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>17.25</u> 0,1
10	KP18-1-3	Розбирання щебеневої основи тротуарів з покриттям із ФЕМ товщиною 10 см	100м3	0,018	<u>8285.86</u> 2333,32	<u>5952.54</u> 1190,88	149	42	<u>107</u> 21	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>0.47</u> 0,15
11	KP20-41-1	Навантаження будівельного сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3388	<u>3473.68</u> 297,97	<u>3175.71</u> 1012,46	1177	101	<u>1076</u> 343	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.12</u> 2,9
12	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	33,88	<u>132.46</u> -	<u>132.46</u> 19,87	4488	-	<u>4488</u> 673	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 5,45
		Разом прямі витрати по відділу 1					19265	10998	<u>8267</u> 1721		<u>114.47</u> 14,05
		Разом будівельні роботи, грн.					19265				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2667				
		Всього будівельні роботи, грн.					26483				

		Всього по відділу 1					26483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР18-114-3	Відділ 2. Видалення зелених насаджень Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см (висотою 7,0 м)	м3	1,536	<u>2326.66</u> 761,81	<u>1479.99</u> 375,95	3574	1170	<u>2273</u> 577	<u>7.5100</u> 3,0456	<u>11.54</u> 4,68
14	КБ1-193-6 к-1,15 - на капремонт	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,02	<u>11733.81</u> 9206,78	<u>-</u> -	235	184	<u>-</u> -	<u>94.8175</u> -	<u>1.9</u> -
15	КР18-115-3	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня понад 100 см	шт	2	<u>1339.50</u> 1339,50	<u>-</u> -	2679	2679	<u>-</u> -	<u>14.8800</u> -	<u>29.76</u> -
16	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,022	<u>3473.68</u> 297,97	<u>3175.71</u> 1012,46	76	7	<u>69</u> 22	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.07</u> 0,19
17	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	2,2	<u>169.32</u> -	<u>169.32</u> -	373	-	<u>373</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					6937	4040	<u>2715</u> 599		<u>43.27</u> 4,87
		Разом будівельні роботи, грн.					6937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182				
		всього заробітна плата, грн.					4639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					744				
		Всього будівельні роботи, грн.					9275				

		Всього по відділу 2					9275				
		Разом прямі витрати по кошторису					26202	15038	<u>10982</u> 2320		<u>157.74</u> 18,92
		Разом будівельні роботи, грн.					26202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182				
		всього заробітна плата, грн.					17358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35759				

		Всього по кошторису					35759				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					196,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20769				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Дорожній одяг

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	284,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,674 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8 розряд
Вимірник одиничної вартості	70,00 м2
Показник одиничної вартості	4063,04 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (після корчування пнів та демонтажу будівлі вручну), у т.ч. ущільнення ручними трамбівками	100 м3	0,017	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	265	265	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>2.95</u> -
2	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (корито під бортовий камінь БР100.30.18)	100 м3	0,218	<u>6875.07</u> 195,47	<u>6679.60</u> 2129,56	1499	43	<u>1456</u> 464	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>0.46</u> 3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (зворотня засипка пазух за бортовим каменем БР 100.30.18)	100 м3	0,0928	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	1449	1449	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>16.09</u> -
4	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (під влаштування дорожнього одягу проїзної частини на розширенні, (глибиною 52 см), у т.ч. навантаження на автомобілі-самоскиди	100м2	0,7	<u>3408.98</u> 333,07	<u>3075.91</u> 973,49	2386	233	<u>2153</u> 681	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>2.59</u> 5,75
5	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,096	<u>19325.18</u> 19325,18	<u>-</u> -	1855	1855	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>18.77</u> -
6	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження ґрунту для вивезення)	100 м3	0,1028	<u>7196.63</u> 380,85	<u>6811.95</u> 2051,30	740	39	<u>700</u> 211	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>0.43</u> 1,77
7	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	80,27	<u>123.63</u> -	<u>123.63</u> 19,87	9924	-	<u>9924</u> 1595	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,92
8	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,4722	<u>545.72</u> 48,19	<u>497.53</u> 115,26	258	23	<u>235</u> 54	<u>0.5300</u> 0,7920	<u>0.25</u> 0,37
		Разом прямі витрати по відділу 1					18376	3907	<u>14468</u> 3005		<u>41.54</u> 24,73
		Разом будівельні роботи, грн.					18376				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6912				
		всього заробітна плата, грн.					3804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7,94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1375				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22180				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по відділу 1					22180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 2. ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ</u>									
		----- Встановлення бортового каменю бетонного БР 100.30.18 -----									
9	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм (під основу бортового каменю)	100м3	0,0288	<u>36393.46</u> 3647,28	<u>32451.48</u> 8252,84	1048	105	<u>935</u> 238	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>1.12</u> 1,72
10	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,6288	<u>1316.80</u> -	<u>-</u> -	4778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР18-29-2	Установлення бетонних та залізобетонних бортових каменів при інших видах покриттів	100м	0,64	<u>14781.71</u> 12343,38	<u>773.63</u> 224,07	9460	7900	<u>495</u> 143	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>80.66</u> 1
12	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,7572	<u>2858.61</u> -	<u>-</u> -	10740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1416-8684-БР18 варіант 1	Камені бортові, марка БР100.30.18	шт	64	<u>305.13</u> -	<u>-</u> -	19528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		----- Влаштування нового дорожнього одягу -----									
14	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,7	<u>2969.93</u> 729,22	<u>2196.50</u> 544,93	2079	510	<u>1538</u> 381	<u>7.5100</u> 3,9873	<u>5.26</u> 2,79
15	КР18-22-4 к-13 до ресурсів	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додається 13 см)	100м2	0,7	<u>270.46</u> -	<u>226.68</u> 38,88	189	-	<u>159</u> 27	<u>-</u> 0,3380	<u>-</u> 0,24
16	& С1421-9454-1С-М	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	22,106	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	33844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,7	<u>2969.93</u> 729,22	<u>2196.50</u> 544,93	2079	510	<u>1538</u> 381	<u>7.5100</u> 3,9873	<u>5.26</u> 2,79
18	& С1421-9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	10,64	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	16290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,07	<u>25708.18</u> 2511,23	<u>22822.53</u> 3441,99	1800	176	<u>1598</u> 241	<u>22.5000</u> 23,7072	<u>1.58</u> 1,66
20	КР18-44-2 к-6 - до витрат ресурсів	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додається 30 мм)	1000 м2	0,07	<u>7589.73</u> 1084,85	<u>6337.21</u> 653,05	531	76	<u>444</u> 46	<u>9.7200</u> 4,2282	<u>0.68</u> 0,3
21	С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів АСГ.Кр.П.А-40.НП.І. БНД 70/100, крупнозернисті, марка 1	т	16,8	<u>4692.61</u> -	<u>-</u> -	78836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,07	<u>24468.21</u> 2390,69	<u>21738.50</u> 3279,09	1713	167	<u>1522</u> 230	<u>21.4200</u> 22,5879	<u>1.5</u> 1,58
23	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.Щ.А-20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,4	<u>4789.51</u> -	<u>-</u> -	40232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1901-1 варіант 1 ЕКШ-55, з розрахунку 0,4 кг/м2 (на стиках та у місці спряження)	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,0014	<u>26030.39</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР18-4-1	----- Влаштування шару ув'язки дорожнього одягу при розширенні проїзної частини ----- Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	0,205	<u>14305.13</u> 990,22	<u>13291.75</u> 3391,03	2933	203	<u>2725</u> 695	<u>11.0000</u> 25,7144	<u>2.26</u> 5,27
26	КР18-4-2 к-3 до ресурсів	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1 (додається 3 см)	100м2	0,205	<u>6722.40</u> 459,10	<u>6253.20</u> 1595,00	1378	94	<u>1282</u> 327	<u>5.1000</u> 12,1275	<u>1.05</u> 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	3,17	<u>136.61</u>	<u>136.61</u>	433	-	<u>433</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	КР18-58-1 виробота - 0,4 кг/м2	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,00816	<u>513.36</u>	<u>513.36</u>	4	-	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	127,41			1	1,1077	0,01
29	& C111-1901-1 варіант 1 ЕКШ-55, з розрахунку 0,4 кг/м2	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,0084048	<u>26030.39</u>	<u>-</u>	219	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,0205	<u>24468.21</u>	<u>21738.50</u>	502	49	<u>446</u>	<u>21.4200</u>	<u>0.44</u>
					2390,69	3279,09			67	22,5879	0,46
31	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.ЩА-20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,46	<u>4789.51</u>	<u>-</u>	11782	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& C111-1901-1 варіант 1 ЕКШ-55, з розрахунку 0,4 кг/м2 (на стиках та у місці спряження)	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,00041	<u>26030.39</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		----- Відновлення дорожнього одягу проїзної частини після заміни та встановлення бортового каменю -----									
33	КР18-20-2	Улаштування вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші С-5 (фракції 0-70 мм), товщиною 30 см. Площа вкладання - 9, 5 м2	100м3	0,0285	<u>10311.67</u>	<u>7607.03</u>	294	69	<u>217</u>	<u>26.0000</u>	<u>0.74</u>
					2409,94	1352,36			39	9,6839	0,28
34	& C1421-9454-1С-М	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	3,477	<u>1531.00</u>	<u>-</u>	5323	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,095	<u>1954.95</u>	<u>1120.04</u>	186	79	<u>106</u>	<u>8.1700</u>	<u>0.78</u>
					828,76	407,83			39	2,8431	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР18-42-6 к-8 - до витрат ресурсів	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (додається 4 см)	100м2	0,095	<u>511,26</u> 511,26	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>5.0400</u> -	<u>0.48</u> -
37	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.ЩА- 20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,8145	<u>4789.51</u> -	<u>-</u> -	8691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111- 1901-1 варіант 1 ЕКШ-55 (на стиках та у місці спряження)	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7- 129)	т	0,00741	<u>26030.39</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					255181	9987	<u>13442</u> 2855		<u>101.81</u> 20,86
		Разом будівельні роботи, грн.					255181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231752				
		всього заробітна плата, грн.					12842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2545				
		Всього будівельні роботи, грн.					262232				

		Всього по відділу 2					262232				
		Разом прямі витрати по кошторису					273557	13894	<u>27910</u> 5860		<u>143.35</u> 45,59
		Разом будівельні роботи, грн.					273557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231753				
		всього заробітна плата, грн.					19754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3920				
		Всього будівельні роботи, грн.					284413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					284413				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					211,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23674				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту
101.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Підготовчі роботи

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	56,203 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,489 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6 розряд
Вимірник одиничної вартості	70,00 м2
Показник одиничної вартості	802,90 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
		-----Демонтаж існуючої цегляної будівлі (туалету):									
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,11	<u>16841.01</u> 9694,22	<u>7146.79</u> 2505,63	1853	1066	<u>787</u> 276	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>10.79</u> 2,44
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,017	<u>2580.41</u> 2527,21	<u>53.20</u> 48,77	44	43	<u>1</u> 1	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>0.45</u> 0,01
3	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,017	<u>4189.08</u> 4089,61	<u>99.47</u> 91,18	71	70	<u>1</u> 2	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>0.77</u> 0,01
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,2	<u>2913.20</u> 860,00	<u>2053.20</u> 714,44	3496	1032	<u>2464</u> 857	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>10.44</u> 7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-41-1	Навантаження будівельного сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0483	<u>3473.68</u> 297,97	<u>3175.71</u> 1012,46	168	14	<u>154</u> 49	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.16</u> 0,41
6	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	4,83	<u>132.46</u> -	<u>132.46</u> 19,87	640	-	<u>640</u> 96	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,78
7	KP18-35-2	Нарізування швів в асфальтобетонному покритті дорожнього одягу (при розбиранні та встановленні бортового каменю)	100м шва	0,72	<u>4409.34</u> 1480,36	<u>2928.98</u> 724,74	3175	1066	<u>2109</u> 522	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>11.08</u> 4,06
8	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини середньою товщиною 10 см (у місці розбирання і встановлення бортового каменю), механізованим способом	100м3	0,0225	<u>40285.60</u> 17249,63	<u>23035.97</u> 7025,92	906	388	<u>518</u> 158	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>4.31</u> 1,4
9	KP18-1-3	Розбирання щебеневої основи проїзної частини середньою товщиною 30 см (у місці розбирання і встановлення бортового каменю)	100м3	0,0675	<u>8285.86</u> 2333,32	<u>5952.54</u> 1190,88	559	157	<u>402</u> 80	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>1.75</u> 0,58
10	KP18-2-1	Розбирання існуючих бортових каменів дорожніх	100м	0,26	<u>10631.73</u> 9183,84	<u>1447.89</u> 461,61	2764	2388	<u>376</u> 120	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>26.53</u> 1,01
11	KP18-1-7	Розбирання бетонної основи бортового каменю дорожнього	100м3	0,0151	<u>36004.23</u> 11500,06	<u>24504.17</u> 7317,31	544	174	<u>370</u> 110	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>1.93</u> 0,94
12	KP20-41-1	Навантаження будівельного сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2016	<u>3473.68</u> 297,97	<u>3175.71</u> 1012,46	700	60	<u>640</u> 204	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.67</u> 1,72
13	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	20,16	<u>132.46</u> -	<u>132.46</u> 19,87	2670	-	<u>2670</u> 401	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,25
		Разом прямі витрати по відділу 1					17590	6458	<u>11132</u> 2876		<u>68.88</u> 24,44
		Разом будівельні роботи, грн.					17590				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5265				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1938				
		Всього будівельні роботи, грн.					22855				

		Всього по відділу 1					22855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-113-10	<u>Відділ 2. Видалення зелених насаджень</u> Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см (ялини, висотою 3,50 м)	м3	0,227	<u>660,29</u> 580,37	<u>-</u> -	150	132	<u>-</u> -	<u>5,2000</u> -	<u>1,18</u> -
15	КБ1-193-6 к-1,15 - на капремонт	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	<u>11733,81</u> 9206,78	<u>-</u> -	117	92	<u>-</u> -	<u>94,8175</u> -	<u>0,95</u> -
16	КР18-115-3	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 100 см	шт	1	<u>1339,50</u> 1339,50	<u>-</u> -	1340	1340	<u>-</u> -	<u>14,8800</u> -	<u>14,88</u> -
17	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00662	<u>3473,68</u> 297,97	<u>3175,71</u> 1012,46	23	2	<u>21</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,02</u> 0,06
18	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	0,662	<u>169,32</u> -	<u>169,32</u> -	112	-	<u>112</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по відділу 2							1742	1566	<u>133</u> 7		<u>17,03</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							1742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43				
всього заробітна плата, грн.							1573				
Загальновиробничі витрати, грн.							813				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							266				
Всього будівельні роботи, грн.							2555				

Всього по відділу 2							2555				
<u>Відділ 3. Ремонт горловин оглядових колодязів</u>											
----- на проїзній частині -----											
19	КР16-46-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,09	<u>2079,19</u> 1952,13	<u>127,06</u> 46,31	187	176	<u>11</u> 4	<u>18,5440</u> 0,4150	<u>1,67</u> 0,04
20	КР16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,92	<u>4963,96</u> 2440,16	<u>2353,12</u> 693,44	4567	2245	<u>2165</u> 638	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>21,33</u> 4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3772	<u>2858.61</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8598.20</u> -	<u>-</u> -	8598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>290.46</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-754-1П варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, тип Т (С250) ДСТУ Б В.2.5-26:2005	шт.	1	<u>6413.45</u> -	<u>-</u> -	6413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,19	<u>146.73</u> 146,73	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.31</u> -
26	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,19	<u>132.46</u> -	<u>132,46</u> 19,87	25	-	<u>25</u> 4	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,03
		Разом прямі витрати по відділу 3					21186	2449	<u>2201</u> 646		<u>23.31</u> 4,62
		Разом будівельні роботи, грн.					21186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16536				
		всього заробітна плата, грн.					3095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					22664				

		Всього по відділу 3					22664				
		<u>Відділ 4. Влаштування захисту підземних комунікацій</u>									
27	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (влаштування траншеї у місці знаходження газопровіда), глибиною 22 см	100 м3	0,009	<u>27087.02</u> 27087,02	<u>-</u> -	244	244	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>2.71</u> -
28	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під плити вручну, товщиною 10 см	м3	0,4	<u>303.50</u> 156,77	<u>146.73</u> 52,42	121	63	<u>58</u> 21	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>0.66</u> 0,17
29	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,44	<u>825.87</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-143-3	Покривання плитами одного кабеля, прокладеного у траншеї (вкладання плит П5д-8 (740х780х120мм) для захисту інженерних мереж)	100 м	0,0518	<u>10017.63</u> 1046,59	<u>8971.04</u> 3041,53	519	54	<u>465</u> 158	<u>9.6000</u> 23,7595	<u>0.5</u> 1,23
31	К585521-П019 варіант 1	Плити перекриття П5д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	<u>906.82</u> -	<u>-</u> -	6348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (зворотне засипання)	100 м3	0,009	<u>15609.47</u> 15609,47	<u>-</u> -	140	140	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>1.56</u> -
33	КР1-14-3	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється	100 м2	0,041	<u>390.27</u> 306,07	<u>-</u> -	16	13	<u>-</u> -	<u>3.4000</u> -	<u>0.14</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 4					7751	514	<u>523</u> 179		<u>5.57</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					7751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6714				
		всього заробітна плата, грн.					693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					8128				

		Всього по відділу 4					8128				
		Разом прямі витрати по кошторису					48269	10987	<u>13989</u> 3708		<u>114.79</u> 30,52
		Разом будівельні роботи, грн.					48269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23293				
		всього заробітна плата, грн.					14695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					56203				

		Всього по кошторису					56203				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					161,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17489				

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2000,87	101,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	550,81	108,35				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	532,98	121,60				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	39,37	123,42				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	354,24	172,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3478,27					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	23,58104	<u>330,81</u> 7800,84				
10	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0477	<u>323,59</u> 15,44				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,346342	<u>407,25</u> 2584,55				
12	+КБМ201-12 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,389608	<u>395,58</u> 945,28				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,403522	<u>430,32</u> 173,64				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,65025	<u>419,01</u> 691,47				
15	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,53322	<u>597,29</u> 915,78				
16	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,3222	<u>587,54</u> 1951,93				
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02244	<u>115,66</u> 2,60				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,853324	<u>721,29</u> 16483,87				
19	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0477	<u>689,37</u> 32,88				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,8824	<u>703,3</u> 2730,49				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7828	<u>700,69</u> 2650,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,310775	<u>419,23</u> 968,75				
23	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,65025	<u>532,71</u> 879,10				
24	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	26,41	<u>570,83</u> 15075,62				
25	+КБМ203-1001 варіант 2	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	98,9832	<u>557,77</u> 55209,86				
26	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	33,99776	<u>685,18</u> 23294,59				
27	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	18,032	<u>977,68</u> 17629,53				
28	+КБМ203-1004 варіант 2	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	3,1363605	<u>930,77</u> 2919,23				
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4761	<u>144,69</u> 68,89				
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,4967	<u>40,69</u> 1240,91				
31	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3357	<u>39,9</u> 13,39				
32	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,28	<u>26,75</u> 7,49				
33	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	78,8449116	<u>99,41</u> 7837,97				
34	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,216	<u>113,05</u> 24,42				
35	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,616242	<u>363,05</u> 3854,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	25,2470136	<u>482.63</u> 12184,97				
37	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,511869	<u>629.28</u> 322,11				
38	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,91132	<u>829.22</u> 755,68				
39	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0043248	<u>968.6</u> 4,19				
40	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,892198	<u>1101.98</u> 2085,16				
41	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,646	<u>62.05</u> 40,08				
42	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,401716	<u>501.24</u> 4712,52				
43	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,325463	<u>624.81</u> 2077,78				
44	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,864367	<u>1048.2</u> 906,03				
45	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	4,44	<u>659.68</u> 2928,98				
46	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,040572	<u>83.59</u> 3,39				
47	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,337928	<u>871.85</u> 2910,17				
48	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,698985	<u>3911.86</u> 2734,33				
49	КБМ212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	1,65025	<u>1343.01</u> 2216,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	18,00091	<u>732.26</u> 13181,35				
51	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,57105	<u>460.92</u> 263,21				
52	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	28,304	<u>840.84</u> 23799,14				
53	+КБМ216-601 варіант 1	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,2893155	<u>602.42</u> 3788,81				
54	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,9865	<u>744.04</u> 5198,24				
55	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,444	<u>6.55</u> 16,01				
56	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,176	<u>5.6</u> 23,39				
57	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,42599728	<u>95.68</u> 232,12				
58	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13,264884	<u>6.38</u> 84,63				
59	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	183,2418	<u>123.63</u> 22654,18				
60	С311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту на об'єкт на автосамоскидах на відстань до 10 км (вивезення зайвого ґрунту)	т	2,21	<u>123.63</u> 273,22				
61	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	59,06	<u>132.46</u> 7823,09				
62	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,084	<u>140.08</u> 11,77				
63	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	2,862	<u>169.32</u> 484,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	3,17	<u>136,61</u> 433,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		278151,81				
		Бензин	кг	1415,55					
		Дизельне паливо	кг	625,862					
		Електроенергія	кВт-год	1332,34					
		Стиснене повітря	м3	919,256					
		Масильні матеріали	кг	115,514					
		Гідравлічна рідина	кг	23,213					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
65	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,34					
66	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,3504					
67	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,2898					
68	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	17,5098					
69	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,00415					
70	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	25,51395					
71	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,7851					
72	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	78,8449116					
73	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	3,3222					
74	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,75059555					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,7769012					
76	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2338					
77	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,882					
78	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,888092					
79	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	6,819435					
80	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,8237276					
81	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,705					
82	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,5464625					
83	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,88722					
84	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,1587					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
85	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00356	<u>100319.65</u> 357,14	<u>98000.00</u> 348,88	<u>352.6</u> 1,26	<u>1967.05</u> 7,00	
86	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	<u>37128.79</u> 1,11	<u>36048.17</u> 1,08	<u>352.6</u> 0,01	<u>728.02</u> 0,02	
87	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0022275	<u>65974.4</u> 146,96	<u>64328.18</u> 143,29	<u>352.6</u> 0,79	<u>1293.62</u> 2,88	
88	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00092	<u>81123.25</u> 74,63	<u>79180.00</u> 72,85	<u>352.6</u> 0,32	<u>1590.65</u> 1,46	
89	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,004	<u>12179.26</u> 48,72	<u>11463.00</u> 45,85	<u>477.45</u> 1,91	<u>238.81</u> 0,96	
90	+С111-233 варіант 1	Грунтовка ПЗ-0211	т	0,0021285	<u>105768.61</u> 225,13	<u>103170.00</u> 219,60	<u>524.72</u> 1,12	<u>2073.89</u> 4,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000891	<u>323072.58</u> 28,79	<u>316146.92</u> 28,17	<u>590.9</u> 0,05	<u>6334.76</u> 0,57	
92	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00006345	<u>22767.76</u> 1,44	<u>21834.43</u> 1,39	<u>486.9</u> 0,03	<u>446.43</u> 0,02	
93	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,50904	<u>72.28</u> 542,75	<u>65.00</u> 488,09	<u>5.86</u> 44,00	<u>1.42</u> 10,66	
94	+C111-359-1 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0006182	<u>105595.21</u> 65,28	<u>103000.00</u> 63,67	<u>524.72</u> 0,32	<u>2070.49</u> 1,29	
95	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00071	<u>107635.21</u> 76,42	<u>105000.00</u> 74,55	<u>524.72</u> 0,37	<u>2110.49</u> 1,50	
96	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>107635.21</u> 86,11	<u>105000.00</u> 84,00	<u>524.72</u> 0,42	<u>2110.49</u> 1,69	
97	&C111-779-T варіант 3	Плити бетонні тактильні, розмір 300x300x60 мм	шт	208	<u>68.58</u> 14264,64	<u>65.00</u> 13520,00	<u>2.24</u> 465,92	<u>1.34</u> 278,72	
98	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000678	<u>47832.28</u> 3,24	<u>46619.01</u> 3,16	<u>275.38</u> 0,02	<u>937.89</u> 0,06	
99	+C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000225	<u>71680.89</u> 16,13	<u>70000.00</u> 15,75	<u>275.38</u> 0,06	<u>1405.51</u> 0,32	
100	+C111-837 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0003718	<u>107707.54</u> 40,05	<u>105000.00</u> 39,04	<u>595.63</u> 0,22	<u>2111.91</u> 0,79	
101	+C111-965 варіант 1	Прокат круглий діам. 20 мм ДСТУ 4738	т	0,404544	<u>85310.45</u> 34511,83	<u>84400.00</u> 34143,51	<u>275.38</u> 111,40	<u>635.07</u> 256,92	
102	+C111-965 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 30x30x3 ДСТУ 8940:2019	т	0,43134504	<u>70802.45</u> 30540,29	<u>70000.00</u> 30194,15	<u>275.38</u> 118,78	<u>527.07</u> 227,36	
103	+C111-965 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 25x25x2 ДСТУ 8940:2019	т	0,75245184	<u>69996.45</u> 52668,96	<u>69200.00</u> 52069,67	<u>275.38</u> 207,21	<u>521.07</u> 392,08	
104	&C111-965-1 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 50x50x3 ДСТУ 8940:2019	т	1,1715574	<u>71809.95</u> 84129,48	<u>71000.00</u> 83180,58	<u>275.38</u> 322,62	<u>534.57</u> 626,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C111-965-1 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 80x80x4 ДСТУ 8940:2019	т	0,158928	<u>71809.95</u> 11412,61	<u>71000.00</u> 11283,89	<u>275.38</u> 43,77	<u>534.57</u> 84,95	
106	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,5606375	<u>5713.04</u> 3202,94	<u>5200.00</u> 2915,32	<u>401.02</u> 224,83	<u>112.02</u> 62,79	
107	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	<u>225272.87</u> 6,76	<u>220500.00</u> 6,62	<u>355.75</u> 0,01	<u>4417.12</u> 0,13	
108	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0016	<u>51390.39</u> 82,22	<u>50030.14</u> 80,05	<u>352.6</u> 0,56	<u>1007.65</u> 1,61	
109	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002	<u>140616.07</u> 28,12	<u>137500.00</u> 27,50	<u>358.89</u> 0,07	<u>2757.18</u> 0,55	
110	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,062094	<u>140616.07</u> 8731,41	<u>137500.00</u> 8537,93	<u>358.89</u> 22,28	<u>2757.18</u> 171,20	
111	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0079664	<u>140616.07</u> 1120,20	<u>137500.00</u> 1095,38	<u>358.89</u> 2,86	<u>2757.18</u> 21,96	
112	+C111-1600 варіант 2	Бензин розчинник	т	0,000869	<u>55630.97</u> 48,34	<u>54006.00</u> 46,93	<u>534.17</u> 0,46	<u>1090.8</u> 0,95	
113	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,86643	<u>357.27</u> 309,55	<u>350.00</u> 303,25	<u>0.26</u> 0,23	<u>7.01</u> 6,07	
114	+C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу (Ceresit CM-117)	кг	117,936	<u>61.71</u> 7277,83	<u>60.00</u> 7076,16	<u>0.5</u> 58,97	<u>1.21</u> 142,70	
115	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000066	<u>107630.39</u> 7,10	<u>105000.00</u> 6,93	<u>519.99</u> 0,03	<u>2110.4</u> 0,14	
116	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0042768	<u>112231.09</u> 479,99	<u>109434.85</u> 468,03	<u>595.63</u> 2,55	<u>2200.61</u> 9,41	
117	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0066528	<u>150354.67</u> 1000,28	<u>146810.91</u> 976,70	<u>595.63</u> 3,96	<u>2948.13</u> 19,62	
118	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,011466	<u>131507.2</u> 1507,86	<u>128333.00</u> 1471,47	<u>595.63</u> 6,83	<u>2578.57</u> 29,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	&C111-1678-1	Стрічка світловідбиваюча самоклейна, ширина 51 мм	м	13,2	<u>86.05</u> 1135,86	<u>83.00</u> 1095,60	<u>1.36</u> 17,95	<u>1.69</u> 22,31	
120	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,78	<u>566.61</u> 441,96	<u>554.73</u> 432,69	<u>0.77</u> 0,60	<u>11.11</u> 8,67	
121	+C111-1804 варіант 1	Сталь листовая (заглушка 5x50 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,0045408	<u>48637.45</u> 220,85	<u>48000.00</u> 217,96	<u>275.38</u> 1,25	<u>362.07</u> 1,64	
122	+C111-1804 варіант 4	Сталь листовая (заглушка 5x80 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,08256	<u>48637.45</u> 4015,51	<u>48000.00</u> 3962,88	<u>275.38</u> 22,74	<u>362.07</u> 29,89	
123	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,03128	<u>53070.45</u> 1660,04	<u>52400.00</u> 1639,07	<u>275.38</u> 8,61	<u>395.07</u> 12,36	
124	&C111-1814-1	Рівнополичний кутик 63x63x4 ДСТУ 2251:2018	т	0,03190944	<u>205102.2</u> 6544,70	<u>203300.00</u> 6487,19	<u>275.38</u> 8,79	<u>1526.82</u> 48,72	
125	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0005807	<u>81910.32</u> 47,57	<u>80000.00</u> 46,46	<u>304.24</u> 0,18	<u>1606.08</u> 0,93	
126	&C111-1901-1 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,195825	<u>26030.39</u> 5097,40	<u>25000.00</u> 4895,63	<u>519.99</u> 101,83	<u>510.4</u> 99,94	
127	+C111-1905 варіант 1	Скріпа С0Т36	шт	96	<u>13.31</u> 1277,76	<u>13.00</u> 1248,00	<u>0.05</u> 4,80	<u>0.26</u> 24,96	
128	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,005699	<u>9315.17</u> 53,09	<u>8900.00</u> 50,72	<u>232.52</u> 1,33	<u>182.65</u> 1,04	
129	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,1564	<u>9315.17</u> 1456,89	<u>8900.00</u> 1391,96	<u>232.52</u> 36,37	<u>182.65</u> 28,56	
130	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01904	<u>9315.17</u> 177,36	<u>8900.00</u> 169,46	<u>232.52</u> 4,43	<u>182.65</u> 3,47	
131	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00094	<u>9519.17</u> 8,95	<u>9100.00</u> 8,55	<u>232.52</u> 0,22	<u>186.65</u> 0,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0051	<u>9519.17</u> 48,55	<u>9100.00</u> 46,41	<u>232.52</u> 1,19	<u>186.65</u> 0,95	
133	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,8612	<u>232.89</u> 200,56	<u>230.00</u> 198,08	<u>1.16</u> 1,00	<u>1.73</u> 1,48	
134	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,3166	<u>498.01</u> 1153,69	<u>492.00</u> 1139,77	<u>2.3</u> 5,33	<u>3.71</u> 8,59	
135	+С113-138 варіант 1	Стійки для дорожніх знаків з труби сталеві електрозварної прямошовної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	49,5	<u>227.8</u> 11276,10	<u>225.00</u> 11137,50	<u>1.1</u> 54,45	<u>1.7</u> 84,15	
136	&С113-754-1П варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, тип Т (С250) ДСТУ Б В.2.5-26:2005	шт.	1	<u>6413.45</u> 6413,45	<u>6250.00</u> 6250,00	<u>37.7</u> 37,70	<u>125.75</u> 125,75	
137	&С113-1549-АФ варіант 2	Арматура фундаменту М24 300х400х2 h-1500 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	14	<u>1892.28</u> 26491,92	<u>1834.00</u> 25676,00	<u>21.18</u> 296,52	<u>37.1</u> 519,40	
138	&С113-1549-АФ варіант 3	Арматура фундаменту М24 300х400х2 h-2000 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	3	<u>3081.6</u> 9244,80	<u>3000.00</u> 9000,00	<u>21.18</u> 63,54	<u>60.42</u> 181,26	
139	+С113-1555 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС5	шт	1	<u>36226.09</u> 36226,09	<u>35484.00</u> 35484,00	<u>31.77</u> 31,77	<u>710.32</u> 710,32	
140	+С113-1555 варіант 2	Опори оцинкована з кронштейном ОС4	шт	1	<u>23407.75</u> 23407,75	<u>22917.00</u> 22917,00	<u>31.77</u> 31,77	<u>458.98</u> 458,98	
141	+С113-1555 варіант 3	Опора оцинкована з кронштейном ОС3	шт	6	<u>20942.41</u> 125654,46	<u>20500.00</u> 123000,00	<u>31.77</u> 190,62	<u>410.64</u> 2463,84	
142	&С113-1555-1 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС6	шт	5	<u>11865.79</u> 59328,95	<u>11500.00</u> 57500,00	<u>133.13</u> 665,65	<u>232.66</u> 1163,30	
143	&С113-1555-1 варіант 2	Опора оцинкована з кронштейном ОС1	шт	2	<u>33328.63</u> 66657,26	<u>32542.00</u> 65084,00	<u>133.13</u> 266,26	<u>653.5</u> 1307,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	&C113-1555-2 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС2	шт	2	<u>31830.67</u> 63661,34	<u>31084.00</u> 62168,00	<u>122.54</u> 245,08	<u>624.13</u> 1248,26	
145	&C113-1861-1	Пластикова заглушка для болта М8	шт	196	<u>4.08</u> 799,68	<u>4.00</u> 784,00	<u>-</u> -	<u>0.08</u> 15,68	
146	+C113-1883 варіант 1	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до стійки СКМ	шт	26	<u>70.67</u> 1837,42	<u>69.20</u> 1799,20	<u>0.08</u> 2,08	<u>1.39</u> 36,14	
147	+C113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до опори	шт	58	<u>86.99</u> 5045,42	<u>85.20</u> 4941,60	<u>0.08</u> 4,64	<u>1.71</u> 99,18	
148	+C113-2122 варіант 2	Стрижень оцинкований L=1,5 м ERZ017 "FORSOND"	шт	54	<u>467.24</u> 25230,96	<u>458.00</u> 24732,00	<u>0.08</u> 4,32	<u>9.16</u> 494,64	
149	&C113-2122-1	Болт М8х60 цинк	т	0,017404	<u>293851.57</u> 5114,19	<u>287333.33</u> 5000,75	<u>756.44</u> 13,17	<u>5761.8</u> 100,27	
150	&C115-126-6	Таблички до дорожніх знаків	шт.	1	<u>765.96</u> 765,96	<u>750.00</u> 750,00	<u>0.94</u> 0,94	<u>15.02</u> 15,02	
151	&C115-126-6 варіант 1	Таблички до світлофорів типу Т 2 - 400х400 мм	шт.	2	<u>765.96</u> 1531,92	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.94</u> 1,88	<u>15.02</u> 30,04	
152	&C115-126-11 варіант 4	Дорожні знаки трикутні, II типорозміру	100шт	0,03	<u>153107.9</u> 4593,24	<u>150000.00</u> 4500,00	<u>105.78</u> 3,17	<u>3002.12</u> 90,07	
153	&C115-126-13 варіант 2	Дорожні знаки квадратні, II типорозміру	100шт	0,19	<u>168917.9</u> 32094,40	<u>165500.00</u> 31445,00	<u>105.78</u> 20,10	<u>3312.12</u> 629,30	
154	&C115-126-14-1 варіант 2	Дорожні знаки прямокутні, II типорозміру	100шт	0,07	<u>199211.9</u> 13944,83	<u>195200.00</u> 13664,00	<u>105.78</u> 7,40	<u>3906.12</u> 273,43	
155	&C115-126-16 варіант 1	Дорожні знаки індивідуального проектування (ДЗІП)	100шт	0,04	<u>306107.9</u> 12244,32	<u>300000.00</u> 12000,00	<u>105.78</u> 4,23	<u>6002.12</u> 240,09	
156	&C115-126-17 варіант 3	Дорожні знаки круглі, II типорозміру	100шт	0,02	<u>154841.9</u> 3096,84	<u>151700.00</u> 3034,00	<u>105.78</u> 2,12	<u>3036.12</u> 60,72	
157	C121-782	Металеві конструкції	т	0,000558	<u>56207.62</u> 31,36	<u>55416.05</u> 30,92	<u>373.15</u> 0,21	<u>418.42</u> 0,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0054	<u>67677.48</u> 365,46	<u>66800.53</u> 360,72	<u>373.15</u> 2,02	<u>503.8</u> 2,72	
159	C142-10-2	Вода	м3	12,02336	<u>42.1</u> 506,18	<u>42.10</u> 506,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
160	+C153-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 5х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,1715	<u>42905.87</u> 7358,36	<u>42000.00</u> 7203,00	<u>64.58</u> 11,08	<u>841.29</u> 144,28	
161	+C153-13 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 7х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,059	<u>55157.27</u> 3254,28	<u>54000.00</u> 3186,00	<u>75.75</u> 4,47	<u>1081.52</u> 63,81	
162	+C153-16 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 19х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,38	<u>142466.25</u> 54137,18	<u>139500.00</u> 53010,00	<u>172.79</u> 65,66	<u>2793.46</u> 1061,52	
163	+C157-375 варіант 1	Провід самонесучий ізолюваний з алюмінієвими жил. пер. 2х16 мм. кв. AsXSn	1000м	0,235	<u>43196.56</u> 10151,19	<u>42300.00</u> 9940,50	<u>49.57</u> 11,65	<u>846.99</u> 199,04	
164	+C157-379 варіант 1	Провід самонесучий ізолюваний з алюмінієвими жил. пер. 4х25 мм. кв. AsXSn	1000м	1,2	<u>111742.17</u> 134090,60	<u>109400.00</u> 131280,00	<u>151.15</u> 181,38	<u>2191.02</u> 2629,22	
165	+C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ- 1, діаметр 2,8 мм	т	0,0003608	<u>130056.43</u> 46,92	<u>127230.92</u> 45,90	<u>275.38</u> 0,10	<u>2550.13</u> 0,92	
166	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003375	<u>30082.98</u> 10,15	<u>29144.05</u> 9,84	<u>349.07</u> 0,12	<u>589.86</u> 0,19	
167	+C1110-138 варіант 3	Трос сталевий оцинкований Д=4 мм (6х7 мм+1FC) DIN 3055	10м	9,1	<u>351.49</u> 3198,56	<u>344.00</u> 3130,40	<u>0.6</u> 5,46	<u>6.89</u> 62,70	
168	+C1110-138 варіант 4	Трос сталевий оцинкований Д=8 мм (6х7 мм+1FC) DIN 3055	10м	31,55	<u>649.64</u> 20496,14	<u>636.30</u> 20075,27	<u>0.6</u> 18,93	<u>12.74</u> 401,94	
169	+C1110-170 варіант 2	Штабова оцинкована 30х3 мм BRZ 30х3	т	0,01296	<u>57343.77</u> 743,18	<u>55944.00</u> 725,03	<u>275.38</u> 3,57	<u>1124.39</u> 14,58	
170	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004	<u>47506.89</u> 190,03	<u>46300.00</u> 185,20	<u>275.38</u> 1,10	<u>931.51</u> 3,73	
171	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,62	<u>16.65</u> 26,97	<u>16.29</u> 26,39	<u>0.03</u> 0,05	<u>0.33</u> 0,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	+C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	3,0303	<u>36.93</u> 111,91	<u>36.18</u> 109,64	<u>0.03</u> 0,09	<u>0.72</u> 2,18	
173	+C1110-194 варіант 1	Хомут ССД 9-62	шт	2	<u>12.42</u> 24,84	<u>10.80</u> 21,60	<u>1.38</u> 2,76	<u>0.24</u> 0,48	
174	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	<u>31864.42</u> 73,93	<u>30644.00</u> 71,09	<u>595.63</u> 1,38	<u>624.79</u> 1,46	
175	&C1416-8684- П	Бортовий камінь (поребрик) БР100.20.8	шт.	214,3	<u>135.38</u> 29011,93	<u>124.50</u> 26680,35	<u>8.23</u> 1763,69	<u>2.65</u> 567,89	
176	&C1416-8684- БР18 варіант 1	Камені бортові, марка БР100.30.18	шт	92	<u>305.13</u> 28071,96	<u>270.00</u> 24840,00	<u>29.15</u> 2681,80	<u>5.98</u> 550,16	
177	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,2668	<u>1316.8</u> 6935,32	<u>640.00</u> 3370,75	<u>650.98</u> 3428,58	<u>25.82</u> 135,99	
178	&C1421-9453- С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7- 30)	м3	63,52628	<u>1531</u> 97258,73	<u>850.00</u> 53997,34	<u>650.98</u> 41354,34	<u>30.02</u> 1907,05	
179	&C1421-9454- 1С-М	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7- 30)	м3	30,707	<u>1531</u> 47012,42	<u>850.00</u> 26100,95	<u>650.98</u> 19989,64	<u>30.02</u> 921,83	
180	+C1421-9455- 3 варіант 1	Пісок фракції понад 2 мм до 5 мм, 1300; 1 клас ДСТУ Б В.2.7-210 (гранвідсів)	м3	0,6615675	<u>1260.03</u> 833,59	<u>564.00</u> 373,12	<u>671.32</u> 444,12	<u>24.71</u> 16,35	
181	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,000528	<u>1275.3</u> 0,67	<u>640.00</u> 0,34	<u>610.29</u> 0,32	<u>25.01</u> 0,01	
182	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.Щ.А- 20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,3485	<u>4789.51</u> 73511,79	<u>4345.00</u> 66689,23	<u>350.6</u> 5381,18	<u>93.91</u> 1441,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	+С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 (АСГ.Пщ.Щ.Г-10.НП.І. БНД 70/100)	т	26,65328	<u>5332.15</u> 142119,29	<u>4877.00</u> 129988,05	<u>350.6</u> 9344,64	<u>104.55</u> 2786,60	
184	+С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів АСГ.Кр.П.А- 40.НП.І. БНД 70/100, крупнозернисті, марка 1	т	16,8	<u>4692.61</u> 78835,85	<u>4250.00</u> 71400,00	<u>350.6</u> 5890,08	<u>92.01</u> 1545,77	
185	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,9828	<u>825.87</u> 4941,02	<u>320.00</u> 1914,50	<u>489.68</u> 2929,66	<u>16.19</u> 96,86	
186	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,132895	<u>2777.01</u> 8700,08	<u>1902.00</u> 5958,77	<u>820.56</u> 2570,73	<u>54.45</u> 170,58	
187	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,7085	<u>2858.61</u> 39187,26	<u>1982.00</u> 27170,25	<u>820.56</u> 11248,65	<u>56.05</u> 768,36	
188	+С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,06354	<u>2777.01</u> 30723,56	<u>1902.00</u> 21042,85	<u>820.56</u> 9078,30	<u>54.45</u> 602,41	
189	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07084	<u>2216.64</u> 157,03	<u>1421.00</u> 100,66	<u>752.18</u> 53,28	<u>43.46</u> 3,09	
190	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (раніше демонтовані)	м2	14,7258	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
191	+С1514-1 варіант 2	Бокс пластиковий для встановлення лічильника 3ф ІР55 280х305х167 мм	шт	1	<u>551.92</u> 551,92	<u>540.00</u> 540,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>10.82</u> 10,82	
192	+С1514-1 варіант 3	Бокс пластиковий для встановлення автомата 3 ф	шт	3	<u>337.72</u> 1013,16	<u>330.00</u> 990,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>6.62</u> 19,86	
193	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002376	<u>226301.71</u> 537,69	<u>221589.04</u> 526,50	<u>275.38</u> 0,65	<u>4437.29</u> 10,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	+С1530-20 варіант 1	Труба гофров.стійка до УФ Ду=40мм	10м	0,9	<u>419.41</u> 377,47	<u>409.30</u> 368,37	<u>1.89</u> 1,70	<u>8.22</u> 7,40	
195	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,064	<u>710.95</u> 45,50	<u>696.22</u> 44,56	<u>0.79</u> 0,05	<u>13.94</u> 0,89	
196	+С1545-2	Анкер К 809	100шт	0,3696	<u>11923.08</u> 4406,77	<u>11619.48</u> 4294,56	<u>69.81</u> 25,80	<u>233.79</u> 86,41	
197	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,82552	<u>125.24</u> 103,39	<u>122.67</u> 101,27	<u>0.11</u> 0,09	<u>2.46</u> 2,03	
198	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,4556	<u>1939.96</u> 883,85	<u>1900.00</u> 865,64	<u>1.92</u> 0,87	<u>38.04</u> 17,34	
199	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2469	<u>238.38</u> 58,86	<u>233.40</u> 57,63	<u>0.31</u> 0,08	<u>4.67</u> 1,15	
200	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,439	<u>537.57</u> 235,99	<u>526.72</u> 231,23	<u>0.31</u> 0,14	<u>10.54</u> 4,62	
201	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,009	<u>1224.09</u> 11,02	<u>1200.00</u> 10,80	<u>0.09</u> -	<u>24</u> 0,22	
202	+С1545-52	Затискач К676	100шт	0,3696	<u>25970.27</u> 9598,61	<u>25460.00</u> 9410,02	<u>1.05</u> 0,39	<u>509.22</u> 188,20	
203	+С1545-58 варіант 1	Затискач універсальний АFJ819	100шт	0,18	<u>24084.14</u> 4335,15	<u>23600.00</u> 4248,00	<u>11.9</u> 2,14	<u>472.24</u> 85,01	
204	+С1545-58 варіант 2	Затискач АFK20	100шт	0,18	<u>21636.14</u> 3894,51	<u>21200.00</u> 3816,00	<u>11.9</u> 2,14	<u>424.24</u> 76,37	
205	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,50107	<u>68.74</u> 34,44	<u>67.20</u> 33,67	<u>0.19</u> 0,10	<u>1.35</u> 0,67	
206	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,6828	<u>499.85</u> 1840,85	<u>490.00</u> 1804,57	<u>0.05</u> 0,18	<u>9.8</u> 36,10	
207	+С1545-90 варіант 2	Коробка розподільча зовнішньої установки	100шт	0,06	<u>5101.79</u> 306,11	<u>5000.00</u> 300,00	<u>1.75</u> 0,11	<u>100.04</u> 6,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,02004	<u>7040.85</u> 141,10	<u>6900.00</u> 138,28	<u>2.79</u> 0,06	<u>138.06</u> 2,76	
209	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0585585	<u>5027.01</u> 294,37	<u>4928.00</u> 288,58	<u>0.44</u> 0,03	<u>98.57</u> 5,76	
210	+C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	36,96	<u>687.7</u> 25417,39	<u>673.00</u> 24874,08	<u>1.22</u> 45,09	<u>13.48</u> 498,22	
211	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,72	<u>20.35</u> 14,65	<u>19.75</u> 14,22	<u>0.2</u> 0,14	<u>0.4</u> 0,29	
212	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	<u>1081.75</u> 132,41	<u>1060.00</u> 129,74	<u>0.54</u> 0,07	<u>21.21</u> 2,60	
213	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,7336	<u>137.23</u> 375,13	<u>134.50</u> 367,67	<u>0.04</u> 0,11	<u>2.69</u> 7,35	
214	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,0822	<u>158.87</u> 648,54	<u>154.60</u> 631,11	<u>1.15</u> 4,69	<u>3.12</u> 12,74	
215	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	<u>80.44</u> 3,19	<u>77.71</u> 3,08	<u>1.15</u> 0,05	<u>1.58</u> 0,06	
216	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0162	<u>1357.3</u> 21,99	<u>1326.85</u> 21,49	<u>3.84</u> 0,06	<u>26.61</u> 0,44	
217	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	32	<u>193.01</u> 6176,32	<u>189.00</u> 6048,00	<u>0.23</u> 7,36	<u>3.78</u> 120,96	
218	+C1545-176 варіант 1	Підвіс ПКТ-160	100шт	7,34	<u>279.32</u> 2050,21	<u>270.00</u> 1981,80	<u>3.84</u> 28,19	<u>5.48</u> 40,22	
219	+C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,3696	<u>4300.02</u> 1589,29	<u>4200.00</u> 1552,32	<u>15.71</u> 5,81	<u>84.31</u> 31,16	
220	+C1545-232 варіант 2	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,4596	<u>3836.99</u> 1763,48	<u>3760.00</u> 1728,10	<u>1.75</u> 0,80	<u>75.24</u> 34,58	
221	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,051	<u>5712.39</u> 291,33	<u>5600.00</u> 285,60	<u>0.38</u> 0,02	<u>112.01</u> 5,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,0603	<u>550.97</u> 33,22	<u>540.00</u> 32,56	<u>0.17</u> 0,01	<u>10.8</u> 0,65	
223	+C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	1,5147	<u>401.97</u> 608,86	<u>392.00</u> 593,76	<u>2.09</u> 3,17	<u>7.88</u> 11,93	
224	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	<u>65.65</u> 1,31	<u>63.98</u> 1,28	<u>0.38</u> 0,01	<u>1.29</u> 0,02	
225	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0005547	<u>151715.48</u> 84,16	<u>148356.69</u> 82,29	<u>383.98</u> 0,21	<u>2974.81</u> 1,66	
226	C1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	9,4248	<u>56.19</u> 529,58	<u>52.06</u> 490,66	<u>3.03</u> 28,56	<u>1.1</u> 10,36	
227	&C1545-283-1	Пружинна шайба M8	т	0,000784	<u>229176.05</u> 179,67	<u>224333.33</u> 175,88	<u>349.07</u> 0,27	<u>4493.65</u> 3,52	
228	&C1545-283-2	Шайба M8	шт	392	<u>1.99</u> 780,08	<u>1.95</u> 764,40	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 15,68	
229	&C1545-283-3	Гайка M8	т	0,002156	<u>150806.05</u> 325,14	<u>147500.00</u> 318,01	<u>349.07</u> 0,75	<u>2956.98</u> 6,38	
230	+C1545-320 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3	шт	4	<u>24.83</u> 99,32	<u>24.00</u> 96,00	<u>0.34</u> 1,36	<u>0.49</u> 1,96	
231	+C1545-407 варіант 1	Затискач для тросу оцинковантй №5 DIN 741	шт	12	<u>5.41</u> 64,92	<u>5.00</u> 60,00	<u>0.3</u> 3,60	<u>0.11</u> 1,32	
232	+C1545-407 варіант 2	Затискач для тросу оцинковантй №8 DIN 741	шт	32	<u>6.43</u> 205,76	<u>6.00</u> 192,00	<u>0.3</u> 9,60	<u>0.13</u> 4,16	
233	+C1545-407-4 варіант 3	Затискач натяжний GUK p2	шт	28	<u>123.5</u> 3458,00	<u>121.00</u> 3388,00	<u>0.08</u> 2,24	<u>2.42</u> 67,76	
234	+C1545-407-4 варіант 4	Затискач натяжний GUKp4	шт	20	<u>128.6</u> 2572,00	<u>126.00</u> 2520,00	<u>0.08</u> 1,60	<u>2.52</u> 50,40	
235	+C1545-413-2 варіант 1	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	27	<u>152.11</u> 4106,97	<u>149.00</u> 4023,00	<u>0.13</u> 3,51	<u>2.98</u> 80,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	+C1545-413-14 варіант 1	Затискач проколюючий TTD301 NED	шт	20	<u>279.04</u> 5580,80	<u>273.00</u> 5460,00	<u>0.57</u> 11,40	<u>5.47</u> 109,40	
237	+C1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий TTD 151 NED	шт	8	<u>127.06</u> 1016,48	<u>124.00</u> 992,00	<u>0.57</u> 4,56	<u>2.49</u> 19,92	
238	+C1545-413-20 варіант 2	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	шт	18	<u>114.82</u> 2066,76	<u>112.00</u> 2016,00	<u>0.57</u> 10,26	<u>2.25</u> 40,50	
239	+C1545-434 варіант 1	Затискач для повторних заземлень TND151	шт	18	<u>126.54</u> 2277,72	<u>124.00</u> 2232,00	<u>0.06</u> 1,08	<u>2.48</u> 44,64	
240	+C1545-447	Дистаційний бандаж SO 79.1	шт	10	<u>49.04</u> 490,40	<u>48.00</u> 480,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.96</u> 9,60	
241	+C1545-476 варіант 4	Крюк плоский з дюбелями GHP 12 M	шт	1	<u>94.95</u> 94,95	<u>92.88</u> 92,88	<u>0.21</u> 0,21	<u>1.86</u> 1,86	
242	+C1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	117	<u>141.99</u> 16612,83	<u>139.00</u> 16263,00	<u>0.21</u> 24,57	<u>2.78</u> 325,26	
243	+C1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	300	<u>21.46</u> 6438,00	<u>21.00</u> 6300,00	<u>0.04</u> 12,00	<u>0.42</u> 126,00	
244	+C1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	240	<u>5.62</u> 1348,80	<u>5.50</u> 1320,00	<u>0.01</u> 2,40	<u>0.11</u> 26,40	
245	+C1545-493 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-1В(1)/2Р	шт	1	<u>984.3</u> 984,30	<u>965.00</u> 965,00	<u>-</u> -	<u>19.3</u> 19,30	
246	+C1545-512-1 варіант 1	Затискачі винтовий клемний ЗВИ-5	шт	6	<u>16.76</u> 100,56	<u>16.42</u> 98,52	<u>0.01</u> 0,06	<u>0.33</u> 1,98	
247	+C1545-539 варіант 2	Затискач плашковий PGA101	шт	49	<u>84.66</u> 4148,34	<u>83.00</u> 4067,00	<u>-</u> -	<u>1.66</u> 81,34	
248	+C1545-544 варіант 1	Провід мідний гнучкий пер. 1,5 мм. кв ізолюваний ПРГЛ	м	154	<u>11.85</u> 1824,90	<u>11.27</u> 1735,58	<u>0.35</u> 53,90	<u>0.23</u> 35,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00023	<u>116273.6</u> 26,74	<u>113450.10</u> 26,09	<u>543.63</u> 0,13	<u>2279.87</u> 0,52	
250	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,036	<u>338.9</u> 12,20	<u>331.75</u> 11,94	<u>0.5</u> 0,02	<u>6.65</u> 0,24	
251	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000816	<u>115340.82</u> 94,12	<u>112483.61</u> 91,79	<u>595.63</u> 0,49	<u>2261.58</u> 1,84	
252	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00023	<u>213833.51</u> 49,18	<u>209045.07</u> 48,08	<u>595.63</u> 0,14	<u>4192.81</u> 0,96	
253	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007425	<u>570150.89</u> 423,34	<u>558498.74</u> 414,69	<u>472.72</u> 0,35	<u>11179.43</u> 8,30	
254	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,73935	<u>53.11</u> 39,27	<u>43.30</u> 32,01	<u>8.77</u> 6,48	<u>1.04</u> 0,78	
255	+C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00014	<u>344883.32</u> 48,28	<u>337530.00</u> 47,25	<u>590.9</u> 0,08	<u>6762.42</u> 0,95	
256	+C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,00002453	<u>370383.32</u> 9,09	<u>362530.00</u> 8,89	<u>590.9</u> 0,01	<u>7262.42</u> 0,19	
257	+C1547-7 варіант 11	світлодіодний світильник ДКУ 120	шт	5	<u>11934.46</u> 59672,30	<u>11700.00</u> 58500,00	<u>0.45</u> 2,25	<u>234.01</u> 1170,05	
258	+C1547-7 варіант 12	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу правоповоротній)	шт	6	<u>11934.46</u> 71606,76	<u>11700.00</u> 70200,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>234.01</u> 1404,06	
259	+C1547-7 варіант 14	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу лівоповоротній)	шт	3	<u>11934.46</u> 35803,38	<u>11700.00</u> 35100,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>234.01</u> 702,03	
260	+C1547-16 варіант 2	Вимикач-роз'єднувач 380 В 250А	шт	1	<u>12467.89</u> 12467,89	<u>12223.11</u> 12223,11	<u>0.31</u> 0,31	<u>244.47</u> 244,47	
261	+C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В, 80А	шт	1	<u>3633.56</u> 3633,56	<u>3562.00</u> 3562,00	<u>0.31</u> 0,31	<u>71.25</u> 71,25	
262	+C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В, 10А	шт	1	<u>1776.14</u> 1776,14	<u>1741.00</u> 1741,00	<u>0.31</u> 0,31	<u>34.83</u> 34,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	+С1630-981 варіант 2	Лічильник електроенергії 380/220, 5(120)А кл. точн.1,0/2,0 НІК 2303 АРР3Т.1200.МС.11	шт	1	<u>4438.43</u> 4438,43	<u>4350.00</u> 4350,00	<u>1.4</u> 1,40	<u>87.03</u> 87,03	
264	&С1633-17ВД- 1 варіант 1	Скляні кульки	т	0,076628	<u>67692.01</u> 5187,10	<u>65840.00</u> 5045,19	<u>524.72</u> 40,21	<u>1327.29</u> 101,70	
265	&С1633-63ВД- Р варіант 1	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,0090747	<u>155104.48</u> 1407,53	<u>151538.50</u> 1375,17	<u>524.72</u> 4,76	<u>3041.26</u> 27,60	
266	&С1633-63ВД- Ф варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,261519	<u>118692.01</u> 31040,22	<u>115840.00</u> 30294,36	<u>524.72</u> 137,22	<u>2327.29</u> 608,64	
267	+К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>290.46</u> 290,46	<u>273.00</u> 273,00	<u>11.76</u> 11,76	<u>5.7</u> 5,70	
268	+К585521- Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8598.2</u> 8598,20	<u>7930.00</u> 7930,00	<u>499.61</u> 499,61	<u>168.59</u> 168,59	
269	+К585521- П019 варіант 1	Плити перекриття П5д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	<u>906.82</u> 6347,74	<u>795.00</u> 5565,00	<u>94.04</u> 658,28	<u>17.78</u> 124,46	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
270	С1999-9003	Бензин	кг	3,4097	<u>62.09</u> 211,71	<u>62.09</u> 211,71			
271	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56,3109	<u>4.9416</u> 278,27	<u>4.9416</u> 278,27			
272	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7314	<u>184.55</u> 134,99	<u>184.55</u> 134,99			
273	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,2107	<u>186.09</u> 225,29	<u>186.09</u> 225,29			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		850,26	850,26			
		Разом по розділу III	грн.		2000374,80	1842132,30	121952,93	36289,57	
		<u>IV. Устаткування</u>							
274	&1504-15051-1 варіант 1	Контролер КДК-02-16	шт	1	<u>140439,67</u> 140439,67	<u>135133,00</u> 135133,00	<u>4053,99</u> 4053,99	<u>1252,68</u> 1252,68	
275	&1504-15051-1 варіант 2	Пристрій узгодження часу КОМКОН GPS	шт	1	<u>8210,23</u> 8210,23	<u>7900,00</u> 7900,00	<u>237,00</u> 237,00	<u>73,23</u> 73,23	
276	&1504-15051-1 варіант 4	Пристрій резервного живлення (РЖ)	шт	1	<u>156319,72</u> 156319,72	<u>150413,00</u> 150413,00	<u>4512,39</u> 4512,39	<u>1394,33</u> 1394,33	
277	&290116-5243-3 варіант 1	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.3. ТВЧ-СС	шт	2	<u>19684,81</u> 39369,62	<u>18941,00</u> 37882,00	<u>568,23</u> 1136,46	<u>175,58</u> 351,16	
278	&290116-5243-3 варіант 2	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.2. ТВЧ-СС	шт	3	<u>17567,82</u> 52703,46	<u>16904,00</u> 50712,00	<u>507,12</u> 1521,36	<u>156,70</u> 470,10	
279	&290116-5243-3 варіант 3	Світлофор світлодіодний П1.1. ТВЧ-СС	шт	4	<u>13432,56</u> 53730,24	<u>12925,00</u> 51700,00	<u>387,75</u> 1551,00	<u>119,81</u> 479,24	
280	&290116-5243-3 варіант 4	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.1 ТВЧ-СС	шт	4	<u>16840,33</u> 67361,32	<u>16204,00</u> 64816,00	<u>486,12</u> 1944,48	<u>150,21</u> 600,84	
281	&290116-5243-3 варіант 5	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.9	шт	1	<u>18239,19</u> 18239,19	<u>17550,00</u> 17550,00	<u>526,50</u> 526,50	<u>162,69</u> 162,69	
282	&290116-5243-3 варіант 6	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.12	шт	1	<u>18239,19</u> 18239,19	<u>17550,00</u> 17550,00	<u>526,50</u> 526,50	<u>162,69</u> 162,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&290116-5243-3 варіант 7	Світлофор світлодіодний П1.2.ТВЧ-СС	шт	4	<u>14358.55</u> 57434,20	<u>13816.00</u> 55264,00	<u>414.48</u> 1657,92	<u>128.07</u> 512,28	
284	+290220-1087 варіант 2	Пристрій звукового супроводу ПЗС-01 (КОМКОН)	шт	8	<u>7378.82</u> 59030,56	<u>7100.00</u> 56800,00	<u>213.00</u> 1704,00	<u>65.82</u> 526,56	
285	+290220-1087 варіант 3	Комплект апаратури зв'язку Ethernet	шт	1	<u>15549.56</u> 15549,56	<u>14962.00</u> 14962,00	<u>448.86</u> 448,86	<u>138.70</u> 138,70	
286	+290220-1087 варіант 5	Комплект апаратури зв'язку (GPRS)	шт	1	<u>15549.56</u> 15549,56	<u>14962.00</u> 14962,00	<u>448.86</u> 448,86	<u>138.70</u> 138,70	
		Разом по розділу IV	грн.		702176,52	675644,00	20269,32	6263,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1388,651					
		Стиснене повітря	м3	919,256					
		Масильні матеріали	кг	116,246					
		Гідравлічна рідина	кг	24,424					
		Бензин	л	1917,513					
		Дизельне паливо	л	736,309					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	56,41084					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01
на Електромонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	296,7	109,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,88	111,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	47	172,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	531,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,88305	330,81			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,68305	721,29			
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	26,41	570,83			
9	+КБМ203-1001 варіант 2	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	95,7	557,77			
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	11,44	685,18			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,98	40,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,28	26,75			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,3	6,55			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,7312				
15	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,2898				
16	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	17,5098				
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,00415				
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	25,51395				
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,7851				
20	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,1587				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00275	100319,65	98000,00	352,60	1967,05
22	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0022275	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
23	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000891	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
24	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00057	107635,21	105000,00	524,72	2110,49
25	+С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000678	47832,28	46619,01	275,38	937,89
26	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00299	140616,07	137500,00	358,89	2757,18
27	+С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000066	107630,39	105000,00	519,99	2110,40
28	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0042768	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
29	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0066528	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
30	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,69	566,61	554,73	0,77	11,11
31	+С111-1905 варіант 1	Скріпа С0Т36	шт	96	13,31	13,00	0,05	0,26
32	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,3166	498,01	492,00	2,30	3,71
33	+С153-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 5х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,1715	42905,87	42000,00	64,58	841,29
34	+С153-13 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 7х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,059	55157,27	54000,00	75,75	1081,52
35	+С153-16 варіант 1	Кабель з мідними жилами пер. 19х1,5 кв мм КВВГ-1 кВ	1000м	0,38	142466,25	139500,00	172,79	2793,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001485	30082,98	29144,05	349,07	589,86
37	+С1110-138 варіант 3	Трос сталевий оцинкований Д=4 мм (6х7 мм+1FC) DIN 3055	10м	9,1	351,49	344,00	0,60	6,89
38	+С1110-138 варіант 4	Трос сталевий оцинкований Д=8 мм (6х7 мм+1FC) DIN 3055	10м	31,55	649,64	636,30	0,60	12,74
39	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,002376	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
40	+С1545-2	Анкер К 809	100шт	0,3696	11923,08	11619,48	69,81	233,79
41	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,60272	125,24	122,67	0,11	2,46
42	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,204	238,38	233,40	0,31	4,67
43	+С1545-52	Затискач К676	100шт	0,3696	25970,27	25460,00	1,05	509,22
44	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,50107	68,74	67,20	0,19	1,35
45	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,6828	499,85	490,00	0,05	9,80
46	+С1545-90 варіант 2	Коробка розподільча зовнішньої установки	100шт	0,06	5101,79	5000,00	1,75	100,04
47	+С1545-94	Гак У625	100шт	0,02004	7040,85	6900,00	2,79	138,06
48	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0585585	5027,01	4928,00	0,44	98,57
49	+С1545-113	Муфта натяжна К805	шт	36,96	687,70	673,00	1,22	13,48
50	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,7336	137,23	134,50	0,04	2,69
51	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,6828	158,87	154,60	1,15	3,12
52	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	29	193,01	189,00	0,23	3,78
53	+С1545-176 варіант 1	Підвіс ПКТ-160	100шт	7,34	279,32	270,00	3,84	5,48
54	+С1545-229	Сережка К1016	100шт	0,3696	4300,02	4200,00	15,71	84,31
55	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,5147	401,97	392,00	2,09	7,88
56	+С1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	9,4248	56,19	52,06	3,03	1,10
57	+С1545-407 варіант 1	Затискач для тросу оцинкований №5 DIN 741	шт	12	5,41	5,00	0,30	0,11
58	+С1545-407 варіант 2	Затискач для тросу оцинкований №8 DIN 741	шт	32	6,43	6,00	0,30	0,13
59	+С1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	44	141,99	139,00	0,21	2,78
60	+С1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	154	21,46	21,00	0,04	0,42
61	+С1545-489 варіант 2	Скріпа COT-36	шт	94	5,62	5,50	0,01	0,11
62	+С1545-493 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-1В(1)/2Р	шт	1	984,30	965,00	-	19,30
63	+С1545-512-1 варіант 1	Затискачі винтовий клемний ЗВИ-5	шт	6	16,76	16,42	0,01	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,0002	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
65	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0002	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
66	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007425	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
67	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	49,5299	4,9416	4,9416		
68	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5161	184,55	184,55		
69	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,2107	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
70	+&1504-15051-1 варіант 1	Контролер КДК-02-16	шт	1	140439,67	135133,00	4053,99	1252,68
71	+&1504-15051-1 варіант 2	Пристрій узгодження часу КОМКОН GPS	шт	1	8210,23	7900,00	237,00	73,23
72	+&1504-15051-1 варіант 4	Пристрій резервного живлення (РЖ)	шт	1	156319,72	150413,00	4512,39	1394,33
73	+&290116-5243-3 варіант 1	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.3. ТВЧ-СС	шт	2	19684,81	18941,00	568,23	175,58
74	+&290116-5243-3 варіант 2	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.2.ТВЧ-СС	шт	3	17567,82	16904,00	507,12	156,70
75	+&290116-5243-3 варіант 3	Світлофор світлодіодний П1.1.ТВЧ-СС	шт	4	13432,56	12925,00	387,75	119,81
76	+&290116-5243-3 варіант 4	Світлофор світлодіодний тризначний Т1.1 ТВЧ-СС	шт	4	16840,33	16204,00	486,12	150,21
77	+&290116-5243-3 варіант 5	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.9	шт	1	18239,19	17550,00	526,50	162,69
78	+&290116-5243-3 варіант 6	Світлофор світлодіодний тризначний Т2.12	шт	1	18239,19	17550,00	526,50	162,69
79	+&290116-5243-3 варіант 7	Світлофор світлодіодний П1.2.ТВЧ-СС	шт	4	14358,55	13816,00	414,48	128,07
80	+290220-1087 варіант 2	Пристрій звукового супроводу ПЗС-01 (КОМКОН)	шт	8	7378,82	7100,00	213,00	65,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+290220-1087 варіант 3	Комплект апаратури зв'язку Ethernet	шт	1	15549,56	14962,00	448,86	138,70
82	+290220-1087 варіант 5	Комплект апаратури зв'язку (GPRS)	шт	1	15549,56	14962,00	448,86	138,70

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01
на Електропостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	70,59	100,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	253,61	106,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	136,07	125,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3	123,42			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	47,08	172,88			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	510,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,4382	330,81			
10	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0477	323,59			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,095	407,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КБМ201-12 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,38961	395,58			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,4382	721,29			
14	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0477	689,37			
15	+КБМ203-1001 варіант 2	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,2832	557,77			
16	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	19,24	685,18			
17	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	18,032	977,68			
18	+КБМ203-1004 варіант 2	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	3,13636	930,77			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4761	144,69			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22,5167	40,69			
21	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3357	39,90			
22	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,216	113,05			
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	28,304	840,84			
24	+КБМ216-601 варіант 1	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,28932	602,42			
25	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,9865	744,04			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,144	6,55			
27	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,176	5,60			
28	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	18,6218	123,63			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
29	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,34				
30	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,6192				
31	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2338				
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,9573				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
33	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00081	100319,65	98000,00	352,60	1967,05
34	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	37128,79	36048,17	352,60	728,02
35	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,004	12179,26	11463,00	477,45	238,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	107635,21	105000,00	524,72	2110,49
37	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	107635,21	105000,00	524,72	2110,49
38	+C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000225	71680,89	70000,00	275,38	1405,51
39	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	225272,87	220500,00	355,75	4417,12
40	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0016	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
41	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002	140616,07	137500,00	358,89	2757,18
42	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0049764	140616,07	137500,00	358,89	2757,18
43	+C111-1600 варіант 2	Бензин розчинник	т	0,000869	55630,97	54006,00	534,17	1090,80
44	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,011466	131507,20	128333,00	595,63	2578,57
45	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	566,61	554,73	0,77	11,11
46	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,03128	53070,45	52400,00	275,38	395,07
47	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0005807	81910,32	80000,00	304,24	1606,08
48	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01904	9315,17	8900,00	232,52	182,65
49	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0051	9519,17	9100,00	232,52	186,65
50	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	0,8612	232,89	230,00	1,16	1,73
51	+&C113-1549- АФ варіант 2	Арматура фундаменту М24 300x400x2 h-1500 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	14	1892,28	1834,00	21,18	37,10
52	+&C113-1549- АФ варіант 3	Арматура фундаменту М24 300x400x2 h-2000 (в комплекті з гайками та захисними ковпачками)	шт	3	3081,60	3000,00	21,18	60,42
53	+C113-1555 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС5	шт	1	36226,09	35484,00	31,77	710,32
54	+C113-1555 варіант 2	Опори оцинкована з кронштейном ОС4	шт	1	23407,75	22917,00	31,77	458,98
55	+C113-1555 варіант 3	Опора оцинкована з кронштейном ОС3	шт	6	20942,41	20500,00	31,77	410,64
56	+&C113-1555- 1 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС6	шт	5	11865,79	11500,00	133,13	232,66
57	+&C113-1555- 1 варіант 2	Опора оцинкована з кронштейном ОС1	шт	2	33328,63	32542,00	133,13	653,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+&C113-1555-2 варіант 1	Опора оцинкована з кронштейном ОС2	шт	2	31830,67	31084,00	122,54	624,13
59	+C113-2122 варіант 2	Стрижень оцинкований L=1,5 м ERZ017 "FORSOND"	шт	54	467,24	458,00	0,08	9,16
60	C121-782	Металеві конструкції	т	0,000558	56207,62	55416,05	373,15	418,42
61	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0054	67677,48	66800,53	373,15	503,80
62	+C157-375 варіант 1	Провід самонесучий ізольований з алюмінієвими жил. пер. 2х16 мм. кв. AsXSn	1000м	0,235	43196,56	42300,00	49,57	846,99
63	+C157-379 варіант 1	Провід самонесучий ізольований з алюмінієвими жил. пер. 4х25 мм. кв. AsXSn	1000м	1,2	111742,17	109400,00	151,15	2191,02
64	+C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0003608	130056,43	127230,92	275,38	2550,13
65	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000189	30082,98	29144,05	349,07	589,86
66	+C1110-170 варіант 2	Штабова оцинкована 30х3 мм BRZ 30х3	т	0,01296	57343,77	55944,00	275,38	1124,39
67	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004	47506,89	46300,00	275,38	931,51
68	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,62	16,65	16,29	0,03	0,33
69	+C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	3,0303	36,93	36,18	0,03	0,72
70	+C1110-194 варіант 1	Хомут ССД 9-62	шт	2	12,42	10,80	1,38	0,24
71	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	31864,42	30644,00	595,63	624,79
72	+C1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,06354	2777,01	1902,00	820,56	54,45
73	+C1514-1 варіант 2	Бокс пластиковий для встановлення лічильника 3ф ІР55 280х305х167 мм	шт	1	551,92	540,00	1,10	10,82
74	+C1514-1 варіант 3	Бокс пластиковий для встановлення автомата 3 ф	шт	3	337,72	330,00	1,10	6,62
75	+C1530-20 варіант 1	Труба гофров.стійка до УФ Ду=40мм	10м	0,9	419,41	409,30	1,89	8,22
76	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,064	710,95	696,22	0,79	13,94
77	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2228	125,24	122,67	0,11	2,46
78	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,4556	1939,96	1900,00	1,92	38,04
79	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	238,38	233,40	0,31	4,67
80	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,439	537,57	526,72	0,31	10,54
81	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,009	1224,09	1200,00	0,09	24,00
82	+C1545-58 варіант 1	Затискач універсальний АFJ819	100шт	0,18	24084,14	23600,00	11,90	472,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+С1545-58 варіант 2	Затискач AFK20	100шт	0,18	21636,14	21200,00	11,90	424,24
84	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,72	20,35	19,75	0,20	0,40
85	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	1081,75	1060,00	0,54	21,21
86	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3994	158,87	154,60	1,15	3,12
87	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	80,44	77,71	1,15	1,58
88	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0162	1357,30	1326,85	3,84	26,61
89	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3	193,01	189,00	0,23	3,78
90	+С1545-232 варіант 2	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,4596	3836,99	3760,00	1,75	75,24
91	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,051	5712,39	5600,00	0,38	112,01
92	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0603	550,97	540,00	0,17	10,80
93	С1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	65,65	63,98	0,38	1,29
94	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0005547	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
95	+С1545-320 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3	шт	4	24,83	24,00	0,34	0,49
96	+С1545-407-4 варіант 3	Затискач натяжний GUK p2	шт	28	123,50	121,00	0,08	2,42
97	+С1545-407-4 варіант 4	Затискач натяжний GUKp4	шт	20	128,60	126,00	0,08	2,52
98	+С1545-413-2 варіант 1	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	27	152,11	149,00	0,13	2,98
99	+С1545-413-14 варіант 1	Затискач проколюючий TTD301 NED	шт	20	279,04	273,00	0,57	5,47
100	+С1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий TTD 151 NED	шт	8	127,06	124,00	0,57	2,49
101	+С1545-413-20 варіант 2	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	шт	18	114,82	112,00	0,57	2,25
102	+С1545-434 варіант 1	Затискач для повторних заземлень TND151	шт	18	126,54	124,00	0,06	2,48
103	+С1545-447	Дистаційний бандаж SO 79.1	шт	10	49,04	48,00	0,08	0,96
104	+С1545-476 варіант 4	Крюк плоский з дюбелями GHP 12 M	шт	1	94,95	92,88	0,21	1,86
105	+С1545-476 варіант 5	Крюк бандажний SOT-29	шт	73	141,99	139,00	0,21	2,78
106	+С1545-488 варіант 4	Бандажна стрічка COT37	м	146	21,46	21,00	0,04	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+С1545-489 варіант 2	Скріпа СОР-36	шт	146	5,62	5,50	0,01	0,11
108	+С1545-539 варіант 2	Затискач плашковий PGA101	шт	49	84,66	83,00	-	1,66
109	+С1545-544 варіант 1	Провід мідний гнучкий пер. 1,5 мм. кв ізольований ПРГЛ	м	154	11,85	11,27	0,35	0,23
110	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00003	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
111	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,036	338,90	331,75	0,50	6,65
112	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000816	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
113	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
114	+С1546-71	Масило АМС-1	т	0,00014	344883,32	337530,00	590,90	6762,42
115	+С1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,00002453	370383,32	362530,00	590,90	7262,42
116	+С1547-7 варіант 11	світлодіодний світильник ДКУ 120	шт	5	11934,46	11700,00	0,45	234,01
117	+С1547-7 варіант 12	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу правоповоротній)	шт	6	11934,46	11700,00	0,45	234,01
118	+С1547-7 варіант 14	світлодіодний світильник ДКУ 120 А (для пішохідного переходу лівоповоротній)	шт	3	11934,46	11700,00	0,45	234,01
119	+С1547-16 варіант 2	Вимикач-роз'єднувач 380 В 250А	шт	1	12467,89	12223,11	0,31	244,47
120	+С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В, 80А	шт	1	3633,56	3562,00	0,31	71,25
121	+С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В, 10А	шт	1	1776,14	1741,00	0,31	34,83
122	+С1630-981 варіант 2	Лічильник електроенергії 380/220, 5(120)А кл. точн.1,0/2,0 НІК 2303 АРРЗТ.1200.МС.11	шт	1	4438,43	4350,00	1,40	87,03
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
123	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2603	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0315	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на Пішохідне огороження (оцинковане)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	622,84	108,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,6	137,04			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,36	123,42			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	79,78	172,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	744,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,71845	407,25			
8	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,3222	587,54			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,32855	721,29			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7828	700,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	78,84491	99,41			
12	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,426	95,68			
13	С311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту на об'єкт на автосамоскидах на відстань до 10 км (вивезення зайвого ґрунту)	т	2,21	123,63			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	78,8449116				
15	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	3,3222				
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,1769012				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,882				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,888092				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8664276				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,50904	72,28	65,00	5,86	1,42
21	+С111-965 варіант 1	Прокат круглий діам. 20 мм ДСТУ 4738	т	0,404544	85310,45	84400,00	275,38	635,07
22	+С111-965 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3 ДСТУ 8940:2019	т	0,43134504	70802,45	70000,00	275,38	527,07
23	+С111-965 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 25х25х2 ДСТУ 8940:2019	т	0,75245184	69996,45	69200,00	275,38	521,07
24	+&С111-965-1 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3 ДСТУ 8940:2019	т	1,1715574	71809,95	71000,00	275,38	534,57
25	+&С111-965-1 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4 ДСТУ 8940:2019	т	0,158928	71809,95	71000,00	275,38	534,57
26	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,062094	140616,07	137500,00	358,89	2757,18
27	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,86643	357,27	350,00	0,26	7,01
28	+&С111-1678-1	Стрічка світловідбиваюча самоклейна, ширина 51 мм	м	13,2	86,05	83,00	1,36	1,69
29	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова (заглушка 5х50 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,0045408	48637,45	48000,00	275,38	362,07
30	+С111-1804 варіант 4	Сталь листова (заглушка 5х80 мм) ДСТУ 4747-2007	т	0,08256	48637,45	48000,00	275,38	362,07
31	+&С111-1814-1	Рівнополичний кутик 63х63х4 ДСТУ 2251:2018	т	0,03190944	205102,20	203300,00	275,38	1526,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C113-1861-1	Пластикова заглушка для болта М8	шт	196	4,08	4,00	-	0,08
33	+&C113-2122-1	Болт М8х60 цинк	т	0,017404	293851,57	287333,33	756,44	5761,80
34	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,313	2777,01	1902,00	820,56	54,45
35	+&C1545-283-1	Пружинна шайба М8	т	0,000784	229176,05	224333,33	349,07	4493,65
36	+&C1545-283-2	Шайба М8	шт	392	1,99	1,95	-	0,04
37	+&C1545-283-3	Гайка М8	т	0,002156	150806,05	147500,00	349,07	2956,98
38	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,73935	53,11	43,30	8,77	1,04
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,4941	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0812	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на Організація дорожнього руху

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	176,55	98,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	64,98	128,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,49	123,42			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	30,59	172,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	272,61				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	18,25979	330,81			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,163439	871,85			
9	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	18,00091	732,26			
10	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,05	123,63			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,084	140,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,75059555				
13	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,5464625				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+С111-233 варіант 1	Грунтовка ПЗ-0211	т	0,0021285	105768,61	103170,00	524,72	2073,89
15	+С111-359-1 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0006182	105595,21	103000,00	524,72	2070,49
16	+С111-837 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0003718	107707,54	105000,00	595,63	2111,91
17	+С113-138 варіант 1	Стійки для дорожніх знаків з труби сталевий електрозварної прямошовної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	49,5	227,80	225,00	1,10	1,70
18	+С113-1883 варіант 1	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до стійки СКМ	шт	26	70,67	69,20	0,08	1,39
19	+С113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення щитків дорожніх знаків до опори	шт	58	86,99	85,20	0,08	1,71
20	+&С115-126-6	Таблички до дорожніх знаків	шт.	1	765,96	750,00	0,94	15,02
21	+&С115-126-6 варіант 1	Таблички до світлофорів типу Т 2 - 400x400 мм	шт.	2	765,96	750,00	0,94	15,02
22	+&С115-126-11 варіант 4	Дорожні знаки трикутні, II типорозміру	100шт	0,03	153107,90	150000,00	105,78	3002,12
23	+&С115-126-13 варіант 2	Дорожні знаки квадратні, II типорозміру	100шт	0,19	168917,90	165500,00	105,78	3312,12
24	+&С115-126-14-1 варіант 2	Дорожні знаки прямокутні, II типорозміру	100шт	0,07	199211,90	195200,00	105,78	3906,12
25	+&С115-126-16 варіант 1	Дорожні знаки індивідуального проектування (ДЗІП)	100шт	0,04	306107,90	300000,00	105,78	6002,12
26	+&С115-126-17 варіант 3	Дорожні знаки круглі, II типорозміру	100шт	0,02	154841,90	151700,00	105,78	3036,12
27	С142-10-2	Вода	м3	0,00466	42,10	42,10	-	-
28	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,819895	2777,01	1902,00	820,56	54,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C1633-17ВД-1 варіант 1	Скляні кульки	т	0,076628	67692,01	65840,00	524,72	1327,29
30	+&C1633-63ВД-Р варіант 1	Розчинники для фарби: сольвент, толуол, ксилол	т	0,0090747	155104,48	151538,50	524,72	3041,26
31	+&C1633-63ВД-Ф варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,261519	118692,01	115840,00	524,72	2327,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3248	4,9416	4,9416		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0155	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
на Заходи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,31	99,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,79	121,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,56	173,16			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	32,66				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14602	407,25			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3057	419,23			
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,155	501,24			
9	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,03014	871,85			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
10	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6				
11	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+&C111-779-Т варіант 3	Плити бетонні тактильні, розмір 300х300х60 мм	шт	208	68,58	65,00	2,24	1,34
13	+C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу (Ceresit CM-117)	кг	117,936	61,71	60,00	0,50	1,21
14	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00094	9519,17	9100,00	232,52	186,65
15	C142-10-2	Вода	м3	0,5162	42,10	42,10	-	-
16	+&C1421- 9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	2,852928	1531,00	850,00	650,98	30,02
17	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2914	825,87	320,00	489,68	16,19
18	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9588	2858,61	1982,00	820,56	56,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
19	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7019	4,9416	4,9416		
20	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,0191	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на Дорожній одяг

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	560,23	99,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,11	130,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	68,99	172,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	642,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,308	703,30			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,84446	419,23			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,05512	829,22			
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,15917	1101,98			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,34774	501,24			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,34268	624,81			
12	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,13654	1048,20			
13	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,02041	83,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,26024	871,85			
15	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,3402	460,92			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
16	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00028	81123,25	79180,00	352,60	1590,65
17	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0000378	22767,76	21834,43	486,90	446,43
18	+С111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,5606375	5713,04	5200,00	401,02	112,02
19	+&С111-1901- 1 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,1782	26030,39	25000,00	519,99	510,40
20	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0476	9315,17	8900,00	232,52	182,65
21	С142-10-2	Вода	м3	8,2903	42,10	42,10	-	-
22	+&С1416- 8684-П	Бортовий камінь (поребрик) БР100.20.8	шт.	214,3	135,38	124,50	8,23	2,65
23	+&С1416- 8684-БР18 варіант 1	Камені бортові, марка БР100.30.18	шт	28	305,13	270,00	29,15	5,98
24	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,638	1316,80	640,00	650,98	25,82
25	+&С1421- 9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	50,03335	1531,00	850,00	650,98	30,02
26	+&С1421- 9454-1С-М	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	5,124	1531,00	850,00	650,98	30,02
27	+С1421-9455- 3 варіант 1	Пісок фракції понад 2 мм до 5 мм, 1300; 1 клас ДСТУ Б В.2.7-210 (гранвідсів)	м3	0,6615675	1260,03	564,00	671,32	24,71
28	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.Щ.А-20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,674	4789,51	4345,00	350,60	93,91
29	+С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 (АСГ.Пщ.Щ.Г-10.НП.І. БНД 70/100)	т	26,65328	5332,15	4877,00	350,60	104,55
30	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,2514	825,87	320,00	489,68	16,19
31	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,6153	2858,61	1982,00	820,56	56,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (раніше демонтовані)	м2	14,7258	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на Земляні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	126,97	95,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,95	119,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,09	123,42			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	18,71	173,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	174,72				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,506	597,29			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,21703	482,63			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21272	629,28			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,28686	829,22			
11	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,506	62,05			
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	81,3	123,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+С1421-9465	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00022	1275,30	640,00	610,29	25,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Підготовчі роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	157,74	95,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,47	122,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,45	123,42			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	19,72	173,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,38				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,5167	597,29			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07632	419,23			
9	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	3,31776	685,18			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,1516	363,05			
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,21406	482,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,08509	829,22			
13	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,57244	1101,98			
14	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,2432	659,68			
15	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,02016	83,59			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,30321	6,38			
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	33,88	132,46			
18	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	2,2	169,32			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	5,49951				
20	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,516698				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
21	С1999-9003	Бензин	кг	2,7498	62,09	62,09		
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,055	184,55	184,55		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____ Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Дорожній одяг

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	143,35	96,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,67	130,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	12,92	123,42			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,67	172,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	211,61				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,65025	419,01			
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,14	597,29			
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,704	703,30			
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,65025	532,71			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2419	363,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,34802	482,63			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,29915	629,28			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,40543	829,22			
15	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,004325	968,60			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,76054	1101,98			
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,14	62,05			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,89897	501,24			
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,98278	624,81			
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,72783	1048,20			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,88411	871,85			
22	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,698985	3911,86			
23	КБМ212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	1,65025	1343,01			
24	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,23085	460,92			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,2419	6,38			
26	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	80,27	123,63			
27	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	3,17	136,61			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
28	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00064	81123,25	79180,00	352,60	1590,65
29	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002565	22767,76	21834,43	486,90	446,43
30	+&С111-1901-1	Емульсія бітумна, дорожня (ДСТУ Б В.2.7-129)	т	0,0176248	26030,39	25000,00	519,99	510,40
31	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,005699	9315,17	8900,00	232,52	182,65
32	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,1088	9315,17	8900,00	232,52	182,65
33	С142-10-2	Вода	м3	3,1302	42,10	42,10	-	-
34	+&С1416-8684-БР18	Камені бортові, марка БР100.30.18	шт	64	305,13	270,00	29,15	5,98
35	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,6288	1316,80	640,00	650,98	25,82
36	+&С1421-9453-С7-Л	Щебенево-піщана суміш С-7 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	10,64	1531,00	850,00	650,98	30,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1421-9454-1C-M	Щебенево-піщана суміш С-5 (ДСТУ Б В.2.7-30)	м3	25,583	1531,00	850,00	650,98	30,02
38	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,000308	1275,30	640,00	610,29	25,01
39	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ.Др.Щ.А-20.НП.І., дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	12,6745	4789,51	4345,00	350,60	93,91
40	+C1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів АСГ.Кр.П.А-40.НП.І. БНД 70/100, крупнозернисті, марка 1	т	16,8	4692,61	4250,00	350,60	92,01
41	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,7572	2858,61	1982,00	820,56	56,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склад _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Підготовчі роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114,29	95,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,5	109,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,46	121,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,06	123,42			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	16,14	173,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	161,45				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,38688	407,25			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,40352	430,32			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,37052	597,29			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02244	115,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,403522	721,29			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,8704	703,30			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0843	419,23			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,22274	363,05			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,4679	482,63			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,07882	829,22			
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,40005	1101,98			
20	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	3,1968	659,68			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10,71978	6,38			
22	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	25,18	132,46			
23	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	0,662	169,32			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,319925				
25	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,370522				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	+&C113-754-1П варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, тип Т (С250) ДСТУ Б В.2.5-26:2005	шт.	1	6413,45	6250,00	37,70	125,75
27	С142-10-2	Вода	м3	0,082	42,10	42,10	-	-
28	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,44	825,87	320,00	489,68	16,19
29	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3772	2858,61	1982,00	820,56	56,05
30	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07084	2216,64	1421,00	752,18	43,46
31	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	290,46	273,00	11,76	5,70
32	+К585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	8598,20	7930,00	499,61	168,59
33	+К585521-П019 варіант 1	Плити перекриття П5д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	906,82	795,00	94,04	17,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
34	C1999-9003	Бензин	кг	0,66	62,09	62,09		
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0132	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 жовтня 2023 р.

Склав _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____Ю.С. Болотіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]