

Капітальний ремонт частини будівлі (заміна аварійних віконних блоків) міського Палацу культури імені Шабельника Олексія Андрійовича
в м.Бердичеві, площа Мистецька, 1. Коригування
31/10-2022-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Палац культури

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,165 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,432 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-7	Розділ 1. Підлоги	100м2	0,426							
		<i>Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток</i>			<u>6119,89</u>	-	2607	2607	-	<u>92,8100</u>	<u>39,54</u>
					6119,89	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2607	2607	-		<u>39,54</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2607				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547				
		Всього будівельні роботи, грн.					4186				

		Всього по розділу 1					4186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вікна, вітражі									
2	КБ10-20-4 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15; застос. к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних (вітражних) прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,0327	<u>5372,15</u> 5353,40	- -	27036	26942	- -	<u>69,7694</u> -	<u>351,13</u> -
3	КБ10-20-4 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15; застос. к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних внутрішніх (вітражних) прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,8505	<u>5372,15</u> 5353,40	- -	4569	4553	- -	<u>69,7694</u> -	<u>59,34</u> -
4	КБ10-20-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0433	<u>11693,58</u> 11637,80	- -	506	504	- -	<u>154,0207</u> -	<u>6,67</u> -
5	КБ10-20-2 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,104	<u>9270,25</u> 9234,26	- -	964	960	- -	<u>120,3475</u> -	<u>12,52</u> -
6	КБ10-20-3 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2758	<u>7027,99</u> 7001,36	- -	1938	1931	- -	<u>91,2468</u> -	<u>25,17</u> -
7	КБ10-20-4 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15. к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів з металопластику площею більше 3 м2 в кам'яних стінах житлових будівель	100м2	0,2382	<u>5372,15</u> 5353,40	- -	1280	1275	- -	<u>69,7694</u> -	<u>16,62</u> -
8	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,3248	<u>20445,81</u> 20433,27	- -	6641	6637	- -	<u>345,3900</u> -	<u>112,18</u> -
9	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,408	<u>863,52</u> 863,52	- -	1216	1216	- -	<u>14,3800</u> -	<u>20,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44150	44018	- -		<u>603,88</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					44150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					132 44018 25095 72,46 8359 69245 69245				
10	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	Розділ 3. Двері (Демонтаж) Установлення алюмінієвих дверних блоків	100м2	0,6612	<u>4688,22</u> 4641,66	-	3100	3069	-	<u>63,8204</u>	<u>42,2</u>
11	КБ10-28-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0188	<u>5802,65</u> 5744,11	-	109	108	-	<u>78,9786</u>	<u>1,48</u>
12	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,026	<u>4688,22</u> 4641,66	-	122	121	-	<u>63,8204</u>	<u>1,66</u>
13	КБ10-28-3 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1745	<u>3540,05</u> 3505,83	-	618	612	-	<u>48,2034</u>	<u>8,41</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3949	3910	-		<u>53,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					3949 39 3910 2232 6,45 744		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6181				

		Всього по розділу 3					6181				
14	KP20-40-1	Розділ 4. Різні роботи БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ									
		Навантаження сміття вручну	1 т	1,788	97,88	-	175	175	-	1,6300	2,91
15	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	1,788	97,88	-	251	-	-	-	-
					140,26	140,26			251	-	-
					-	15,32			27	0,1860	0,33
		Разом прямі витрати по розділу 4					426	175	251		2,91
									27		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					426				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		Всього будівельні роботи, грн.					553				

		Всього по розділу 4					553				
		Разом прямі витрати по кошторису					51132	50710	251		700,08
									27		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					51132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171				
		всього заробітна плата, грн.					50737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29033				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9695				
		Всього будівельні роботи, грн.					80165				

		Всього по кошторису					80165				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					784,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60432				

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

Ковальчук С.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

