

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	112296,53	69,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30647,17	70,62				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1843,58	99,91				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4092,54	77,28				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	579,74	82,32				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16643,64	115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	166103,2					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	106,75684	<u>283.63</u> 30279,44				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	477, 055067874	<u>355.95</u> 169807,75				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,776486335	<u>379.31</u> 2949,70				
13	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9336	<u>405.73</u> 1595,98				
14	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,90772	<u>327.79</u> 297,54				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,893111	<u>375.87</u> 711,56				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,619938	<u>562.11</u> 4845,35				
17	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0824	<u>548.51</u> 593,71				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	38,4961314	<u>280.47</u> 10797,01				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	32,71053268	<u>334.25</u> 10933,50				
20	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,700861	<u>493.32</u> 345,75				
21	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,802394983	<u>455.51</u> 821,01				
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	21,216164	<u>80.35</u> 1704,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	86,5787528	<u>664.95</u> 57570,54				
24	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,203949576	<u>850.91</u> 173,54				
25	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,643676	<u>631.96</u> 2934,62				
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	88,4319308	<u>643.87</u> 56938,67				
27	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,577121432	<u>719.06</u> 5448,40				
28	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	33,7110447	<u>556.39</u> 18756,49				
29	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	17, 510064372	<u>649.56</u> 11373,84				
30	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	19,483724	<u>783.01</u> 15255,95				
31	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,236586	<u>467.71</u> 1046,07				
32	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,6053024	<u>532.74</u> 23763,03				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	129,5944014	<u>378.41</u> 49039,82				
34	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	7,5376	<u>494.93</u> 3730,58				
35	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	6,0447376	<u>1010.65</u> 6109,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	199,2367	<u>127.08</u> 25319,00				
37	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,8690346	<u>141.5</u> 688,97				
38	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,391	<u>159.19</u> 62,24				
39	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	494,5977	<u>519.74</u> 257062,21				
40	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	21,6093	<u>623.54</u> 13474,26				
41	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	151,9348089	<u>102.19</u> 15526,22				
42	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,63054	<u>156.63</u> 2448,21				
43	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	1,80593712	<u>127.59</u> 230,42				
44	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,02352	<u>569.33</u> 13,39				
45	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	10,493848	<u>553.26</u> 5805,83				
46	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	125,1780432	<u>86.6</u> 10840,42				
47	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	40,1228	<u>156.85</u> 6293,26				
48	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,0626395	<u>157.49</u> 9,87				
49	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	222,022978	<u>343.23</u> 76204,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2157, 495149962	<u>39.93</u> 86148,78				
51	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,8154	<u>2.52</u> 4,57				
52	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	142,499792	<u>97.91</u> 13952,15				
53	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	154,732	<u>110.49</u> 17096,34				
54	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	24,93339724	<u>47.04</u> 1172,87				
55	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0626395	<u>4.05</u> 0,25				
56	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	125,679	<u>15.47</u> 1944,25				
57	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	335, 52078416	<u>330.63</u> 110933,24				
58	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,1134	<u>386.14</u> 43,79				
59	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	13,736024	<u>53.58</u> 735,98				
60	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	17,06613	<u>477.03</u> 8141,06				
61	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	4,51197292	<u>780.46</u> 3521,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	258, 93620452	<u>442.27</u> 114519,72				
63	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,087143	<u>471.77</u> 41,11				
64	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,5138	<u>591.87</u> 2671,58				
65	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,88099132	<u>787.36</u> 1481,02				
66	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,154	<u>940.45</u> 144,83				
67	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	5,73408	<u>20.86</u> 119,61				
68	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	3,7628472	<u>84.67</u> 318,60				
69	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	4,765659	<u>93.1</u> 443,68				
70	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,238	<u>78.68</u> 18,73				
71	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	124,4181552	<u>75.79</u> 9429,65				
72	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,01232	<u>882.97</u> 10,88				
73	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,843586	<u>1064.72</u> 5157,06				
74	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,20097	<u>1367.73</u> 274,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,44096	<u>1385.96</u> 611,15				
76	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,46496	<u>55.63</u> 359,65				
77	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	64,942068	<u>460.64</u> 29914,91				
78	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,45607	<u>584.69</u> 851,35				
79	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,0958892	<u>1013.53</u> 2124,25				
80	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,19635	<u>591.22</u> 116,09				
81	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,2366176	<u>1303.19</u> 6824,31				
82	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	150,8775248	<u>79.25</u> 11957,04				
83	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	36,3530312	<u>816.47</u> 29681,16				
84	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,25333	<u>3804.17</u> 963,71				
85	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,126	<u>937.16</u> 118,08				
86	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,303112	<u>626.64</u> 189,94				
87	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2,2	<u>1198.69</u> 2637,12				
88	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	5,48	<u>345.69</u> 1894,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0234	<u>416.17</u> 9,74				
90	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	18,9	<u>783.52</u> 14808,53				
91	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,15	<u>14.08</u> 16,19				
92	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	0,62427456	<u>3.62</u> 2,26				
93	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	93,1311	<u>136.84</u> 12744,06				
94	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	40,1228	<u>134.86</u> 5410,96				
95	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,071345664	<u>6.55</u> 0,47				
96	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	494,5488412	<u>6.22</u> 3076,09				
97	КБМ233-201-П1	Машина для розмішування полімерних сумішів	маш. год	0,64148	<u>5.12</u> 3,28				
98	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,675712	<u>16.89</u> 62,08				
99	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,5022	<u>159</u> 397,85				
100	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,9829	<u>154.49</u> 306,34				
101	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	23,7264	<u>100.28</u> 2379,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	42,32	<u>5.24</u> 221,76				
103	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,3052	<u>71.82</u> 165,56				
104	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,996206	<u>91.4</u> 730,85				
105	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	6,8345	<u>87.36</u> 597,06				
106	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	408,1891414	<u>5.39</u> 2200,14				
107	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	50,82952	<u>8.59</u> 436,63				
108	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,2112	<u>4.99</u> 26,00				
109	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,10857	<u>467.81</u> 50,79				
110	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	9,85659	<u>7.79</u> 76,78				
111	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	13,586024	<u>11.66</u> 158,41				
112	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2381,3785	<u>161.86</u> 385449,92				
113	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	109,725	<u>262.95</u> 28852,19				
114	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,959	<u>287.46</u> 850,59				
115	С331-9-2 варіант 1	Перевезення матеріалів від вирубування дерев та чагарників транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,55	<u>271.64</u> 692,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	СЗ31-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	1,53	<u>221,99</u> 339,64				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1828438,23				
		Бензин	кг	6453,573					
		Дизельне паливо	кг	5204,802					
		Електроенергія	кВт-год	17445,494					
		Стиснене повітря	м3	28293,02					
		Мастильні матеріали	кг	724,265					
		Гідравлічна рідина	кг	110,159					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
117	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,048					
118	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	245,52					
119	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1425,3531					
120	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1058,0084					
121	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,216395					
122	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	28, 755175272					
123	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	403,8345424					
124	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	142,0965					
125	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	10,21					
126	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	88, 001430408					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	7,677847978					
128	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	109,9980444					
129	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	29,9158					
130	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	159, 114224062					
131	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	92,812956					
132	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,1443399					
133	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,48					
134	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	24,064844					
135	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,33184					
136	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,4923					
137	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	157,812675					
138	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5792					
139	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,6442					
140	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,04511					
141	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	210,03765					
142	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,2415					
143	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,56098					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	336,394904					
145	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	224,4988928					
146	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	329, 07075946					
147	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	18,9035					
148	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	27,705034					
149	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	2,33619					
150	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2047, 3860885					
151	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	61,593251					
152	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,40571					
153	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	507,396016					
154	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	35,269975					
155	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	143,672354					
156	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	0,9108					
157	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,25146					
158	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1005,20608					
159	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	80,5954894					
160	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1133,899754					
161	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	0,944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,926288					
163	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3					
164	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	126,300048					
165	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	539,609407					
166	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	730,64586					
167	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	230,158922					
168	КБМ280-26-5-ЖК	Кущорізи 250 R	маш. год	0,004					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
169	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,022806	<u>4610,87</u> 105,16	<u>4043,01</u> 92,20	<u>477,45</u> 10,89	<u>90,41</u> 2,07	30 км.
170	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>48518,07</u> 145,55	<u>46785,61</u> 140,36	<u>781,13</u> 2,34	<u>951,33</u> 2,85	30 км.
171	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,10831408	<u>348950,4</u> 37796,24	<u>341614,40</u> 37001,65	<u>493,84</u> 53,49	<u>6842,16</u> 741,10	30 км.
172	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,02294171	<u>89956,48</u> 2063,76	<u>79447,31</u> 1822,66	<u>8745,32</u> 200,63	<u>1763,85</u> 40,47	30 км.
173	&C111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	17	<u>3180,34</u> 54065,78	<u>3112,50</u> 52912,50	<u>5,48</u> 93,16	<u>62,36</u> 1060,12	30 км.
174	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,024173	<u>26849,23</u> 649,03	<u>25788,60</u> 623,39	<u>534,17</u> 12,91	<u>526,46</u> 12,73	30 км.
175	&C111-72-2 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,100954	<u>42314,54</u> 4271,82	<u>41000,00</u> 4139,11	<u>484,84</u> 48,95	<u>829,7</u> 83,76	30 км.
176	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,480266	<u>19464,42</u> 9348,10	<u>18527,89</u> 8898,32	<u>554,87</u> 266,49	<u>381,66</u> 183,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0866628	<u>19248.79</u> 1668,15	<u>18316.49</u> 1587,36	<u>554.87</u> 48,09	<u>377.43</u> 32,70	30 км.
178	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,14144	<u>20026.55</u> 2832,56	<u>19068.22</u> 2697,01	<u>565.65</u> 80,01	<u>392.68</u> 55,54	30 км.
179	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,003354	<u>98987.87</u> 332,01	<u>96694.33</u> 324,31	<u>352.6</u> 1,18	<u>1940.94</u> 6,52	30 км.
180	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0003389	<u>92159.65</u> 31,23	<u>90000.00</u> 30,50	<u>352.6</u> 0,12	<u>1807.05</u> 0,61	30 км.
181	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,123792	<u>101280.49</u> 12537,71	<u>98942.00</u> 12248,23	<u>352.6</u> 43,65	<u>1985.89</u> 245,83	30 км.
182	&C111-92-51 варіант 1	Болт 5М6У070-2 (20х70)	шт	120	<u>17.85</u> 2142,00	<u>17.50</u> 2100,00	<u>-</u> -	<u>0.35</u> 42,00	
183	+C111-97	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 10 мм	т	0,000098	<u>93179.65</u> 9,13	<u>91000.00</u> 8,92	<u>352.6</u> 0,03	<u>1827.05</u> 0,18	30 км.
184	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0114467	<u>97834.14</u> 1119,88	<u>95563.22</u> 1093,88	<u>352.6</u> 4,04	<u>1918.32</u> 21,96	30 км.
185	+C111-100	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,0017589	<u>127859.65</u> 224,89	<u>125000.00</u> 219,86	<u>352.6</u> 0,62	<u>2507.05</u> 4,41	30 км.
186	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000364	<u>35377.09</u> 12,88	<u>33915.88</u> 12,35	<u>767.54</u> 0,28	<u>693.67</u> 0,25	30 км.
187	C111-112	Бура	т	0,0002608	<u>89614.68</u> 23,37	<u>87351.72</u> 22,78	<u>505.81</u> 0,13	<u>1757.15</u> 0,46	30 км.
188	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,055706	<u>98328.79</u> 5477,50	<u>96048.17</u> 5350,46	<u>352.6</u> 19,64	<u>1928.02</u> 107,40	30 км.
189	&C111-124-1 варіант 1	Гайка М16 (6016-2)	шт	20	<u>4.9</u> 98,00	<u>4.80</u> 96,00	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 2,00	
190	&C111-124-1 варіант 2	Шайба М16 (7D16х56-2)	шт	10	<u>1.63</u> 16,30	<u>1.60</u> 16,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	&C111-124-1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	172	<u>5.87</u> 1009,64	<u>5.75</u> 989,00	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 20,64	
192	&C111-124-1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	86	<u>2.24</u> 192,64	<u>2.20</u> 189,20	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
193	&C111-124-1-12 варіант 2	Гайка METALVIS 6008-2	шт	18	<u>1.63</u> 29,34	<u>1.60</u> 28,80	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,54	
194	&C111-124-1-12 варіант 3	Гайка METALVIS 6020-2	шт	120	<u>8.16</u> 979,20	<u>8.00</u> 960,00	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 19,20	
195	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,06892	<u>117319.98</u> 8085,69	<u>114666.99</u> 7902,85	<u>352.6</u> 24,30	<u>2300.39</u> 158,54	30 км.
196	&C111-136-1 варіант 1	Дюбель 6х40 (металевий)	шт	252	<u>0.66</u> 166,32	<u>0.65</u> 163,80	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,52	
197	&C111-136-1 варіант 2	Дюбель 6х40 (пластмасовий)	шт	312	<u>0.36</u> 112,32	<u>0.35</u> 109,20	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 3,12	
198	&C111-136-4	Дюбелі 6х60 мм	шт	90	<u>1.28</u> 115,20	<u>1.25</u> 112,50	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,70	
199	&C111-136-4 варіант 1	Дюбелі 8х80 мм	шт	73	<u>1.79</u> 130,67	<u>1.75</u> 127,75	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 2,92	
200	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0036701	<u>95751.81</u> 351,42	<u>93521.72</u> 343,23	<u>352.6</u> 1,29	<u>1877.49</u> 6,90	30 км.
201	&C111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10х100	шт	43	<u>14.09</u> 605,87	<u>13.50</u> 580,50	<u>0.31</u> 13,33	<u>0.28</u> 12,04	30 км.
202	&C111-150-2 варіант 3	Дюбель M12х100	шт	43	<u>10.52</u> 452,36	<u>10.00</u> 430,00	<u>0.31</u> 13,33	<u>0.21</u> 9,03	30 км.
203	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,017512	<u>65974.4</u> 1155,34	<u>64328.18</u> 1126,52	<u>352.6</u> 6,17	<u>1293.62</u> 22,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	&C111-154-16 варіант 1	Стрічка армувальна Knauf шир.50 мм	м	7,48	<u>16.83</u> 125,89	<u>16.50</u> 123,42	<u>-</u> -	<u>0.33</u> 2,47	
205	&C111-155-3- А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	1344	<u>15.06</u> 20240,64	<u>14.75</u> 19824,00	<u>0.01</u> 13,44	<u>0.3</u> 403,20	30 км.
206	&C111-155-11 варіант 3	Кріплення Техноніколь №01	100шт	3,4	<u>816.05</u> 2774,57	<u>800.00</u> 2720,00	<u>0.05</u> 0,17	<u>16</u> 54,40	30 км.
207	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00056	<u>85729.06</u> 48,01	<u>83695.50</u> 46,87	<u>352.6</u> 0,20	<u>1680.96</u> 0,94	30 км.
208	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0021903	<u>99299.65</u> 217,50	<u>97000.00</u> 212,46	<u>352.6</u> 0,77	<u>1947.05</u> 4,27	30 км.
209	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0084	<u>24341.83</u> 204,47	<u>23511.94</u> 197,50	<u>352.6</u> 2,96	<u>477.29</u> 4,01	30 км.
210	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0008607	<u>99172.15</u> 85,36	<u>96875.00</u> 83,38	<u>352.6</u> 0,30	<u>1944.55</u> 1,68	30 км.
211	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000132	<u>89847.43</u> 11,86	<u>87733.12</u> 11,58	<u>352.6</u> 0,05	<u>1761.71</u> 0,23	30 км.
212	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1544913	<u>100047.43</u> 15456,46	<u>97733.12</u> 15098,92	<u>352.6</u> 54,47	<u>1961.71</u> 303,07	30 км.
213	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,006044	<u>89847.43</u> 543,04	<u>87733.12</u> 530,26	<u>352.6</u> 2,13	<u>1761.71</u> 10,65	30 км.
214	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0082556	<u>97032.23</u> 801,06	<u>94777.04</u> 782,44	<u>352.6</u> 2,91	<u>1902.59</u> 15,71	30 км.
215	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0020058	<u>99672.97</u> 199,92	<u>97366.00</u> 195,30	<u>352.6</u> 0,71	<u>1954.37</u> 3,91	30 км.
216	&C111-197-11 варіант 1	Герметик вогнестійкий (300мл) DS1202 ДКС	шт	20	<u>592.75</u> 11855,00	<u>581.00</u> 11620,00	<u>0.13</u> 2,60	<u>11.62</u> 232,40	30 км.
217	&C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	41,58	<u>153.04</u> 6363,40	<u>150.00</u> 6237,00	<u>0.04</u> 1,66	<u>3</u> 124,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,444836	<u>6902.72</u> 16876,02	<u>6289.92</u> 15377,82	<u>477.45</u> 1167,29	<u>135.35</u> 330,91	30 км.
219	+С111-233-2 варіант 1	Добавка гідрофобізуюча "Mapei Idrocrete DM"	кг	0,322	<u>210</u> 67,62	<u>205.33</u> 66,12	<u>0.55</u> 0,18	<u>4.12</u> 1,32	30 км.
220	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016	<u>3425.21</u> 5,48	<u>2885.33</u> 4,62	<u>472.72</u> 0,76	<u>67.16</u> 0,10	30 км.
221	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,17267	<u>10019.17</u> 1730,01	<u>9350.00</u> 1614,46	<u>472.72</u> 81,62	<u>196.45</u> 33,93	30 км.
222	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0005348	<u>12591.58</u> 6,73	<u>11853.06</u> 6,34	<u>491.63</u> 0,26	<u>246.89</u> 0,13	30 км.
223	+С111-257 варіант 1	Плитки керамічні	м2	35,552	<u>695.8</u> 24737,08	<u>675.00</u> 23997,60	<u>7.16</u> 254,55	<u>13.64</u> 484,93	30 км.
224	+С111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	818,302	<u>695.8</u> 569374,53	<u>675.00</u> 552353,85	<u>7.16</u> 5859,04	<u>13.64</u> 11161,64	30 км.
225	+С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 600х600х9,2 мм	м2	15,4507	<u>983.27</u> 15192,21	<u>950.00</u> 14678,17	<u>13.99</u> 216,16	<u>19.28</u> 297,88	30 км.
226	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані, розмір 300х300х10 мм	м2	4,794	<u>677.27</u> 3246,83	<u>650.00</u> 3116,10	<u>13.99</u> 67,07	<u>13.28</u> 63,66	30 км.
227	+С111-283 варіант 4	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 300х600х9,2 мм	м2	6,9768	<u>983.27</u> 6860,08	<u>950.00</u> 6627,96	<u>13.99</u> 97,61	<u>19.28</u> 134,51	30 км.
228	+С111-284 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові, розмір 298х298х8,5 мм	м2	7,548	<u>662.16</u> 4997,98	<u>637.50</u> 4811,85	<u>11.68</u> 88,16	<u>12.98</u> 97,97	30 км.
229	&С111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	1263,8514	<u>673.44</u> 851128,09	<u>650.00</u> 821503,41	<u>10.24</u> 12941,84	<u>13.2</u> 16682,84	30 км.
230	&С111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	198,186	<u>673.44</u> 133466,38	<u>650.00</u> 128820,90	<u>10.24</u> 2029,42	<u>13.2</u> 2616,06	30 км.
231	&С111-287-5 варіант 5	Плитки керамогранітні Grigio ZRXSN8R 600х600 "Zeus"	м2	202,98	<u>469.44</u> 95286,93	<u>450.00</u> 91341,00	<u>10.24</u> 2078,52	<u>9.2</u> 1867,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	&C111-287-5 варіант 6	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	86,394	<u>376.62</u> 32537,71	<u>359.00</u> 31015,45	<u>10.24</u> 884,67	<u>7.38</u> 637,59	30 км.
233	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	125,63677	<u>130.68</u> 16418,21	<u>127.72</u> 16046,33	<u>0.4</u> 50,25	<u>2.56</u> 321,63	30 км.
234	C111-307	Ізол	м2	266,8302	<u>45</u> 12007,36	<u>43.68</u> 11655,14	<u>0.44</u> 117,41	<u>0.88</u> 234,81	30 км.
235	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00253765	<u>156364.6</u> 396,80	<u>152980.66</u> 388,21	<u>317.97</u> 0,81	<u>3065.97</u> 7,78	30 км.
236	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,011259	<u>323072.58</u> 3637,47	<u>316146.92</u> 3559,50	<u>590.9</u> 6,65	<u>6334.76</u> 71,32	30 км.
237	C111-311	Каболка	т	0,002954	<u>106925.1</u> 315,86	<u>104355.81</u> 308,27	<u>472.72</u> 1,40	<u>2096.57</u> 6,19	30 км.
238	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00016	<u>51313.24</u> 8,21	<u>49627.86</u> 7,94	<u>679.24</u> 0,11	<u>1006.14</u> 0,16	30 км.
239	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00318	<u>27978.8</u> 88,97	<u>26750.96</u> 85,07	<u>679.24</u> 2,16	<u>548.6</u> 1,74	30 км.
240	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,20612	<u>11.88</u> 14,33	<u>5.79</u> 6,98	<u>5.86</u> 7,07	<u>0.23</u> 0,28	30 км.
241	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	138,54382	<u>37.26</u> 5162,14	<u>30.67</u> 4249,14	<u>5.86</u> 811,87	<u>0.73</u> 101,13	30 км.
242	+C111-327 варіант 1	Клей	кг	252,5	<u>6.1</u> 1540,25	<u>5.50</u> 1388,75	<u>0.48</u> 121,20	<u>0.12</u> 30,30	30 км.
243	&C111-329-12	Клей "Перфликс" KNAUF	кг	42,5	<u>12.22</u> 519,35	<u>11.50</u> 488,75	<u>0.48</u> 20,40	<u>0.24</u> 10,20	30 км.
244	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,000384	<u>31065.67</u> 11,93	<u>29969.64</u> 11,51	<u>486.9</u> 0,19	<u>609.13</u> 0,23	30 км.
245	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004	<u>65190.78</u> 2,61	<u>63387.81</u> 2,54	<u>524.72</u> 0,02	<u>1278.25</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
246	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>140463.56</u> 4,21	<u>137184.65</u> 4,12	<u>524.72</u> 0,02	<u>2754.19</u> 0,07	30 км.
247	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00104695	<u>133710.62</u> 139,99	<u>130564.12</u> 136,69	<u>524.72</u> 0,55	<u>2621.78</u> 2,75	30 км.
248	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,2816567	<u>133710.68</u> 37660,51	<u>130564.18</u> 36774,28	<u>524.72</u> 147,79	<u>2621.78</u> 738,44	30 км.
249	C111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,020636	<u>113447.77</u> 2341,11	<u>110698.58</u> 2284,38	<u>524.72</u> 10,83	<u>2224.47</u> 45,90	30 км.
250	+C111-387-1 варіант 1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,0366988	<u>321835.21</u> 11810,97	<u>315000.00</u> 11560,12	<u>524.72</u> 19,26	<u>6310.49</u> 231,59	30 км.
251	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0305595	<u>89951.99</u> 2748,89	<u>87663.51</u> 2678,95	<u>524.72</u> 16,04	<u>1763.76</u> 53,90	30 км.
252	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00676088	<u>89951.99</u> 608,15	<u>87663.51</u> 592,68	<u>524.72</u> 3,55	<u>1763.76</u> 11,92	30 км.
253	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,007213	<u>51678.12</u> 372,75	<u>50140.10</u> 361,66	<u>524.72</u> 3,78	<u>1013.3</u> 7,31	30 км.
254	C111-422	Біло титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0015	<u>159779.43</u> 239,67	<u>156121.78</u> 234,18	<u>524.72</u> 0,79	<u>3132.93</u> 4,70	30 км.
255	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0003498	<u>67112.05</u> 23,48	<u>65271.41</u> 22,83	<u>524.72</u> 0,18	<u>1315.92</u> 0,47	30 км.
256	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>67112.05</u> 53,69	<u>65271.41</u> 52,22	<u>524.72</u> 0,42	<u>1315.92</u> 1,05	30 км.
257	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0578361	<u>99676.8</u> 5764,92	<u>97197.63</u> 5621,53	<u>524.72</u> 30,35	<u>1954.45</u> 113,04	30 км.
258	+C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0003021	<u>168955.75</u> 51,04	<u>165047.26</u> 49,86	<u>595.63</u> 0,18	<u>3312.86</u> 1,00	30 км.
259	C111-504	Лак меламінний МЛ-2111	т	0,7736881	<u>125108.84</u> 96795,22	<u>122060.10</u> 94436,45	<u>595.63</u> 460,83	<u>2453.11</u> 1897,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,3487237	<u>44604.01</u> 15554,48	<u>43414.60</u> 15139,70	<u>314.82</u> 109,79	<u>874.59</u> 304,99	30 км.
261	+C111-561 варіант 1	Ковролін	м2	326,604	<u>259.04</u> 84603,50	<u>252.50</u> 82467,51	<u>1.46</u> 476,84	<u>5.08</u> 1659,15	30 км.
262	&C111-562-1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	988,1964	<u>672.65</u> 664710,31	<u>658.00</u> 650233,23	<u>1.46</u> 1442,77	<u>13.19</u> 13034,31	30 км.
263	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,001484	<u>17104.69</u> 25,38	<u>16113.55</u> 23,91	<u>655.75</u> 0,97	<u>335.39</u> 0,50	30 км.
264	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00627	<u>13827.25</u> 86,70	<u>13078.68</u> 82,00	<u>477.45</u> 2,99	<u>271.12</u> 1,71	30 км.
265	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	<u>11352.83</u> 33,38	<u>10596.06</u> 31,15	<u>534.17</u> 1,57	<u>222.6</u> 0,66	30 км.
266	C111-598 варіант 1	Мастика Гермабутил	кг	212,5249	<u>52.55</u> 11168,18	<u>50.99</u> 10836,64	<u>0.53</u> 112,64	<u>1.03</u> 218,90	30 км.
267	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0436882	<u>101066.13</u> 4415,40	<u>98550.27</u> 4305,48	<u>534.17</u> 23,34	<u>1981.69</u> 86,58	30 км.
268	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,0004264	<u>237468.96</u> 101,26	<u>232278.54</u> 99,04	<u>534.17</u> 0,23	<u>4656.25</u> 1,99	30 км.
269	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1,824	<u>129.04</u> 235,37	<u>125.98</u> 229,79	<u>0.53</u> 0,97	<u>2.53</u> 4,61	30 км.
270	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,9787027	<u>97954.85</u> 95868,68	<u>95500.00</u> 93466,11	<u>534.17</u> 522,79	<u>1920.68</u> 1879,78	30 км.
271	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00628	<u>264.39</u> 1,66	<u>253.67</u> 1,59	<u>5.54</u> 0,03	<u>5.18</u> 0,04	30 км.
272	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,030757	<u>116366.68</u> 3579,09	<u>113541.35</u> 3492,19	<u>543.63</u> 16,72	<u>2281.7</u> 70,18	30 км.
273	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0179	<u>128928.17</u> 2307,81	<u>125856.54</u> 2252,83	<u>543.63</u> 9,73	<u>2528</u> 45,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	C111-631	Тирса деревна	м3	0,0095	<u>581,17</u> 5,52	<u>497,92</u> 4,73	<u>71,85</u> 0,68	<u>11,4</u> 0,11	30 км.
275	C111-696 варіант 1	Плити деревностружкові, товщина 10 мм	100м2	0,4032	<u>15311,25</u> 6173,50	<u>14682,07</u> 5919,81	<u>328,96</u> 132,64	<u>300,22</u> 121,05	30 км.
276	+C111-698 варіант 1	Плити OSB товщина 16 мм	100м2	0,03366	<u>19373,31</u> 652,11	<u>18500,00</u> 622,71	<u>493,44</u> 16,61	<u>379,87</u> 12,79	30 км.
277	+C111-700 варіант 1	Плити OSB-3 "КРОНО-Україна", товщина 22 мм	100м2	3,26604	<u>24164,64</u> 78922,68	<u>23000,00</u> 75118,92	<u>690,82</u> 2256,25	<u>473,82</u> 1547,51	30 км.
278	&C111-718-1	Захисний короб 1500x250x400 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>637,63</u> 1275,26	<u>625,00</u> 1250,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>12,5</u> 25,00	30 км.
279	&C111-718-1 варіант 1	Захисний короб 1750x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1487,29</u> 2974,58	<u>1458,00</u> 2916,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>29,16</u> 58,32	30 км.
280	&C111-718-1 варіант 2	Захисний короб 1500x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	11	<u>1275,13</u> 14026,43	<u>1250,00</u> 13750,00	<u>0,13</u> 1,43	<u>25</u> 275,00	30 км.
281	&C111-718-1 варіант 3	Захисний короб 2500x250x460 мм "ДекорПанелі"	шт.	17	<u>1221,68</u> 20768,56	<u>1197,60</u> 20359,20	<u>0,13</u> 2,21	<u>23,95</u> 407,15	30 км.
282	&C111-718-1 варіант 4	Захисний короб 1200x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	4	<u>1022,17</u> 4088,68	<u>1002,00</u> 4008,00	<u>0,13</u> 0,52	<u>20,04</u> 80,16	30 км.
283	&C111-718-1 варіант 5	Захисний короб 2100x250x600 мм "ДекорПанелі"	шт.	7	<u>1337,35</u> 9361,45	<u>1311,00</u> 9177,00	<u>0,13</u> 0,91	<u>26,22</u> 183,54	30 км.
284	&C111-718-1 варіант 6	Захисний короб 2000x250x500 мм "ДекорПанелі"	шт.	14	<u>1062,97</u> 14881,58	<u>1042,00</u> 14588,00	<u>0,13</u> 1,82	<u>20,84</u> 291,76	30 км.
285	&C111-718-2	Захисний короб 2300x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	3	<u>1954,82</u> 5864,46	<u>1916,00</u> 5748,00	<u>0,49</u> 1,47	<u>38,33</u> 114,99	30 км.
286	&C111-718-2 варіант 1	Захисний короб 2100x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1785,5</u> 3571,00	<u>1750,00</u> 3500,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>35,01</u> 70,02	30 км.
287	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	181,6149	<u>202,8</u> 36831,50	<u>195,00</u> 35414,91	<u>3,82</u> 693,77	<u>3,98</u> 722,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	&C111-741-1	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 600x600 мм	шт.	8	<u>3107.57</u> 24860,56	<u>3045.00</u> 24360,00	<u>1.64</u> 13,12	<u>60.93</u> 487,44	30 км.
289	&C111-741-2	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 800x800 мм	шт.	1	<u>5561.35</u> 5561,35	<u>5450.00</u> 5450,00	<u>2.3</u> 2,30	<u>109.05</u> 109,05	30 км.
290	&C111-741-2-Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	330,645	<u>202.8</u> 67054,81	<u>195.00</u> 64475,78	<u>3.82</u> 1263,06	<u>3.98</u> 1315,97	30 км.
291	&C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	3599,7465	<u>216.91</u> 780821,01	<u>210.00</u> 755946,77	<u>2.66</u> 9575,33	<u>4.25</u> 15298,91	30 км.
292	&C111-762-1 варіант 4	Плити стельові "Армстронг" тип "Plain Board"	м2	4,935	<u>293.41</u> 1447,98	<u>285.00</u> 1406,48	<u>2.66</u> 13,13	<u>5.75</u> 28,37	30 км.
293	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,063828	<u>69979.4</u> 4466,65	<u>68254.65</u> 4356,56	<u>352.6</u> 22,51	<u>1372.15</u> 87,58	30 км.
294	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0708948	<u>52793.35</u> 3742,77	<u>51482.81</u> 3649,86	<u>275.38</u> 19,52	<u>1035.16</u> 73,39	30 км.
295	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0386448	<u>54632.41</u> 2111,26	<u>53285.81</u> 2059,22	<u>275.38</u> 10,64	<u>1071.22</u> 41,40	30 км.
296	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0018732	<u>224184.29</u> 419,94	<u>219513.14</u> 411,19	<u>275.38</u> 0,52	<u>4395.77</u> 8,23	30 км.
297	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	<u>170756.23</u> 34,15	<u>167132.69</u> 33,43	<u>275.38</u> 0,06	<u>3348.16</u> 0,66	30 км.
298	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0443425	<u>77011.6</u> 3414,89	<u>75226.19</u> 3335,72	<u>275.38</u> 12,21	<u>1510.03</u> 66,96	30 км.
299	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00044	<u>117746.35</u> 51,81	<u>115162.22</u> 50,67	<u>275.38</u> 0,12	<u>2308.75</u> 1,02	30 км.
300	+C111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0119109	<u>66746.35</u> 795,01	<u>65162.22</u> 776,14	<u>275.38</u> 3,28	<u>1308.75</u> 15,59	30 км.
301	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0617469	<u>143208.39</u> 8842,67	<u>140125.00</u> 8652,28	<u>275.38</u> 17,00	<u>2808.01</u> 173,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,07056674	<u>44441.69</u> 3136,11	<u>43294.90</u> 3055,18	<u>275.38</u> 19,43	<u>871.41</u> 61,50	30 км.
303	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,049862	<u>51115.29</u> 2548,71	<u>49837.65</u> 2485,00	<u>275.38</u> 13,73	<u>1002.26</u> 49,98	30 км.
304	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0275324	<u>56689.59</u> 1560,80	<u>55302.65</u> 1522,61	<u>275.38</u> 7,58	<u>1111.56</u> 30,61	30 км.
305	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014033	<u>56540.18</u> 793,43	<u>55156.17</u> 774,01	<u>275.38</u> 3,86	<u>1108.63</u> 15,56	30 км.
306	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00324	<u>53491.76</u> 173,31	<u>52167.52</u> 169,02	<u>275.38</u> 0,89	<u>1048.86</u> 3,40	30 км.
307	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2066292	<u>51210.3</u> 10581,54	<u>49930.80</u> 10317,16	<u>275.38</u> 56,90	<u>1004.12</u> 207,48	30 км.
308	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0082105	<u>26241.86</u> 215,46	<u>25451.93</u> 208,97	<u>275.38</u> 2,26	<u>514.55</u> 4,23	30 км.
309	+C111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0023	<u>55095.88</u> 126,72	<u>53740.19</u> 123,60	<u>275.38</u> 0,63	<u>1080.31</u> 2,49	30 км.
310	&C111-838-1- Ю	Очищувач клею	л	2,3033	<u>270.88</u> 623,92	<u>265.00</u> 610,37	<u>0.57</u> 1,31	<u>5.31</u> 12,24	30 км.
311	&C111-838-1- Ю варіант 1	Очищувач клею	л	5,37729	<u>168.88</u> 908,12	<u>165.00</u> 887,25	<u>0.57</u> 3,07	<u>3.31</u> 17,80	30 км.
312	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00000508	<u>50142.62</u> 0,25	<u>48563.80</u> 0,25	<u>595.63</u> -	<u>983.19</u> -	30 км.
313	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,38	<u>210.19</u> 290,06	<u>205.67</u> 283,82	<u>0.4</u> 0,55	<u>4.12</u> 5,69	30 км.
314	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,228	<u>198.48</u> 442,21	<u>194.19</u> 432,66	<u>0.4</u> 0,89	<u>3.89</u> 8,66	30 км.
315	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96.93</u> 58,16	<u>94.63</u> 56,78	<u>0.4</u> 0,24	<u>1.9</u> 1,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	50,2308	<u>43.55</u> 2187,55	<u>41.86</u> 2102,66	<u>0.84</u> 42,19	<u>0.85</u> 42,70	30 км.
317	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,6688	<u>63.95</u> 42,77	<u>61.86</u> 41,37	<u>0.84</u> 0,56	<u>1.25</u> 0,84	30 км.
318	&C111-856-2	Руберойд Техноніколь ЕПП-2,5	м2	193,499	<u>51.94</u> 10050,34	<u>49.50</u> 9578,20	<u>1.42</u> 274,77	<u>1.02</u> 197,37	30 км.
319	+C111-857	Руберойд підкладний з піловидною засипкою РПП-300Б	м2	314,3836	<u>42.44</u> 13342,44	<u>41.00</u> 12889,73	<u>0.61</u> 191,77	<u>0.83</u> 260,94	30 км.
320	+C111-858	Руберойд підкладний з піловидною засипкою РПП-300А	м2	1,23552	<u>42.48</u> 52,48	<u>41.00</u> 50,66	<u>0.65</u> 0,80	<u>0.83</u> 1,02	30 км.
321	+C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	2725,2262	<u>214.87</u> 585569,35	<u>208.86</u> 569190,74	<u>1.8</u> 4905,41	<u>4.21</u> 11473,20	30 км.
322	+C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	722,4189	<u>189.11</u> 136616,64	<u>183.00</u> 132202,66	<u>2.4</u> 1733,81	<u>3.71</u> 2680,17	30 км.
323	+C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	25,8375	<u>137.09</u> 3542,06	<u>132.00</u> 3410,55	<u>2.4</u> 62,01	<u>2.69</u> 69,50	30 км.
324	+C111-860 варіант 3	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	17,176	<u>189.78</u> 3259,66	<u>183.66</u> 3154,54	<u>2.4</u> 41,22	<u>3.72</u> 63,90	30 км.
325	C111-872 варіант 1	Сітка плетена 1-20-2,0	м2	28,08	<u>139.25</u> 3910,14	<u>135.72</u> 3811,02	<u>0.8</u> 22,46	<u>2.73</u> 76,66	30 км.
326	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,11811	<u>236.88</u> 27,98	<u>231.94</u> 27,39	<u>0.3</u> 0,04	<u>4.64</u> 0,55	30 км.
327	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000282	<u>21169.41</u> 5,97	<u>20736.44</u> 5,85	<u>275.38</u> 0,08	<u>157.59</u> 0,04	30 км.
328	&C111-1088-1	Куточок для шинорейки NV-20/250-BC 64мм	шт	240	<u>21.69</u> 5205,60	<u>21.50</u> 5160,00	<u>0.03</u> 7,20	<u>0.16</u> 38,40	30 км.
329	+C111-1102 варіант 1	Швелер N 36	т	0,4224	<u>27669.63</u> 11687,65	<u>27188.27</u> 11484,33	<u>275.38</u> 116,32	<u>205.98</u> 87,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,049	<u>29837.28</u> 1462,03	<u>29339.79</u> 1437,65	<u>275.38</u> 13,49	<u>222.11</u> 10,89	30 км.
331	+C111-1128 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 10 мм	т	0,434	<u>24876.1</u> 10796,23	<u>24415.54</u> 10596,34	<u>275.38</u> 119,51	<u>185.18</u> 80,38	30 км.
332	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0516	<u>43057.51</u> 2221,77	<u>42461.60</u> 2191,02	<u>275.38</u> 14,21	<u>320.53</u> 16,54	30 км.
333	+C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,02064	<u>43224.06</u> 892,14	<u>42626.91</u> 879,82	<u>275.38</u> 5,68	<u>321.77</u> 6,64	30 км.
334	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,031795	<u>167930.93</u> 5339,36	<u>164000.00</u> 5214,38	<u>638.17</u> 20,29	<u>3292.76</u> 104,69	30 км.
335	C111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,004264	<u>55287.93</u> 235,75	<u>53788.85</u> 229,36	<u>415</u> 1,77	<u>1084.08</u> 4,62	30 км.
336	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	19,987902	<u>4446.54</u> 88877,01	<u>3958.33</u> 79118,71	<u>401.02</u> 8015,55	<u>87.19</u> 1742,75	30 км.
337	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01052	<u>10554.27</u> 111,03	<u>9946.30</u> 104,64	<u>401.02</u> 4,22	<u>206.95</u> 2,17	30 км.
338	+C111-1356 варіант 1	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03756	<u>3413.99</u> 128,23	<u>2950.00</u> 110,80	<u>397.05</u> 14,91	<u>66.94</u> 2,52	30 км.
339	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00053	<u>35102.07</u> 18,60	<u>34058.04</u> 18,05	<u>355.75</u> 0,19	<u>688.28</u> 0,36	30 км.
340	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,188384	<u>92190.39</u> 17367,19	<u>90030.14</u> 16960,24	<u>352.6</u> 66,42	<u>1807.65</u> 340,53	30 км.
341	&C111-1480-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	3930	<u>0.41</u> 1611,30	<u>0.40</u> 1572,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 39,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	&C111-1480-1-Ц варіант 4	Шуруп 3,5х35 мм	шт	5000	<u>0.41</u> 2050,00	<u>0.40</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 50,00	
343	&C111-1480-2 варіант 1	Гвинти самонарізні TN9	шт	465	<u>0.41</u> 190,65	<u>0.40</u> 186,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 4,65	
344	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,032564	<u>49663.47</u> 1617,24	<u>48337.08</u> 1574,05	<u>352.6</u> 11,48	<u>973.79</u> 31,71	30 км.
345	+C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,002304	<u>98825.92</u> 227,69	<u>96535.56</u> 222,42	<u>352.6</u> 0,81	<u>1937.76</u> 4,46	30 км.
346	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00346	<u>94889.66</u> 328,32	<u>92676.48</u> 320,66	<u>352.6</u> 1,22	<u>1860.58</u> 6,44	30 км.
347	&C111-1482-П2	Шурупи для сендвіч-панелей код 9Т8 5,5/6, 3х175	шт.	440	<u>8.68</u> 3819,20	<u>8.50</u> 3740,00	<u>0.01</u> 4,40	<u>0.17</u> 74,80	30 км.
348	&C111-1482-П2 варіант 1	Шурупи по металу код 9Т7 5,5х38	шт.	315	<u>2.61</u> 822,15	<u>2.55</u> 803,25	<u>0.01</u> 3,15	<u>0.05</u> 15,75	30 км.
349	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,009271	<u>95219.65</u> 882,78	<u>93000.00</u> 862,20	<u>352.6</u> 3,27	<u>1867.05</u> 17,31	30 км.
350	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001616	<u>37928.48</u> 61,29	<u>36832.18</u> 59,52	<u>352.6</u> 0,57	<u>743.7</u> 1,20	30 км.
351	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,019051792	<u>210741.07</u> 4015,00	<u>206250.00</u> 3929,43	<u>358.89</u> 6,84	<u>4132.18</u> 78,73	30 км.
352	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00105	<u>35785.35</u> 37,57	<u>34724.79</u> 36,46	<u>358.89</u> 0,38	<u>701.67</u> 0,73	30 км.
353	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1460852	<u>173256.07</u> 25310,15	<u>169500.00</u> 24761,44	<u>358.89</u> 52,43	<u>3397.18</u> 496,28	30 км.
354	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	<u>79752.67</u> 62,21	<u>77830.00</u> 60,71	<u>358.89</u> 0,28	<u>1563.78</u> 1,22	30 км.
355	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,02150587	<u>172746.07</u> 3715,05	<u>169000.00</u> 3634,49	<u>358.89</u> 7,72	<u>3387.18</u> 72,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,22682843	<u>172746.07</u> 39183,72	<u>169000.00</u> 38334,00	<u>358.89</u> 81,41	<u>3387.18</u> 768,31	30 км.
357	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0857983	<u>172746.07</u> 14821,32	<u>169000.00</u> 14499,91	<u>358.89</u> 30,79	<u>3387.18</u> 290,62	30 км.
358	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,013312	<u>172746.07</u> 2299,60	<u>169000.00</u> 2249,73	<u>358.89</u> 4,78	<u>3387.18</u> 45,09	30 км.
359	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001732	<u>38747.56</u> 67,11	<u>37628.91</u> 65,17	<u>358.89</u> 0,62	<u>759.76</u> 1,32	30 км.
360	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,2275339	<u>172746.07</u> 39305,59	<u>169000.00</u> 38453,23	<u>358.89</u> 81,66	<u>3387.18</u> 770,70	30 км.
361	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,101283	<u>70746.07</u> 7165,37	<u>69000.00</u> 6988,53	<u>358.89</u> 36,35	<u>1387.18</u> 140,49	30 км.
362	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,08123355	<u>172746.07</u> 14032,78	<u>169000.00</u> 13728,47	<u>358.89</u> 29,15	<u>3387.18</u> 275,16	30 км.
363	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0003389	<u>172746.07</u> 58,54	<u>169000.00</u> 57,27	<u>358.89</u> 0,12	<u>3387.18</u> 1,15	30 км.
364	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,46536	<u>28765.33</u> 13386,23	<u>27592.81</u> 12840,59	<u>608.49</u> 283,17	<u>564.03</u> 262,47	30 км.
365	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0462	<u>28765.33</u> 1328,96	<u>27592.81</u> 1274,79	<u>608.49</u> 28,11	<u>564.03</u> 26,06	30 км.
366	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,4923	<u>29000.1</u> 14276,75	<u>27822.98</u> 13697,25	<u>608.49</u> 299,56	<u>568.63</u> 279,94	30 км.
367	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,2	<u>83.79</u> 100,55	<u>78.75</u> 94,50	<u>3.4</u> 4,08	<u>1.64</u> 1,97	30 км.
368	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,08	<u>86.27</u> 6,90	<u>75.60</u> 6,05	<u>8.98</u> 0,72	<u>1.69</u> 0,13	30 км.
369	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,1767945	<u>22099.25</u> 3907,03	<u>21131.76</u> 3735,98	<u>534.17</u> 94,44	<u>433.32</u> 76,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,0104	<u>1912.13</u> 19,89	<u>1845.43</u> 19,19	<u>29.21</u> 0,30	<u>37.49</u> 0,40	30 км.
371	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1164,53933	<u>279.53</u> 325523,68	<u>274.00</u> 319083,78	<u>0.05</u> 58,23	<u>5.48</u> 6381,67	30 км.
372	C111-1608	Дрантя	кг	259,96363	<u>12.11</u> 3148,16	<u>11.10</u> 2885,60	<u>0.77</u> 200,17	<u>0.24</u> 62,39	30 км.
373	&C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	15,12	<u>209.78</u> 3171,87	<u>205.00</u> 3099,60	<u>0.67</u> 10,13	<u>4.11</u> 62,14	30 км.
374	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0119798	<u>205272.26</u> 2459,12	<u>200722.59</u> 2404,62	<u>524.72</u> 6,29	<u>4024.95</u> 48,21	30 км.
375	+C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	1,3635374	<u>194297.47</u> 264931,87	<u>189963.00</u> 259021,66	<u>524.72</u> 715,48	<u>3809.75</u> 5194,73	30 км.
376	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	33,8254	<u>50.95</u> 1723,40	<u>49.19</u> 1663,87	<u>0.76</u> 25,71	<u>1</u> 33,82	30 км.
377	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	9102,7081	<u>166.91</u> 1519333,01	<u>163.04</u> 1484105,53	<u>0.6</u> 5461,62	<u>3.27</u> 29765,86	30 км.
378	&C111-1630-4 варіант 3	Хомут кабельний	100шт	20	<u>185.66</u> 3713,20	<u>182.00</u> 3640,00	<u>0.02</u> 0,40	<u>3.64</u> 72,80	30 км.
379	+C111-1631	Замазка захисна	кг	1,92	<u>115.96</u> 222,64	<u>113.09</u> 217,13	<u>0.6</u> 1,15	<u>2.27</u> 4,36	30 км.
380	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	17,87227	<u>140.68</u> 2514,27	<u>137.79</u> 2462,62	<u>0.13</u> 2,32	<u>2.76</u> 49,33	30 км.
381	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,77089	<u>247.9</u> 4405,40	<u>242.78</u> 4314,42	<u>0.26</u> 4,62	<u>4.86</u> 86,36	30 км.
382	C111-1641	Клей бустилат	т	0,000726	<u>42928.18</u> 31,17	<u>41590.09</u> 30,19	<u>496.36</u> 0,36	<u>841.73</u> 0,62	30 км.
383	&C111-1641- 1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	10,5506	<u>464.72</u> 4903,07	<u>455.00</u> 4800,52	<u>0.61</u> 6,44	<u>9.11</u> 96,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	&C111-1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	24,63146	<u>260.72</u> 6421,91	<u>255.00</u> 6281,02	<u>0.61</u> 15,03	<u>5.11</u> 125,86	30 км.
385	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,00034	<u>196289.49</u> 66,74	<u>191944.32</u> 65,26	<u>496.36</u> 0,17	<u>3848.81</u> 1,31	30 км.
386	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,13166	<u>167.73</u> 22,08	<u>163.96</u> 21,59	<u>0.48</u> 0,06	<u>3.29</u> 0,43	30 км.
387	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,1	<u>140.57</u> 14,06	<u>137.33</u> 13,73	<u>0.48</u> 0,05	<u>2.76</u> 0,28	30 км.
388	C111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00039128	<u>386894.66</u> 151,38	<u>378831.04</u> 148,23	<u>477.45</u> 0,19	<u>7586.17</u> 2,96	30 км.
389	&C111-1650-K	Гвіздки самоклеючі	шт	130	<u>5</u> 650,00	<u>4.85</u> 630,50	<u>0.05</u> 6,50	<u>0.1</u> 13,00	30 км.
390	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0958101	<u>84325.46</u> 8079,23	<u>82076.39</u> 7863,75	<u>595.63</u> 57,07	<u>1653.44</u> 158,41	30 км.
391	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00107	<u>23089.24</u> 24,71	<u>22116.52</u> 23,66	<u>519.99</u> 0,56	<u>452.73</u> 0,49	30 км.
392	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0092871	<u>112231.09</u> 1042,30	<u>109434.85</u> 1016,33	<u>595.63</u> 5,53	<u>2200.61</u> 20,44	30 км.
393	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003034	<u>150354.67</u> 45,62	<u>146810.91</u> 44,54	<u>595.63</u> 0,18	<u>2948.13</u> 0,90	30 км.
394	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,01294	<u>35651.6</u> 461,33	<u>34356.92</u> 444,58	<u>595.63</u> 7,71	<u>699.05</u> 9,04	30 км.
395	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03123166	<u>138583.44</u> 4328,19	<u>135322.49</u> 4226,35	<u>543.63</u> 16,98	<u>2717.32</u> 84,86	30 км.
396	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	40,33058	<u>225.42</u> 9091,32	<u>220.46</u> 8891,28	<u>0.54</u> 21,78	<u>4.42</u> 178,26	30 км.
397	C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000899	<u>274383.65</u> 24,67	<u>268412.68</u> 24,13	<u>590.9</u> 0,05	<u>5380.07</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00044	<u>80849.62</u> 35,57	<u>78668.70</u> 34,61	<u>595.63</u> 0,26	<u>1585.29</u> 0,70	30 км.
399	&C111-1678-1-X варіант 1	Стрічка самоклейна "Nicobend"	м	44,75	<u>38.26</u> 1712,14	<u>37.50</u> 1678,13	<u>0.01</u> 0,45	<u>0.75</u> 33,56	30 км.
400	&C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	1026,3782	<u>13.8</u> 14164,02	<u>13.50</u> 13856,11	<u>0.03</u> 30,79	<u>0.27</u> 277,12	30 км.
401	&C111-1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	2398	<u>6.66</u> 15970,68	<u>6.50</u> 15587,00	<u>0.03</u> 71,94	<u>0.13</u> 311,74	30 км.
402	&C111-1678-1ИН варіант 1	Стрічка алюмінієва самоклеюча, шириною 50 мм АА-130	м	80	<u>7.66</u> 612,80	<u>7.50</u> 600,00	<u>0.01</u> 0,80	<u>0.15</u> 12,00	30 км.
403	&C111-1679-1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	10	<u>44.47</u> 444,70	<u>43.50</u> 435,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>0.87</u> 8,70	30 км.
404	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	35,6929	<u>566.61</u> 20223,95	<u>554.73</u> 19799,92	<u>0.77</u> 27,48	<u>11.11</u> 396,55	30 км.
405	&C111-1683-2-И варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	110,304	<u>8.72</u> 961,85	<u>8.50</u> 937,58	<u>0.05</u> 5,52	<u>0.17</u> 18,75	30 км.
406	&C111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	334,469	<u>16.68</u> 5578,94	<u>16.30</u> 5451,84	<u>0.05</u> 16,72	<u>0.33</u> 110,38	30 км.
407	&C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	550,2748	<u>12.25</u> 6740,87	<u>12.00</u> 6603,30	<u>0.01</u> 5,50	<u>0.24</u> 132,07	
408	&C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	3849,228	<u>19.94</u> 76753,61	<u>19.50</u> 75059,95	<u>0.05</u> 192,46	<u>0.39</u> 1501,20	30 км.
409	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,0483	<u>19785.91</u> 955,66	<u>18863.78</u> 911,12	<u>534.17</u> 25,80	<u>387.96</u> 18,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,00936	<u>163293.69</u> 1528,43	<u>159557.68</u> 1493,46	<u>534.17</u> 5,00	<u>3201.84</u> 29,97	30 км.
411	&C111-1694-1	Мастика Техноніколь №27	т	0,08413	<u>40324.85</u> 3392,53	<u>39000.00</u> 3281,07	<u>534.17</u> 44,94	<u>790.68</u> 66,52	30 км.
412	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,031644	<u>79187.51</u> 2505,81	<u>77100.64</u> 2439,77	<u>534.17</u> 16,90	<u>1552.7</u> 49,14	30 км.
413	C111-1708	Клоччя просочене	кг	29,2709	<u>50.64</u> 1482,28	<u>49.12</u> 1437,79	<u>0.53</u> 15,51	<u>0.99</u> 28,98	30 км.
414	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	347,41885	<u>173.84</u> 60395,29	<u>170.37</u> 59189,75	<u>0.06</u> 20,85	<u>3.41</u> 1184,69	30 км.
415	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова "ТехноНІКОЛЬ"	м2	38,525	<u>43.04</u> 1658,12	<u>42.00</u> 1618,05	<u>0.2</u> 7,71	<u>0.84</u> 32,36	30 км.
416	+C111-1720 варіант 5	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	49,749	<u>97.1</u> 4830,63	<u>95.00</u> 4726,16	<u>0.2</u> 9,95	<u>1.9</u> 94,52	30 км.
417	&C111-1720-11 варіант 3	Профільована мембрана Planter standart ф. Техноніколь	м2	96,7495	<u>30.8</u> 2979,88	<u>30.00</u> 2902,49	<u>0.2</u> 19,35	<u>0.6</u> 58,04	30 км.
418	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	684,881	<u>36.43</u> 24950,21	<u>35.00</u> 23970,84	<u>0.72</u> 493,11	<u>0.71</u> 486,26	30 км.
419	+C111-1722 варіант 3	Протиковзкі гумово-алюмінієві накладки	м	103	<u>89.98</u> 9267,94	<u>87.50</u> 9012,50	<u>0.72</u> 74,16	<u>1.76</u> 181,28	30 км.
420	+C111-1724 варіант 1	Плитки плитусні керамічні	м	857,894	<u>38.69</u> 33191,92	<u>36.99</u> 31733,50	<u>0.94</u> 806,42	<u>0.76</u> 652,00	30 км.
421	&C111-1724-2	Плитки плитусні керамогранітні SLATE	шт.	39	<u>182.99</u> 7136,61	<u>179.00</u> 6981,00	<u>0.4</u> 15,60	<u>3.59</u> 140,01	30 км.
422	+C111-1729 варіант 1	Перегородки в санвузлах з ламінованого ДСП по металевому каркасу компл.поставки	м2	22	<u>2209.03</u> 48598,66	<u>2165.00</u> 47630,00	<u>0.72</u> 15,84	<u>43.31</u> 952,82	30 км.
423	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00364	<u>29.24</u> 0,11	<u>28.32</u> 0,10	<u>0.35</u> -	<u>0.57</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	+С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,352	<u>59.86</u> 21,07	<u>58.41</u> 20,56	<u>0.28</u> 0,10	<u>1.17</u> 0,41	30 км.
425	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	56,9698	<u>59.86</u> 3410,21	<u>58.41</u> 3327,61	<u>0.28</u> 15,95	<u>1.17</u> 66,65	30 км.
426	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,36	<u>70.73</u> 25,46	<u>68.94</u> 24,82	<u>0.4</u> 0,14	<u>1.39</u> 0,50	30 км.
427	&С111-1746-1-17 варіант 6	Прокладка Д-200-10, резина	шт	15	<u>23.97</u> 359,55	<u>23.50</u> 352,50	<u>-</u> -	<u>0.47</u> 7,05	
428	&С111-1746-1-17 варіант 7	Прокладка Д-250-10, резина	шт	10	<u>36.72</u> 367,20	<u>36.00</u> 360,00	<u>-</u> -	<u>0.72</u> 7,20	
429	&С111-1746-1-17 варіант 8	Прокладка Д-65-10, резина	шт	27	<u>17.44</u> 470,88	<u>17.10</u> 461,70	<u>-</u> -	<u>0.34</u> 9,18	
430	&С111-1746-1-17 варіант 9	Прокладка Д-100-10, резина	шт	12	<u>18</u> 216,00	<u>17.65</u> 211,80	<u>-</u> -	<u>0.35</u> 4,20	
431	&С111-1746-1-17 варіант 10	Прокладка Д-125-10, резина	шт	2	<u>20.66</u> 41,32	<u>20.25</u> 40,50	<u>-</u> -	<u>0.41</u> 0,82	
432	&С111-1746-1-17 варіант 11	Прокладка Д-50-10, резина	шт	32	<u>14.03</u> 448,96	<u>13.75</u> 440,00	<u>-</u> -	<u>0.28</u> 8,96	
433	+С111-1747 варіант 1	Ущільнювач профілю 6х10мм	100м	1,4	<u>999.52</u> 1399,33	<u>970.00</u> 1358,00	<u>9.92</u> 13,89	<u>19.6</u> 27,44	30 км.
434	С111-1755	Грати металеві	т	1,48212	<u>36681.31</u> 54366,10	<u>35475.17</u> 52578,46	<u>486.9</u> 721,64	<u>719.24</u> 1066,00	30 км.
435	С111-1757	Рядно	м2	11,678	<u>60.19</u> 702,90	<u>58.87</u> 687,48	<u>0.14</u> 1,63	<u>1.18</u> 13,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,116	<u>16589.01</u> 18513,34	<u>16263.38</u> 18149,93	<u>0.36</u> 0,40	<u>325.27</u> 363,01	30 км.
437	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,75726	<u>4307.59</u> 3261,97	<u>4223.08</u> 3197,97	<u>0.05</u> 0,04	<u>84.46</u> 63,96	30 км.
438	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0676	<u>6006.05</u> 406,01	<u>5888.14</u> 398,04	<u>0.14</u> 0,01	<u>117.77</u> 7,96	30 км.
439	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	3,24	<u>25.89</u> 83,88	<u>25.22</u> 81,71	<u>0.16</u> 0,52	<u>0.51</u> 1,65	30 км.
440	+C111-1784 варіант 1	Скловітка для зовнішніх робіт	м2	28,98	<u>28.21</u> 817,53	<u>27.50</u> 796,95	<u>0.16</u> 4,64	<u>0.55</u> 15,94	30 км.
441	+C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baunit StarTex	м2	966,56	<u>27.45</u> 26532,07	<u>26.75</u> 25855,48	<u>0.16</u> 154,65	<u>0.54</u> 521,94	30 км.
442	+C111-1784 варіант 7	Сітка скляна Baunit MaschinenPutz Armierung	м2	1448,3	<u>27.1</u> 39248,93	<u>26.41</u> 38249,60	<u>0.16</u> 231,73	<u>0.53</u> 767,60	30 км.
443	+C111-1784 варіант 11	Сітка скляна Baunit Strong Tex	м2	69,069	<u>81.92</u> 5658,13	<u>80.15</u> 5535,88	<u>0.16</u> 11,05	<u>1.61</u> 111,20	30 км.
444	&C111-1784- 2Н варіант 1	Композитна арматура на основі базальтового ровінгу АНПБ діам.4 мм	м	198	<u>10.72</u> 2122,56	<u>10.50</u> 2079,00	<u>0.01</u> 1,98	<u>0.21</u> 41,58	30 км.
445	&C111-1795-1 варіант 2	Профлист T10 0,5 PE 25мк	м2	51	<u>214.7</u> 10949,70	<u>212.00</u> 10812,00	<u>1.1</u> 56,10	<u>1.6</u> 81,60	30 км.
446	&C111-1795-1 варіант 4	Профлист HC44-1000-0,7	м2	9,49	<u>171.38</u> 1626,40	<u>169.00</u> 1603,81	<u>1.1</u> 10,44	<u>1.28</u> 12,15	30 км.
447	&C111-1795-1 варіант 5	Профлист T20-1115-0,45-B PE 25мк	м2	590	<u>181.45</u> 107055,50	<u>179.00</u> 105610,00	<u>1.1</u> 649,00	<u>1.35</u> 796,50	30 км.
448	&C111-1795-1 варіант 6	PS-панелі PS 315 (V) 0,5, L=1550 мм	м2	41,5	<u>212.68</u> 8826,22	<u>210.00</u> 8715,00	<u>1.1</u> 45,65	<u>1.58</u> 65,57	30 км.
449	&C111-1795- 2-4С варіант 1	Профлист	м2	419,8392	<u>570</u> 239308,34	<u>564.00</u> 236789,31	<u>1.76</u> 738,92	<u>4.24</u> 1780,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
450	+C111-1796 варіант 2	Сталь листовая нержавіюча, товщина 0,8 мм	т	0,571	<u>80877.45</u> 46181,02	<u>80000.00</u> 45680,00	<u>275.38</u> 157,24	<u>602.07</u> 343,78	30 км.
451	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	3,6656467	<u>84191.89</u> 308617,72	<u>83289.77</u> 305310,87	<u>275.38</u> 1009,45	<u>626.74</u> 2297,40	30 км.
452	&C111-1797-1 варіант 2	Планка звісу "Blachy Pruszyński"	м.п.	25	<u>90.85</u> 2271,25	<u>90.00</u> 2250,00	<u>0.17</u> 4,25	<u>0.68</u> 17,00	30 км.
453	&C111-1797-1 варіант 3	Планка реберна "Blachy Pruszyński"	м.п.	50	<u>60.62</u> 3031,00	<u>60.00</u> 3000,00	<u>0.17</u> 8,50	<u>0.45</u> 22,50	30 км.
454	&C111-1797-1 варіант 4	Кутик зовнішній "Blachy Pruszyński"	м.п.	6	<u>60.62</u> 363,72	<u>60.00</u> 360,00	<u>0.17</u> 1,02	<u>0.45</u> 2,70	30 км.
455	&C111-1797-1 варіант 5	З'єднувач верхній (P=104) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>60.62</u> 375,84	<u>60.00</u> 372,00	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.45</u> 2,79	30 км.
456	&C111-1797-1 варіант 6	З'єднувач нижній (P=312) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>115.03</u> 713,19	<u>114.00</u> 706,80	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.86</u> 5,34	30 км.
457	&C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	1240	<u>25.36</u> 31446,40	<u>25.00</u> 31000,00	<u>0.17</u> 210,80	<u>0.19</u> 235,60	30 км.
458	+C111-1798 варіант 2	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,323385	<u>98164.17</u> 129908,99	<u>97158.04</u> 128577,49	<u>275.38</u> 364,43	<u>730.75</u> 967,07	30 км.
459	&C111-1801- П1 варіант 1	Z-профіль 100x60/68x3	м	2,6	<u>331.6</u> 862,16	<u>327.50</u> 851,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>2.47</u> 6,42	30 км.
460	&C111-1801- П1 варіант 2	омега-профіль 100x60x68x3	м	2,6	<u>84.76</u> 220,38	<u>82.50</u> 214,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>0.63</u> 1,64	30 км.
461	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая, товщина 8мм	т	0,0584	<u>33441.95</u> 1953,01	<u>32917.62</u> 1922,39	<u>275.38</u> 16,08	<u>248.95</u> 14,54	30 км.
462	C111-1804 варіант 3	Сталь листовая, товщина 5мм	т	0,08664	<u>33441.95</u> 2897,41	<u>32917.62</u> 2851,98	<u>275.38</u> 23,86	<u>248.95</u> 21,57	30 км.
463	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая	т	0,15156	<u>33441.95</u> 5068,46	<u>32917.62</u> 4988,99	<u>275.38</u> 41,74	<u>248.95</u> 37,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	C111-1804 варіант 5	Костиль зі сталі листової	т	0,253	<u>33441.95</u> 8460,81	<u>32917.62</u> 8328,16	<u>275.38</u> 69,67	<u>248.95</u> 62,98	30 км.
465	&C111-1804-1	Костиль т-подібний 300x300x4	шт.	30	<u>83.95</u> 2518,50	<u>82.50</u> 2475,00	<u>0.83</u> 24,90	<u>0.62</u> 18,60	30 км.
466	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00156	<u>27460.08</u> 42,84	<u>26980.28</u> 42,09	<u>275.38</u> 0,43	<u>204.42</u> 0,32	30 км.
467	C111-1809	Сталь кругла	т	0,06585	<u>42859.15</u> 2822,28	<u>42264.72</u> 2783,13	<u>275.38</u> 18,13	<u>319.05</u> 21,02	30 км.
468	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 25x4 мм	т	0,10206	<u>24919.1</u> 2543,24	<u>24458.22</u> 2496,21	<u>275.38</u> 28,11	<u>185.5</u> 18,92	30 км.
469	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,941262	<u>43261.5</u> 40720,41	<u>42664.07</u> 40158,07	<u>275.38</u> 259,20	<u>322.05</u> 303,14	30 км.
470	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,0512	<u>43261.5</u> 2214,99	<u>42664.07</u> 2184,40	<u>275.38</u> 14,10	<u>322.05</u> 16,49	30 км.
471	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63x5	т	0,26322	<u>43261.5</u> 11387,29	<u>42664.07</u> 11230,04	<u>275.38</u> 72,49	<u>322.05</u> 84,76	30 км.
472	+C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100x7	т	0,09164	<u>43261.5</u> 3964,48	<u>42664.07</u> 3909,74	<u>275.38</u> 25,24	<u>322.05</u> 29,50	30 км.
473	+C111-1814 варіант 6	Сталь кутова рівнополочна 50x5	т	0,56	<u>43261.45</u> 24226,41	<u>42664.02</u> 23891,85	<u>275.38</u> 154,21	<u>322.05</u> 180,35	30 км.
474	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,03825	<u>48180.21</u> 1842,89	<u>47546.17</u> 1818,64	<u>275.38</u> 10,53	<u>358.66</u> 13,72	30 км.
475	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,13932	<u>44994.57</u> 6268,64	<u>44384.24</u> 6183,61	<u>275.38</u> 38,37	<u>334.95</u> 46,66	30 км.
476	+C111-1818 варіант 1	Прокат штабовий 230x100, товщина 5 мм	т	0,0027	<u>44994.57</u> 121,49	<u>44384.24</u> 119,84	<u>275.38</u> 0,74	<u>334.95</u> 0,91	30 км.
477	C111-1818 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтО, товщина 8 мм	т	0,0844292	<u>44994.57</u> 3798,86	<u>44384.24</u> 3747,33	<u>275.38</u> 23,25	<u>334.95</u> 28,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	+С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5	т	2,3295	<u>42879.58</u> 99887,98	<u>42285.00</u> 98502,91	<u>275.38</u> 641,50	<u>319.2</u> 743,57	30 км.
479	+С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,39714	<u>42880.4</u> 17029,52	<u>42285.81</u> 16793,39	<u>275.38</u> 109,36	<u>319.21</u> 126,77	30 км.
480	+С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5	т	0,02105	<u>43261.5</u> 910,65	<u>42664.07</u> 898,08	<u>275.38</u> 5,80	<u>322.05</u> 6,77	30 км.
481	+С111-1825 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 100х10	т	0,136412	<u>43261.5</u> 5901,39	<u>42664.07</u> 5819,89	<u>275.38</u> 37,57	<u>322.05</u> 43,93	30 км.
482	+С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,09237	<u>49584.65</u> 4580,13	<u>48940.15</u> 4520,60	<u>275.38</u> 25,44	<u>369.12</u> 34,09	30 км.
483	+С111-1837 варіант 3	Швелери N12	т	0,2808	<u>49584.65</u> 13923,37	<u>48940.15</u> 13742,39	<u>275.38</u> 77,33	<u>369.12</u> 103,65	30 км.
484	+С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,1718	<u>49584.65</u> 8518,64	<u>48940.15</u> 8407,92	<u>275.38</u> 47,31	<u>369.12</u> 63,41	30 км.
485	+С111-1838 варіант 1	Швелер N 22	т	0,1488	<u>49584.65</u> 7378,20	<u>48940.15</u> 7282,29	<u>275.38</u> 40,98	<u>369.12</u> 54,93	30 км.
486	+С111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,0757458	<u>50307.88</u> 3810,61	<u>49658.00</u> 3761,38	<u>275.38</u> 20,86	<u>374.5</u> 28,37	30 км.
487	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,2568675	<u>90528.75</u> 23253,89	<u>89514.14</u> 22993,27	<u>340.7</u> 87,51	<u>673.91</u> 173,11	30 км.
488	+С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2753,865	<u>52.09</u> 143448,83	<u>51.00</u> 140447,12	<u>0.07</u> 192,77	<u>1.02</u> 2808,94	30 км.
489	+С111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	2423,2	<u>18.94</u> 45895,41	<u>18.50</u> 44829,20	<u>0.07</u> 169,62	<u>0.37</u> 896,59	30 км.
490	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,1712	<u>95285.28</u> 16312,84	<u>93115.42</u> 15941,36	<u>301.52</u> 51,62	<u>1868.34</u> 319,86	30 км.
491	&С111-1846-1 варіант 2	Дюбель фасадний пласмасовий	100шт	1,45	<u>77.09</u> 111,78	<u>75.50</u> 109,48	<u>0.08</u> 0,12	<u>1.51</u> 2,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	&C111-1846-1 варіант 3	Дюбель монтажний	100шт	2,92	<u>96.98</u> 283,18	<u>95.00</u> 277,40	<u>0.08</u> 0,23	<u>1.9</u> 5,55	30 км.
493	&C111-1846-1 варіант 4	Саморізи для кріплення зливів	100шт	25,16	<u>40.88</u> 1028,54	<u>40.00</u> 1006,40	<u>0.08</u> 2,01	<u>0.8</u> 20,13	30 км.
494	&C111-1846-1 варіант 5	Анкер ETDK M8x100 METALVIS 920E308AO	100шт	0,7	<u>754.88</u> 528,42	<u>740.00</u> 518,00	<u>0.08</u> 0,06	<u>14.8</u> 10,36	30 км.
495	&C111-1846-1 варіант 6	Анкер ETDK M6x80 METALVIS 920E30680	100шт	1,12	<u>341.78</u> 382,79	<u>335.00</u> 375,20	<u>0.08</u> 0,09	<u>6.7</u> 7,50	30 км.
496	&C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	56,88	<u>408.08</u> 23211,59	<u>400.00</u> 22752,00	<u>0.08</u> 4,55	<u>8</u> 455,04	30 км.
497	&C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baumit	100шт	15,14	<u>408.08</u> 6178,33	<u>400.00</u> 6056,00	<u>0.08</u> 1,21	<u>8</u> 121,12	30 км.
498	&C111-1846-4 варіант 1	Анкер ETKD 16x130	шт	16	<u>34.73</u> 555,68	<u>34.00</u> 544,00	<u>0.05</u> 0,80	<u>0.68</u> 10,88	30 км.
499	&C111-1846-4 варіант 2	Шпилька M16 (5Z16-2L2) L=570мм	шт	5	<u>77.57</u> 387,85	<u>76.00</u> 380,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.52</u> 7,60	30 км.
500	&C111-1846-7 варіант 1	Шпилька M16 METALVIS" 5Z16-2L2	шт	8	<u>5.78</u> 46,24	<u>5.50</u> 44,00	<u>0.17</u> 1,36	<u>0.11</u> 0,88	30 км.
501	&C111-1846-Б варіант 1	Анкер REDIBOLT з кільцем REDIBOLT-O 10x100 M8 "Metalvis"	шт	10	<u>28.25</u> 282,50	<u>25.50</u> 255,00	<u>2.2</u> 22,00	<u>0.55</u> 5,50	30 км.
502	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,39562165	<u>99596.64</u> 39402,59	<u>97339.52</u> 38509,62	<u>304.24</u> 120,36	<u>1952.88</u> 772,61	30 км.
503	&C111-1848- П-1 варіант 1	Гайка METALVIS 6016-2	шт	16	<u>3.87</u> 61,92	<u>3.75</u> 60,00	<u>0.04</u> 0,64	<u>0.08</u> 1,28	30 км.
504	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00152082	<u>402365.87</u> 611,93	<u>394174.82</u> 599,47	<u>301.52</u> 0,46	<u>7889.53</u> 12,00	30 км.
505	&C111-1849- 1-Н варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5x32	шт	7504	<u>3.07</u> 23037,28	<u>3.00</u> 22512,00	<u>0.01</u> 75,04	<u>0.06</u> 450,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	&C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	10595	<u>0.99</u> 10489,05	<u>0.97</u> 10277,15	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 211,90	
507	&C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	7273	<u>0.41</u> 2981,93	<u>0.40</u> 2909,20	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 72,73	
508	&C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	515	<u>0.99</u> 509,85	<u>0.97</u> 499,55	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 10,30	
509	&C111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6x60	шт	11385	<u>1.02</u> 11612,70	<u>1.00</u> 11385,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 227,70	
510	&C111-1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5x9,5	шт	3557	<u>0.31</u> 1102,67	<u>0.30</u> 1067,10	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 35,57	
511	&C111-1849-1-О варіант 6	Саморізи TN 3,5x25	шт	121	<u>0.41</u> 49,61	<u>0.40</u> 48,40	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 1,21	
512	&C111-1849-3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60x3,5	100шт	10,79	<u>99</u> 1068,21	<u>97.00</u> 1046,63	<u>0.06</u> 0,65	<u>1.94</u> 20,93	30 км.
513	&C111-1849-3-1С варіант 3	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5x32 мм	100шт	17,592	<u>306.06</u> 5384,21	<u>300.00</u> 5277,60	<u>0.06</u> 1,06	<u>6</u> 105,55	30 км.
514	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0198472	<u>81080.43</u> 1609,22	<u>79189.10</u> 1571,68	<u>301.52</u> 5,98	<u>1589.81</u> 31,56	30 км.
515	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0043125	<u>81083.21</u> 349,67	<u>79189.10</u> 341,50	<u>304.24</u> 1,31	<u>1589.87</u> 6,86	30 км.
516	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,062116	<u>76789.56</u> 4769,86	<u>74979.64</u> 4657,44	<u>304.24</u> 18,90	<u>1505.68</u> 93,52	30 км.
517	+C111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм	т	0,0001625	<u>66589.56</u> 10,82	<u>64979.64</u> 10,56	<u>304.24</u> 0,05	<u>1305.68</u> 0,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
518	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,07952262	<u>66589.56</u> 5295,38	<u>64979.64</u> 5167,35	<u>304.24</u> 24,19	<u>1305.68</u> 103,84	30 км.
519	С111-1865	Закріпки металеві	кг	46,2656	<u>45.25</u> 2093,52	<u>44.01</u> 2036,15	<u>0.35</u> 16,19	<u>0.89</u> 41,18	30 км.
520	&С111-1870-1-М	Шайба METALVIS 7016-2	шт	86	<u>1.97</u> 169,42	<u>1.93</u> 165,98	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
521	&С111-1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	86	<u>1.36</u> 116,96	<u>1.33</u> 114,38	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,58	
522	&С111-1870-1-М варіант 2	Шайба METALVIS 7008-2	шт	18	<u>1.2</u> 21,60	<u>1.18</u> 21,24	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,36	
523	&С111-1870-1-М варіант 3	Шайба METALVIS 7D20х72-2	шт	120	<u>11.07</u> 1328,40	<u>10.85</u> 1302,00	<u>-</u> -	<u>0.22</u> 26,40	
524	+С111-1880 варіант 2	Склопакети (6 мм) зі склом з тріплекса	м2	310,71	<u>6329.75</u> 1966716,62	<u>6193.00</u> 1924227,03	<u>12.64</u> 3927,37	<u>124.11</u> 38562,22	30 км.
525	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,1141772	<u>12254.96</u> 1399,24	<u>11537.22</u> 1317,29	<u>477.45</u> 54,51	<u>240.29</u> 27,44	30 км.
526	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,27402	<u>676.63</u> 1538,67	<u>660.64</u> 1502,31	<u>2.72</u> 6,19	<u>13.27</u> 30,17	30 км.
527	С111-1892	Шліфкруги	шт	16,3065	<u>122.77</u> 2001,95	<u>120.35</u> 1962,49	<u>0.01</u> 0,16	<u>2.41</u> 39,30	30 км.
528	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,056	<u>121.18</u> 6,79	<u>118.49</u> 6,64	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.38</u> 0,13	30 км.
529	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,7859106	<u>39287.01</u> 30876,08	<u>37949.42</u> 29824,85	<u>567.26</u> 445,82	<u>770.33</u> 605,41	30 км.
530	&С111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	23,27996	<u>26.8</u> 623,90	<u>25.70</u> 598,29	<u>0.57</u> 13,27	<u>0.53</u> 12,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	&C111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	167,8424	<u>20.94</u> 3514,62	<u>19.96</u> 3350,13	<u>0.57</u> 95,67	<u>0.41</u> 68,82	30 км.
532	&C111-1897-1 варіант 1	Штуцер 1/2"	шт	2	<u>25.56</u> 51,12	<u>25.00</u> 50,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.5</u> 1,00	30 км.
533	&C111-1904-9 варіант 1	Анкерний болт M12x110	шт	8	<u>25.06</u> 200,48	<u>24.50</u> 196,00	<u>0.07</u> 0,56	<u>0.49</u> 3,92	30 км.
534	&C111-1904-9 варіант 2	Гвинт TURBO 7,5x72	шт	100	<u>1.86</u> 186,00	<u>1.75</u> 175,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0.04</u> 4,00	30 км.
535	&C111-1904-9 варіант 3	Шпилька 5Z18-0, L=500 мм "Metalvis"	шт	18	<u>49.03</u> 882,54	<u>48.00</u> 864,00	<u>0.07</u> 1,26	<u>0.96</u> 17,28	30 км.
536	&C111-1904-3A варіант 1	Анкер REDIBOLT M8x60 "METALVIS"	100шт	0,85	<u>9.36</u> 7,96	<u>7.50</u> 6,38	<u>1.68</u> 1,43	<u>0.18</u> 0,15	30 км.
537	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3607,852	<u>10.84</u> 39109,12	<u>10.13</u> 36547,54	<u>0.5</u> 1803,93	<u>0.21</u> 757,65	30 км.
538	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	173,16	<u>36.21</u> 6270,12	<u>35.00</u> 6060,60	<u>0.5</u> 86,58	<u>0.71</u> 122,94	30 км.
539	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	1394,263	<u>18.36</u> 25598,67	<u>17.50</u> 24399,60	<u>0.5</u> 697,13	<u>0.36</u> 501,94	30 км.
540	+C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	9023,56	<u>41.26</u> 372312,09	<u>39.95</u> 360491,22	<u>0.5</u> 4511,78	<u>0.81</u> 7309,09	30 км.
541	&C111-2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	296,45892	<u>216.75</u> 64257,47	<u>212.00</u> 62849,29	<u>0.5</u> 148,23	<u>4.25</u> 1259,95	30 км.
542	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	230,6115	<u>87.21</u> 20111,63	<u>85.00</u> 19601,98	<u>0.5</u> 115,31	<u>1.71</u> 394,34	30 км.
543	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	973,52682	<u>201.83</u> 196486,92	<u>197.37</u> 192144,99	<u>0.5</u> 486,76	<u>3.96</u> 3855,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1432,96	<u>21.95</u> 31453,47	<u>21.00</u> 30092,16	<u>0.52</u> 745,14	<u>0.43</u> 616,17	30 км.
545	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	21275,288	<u>13.46</u> 286365,38	<u>12.70</u> 270196,16	<u>0.5</u> 10637,64	<u>0.26</u> 5531,58	30 км.
546	+C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	8687,376	<u>19.48</u> 169230,08	<u>18.60</u> 161585,19	<u>0.5</u> 4343,69	<u>0.38</u> 3301,20	30 км.
547	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	73,14591	<u>53.14</u> 3886,97	<u>51.58</u> 3772,87	<u>0.52</u> 38,04	<u>1.04</u> 76,06	30 км.
548	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Primer SN "Mapei"	кг	237,36	<u>734.91</u> 174438,24	<u>720.00</u> 170899,20	<u>0.5</u> 118,68	<u>14.41</u> 3420,36	30 км.
549	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка Thomsit RS-77	кг	190,85754	<u>66.83</u> 12755,01	<u>65.00</u> 12405,74	<u>0.52</u> 99,25	<u>1.31</u> 250,02	30 км.
550	+C111-2008-9 варіант 2	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	197,63928	<u>133.13</u> 26311,72	<u>130.00</u> 25693,11	<u>0.52</u> 102,77	<u>2.61</u> 515,84	30 км.
551	+C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	572,83	<u>55.62</u> 31860,80	<u>54.03</u> 30950,00	<u>0.5</u> 286,42	<u>1.09</u> 624,38	30 км.
552	C111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	11,808	<u>93.27</u> 1101,33	<u>90.94</u> 1073,82	<u>0.5</u> 5,90	<u>1.83</u> 21,61	30 км.
553	C111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	1,8712	<u>1817.05</u> 3400,06	<u>1780.92</u> 3332,46	<u>0.5</u> 0,94	<u>35.63</u> 66,66	30 км.
554	&C111-2011-5-1 варіант 2	Штукатурна суміш Baunit МПА 35	кг	33165,6	<u>5.58</u> 185064,05	<u>4.95</u> 164169,72	<u>0.52</u> 17246,11	<u>0.11</u> 3648,22	30 км.
555	C111-2013-2	Штукатурка реставраційна спеціальна Ceresit CR 62	кг	48	<u>52.05</u> 2498,40	<u>50.51</u> 2424,48	<u>0.52</u> 24,96	<u>1.02</u> 48,96	30 км.
556	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2858,27497	<u>51.84</u> 148172,97	<u>50.30</u> 143771,23	<u>0.52</u> 1486,30	<u>1.02</u> 2915,44	30 км.
557	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	28,368	<u>196.92</u> 5586,23	<u>192.54</u> 5461,97	<u>0.52</u> 14,75	<u>3.86</u> 109,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25647,516	<u>16.44</u> 421645,16	<u>15.60</u> 400101,25	<u>0.52</u> 13336,71	<u>0.32</u> 8207,20	30 км.
559	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Кнауф НР Фініш	кг	106,56	<u>18.41</u> 1961,77	<u>17.53</u> 1868,00	<u>0.52</u> 55,41	<u>0.36</u> 38,36	30 км.
560	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	25318,17	<u>33.12</u> 838537,79	<u>31.95</u> 808915,53	<u>0.52</u> 13165,45	<u>0.65</u> 16456,81	30 км.
561	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	53,18264	<u>193.58</u> 10295,10	<u>189.28</u> 10066,41	<u>0.5</u> 26,59	<u>3.8</u> 202,10	30 км.
562	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,053934	<u>17106.05</u> 922,60	<u>16500.00</u> 889,91	<u>270.64</u> 14,60	<u>335.41</u> 18,09	30 км.
563	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,008469	<u>17067.17</u> 144,54	<u>16500.00</u> 139,74	<u>232.52</u> 1,97	<u>334.65</u> 2,83	30 км.
564	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 60х60 I сорт	м3	16,5	<u>17067.17</u> 281608,31	<u>16500.00</u> 272250,00	<u>232.52</u> 3836,58	<u>334.65</u> 5521,73	30 км.
565	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,5632415	<u>11712.17</u> 18308,95	<u>11250.00</u> 17586,47	<u>232.52</u> 363,48	<u>229.65</u> 359,00	30 км.
566	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,26	<u>11712.17</u> 14757,33	<u>11250.00</u> 14175,00	<u>232.52</u> 292,98	<u>229.65</u> 289,35	30 км.
567	C112-27	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,0155142	<u>11172.79</u> 173,34	<u>10721.20</u> 166,33	<u>232.52</u> 3,61	<u>219.07</u> 3,40	30 км.
568	&C112-28-1	Бруски необрізні з хвойних порід	п.м	31,2	<u>120.34</u> 3754,61	<u>117.75</u> 3673,80	<u>0.23</u> 7,18	<u>2.36</u> 73,63	30 км.
569	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01242	<u>10233.17</u> 127,10	<u>9800.00</u> 121,72	<u>232.52</u> 2,89	<u>200.65</u> 2,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,808928	<u>11712.17</u> 21186,47	<u>11250.00</u> 20350,44	<u>232.52</u> 420,61	<u>229.65</u> 415,42	30 км.
571	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,3588	<u>10233.17</u> 3671,66	<u>9800.00</u> 3516,24	<u>232.52</u> 83,43	<u>200.65</u> 71,99	30 км.
572	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,8913	<u>10233.17</u> 9120,82	<u>9800.00</u> 8734,74	<u>232.52</u> 207,25	<u>200.65</u> 178,83	30 км.
573	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,494251	<u>11712.17</u> 17500,92	<u>11250.00</u> 16810,32	<u>232.52</u> 347,44	<u>229.65</u> 343,16	30 км.
574	+С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0016	<u>10233.17</u> 16,37	<u>9800.00</u> 15,68	<u>232.52</u> 0,37	<u>200.65</u> 0,32	30 км.
575	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003762	<u>8822.51</u> 33,19	<u>8417.00</u> 31,66	<u>232.52</u> 0,87	<u>172.99</u> 0,66	30 км.
576	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,586206	<u>8822.51</u> 5171,81	<u>8417.00</u> 4934,10	<u>232.52</u> 136,30	<u>172.99</u> 101,41	30 км.
577	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,03872	<u>8822.51</u> 341,61	<u>8417.00</u> 325,91	<u>232.52</u> 9,00	<u>172.99</u> 6,70	30 км.
578	+С112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,045228	<u>8822.51</u> 399,02	<u>8417.00</u> 380,68	<u>232.52</u> 10,52	<u>172.99</u> 7,82	30 км.
579	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0063648	<u>8822.51</u> 56,15	<u>8417.00</u> 53,57	<u>232.52</u> 1,48	<u>172.99</u> 1,10	30 км.
580	+С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0001234	<u>17067.17</u> 2,11	<u>16500.00</u> 2,04	<u>232.52</u> 0,03	<u>334.65</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
581	+С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000085	<u>15078.17</u> 1,28	<u>14550.00</u> 1,24	<u>232.52</u> 0,02	<u>295.65</u> 0,02	30 км.
582	+С112-117	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	2,638448	<u>15078.17</u> 39782,97	<u>14550.00</u> 38389,42	<u>232.52</u> 613,49	<u>295.65</u> 780,06	30 км.
583	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,003135	<u>8822.51</u> 27,66	<u>8417.00</u> 26,39	<u>232.52</u> 0,73	<u>172.99</u> 0,54	30 км.
584	+С112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,010816	<u>15078.17</u> 163,09	<u>14550.00</u> 157,37	<u>232.52</u> 2,51	<u>295.65</u> 3,21	30 км.
585	+С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,00151	<u>15078.17</u> 22,77	<u>14550.00</u> 21,97	<u>232.52</u> 0,35	<u>295.65</u> 0,45	30 км.
586	+С112-252	Паркет мозаїчний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	0,969	<u>1026.03</u> 994,22	<u>1000.00</u> 969,00	<u>5.91</u> 5,73	<u>20.12</u> 19,49	30 км.
587	С112-264 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 10 мм	м3	0,0095	<u>25966.15</u> 246,68	<u>25150.60</u> 238,93	<u>306.41</u> 2,91	<u>509.14</u> 4,84	30 км.
588	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,00318	<u>2753.72</u> 8,76	<u>2429.09</u> 7,72	<u>270.64</u> 0,86	<u>53.99</u> 0,18	30 км.
589	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,6875	<u>15078.17</u> 10366,24	<u>14550.00</u> 10003,13	<u>232.52</u> 159,86	<u>295.65</u> 203,25	30 км.
590	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	<u>59.16</u> 414,12	<u>58.31</u> 408,17	<u>0.41</u> 2,87	<u>0.44</u> 3,08	30 км.
591	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,99	<u>76.15</u> 75,39	<u>75.00</u> 74,25	<u>0.58</u> 0,57	<u>0.57</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
592	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13	<u>98.7</u> 1283,10	<u>97.22</u> 1263,86	<u>0.75</u> 9,75	<u>0.73</u> 9,49	30 км.
593	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0848	<u>146.59</u> 12,43	<u>144.34</u> 12,24	<u>1.16</u> 0,10	<u>1.09</u> 0,09	30 км.
594	&C113-14-1	Патрубок зі сталеві труби 21,3х2,8 з різьбою G1/2" L=100 мм	шт.	22	<u>8.61</u> 189,42	<u>8.50</u> 187,00	<u>0.05</u> 1,10	<u>0.06</u> 1,32	30 км.
595	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,94063	<u>78.99</u> 74,30	<u>77.74</u> 73,12	<u>0.66</u> 0,62	<u>0.59</u> 0,56	30 км.
596	+C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,5	<u>303.8</u> 2278,50	<u>300.69</u> 2255,18	<u>0.85</u> 6,38	<u>2.26</u> 16,94	30 км.
597	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,27783	<u>234.81</u> 534,86	<u>232.00</u> 528,46	<u>1.06</u> 2,41	<u>1.75</u> 3,99	30 км.
598	C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, (для гільз)	м	60	<u>160.82</u> 9649,20	<u>158.28</u> 9496,80	<u>1.34</u> 80,40	<u>1.2</u> 72,00	30 км.
599	C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3 мм (для виготовлення гільз)	м	12	<u>268.09</u> 3217,08	<u>263.79</u> 3165,48	<u>2.3</u> 27,60	<u>2</u> 24,00	30 км.
600	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56	<u>78.69</u> 4406,64	<u>77.74</u> 4353,44	<u>0.36</u> 20,16	<u>0.59</u> 33,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
601	+C113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,5	<u>147.81</u> 665,15	<u>146.25</u> 658,13	<u>0.46</u> 2,07	<u>1.1</u> 4,95	30 км.
602	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	40	<u>134.99</u> 5399,60	<u>133.33</u> 5333,20	<u>0.66</u> 26,40	<u>1</u> 40,00	30 км.
603	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	<u>165.85</u> 1326,80	<u>163.76</u> 1310,08	<u>0.86</u> 6,88	<u>1.23</u> 9,84	30 км.
604	C113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	4,2	<u>560.15</u> 2352,63	<u>552.57</u> 2320,79	<u>3.41</u> 14,32	<u>4.17</u> 17,52	30 км.
605	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1632	<u>369.46</u> 60,30	<u>359.63</u> 58,69	<u>2.59</u> 0,42	<u>7.24</u> 1,19	30 км.
606	C113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	67,32	<u>25.31</u> 1703,87	<u>24.99</u> 1682,33	<u>0.13</u> 8,75	<u>0.19</u> 12,79	30 км.
607	C113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	66	<u>36.59</u> 2414,94	<u>36.13</u> 2384,58	<u>0.19</u> 12,54	<u>0.27</u> 17,82	30 км.
608	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>39.42</u> 39,42	<u>38.88</u> 38,88	<u>0.25</u> 0,25	<u>0.29</u> 0,29	30 км.
609	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19	<u>67.66</u> 1285,54	<u>66.66</u> 1266,54	<u>0.5</u> 9,50	<u>0.5</u> 9,50	30 км.
610	+C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,5	<u>185.35</u> 278,03	<u>183.33</u> 275,00	<u>0.64</u> 0,96	<u>1.38</u> 2,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
611	+С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>303.59</u> 34912,85	<u>300.69</u> 34579,35	<u>0.64</u> 73,60	<u>2.26</u> 259,90	30 км.
612	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>353.38</u> 706,76	<u>350.00</u> 700,00	<u>0.75</u> 1,50	<u>2.63</u> 5,26	30 км.
613	+С113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>392.8</u> 45172,00	<u>388.96</u> 44730,40	<u>0.92</u> 105,80	<u>2.92</u> 335,80	30 км.
614	+С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	16	<u>261.8</u> 4188,80	<u>258.75</u> 4140,00	<u>1.1</u> 17,60	<u>1.95</u> 31,20	30 км.
615	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	153,5	<u>602.78</u> 92526,73	<u>597.02</u> 91642,57	<u>1.27</u> 194,95	<u>4.49</u> 689,21	30 км.
616	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,5	<u>214.38</u> 2465,37	<u>211.06</u> 2427,19	<u>1.72</u> 19,78	<u>1.6</u> 18,40	30 км.
617	+С113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	173	<u>836.9</u> 144783,70	<u>828.81</u> 143384,13	<u>1.86</u> 321,78	<u>6.23</u> 1077,79	30 км.
618	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12,5	<u>476.51</u> 5956,38	<u>470.93</u> 5886,63	<u>2.03</u> 25,38	<u>3.55</u> 44,37	30 км.
619	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	1,5	<u>516.69</u> 775,04	<u>510.00</u> 765,00	<u>2.84</u> 4,26	<u>3.85</u> 5,78	30 км.
620	+С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	91,2	<u>1209.27</u> 110285,42	<u>1197.43</u> 109205,62	<u>2.84</u> 259,01	<u>9</u> 820,79	30 км.
621	+С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	4	<u>952.3</u> 3809,20	<u>941.00</u> 3764,00	<u>4.21</u> 16,84	<u>7.09</u> 28,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
622	&C113-176-1	Трійник сталевий бесшовний приварний рівнопрохідний, виконання 2, 159х4,5 мм	шт	2	<u>453.67</u> 907,34	<u>445.55</u> 891,10	<u>4.74</u> 9,48	<u>3.38</u> 6,76	30 км.
623	&C113-176-1 варіант 1	Перехід сталевий бесшовний приварний концентричний, виконання 2, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	2	<u>190.86</u> 381,72	<u>184.70</u> 369,40	<u>4.74</u> 9,48	<u>1.42</u> 2,84	30 км.
624	+C113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	10	<u>1439.94</u> 14399,40	<u>1423.00</u> 14230,00	<u>6.22</u> 62,20	<u>10.72</u> 107,20	30 км.
625	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	32,2	<u>2630.14</u> 84690,51	<u>2601.89</u> 83780,86	<u>8.67</u> 279,17	<u>19.58</u> 630,48	30 км.
626	+C113-196 варіант 1	Гільза зі сталеві труби електрозварної прямошовної, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм (L=250 мм)	м	0,25	<u>4531.61</u> 1132,90	<u>4487.00</u> 1121,75	<u>10.88</u> 2,72	<u>33.73</u> 8,43	30 км.
627	+C113-196 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	18,5	<u>4531.96</u> 83841,26	<u>4487.34</u> 83015,79	<u>10.88</u> 201,28	<u>33.74</u> 624,19	30 км.
628	+C113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>4341.05</u> 2170,53	<u>4300.00</u> 2150,00	<u>8.73</u> 4,37	<u>32.32</u> 16,16	30 км.
629	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2279.42</u> 4558,84	<u>2199.82</u> 4399,64	<u>34.91</u> 69,82	<u>44.69</u> 89,38	30 км.
630	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	211,152	<u>330.16</u> 69713,94	<u>322.02</u> 67995,17	<u>1.67</u> 352,62	<u>6.47</u> 1366,15	30 км.
631	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	45,632	<u>659.41</u> 30090,20	<u>643.02</u> 29342,29	<u>3.46</u> 157,89	<u>12.93</u> 590,02	30 км.
632	+C113-1451 варіант 1	Труба каналізаційна із ПВХ SN8, SDR 34 для зовнішньої каналізації, діаметром 110х3, 2 мм	м	23,952	<u>297.1</u> 7116,14	<u>289.00</u> 6922,13	<u>2.27</u> 54,37	<u>5.83</u> 139,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+C113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110x3, 2 мм	м	55,55	<u>297.1</u> 16503,91	<u>289.00</u> 16053,95	<u>2.27</u> 126,10	<u>5.83</u> 323,86	30 км.
634	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду160x4, 7 мм	м	37,875	<u>610.85</u> 23135,94	<u>596.00</u> 22573,50	<u>2.87</u> 108,70	<u>11.98</u> 453,74	30 км.
635	+C113-1457 варіант 1	Трійник 87 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110x110	шт	6	<u>186.89</u> 1121,34	<u>183.00</u> 1098,00	<u>0.23</u> 1,38	<u>3.66</u> 21,96	30 км.
636	+C113-1466 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110	шт	12	<u>107.33</u> 1287,96	<u>105.00</u> 1260,00	<u>0.23</u> 2,76	<u>2.1</u> 25,20	30 км.
637	+C113-1468 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду160	шт	1	<u>193.01</u> 193,01	<u>189.00</u> 189,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>3.78</u> 3,78	30 км.
638	C113-1478 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	3	<u>208.59</u> 625,77	<u>204.35</u> 613,05	<u>0.15</u> 0,45	<u>4.09</u> 12,27	30 км.
639	C113-1480 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160	шт	2	<u>667.59</u> 1335,18	<u>654.35</u> 1308,70	<u>0.15</u> 0,30	<u>13.09</u> 26,18	30 км.
640	+C113-1485-1 варіант 1	Перехід з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160x110	шт	2	<u>117.53</u> 235,06	<u>115.00</u> 230,00	<u>0.23</u> 0,46	<u>2.3</u> 4,60	30 км.
641	+C113-1489 варіант 1	Заглушка (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	6	<u>47</u> 282,00	<u>46.00</u> 276,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.92</u> 5,52	30 км.
642	&C113-1673-1	Труба для відведення конденсату гладка ПВХ, жорстка, діам.15	м	2,5	<u>25.58</u> 63,95	<u>25.00</u> 62,50	<u>0.08</u> 0,20	<u>0.5</u> 1,25	30 км.
643	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	35,96	<u>31.27</u> 1124,47	<u>30.58</u> 1099,66	<u>0.08</u> 2,88	<u>0.61</u> 21,93	30 км.
644	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5,622	<u>124.42</u> 699,49	<u>121.60</u> 683,64	<u>0.38</u> 2,14	<u>2.44</u> 13,71	30 км.
645	+C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	39,556	<u>41.9</u> 1657,40	<u>41.00</u> 1621,80	<u>0.08</u> 3,16	<u>0.82</u> 32,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	+C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	9,889	<u>71.69</u> 708,94	<u>70.20</u> 694,21	<u>0.08</u> 0,79	<u>1.41</u> 13,94	30 км.
647	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	206,77	<u>66.38</u> 13725,39	<u>65.00</u> 13440,05	<u>0.08</u> 16,54	<u>1.3</u> 268,80	30 км.
648	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	46,45	<u>104.19</u> 4839,63	<u>102.00</u> 4737,90	<u>0.15</u> 6,97	<u>2.04</u> 94,76	30 км.
649	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	11,256	<u>157.31</u> 1770,68	<u>154.00</u> 1733,42	<u>0.23</u> 2,59	<u>3.08</u> 34,67	30 км.
650	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>9.72</u> 680,40	<u>9.45</u> 661,50	<u>0.08</u> 5,60	<u>0.19</u> 13,30	30 км.
651	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	<u>12.47</u> 87,29	<u>12.15</u> 85,05	<u>0.08</u> 0,56	<u>0.24</u> 1,68	30 км.
652	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>19.36</u> 58,08	<u>18.90</u> 56,70	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
653	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>42.43</u> 127,29	<u>41.52</u> 124,56	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.83</u> 2,49	30 км.
654	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12.83</u> 51,32	<u>12.50</u> 50,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.25</u> 1,00	30 км.
655	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	35	<u>11.44</u> 400,40	<u>11.14</u> 389,90	<u>0.08</u> 2,80	<u>0.22</u> 7,70	30 км.
656	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>17.32</u> 17,32	<u>16.90</u> 16,90	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.34</u> 0,34	30 км.
657	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	<u>20.33</u> 121,98	<u>19.85</u> 119,10	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.4</u> 2,40	30 км.
658	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	<u>31.75</u> 31,75	<u>31.05</u> 31,05	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.62</u> 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	+С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	<u>74.47</u> 74,47	<u>72.90</u> 72,90	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.46</u> 1,46	30 км.
660	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	1	<u>77.22</u> 77,22	<u>75.60</u> 75,60	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.51</u> 1,51	30 км.
661	+С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	1	<u>79.67</u> 79,67	<u>78.00</u> 78,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.56</u> 1,56	30 км.
662	+С113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	18	<u>8.45</u> 152,10	<u>8.20</u> 147,60	<u>0.08</u> 1,44	<u>0.17</u> 3,06	30 км.
663	+С113-1795 варіант 1	Муфта перехідна діам. 40х25 мм	шт	1	<u>27.62</u> 27,62	<u>27.00</u> 27,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.54</u> 0,54	30 км.
664	+С113-1815 варіант 1	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 25	шт	3	<u>153.08</u> 459,24	<u>150.00</u> 450,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>3</u> 9,00	30 км.
665	+С113-1815 варіант 2	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 40	шт	1	<u>163.28</u> 163,28	<u>160.00</u> 160,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.2</u> 3,20	30 км.
666	+С113-1815 варіант 3	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 20	шт	6	<u>132.68</u> 796,08	<u>130.00</u> 780,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>2.6</u> 15,60	30 км.
667	+С113-1815 варіант 4	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 32	шт	1	<u>158.18</u> 158,18	<u>155.00</u> 155,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.1</u> 3,10	30 км.
668	+С113-1815 варіант 5	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 50	шт	16	<u>185.72</u> 2971,52	<u>182.00</u> 2912,00	<u>0.08</u> 1,28	<u>3.64</u> 58,24	30 км.
669	+С113-1815 варіант 6	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 110	шт	10	<u>244.88</u> 2448,80	<u>240.00</u> 2400,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>4.8</u> 48,00	30 км.
670	+С113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	45	<u>70.76</u> 3184,20	<u>69.29</u> 3118,05	<u>0.08</u> 3,60	<u>1.39</u> 62,55	30 км.
671	+С113-1839 варіант 4	Перехід поліпропіленовий з металевою вставкою та накладною гайкою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	2	<u>132.68</u> 265,36	<u>130.00</u> 260,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.6</u> 5,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
672	+C113-1840 варіант 2	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x3/4" мм "Wavin"	шт	1	<u>109.83</u> 109,83	<u>107.60</u> 107,60	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.15</u> 2,15	30 км.
673	+C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>109.33</u> 327,99	<u>107.11</u> 321,33	<u>0.08</u> 0,24	<u>2.14</u> 6,42	30 км.
674	+C113-1873- 1A варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>297.91</u> 3574,92	<u>292.00</u> 3504,00	<u>0.07</u> 0,84	<u>5.84</u> 70,08	30 км.
675	+C113-1873- 1Б варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11	<u>389.71</u> 4286,81	<u>382.00</u> 4202,00	<u>0.07</u> 0,77	<u>7.64</u> 84,04	30 км.
676	+C113-1873- 1B варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий діам. 32 мм	шт	3	<u>696.73</u> 2090,19	<u>683.00</u> 2049,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>13.66</u> 40,98	30 км.
677	+C113-1873- 1Г варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий, діам. 40 мм	шт	1	<u>1200.61</u> 1200,61	<u>1177.00</u> 1177,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>23.54</u> 23,54	30 км.
678	+C113-1879 варіант 2	Хомут металевий з шурупом діам. 20 мм	шт	4	<u>78.73</u> 314,92	<u>77.11</u> 308,44	<u>0.08</u> 0,32	<u>1.54</u> 6,16	30 км.
679	+C113-1885 варіант 1	Хомут швидкознімний діам. 125 мм, L=60 МК 125 "OSTBERG"	шт	4	<u>153.08</u> 612,32	<u>150.00</u> 600,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>3</u> 12,00	30 км.
680	+C113-1885 варіант 2	Хомут швидкознімний діам. 315 мм, L=60, МК 315	шт	2	<u>306.08</u> 612,16	<u>300.00</u> 600,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>6</u> 12,00	30 км.
681	+C113-1885 варіант 3	Хомут швидкознімний діам. 200 мм, L=60 МК 200 "OSTBERG"	шт	4	<u>214.28</u> 857,12	<u>210.00</u> 840,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
682	C113-1885 варіант 4	Хомут ХГ-104	шт	4	<u>27.55</u> 110,20	<u>26.93</u> 107,72	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.54</u> 2,16	30 км.
683	+C113-1885 варіант 5	Кронштейн труби металевий Д100мм	шт	3	<u>160.15</u> 480,45	<u>156.93</u> 470,79	<u>0.08</u> 0,24	<u>3.14</u> 9,42	30 км.
684	+C113-1902 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 16x2 мм	м	36,36	<u>38.25</u> 1390,77	<u>37.35</u> 1358,05	<u>0.15</u> 5,45	<u>0.75</u> 27,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	+C113-1903 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 20х2,25 мм	м	40,4	<u>54.77</u> 2212,71	<u>53.55</u> 2163,42	<u>0.15</u> 6,06	<u>1.07</u> 43,23	30 км.
686	&C113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	10,93	<u>33.23</u> 363,20	<u>32.50</u> 355,23	<u>0.08</u> 0,87	<u>0.65</u> 7,10	30 км.
687	+C113-2105 варіант 1	Нерухома опора (полегшена) ду 50, 50-Т3.04	шт	18	<u>67.4</u> 1213,20	<u>66.00</u> 1188,00	<u>0.08</u> 1,44	<u>1.32</u> 23,76	30 км.
688	+C113-2105 варіант 2	Нерухома опора (полегшена) ду 25, 25-Т3.01	шт	6	<u>60.26</u> 361,56	<u>59.00</u> 354,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>1.18</u> 7,08	30 км.
689	+C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована 20 мм з самозатухаючого ПВХ-пластикату	м	348,45	<u>21.84</u> 7610,15	<u>21.33</u> 7432,44	<u>0.08</u> 27,88	<u>0.43</u> 149,83	30 км.
690	+C113-2138 варіант 3	Шафа управління засувкою ШУЗ	шт	1	<u>9775.44</u> 9775,44	<u>9583.00</u> 9583,00	<u>0.76</u> 0,76	<u>191.68</u> 191,68	30 км.
691	+C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	85,68	<u>24.01</u> 2057,18	<u>23.50</u> 2013,48	<u>0.04</u> 3,43	<u>0.47</u> 40,27	30 км.
692	+C113-2148 варіант 2	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 13х22	м	11,22	<u>31.15</u> 349,50	<u>30.50</u> 342,21	<u>0.04</u> 0,45	<u>0.61</u> 6,84	30 км.
693	&C113-2154- 13ИН варіант 2	Кран водоразбірний центральний набортний КрЦБА	шт	2	<u>214.27</u> 428,54	<u>210.00</u> 420,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.2</u> 8,40	30 км.
694	&C113-2154- 13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, 0МПа і Т до 100*С DN1/2"х3/4"	шт	5	<u>307.11</u> 1535,55	<u>301.02</u> 1505,10	<u>0.07</u> 0,35	<u>6.02</u> 30,10	30 км.
695	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	4,491	<u>90.13</u> 404,77	<u>88.25</u> 396,33	<u>0.11</u> 0,49	<u>1.77</u> 7,95	30 км.
696	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>132.75</u> 1327,50	<u>130.00</u> 1300,00	<u>0.15</u> 1,50	<u>2.6</u> 26,00	30 км.
697	+C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	23,453	<u>167.27</u> 3922,98	<u>163.84</u> 3842,54	<u>0.15</u> 3,52	<u>3.28</u> 76,92	30 км.
698	+C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>66.32</u> 198,96	<u>65.00</u> 195,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.3</u> 3,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	+С113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>34.19</u> 68,38	<u>33.50</u> 67,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.67</u> 1,34	30 км.
700	+С113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>64.28</u> 128,56	<u>63.00</u> 126,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>1.26</u> 2,52	30 км.
701	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	<u>118.4</u> 118,40	<u>116.00</u> 116,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.32</u> 2,32	30 км.
702	+С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>103.61</u> 207,22	<u>101.50</u> 203,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.03</u> 4,06	30 км.
703	+С113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	7	<u>113.3</u> 793,10	<u>111.00</u> 777,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>2.22</u> 15,54	30 км.
704	+С113-2280 варіант 3	Перехід до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>45.98</u> 91,96	<u>45.00</u> 90,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.9</u> 1,80	30 км.
705	+С113-2291 варіант 1	Ревізія із ПВХ, діам. 110 мм	шт	1	<u>198.98</u> 198,98	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
706	+С113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>35.27</u> 141,08	<u>34.50</u> 138,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.69</u> 2,76	30 км.
707	+С113-2294 варіант 1	Трап пластмасовий з прямим відводом, діам. 50 мм Т50П	шт	2	<u>168.38</u> 336,76	<u>165.00</u> 330,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.3</u> 6,60	30 км.
708	+С113-2294 варіант 2	Трап пластмасовий з косим відводом, діам. 50 мм ТК50П	шт	4	<u>118.4</u> 473,60	<u>116.00</u> 464,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>2.32</u> 9,28	30 км.
709	+С113-2294 варіант 3	Трап боковий пластиковий, діам. 50 мм	шт	2	<u>118.4</u> 236,80	<u>116.00</u> 232,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.32</u> 4,64	30 км.
710	+С113-2295 варіант 1	Трап пластиковий з прямим відводом, діам. 110 мм Т100П	шт	2	<u>209.18</u> 418,36	<u>205.00</u> 410,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>4.1</u> 8,20	30 км.
711	+С113-2300 варіант 3	Каналізаційний затвор (зворотній клапан) Ду110	шт	1	<u>1092.76</u> 1092,76	<u>1071.25</u> 1071,25	<u>0.08</u> 0,08	<u>21.43</u> 21,43	30 км.
712	+С113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	3	<u>427.21</u> 1281,63	<u>418.75</u> 1256,25	<u>0.08</u> 0,24	<u>8.38</u> 25,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
713	C114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,306	<u>1388.64</u> 424,92	<u>1322.25</u> 404,61	<u>39.16</u> 11,98	<u>27.23</u> 8,33	30 км.
714	+C114-1-У варіант 1	Вата базальтова фольгована товщ.60 мм	м3	0,09	<u>1942.24</u> 174,80	<u>1865.00</u> 167,85	<u>39.16</u> 3,52	<u>38.08</u> 3,43	30 км.
715	&C114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	792,642	<u>517.21</u> 409962,37	<u>506.46</u> 401441,47	<u>0.61</u> 483,51	<u>10.14</u> 8037,39	30 км.
716	&C114-21-У- ИН варіант 2	Ізоляція повітропроводів "Рагос" товщ.20 мм Hvac Mat AluCoat	м2	40	<u>230.19</u> 9207,60	<u>220.00</u> 8800,00	<u>5.68</u> 227,20	<u>4.51</u> 180,40	30 км.
717	&C114-27-1-4Л	Вата мінеральна товщ.100мм	м2	22,2789	<u>679.6</u> 15140,74	<u>630.00</u> 14035,71	<u>36.27</u> 808,06	<u>13.33</u> 296,97	30 км.
718	&C114-27-1-4Л варіант 1	Вата мінеральна товщ.50мм	м2	22,2789	<u>394</u> 8777,89	<u>350.00</u> 7797,62	<u>36.27</u> 808,06	<u>7.73</u> 172,21	30 км.
719	&C114-32-Т варіант 2	Теплоізоляція фольгована Пінофол тип С товщиною 4 мм	м2	88,81	<u>26.87</u> 2386,32	<u>26.00</u> 2309,06	<u>0.34</u> 30,20	<u>0.53</u> 47,06	30 км.
720	&C114-32-11 варіант 4	Утеплювач XPS CARBON PROF 300 RF Техноніколь товщ.80мм	м2	150,196	<u>127.85</u> 19202,56	<u>125.00</u> 18774,50	<u>0.34</u> 51,07	<u>2.51</u> 376,99	30 км.
721	&C114-35-3 варіант 4	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 50мм, Ду 108	м	2,2	<u>307.14</u> 675,71	<u>300.25</u> 660,55	<u>0.87</u> 1,91	<u>6.02</u> 13,25	30 км.
722	&C114-35-3 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 108	м	2	<u>217.64</u> 435,28	<u>212.50</u> 425,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>4.27</u> 8,54	30 км.
723	&C114-35-3 варіант 6	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 32	м	15	<u>96.51</u> 1447,65	<u>93.75</u> 1406,25	<u>0.87</u> 13,05	<u>1.89</u> 28,35	30 км.
724	&C114-35-3 варіант 7	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 20	м	5	<u>82.33</u> 411,65	<u>79.85</u> 399,25	<u>0.87</u> 4,35	<u>1.61</u> 8,05	30 км.
725	&C114-35-5 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=57мм	м	1	<u>157.81</u> 157,81	<u>153.85</u> 153,85	<u>0.87</u> 0,87	<u>3.09</u> 3,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
726	&C114-35-5 варіант 2	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=45мм	м	2	<u>146.75</u> 293,50	<u>143.00</u> 286,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>2.88</u> 5,76	30 км.
727	&C114-35-6 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=89мм	м	7,2	<u>168.95</u> 1216,44	<u>164.55</u> 1184,76	<u>1.09</u> 7,85	<u>3.31</u> 23,83	30 км.
728	&C114-35-9 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=76мм	м	7	<u>153.24</u> 1072,68	<u>149.15</u> 1044,05	<u>1.09</u> 7,63	<u>3</u> 21,00	30 км.
729	&C114-35-12 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=57мм	м	0,5	<u>136.26</u> 68,13	<u>132.50</u> 66,25	<u>1.09</u> 0,55	<u>2.67</u> 1,33	30 км.
730	&C114-35-13 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=38мм	м	1,5	<u>103.47</u> 155,21	<u>100.65</u> 150,98	<u>0.79</u> 1,19	<u>2.03</u> 3,04	30 км.
731	&C114-35-15 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн76	м	4,5	<u>183.28</u> 824,76	<u>179.65</u> 808,43	<u>0.04</u> 0,18	<u>3.59</u> 16,15	30 км.
732	&C114-35-16 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн89	м	5,3	<u>217.13</u> 1150,79	<u>211.65</u> 1121,75	<u>1.22</u> 6,47	<u>4.26</u> 22,57	30 км.
733	+C114-48 варіант 1	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, діам. 159 в рулоні, товщ. 19мм	м3	0,035	<u>692.54</u> 24,24	<u>665.85</u> 23,30	<u>13.11</u> 0,46	<u>13.58</u> 0,48	30 км.
734	&C114-48-1 варіант 2	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 76х3	м	11,0058	<u>249.37</u> 2744,52	<u>244.35</u> 2689,27	<u>0.13</u> 1,43	<u>4.89</u> 53,82	30 км.
735	&C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	438,6	<u>43.64</u> 19140,50	<u>42.65</u> 18706,29	<u>0.13</u> 57,02	<u>0.86</u> 377,19	30 км.
736	&C114-48-1 варіант 4	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 15	м	45,9	<u>27.52</u> 1263,17	<u>26.85</u> 1232,42	<u>0.13</u> 5,97	<u>0.54</u> 24,78	30 км.
737	&C114-48-1 варіант 5	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 20	м	23,46	<u>29.36</u> 688,79	<u>28.65</u> 672,13	<u>0.13</u> 3,05	<u>0.58</u> 13,61	30 км.
738	&C114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	257,04	<u>44.55</u> 11451,13	<u>43.55</u> 11194,09	<u>0.13</u> 33,42	<u>0.87</u> 223,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	&C114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	88,74	<u>53.73</u> 4768,00	<u>52.55</u> 4663,29	<u>0.13</u> 11,54	<u>1.05</u> 93,17	30 км.
740	&C114-48-1 варіант 8	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 89х3	м	1,7544	<u>278.85</u> 489,21	<u>273.25</u> 479,39	<u>0.13</u> 0,23	<u>5.47</u> 9,59	30 км.
741	&C114-48-1 варіант 9	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 108х3,5 (для гребінки)	м	0,9792	<u>383.81</u> 375,83	<u>376.15</u> 368,33	<u>0.13</u> 0,13	<u>7.53</u> 7,37	30 км.
742	&C114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	900,66	<u>40.42</u> 36404,68	<u>39.50</u> 35576,07	<u>0.13</u> 117,09	<u>0.79</u> 711,52	30 км.
743	&C114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	808	<u>76.63</u> 61917,04	<u>75.00</u> 60600,00	<u>0.13</u> 105,04	<u>1.5</u> 1212,00	30 км.
744	C114-49-У варіант 2	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції арматури	м3	0,48	<u>3329.25</u> 1598,04	<u>3212.84</u> 1542,16	<u>51.13</u> 24,54	<u>65.28</u> 31,34	30 км.
745	C114-49-У варіант 3	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції грязьовика	м3	0,035	<u>3329.25</u> 116,52	<u>3212.84</u> 112,45	<u>51.13</u> 1,79	<u>65.28</u> 2,28	30 км.
746	+C114-68-У варіант 1	Мати теплоізоляційні з мінеральної вати, товщиною 40мм	м3	8,963	<u>403.1</u> 3612,99	<u>348.00</u> 3119,12	<u>47.2</u> 423,05	<u>7.9</u> 70,82	30 км.
747	+C114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	1,09	<u>716.34</u> 780,81	<u>680.00</u> 741,20	<u>22.29</u> 24,30	<u>14.05</u> 15,31	30 км.
748	C114-76 варіант 1	Склопластик рулонний РСТ-Ф	1000м2	0,30905	<u>52929.31</u> 16357,80	<u>51759.06</u> 15996,14	<u>132.42</u> 40,92	<u>1037.83</u> 320,74	30 км.
749	&C114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.100 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	924,19	<u>141</u> 130310,79	<u>133.00</u> 122917,27	<u>5.24</u> 4842,76	<u>2.76</u> 2550,76	30 км.
750	&C114-97-5 варіант 4	Утеплювач з базальтової вати Superrock фірми "Rockwool" товщ. 50 мм	м2	78,898	<u>247.47</u> 19524,89	<u>240.00</u> 18935,52	<u>2.62</u> 206,71	<u>4.85</u> 382,66	30 км.
751	&C114-97-5 варіант 6	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.50 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	55	<u>87.33</u> 4803,15	<u>83.00</u> 4565,00	<u>2.62</u> 144,10	<u>1.71</u> 94,05	30 км.
752	&C114-98-У-Т варіант 1	Ізоляція поліпропіленової труби 20мм, толщ.10мм	м	336,6	<u>4.3</u> 1447,38	<u>3.75</u> 1262,25	<u>0.47</u> 158,20	<u>0.08</u> 26,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	&C114-98-У-Т варіант 2	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.10мм	м	21,42	<u>6.17</u> 132,16	<u>5.58</u> 119,52	<u>0.47</u> 10,07	<u>0.12</u> 2,57	30 км.
754	&C114-98-У-Т варіант 3	Ізоляція поліпропіленової труби 32мм, толщ.10мм	м	23,46	<u>6.66</u> 156,24	<u>6.06</u> 142,17	<u>0.47</u> 11,03	<u>0.13</u> 3,04	30 км.
755	&C114-98-У-Т варіант 4	Ізоляція поліпропіленової труби 40мм, толщ.10мм	м	6,12	<u>6.91</u> 42,29	<u>6.30</u> 38,56	<u>0.47</u> 2,88	<u>0.14</u> 0,85	30 км.
756	&C114-98-У-Т варіант 5	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.9мм	м	51	<u>6.05</u> 308,55	<u>5.46</u> 278,46	<u>0.47</u> 23,97	<u>0.12</u> 6,12	30 км.
757	&C114-98-1Н	Ізоляція із вспеніного поліетилену K-FLEX PE 13X22	м	222,36	<u>24.53</u> 5454,49	<u>24.00</u> 5336,64	<u>0.05</u> 11,12	<u>0.48</u> 106,73	30 км.
758	&C114-121-У-1 варіант 1	Базальтова вата Rockton ф.Rockwool товщ. 100мм	м2	27,72	<u>286.75</u> 7948,71	<u>281.00</u> 7789,32	<u>0.13</u> 3,60	<u>5.62</u> 155,79	30 км.
759	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
760	+C121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100 ф.НПО "Практика"	шт	6	<u>8257.65</u> 49545,90	<u>8150.00</u> 48900,00	<u>46.18</u> 277,08	<u>61.47</u> 368,82	30 км.
761	+C121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8459.15</u> 16918,30	<u>8350.00</u> 16700,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>62.97</u> 125,94	30 км.
762	+C121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	4	<u>8459.15</u> 33836,60	<u>8350.00</u> 33400,00	<u>46.18</u> 184,72	<u>62.97</u> 251,88	30 км.
763	+C121-251 варіант 4	Двері металеві протипожежні 1700x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>14403.4</u> 28806,80	<u>14250.00</u> 28500,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>107.22</u> 214,44	30 км.
764	+C121-251 варіант 5	Двері металеві протипожежні ліві 800x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> 8459,15	<u>8350.00</u> 8350,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>62.97</u> 62,97	30 км.
765	+C121-251 варіант 6	Двері металеві протипожежні 1500x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>12942.53</u> 12942,53	<u>12800.00</u> 12800,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>96.35</u> 96,35	30 км.
766	+C121-284 варіант 1	Сендвіч-панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 125 мм	м2	74	<u>611.73</u> 45268,02	<u>594.00</u> 43956,00	<u>13.18</u> 975,32	<u>4.55</u> 336,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	C121-296 варіант 1	Нащільники із оцинкованої сталі	т	0,1331	<u>81183.54</u> 10805,53	<u>80209.78</u> 10675,92	<u>369.42</u> 49,17	<u>604.34</u> 80,44	30 км.
768	C121-623 варіант 1	Прогони покрівельні	т	0,06	<u>46435.35</u> 2786,12	<u>45720.26</u> 2743,22	<u>369.42</u> 22,17	<u>345.67</u> 20,73	30 км.
769	C121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,90603	<u>79561.6</u> 72085,20	<u>78599.91</u> 71213,88	<u>369.42</u> 334,71	<u>592.27</u> 536,61	30 км.
770	+C121-650 варіант 3	Металеві конструкції горожі	т	1,4945	<u>69486.6</u> 103847,72	<u>68599.91</u> 102522,57	<u>369.42</u> 552,10	<u>517.27</u> 773,05	30 км.
771	C121-755 варіант 1	М/к балок з перевагою гарячекатаних профілей	т	0,169	<u>67605.85</u> 11425,39	<u>66729.43</u> 11277,27	<u>373.15</u> 63,06	<u>503.27</u> 85,06	30 км.
772	C121-755 варіант 2	М/к кронштейнів та каркасів з перевагою гарячекатаних профілей	т	3,9975441	<u>67605.85</u> 270257,37	<u>66729.43</u> 266753,84	<u>373.15</u> 1491,68	<u>503.27</u> 2011,85	30 км.
773	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0010439	<u>63523.87</u> 66,31	<u>62677.84</u> 65,43	<u>373.15</u> 0,39	<u>472.88</u> 0,49	30 км.
774	+C121-756 варіант 1	М/к рами під обладнання з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,416	<u>75938.45</u> 31590,40	<u>75000.00</u> 31200,00	<u>373.15</u> 155,23	<u>565.3</u> 235,17	30 км.
775	+C121-757 варіант 1	М/к рами	т	0,624	<u>107976.95</u> 67377,62	<u>106800.00</u> 66643,20	<u>373.15</u> 232,85	<u>803.8</u> 501,57	30 км.
776	C121-768 варіант 1	М/к опорного вузла з товстолистової сталі	т	0,043	<u>67511.01</u> 2902,97	<u>66635.30</u> 2865,32	<u>373.15</u> 16,05	<u>502.56</u> 21,60	30 км.
777	+C121-782	Металеві конструкції	т	1,7210044	<u>97828.4</u> 168363,11	<u>96727.00</u> 166467,59	<u>373.15</u> 642,19	<u>728.25</u> 1253,33	30 км.
778	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції стакану	т	0,2226699	<u>97828.4</u> 21783,44	<u>96727.00</u> 21538,19	<u>373.15</u> 83,09	<u>728.25</u> 162,16	30 км.
779	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,3970677	<u>107977.48</u> 150851,85	<u>106800.53</u> 149207,57	<u>373.15</u> 521,32	<u>803.8</u> 1122,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
780	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (Рама Рм1)	т	0,4242576	<u>107977.48</u> 45810,27	<u>106800.53</u> 45310,94	<u>373.15</u> 158,31	<u>803.8</u> 341,02	30 км.
781	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (Грати Г1)	т	1,2612288	<u>107977.48</u> 136184,31	<u>106800.53</u> 134699,90	<u>373.15</u> 470,63	<u>803.8</u> 1013,78	30 км.
782	&С121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	1550	<u>38.66</u> 59923,00	<u>38.00</u> 58900,00	<u>0.37</u> 573,50	<u>0.29</u> 449,50	30 км.
783	&С122-41-1 варіант 1	Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 1200x2000	шт.	1	<u>142742.37</u> 142742,37	<u>141532.00</u> 141532,00	<u>147.77</u> 147,77	<u>1062.6</u> 1062,60	30 км.
784	&С122-41-2 варіант 1	Двері герметичні посилені для ПРУ ДУ-IV-5 1000x2000	шт.	2	<u>114966.66</u> 229933,32	<u>114000.00</u> 228000,00	<u>110.83</u> 221,66	<u>855.83</u> 1711,66	30 км.
785	&С123-189-1 варіант 1	Двері балконні зі склом утеплені 1100x2000 ф. Харвест Індустріалес	шт	3	<u>7664.31</u> 22992,93	<u>7500.00</u> 22500,00	<u>14.03</u> 42,09	<u>150.28</u> 450,84	30 км.
786	&С123-189-1 варіант 2	Двері балконні зі склом утеплені 1000x2600 ф. Харвест Індустріалес	шт	2	<u>8123.31</u> 16246,62	<u>7950.00</u> 15900,00	<u>14.03</u> 28,06	<u>159.28</u> 318,56	30 км.
787	&С123-198-1И варіант 3	Блоки дверні ДВЛ ОдГ 21-7 (вологостійкі)	шт	6	<u>11283.45</u> 67700,70	<u>11043.75</u> 66262,50	<u>18.46</u> 110,76	<u>221.24</u> 1327,44	30 км.
788	&С123-214-1 варіант 1	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (800x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>10669.88</u> 42679,52	<u>10440.00</u> 41760,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>209.21</u> 836,84	30 км.
789	&С123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2100) фірми BRAMA	шт	32	<u>8895.08</u> 284642,56	<u>8700.00</u> 278400,00	<u>20.67</u> 661,44	<u>174.41</u> 5581,12	30 км.
790	&С123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2100) фірми BRAMA	шт	25	<u>8895.08</u> 222377,00	<u>8700.00</u> 217500,00	<u>20.67</u> 516,75	<u>174.41</u> 4360,25	30 км.
791	&С123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	24	<u>8895.08</u> 213481,92	<u>8700.00</u> 208800,00	<u>20.67</u> 496,08	<u>174.41</u> 4185,84	30 км.
792	&С123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	27	<u>8895.08</u> 240167,16	<u>8700.00</u> 234900,00	<u>20.67</u> 558,09	<u>174.41</u> 4709,07	30 км.
793	&С123-214-1 варіант 6	Двері внутрішні глухі ДВГ (800x2100) фірми BRAMA	шт	7	<u>7263.08</u> 50841,56	<u>7100.00</u> 49700,00	<u>20.67</u> 144,69	<u>142.41</u> 996,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
794	&C123-214-1 варіант 7	Двері внутрішні глухі ДВГ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>8844.08</u> 26532,24	<u>8650.00</u> 25950,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>173.41</u> 520,23	30 км.
795	&C123-214-1 варіант 8	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>8997.08</u> 26991,24	<u>8800.00</u> 26400,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>176.41</u> 529,23	30 км.
796	&C123-214-1 варіант 9	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	4	<u>9099.08</u> 36396,32	<u>8900.00</u> 35600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>178.41</u> 713,64	30 км.
797	&C123-214-1 варіант 10	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>9099.08</u> 27297,24	<u>8900.00</u> 26700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>178.41</u> 535,23	30 км.
798	&C123-214-1 варіант 11	Двері внутрішні глухі ДВГ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>10731.08</u> 21462,16	<u>10500.00</u> 21000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>210.41</u> 420,82	30 км.
799	&C123-214-1 варіант 12	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	1	<u>10731.08</u> 10731,08	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>210.41</u> 210,41	30 км.
800	&C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>12714.98</u> 50859,92	<u>12445.00</u> 49780,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>249.31</u> 997,24	30 км.
801	&C123-214-1 варіант 14	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2300) фірми BRAMA	шт	13	<u>12873.08</u> 167350,04	<u>12600.00</u> 163800,00	<u>20.67</u> 268,71	<u>252.41</u> 3281,33	30 км.
802	&C123-214-1 варіант 15	Двері внутрішні глухі ДВГ (1900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>16341.08</u> 32682,16	<u>16000.00</u> 32000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>320.41</u> 640,82	30 км.
803	&C123-214-1 варіант 16	Двері внутрішні глухі ДВГ (1700x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>15321.08</u> 30642,16	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>300.41</u> 600,82	30 км.
804	&C123-214-1 варіант 17	Двері внутрішні глухі ДВГ (700x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>7059.08</u> 21177,24	<u>6900.00</u> 20700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>138.41</u> 415,23	30 км.
805	&C123-214-1 варіант 18	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (700x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>7059.08</u> 28236,32	<u>6900.00</u> 27600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>138.41</u> 553,64	30 км.
806	&C123-214-1 варіант 19	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8844.08</u> 8844,08	<u>8650.00</u> 8650,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>173.41</u> 173,41	30 км.
807	&C123-214-1 варіант 20	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>8997.08</u> 17994,16	<u>8800.00</u> 17600,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>176.41</u> 352,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
808	&C123-216-1 варіант 1	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>7535.32</u> 15070,64	<u>7368.00</u> 14736,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>147.75</u> 295,50	30 км.
809	&C123-216-1 варіант 2	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7535.32</u> 7535,32	<u>7368.00</u> 7368,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>147.75</u> 147,75	30 км.
810	&C123-216-1 варіант 3	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1000x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>6104.26</u> 18312,78	<u>5965.00</u> 17895,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>119.69</u> 359,07	30 км.
811	&C123-216-1 варіант 4	Двері внутрішні зі склом 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7338.46</u> 7338,46	<u>7175.00</u> 7175,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.89</u> 143,89	30 км.
812	&C123-216-1 варіант 5	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7323.16</u> 7323,16	<u>7160.00</u> 7160,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.59</u> 143,59	30 км.
813	&C123-216-1 варіант 6	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>8014.72</u> 8014,72	<u>7838.00</u> 7838,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>157.15</u> 157,15	30 км.
814	&C123-216-1 варіант 7	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1300x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7928.02</u> 7928,02	<u>7753.00</u> 7753,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>155.45</u> 155,45	30 км.
815	&C123-216-1 варіант 8	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>9057.16</u> 9057,16	<u>8860.00</u> 8860,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>177.59</u> 177,59	30 км.
816	&C123-216-1 варіант 9	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 1200x2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>9057.16</u> 18114,32	<u>8860.00</u> 17720,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>177.59</u> 355,18	30 км.
817	&C123-216-1 варіант 10	Двері внутрішні зі склом 1500x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	6	<u>9144.88</u> 54869,28	<u>8946.00</u> 53676,00	<u>19.57</u> 117,42	<u>179.31</u> 1075,86	30 км.
818	&C123-216-1 варіант 11	Двері внутрішні зі склом 1500x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	5	<u>10010.86</u> 50054,30	<u>9795.00</u> 48975,00	<u>19.57</u> 97,85	<u>196.29</u> 981,45	30 км.
819	&C123-216-1 варіант 12	Двері внутрішні зі склом 1600x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>10678.96</u> 32036,88	<u>10450.00</u> 31350,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>209.39</u> 628,17	30 км.
820	&C123-216-1 варіант 13	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>11576.56</u> 11576,56	<u>11330.00</u> 11330,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>226.99</u> 226,99	30 км.
821	&C123-216-1 варіант 14	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 2400x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>16008.46</u> 16008,46	<u>15675.00</u> 15675,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>313.89</u> 313,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
822	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,139125	<u>18307.02</u> 2546,96	<u>17719.35</u> 2465,20	<u>228.71</u> 31,82	<u>358.96</u> 49,94	30 км.
823	+C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	93,526	<u>59.63</u> 5576,96	<u>58.16</u> 5439,47	<u>0.3</u> 28,06	<u>1.17</u> 109,43	30 км.
824	+C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	723,93	<u>59.56</u> 43117,27	<u>58.16</u> 42103,77	<u>0.23</u> 166,50	<u>1.17</u> 847,00	30 км.
825	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	331,43569	<u>441.14</u> 146209,54	<u>427.15</u> 141572,75	<u>5.34</u> 1769,87	<u>8.65</u> 2866,92	30 км.
826	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,08504	<u>609.66</u> 661,51	<u>590.09</u> 640,27	<u>7.62</u> 8,27	<u>11.95</u> 12,97	30 км.
827	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	46,4838	<u>625.45</u> 29073,29	<u>605.57</u> 28149,19	<u>7.62</u> 354,21	<u>12.26</u> 569,89	30 км.
828	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07086	<u>9256.66</u> 655,93	<u>8809.07</u> 624,21	<u>266.09</u> 18,86	<u>181.5</u> 12,86	30 км.
829	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,13216	<u>3844.66</u> 508,11	<u>3748.43</u> 495,39	<u>20.84</u> 2,75	<u>75.39</u> 9,97	30 км.
830	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1595	<u>51189</u> 8164,65	<u>49909.91</u> 7960,63	<u>275.38</u> 43,92	<u>1003.71</u> 160,10	30 км.
831	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,62779	<u>49960.97</u> 81325,97	<u>48705.96</u> 79283,07	<u>275.38</u> 448,26	<u>979.63</u> 1594,64	30 км.
832	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,3814	<u>43375.89</u> 16543,56	<u>42250.00</u> 16114,15	<u>275.38</u> 105,03	<u>850.51</u> 324,38	30 км.
833	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,0693525	<u>49960.97</u> 103386,86	<u>48705.96</u> 100789,80	<u>275.38</u> 569,86	<u>979.63</u> 2027,20	30 км.
834	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05731	<u>49960.97</u> 2863,26	<u>48705.96</u> 2791,34	<u>275.38</u> 15,78	<u>979.63</u> 56,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,08535	<u>43375.89</u> 47078,02	<u>42250.00</u> 45856,04	<u>275.38</u> 298,88	<u>850.51</u> 923,10	30 км.
836	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,06	<u>43375.89</u> 2602,55	<u>42250.00</u> 2535,00	<u>275.38</u> 16,52	<u>850.51</u> 51,03	30 км.
837	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,78	<u>43375.89</u> 33833,19	<u>42250.00</u> 32955,00	<u>275.38</u> 214,80	<u>850.51</u> 663,39	30 км.
838	+С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	10,495	<u>43375.89</u> 455229,97	<u>42250.00</u> 443413,75	<u>275.38</u> 2890,11	<u>850.51</u> 8926,11	30 км.
839	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,2435	<u>43869.15</u> 10682,14	<u>42733.59</u> 10405,63	<u>275.38</u> 67,06	<u>860.18</u> 209,45	30 км.
840	С124-32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,2435	<u>19078.16</u> 4645,53	<u>19078.16</u> 4645,53	- -	- -	
841	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,13	<u>10298.5</u> 1338,81	<u>10298.50</u> 1338,81	- -	- -	
842	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,65059	<u>8087.17</u> 29522,94	<u>8087.17</u> 29522,94	- -	- -	
843	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,05731	<u>7188.44</u> 411,97	<u>7188.44</u> 411,97	- -	- -	
844	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,06296	<u>6731.41</u> 7155,22	<u>6731.41</u> 7155,22	- -	- -	
845	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,06	<u>5675.17</u> 340,51	<u>5675.17</u> 340,51	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,78	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
847	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	10,495	<u>4701.27</u> 49339,83	<u>4701.27</u> 49339,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
848	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67217.81</u> 739,40	<u>65624.43</u> 721,87	<u>275.38</u> 3,03	<u>1318</u> 14,50	30 км.
849	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0502	<u>46588.93</u> 2338,76	<u>45400.04</u> 2279,08	<u>275.38</u> 13,82	<u>913.51</u> 45,86	30 км.
850	+C126-948 варіант 2	Комплект шарнірний HA-3080-3081 "Lizard", система "Круг"	шт	76	<u>191.49</u> 14553,24	<u>190.00</u> 14440,00	<u>0.06</u> 4,56	<u>1.43</u> 108,68	30 км.
851	+C126-948 варіант 3	Заглушки стійки HA-3017 "Lizard", система "Круг"	шт	38	<u>65.55</u> 2490,90	<u>65.00</u> 2470,00	<u>0.06</u> 2,28	<u>0.49</u> 18,62	30 км.
852	+C126-948 варіант 4	Поворот поручня пустотілий HA-3023A "Lizard", система "Круг"	шт	9	<u>357.72</u> 3219,48	<u>355.00</u> 3195,00	<u>0.06</u> 0,54	<u>2.66</u> 23,94	30 км.
853	+C126-948 варіант 5	Тримач огорожі HA-3035 "Lizard", система "Круг"	шт	163	<u>218.69</u> 35646,47	<u>217.00</u> 35371,00	<u>0.06</u> 9,78	<u>1.63</u> 265,69	30 км.
854	+C126-948 варіант 6	Заглушка огорожі HA-3021A "Lizard", система "Круг"	шт	24	<u>117.94</u> 2830,56	<u>117.00</u> 2808,00	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.88</u> 21,12	30 км.
855	+C126-948 варіант 7	Анкер HA-3090 "Lizard", система "Круг"	шт	44	<u>99.3</u> 4369,20	<u>98.50</u> 4334,00	<u>0.06</u> 2,64	<u>0.74</u> 32,56	30 км.
856	+C126-948 варіант 8	Кільце декоративне HA-3027 "Lizard", система "Круг"	шт	18	<u>307.35</u> 5532,30	<u>305.00</u> 5490,00	<u>0.06</u> 1,08	<u>2.29</u> 41,22	30 км.
857	+C126-948 варіант 12	Поворот поручня універсальний HA-3025 "Lizard", система "Круг"	шт	16	<u>458.47</u> 7335,52	<u>455.00</u> 7280,00	<u>0.06</u> 0,96	<u>3.41</u> 54,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	+С126-948 варіант 14	Фланець високий НА-3050 "Lizard", система "Круг"	шт	19	<u>226.75</u> 4308,25	<u>225.00</u> 4275,00	<u>0.06</u> 1,14	<u>1.69</u> 32,11	30 км.
859	+С126-948 варіант 15	Поворот огорожі універсальний НА-3042 "Lizard", система "Круг"	шт	14	<u>297.27</u> 4161,78	<u>295.00</u> 4130,00	<u>0.06</u> 0,84	<u>2.21</u> 30,94	30 км.
860	+С126-948 варіант 16	Фланець стійки НА-3060 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>45.4</u> 272,40	<u>45.00</u> 270,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.34</u> 2,04	30 км.
861	+С126-948 варіант 17	Прямий з'єднувач стійка-поручень НА-3014 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>65.55</u> 393,30	<u>65.00</u> 390,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.49</u> 2,94	30 км.
862	+С126-948 варіант 18	Заглушки стійки НА-3018 "Lizard", система "Круг"	шт	2	<u>62.02</u> 124,04	<u>61.50</u> 123,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.46</u> 0,92	30 км.
863	+С126-948 варіант 19	Поворот огорожі на 90 град. НА-3041 "Lizard", система "Круг"	шт	5	<u>216.67</u> 1083,35	<u>215.00</u> 1075,00	<u>0.06</u> 0,30	<u>1.61</u> 8,05	30 км.
864	&С126-948-2 варіант 1	Огорожа підсилена d=16 НА-3006 "Lizard", система "Круг"	м.п.	89,1	<u>357.73</u> 31873,74	<u>355.00</u> 31630,50	<u>0.07</u> 6,24	<u>2.66</u> 237,00	30 км.
865	&С126-948-2 варіант 2	Штапик стійки НА-3005-01 "Lizard", система "Круг"	м.п.	66,64	<u>35.33</u> 2354,39	<u>35.00</u> 2332,40	<u>0.07</u> 4,66	<u>0.26</u> 17,33	30 км.
866	&С126-948-3	Поручень d=50 НА-3001 "Lizard", система "Круг".	м.п.	47,2	<u>584.69</u> 27597,37	<u>580.00</u> 27376,00	<u>0.34</u> 16,05	<u>4.35</u> 205,32	30 км.
867	&С126-948-4	Стійка d=40 НА-3004-01, L=730 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>478.78</u> 9096,82	<u>475.00</u> 9025,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.56</u> 67,64	30 км.
868	&С126-948-4 варіант 3	Стійка d=40 НА-3004-01, L=790 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>496.92</u> 9441,48	<u>493.00</u> 9367,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.7</u> 70,30	30 км.
869	&С126-948-4 варіант 4	Стійка d=40 НА-3004-01, L=835 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	6	<u>525.13</u> 3150,78	<u>521.00</u> 3126,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>3.91</u> 23,46	30 км.
870	&С126-952-1-Л варіант 1	Подовжувач профілів 60/110	шт	60	<u>3.56</u> 213,60	<u>3.50</u> 210,00	<u>0.03</u> 1,80	<u>0.03</u> 1,80	30 км.
871	&С126-952-1-Л варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	139	<u>6.58</u> 914,62	<u>6.50</u> 903,50	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.05</u> 6,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
872	&C126-952-1-Л варіант 3	Тяга підвісу	шт	139	<u>5.32</u> 739,48	<u>5.25</u> 729,75	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.04</u> 5,56	30 км.
873	&C126-952-1-Л варіант 4	З'єднувач профілей "краб"	шт	338	<u>6.58</u> 2224,04	<u>6.50</u> 2197,00	<u>0.03</u> 10,14	<u>0.05</u> 16,90	30 км.
874	&C126-1211- 1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	747,217	<u>56.29</u> 42060,84	<u>55.00</u> 41096,94	<u>0.19</u> 141,97	<u>1.1</u> 821,93	30 км.
875	&C126-1211- 1-М варіант 3	Профіль CW 75	м	184,606	<u>76.69</u> 14157,43	<u>75.00</u> 13845,45	<u>0.19</u> 35,08	<u>1.5</u> 276,90	30 км.
876	&C126-1211- 2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	275,0576	<u>39.46</u> 10853,77	<u>38.50</u> 10589,72	<u>0.19</u> 52,26	<u>0.77</u> 211,79	30 км.
877	&C126-1211- 2-Т варіант 3	Профіль UW 75	м	63,578	<u>68.53</u> 4357,00	<u>67.00</u> 4259,73	<u>0.19</u> 12,08	<u>1.34</u> 85,19	30 км.
878	+C126-1300 варіант 1	Кутик для кріплення ковроліну	м	655	<u>76.36</u> 50015,80	<u>75.00</u> 49125,00	<u>0.79</u> 517,45	<u>0.57</u> 373,35	30 км.
879	+C126-1300 варіант 6	Профілі цокольні	м	485,8	<u>36.06</u> 17517,95	<u>35.00</u> 17003,00	<u>0.79</u> 383,78	<u>0.27</u> 131,17	30 км.
880	&C126-1300-2	Профілі для гіпсокартону направляючі UW75	м	13,4368	<u>69.15</u> 929,15	<u>67.00</u> 900,27	<u>0.79</u> 10,62	<u>1.36</u> 18,26	30 км.
881	&C126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	3385,895	<u>61.75</u> 209079,02	<u>60.50</u> 204846,65	<u>0.79</u> 2674,86	<u>0.46</u> 1557,51	30 км.
882	&C126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	6771,79	<u>61.41</u> 415855,62	<u>60.50</u> 409693,30	<u>0.45</u> 3047,31	<u>0.46</u> 3115,01	30 км.
883	&C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	3385,895	<u>61.16</u> 207081,34	<u>60.50</u> 204846,65	<u>0.2</u> 677,18	<u>0.46</u> 1557,51	30 км.
884	+C130-10 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=300л Reflex N300	шт	2	<u>12018.85</u> 24037,70	<u>11770.00</u> 23540,00	<u>13.19</u> 26,38	<u>235.66</u> 471,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
885	+С130-10 варіант 3	Мембранний бак V=19л	шт	1	<u>2895.97</u> 2895,97	<u>2826.00</u> 2826,00	<u>13.19</u> 13,19	<u>56.78</u> 56,78	30 км.
886	&С130-12-1	Емність пластикова вертикальна двошарова для запасу питної води V=0,2 м3 (у комплекті з кришкою і штуцером 1/2") RV- 200 У Roto EuroPlast	шт	2	<u>2517.15</u> 5034,30	<u>2465.00</u> 4930,00	<u>2.79</u> 5,58	<u>49.36</u> 98,72	30 км.
887	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223.9</u> 1,27	<u>41005.02</u> 1,23	<u>390.96</u> 0,01	<u>827.92</u> 0,03	30 км.
888	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00202	<u>38703.65</u> 78,18	<u>37553.79</u> 75,86	<u>390.96</u> 0,79	<u>758.9</u> 1,53	30 км.
889	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>33940.29</u> 86,21	<u>32883.83</u> 83,52	<u>390.96</u> 0,99	<u>665.5</u> 1,70	30 км.
890	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0471567	<u>95140.29</u> 4486,50	<u>92883.83</u> 4380,09	<u>390.96</u> 18,44	<u>1865.5</u> 87,97	30 км.
891	+С130-41 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0645	<u>103426.1</u> 6670,98	<u>101007.18</u> 6514,96	<u>390.96</u> 25,22	<u>2027.96</u> 130,80	30 км.
892	&С130-62-1- 3Н варіант 1	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,194 кВт, n=2790 об/хв., ВКМ 250 "ВЕНТС"	шт	1	<u>9099.28</u> 9099,28	<u>8918.00</u> 8918,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>178.42</u> 178,42	30 км.
893	&С130-62-1- 3Н варіант 3	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2400 об/хв., ВЕНТС 125М "ВЕНТС"	шт	1	<u>1828.72</u> 1828,72	<u>1790.00</u> 1790,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>35.86</u> 35,86	30 км.
894	&С130-62-1- 3Н варіант 4	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,037 кВт, n=2500 об/хв., ТТ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>4361.38</u> 4361,38	<u>4273.00</u> 4273,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>85.52</u> 85,52	30 км.
895	&С130-231-1- 1П варіант 1	Вставка гнучка, розм. 1151x1150мм, довж. 120мм "АСМ"	шт	8	<u>363.4</u> 2907,20	<u>355.00</u> 2840,00	<u>1.27</u> 10,16	<u>7.13</u> 57,04	30 км.
896	&С130-231-1- 1П варіант 2	Вставка гнучка, розм. 900x900мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
897	&C130-231-1-1П варіант 3	Вставка гнучка, розм. 700x700мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	2	<u>358.3</u> 716,60	<u>350.00</u> 700,00	<u>1.27</u> 2,54	<u>7.03</u> 14,06	30 км.
898	&C130-231-1-1П варіант 4	Вставка гнучка, розм. 600, вис. 350мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.
899	&C130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	4,5	<u>280.64</u> 1262,88	<u>275.00</u> 1237,50	<u>0.14</u> 0,63	<u>5.5</u> 24,75	30 км.
900	+C130-236 варіант 1	Глушник шуму пластинчатий, оцинкований, розм. 1200x1000, довж. 1000 (ГП2-2, с.5.904-17) "Інтеркондиціонер"	шт	4	<u>7967</u> 31868,00	<u>7795.60</u> 31182,40	<u>15.18</u> 60,72	<u>156.22</u> 624,88	30 км.
901	+C130-237 варіант 1	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.630/930, L=980 мм ГТК 1-7, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>5086.18</u> 10172,36	<u>4968.40</u> 9936,80	<u>18.05</u> 36,10	<u>99.73</u> 199,46	30 км.
902	+C130-237 варіант 2	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.500/800, L=980 мм ГТК 1-6, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>4659</u> 4659,00	<u>4549.60</u> 4549,60	<u>18.05</u> 18,05	<u>91.35</u> 91,35	30 км.
903	+C130-246 варіант 1	Глушник шуму прямокутний, оцинкований, розм. 400x200/600x400, L=980 марка ГТП 1-3, с.5.904 - 17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>4652.58</u> 9305,16	<u>4547.00</u> 9094,00	<u>14.35</u> 28,70	<u>91.23</u> 182,46	30 км.
904	C130-254	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 108 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубк, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
905	C130-254 варіант 1	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної, діам. 76x3 на 2 штуцери, довж. 790мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
906	C130-254 варіант 2	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної 108x3,5 на 3 штуцери, довжина 960 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
907	C130-254 варіант 3	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 89х3 на 2 щтуцери, довжина 780 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
908	C130-254 варіант 4	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 89х3 на 2 щтуцери, довжина 940 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
909	C130-255 варіант 1	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 159х4,5 на 4 щтуцери, довжина 1140 мм,	комплект	2	<u>2217.96</u> 4435,92	<u>2153.77</u> 4307,54	<u>20.7</u> 41,40	<u>43.49</u> 86,98	30 км.
910	+C130-260 варіант 2	Грязьовик 16-100 Ду 100, Ру16 кгс/см2 з фланцями у відповідь та кріпильними виробами серія 4.903-10 випуск 8 Т34.05.00.000	шт	1	<u>3454.74</u> 3454,74	<u>3350.00</u> 3350,00	<u>37</u> 37,00	<u>67.74</u> 67,74	30 км.
911	C130-263	Дефлектори, типа ЦАГИ N 4 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 400 мм	шт	1	<u>1038.42</u> 1038,42	<u>1013.52</u> 1013,52	<u>4.54</u> 4,54	<u>20.36</u> 20,36	30 км.
912	+C130-285 варіант 1	Зонт круглий, діам. 800мм, марка ЗК 00.000- 08, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2839.62</u> 2839,62	<u>2766.00</u> 2766,00	<u>17.94</u> 17,94	<u>55.68</u> 55,68	30 км.
913	+C130-297 варіант 1	Зонт круглий, діам. 250мм, марка ЗК 00.000- 01, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>625.73</u> 1251,46	<u>612.00</u> 1224,00	<u>1.46</u> 2,92	<u>12.27</u> 24,54	30 км.
914	+C130-298 варіант 1	Зонт круглий, марка ЗК 00.000-02 оц. с.5.904-51, діаметр 315 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.12</u> 825,12	<u>807.00</u> 807,00	<u>1.94</u> 1,94	<u>16.18</u> 16,18	30 км.
915	&C130-404-2 варіант 1	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 300х300, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	2	<u>1486.64</u> 2973,28	<u>1454.00</u> 2908,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>29.15</u> 58,30	30 км.
916	&C130-404-2 варіант 2	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 400х400, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	1	<u>1550.9</u> 1550,90	<u>1517.00</u> 1517,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>30.41</u> 30,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
917	&C130-404-2 варіант 3	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, круглий, загальнопромисловий, діам.280, L=250 КПУ-2М-О "ВЕЗА"	шт	1	<u>1238.78</u> 1238,78	<u>1211.00</u> 1211,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>24.29</u> 24,29	30 км.
918	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01538	<u>11084.82</u> 170,48	<u>10476.51</u> 161,13	<u>390.96</u> 6,01	<u>217.35</u> 3,34	30 км.
919	&C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	6	<u>415.71</u> 2494,26	<u>407.50</u> 2445,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>8.15</u> 48,90	30 км.
920	&C130-483-4	Затискач для кріплення єврофланця	шт	120	<u>12.96</u> 1555,20	<u>12.67</u> 1520,40	<u>0.04</u> 4,80	<u>0.25</u> 30,00	30 км.
921	C130-531 варіант 1	Уринал керамічний стінний з чотирма шурупами з нікельованими головками для кріплення до стіни із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	4	<u>1915.6</u> 7662,40	<u>1871.30</u> 7485,20	<u>6.74</u> 26,96	<u>37.56</u> 150,24	30 км.
922	C130-539 варіант 1	Піддон сталевий емальований мілкий (ТУ У 0292839-041-94), розмір 800x800x158 мм	шт	3	<u>1659.01</u> 4977,03	<u>1618.31</u> 4854,93	<u>8.17</u> 24,51	<u>32.53</u> 97,59	30 км.
923	&C130-596-3	Решітка зовнішня серії РН фірми "VENT" 900x900 мм	шт.	8	<u>3014.08</u> 24112,64	<u>2948.00</u> 23584,00	<u>6.98</u> 55,84	<u>59.1</u> 472,80	30 км.
924	+C130-598-1 варіант 1	Гратка припливно-витяжна, розмір 300x300 мм, ОРГ 300hx300 "Вентс"	шт	3	<u>650.82</u> 1952,46	<u>637.50</u> 1912,50	<u>0.56</u> 1,68	<u>12.76</u> 38,28	30 км.
925	+C130-598-1 варіант 2	Гратка припливно-витяжна, розмір 300x350 мм, ОРГ 300hx350 "Вентс"	шт	1	<u>724.77</u> 724,77	<u>710.00</u> 710,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>14.21</u> 14,21	30 км.
926	+C130-598-1 варіант 3	Гратка припливно-витяжна, розмір 100x150 мм, ОРГ 100hx150 "Вентс"	шт	5	<u>313.71</u> 1568,55	<u>307.00</u> 1535,00	<u>0.56</u> 2,80	<u>6.15</u> 30,75	30 км.
927	+C130-598-1 варіант 4	Гратка припливно-витяжна, розмір 150x200 мм, ОРГ 150hx200 "Вентс"	шт	2	<u>406.02</u> 812,04	<u>397.50</u> 795,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>7.96</u> 15,92	30 км.
928	+C130-598-1 варіант 5	Гратка припливно-витяжна, розмір 250x250 мм, ОРГ 250hx250 "Вентс"	шт	4	<u>525.87</u> 2103,48	<u>515.00</u> 2060,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.31</u> 41,24	30 км.
929	+C130-598-1 варіант 7	Гратка припливно-витяжна, розмір 100x200 мм, ОРГ 100hx200 "Вентс"	шт	8	<u>373.89</u> 2991,12	<u>366.00</u> 2928,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>7.33</u> 58,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	+С130-598-1 варіант 8	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х150 мм, ОРГ 150хх150 "Вентс"	шт	2	<u>332.07</u> 664,14	<u>325.00</u> 650,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>6.51</u> 13,02	30 км.
931	+С130-598-1 варіант 9	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х350 мм, ОРГ 150хх350 "Вентс"	шт	1	<u>577.89</u> 577,89	<u>566.00</u> 566,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>11.33</u> 11,33	30 км.
932	+С130-598-1 варіант 10	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х300 мм, ОРГ 250хх300 "Вентс"	шт	2	<u>618.69</u> 1237,38	<u>606.00</u> 1212,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>12.13</u> 24,26	30 км.
933	+С130-598-1 варіант 11	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х400 мм, ОРГ 250хх400 "Вентс"	шт	1	<u>767.61</u> 767,61	<u>752.00</u> 752,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>15.05</u> 15,05	30 км.
934	+С130-598-1 варіант 12	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х300 мм, ОРГ 200хх300 "Вентс"	шт	6	<u>559.53</u> 3357,18	<u>548.00</u> 3288,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>10.97</u> 65,82	30 км.
935	+С130-598-1 варіант 13	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х200 мм, ОРГ 200хх200 "Вентс"	шт	3	<u>437.13</u> 1311,39	<u>428.00</u> 1284,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>8.57</u> 25,71	30 км.
936	+С130-598-1 варіант 14	Гратка припливно-витяжна, розмір 1000х300 мм, ОРГ 1000хх300 "Вентс"	шт	3	<u>1555.05</u> 4665,15	<u>1524.00</u> 4572,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.49</u> 91,47	30 км.
937	+С130-598-1 варіант 15	Гратка припливно-витяжна, розмір 500х150 мм, ОРГ 150хх500 "Вентс"	шт	4	<u>542.19</u> 2168,76	<u>531.00</u> 2124,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.63</u> 42,52	30 км.
938	+С130-598-1 варіант 16	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х200 мм, ОРГ 200хх250 "Вентс"	шт	8	<u>484.05</u> 3872,40	<u>474.00</u> 3792,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>9.49</u> 75,92	30 км.
939	+С130-598-1 варіант 17	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х700 мм, ОРГ 400хх700 "Вентс"	шт	3	<u>1545.87</u> 4637,61	<u>1515.00</u> 4545,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.31</u> 90,93	30 км.
940	+С130-598-1 варіант 18	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х150 мм, ОРГ 150хх400 "Вентс"	шт	15	<u>650.31</u> 9754,65	<u>637.00</u> 9555,00	<u>0.56</u> 8,40	<u>12.75</u> 191,25	30 км.
941	+С130-598-1 варіант 19	Гратка припливно-витяжна, діам. 250 мм, МВ 250 ПФс "Вентс"	шт	10	<u>230.07</u> 2300,70	<u>225.00</u> 2250,00	<u>0.56</u> 5,60	<u>4.51</u> 45,10	30 км.
942	+С130-598-1 варіант 20	Гратка зовнішня, розм. 800х350х мм, РН 350хх800 "Вентс"	шт	1	<u>1621.35</u> 1621,35	<u>1589.00</u> 1589,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>31.79</u> 31,79	30 км.
943	+С130-598-1 варіант 21	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х250 мм, ОРГ 150хх250 "Вентс"	шт	2	<u>453.45</u> 906,90	<u>444.00</u> 888,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>8.89</u> 17,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	&C130-604-1И варіант 5	Гратка металева врегульована ОРГ 250x150 "ВЕНТС"	шт	1	<u>382.64</u> 382,64	<u>375.00</u> 375,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>7.5</u> 7,50	30 км.
945	&C130-604-1И варіант 6	Гратка металева врегульована ОРГ 300x100 "ВЕНТС"	шт	1	<u>346.94</u> 346,94	<u>340.00</u> 340,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>6.8</u> 6,80	30 км.
946	&C130-604-1И варіант 7	Гратка металева врегульована ОРГ 150x150 "ВЕНТС"	шт	2	<u>445.88</u> 891,76	<u>437.00</u> 874,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>8.74</u> 17,48	30 км.
947	&C130-604-1И варіант 8	Гратка металева врегульована ДР 500x250 "ВЕНТС"	шт	24	<u>960.98</u> 23063,52	<u>942.00</u> 22608,00	<u>0.14</u> 3,36	<u>18.84</u> 452,16	30 км.
948	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	10	<u>93.63</u> 936,30	<u>91.37</u> 913,70	<u>0.42</u> 4,20	<u>1.84</u> 18,40	30 км.
949	+C130-606 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для зовнішнього поливального крану, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм В(II)-10-25-36-У	м	105	<u>14.2</u> 1491,00	<u>13.50</u> 1417,50	<u>0.42</u> 44,10	<u>0.28</u> 29,40	30 км.
950	&C130-606-1 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для внутрішнього поливального крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см2], L=5м, діаметр 25 мм В (II)- 10-25-36-У	шт	4	<u>69.28</u> 277,12	<u>67.50</u> 270,00	<u>0.42</u> 1,68	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
951	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором Зм-УмОЦБА	комплект	40	<u>2225.88</u> 89035,20	<u>2181.73</u> 87269,20	<u>0.51</u> 20,40	<u>43.64</u> 1745,60	30 км.
952	C130-624 варіант 2	Змішувач для душу двохрукояточний з підводками в роздільних отворах настінний, з душовою сіткою на гнучкому шлангові Зм- ДшДРНШл	комплект	3	<u>625.31</u> 1875,93	<u>612.22</u> 1836,66	<u>0.83</u> 2,49	<u>12.26</u> 36,78	30 км.
953	+C130-631 варіант 1	Ліктьовий змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором. (на умивальник для інвалідів) "Mofem Junior Evo Med"	комплект	1	<u>1887.85</u> 1887,85	<u>1850.00</u> 1850,00	<u>0.83</u> 0,83	<u>37.02</u> 37,02	30 км.
954	+C130-647 варіант 2	Умивальник керамичний для інвалідів з отвором для без перелива "HATRIA"	комплект	1	<u>8066.12</u> 8066,12	<u>7900.00</u> 7900,00	<u>7.96</u> 7,96	<u>158.16</u> 158,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
955	+С130-648 варіант 2	Умивальник керамічний овальний другої величини в комплекті з сифоном пляшковим пластмасовим, керамічним постаментом для умивальника та арматурою кріплення Ум Ов 2 вп БС	комплект	2	<u>2233.91</u> 4467,82	<u>2182.50</u> 4365,00	<u>7.61</u> 15,22	<u>43.8</u> 87,60	30 км.
956	+С130-881 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2650	<u>93.25</u> 247112,50	<u>91.06</u> 241309,00	<u>0.36</u> 954,00	<u>1.83</u> 4849,50	30 км.
957	+С130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	610	<u>110.38</u> 67331,80	<u>107.72</u> 65709,20	<u>0.5</u> 305,00	<u>2.16</u> 1317,60	30 км.
958	+С130-883 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	388	<u>123.59</u> 47952,92	<u>120.48</u> 46746,24	<u>0.69</u> 267,72	<u>2.42</u> 938,96	30 км.
959	+С130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	469	<u>143.55</u> 67324,95	<u>139.86</u> 65594,34	<u>0.88</u> 412,72	<u>2.81</u> 1317,89	30 км.
960	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	265	<u>267.68</u> 70935,20	<u>261.05</u> 69178,25	<u>1.38</u> 365,70	<u>5.25</u> 1391,25	30 км.
961	+С130-891 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	87	<u>173.99</u> 15137,13	<u>169.40</u> 14737,80	<u>1.18</u> 102,66	<u>3.41</u> 296,67	30 км.
962	+С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	618	<u>179.82</u> 111128,76	<u>174.86</u> 108063,48	<u>1.43</u> 883,74	<u>3.53</u> 2181,54	30 км.
963	+С130-907 варіант 2	Унітаз для інвалідів з косим випуском з 4-ма отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) "KOLO NOVA PRO"	шт	1	<u>4262.84</u> 4262,84	<u>4170.00</u> 4170,00	<u>9.25</u> 9,25	<u>83.59</u> 83,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
964	+С130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідливою поличкою з косим випуском з 4-мя отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	3	<u>2431.4</u> 7294,20	<u>2375.00</u> 7125,00	<u>8.73</u> 26,19	<u>47.67</u> 143,01	30 км.
965	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>184.7</u> 923,50	<u>180.48</u> 902,40	<u>0.6</u> 3,00	<u>3.62</u> 18,10	30 км.
966	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>204.59</u> 1432,13	<u>199.86</u> 1399,02	<u>0.72</u> 5,04	<u>4.01</u> 28,07	30 км.
967	С130-966 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм, фланець 1- 50-10	шт	4	<u>204.59</u> 818,36	<u>199.86</u> 799,44	<u>0.72</u> 2,88	<u>4.01</u> 16,04	30 км.
968	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>247.44</u> 494,88	<u>241.61</u> 483,22	<u>0.98</u> 1,96	<u>4.85</u> 9,70	30 км.
969	С130-971 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм, фланець 1-150Б-10	шт	4	<u>546.16</u> 2184,64	<u>533.14</u> 2132,56	<u>2.31</u> 9,24	<u>10.71</u> 42,84	30 км.
970	С130-982 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>204.55</u> 409,10	<u>199.86</u> 399,72	<u>0.68</u> 1,36	<u>4.01</u> 8,02	30 км.
971	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>241.66</u> 724,98	<u>236.02</u> 708,06	<u>0.9</u> 2,70	<u>4.74</u> 14,22	30 км.
972	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	<u>241.66</u> 2174,94	<u>236.02</u> 2124,18	<u>0.9</u> 8,10	<u>4.74</u> 42,66	30 км.
973	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	11	<u>298.62</u> 3284,82	<u>291.57</u> 3207,27	<u>1.19</u> 13,09	<u>5.86</u> 64,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
974	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	3	<u>298.62</u> 895,86	<u>291.57</u> 874,71	<u>1.19</u> 3,57	<u>5.86</u> 17,58	30 км.
975	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	7	<u>329.87</u> 2309,09	<u>322.10</u> 2254,70	<u>1.3</u> 9,10	<u>6.47</u> 45,29	30 км.
976	C130-985 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	5	<u>329.87</u> 1649,35	<u>322.10</u> 1610,50	<u>1.3</u> 6,50	<u>6.47</u> 32,35	30 км.
977	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	3	<u>412.36</u> 1237,08	<u>402.62</u> 1207,86	<u>1.65</u> 4,95	<u>8.09</u> 24,27	30 км.
978	C130-987 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	1	<u>520.58</u> 520,58	<u>508.14</u> 508,14	<u>2.23</u> 2,23	<u>10.21</u> 10,21	30 км.
979	C130-997	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>164.7</u> 658,80	<u>161.06</u> 644,24	<u>0.41</u> 1,64	<u>3.23</u> 12,92	30 км.
980	C130-998	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>198.84</u> 795,36	<u>194.32</u> 777,28	<u>0.62</u> 2,48	<u>3.9</u> 15,60	30 км.
981	&C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	114	<u>7.65</u> 872,10	<u>7.50</u> 855,00	<u>-</u> -	<u>0.15</u> 17,10	
982	&C130-1097-2 варіант 1	Хомут сталевий, діаметр 110 мм	шт	15	<u>8.31</u> 124,65	<u>8.15</u> 122,25	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 2,40	
983	&C130-1097-2 варіант 4	Хомут S-образний 2" (d50мм) гайка М8/М10	шт	4	<u>67.83</u> 271,32	<u>66.50</u> 266,00	<u>-</u> -	<u>1.33</u> 5,32	
984	&C130-1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка М8/М10	шт	22	<u>79.87</u> 1757,14	<u>78.30</u> 1722,60	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 34,54	
985	C130-1103	Блочки	шт	8	<u>7.48</u> 59,84	<u>7.25</u> 58,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.15</u> 1,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
986	+С130-1104 варіант 7	Кран кульовий муфтовий для води Р _у до 1,6 МПа, діам. 20 мм	шт	2	<u>388.79</u> 777,58	<u>380.30</u> 760,60	<u>0.87</u> 1,74	<u>7.62</u> 15,24	30 км.
987	+С130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Р _у до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	114	<u>236.83</u> 26998,62	<u>231.32</u> 26370,48	<u>0.87</u> 99,18	<u>4.64</u> 528,96	30 км.
988	С130-1124 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,7	<u>541.86</u> 379,30	<u>529.39</u> 370,57	<u>1.85</u> 1,30	<u>10.62</u> 7,43	30 км.
989	С130-1124 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,24	<u>541.86</u> 130,05	<u>529.39</u> 127,05	<u>1.85</u> 0,44	<u>10.62</u> 2,56	30 км.
990	С130-1124 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	6,79	<u>541.86</u> 3679,23	<u>529.39</u> 3594,56	<u>1.85</u> 12,56	<u>10.62</u> 72,11	30 км.
991	С130-1124 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	0,44	<u>541.86</u> 238,42	<u>529.39</u> 232,93	<u>1.85</u> 0,81	<u>10.62</u> 4,68	30 км.
992	С130-1124 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,1	<u>541.86</u> 596,05	<u>529.39</u> 582,33	<u>1.85</u> 2,04	<u>10.62</u> 11,68	30 км.
993	С130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	6,68	<u>541.86</u> 3619,62	<u>529.39</u> 3536,33	<u>1.85</u> 12,36	<u>10.62</u> 70,93	30 км.
994	С130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	3,77	<u>541.86</u> 2042,81	<u>529.39</u> 1995,80	<u>1.85</u> 6,97	<u>10.62</u> 40,04	30 км.
995	С130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	3,96	<u>541.86</u> 2145,77	<u>529.39</u> 2096,38	<u>1.85</u> 7,33	<u>10.62</u> 42,06	30 км.
996	С130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	10,67	<u>541.86</u> 5781,65	<u>529.39</u> 5648,59	<u>1.85</u> 19,74	<u>10.62</u> 113,32	30 км.
997	С130-1124 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	2,83	<u>541.86</u> 1533,46	<u>529.39</u> 1498,17	<u>1.85</u> 5,24	<u>10.62</u> 30,05	30 км.
998	С130-1124 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> 1701,44	<u>529.39</u> 1662,28	<u>1.85</u> 5,81	<u>10.62</u> 33,35	30 км.
999	С130-1124 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	4,01	<u>541.86</u> 2172,86	<u>529.39</u> 2122,85	<u>1.85</u> 7,42	<u>10.62</u> 42,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1000	C130-1124 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,03	<u>541.86</u> 3267,42	<u>529.39</u> 3192,22	<u>1.85</u> 11,16	<u>10.62</u> 64,04	30 км.
1001	+C130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,77	<u>1531.89</u> 22626,02	<u>1500.00</u> 22155,00	<u>1.85</u> 27,32	<u>30.04</u> 443,70	30 км.
1002	+C130-1124 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125/200х150 мм	м2	0,136	<u>766.89</u> 104,30	<u>750.00</u> 102,00	<u>1.85</u> 0,25	<u>15.04</u> 2,05	30 км.
1003	+C130-1124 варіант 19	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,413	<u>1531.89</u> 2164,56	<u>1500.00</u> 2119,50	<u>1.85</u> 2,61	<u>30.04</u> 42,45	30 км.
1004	+C130-1124 варіант 20	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2,51	<u>1531.89</u> 3845,04	<u>1500.00</u> 3765,00	<u>1.85</u> 4,64	<u>30.04</u> 75,40	30 км.
1005	+C130-1125 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х150 мм	м2	0,6	<u>1532.49</u> 919,49	<u>1500.00</u> 900,00	<u>2.44</u> 1,46	<u>30.05</u> 18,03	30 км.
1006	+C130-1125 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм	м2	3	<u>1532.49</u> 4597,47	<u>1500.00</u> 4500,00	<u>2.44</u> 7,32	<u>30.05</u> 90,15	30 км.
1007	+C130-1125 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> 2451,98	<u>1500.00</u> 2400,00	<u>2.44</u> 3,90	<u>30.05</u> 48,08	30 км.
1008	+C130-1125 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х200 мм	м2	1,4	<u>1532.49</u> 2145,49	<u>1500.00</u> 2100,00	<u>2.44</u> 3,42	<u>30.05</u> 42,07	30 км.
1009	+C130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	9,6	<u>1532.49</u> 14711,90	<u>1500.00</u> 14400,00	<u>2.44</u> 23,42	<u>30.05</u> 288,48	30 км.
1010	C130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	42,8	<u>486.88</u> 20838,46	<u>475.13</u> 20335,56	<u>2.2</u> 94,16	<u>9.55</u> 408,74	30 км.
1011	C130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	108,86	<u>486.88</u> 53001,76	<u>475.13</u> 51722,65	<u>2.2</u> 239,49	<u>9.55</u> 1039,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1012	C130-1126 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	12,28	<u>486.88</u> 5978,89	<u>475.13</u> 5834,60	<u>2.2</u> 27,02	<u>9.55</u> 117,27	30 км.
1013	C130-1126 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 280	м2	7,04	<u>486.88</u> 3427,64	<u>475.13</u> 3344,92	<u>2.2</u> 15,49	<u>9.55</u> 67,23	30 км.
1014	C130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	29,84	<u>486.88</u> 14528,50	<u>475.13</u> 14177,88	<u>2.2</u> 65,65	<u>9.55</u> 284,97	30 км.
1015	C130-1126 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 6 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	6,93	<u>486.88</u> 3374,08	<u>475.13</u> 3292,65	<u>2.2</u> 15,25	<u>9.55</u> 66,18	30 км.
1016	C130-1126 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	35,95	<u>486.88</u> 17503,34	<u>475.13</u> 17080,92	<u>2.2</u> 79,09	<u>9.55</u> 343,33	30 км.
1017	C130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	10,69	<u>486.88</u> 5204,75	<u>475.13</u> 5079,14	<u>2.2</u> 23,52	<u>9.55</u> 102,09	30 км.
1018	C130-1126 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 225	м2	17,66	<u>486.88</u> 8598,30	<u>475.13</u> 8390,80	<u>2.2</u> 38,85	<u>9.55</u> 168,65	30 км.
1019	+C130-1126 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250/315 мм	м2	0,7	<u>1532.24</u> 1072,57	<u>1500.00</u> 1050,00	<u>2.2</u> 1,54	<u>30.04</u> 21,03	30 км.
1020	+C130-1126 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	11,78	<u>1532.24</u> 18049,79	<u>1500.00</u> 17670,00	<u>2.2</u> 25,92	<u>30.04</u> 353,87	30 км.
1021	C130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	130,63	<u>458.25</u> 59861,20	<u>446.64</u> 58344,58	<u>2.62</u> 342,25	<u>8.99</u> 1174,37	30 км.
1022	C130-1127 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	57,81	<u>458.25</u> 26491,43	<u>446.64</u> 25820,26	<u>2.62</u> 151,46	<u>8.99</u> 519,71	30 км.
1023	C130-1127 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	3,14	<u>458.25</u> 1438,91	<u>446.64</u> 1402,45	<u>2.62</u> 8,23	<u>8.99</u> 28,23	30 км.
1024	C130-1127 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	14,07	<u>458.25</u> 6447,58	<u>446.64</u> 6284,22	<u>2.62</u> 36,86	<u>8.99</u> 126,50	30 км.
1025	C130-1127 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	7,04	<u>458.25</u> 3226,08	<u>446.64</u> 3144,35	<u>2.62</u> 18,44	<u>8.99</u> 63,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1026	C130-1127 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	1,26	<u>458.25</u> 577,40	<u>446.64</u> 562,77	<u>2.62</u> 3,30	<u>8.99</u> 11,33	30 км.
1027	+C130-1127 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 мм	м2	31,42	<u>1895.79</u> 59565,72	<u>1856.00</u> 58315,52	<u>2.62</u> 82,32	<u>37.17</u> 1167,88	30 км.
1028	C130-1128 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 800x400 мм	м2	96	<u>600.36</u> 57634,56	<u>586.15</u> 56270,40	<u>2.44</u> 234,24	<u>11.77</u> 1129,92	30 км.
1029	C130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x140 мм	м2	1,62	<u>600.36</u> 972,58	<u>586.15</u> 949,56	<u>2.44</u> 3,95	<u>11.77</u> 19,07	30 км.
1030	C130-1128 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	2,4	<u>600.36</u> 1440,86	<u>586.15</u> 1406,76	<u>2.44</u> 5,86	<u>11.77</u> 28,24	30 км.
1031	C130-1128 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	2,6	<u>600.36</u> 1560,94	<u>586.15</u> 1523,99	<u>2.44</u> 6,34	<u>11.77</u> 30,61	30 км.
1032	C130-1128 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x300 мм	м2	7,2	<u>600.36</u> 4322,59	<u>586.15</u> 4220,28	<u>2.44</u> 17,57	<u>11.77</u> 84,74	30 км.
1033	C130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x300 мм	м2	2,7	<u>600.36</u> 1620,97	<u>586.15</u> 1582,61	<u>2.44</u> 6,59	<u>11.77</u> 31,77	30 км.
1034	C130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x400 мм	м2	4,8	<u>600.36</u> 2881,73	<u>586.15</u> 2813,52	<u>2.44</u> 11,71	<u>11.77</u> 56,50	30 км.
1035	C130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x400 мм	м2	38,5	<u>600.36</u> 23113,86	<u>586.15</u> 22566,78	<u>2.44</u> 93,94	<u>11.77</u> 453,14	30 км.
1036	C130-1128 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 300x400 мм	м2	4,2	<u>600.36</u> 2521,51	<u>586.15</u> 2461,83	<u>2.44</u> 10,25	<u>11.77</u> 49,43	30 км.
1037	C130-1128 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 700x400 мм	м2	6,6	<u>600.36</u> 3962,38	<u>586.15</u> 3868,59	<u>2.44</u> 16,10	<u>11.77</u> 77,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1038	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	108	<u>600.36</u> 64838,88	<u>586.15</u> 63304,20	<u>2.44</u> 263,52	<u>11.77</u> 1271,16	30 км.
1039	C130-1128 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х200 мм	м2	14,4	<u>600.36</u> 8645,18	<u>586.15</u> 8440,56	<u>2.44</u> 35,14	<u>11.77</u> 169,48	30 км.
1040	C130-1128 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	30,4	<u>600.36</u> 18250,94	<u>586.15</u> 17818,96	<u>2.44</u> 74,18	<u>11.77</u> 357,80	30 км.
1041	C130-1128 варіант 14	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 900х900 мм	м2	2,88	<u>600.36</u> 1729,04	<u>586.15</u> 1688,11	<u>2.44</u> 7,03	<u>11.77</u> 33,90	30 км.
1042	C130-1128 варіант 15	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	28,5	<u>600.36</u> 17110,26	<u>586.15</u> 16705,28	<u>2.44</u> 69,54	<u>11.77</u> 335,44	30 км.
1043	C130-1128 варіант 16	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х350 мм	м2	4,75	<u>600.36</u> 2851,71	<u>586.15</u> 2784,21	<u>2.44</u> 11,59	<u>11.77</u> 55,91	30 км.
1044	C130-1128 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 885х815/500мм L=350 мм	м2	2,336	<u>600.36</u> 1402,44	<u>586.15</u> 1369,25	<u>2.44</u> 5,70	<u>11.77</u> 27,49	30 км.
1045	+C130-1128 варіант 19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	76,4	<u>1895.61</u> 144824,60	<u>1856.00</u> 141798,40	<u>2.44</u> 186,42	<u>37.17</u> 2839,78	30 км.
1046	&C130-1128-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800х900х700	шт	1	<u>2284.18</u> 2284,18	<u>2239.00</u> 2239,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>44.79</u> 44,79	30 км.
1047	&C130-1128-1 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х720х1150	шт	1	<u>3560.2</u> 3560,20	<u>3490.00</u> 3490,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>69.81</u> 69,81	30 км.
1048	&C130-1128-1 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 300х1100/діам. 450, вис.500мм	шт	2	<u>765.4</u> 1530,80	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>15.01</u> 30,02	30 км.
1049	&C130-1128-1 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.
1050	&C130-1128-1 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 630, вис.400мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.
1051	&C130-1128-1 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/650х300, вис.200мм	шт	2	<u>751.32</u> 1502,64	<u>736.20</u> 1472,40	<u>0.39</u> 0,78	<u>14.73</u> 29,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1052	&C130-1128-1 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 700х700/діам.500, вис.360мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
1053	&C130-1128-1 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800х350/600х350, вис.300мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
1054	&C130-1128-1 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600х350/діам. 350, вис.200мм	шт	1	<u>291.1</u> 291,10	<u>285.00</u> 285,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>5.71</u> 5,71	30 км.
1055	&C130-1128-1 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600х350/400х200, вис.200мм	шт	2	<u>291.1</u> 582,20	<u>285.00</u> 570,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>5.71</u> 11,42	30 км.
1056	&C130-1128-1 варіант 11	Короб з оцинкованої сталі, товщ. 1мм, розм. 800х400х400	шт	1	<u>956.14</u> 956,14	<u>937.00</u> 937,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>18.75</u> 18,75	30 км.
1057	C130-1129 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі, товщиною 0,9 мм, 1150х1150, довж.600мм	м2	2,76	<u>566.84</u> 1564,48	<u>551.89</u> 1523,22	<u>3.84</u> 10,60	<u>11.11</u> 30,66	30 км.
1058	&C130-1129-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.
1059	&C130-1129-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/ 800х400, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.
1060	&C130-1129-4 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х700х1150	шт	1	<u>3317.23</u> 3317,23	<u>3236.83</u> 3236,83	<u>15.36</u> 15,36	<u>65.04</u> 65,04	30 км.
1061	&C130-1129-4 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х720х1740	шт	1	<u>4611.18</u> 4611,18	<u>4505.40</u> 4505,40	<u>15.36</u> 15,36	<u>90.42</u> 90,42	30 км.
1062	&C130-1129-4 варіант 3	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1900х500х1540	шт	1	<u>5246.23</u> 5246,23	<u>5128.00</u> 5128,00	<u>15.36</u> 15,36	<u>102.87</u> 102,87	30 км.
1063	C130-1133 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х150 мм	м2	2,8	<u>655.82</u> 1836,30	<u>640.52</u> 1793,46	<u>2.44</u> 6,83	<u>12.86</u> 36,01	30 км.
1064	C130-1133 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	1,6	<u>655.82</u> 1049,31	<u>640.52</u> 1024,83	<u>2.44</u> 3,90	<u>12.86</u> 20,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1065	C130-1133 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х200 мм	м2	1,8	<u>655.82</u> 1180,48	<u>640.52</u> 1152,94	<u>2.44</u> 4,39	<u>12.86</u> 23,15	30 км.
1066	C130-1133 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм	м2	2	<u>655.82</u> 1311,64	<u>640.52</u> 1281,04	<u>2.44</u> 4,88	<u>12.86</u> 25,72	30 км.
1067	&C130-1156-1	Лійки водостоків чавунні з кріпильними деталями.	шт	7	<u>873.76</u> 6116,32	<u>850.00</u> 5950,00	<u>6.63</u> 46,41	<u>17.13</u> 119,91	30 км.
1068	&C130-1156-1-У варіант 1	Решітка захистна для лійки водостоку	шт	12	<u>46.01</u> 552,12	<u>45.00</u> 540,00	<u>0.11</u> 1,32	<u>0.9</u> 10,80	30 км.
1069	+C130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	75	<u>498.16</u> 37362,00	<u>488.00</u> 36600,00	<u>0.39</u> 29,25	<u>9.77</u> 732,75	30 км.
1070	+C130-1190 варіант 2	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 42	м	60	<u>801.1</u> 48066,00	<u>785.00</u> 47100,00	<u>0.39</u> 23,40	<u>15.71</u> 942,60	30 км.
1071	+C130-1190 варіант 3	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 35	м	19	<u>600.16</u> 11403,04	<u>588.00</u> 11172,00	<u>0.39</u> 7,41	<u>11.77</u> 223,63	30 км.
1072	+C130-1190 варіант 4	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 22	м	34	<u>413.5</u> 14059,00	<u>405.00</u> 13770,00	<u>0.39</u> 13,26	<u>8.11</u> 275,74	30 км.
1073	+C130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	70	<u>120.66</u> 8446,20	<u>117.90</u> 8253,00	<u>0.39</u> 27,30	<u>2.37</u> 165,90	30 км.
1074	+C130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	68	<u>193.18</u> 13136,24	<u>189.00</u> 12852,00	<u>0.39</u> 26,52	<u>3.79</u> 257,72	30 км.
1075	+C130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	24	<u>259.48</u> 6227,52	<u>254.00</u> 6096,00	<u>0.39</u> 9,36	<u>5.09</u> 122,16	30 км.
1076	+C130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	16	<u>358.11</u> 5729,76	<u>350.70</u> 5611,20	<u>0.39</u> 6,24	<u>7.02</u> 112,32	30 км.
1077	+C130-1190 варіант 9	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 19	м	2	<u>407.38</u> 814,76	<u>399.00</u> 798,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>7.99</u> 15,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	+С130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	10	<u>252.38</u> 2523,80	<u>245.42</u> 2454,20	<u>2.01</u> 20,10	<u>4.95</u> 49,50	30 км.
1079	&С130-1200-1 варіант 1	Шафа навісна для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52NKS (900х700х200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	15	<u>14622.7</u> 219340,50	<u>14334.20</u> 215013,00	<u>1.78</u> 26,70	<u>286.72</u> 4300,80	30 км.
1080	&С130-1200-1 варіант 2	Шафа вбудована для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52WKS (900х700х200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	6	<u>14791.82</u> 88750,92	<u>14500.00</u> 87000,00	<u>1.78</u> 10,68	<u>290.04</u> 1740,24	30 км.
1081	С142-10-1	Глина звичайна	м3	9,2	<u>640.22</u> 5890,02	<u>232.79</u> 2141,67	<u>394.88</u> 3632,90	<u>12.55</u> 115,45	30 км.
1082	С142-10-2	Вода	м3	639,86136	<u>42.1</u> 26938,16	<u>42.10</u> 26938,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1083	&С147-1-16-1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 220 мм	шт	15	<u>10.77</u> 161,55	<u>10.50</u> 157,50	<u>0.06</u> 0,90	<u>0.21</u> 3,15	30 км.
1084	&С147-1-16-1 варіант 1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 210 мм	шт	20	<u>10.16</u> 203,20	<u>9.90</u> 198,00	<u>0.06</u> 1,20	<u>0.2</u> 4,00	30 км.
1085	&С147-1-16-1 варіант 2	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 350 мм	шт	8	<u>16.89</u> 135,12	<u>16.50</u> 132,00	<u>0.06</u> 0,48	<u>0.33</u> 2,64	30 км.
1086	&С147-1-16-1 варіант 3	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 190 мм	шт	17	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.50</u> 42,50	<u>0.06</u> 1,02	<u>0.05</u> 0,85	30 км.
1087	&С147-1-16-1 варіант 4	Шпилька METALVIS 5Z08-2L2, довжина 450 мм	шт	24	<u>3.88</u> 93,12	<u>3.74</u> 89,76	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.08</u> 1,92	30 км.
1088	&С147-1-16-1 варіант 5	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 320 мм	шт	12	<u>4.35</u> 52,20	<u>4.20</u> 50,40	<u>0.06</u> 0,72	<u>0.09</u> 1,08	30 км.
1089	&С147-1-16-1 варіант 6	Анкер ЕТКД 8х100 METALVIS	шт	25	<u>5.88</u> 147,00	<u>5.70</u> 142,50	<u>0.06</u> 1,50	<u>0.12</u> 3,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1090	+С153-14 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,07	<u>42459.24</u> 2972,15	<u>41500.00</u> 2905,00	<u>126.71</u> 8,87	<u>832.53</u> 58,28	30 км.
1091	+С154-100 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки, ТПП 10х2х0,5мм	1000м	1,29336	<u>35605.88</u> 46051,22	<u>34825.00</u> 45041,26	<u>82.73</u> 107,00	<u>698.15</u> 902,96	30 км.
1092	+С154-101 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки ТПП 20х2х0,5	1000м	0,1071	<u>62221.15</u> 6663,89	<u>60880.00</u> 6520,25	<u>121.13</u> 12,97	<u>1220.02</u> 130,67	30 км.
1093	&С154-101-4 варіант 3	Кабель ALAY-net SF/UTP LSOH CAT.5E 4х2х24AWG	1000м	0,0515	<u>52052.05</u> 2680,68	<u>51000.00</u> 2626,50	<u>31.42</u> 1,62	<u>1020.63</u> 52,56	30 км.
1094	+С154-114 варіант 1	Кабель інтерфейсний з ізоляцією провідника з фізично спіненого поліетилену, з екраном з алюмолавсана, з оплеткою з лудженої міді, в оболонці з ПВХ, світлостабілізованого поліетилену, з бронею зі сталеві гофрованої стрічки, що не поширює горіння КИПвЭВ 10х2х0,78мм	1000м	2,51124	<u>198998.98</u> 499734,20	<u>195000.00</u> 489691,80	<u>97.04</u> 243,69	<u>3901.94</u> 9798,71	30 км.
1095	+С157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,75 мм2	1000м	0,035	<u>4421.52</u> 154,75	<u>4330.00</u> 151,55	<u>4.82</u> 0,17	<u>86.7</u> 3,03	30 км.
1096	+С157-262 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2	1000м	0,005	<u>5248.25</u> 26,24	<u>5140.00</u> 25,70	<u>5.34</u> 0,03	<u>102.91</u> 0,51	30 км.
1097	+С157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм2	1000м	0,00612	<u>79644.74</u> 487,43	<u>78000.00</u> 477,36	<u>83.08</u> 0,51	<u>1561.66</u> 9,56	30 км.
1098	+С157-274 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 25 мм2	1000м	0,00204	<u>117161.2</u> 239,01	<u>114740.00</u> 234,07	<u>123.92</u> 0,25	<u>2297.28</u> 4,69	30 км.
1099	&С158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	1000м	0,1795	<u>59253.99</u> 10636,09	<u>58000.00</u> 10411,00	<u>92.15</u> 16,54	<u>1161.84</u> 208,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1100	&C158-1-16 варіант 7	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	3,605	<u>45993.99</u> 165808,33	<u>45000.00</u> 162225,00	<u>92.15</u> 332,20	<u>901.84</u> 3251,13	30 км.
1101	&C158-1-16 варіант 8	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 3x1,5	1000м	0,0765	<u>66393.99</u> 5079,14	<u>65000.00</u> 4972,50	<u>92.15</u> 7,05	<u>1301.84</u> 99,59	30 км.
1102	&C158-1-16 варіант 9	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 4x1,5	1000м	0,0357	<u>117393.99</u> 4190,97	<u>115000.00</u> 4105,50	<u>92.15</u> 3,29	<u>2301.84</u> 82,18	30 км.
1103	&C158-1-18 варіант 5	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	3,09	<u>31646.7</u> 97788,30	<u>31000.00</u> 95790,00	<u>26.18</u> 80,90	<u>620.52</u> 1917,40	30 км.
1104	&C158-1-18 варіант 6	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE- H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,255	<u>18692.7</u> 4766,64	<u>18300.00</u> 4666,50	<u>26.18</u> 6,68	<u>366.52</u> 93,46	30 км.
1105	&C158-1-18 варіант 7	Кабель з'єднувальний вогнестійкий J-H(St)H 1x2x0,8	1000м	0,051	<u>15938.7</u> 812,87	<u>15600.00</u> 795,60	<u>26.18</u> 1,34	<u>312.52</u> 15,93	30 км.
1106	&C158-1-18 варіант 8	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE- H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	2,091	<u>37613.7</u> 78650,25	<u>36850.00</u> 77053,35	<u>26.18</u> 54,74	<u>737.52</u> 1542,16	30 км.
1107	&C158-1-18 варіант 9	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE- H(St)H FE180/E30 4x2x0,8	1000м	0,153	<u>69641.7</u> 10655,18	<u>68250.00</u> 10442,25	<u>26.18</u> 4,01	<u>1365.52</u> 208,92	30 км.
1108	&C158-1-22 варіант 5	Кабель КОВВнг 4x2x1,05	1000м	20,6	<u>61233.82</u> 1261416,69	<u>60000.00</u> 1236000,00	<u>33.16</u> 683,10	<u>1200.66</u> 24733,59	30 км.
1109	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00006263	<u>81517.02</u> 5,11	<u>79527.69</u> 4,98	<u>390.96</u> 0,02	<u>1598.37</u> 0,11	30 км.
1110	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0516808	<u>37367.29</u> 1931,17	<u>36285.53</u> 1875,27	<u>349.07</u> 18,04	<u>732.69</u> 37,86	30 км.
1111	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0876	<u>33040.92</u> 2894,38	<u>32117.68</u> 2813,51	<u>275.38</u> 24,12	<u>647.86</u> 56,75	30 км.
1112	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,082739	<u>43240.92</u> 3577,71	<u>42117.68</u> 3484,77	<u>275.38</u> 22,78	<u>847.86</u> 70,16	30 км.
1113	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,09244	<u>43632.58</u> 4033,40	<u>42501.66</u> 3928,85	<u>275.38</u> 25,46	<u>855.54</u> 79,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1114	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,8425	<u>42460.41</u> 78233,31	<u>41352.47</u> 76191,93	<u>275.38</u> 507,39	<u>832.56</u> 1533,99	30 км.
1115	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	471,72	<u>16.65</u> 7854,14	<u>16.29</u> 7684,32	<u>0.03</u> 14,15	<u>0.33</u> 155,67	30 км.
1116	C1112-27	Карборунд	кг	1,85536	<u>60.83</u> 112,86	<u>59.12</u> 109,69	<u>0.52</u> 0,96	<u>1.19</u> 2,21	30 км.
1117	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,06738067	<u>160164.38</u> 10791,98	<u>156428.27</u> 10540,24	<u>595.63</u> 40,13	<u>3140.48</u> 211,61	30 км.
1118	C1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,0030336	<u>19005.16</u> 57,65	<u>18136.15</u> 55,02	<u>496.36</u> 1,51	<u>372.65</u> 1,12	30 км.
1119	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00581	<u>110658.39</u> 642,93	<u>107850.45</u> 626,61	<u>638.17</u> 3,71	<u>2169.77</u> 12,61	30 км.
1120	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	<u>106086.94</u> 33,95	<u>103368.63</u> 33,08	<u>638.17</u> 0,20	<u>2080.14</u> 0,67	30 км.
1121	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0050495	<u>21514.85</u> 108,64	<u>20615.54</u> 104,10	<u>477.45</u> 2,41	<u>421.86</u> 2,13	30 км.
1122	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00332	<u>31863.74</u> 105,79	<u>30643.33</u> 101,74	<u>595.63</u> 1,98	<u>624.78</u> 2,07	30 км.
1123	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,00008	<u>61040</u> 4,88	<u>59247.51</u> 4,74	<u>595.63</u> 0,05	<u>1196.86</u> 0,09	30 км.
1124	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,384515	<u>3775.42</u> 1451,71	<u>3214.49</u> 1236,02	<u>486.9</u> 187,22	<u>74.03</u> 28,47	30 км.
1125	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0204928	<u>44140.56</u> 904,56	<u>42679.43</u> 874,62	<u>595.63</u> 12,21	<u>865.5</u> 17,73	30 км.
1126	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	<u>224300.08</u> 103,18	<u>219442.16</u> 100,94	<u>459.88</u> 0,21	<u>4398.04</u> 2,03	30 км.
1127	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006823	<u>287033.74</u> 195,84	<u>280810.00</u> 191,60	<u>595.63</u> 0,41	<u>5628.11</u> 3,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1128	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00005	<u>75596.88</u> 3,78	<u>73518.96</u> 3,68	<u>595.63</u> 0,03	<u>1482.29</u> 0,07	30 км.
1129	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000385	<u>69585.14</u> 26,79	<u>67625.10</u> 26,04	<u>595.63</u> 0,23	<u>1364.41</u> 0,52	30 км.
1130	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00342	<u>94574.9</u> 323,45	<u>92124.86</u> 315,07	<u>595.63</u> 2,04	<u>1854.41</u> 6,34	30 км.
1131	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес 3в1"	т	0,0192	<u>398407.54</u> 7649,42	<u>390000.00</u> 7488,00	<u>595.63</u> 11,44	<u>7811.91</u> 149,98	30 км.
1132	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,3887466	<u>225857.54</u> 87801,35	<u>220833.33</u> 85848,21	<u>595.63</u> 231,55	<u>4428.58</u> 1721,59	30 км.
1133	+C1113-279 варіант 1	Фарба вогнезахисна	т	0,0402	<u>419117.59</u> 16848,53	<u>410374.88</u> 16497,07	<u>524.72</u> 21,09	<u>8217.99</u> 330,37	30 км.
1134	&C1113-292-1	Вогнебіозахисний состав "NEOMID ОЗП"	кг	162,65	<u>33.68</u> 5478,05	<u>32.50</u> 5286,13	<u>0.52</u> 84,58	<u>0.66</u> 107,34	30 км.
1135	&C1113-292-1-K	Антикорозійна паста К-950	шт	2	<u>285.84</u> 571,68	<u>280.00</u> 560,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>5.6</u> 11,20	30 км.
1136	&C1113-292-1-K варіант 1	Клей бітумний К-910	шт	2	<u>749.94</u> 1499,88	<u>735.00</u> 1470,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>14.7</u> 29,40	30 км.
1137	&C1113-294-1 варіант 1	Зливовий сток ЛС160	м.п.	140,5	<u>221.96</u> 31185,38	<u>214.50</u> 30137,25	<u>3.11</u> 436,96	<u>4.35</u> 611,17	
1138	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	75	<u>352.14</u> 26410,50	<u>270.00</u> 20250,00	<u>75.24</u> 5643,00	<u>6.9</u> 517,50	30 км.
1139	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	182	<u>245.04</u> 44597,28	<u>165.00</u> 30030,00	<u>75.24</u> 13693,68	<u>4.8</u> 873,60	30 км.
1140	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	96,1045	<u>1072</u> 103024,02	<u>400.00</u> 38441,80	<u>650.98</u> 62562,11	<u>21.02</u> 2020,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1141	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1107,1935	<u>1072</u> 1186911,43	<u>400.00</u> 442877,40	<u>650.98</u> 720760,82	<u>21.02</u> 23273,21	30 км.
1142	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	14,553	<u>1072</u> 15600,82	<u>400.00</u> 5821,20	<u>650.98</u> 9473,71	<u>21.02</u> 305,91	30 км.
1143	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,918	<u>1030.5</u> 946,00	<u>400.00</u> 367,20	<u>610.29</u> 560,25	<u>20.21</u> 18,55	30 км.
1144	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	88,3543	<u>3009.61</u> 265911,98	<u>2600.00</u> 229721,18	<u>350.6</u> 30977,02	<u>59.01</u> 5213,78	30 км.
1145	+С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	0,608	<u>3009.61</u> 1829,84	<u>2600.00</u> 1580,80	<u>350.6</u> 213,16	<u>59.01</u> 35,88	30 км.
1146	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6902	<u>3009.61</u> 2077,23	<u>2600.00</u> 1794,52	<u>350.6</u> 241,98	<u>59.01</u> 40,73	30 км.
1147	+С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	57,4056	<u>3009.61</u> 172768,47	<u>2600.00</u> 149254,56	<u>350.6</u> 20126,40	<u>59.01</u> 3387,51	30 км.
1148	+С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	16,6824	<u>3009.61</u> 50207,52	<u>2600.00</u> 43374,24	<u>350.6</u> 5848,85	<u>59.01</u> 984,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1149	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	0,5785	<u>3009.61</u> 1741,06	<u>2600.00</u> 1504,10	<u>350.6</u> 202,82	<u>59.01</u> 34,14	30 км.
1150	C1421-10310 варіант 1	Плити цокольні із граніту 60х60 см, товщина 4 см	м2	5,2	<u>3178.77</u> 16529,60	<u>3082.44</u> 16028,69	<u>34</u> 176,80	<u>62.33</u> 324,11	30 км.
1151	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	187,22241	<u>830.97</u> 155576,21	<u>325.00</u> 60847,28	<u>489.68</u> 91679,07	<u>16.29</u> 3049,86	30 км.
1152	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	189,67733	<u>1672.47</u> 317229,64	<u>1150.00</u> 218128,93	<u>489.68</u> 92881,19	<u>32.79</u> 6219,52	30 км.
1153	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15,5853603	<u>12690.98</u> 197793,50	<u>11375.00</u> 177283,47	<u>1067.14</u> 16631,76	<u>248.84</u> 3878,27	30 км.
1154	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,45	<u>5101.38</u> 2295,62	<u>3934.21</u> 1770,39	<u>1067.14</u> 480,21	<u>100.03</u> 45,02	30 км.
1155	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,381888	<u>3437.97</u> 1312,92	<u>2550.00</u> 973,81	<u>820.56</u> 313,36	<u>67.41</u> 25,75	30 км.
1156	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,7359	<u>3743.97</u> 118818,26	<u>2850.00</u> 90447,32	<u>820.56</u> 26041,21	<u>73.41</u> 2329,73	30 км.
1157	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,9035	<u>3437.97</u> 9982,15	<u>2550.00</u> 7403,93	<u>820.56</u> 2382,50	<u>67.41</u> 195,72	30 км.
1158	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,1318	<u>3437.97</u> 7329,06	<u>2550.00</u> 5436,09	<u>820.56</u> 1749,27	<u>67.41</u> 143,70	30 км.
1159	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,06075	<u>3743.97</u> 78850,82	<u>2850.00</u> 60023,14	<u>820.56</u> 17281,61	<u>73.41</u> 1546,07	30 км.
1160	+C1424- 11612-14 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, W8, F300	м3	2,03	<u>4457.97</u> 9049,68	<u>3550.00</u> 7206,50	<u>820.56</u> 1665,74	<u>87.41</u> 177,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1161	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,20008	<u>4763.97</u> 29537,00	<u>3850.00</u> 23870,31	<u>820.56</u> 5087,54	<u>93.41</u> 579,15	30 км.
1162	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,698308	<u>3743.97</u> 10102,38	<u>2850.00</u> 7690,18	<u>820.56</u> 2214,12	<u>73.41</u> 198,08	30 км.
1163	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,842	<u>3947.97</u> 11220,13	<u>3050.00</u> 8668,10	<u>820.56</u> 2332,03	<u>77.41</u> 220,00	30 км.
1164	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	47,908	<u>4100.97</u> 196469,27	<u>3200.00</u> 153305,60	<u>820.56</u> 39311,39	<u>80.41</u> 3852,28	30 км.
1165	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,003828	<u>3437.97</u> 13,16	<u>2550.00</u> 9,76	<u>820.56</u> 3,14	<u>67.41</u> 0,26	30 км.
1166	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,498102	<u>4253.97</u> 10626,85	<u>3350.00</u> 8368,64	<u>820.56</u> 2049,84	<u>83.41</u> 208,37	30 км.
1167	+C1424-11662	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 мм	м3	6,0078	<u>4524.13</u> 27180,07	<u>3820.00</u> 22949,80	<u>615.42</u> 3697,32	<u>88.71</u> 532,95	30 км.
1168	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,123506	<u>4314.89</u> 26422,25	<u>3820.00</u> 23391,79	<u>410.28</u> 2512,35	<u>84.61</u> 518,11	30 км.
1169	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,01404	<u>2909.22</u> 40,85	<u>2100.00</u> 29,48	<u>752.18</u> 10,56	<u>57.04</u> 0,81	30 км.
1170	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,34392	<u>2960.22</u> 9898,74	<u>2150.00</u> 7189,43	<u>752.18</u> 2515,23	<u>58.04</u> 194,08	30 км.
1171	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>2726.26</u> 76,34	<u>1666.67</u> 46,67	<u>1006.13</u> 28,17	<u>53.46</u> 1,50	30 км.
1172	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	9,78786	<u>2960.22</u> 28974,22	<u>2150.00</u> 21043,90	<u>752.18</u> 7362,23	<u>58.04</u> 568,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1173	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,36924	<u>3062.22</u> 4192,91	<u>2250.00</u> 3080,79	<u>752.18</u> 1029,91	<u>60.04</u> 82,21	30 км.
1174	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,85817	<u>4082.22</u> 76983,20	<u>3250.00</u> 61289,05	<u>752.18</u> 14184,74	<u>80.04</u> 1509,41	30 км.
1175	+С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,33216	<u>2552.22</u> 847,75	<u>1750.00</u> 581,28	<u>752.18</u> 249,84	<u>50.04</u> 16,63	30 км.
1176	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	4,10226	<u>2603.22</u> 10679,09	<u>1800.00</u> 7384,07	<u>752.18</u> 3085,64	<u>51.04</u> 209,38	30 км.
1177	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,902807	<u>3827.22</u> 7282,46	<u>3000.00</u> 5708,42	<u>752.18</u> 1431,25	<u>75.04</u> 142,79	30 км.
1178	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0188	<u>2909.22</u> 54,69	<u>2100.00</u> 39,48	<u>752.18</u> 14,14	<u>57.04</u> 1,07	30 км.
1179	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,006108	<u>2234.96</u> 13,65	<u>1438.96</u> 8,79	<u>752.18</u> 4,59	<u>43.82</u> 0,27	30 км.
1180	+С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	12,46831	<u>3852.18</u> 48030,17	<u>3100.00</u> 38651,76	<u>752.18</u> 9378,41	<u>-</u> -	30 км.
1181	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,032068	<u>2705.22</u> 2791,97	<u>1900.00</u> 1960,93	<u>752.18</u> 776,30	<u>53.04</u> 54,74	30 км.
1182	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3,3501	<u>2900.04</u> 9715,42	<u>2091.00</u> 7005,06	<u>752.18</u> 2519,88	<u>56.86</u> 190,48	30 км.
1183	+С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЭМ- Цегла (тераконово-чорна)	м2	2356,0775	<u>602.46</u> 1419442,45	<u>567.00</u> 1335895,94	<u>23.65</u> 55721,23	<u>11.81</u> 27825,28	
1184	+С1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна	м2	15,15	<u>1011.21</u> 15319,83	<u>967.73</u> 14661,11	<u>23.65</u> 358,30	<u>19.83</u> 300,42	
1185	+С1426-11789 варіант 4	Плитка ФЭМ- Цегла (база)	м2	870,8725	<u>447.42</u> 389645,77	<u>415.00</u> 361412,09	<u>23.65</u> 20596,13	<u>8.77</u> 7637,55	
1186	+С1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	9,488	<u>2387.22</u> 22649,94	<u>2183.00</u> 20712,30	<u>157.41</u> 1493,51	<u>46.81</u> 444,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1187	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	208,32	<u>100.59</u> 20954,91	<u>95.00</u> 19790,40	<u>3.62</u> 754,12	<u>1.97</u> 410,39	30 км.
1188	+С1429-36 варіант 1	Саджанці чагарників самшита для масових насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>51.64</u> 516,40	<u>50.00</u> 500,00	<u>0.63</u> 6,30	<u>1.01</u> 10,10	30 км.
1189	С1429-48	Саджанці чагарників таволги ваугі для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>113.33</u> 1133,30	<u>110.48</u> 1104,80	<u>0.63</u> 6,30	<u>2.22</u> 22,20	30 км.
1190	+С1429-94 варіант 1	Каштан з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7м	шт	5	<u>1105.61</u> 5528,05	<u>958.00</u> 4790,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>21.68</u> 108,40	30 км.
1191	+С1429-98 варіант 1	Клен з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7 м	шт	5	<u>1658.45</u> 8292,25	<u>1500.00</u> 7500,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>32.52</u> 162,60	30 км.
1192	С1429-110	Земля рослинна	м3	115,95	<u>539.03</u> 62500,53	<u>133.58</u> 15488,60	<u>394.88</u> 45786,34	<u>10.57</u> 1225,59	30 км.
1193	С1429-111	Перегній	м3	1,21	<u>375.04</u> 453,80	<u>130.76</u> 158,22	<u>236.93</u> 286,69	<u>7.35</u> 8,89	30 км.
1194	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1506	<u>50371.59</u> 7585,96	<u>49352.43</u> 7432,48	<u>31.48</u> 4,74	<u>987.68</u> 148,74	30 км.
1195	С1429-118 варіант 1	Квітник	м2	20	<u>45.42</u> 908,40	<u>12.41</u> 248,20	<u>32.12</u> 642,40	<u>0.89</u> 17,80	30 км.
1196	+С1512-5 варіант 4	Коробка встановлювана N89341 "Батик"	шт	70	<u>40.82</u> 2857,40	<u>40.00</u> 2800,00	<u>0.02</u> 1,40	<u>0.8</u> 56,00	30 км.
1197	+С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	191	<u>2.57</u> 490,87	<u>2.50</u> 477,50	<u>0.02</u> 3,82	<u>0.05</u> 9,55	30 км.
1198	+С1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	273	<u>38.2</u> 10428,60	<u>37.43</u> 10218,39	<u>0.02</u> 5,46	<u>0.75</u> 204,75	30 км.
1199	+С1512-5 варіант 7	Коробка настановна для розеток	шт	24	<u>21.68</u> 520,32	<u>21.23</u> 509,52	<u>0.02</u> 0,48	<u>0.43</u> 10,32	30 км.
1200	С1512-6 варіант 1	Коробка розподільна телефонна гелезаполнені плінти С5С з профіль- адапторами, марка КРТ-10х2 С5С	шт	10	<u>124.57</u> 1245,70	<u>121.94</u> 1219,40	<u>0.19</u> 1,90	<u>2.44</u> 24,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1201	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003784	<u>226301,71</u> 856,33	<u>221589,04</u> 838,49	<u>275,38</u> 1,04	<u>4437,29</u> 16,80	30 км.
1202	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,001045	<u>1131729,46</u> 1182,66	<u>1109263,31</u> 1159,18	<u>275,38</u> 0,29	<u>22190,77</u> 23,19	30 км.
1203	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0117924	<u>777816,44</u> 9172,32	<u>762289,76</u> 8989,23	<u>275,38</u> 3,25	<u>15251,3</u> 179,84	30 км.
1204	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00071	<u>601144,91</u> 426,81	<u>589082,37</u> 418,25	<u>275,38</u> 0,20	<u>11787,16</u> 8,36	30 км.
1205	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00313	<u>596172,62</u> 1866,02	<u>584207,58</u> 1828,57	<u>275,38</u> 0,86	<u>11689,66</u> 36,59	30 км.
1206	&C1530-1-1 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам. 25мм	м	228	<u>9,23</u> 2104,44	<u>8,75</u> 1995,00	<u>0,3</u> 68,40	<u>0,18</u> 41,04	30 км.
1207	&C1530-1-2 варіант 1	Труба ПВХ, гладка діам.16 мм	м	163	<u>19,37</u> 3157,31	<u>18,69</u> 3046,47	<u>0,3</u> 48,90	<u>0,38</u> 61,94	30 км.
1208	&C1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	279	<u>13,06</u> 3643,74	<u>12,50</u> 3487,50	<u>0,3</u> 83,70	<u>0,26</u> 72,54	30 км.
1209	&C1530-1-2 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.25 мм	м	9	<u>18,41</u> 165,69	<u>17,75</u> 159,75	<u>0,3</u> 2,70	<u>0,36</u> 3,24	30 км.
1210	&C1530-1-2 варіант 5	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.40 мм	м	100	<u>38,05</u> 3805,00	<u>37,00</u> 3700,00	<u>0,3</u> 30,00	<u>0,75</u> 75,00	30 км.
1211	&C1530-1-2 варіант 6	Труба ПВХ, гладка діам.20 мм	м	94	<u>21,37</u> 2008,78	<u>20,65</u> 1941,10	<u>0,3</u> 28,20	<u>0,42</u> 39,48	30 км.
1212	&C1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	339,43	<u>28,87</u> 9799,34	<u>28,00</u> 9504,04	<u>0,3</u> 101,83	<u>0,57</u> 193,47	30 км.
1213	&C1530-1-2 варіант 8	Труба ПВХ, гладка діам.32 мм	м	30	<u>34,32</u> 1029,60	<u>33,35</u> 1000,50	<u>0,3</u> 9,00	<u>0,67</u> 20,10	30 км.
1214	&C1530-1-2 варіант 9	Труба ПВХ, гладка діам.40 мм	м	42	<u>53,71</u> 2255,82	<u>52,36</u> 2199,12	<u>0,3</u> 12,60	<u>1,05</u> 44,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1215	&C1530-1-2 варіант 10	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.50 мм	м	28	<u>50.29</u> 1408,12	<u>49.00</u> 1372,00	<u>0.3</u> 8,40	<u>0.99</u> 27,72	30 км.
1216	&C1530-1-2 варіант 12	Труба ПВХ, гладка діам.110 мм	м	6	<u>119.34</u> 716,04	<u>116.70</u> 700,20	<u>0.3</u> 1,80	<u>2.34</u> 14,04	30 км.
1217	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	6023,25	<u>10.51</u> 63304,36	<u>10.00</u> 60232,50	<u>0.3</u> 1806,98	<u>0.21</u> 1264,88	30 км.
1218	&C1530-1-2 варіант 26	Труба гладка ПВХ діам. 63мм	м	16	<u>124.49</u> 1991,84	<u>121.75</u> 1948,00	<u>0.3</u> 4,80	<u>2.44</u> 39,04	30 км.
1219	&C1530-1-2 варіант 27	Труба ПВХ, гладка діам.50 мм	м	96,96	<u>85.99</u> 8337,59	<u>84.00</u> 8144,64	<u>0.3</u> 29,09	<u>1.69</u> 163,86	30 км.
1220	&C1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	3742,05	<u>27.26</u> 102008,28	<u>26.43</u> 98902,38	<u>0.3</u> 1122,62	<u>0.53</u> 1983,28	30 км.
1221	&C1530-1-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.40мм	м	154	<u>17.75</u> 2733,50	<u>17.10</u> 2633,40	<u>0.3</u> 46,20	<u>0.35</u> 53,90	30 км.
1222	&C1530-1-7	Труба гофрована ПВХ діам.50мм	м	210	<u>24.05</u> 5050,50	<u>23.28</u> 4888,80	<u>0.3</u> 63,00	<u>0.47</u> 98,70	30 км.
1223	&C1530-148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	13,6	<u>97.94</u> 1331,98	<u>96.00</u> 1305,60	<u>0.02</u> 0,27	<u>1.92</u> 26,11	30 км.
1224	&C1530-148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	17	<u>97.94</u> 1664,98	<u>96.00</u> 1632,00	<u>0.02</u> 0,34	<u>1.92</u> 32,64	30 км.
1225	&C1530-148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	7,4	<u>69.89</u> 517,19	<u>68.50</u> 506,90	<u>0.02</u> 0,15	<u>1.37</u> 10,14	30 км.
1226	&C1530-148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	3	<u>69.89</u> 209,67	<u>68.50</u> 205,50	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.37</u> 4,11	30 км.
1227	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,01	<u>19.81</u> 0,20	<u>19.41</u> 0,19	<u>0.01</u> -	<u>0.39</u> 0,01	30 км.
1228	C1530-163	Перехід, діаметр 110x90 мм	10шт	0,03	<u>431.74</u> 12,95	<u>422.57</u> 12,68	<u>0.7</u> 0,02	<u>8.47</u> 0,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1229	+C1533-7 варіант 1	Фланець 1-50-10 12X18H12M3ТЛ	шт	32	<u>617.47</u> 19759,04	<u>605.00</u> 19360,00	<u>0.36</u> 11,52	<u>12.11</u> 387,52	30 км.
1230	+C1533-8 варіант 1	Фланець 1-65-10 12X18H12M3ТЛ	шт	27	<u>836.9</u> 22596,30	<u>820.00</u> 22140,00	<u>0.49</u> 13,23	<u>16.41</u> 443,07	30 км.
1231	+C1533-10 варіант 1	Фланець 1-100-10 12X18H12M3ТЛ	шт	12	<u>1546.07</u> 18552,84	<u>1515.00</u> 18180,00	<u>0.75</u> 9,00	<u>30.32</u> 363,84	30 км.
1232	+C1533-13 варіант 1	Фланець 1-200-10 12X18H12M3ТЛ	шт	8	<u>3163.68</u> 25309,44	<u>3100.00</u> 24800,00	<u>1.65</u> 13,20	<u>62.03</u> 496,24	30 км.
1233	+C1533-14 варіант 1	Фланець 1-250-10 12X18H12M3ТЛ	шт	10	<u>3866.24</u> 38662,40	<u>3788.00</u> 37880,00	<u>2.43</u> 24,30	<u>75.81</u> 758,10	30 км.
1234	C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39.37</u> 39,37	<u>38.49</u> 38,49	<u>0.11</u> 0,11	<u>0.77</u> 0,77	30 км.
1235	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	10	<u>39.37</u> 393,70	<u>38.49</u> 384,90	<u>0.11</u> 1,10	<u>0.77</u> 7,70	30 км.
1236	+C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>52.5</u> 630,00	<u>51.29</u> 615,48	<u>0.18</u> 2,16	<u>1.03</u> 12,36	30 км.
1237	+C1534-9 варіант 3	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	32	<u>99.63</u> 3188,16	<u>97.50</u> 3120,00	<u>0.18</u> 5,76	<u>1.95</u> 62,40	30 км.
1238	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>83.2</u> 998,40	<u>81.21</u> 974,52	<u>0.36</u> 4,32	<u>1.63</u> 19,56	30 км.
1239	+C1534-12 варіант 2	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>218.39</u> 5896,53	<u>213.75</u> 5771,25	<u>0.36</u> 9,72	<u>4.28</u> 115,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1240	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>111.68</u> 1116,80	<u>108.99</u> 1089,90	<u>0.5</u> 5,00	<u>2.19</u> 21,90	30 км.
1241	+C1534-18 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>536.41</u> 14483,07	<u>525.00</u> 14175,00	<u>0.89</u> 24,03	<u>10.52</u> 284,04	30 км.
1242	C1534-32 варіант 1	Відвод сталевий бесшовний приварний крутовигнутий з кутом 90 град., виконання 2, діам. 159х6 мм	шт	2	<u>410.55</u> 821,10	<u>399.51</u> 799,02	<u>2.99</u> 5,98	<u>8.05</u> 16,10	30 км.
1243	+C1534-40 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	15	<u>2138.24</u> 32073,60	<u>2091.00</u> 31365,00	<u>5.31</u> 79,65	<u>41.93</u> 628,95	30 км.
1244	+C1534-140 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм 10Г2	шт	8	<u>328.81</u> 2630,48	<u>322.00</u> 2576,00	<u>0.36</u> 2,88	<u>6.45</u> 51,60	30 км.
1245	+C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>292.61</u> 585,22	<u>286.34</u> 572,68	<u>0.53</u> 1,06	<u>5.74</u> 11,48	30 км.
1246	+C1534-141 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	15	<u>292.61</u> 4389,15	<u>286.34</u> 4295,10	<u>0.53</u> 7,95	<u>5.74</u> 86,10	30 км.
1247	C1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>314.75</u> 629,50	<u>307.65</u> 615,30	<u>0.93</u> 1,86	<u>6.17</u> 12,34	30 км.
1248	+C1534-145 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 10Г2	шт	7	<u>610.54</u> 4273,78	<u>597.43</u> 4182,01	<u>1.14</u> 7,98	<u>11.97</u> 83,79	30 км.
1249	+C1534-154 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	2	<u>2632.77</u> 5265,54	<u>2576.34</u> 5152,68	<u>4.81</u> 9,62	<u>51.62</u> 103,24	30 км.
1250	+C1534-157 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7мм 10Г2	шт	2	<u>3224.81</u> 6449,62	<u>3150.43</u> 6300,86	<u>11.15</u> 22,30	<u>63.23</u> 126,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1251	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4- 32х2,0 мм	шт	2	<u>63.3</u> 126,60	<u>61.99</u> 123,98	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.24</u> 2,48	30 км.
1252	+C1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3, 2-21,3х3,2 мм	шт	2	<u>43.42</u> 86,84	<u>42.50</u> 85,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.85</u> 1,70	30 км.
1253	+C1534-256 варіант 4	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 45х3-38х3 мм	шт	18	<u>73.5</u> 1323,00	<u>71.99</u> 1295,82	<u>0.07</u> 1,26	<u>1.44</u> 25,92	30 км.
1254	+C1534-257 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3,5-45х3 мм 10Г2	шт	18	<u>97.51</u> 1755,18	<u>95.49</u> 1718,82	<u>0.11</u> 1,98	<u>1.91</u> 34,38	30 км.
1255	C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5- 57х3 мм	шт	4	<u>98.24</u> 392,96	<u>96.17</u> 384,68	<u>0.14</u> 0,56	<u>1.93</u> 7,72	30 км.
1256	+C1534-258 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х4-57х3,5 мм 10Г2	шт	9	<u>118.64</u> 1067,76	<u>116.17</u> 1045,53	<u>0.14</u> 1,26	<u>2.33</u> 20,97	30 км.
1257	C1534-260	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5- 45х2,5 мм	шт	2	<u>98.24</u> 196,48	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
1258	C1534-262	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5- 38х2,5 мм	шт	2	<u>98.21</u> 196,42	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
1259	C1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5- 57х3 мм	шт	6	<u>104.85</u> 629,10	<u>102.58</u> 615,48	<u>0.21</u> 1,26	<u>2.06</u> 12,36	30 км.
1260	C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4- 76х3,5 мм	шт	2	<u>111.5</u> 223,00	<u>108.99</u> 217,98	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.19</u> 4,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1261	C1534-275 варіант 1	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-76x4 мм 10Г2	шт	6	<u>137.69</u> 826,14	<u>134.60</u> 807,60	<u>0.39</u> 2,34	<u>2.7</u> 16,20	30 км.
1262	C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-57x3 мм	шт	2	<u>122.31</u> 244,62	<u>119.59</u> 239,18	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.4</u> 4,80	30 км.
1263	C1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125x100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133x5-108x4 мм	шт	1	<u>198.9</u> 198,90	<u>194.40</u> 194,40	<u>0.6</u> 0,60	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
1264	+C1534-301 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 219x7-108x4 мм 10Г2	шт	2	<u>781.35</u> 1562,70	<u>765.00</u> 1530,00	<u>1.03</u> 2,06	<u>15.32</u> 30,64	30 км.
1265	+C1534-315 варіант 2	Переход Е, зовнішній діаметр та товщина стінки 273x7-133x4 мм 10Г2	шт	2	<u>1512.83</u> 3025,66	<u>1480.75</u> 2961,50	<u>2.42</u> 4,84	<u>29.66</u> 59,32	30 км.
1266	C1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,092	<u>2165.68</u> 199,24	<u>2104.34</u> 193,60	<u>18.88</u> 1,74	<u>42.46</u> 3,90	30 км.
1267	C1536-4 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП1-100.38	шт	1	<u>65.57</u> 65,57	<u>64.06</u> 64,06	<u>0.22</u> 0,22	<u>1.29</u> 1,29	30 км.
1268	C1536-5 варіант 1	Підвіска ПГ-32-50	шт	3	<u>76.72</u> 230,16	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.44</u> 1,32	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
1269	C1536-6 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.76	шт	3	<u>76.7</u> 230,10	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.42</u> 1,26	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
1270	C1536-7 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.89	шт	5	<u>76.69</u> 383,45	<u>74.78</u> 373,90	<u>0.41</u> 2,05	<u>1.5</u> 7,50	30 км.
1271	C1536-8 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.108	шт	4	<u>98.7</u> 394,80	<u>96.18</u> 384,72	<u>0.58</u> 2,32	<u>1.94</u> 7,76	30 км.
1272	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00152	<u>428.31</u> 0,65	<u>403.78</u> 0,61	<u>16.13</u> 0,02	<u>8.4</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1273	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,19916	<u>440.49</u> 87,73	<u>423.03</u> 84,25	<u>8.82</u> 1,76	<u>8.64</u> 1,72	30 км.
1274	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000143	<u>355549.88</u> 5,08	<u>348183.86</u> 4,98	<u>394.45</u> 0,01	<u>6971.57</u> 0,09	30 км.
1275	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>2153.4</u> 8,61	<u>2102.51</u> 8,41	<u>8.67</u> 0,03	<u>42.22</u> 0,17	30 км.
1276	&C1541-63-2	Прокладка А-25-16 ПОН	шт	4	<u>11.03</u> 44,12	<u>10.80</u> 43,20	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.22</u> 0,88	30 км.
1277	&C1541-63-2 варіант 1	Прокладка А-50-16 ПОН	шт	4	<u>16.33</u> 65,32	<u>16.00</u> 64,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.32</u> 1,28	30 км.
1278	&C1541-63-2 варіант 2	Прокладка А-32-16 ПОН	шт	4	<u>14.8</u> 59,20	<u>14.50</u> 58,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.29</u> 1,16	30 км.
1279	&C1541-63-5 варіант 1	Прокладка А-125-16 ПОН	шт	1	<u>30.11</u> 30,11	<u>29.50</u> 29,50	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.59</u> 0,59	30 км.
1280	&C1541-63-5 варіант 2	Прокладка А-100-16 ПОН	шт	3	<u>26.54</u> 79,62	<u>26.00</u> 78,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>0.52</u> 1,56	30 км.
1281	&C1541-63-5 варіант 3	Прокладка А-80-16 ПОН	шт	14	<u>22.97</u> 321,58	<u>22.50</u> 315,00	<u>0.02</u> 0,28	<u>0.45</u> 6,30	30 км.
1282	&C1541-63-5 варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН	шт	16	<u>20.83</u> 333,28	<u>20.40</u> 326,40	<u>0.02</u> 0,32	<u>0.41</u> 6,56	30 км.
1283	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,031	<u>3900.75</u> 120,92	<u>3810.31</u> 118,12	<u>13.95</u> 0,43	<u>76.49</u> 2,37	30 км.
1284	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	<u>2449.32</u> 34,29	<u>2366.38</u> 33,13	<u>34.91</u> 0,49	<u>48.03</u> 0,67	30 км.
1285	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,05	<u>8382.54</u> 419,13	<u>8148.37</u> 407,42	<u>69.81</u> 3,49	<u>164.36</u> 8,22	30 км.
1286	C1541-68	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,01	<u>40811.58</u> 408,12	<u>39466.21</u> 394,66	<u>545.14</u> 5,45	<u>800.23</u> 8,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1287	C1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,01	<u>31630.67</u> 316,31	<u>30225.05</u> 302,25	<u>785.41</u> 7,85	<u>620.21</u> 6,21	30 км.
1288	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805.99</u> 45,08	<u>441572.21</u> 44,16	<u>394.45</u> 0,04	<u>8839.33</u> 0,88	30 км.
1289	C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00004	<u>67123.15</u> 2,68	<u>65201.93</u> 2,61	<u>605.08</u> 0,02	<u>1316.14</u> 0,05	30 км.
1290	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	35,7822	<u>710.95</u> 25439,36	<u>696.22</u> 24912,28	<u>0.79</u> 28,27	<u>13.94</u> 498,81	30 км.
1291	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	<u>138.54</u> 13,85	<u>135.03</u> 13,50	<u>0.79</u> 0,08	<u>2.72</u> 0,27	30 км.
1292	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	20,82652	<u>125.24</u> 2608,31	<u>122.67</u> 2554,79	<u>0.11</u> 2,29	<u>2.46</u> 51,23	30 км.
1293	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,48	<u>28.47</u> 13,67	<u>27.89</u> 13,39	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,27	30 км.
1294	C1545-8 варіант 2	Бобишка для встановлення гільзи (муфта Ду 15) під кутом 45	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	30 км.
1295	+C1545-8 варіант 3	Бобишка БК50 М27х2	шт	9	<u>92.03</u> 828,27	<u>90.00</u> 810,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.8</u> 16,20	30 км.
1296	+C1545-8 варіант 4	Оправа металева 2П 215/100	шт	9	<u>94.07</u> 846,63	<u>92.00</u> 828,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.84</u> 16,56	30 км.
1297	+C1545-8 варіант 5	Бобишка з внутрішньою різьбою G1/2", L=40мм	шт	4	<u>66.53</u> 266,12	<u>65.00</u> 260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>1.3</u> 5,20	30 км.
1298	C1545-9	Брезент	10м2	0,0012	<u>2591.37</u> 3,11	<u>2537.07</u> 3,04	<u>3.49</u> -	<u>50.81</u> 0,07	30 км.
1299	&C1545-13-1- 1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	106	<u>252.48</u> 26762,88	<u>247.50</u> 26235,00	<u>0.03</u> 3,18	<u>4.95</u> 524,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1300	&C1545-13-1-1P варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	3	<u>292.01</u> 876,03	<u>286.25</u> 858,75	<u>0.03</u> 0,09	<u>5.73</u> 17,19	30 км.
1301	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,3233	<u>27.64</u> 8,94	<u>27.06</u> 8,75	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,18	30 км.
1302	C1545-21	Втулка В28	100шт	4,81838	<u>46.62</u> 224,63	<u>45.65</u> 219,96	<u>0.06</u> 0,29	<u>0.91</u> 4,38	30 км.
1303	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,65046	<u>96.76</u> 159,70	<u>94.62</u> 156,17	<u>0.24</u> 0,40	<u>1.9</u> 3,13	30 км.
1304	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,2454	<u>128.74</u> 31,59	<u>125.77</u> 30,86	<u>0.45</u> 0,11	<u>2.52</u> 0,62	30 км.
1305	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,281	<u>356.87</u> 100,28	<u>349.07</u> 98,09	<u>0.8</u> 0,22	<u>7</u> 1,97	30 км.
1306	C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,742	<u>807.27</u> 1406,26	<u>789.52</u> 1375,34	<u>1.92</u> 3,34	<u>15.83</u> 27,58	30 км.
1307	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	67,3248	<u>413.51</u> 27839,48	<u>405.09</u> 27272,60	<u>0.31</u> 20,87	<u>8.11</u> 546,01	30 км.
1308	&C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5х25мм	100шт	27	<u>127.82</u> 3451,14	<u>125.00</u> 3375,00	<u>0.31</u> 8,37	<u>2.51</u> 67,77	30 км.
1309	&C1545-42-4Н варіант 2	Саморіз по металу 4,8х25мм	100шт	40	<u>106.4</u> 4256,00	<u>104.00</u> 4160,00	<u>0.31</u> 12,40	<u>2.09</u> 83,60	30 км.
1310	&C1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8х19мм	100шт	21,2	<u>99.26</u> 2104,31	<u>97.00</u> 2056,40	<u>0.31</u> 6,57	<u>1.95</u> 41,34	30 км.
1311	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	25,6952	<u>933.93</u> 23997,52	<u>915.20</u> 23516,25	<u>0.42</u> 10,79	<u>18.31</u> 470,48	30 км.
1312	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	57,1888	<u>932.83</u> 53347,43	<u>914.23</u> 52283,72	<u>0.31</u> 17,73	<u>18.29</u> 1045,98	30 км.
1313	&C1545-44-1-П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	211	<u>0.61</u> 128,71	<u>0.60</u> 126,60	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1314	&C1545-44-19-И варіант 1	Дюбель	шт	5000	<u>1</u> 5000,00	<u>0.98</u> 4900,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 100,00	
1315	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	1,73232	<u>67.86</u> 117,56	<u>66.44</u> 115,10	<u>0.09</u> 0,16	<u>1.33</u> 2,30	30 км.
1316	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	8	<u>702.1</u> 5616,80	<u>687.71</u> 5501,68	<u>0.62</u> 4,96	<u>13.77</u> 110,16	30 км.
1317	+C1545-61 варіант 3	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,1	<u>676.23</u> 67,62	<u>600.00</u> 60,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>13.26</u> 1,32	30 км.
1318	+C1545-61 варіант 4	Тап्रेп (гак-кільце) М14х140	100шт	0,1	<u>20158.23</u> 2015,82	<u>19700.00</u> 1970,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>395.26</u> 39,52	30 км.
1319	&C1545-69-4	Шинорейка 20х35	м.п	140	<u>89.29</u> 12500,60	<u>87.50</u> 12250,00	<u>0.04</u> 5,60	<u>1.75</u> 245,00	30 км.
1320	C1545-70	Кнопка К227	100шт	10,92742	<u>15.6</u> 170,47	<u>15.10</u> 165,00	<u>0.19</u> 2,08	<u>0.31</u> 3,39	30 км.
1321	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	7,8743	<u>37.03</u> 291,59	<u>36.25</u> 285,44	<u>0.05</u> 0,39	<u>0.73</u> 5,76	30 км.
1322	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,09168	<u>62893.75</u> 5766,10	<u>61311.47</u> 5621,04	<u>349.07</u> 32,00	<u>1233.21</u> 113,06	30 км.
1323	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, ІР20	100шт	2,65	<u>4846.79</u> 12843,99	<u>4750.00</u> 12587,50	<u>1.75</u> 4,64	<u>95.04</u> 251,85	30 км.
1324	+C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, ІР54	100шт	2,84	<u>7651.79</u> 21731,08	<u>7500.00</u> 21300,00	<u>1.75</u> 4,97	<u>150.04</u> 426,11	30 км.
1325	+C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, ІР20	100шт	8,23	<u>4846.79</u> 39889,08	<u>4750.00</u> 39092,50	<u>1.75</u> 14,40	<u>95.04</u> 782,18	30 км.
1326	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0417	<u>3543.85</u> 147,78	<u>3473.97</u> 144,86	<u>0.39</u> 0,02	<u>69.49</u> 2,90	30 км.
1327	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	<u>456.8</u> 146,18	<u>447.38</u> 143,16	<u>0.46</u> 0,15	<u>8.96</u> 2,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1328	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	14,39813	<u>454.98</u> 6550,86	<u>445.62</u> 6416,09	<u>0.44</u> 6,34	<u>8.92</u> 128,43	30 км.
1329	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0001	<u>188934.86</u> 18,89	<u>184881.18</u> 18,49	<u>349.07</u> 0,03	<u>3704.61</u> 0,37	30 км.
1330	C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,007	<u>44778.2</u> 313,45	<u>43460.37</u> 304,22	<u>439.83</u> 3,08	<u>878</u> 6,15	30 км.
1331	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	51,76	<u>20.35</u> 1053,32	<u>19.75</u> 1022,26	<u>0.2</u> 10,35	<u>0.4</u> 20,71	30 км.
1332	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	<u>1805.89</u> 361,18	<u>1768.21</u> 353,64	<u>2.27</u> 0,45	<u>35.41</u> 7,09	30 км.
1333	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,153	<u>321.14</u> 49,13	<u>314.60</u> 48,13	<u>0.24</u> 0,04	<u>6.3</u> 0,96	30 км.
1334	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,86	<u>144.73</u> 124,47	<u>140.81</u> 121,10	<u>1.08</u> 0,93	<u>2.84</u> 2,44	30 км.
1335	C1545-149 варіант 1	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,2	<u>214.4</u> 42,88	<u>208.66</u> 41,73	<u>1.54</u> 0,31	<u>4.2</u> 0,84	30 км.
1336	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732.12</u> 35,34	<u>1696.76</u> 34,61	<u>1.4</u> 0,03	<u>33.96</u> 0,70	30 км.
1337	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	50,5	<u>16.71</u> 843,86	<u>16.37</u> 826,69	<u>0.01</u> 0,51	<u>0.33</u> 16,66	30 км.
1338	+C1545-153 варіант 1	Накінечник-гільза 1 мм2 з ізолюваним фланцем Е1008	шт	30	<u>0.52</u> 15,60	<u>0.50</u> 15,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.01</u> 0,30	30 км.
1339	+C1545-153 варіант 2	Накінечник-гільза 0,75 мм2 з ізолюваним фланцем НГИ2	шт	15	<u>0.78</u> 11,70	<u>0.75</u> 11,25	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.02</u> 0,30	30 км.
1340	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,424	<u>295.42</u> 125,26	<u>289.25</u> 122,64	<u>0.38</u> 0,16	<u>5.79</u> 2,46	30 км.
1341	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>13.34</u> 11,43	<u>13.04</u> 11,17	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1342	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0145585	<u>26360.34</u> 383,77	<u>25438.55</u> 370,35	<u>404.92</u> 5,90	<u>516.87</u> 7,52	30 км.
1343	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,622	<u>980.57</u> 609,91	<u>950.90</u> 591,46	<u>10.44</u> 6,49	<u>19.23</u> 11,96	30 км.
1344	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	79,5335	<u>164.77</u> 13104,73	<u>160.39</u> 12756,38	<u>1.15</u> 91,46	<u>3.23</u> 256,89	30 км.
1345	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3564	<u>80.44</u> 28,67	<u>77.71</u> 27,70	<u>1.15</u> 0,41	<u>1.58</u> 0,56	30 км.
1346	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,1646	<u>1357.3</u> 1580,71	<u>1326.85</u> 1545,25	<u>3.84</u> 4,47	<u>26.61</u> 30,99	30 км.
1347	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,16	<u>3474.06</u> 555,85	<u>3391.28</u> 542,60	<u>14.66</u> 2,35	<u>68.12</u> 10,90	30 км.
1348	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	276,95	<u>62.78</u> 17386,92	<u>61.32</u> 16982,57	<u>0.23</u> 63,70	<u>1.23</u> 340,65	30 км.
1349	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,7	<u>1284.07</u> 898,85	<u>1258.28</u> 880,80	<u>0.61</u> 0,43	<u>25.18</u> 17,62	30 км.
1350	+C1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0103	<u>2202.07</u> 22,68	<u>2158.28</u> 22,23	<u>0.61</u> 0,01	<u>43.18</u> 0,44	30 км.
1351	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	1,5334	<u>1528.6</u> 2343,96	<u>1498.36</u> 2297,59	<u>0.27</u> 0,41	<u>29.97</u> 45,96	30 км.
1352	C1545-180	Полоски К-404	100шт	4,43945	<u>16.7</u> 74,14	<u>16.18</u> 71,83	<u>0.19</u> 0,84	<u>0.33</u> 1,47	30 км.
1353	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	110	<u>12.23</u> 1345,30	<u>11.92</u> 1311,20	<u>0.07</u> 7,70	<u>0.24</u> 26,40	30 км.
1354	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00043	<u>13697.21</u> 5,89	<u>13288.31</u> 5,71	<u>140.33</u> 0,06	<u>268.57</u> 0,12	30 км.
1355	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,0325	<u>13697.21</u> 445,16	<u>13288.31</u> 431,87	<u>140.33</u> 4,56	<u>268.57</u> 8,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1356	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,43945	<u>41.49</u> 184,19	<u>40.54</u> 179,98	<u>0.14</u> 0,62	<u>0.81</u> 3,59	30 км.
1357	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,72	<u>231.97</u> 167,02	<u>226.12</u> 162,81	<u>1.3</u> 0,94	<u>4.55</u> 3,27	30 км.
1358	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,84609	<u>1055.17</u> 892,77	<u>1032.73</u> 873,78	<u>1.75</u> 1,48	<u>20.69</u> 17,51	30 км.
1359	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,83967	<u>1071.61</u> 1971,41	<u>1048.63</u> 1929,13	<u>1.97</u> 3,62	<u>21.01</u> 38,66	30 км.
1360	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,208292	<u>4206.55</u> 5082,74	<u>4114.54</u> 4971,57	<u>9.53</u> 11,52	<u>82.48</u> 99,65	30 км.
1361	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	<u>6189.3</u> 132,57	<u>6044.73</u> 129,48	<u>23.21</u> 0,50	<u>121.36</u> 2,59	30 км.
1362	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,05	<u>269.89</u> 13,49	<u>263.94</u> 13,20	<u>0.66</u> 0,03	<u>5.29</u> 0,26	30 км.
1363	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,195	<u>18.9</u> 3,69	<u>18.15</u> 3,54	<u>0.38</u> 0,07	<u>0.37</u> 0,08	30 км.
1364	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	28,0222	<u>533.77</u> 14957,41	<u>523.13</u> 14659,25	<u>0.17</u> 4,76	<u>10.47</u> 293,40	30 км.
1365	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,0816	<u>267.72</u> 21,85	<u>260.38</u> 21,25	<u>2.09</u> 0,17	<u>5.25</u> 0,43	30 км.
1366	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	44,1925	<u>309.85</u> 13693,05	<u>301.50</u> 13324,04	<u>2.27</u> 100,32	<u>6.08</u> 268,69	30 км.
1367	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,6556	<u>2937.79</u> 4863,81	<u>2879.42</u> 4767,17	<u>0.77</u> 1,27	<u>57.6</u> 95,37	30 км.
1368	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	8,09	<u>66.51</u> 538,07	<u>64.83</u> 524,47	<u>0.38</u> 3,07	<u>1.3</u> 10,53	30 км.
1369	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	46,2072	<u>222.84</u> 10296,81	<u>215.50</u> 9957,65	<u>2.97</u> 137,24	<u>4.37</u> 201,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1370	&C1545-260-1	Трос оцинкований, діаметр 2 мм	п.м.	100	<u>6.54</u> 654,00	<u>6.40</u> 640,00	<u>0.01</u> 1,00	<u>0.13</u> 13,00	30 км.
1371	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	33,76	<u>65.65</u> 2216,34	<u>63.98</u> 2159,96	<u>0.38</u> 12,83	<u>1.29</u> 43,55	30 км.
1372	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	55,51	<u>213.53</u> 11853,05	<u>208.96</u> 11599,37	<u>0.38</u> 21,09	<u>4.19</u> 232,59	30 км.
1373	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,051888	<u>151715.48</u> 7872,21	<u>148356.69</u> 7697,93	<u>383.98</u> 19,92	<u>2974.81</u> 154,36	30 км.
1374	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0102	<u>317759.84</u> 3241,15	<u>311145.27</u> 3173,68	<u>383.98</u> 3,92	<u>6230.59</u> 63,55	30 км.
1375	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>367.58</u> 7,35	<u>358.45</u> 7,17	<u>1.92</u> 0,04	<u>7.21</u> 0,14	30 км.
1376	&C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	111	<u>98.59</u> 10943,49	<u>96.40</u> 10700,40	<u>0.26</u> 28,86	<u>1.93</u> 214,23	30 км.
1377	&C1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	10	<u>199.62</u> 1996,20	<u>195.45</u> 1954,50	<u>0.26</u> 2,60	<u>3.91</u> 39,10	30 км.
1378	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00084	<u>62412.93</u> 52,43	<u>60791.21</u> 51,06	<u>397.94</u> 0,33	<u>1223.78</u> 1,04	30 км.
1379	+C1545-318 варіант 4	Металорукав РЗ-ЦХ-Ш-18	1000м	0,045	<u>29243.42</u> 1315,95	<u>28475.00</u> 1281,38	<u>195.02</u> 8,78	<u>573.4</u> 25,79	30 км.
1380	&C1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2851	<u>25.33</u> 72215,83	<u>24.50</u> 69849,50	<u>0.33</u> 940,83	<u>0.5</u> 1425,50	30 км.
1381	&C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	2851	<u>10.85</u> 30933,35	<u>10.31</u> 29393,81	<u>0.33</u> 940,83	<u>0.21</u> 598,71	30 км.
1382	+C1545-550 варіант 1	Хомут з 10-ма зубцями	шт	10	<u>39.7</u> 397,00	<u>38.50</u> 385,00	<u>0.42</u> 4,20	<u>0.78</u> 7,80	30 км.
1383	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00039	<u>116273.6</u> 45,35	<u>113450.10</u> 44,25	<u>543.63</u> 0,21	<u>2279.87</u> 0,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1384	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,65	<u>162.34</u> 105,52	<u>158.62</u> 103,10	<u>0.54</u> 0,35	<u>3.18</u> 2,07	30 км.
1385	C1546-20	Клей БМК5	кг	7,5905	<u>338.9</u> 2572,42	<u>331.75</u> 2518,15	<u>0.5</u> 3,80	<u>6.65</u> 50,47	30 км.
1386	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	16,92	<u>189.96</u> 3214,12	<u>185.74</u> 3142,72	<u>0.5</u> 8,46	<u>3.72</u> 62,94	30 км.
1387	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002612	<u>115340.82</u> 301,27	<u>112483.61</u> 293,81	<u>595.63</u> 1,56	<u>2261.58</u> 5,90	30 км.
1388	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,29949216	<u>144760.32</u> 43354,58	<u>141326.25</u> 42326,10	<u>595.63</u> 178,39	<u>2838.44</u> 850,09	30 км.
1389	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00077	<u>164513.68</u> 126,68	<u>160692.29</u> 123,73	<u>595.63</u> 0,46	<u>3225.76</u> 2,49	30 км.
1390	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,00035	<u>184677.14</u> 64,64	<u>180460.39</u> 63,16	<u>595.63</u> 0,21	<u>3621.12</u> 1,27	30 км.
1391	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00179	<u>213833.51</u> 382,76	<u>209045.07</u> 374,19	<u>595.63</u> 1,07	<u>4192.81</u> 7,50	30 км.
1392	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>566.97</u> 8,50	<u>555.31</u> 8,33	<u>0.54</u> 0,01	<u>11.12</u> 0,16	30 км.
1393	C1546-54	Пароніт	т	0,005298	<u>153617.36</u> 813,86	<u>150085.26</u> 795,15	<u>519.99</u> 2,75	<u>3012.11</u> 15,96	30 км.
1394	C1546-61	Припой А	т	0,0000012	<u>159682.21</u> 0,19	<u>156078.47</u> 0,19	<u>472.72</u> -	<u>3131.02</u> -	30 км.
1395	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002325	<u>570150.89</u> 1325,60	<u>558498.74</u> 1298,51	<u>472.72</u> 1,10	<u>11179.43</u> 25,99	30 км.
1396	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,24122	<u>53.11</u> 12,81	<u>43.30</u> 10,44	<u>8.77</u> 2,12	<u>1.04</u> 0,25	30 км.
1397	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	279,22186	<u>166.03</u> 46359,21	<u>154.00</u> 43000,17	<u>8.77</u> 2448,78	<u>3.26</u> 910,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1398	C1546-83	Тавот	кг	38,625	<u>33.62</u> 1298,57	<u>32.42</u> 1252,22	<u>0.54</u> 20,86	<u>0.66</u> 25,49	30 км.
1399	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	12,29105	<u>49.4</u> 607,18	<u>39.66</u> 487,46	<u>8.77</u> 107,79	<u>0.97</u> 11,93	30 км.
1400	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,014	<u>576.16</u> 8,07	<u>564.39</u> 7,90	<u>0.47</u> 0,01	<u>11.3</u> 0,16	30 км.
1401	+C1547-1 варіант 1	Лампи світлодіодні з цоколем E27 "VIDEX" 12 Вт	шт	12	<u>132.9</u> 1594,80	<u>130.00</u> 1560,00	<u>0.29</u> 3,48	<u>2.61</u> 31,32	30 км.
1402	+C1547-10 варіант 2	Реле тиску на пожежогасіння	шт	2	<u>765.89</u> 1531,78	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>15.02</u> 30,04	30 км.
1403	+C1550-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	330,33	<u>124.32</u> 41066,63	<u>121.40</u> 40102,06	<u>0.48</u> 158,56	<u>2.44</u> 806,01	30 км.
1404	+C1550-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	3850	<u>97.8</u> 376530,00	<u>95.40</u> 367290,00	<u>0.48</u> 1848,00	<u>1.92</u> 7392,00	30 км.
1405	+C1550-5 варіант 3	Штукатурка Baumit StellarporTop "баранець" 2 мм	кг	3952,7	<u>31.24</u> 123482,35	<u>30.15</u> 119173,91	<u>0.48</u> 1897,30	<u>0.61</u> 2411,14	30 км.
1406	+C1550-5 варіант 4	Штукатурка Baumit StellarporTop "баранець" 2 мм	кг	10751,58	<u>26.14</u> 281046,30	<u>25.15</u> 270402,24	<u>0.48</u> 5160,76	<u>0.51</u> 5483,30	30 км.
1407	+C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baumit ProContact	кг	5819,12	<u>12.73</u> 74077,40	<u>12.00</u> 69829,44	<u>0.48</u> 2793,18	<u>0.25</u> 1454,78	30 км.
1408	+C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baumit NivoFix	кг	4749,5	<u>11.59</u> 55046,71	<u>11.12</u> 52814,44	<u>0.24</u> 1139,88	<u>0.23</u> 1092,39	30 км.
1409	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	151,2	<u>13.87</u> 2097,14	<u>13.36</u> 2020,03	<u>0.24</u> 36,29	<u>0.27</u> 40,82	30 км.
1410	+C1550-25 варіант 2	Скловітка Baumit StarTex	м2	123,5	<u>24.57</u> 3034,40	<u>24.05</u> 2970,18	<u>0.04</u> 4,94	<u>0.48</u> 59,28	30 км.
1411	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	179,8	<u>35.81</u> 6438,64	<u>34.63</u> 6226,47	<u>0.48</u> 86,30	<u>0.7</u> 125,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1412	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	51,243	<u>155.54</u> 7970,34	<u>152.00</u> 7788,94	<u>0.49</u> 25,11	<u>3.05</u> 156,29	30 км.
1413	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	159,4125	<u>240.14</u> 38281,32	<u>235.00</u> 37461,94	<u>0.43</u> 68,55	<u>4.71</u> 750,83	30 км.
1414	&C1550-38-1-K	Змащення для каналізації (200 мл)	шт.	2	<u>102.26</u> 204,52	<u>100.00</u> 200,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>2.01</u> 4,02	
1415	&C1550-38-1-K варіант 1	Герметик санітарний Lacrysil безколірний	шт.	2	<u>61.46</u> 122,92	<u>60.00</u> 120,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>1.21</u> 2,42	
1416	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	144,09	<u>194.86</u> 28077,38	<u>190.55</u> 27456,35	<u>0.49</u> 70,60	<u>3.82</u> 550,43	30 км.
1417	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1481,5	<u>36.98</u> 54785,87	<u>35.77</u> 52993,26	<u>0.48</u> 711,12	<u>0.73</u> 1081,49	30 км.
1418	+C1550-43 варіант 1	Самовирівнювальний цементний розчин Ultratop Loft F "Mapei"	кг	791,2	<u>94.33</u> 74633,90	<u>92.00</u> 72790,40	<u>0.48</u> 379,78	<u>1.85</u> 1463,72	30 км.
1419	+C1550-43 варіант 2	Кольоруюча паста Ultratop Color Paste "Mapei"	кг	15,824	<u>454.39</u> 7190,27	<u>445.00</u> 7041,68	<u>0.48</u> 7,60	<u>8.91</u> 140,99	30 км.
1420	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	32,02	<u>123.75</u> 3962,48	<u>120.83</u> 3868,98	<u>0.49</u> 15,69	<u>2.43</u> 77,81	30 км.
1421	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	7,5	<u>87.5</u> 656,25	<u>85.30</u> 639,75	<u>0.48</u> 3,60	<u>1.72</u> 12,90	30 км.
1422	+C1550-48 варіант 1	Дрібнонозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25	кг	628,8	<u>52.61</u> 33081,17	<u>51.10</u> 32131,68	<u>0.48</u> 301,82	<u>1.03</u> 647,67	30 км.
1423	+C1550-51 варіант 1	Прозоре поліуретанове фінішне покриття Mapefloor Finish 53 W/L "Mapei"	кг	79,12	<u>709.4</u> 56127,73	<u>695.00</u> 54988,40	<u>0.49</u> 38,77	<u>13.91</u> 1100,56	30 км.
1424	+C1550-53 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Baunit Grund	кг	143,629	<u>34.16</u> 4906,37	<u>33.00</u> 4739,76	<u>0.49</u> 70,38	<u>0.67</u> 96,23	30 км.
1425	+C1550-53 варіант 4	Ґрунтувальна суміш Baunit UniPrimer	кг	1090,158	<u>21.49</u> 23427,50	<u>20.58</u> 22435,45	<u>0.49</u> 534,18	<u>0.42</u> 457,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1426	+C1550-53 варіант 5	Грунтувальна суміш Baunit BetonPrimer	кг	527,2	<u>39.26</u> 20697,87	<u>38.00</u> 20033,60	<u>0.49</u> 258,33	<u>0.77</u> 405,94	30 км.
1427	C1550-57	Суміш для анкерування Ceresit CX 15	кг	1,2	<u>38.1</u> 45,72	<u>36.87</u> 44,24	<u>0.48</u> 0,58	<u>0.75</u> 0,90	30 км.
1428	C1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	197,8	<u>50.92</u> 10071,98	<u>49.61</u> 9812,86	<u>0.31</u> 61,32	<u>1</u> 197,80	30 км.
1429	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0462	<u>20325.95</u> 939,06	<u>19318.91</u> 892,53	<u>608.49</u> 28,11	<u>398.55</u> 18,42	30 км.
1430	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	310,2	<u>20.52</u> 6365,30	<u>20.00</u> 6204,00	<u>0.12</u> 37,22	<u>0.4</u> 124,08	30 км.
1431	+C1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>2522.02</u> 7566,06	<u>2460.00</u> 7380,00	<u>12.57</u> 37,71	<u>49.45</u> 148,35	30 км.
1432	+C1630-61 варіант 2	Двері герметичні, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2130.34</u> 2130,34	<u>2076.00</u> 2076,00	<u>12.57</u> 12,57	<u>41.77</u> 41,77	30 км.
1433	+C1630-65 варіант 3	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 65 "Profit"	шт	8	<u>8669.32</u> 69354,56	<u>8492.00</u> 67936,00	<u>7.33</u> 58,64	<u>169.99</u> 1359,92	30 км.
1434	+C1630-65 варіант 4	Засувки баттерфляй міжфланцеві F0811-300 DN 50 "Weflo"	шт	5	<u>8437.78</u> 42188,90	<u>8265.00</u> 41325,00	<u>7.33</u> 36,65	<u>165.45</u> 827,25	30 км.
1435	+C1630-67 варіант 2	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 100 "Profit"	шт	2	<u>9619.68</u> 19239,36	<u>9415.00</u> 18830,00	<u>16.06</u> 32,12	<u>188.62</u> 377,24	30 км.
1436	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15.71</u> 188,52	<u>15.05</u> 180,60	<u>0.35</u> 4,20	<u>0.31</u> 3,72	30 км.
1437	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	114	<u>76.91</u> 8767,74	<u>75.05</u> 8555,70	<u>0.35</u> 39,90	<u>1.51</u> 172,14	30 км.
1438	&C1630-85-У варіант 2	Кліпса монтажна, діам 76мм	шт	33	<u>25.91</u> 855,03	<u>25.40</u> 838,20	- -	<u>0.51</u> 16,83	
1439	&C1630-85-У варіант 3	Кліпса монтажна, діам 108мм	шт	3	<u>36.98</u> 110,94	<u>36.25</u> 108,75	- -	<u>0.73</u> 2,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1440	&C1630-85-У варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	1359	<u>5.47</u> 7433,73	<u>5.36</u> 7284,24	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 149,49	
1441	&C1630-85-У варіант 5	Кліпса монтажна, діам. 15мм	шт	135	<u>2.6</u> 351,00	<u>2.55</u> 344,25	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 6,75	
1442	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	1902	<u>2.4</u> 4564,80	<u>2.35</u> 4469,70	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 95,10	
1443	&C1630-85-У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	969	<u>3.21</u> 3110,49	<u>3.15</u> 3052,35	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 58,14	
1444	&C1630-85-У варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	279	<u>5.61</u> 1565,19	<u>5.50</u> 1534,50	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 30,69	
1445	&C1630-85-У варіант 11	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	96	<u>6.27</u> 601,92	<u>6.15</u> 590,40	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 11,52	
1446	&C1630-85-У варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	2653	<u>4.34</u> 11514,02	<u>4.25</u> 11275,25	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 238,77	
1447	&C1630-85-У варіант 13	Кліпса монтажна, діам 89мм	шт	6	<u>19.23</u> 115,38	<u>18.85</u> 113,10	<u>-</u> -	<u>0.38</u> 2,28	
1448	&C1630-107-2 варіант 1	Фільтр осадний Ду65 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>4019.68</u> 4019,68	<u>3935.00</u> 3935,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>78.82</u> 78,82	30 км.
1449	&C1630-107-2 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий Ду25 Ру1,6МПа VT 400.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>138.58</u> 138,58	<u>130.00</u> 130,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>2.72</u> 2,72	30 км.
1450	&C1630-108-1 варіант 1	Фільтр осадний Ду80 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>5024.33</u> 5024,33	<u>4919.00</u> 4919,00	<u>6.81</u> 6,81	<u>98.52</u> 98,52	30 км.
1451	&C1630-109-1	Фільтри осадний Ду100, Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>7003.19</u> 7003,19	<u>6854.00</u> 6854,00	<u>11.87</u> 11,87	<u>137.32</u> 137,32	30 км.
1452	+C1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0- 1.6MPa	комплект	10	<u>200.16</u> 2001,60	<u>195.30</u> 1953,00	<u>0.94</u> 9,40	<u>3.92</u> 39,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1453	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	283	<u>95.23</u> 26950,09	<u>92.97</u> 26310,51	<u>0.39</u> 110,37	<u>1.87</u> 529,21	30 км.
1454	+С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	455	<u>95.23</u> 43329,65	<u>92.97</u> 42301,35	<u>0.39</u> 177,45	<u>1.87</u> 850,85	30 км.
1455	+С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	1303	<u>64.63</u> 84212,89	<u>62.97</u> 82049,91	<u>0.39</u> 508,17	<u>1.27</u> 1654,81	30 км.
1456	+С1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	2538	<u>64.63</u> 164030,94	<u>62.97</u> 159817,86	<u>0.39</u> 989,82	<u>1.27</u> 3223,26	30 км.
1457	&С1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	263	<u>3.57</u> 938,91	<u>3.50</u> 920,50	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 18,41	
1458	&С1630-114-1 варіант 2	Опора, діам.25мм	шт	44	<u>4.34</u> 190,96	<u>4.25</u> 187,00	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 3,96	
1459	&С1630-114-1 варіант 3	Опора, діам. 32мм	шт	20	<u>6.43</u> 128,60	<u>6.30</u> 126,00	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 2,60	
1460	&С1630-114-1 варіант 4	Опора, діам.20мм	шт	37	<u>6.27</u> 231,99	<u>6.15</u> 227,55	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 4,44	
1461	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	0,35	<u>5.59</u> 1,96	<u>5.45</u> 1,91	<u>0.03</u> 0,01	<u>0.11</u> 0,04	30 км.
1462	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	0,175	<u>14.92</u> 2,61	<u>14.43</u> 2,53	<u>0.2</u> 0,04	<u>0.29</u> 0,04	30 км.
1463	+С1630-127 варіант 1	Американка 1/2"	шт	2	<u>163.44</u> 326,88	<u>160.00</u> 320,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>3.2</u> 6,40	30 км.
1464	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1,4	<u>32.59</u> 45,63	<u>31.81</u> 44,53	<u>0.14</u> 0,20	<u>0.64</u> 0,90	30 км.
1465	С1630-193 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>297.34</u> 297,34	<u>290.64</u> 290,64	<u>0.87</u> 0,87	<u>5.83</u> 5,83	30 км.
1466	+С1630-218 варіант 1	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Р _у до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	164	<u>332.84</u> 54585,76	<u>326.00</u> 53464,00	<u>0.31</u> 50,84	<u>6.53</u> 1070,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1467	+С1630-218 варіант 2	Вентиль запірний прохідний, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	14	<u>332.84</u> 4659,76	<u>326.00</u> 4564,00	<u>0.31</u> 4,34	<u>6.53</u> 91,42	30 км.
1468	+С1630-218 варіант 3	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	184	<u>230.84</u> 42474,56	<u>226.00</u> 41584,00	<u>0.31</u> 57,04	<u>4.53</u> 833,52	30 км.
1469	С1630-236 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	12	<u>176.9</u> 2122,80	<u>173.15</u> 2077,80	<u>0.28</u> 3,36	<u>3.47</u> 41,64	30 км.
1470	С1630-238 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	17	<u>241.6</u> 4107,20	<u>236.27</u> 4016,59	<u>0.59</u> 10,03	<u>4.74</u> 80,58	30 км.
1471	+С1630-451 варіант 2	Зворотній клапан, діаметр 125, довж. 100мм RKS 125 " OSTBERG"	шт	1	<u>521.99</u> 521,99	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>10.24</u> 10,24	30 км.
1472	+С1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	2	<u>325.13</u> 650,26	<u>317.00</u> 634,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>6.38</u> 12,76	30 км.
1473	+С1630-451 варіант 6	Зворотній клапан FC 125 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>929.99</u> 1859,98	<u>910.00</u> 1820,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>18.24</u> 36,48	30 км.
1474	+С1630-451 варіант 7	Зворотній клапан FC 200 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>2640.53</u> 5281,06	<u>2587.00</u> 5174,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>51.78</u> 103,56	30 км.
1475	+С1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	3	<u>2844.53</u> 8533,59	<u>2787.00</u> 8361,00	<u>1.75</u> 5,25	<u>55.78</u> 167,34	30 км.
1476	+С1630-470 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 140 мм, L=240 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>521.27</u> 521,27	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>10.22</u> 10,22	30 км.
1477	+С1630-470 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 250 мм, L=350 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>931.31</u> 1862,62	<u>912.00</u> 1824,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>18.26</u> 36,52	30 км.
1478	+С1630-470 варіант 3	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 100 мм, L=200 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>490.67</u> 490,67	<u>480.00</u> 480,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>9.62</u> 9,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1479	+С1630-470 варіант 4	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 225 мм, L=325 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>876.23</u> 1752,46	<u>858.00</u> 1716,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>17.18</u> 34,36	30 км.
1480	+С1630-470 варіант 5	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 125 мм, L=225 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>497.81</u> 2489,05	<u>487.00</u> 2435,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>9.76</u> 48,80	30 км.
1481	+С1630-470 варіант 6	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 160 мм, L=260 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>545.75</u> 2728,75	<u>534.00</u> 2670,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>10.7</u> 53,50	30 км.
1482	+С1630-470 варіант 7	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 200 мм, L=300 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.23</u> 825,23	<u>808.00</u> 808,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>16.18</u> 16,18	30 км.
1483	+С1630-471 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 315 мм, L=415 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1010.57</u> 2021,14	<u>989.00</u> 1978,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>19.82</u> 39,64	30 км.
1484	+С1630-472 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 450 мм, L=550 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1410.09</u> 2820,18	<u>1380.00</u> 2760,00	<u>2.44</u> 4,88	<u>27.65</u> 55,30	30 км.
1485	+С1630-474 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 630 мм, L=730 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1890.66</u> 1890,66	<u>1848.00</u> 1848,00	<u>5.59</u> 5,59	<u>37.07</u> 37,07	30 км.
1486	+С1630-478 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з ніпельним з'єднанням, розм. 200х150h мм, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>670.55</u> 1341,10	<u>656.00</u> 1312,00	<u>1.4</u> 2,80	<u>13.15</u> 26,30	30 км.
1487	+С1630-480 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х150h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>803.9</u> 803,90	<u>785.00</u> 785,00	<u>3.14</u> 3,14	<u>15.76</u> 15,76	30 км.
1488	+С1630-480 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х200h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>1159.88</u> 3479,64	<u>1134.00</u> 3402,00	<u>3.14</u> 9,42	<u>22.74</u> 68,22	30 км.
1489	+С1630-483 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 800х400h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1891.14</u> 1891,14	<u>1838.00</u> 1838,00	<u>16.06</u> 16,06	<u>37.08</u> 37,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1490	+C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	25	<u>45.91</u> 1147,75	<u>45.00</u> 1125,00	<u>0.01</u> 0,25	<u>0.9</u> 22,50	30 км.
1491	+C1630-536 варіант 1	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	13	<u>76.6</u> 995,80	<u>75.00</u> 975,00	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.5</u> 19,50	30 км.
1492	+C1630-541 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчатим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	57	<u>624.45</u> 35593,65	<u>612.00</u> 34884,00	<u>0.21</u> 11,97	<u>12.24</u> 697,68	30 км.
1493	+C1630-541 варіант 2	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	77	<u>530.61</u> 40856,97	<u>520.00</u> 40040,00	<u>0.21</u> 16,17	<u>10.4</u> 800,80	30 км.
1494	C1630-541 варіант 4	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, діаметр 15 мм	шт	1	<u>91.09</u> 91,09	<u>89.09</u> 89,09	<u>0.21</u> 0,21	<u>1.79</u> 1,79	30 км.
1495	+C1630-541 варіант 5	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, Т до 90°, діаметр 20 мм	шт	1	<u>234.81</u> 234,81	<u>230.00</u> 230,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>4.6</u> 4,60	30 км.
1496	+C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	362	<u>469.41</u> 169926,42	<u>460.00</u> 166520,00	<u>0.21</u> 76,02	<u>9.2</u> 3330,40	30 км.
1497	+C1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	162	<u>428.61</u> 69434,82	<u>420.00</u> 68040,00	<u>0.21</u> 34,02	<u>8.4</u> 1360,80	30 км.
1498	+C1630-541 варіант 8	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчатим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	66	<u>522.45</u> 34481,70	<u>512.00</u> 33792,00	<u>0.21</u> 13,86	<u>10.24</u> 675,84	30 км.
1499	+C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1280.46</u> 12804,60	<u>1255.00</u> 12550,00	<u>0.35</u> 3,50	<u>25.11</u> 251,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1500	+C1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2037.3</u> 6111,90	<u>1997.00</u> 5991,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>39.95</u> 119,85	30 км.
1501	+C1630-543 варіант 4	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2975.7</u> 8927,10	<u>2917.00</u> 8751,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>58.35</u> 175,05	30 км.
1502	+C1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	8	<u>1014.24</u> 8113,92	<u>994.00</u> 7952,00	<u>0.35</u> 2,80	<u>19.89</u> 159,12	30 км.
1503	+C1630-543 варіант 6	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>748.32</u> 748,32	<u>733.30</u> 733,30	<u>0.35</u> 0,35	<u>14.67</u> 14,67	30 км.
1504	+C1630-543 варіант 7	Запірний клапан, з похилим шпинделем, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>3536.8</u> 14147,20	<u>3467.10</u> 13868,40	<u>0.35</u> 1,40	<u>69.35</u> 277,40	30 км.
1505	+C1630-543 варіант 8	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	7	<u>1524.24</u> 10669,68	<u>1494.00</u> 10458,00	<u>0.35</u> 2,45	<u>29.89</u> 209,23	30 км.
1506	+C1630-544 варіант 2	Клапан різьбовий водоразбірний, тиск 1,0 МПа, DN 1/2x3/4" "UKSPAR" арт.3090	шт	5	<u>178.3</u> 891,50	<u>174.00</u> 870,00	<u>0.8</u> 4,00	<u>3.5</u> 17,50	30 км.
1507	+C1630-575 варіант 1	Балансувальний клапан для регулювання витрати, з прямим шпинделем, середовище - вода, Ру до 1,6 МПа, ду 32 (4217 GR STROEMAX - GR) "ГЕРЦ"	шт	1	<u>3338.25</u> 3338,25	<u>3270.00</u> 3270,00	<u>2.79</u> 2,79	<u>65.46</u> 65,46	30 км.
1508	+C1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	62	<u>591.7</u> 36685,40	<u>580.00</u> 35960,00	<u>0.1</u> 6,20	<u>11.6</u> 719,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1509	+C1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1008.88</u> 10088,80	<u>989.00</u> 9890,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>19.78</u> 197,80	30 км.
1510	+C1630-633 варіант 3	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	49	<u>489.7</u> 23995,30	<u>480.00</u> 23520,00	<u>0.1</u> 4,90	<u>9.6</u> 470,40	30 км.
1511	C1630-642 варіант 1	Кран шаровий муфтовий Ду 15 Ру 16	шт	10	<u>112.4</u> 1124,00	<u>110.06</u> 1100,60	<u>0.14</u> 1,40	<u>2.2</u> 22,00	30 км.
1512	+C1630-642 варіант 2	Крани кульові для підключення манометра 1/2"x1/2" VT.807.N.0404 "VALTEC"	шт	22	<u>160.28</u> 3526,16	<u>157.00</u> 3454,00	<u>0.14</u> 3,08	<u>3.14</u> 69,08	30 км.
1513	C1630-668 варіант 1	Кран для уриналу	шт	4	<u>535.08</u> 2140,32	<u>524.35</u> 2097,40	<u>0.24</u> 0,96	<u>10.49</u> 41,96	30 км.
1514	+C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	362	<u>20.51</u> 7424,62	<u>20.00</u> 7240,00	<u>0.11</u> 39,82	<u>0.4</u> 144,80	30 км.
1515	&C1630-973-3	Сифон пляшковий для умивальника	шт	1	<u>129.17</u> 129,17	<u>125.00</u> 125,00	<u>1.64</u> 1,64	<u>2.53</u> 2,53	30 км.
1516	&C1630-973-3 варіант 1	Сифон пляшковий для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> 421,54	<u>205.00</u> 410,00	<u>1.64</u> 3,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
1517	+C1630-981 варіант 2	Лічильник крильчатий для гарячої води, Ду15, муфтовий з імпульним виходом ResidiaJet Qn 1,5/90 Residia-M "SENSUS"	шт	1	<u>970.43</u> 970,43	<u>950.00</u> 950,00	<u>1.4</u> 1,40	<u>19.03</u> 19,03	30 км.
1518	+C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	12	<u>204.48</u> 2453,76	<u>200.00</u> 2400,00	<u>0.47</u> 5,64	<u>4.01</u> 48,12	30 км.
1519	+C1630-991 варіант 1	Вузол проходу, діам. 250, марка УП1-01, с.5.904-45, діаметр патрубку 200 мм "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>2475.35</u> 4950,70	<u>2417.00</u> 4834,00	<u>9.81</u> 19,62	<u>48.54</u> 97,08	30 км.
1520	+C1630-991 варіант 2	Вузол проходу, діам. 315, марка УП1-02, с.5.904-45, "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2592.65</u> 2592,65	<u>2532.00</u> 2532,00	<u>9.81</u> 9,81	<u>50.84</u> 50,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1521	+C1630-999 варіант 1	Вузол проходу утеплений, діам. 800, з кільцем для скидання конденсату, з клапаном з виконавчим механізмом NM230A - S - TP, N=0,004 кВт, марка УП4-19, с.5.904-45, діаметр патрубку 800 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>12266.38</u> 12266,38	<u>11994.00</u> 11994,00	<u>31.86</u> 31,86	<u>240.52</u> 240,52	30 км.
1522	+C1630-1161 варіант 2	Манометр показуючий електроконтактний Ру=(0...16кГс/кв.см) з триходовим краном	комплект	26	<u>1377.86</u> 35824,36	<u>1350.00</u> 35100,00	<u>0.84</u> 21,84	<u>27.02</u> 702,52	30 км.
1523	+C1630-1404 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>3909.65</u> 7819,30	<u>3825.00</u> 7650,00	<u>7.99</u> 15,98	<u>76.66</u> 153,32	30 км.
1524	+C1630-1405 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>5554.77</u> 11109,54	<u>5435.45</u> 10870,90	<u>10.4</u> 20,80	<u>108.92</u> 217,84	30 км.
1525	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.06 "VALTEC"	шт	9	<u>343.98</u> 3095,82	<u>337.00</u> 3033,00	<u>0.24</u> 2,16	<u>6.74</u> 60,66	30 км.
1526	+C1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, Ду15 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.04 "VALTEC"	шт	1	<u>160.38</u> 160,38	<u>157.00</u> 157,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>3.14</u> 3,14	30 км.
1527	+C1630-1432 варіант 3	Запобіжний клапан Ду40 мм, Рр0,4МПа різьба вн/вн VT.1831.N.08 "VALTEC"	шт	1	<u>3827.28</u> 3827,28	<u>3752.00</u> 3752,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>75.04</u> 75,04	30 км.
1528	+C1630-1432 варіант 4	Запірний вентиль зі зливом Ду25 арт.7613100 "Reflex"	шт	2	<u>1829.1</u> 3658,20	<u>1793.00</u> 3586,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>35.86</u> 71,72	30 км.
1529	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/зовн. VT.215.N.06 "VALTEC"	шт	2	<u>380.19</u> 760,38	<u>372.50</u> 745,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>7.45</u> 14,90	30 км.
1530	+C1630-1432 варіант 6	Клапан зворотній муфтовий, Ду25 мм, Ру1,6МПа різьба вн/вн VT.161.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>252.18</u> 252,18	<u>247.00</u> 247,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>4.94</u> 4,94	30 км.
1531	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	3	<u>910.3</u> 2730,90	<u>892.00</u> 2676,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>17.85</u> 53,55	30 км.
1532	+C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	15	<u>376.43</u> 5646,45	<u>368.60</u> 5529,00	<u>0.45</u> 6,75	<u>7.38</u> 110,70	30 км.
1533	+C1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>299.32</u> 2095,24	<u>293.00</u> 2051,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>5.87</u> 41,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1534	+C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	9	<u>596.14</u> 5365,26	<u>584.00</u> 5256,00	<u>0.45</u> 4,05	<u>11.69</u> 105,21	30 км.
1535	+C1630-1433 варіант 5	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>2669.8</u> 10679,20	<u>2617.00</u> 10468,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>52.35</u> 209,40	30 км.
1536	+C1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	12	<u>933.76</u> 11205,12	<u>915.00</u> 10980,00	<u>0.45</u> 5,40	<u>18.31</u> 219,72	30 км.
1537	+C1630-1433 варіант 7	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>620.62</u> 4344,34	<u>608.00</u> 4256,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>12.17</u> 85,19	30 км.
1538	+C1630-1433 варіант 8	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 40 мм "ГЕРЦ"	шт	6	<u>1714.06</u> 10284,36	<u>1680.00</u> 10080,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>33.61</u> 201,66	30 км.
1539	+C1630-1433 варіант 9	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	14	<u>1649.8</u> 23097,20	<u>1617.00</u> 22638,00	<u>0.45</u> 6,30	<u>32.35</u> 452,90	30 км.
1540	+C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	46	<u>466.37</u> 21453,02	<u>454.00</u> 20884,00	<u>3.23</u> 148,58	<u>9.14</u> 420,44	30 км.
1541	+C1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник Ду 15, Рр1, 0МПа VT.502.N.04 "VALTEC"	шт	5	<u>174.65</u> 873,25	<u>168.00</u> 840,00	<u>3.23</u> 16,15	<u>3.42</u> 17,10	30 км.
1542	+C1630-1539 варіант 2	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 200 Weflo	шт	5	<u>20841.69</u> 104208,45	<u>20388.00</u> 101940,00	<u>45.03</u> 225,15	<u>408.66</u> 2043,30	30 км.
1543	+C1630-1540 варіант 3	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 250 Weflo	шт	5	<u>15808.95</u> 79044,75	<u>15409.00</u> 77045,00	<u>89.97</u> 449,85	<u>309.98</u> 1549,90	30 км.
1544	+C1630-1540 варіант 4	Заслонка поворотна типу баттерфляй Bundor Ду 200	шт	4	<u>9248.31</u> 36993,24	<u>8977.00</u> 35908,00	<u>89.97</u> 359,88	<u>181.34</u> 725,36	30 км.
1545	&C1630-1614- 1	Каналізаційна установка, Q=6,0 м3/год., H=5м, N=0,62 кВт Grundfos SOLOLIFT2 WC1	шт	2	<u>25502.6</u> 51005,20	<u>25000.00</u> 50000,00	<u>2.55</u> 5,10	<u>500.05</u> 1000,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1546	+C1630-1822 варіант 1	Комбінований лічильник холодної води Т до 50 С DN50/20 "SENSUS" тип MeiTwin	шт	1	<u>37950.3</u> 37950,30	<u>37200.00</u> 37200,00	<u>6.18</u> 6,18	<u>744.12</u> 744,12	30 км.
1547	+C1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм "Breeze"	шт	5	<u>2652.71</u> 13263,55	<u>2600.00</u> 13000,00	<u>0.7</u> 3,50	<u>52.01</u> 260,05	30 км.
1548	+C1630-2021 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм "Breeze"	шт	6	<u>2281.43</u> 13688,58	<u>2236.00</u> 13416,00	<u>0.7</u> 4,20	<u>44.73</u> 268,38	30 км.
1549	+C1630-2021 варіант 3	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм "Breeze"	шт	2	<u>1790.81</u> 3581,62	<u>1755.00</u> 3510,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>35.11</u> 70,22	30 км.
1550	&C1633-10-1	Перетворювач іржі	кг	0,81875	<u>185.35</u> 151,76	<u>181.25</u> 148,40	<u>0.47</u> 0,38	<u>3.63</u> 2,98	30 км.
1551	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,28	<u>4.9416</u> 80,45	<u>4.94160</u> 80,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1552	+K585521- П108 варіант 2	Плити покриття П5Д-8а серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	32	<u>380.98</u> 12191,36	<u>350.00</u> 11200,00	<u>23.51</u> 752,32	<u>7.47</u> 239,04	30 км.
1553	K585821-Г151 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	32	<u>720.1</u> 23043,20	<u>653.08</u> 20898,56	<u>52.9</u> 1692,80	<u>14.12</u> 451,84	30 км.
1554	+K589921- A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	28	<u>379.73</u> 10632,44	<u>345.71</u> 9679,88	<u>26.57</u> 743,96	<u>7.45</u> 208,60	30 км.
1555	+K589921- A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	203	<u>379.77</u> 77093,31	<u>345.75</u> 70187,25	<u>26.57</u> 5393,71	<u>7.45</u> 1512,35	30 км.
1556	+K589921- A003 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	90	<u>166.67</u> 15000,30	<u>154.00</u> 13860,00	<u>9.4</u> 846,00	<u>3.27</u> 294,30	30 км.
1557	+K589921- A003 варіант 3	Водовідний бетонний лоток Н=160 мм з металевою решіткою	шт	20	<u>2294.39</u> 45887,80	<u>2240.00</u> 44800,00	<u>9.4</u> 188,00	<u>44.99</u> 899,80	30 км.
1558	&1503-1161-2 варіант 1	Клема фальцева металева С-092	шт	1	<u>90.88</u> 90,88	<u>89.00</u> 89,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>1.78</u> 1,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1559	&1503-1161-2 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий С-021	шт	50	<u>65.89</u> 3294,50	<u>64.50</u> 3225,00	<u>0.1</u> 5,00	<u>1.29</u> 64,50	30 км.
1560	&1503-1161-3 варіант 1	Злучник контрольний для дроту та полоси С-034	шт	13	<u>78.9</u> 1025,70	<u>77.25</u> 1004,25	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.55</u> 20,15	30 км.
1561	&1503-1161-3 варіант 2	Зажим UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	26	<u>6.48</u> 168,48	<u>6.25</u> 162,50	<u>0.1</u> 2,60	<u>0.13</u> 3,38	30 км.
1562	&1503-1204-2 варіант 2	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	195	<u>240.78</u> 46952,10	<u>235.78</u> 45977,10	<u>0.28</u> 54,60	<u>4.72</u> 920,40	30 км.
1563	&1503-1206-1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112 (50 мм х 10 м)	шт	20	<u>253.16</u> 5063,20	<u>247.50</u> 4950,00	<u>0.7</u> 14,00	<u>4.96</u> 99,20	30 км.
1564	&1503-1208-3 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий d= 8 мм W-08/AL	м	820	<u>59.81</u> 49044,20	<u>58.50</u> 47970,00	<u>0.14</u> 114,80	<u>1.17</u> 959,40	30 км.
1565	&1503-1208-4 варіант 4	Блискавкоприймач на тринозі М-05/50	шт	4	<u>12062.1</u> 48248,40	<u>11820.00</u> 47280,00	<u>5.59</u> 22,36	<u>236.51</u> 946,04	30 км.
1566	&1503-1208-4 варіант 5	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням М-03/60	шт	7	<u>12694.5</u> 88861,50	<u>12440.00</u> 87080,00	<u>5.59</u> 39,13	<u>248.91</u> 1742,37	30 км.
1567	&1503-12061-1В варіант 2	Комплект стержневого уземлювача d16 мм L=3 м G-16/30	шт	39	<u>978.78</u> 38172,42	<u>957.50</u> 37342,50	<u>2.09</u> 81,51	<u>19.19</u> 748,41	30 км.
1568	&1503-12088-1-М варіант 2	Тримач дроту металевий FLIP Н-032	шт	300	<u>68.9</u> 20670,00	<u>67.50</u> 20250,00	<u>0.05</u> 15,00	<u>1.35</u> 405,00	30 км.
1569	&1503-12088-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	420	<u>46.46</u> 19513,20	<u>45.50</u> 19110,00	<u>0.05</u> 21,00	<u>0.91</u> 382,20	30 км.
1570	&1503-12088-3 варіант 3	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	<u>40.6</u> 4060,00	<u>39.75</u> 3975,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.8</u> 80,00	30 км.
1571	&1503-12088-5 варіант 3	Тримач полоси металевий В40 Н-035	шт	13	<u>51.31</u> 667,03	<u>50.25</u> 653,25	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.01</u> 13,13	30 км.
1572	&1503-12088-5 варіант 4	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 К-201	шт	13	<u>55.64</u> 723,32	<u>54.50</u> 708,50	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.09</u> 14,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1573	&1504-1002-3 варіант 1	Вимикач автоматичний з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-2, In=2 A PL6-C2/2N	шт	2	<u>1005.91</u> 2011,82	<u>986.00</u> 1972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>19.72</u> 39,44	30 км.
1574	&1504-1002-5- 1 варіант 1	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=25 A, PL6-C25/3	шт	11	<u>790.69</u> 8697,59	<u>775.00</u> 8525,00	<u>0.19</u> 2,09	<u>15.5</u> 170,50	30 км.
1575	&1504-1002-5- 1 варіант 2	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=16 A, PL6-C16/1	шт	20	<u>193.99</u> 3879,80	<u>190.00</u> 3800,00	<u>0.19</u> 3,80	<u>3.8</u> 76,00	30 км.
1576	&1504-1002-5- 1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=10 A, PL6-C10/1	шт	16	<u>193.99</u> 3103,84	<u>190.00</u> 3040,00	<u>0.19</u> 3,04	<u>3.8</u> 60,80	30 км.
1577	&1504-1002-5- 1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=6 A, PL6-C6/1	шт	78	<u>249.07</u> 19427,46	<u>244.00</u> 19032,00	<u>0.19</u> 14,82	<u>4.88</u> 380,64	30 км.
1578	&1504-1002-5- 1 варіант 5	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=20 A, PL6-C20/3	шт	15	<u>647.38</u> 9710,70	<u>634.50</u> 9517,50	<u>0.19</u> 2,85	<u>12.69</u> 190,35	30 км.
1579	&1504-1002-5- 1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=32 A, PL6-C32/3	шт	5	<u>820.27</u> 4101,35	<u>804.00</u> 4020,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>16.08</u> 80,40	30 км.
1580	&1504-1002-5- 1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=16 A, PFL6- 16/1N/C/0.03	шт	30	<u>1421.05</u> 42631,50	<u>1393.00</u> 41790,00	<u>0.19</u> 5,70	<u>27.86</u> 835,80	30 км.
1581	&1504-1002-5- 1 варіант 9	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=1,6 A, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.
1582	&1504-1002-5- 1 варіант 10	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=4,0 A, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.
1583	&1504-1002-5- 1 варіант 12	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=40 A, PL6-C40/3	шт	2	<u>827.41</u> 1654,82	<u>811.00</u> 1622,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>16.22</u> 32,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1584	&1504-1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=80 А, PLHT-C80/3	шт	4	<u>4915.57</u> 19662,28	<u>4819.00</u> 19276,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>96.38</u> 385,52	30 км.
1585	&1504-1002-5-1 варіант 15	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=63 А, PL6-C63/3	шт	2	<u>1515.91</u> 3031,82	<u>1486.00</u> 2972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>29.72</u> 59,44	30 км.
1586	&1504-1002-5-1 варіант 16	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=50 А, PL6-C50/3	шт	2	<u>1561.93</u> 3123,86	<u>1531.11</u> 3062,22	<u>0.19</u> 0,38	<u>30.63</u> 61,26	30 км.
1587	&1504-1002-5-1 варіант 17	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=16 А, PL6-C16/3	шт	1	<u>647.89</u> 647,89	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>12.7</u> 12,70	30 км.
1588	&1504-1002-5-1 варіант 18	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=20 А, PL6-C20/1	шт	2	<u>193.99</u> 387,98	<u>190.00</u> 380,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>3.8</u> 7,60	30 км.
1589	&1504-1002-5-1 варіант 19	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=32 А, PL6-C32/1	шт	4	<u>249.07</u> 996,28	<u>244.00</u> 976,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>4.88</u> 19,52	30 км.
1590	&1504-1002-5-1 варіант 20	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=40 А, PL6-C40/1	шт	1	<u>268.45</u> 268,45	<u>263.00</u> 263,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>5.26</u> 5,26	30 км.
1591	&1504-1002-5-1 варіант 21	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Ін=4,0 А, АП50Б-2МТ	шт	6	<u>479.59</u> 2877,54	<u>470.00</u> 2820,00	<u>0.19</u> 1,14	<u>9.4</u> 56,40	30 км.
1592	&1504-1002-5-1 варіант 22	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 Ін=6,3 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>479.59</u> 2397,95	<u>470.00</u> 2350,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.4</u> 47,00	30 км.
1593	&1504-1002-5-1 варіант 23	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Ін=16 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>505.09</u> 2525,45	<u>495.00</u> 2475,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.9</u> 49,50	30 км.
1594	&1504-1002-5-1 варіант 24	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Ін=25 А, АП50Б-2МТ	шт	3	<u>505.09</u> 1515,27	<u>495.00</u> 1485,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>9.9</u> 29,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1595	&1504-1002-5-1 варіант 25	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=100 А, PLHT-C100/3	шт	1	<u>5306.23</u> 5306,23	<u>5202.00</u> 5202,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>104.04</u> 104,04	30 км.
1596	&1504-1002-5-1 варіант 27	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PL6-C80/3	шт	1	<u>1530.19</u> 1530,19	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>30</u> 30,00	30 км.
1597	&1504-1002-5-1 варіант 31	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=10 А, PL6-C10/3	шт	9	<u>647.38</u> 5826,42	<u>634.50</u> 5710,50	<u>0.19</u> 1,71	<u>12.69</u> 114,21	30 км.
1598	&1504-1002-5-1 варіант 32	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 Іn=20 А, PFL6-20/1N/C/0.03	шт	3	<u>1421.05</u> 4263,15	<u>1393.00</u> 4179,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>27.86</u> 83,58	30 км.
1599	&1504-12001-2	Перекидний вимикач, 16А І-0-ІІ 1 полюс E221-4	шт	3	<u>357.14</u> 1071,42	<u>350.00</u> 1050,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>7</u> 21,00	30 км.
1600	&1504-12001-4 варіант 1	Індикатор жовтий E249-E	шт	1	<u>199.04</u> 199,04	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
1601	&1504-12001-4 варіант 2	Індикатор зелений E249-D	шт	4	<u>199.04</u> 796,16	<u>195.00</u> 780,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>3.9</u> 15,60	30 км.
1602	&1504-12001-4 варіант 3	Індикатор червоний E249-C	шт	3	<u>204.14</u> 612,42	<u>200.00</u> 600,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>4</u> 12,00	30 км.
1603	&1504-12001-5 варіант 1	DIN-рейка монтажна 60 см	шт	4	<u>13.02</u> 52,08	<u>12.75</u> 51,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.26</u> 1,04	30 км.
1604	&1504-12001-5 варіант 2	DIN-рейка монтажна 30 см	шт	2	<u>6.67</u> 13,34	<u>6.53</u> 13,06	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.13</u> 0,26	30 км.
1605	&1504-12001-6 варіант 2	Затискач клемний набірний ЗНИ-4	шт	40	<u>5.21</u> 208,40	<u>5.10</u> 204,00	<u>0.01</u> 0,40	<u>0.1</u> 4,00	30 км.
1606	&1504-12001-6 варіант 3	Затискач клемний набірний ЗНИ-4РЕН	шт	10	<u>14.29</u> 142,90	<u>14.00</u> 140,00	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.28</u> 2,80	30 км.
1607	&1504-12001-6 варіант 4	Обмежувач на DIN-рейку	шт	20	<u>3.84</u> 76,80	<u>3.75</u> 75,00	<u>0.01</u> 0,20	<u>0.08</u> 1,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1608	&1504-18001-1	Кнопка червона 16А 1НВ+1НЗ, Е225-11F	шт	1	<u>270.34</u> 270,34	<u>265.00</u> 265,00	<u>0.04</u> 0,04	<u>5.3</u> 5,30	30 км.
1609	&1504-18001-1 варіант 1	Кнопка зелена 16А 2НВ, Z-T/4S-G	шт	1	<u>604.65</u> 604,65	<u>592.75</u> 592,75	<u>0.04</u> 0,04	<u>11.86</u> 11,86	30 км.
1610	&1507-3008-1 варіант 1	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБ001ВСП-6-в-104	шт	43	<u>1387.49</u> 59662,07	<u>1360.00</u> 58480,00	<u>0.28</u> 12,04	<u>27.21</u> 1170,03	30 км.
1611	+1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600х600) PANEL 36Вт 4000K	шт	340	<u>513.59</u> 174620,60	<u>503.00</u> 171020,00	<u>0.52</u> 176,80	<u>10.07</u> 3423,80	30 км.
1612	+1507-3012 варіант 2	Світильник світлодіодний вбудований (600х600) LED 40Вт IP44	шт	64	<u>515.63</u> 33000,32	<u>505.00</u> 32320,00	<u>0.52</u> 33,28	<u>10.11</u> 647,04	30 км.
1613	+1507-3012 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний (600х600) PANEL 36Вт 4000K	шт	403	<u>566.63</u> 228351,89	<u>555.00</u> 223665,00	<u>0.52</u> 209,56	<u>11.11</u> 4477,33	30 км.
1614	+1507-3012 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний (595х595) OPAL LED-SH-595-20	шт	22	<u>337.13</u> 7416,86	<u>330.00</u> 7260,00	<u>0.52</u> 11,44	<u>6.61</u> 145,42	30 км.
1615	+1507-3012 варіант 6	Світильник світлодіодний вбудований (225х225) Eurolamp Downlight 4000 K	шт	103	<u>383.03</u> 39452,09	<u>375.00</u> 38625,00	<u>0.52</u> 53,56	<u>7.51</u> 773,53	30 км.
1616	+1507-3012 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (595х296х45 мм) LE-CBO-09-020-9112-54Д	шт	1	<u>908.33</u> 908,33	<u>890.00</u> 890,00	<u>0.52</u> 0,52	<u>17.81</u> 17,81	30 км.
1617	+1507-3012 варіант 9	Світильник світлодіодний вбудований круглий, ступінь захисту IP44, потужністю 24Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	16	<u>573.01</u> 9168,16	<u>561.25</u> 8980,00	<u>0.52</u> 8,32	<u>11.24</u> 179,84	30 км.
1618	+1507-3012 варіант 10	Світильник світлодіодний вбудований круглий, потужністю 15Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	115	<u>365.18</u> 41995,70	<u>357.50</u> 41112,50	<u>0.52</u> 59,80	<u>7.16</u> 823,40	30 км.
1619	+1507-3013 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний EVRO-LED-HX-20	шт	13	<u>200.49</u> 2606,37	<u>196.00</u> 2548,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>3.93</u> 51,09	30 км.
1620	+1507-3013 варіант 2	Світильник світлодіодний ДБП01В-8	шт	42	<u>483.03</u> 20287,26	<u>473.00</u> 19866,00	<u>0.56</u> 23,52	<u>9.47</u> 397,74	30 км.
1621	+1507-3013 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПП01-30	шт	25	<u>2157.87</u> 53946,75	<u>2115.00</u> 52875,00	<u>0.56</u> 14,00	<u>42.31</u> 1057,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1622	+1507-3013 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ64В-4-011 Селена 32А-СД-4	шт	39	<u>1250.07</u> 48752,73	<u>1225.00</u> 47775,00	<u>0.56</u> 21,84	<u>24.51</u> 955,89	30 км.
1623	+1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	113	<u>1494.87</u> 168920,31	<u>1465.00</u> 165545,00	<u>0.56</u> 63,28	<u>29.31</u> 3312,03	30 км.
1624	+1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	173	<u>1760.07</u> 304492,11	<u>1725.00</u> 298425,00	<u>0.56</u> 96,88	<u>34.51</u> 5970,23	30 км.
1625	+1507-3013 варіант 7	Світильник світлодіодний LED VANCE 50W	шт	14	<u>1125.63</u> 15758,82	<u>1103.00</u> 15442,00	<u>0.56</u> 7,84	<u>22.07</u> 308,98	30 км.
1626	+1507-3013 варіант 8	Світильник світлодіодний НПБ06В-60-032 Альфа-24	шт	8	<u>262.2</u> 2097,60	<u>256.50</u> 2052,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>5.14</u> 41,12	30 км.
1627	+1507-3013 варіант 9	Світильник світлодіодний лінійний FL5045S 36W 4500K	шт	13	<u>343.29</u> 4462,77	<u>336.00</u> 4368,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>6.73</u> 87,49	30 км.
1628	+1507-3013 варіант 10	Світильник світлодіодний ДББ64В-0-052 Селена 34-СД-8	шт	18	<u>1561.17</u> 28101,06	<u>1530.00</u> 27540,00	<u>0.56</u> 10,08	<u>30.61</u> 550,98	30 км.
1629	+1507-3013 варіант 11	Світильник світлодіодний НББ64В-100-019 Селена 32А	шт	6	<u>648.27</u> 3889,62	<u>635.00</u> 3810,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>12.71</u> 76,26	30 км.
1630	+1507-4058 варіант 1	Прожектор світлодіодний LED Alfa 50W	шт	5	<u>788.49</u> 3942,45	<u>765.00</u> 3825,00	<u>8.03</u> 40,15	<u>15.46</u> 77,30	30 км.
1631	&1517-1106-1 варіант 1	Щит сигналізації ЩС на 24 модулі, габарит 275х370х140, IP65, з прозорими дверцятами тип 12754, "ABB"	шт	1	<u>1178.46</u> 1178,46	<u>1155.00</u> 1155,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>23.11</u> 23,11	30 км.
1632	&1517-1107-1 варіант 2	Щит автоматизації ЩА на 54модулі, габарит 380х570х140 IP65, з прозорими дверцятами тип 12758, "ABB"	шт	1	<u>2367.47</u> 2367,47	<u>2320.00</u> 2320,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>46.42</u> 46,42	30 км.
1633	&1517-1500-1 варіант 1	Комплект медных PEN габарит 2 IEK	шт	4	<u>698.9</u> 2795,60	<u>685.10</u> 2740,40	<u>0.1</u> 0,40	<u>13.7</u> 54,80	30 км.
1634	&1517-1500-2 варіант 1	Комплект медных силових шин габарит 3 на 250 А IEK	шт	4	<u>386.24</u> 1544,96	<u>378.50</u> 1514,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>7.57</u> 30,28	30 км.
1635	&1517-1500-3 варіант 1	Ізолятор для кріплення силових і PEN шин SM-35	шт	40	<u>19.55</u> 782,00	<u>19.00</u> 760,00	<u>0.17</u> 6,80	<u>0.38</u> 15,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1636	&1517-1500-4 варіант 1	DIN-рейка L=500мм	шт	4	<u>20.54</u> 82,16	<u>20.00</u> 80,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.4</u> 1,60	30 км.
1637	&1517-1500-5 варіант 1	Кріплення для DIN-рейки	шт	4	<u>40.83</u> 163,32	<u>40.00</u> 160,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
1638	&1517-2234-3 варіант 1	Бокс монтажний металевий навісний 200x200x100, БМ-20+П IP54	шт	2	<u>459.29</u> 918,58	<u>450.00</u> 900,00	<u>0.28</u> 0,56	<u>9.01</u> 18,02	30 км.
1639	&1517-2234-10 варіант 1	Бокс пластиковий навісний на 4 модуля, КМПн 2/4	шт	2	<u>66.49</u> 132,98	<u>65.00</u> 130,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
1640	+1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/36 та штепсельною розеткою	шт	2	<u>2441.36</u> 4882,72	<u>2390.35</u> 4780,70	<u>3.14</u> 6,28	<u>47.87</u> 95,74	30 км.
1641	&1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100x60 мм	м	2531,06	<u>255.07</u> 645597,47	<u>250.00</u> 632765,00	<u>0.07</u> 177,17	<u>5</u> 12655,30	30 км.
1642	&1602-30010-6 варіант 5	Канал кабельний 20x10	м	4000	<u>18.43</u> 73720,00	<u>18.00</u> 72000,00	<u>0.07</u> 280,00	<u>0.36</u> 1440,00	30 км.
1643	+1604-16012 варіант 1	Розетка телефонна RJ-11 "Legrand"	шт	70	<u>214.21</u> 14994,70	<u>210.00</u> 14700,00	<u>0.01</u> 0,70	<u>4.2</u> 294,00	30 км.
1644	+2307-20159 варіант 1	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 50N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	3	<u>19828.52</u> 59485,56	<u>19431.00</u> 58293,00	<u>8.73</u> 26,19	<u>388.79</u> 1166,37	30 км.
1645	&2405-1010-1	Труба гофрована із ПВХ Дн20мм	м	15	<u>16.77</u> 251,55	<u>16.43</u> 246,45	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.33</u> 4,95	30 км.
1646	&2405-1010-2	Труба гофрована із ПВХ Дн25мм	м	10	<u>18.12</u> 181,20	<u>17.75</u> 177,50	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.36</u> 3,60	30 км.
1647	&2405-1010-3	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 25x16	шт	30	<u>35.71</u> 1071,30	<u>35.00</u> 1050,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.7</u> 21,00	30 км.
1648	&2405-1010-4- ЗД	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 80x40	шт	9	<u>163.21</u> 1468,89	<u>160.00</u> 1440,00	<u>0.01</u> 0,09	<u>3.2</u> 28,80	30 км.
1649	&2405-1010-5 варіант 1	Накінецьник трубчастий перетин дрота 1, 5мм ² , довжина опресувальної частини 8мм, НТ 1,5-08	шт	50	<u>0.23</u> 11,50	<u>0.22</u> 11,00	<u>0.01</u> 0,50	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1650	&2405-1010-7 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,75 мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,75-08	шт	20	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.22</u> 4,40	<u>0.01</u> 0,20	<u>-</u> -	30 км.
1651	&2405-1010-8 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,5 мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,5-08	шт	30	<u>0.23</u> 6,90	<u>0.22</u> 6,60	<u>0.01</u> 0,30	<u>-</u> -	30 км.
1652	&2405-1010-K	Кабель-канал перфорований 40х60 мм	м.п.	3,03	<u>106.56</u> 322,88	<u>104.46</u> 316,51	<u>0.01</u> 0,03	<u>2.09</u> 6,34	30 км.
1653	&2405-1010-10 варіант 1	Ніпель 6/Ф 10	шт	6	<u>4.35</u> 26,10	<u>4.25</u> 25,50	<u>0.01</u> 0,06	<u>0.09</u> 0,54	30 км.
1654	&2405-1010-11 варіант 1	Капілярна трубка мідна 1,5м із з'єднанням G 3/8 та шайбами 060-104766	шт	2	<u>1452.49</u> 2904,98	<u>1424.00</u> 2848,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>28.48</u> 56,96	30 км.
1655	&2405-1226-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	13	<u>239.77</u> 3117,01	<u>235.00</u> 3055,00	<u>0.07</u> 0,91	<u>4.7</u> 61,10	30 км.
1656	+2405-1364 варіант 3	Коробка пластикова комутаційна 80х80х40 53700 "ДКС"	шт	96	<u>31.69</u> 3042,24	<u>31.00</u> 2976,00	<u>0.07</u> 6,72	<u>0.62</u> 59,52	30 км.
1657	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,01	<u>10975.6</u> 109,76	<u>10717.11</u> 107,17	<u>43.28</u> 0,43	<u>215.21</u> 2,16	30 км.
1658	&2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	50	<u>357.14</u> 17857,00	<u>350.00</u> 17500,00	<u>0.14</u> 7,00	<u>7</u> 350,00	30 км.
1659	&2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	10	<u>50.05</u> 500,50	<u>49.00</u> 490,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.98</u> 9,80	30 км.
1660	&2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	5420	<u>3.02</u> 16368,40	<u>2.95</u> 15989,00	<u>0.01</u> 54,20	<u>0.06</u> 325,20	30 км.
1661	&2405-12268-3 варіант 2	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d20 мм	шт	3360	<u>3.94</u> 13238,40	<u>3.85</u> 12936,00	<u>0.01</u> 33,60	<u>0.08</u> 268,80	30 км.
1662	&15091-1022-3 варіант 1	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0х1,5мм	м	1167	<u>37.76</u> 44065,92	<u>36.84</u> 42992,28	<u>0.18</u> 210,06	<u>0.74</u> 863,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1663	&15091-1022-3 варіант 2	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнг сеч.4,0х1,5мм	м	271	<u>55.57</u> 15059,47	<u>54.30</u> 14715,30	<u>0.18</u> 48,78	<u>1.09</u> 295,39	30 км.
1664	&15091-1022-3 варіант 3	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 3G1,5 мм2	м	1765,15	<u>39.66</u> 70005,85	<u>38.70</u> 68311,31	<u>0.18</u> 317,73	<u>0.78</u> 1376,81	30 км.
1665	&15091-1022-3 варіант 4	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 4G1,5 мм2	м	197,76	<u>51.8</u> 10243,97	<u>50.60</u> 10006,66	<u>0.18</u> 35,60	<u>1.02</u> 201,71	30 км.
1666	&15091-1022-3 варіант 5	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E90 2G1,5 мм2	м	105	<u>32.82</u> 3446,10	<u>32.00</u> 3360,00	<u>0.18</u> 18,90	<u>0.64</u> 67,20	30 км.
1667	&15091-1022-3 варіант 6	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E90 5G4 мм2	м	215	<u>158.28</u> 34030,20	<u>155.00</u> 33325,00	<u>0.18</u> 38,70	<u>3.1</u> 666,50	30 км.
1668	&15091-1022-3 варіант 7	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х2,5мм	м	25	<u>56.46</u> 1411,50	<u>55.17</u> 1379,25	<u>0.18</u> 4,50	<u>1.11</u> 27,75	30 км.
1669	&15091-1022-3 варіант 8	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х4,0мм	м	28	<u>91.98</u> 2575,44	<u>90.00</u> 2520,00	<u>0.18</u> 5,04	<u>1.8</u> 50,40	30 км.
1670	&15091-1022-3 варіант 9	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.5,0х16мм	м	73	<u>422.46</u> 30839,58	<u>414.00</u> 30222,00	<u>0.18</u> 13,14	<u>8.28</u> 604,44	30 км.
1671	&15091-1022-3 варіант 10	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E90 3G1,5 мм2	м	25	<u>43.53</u> 1088,25	<u>42.50</u> 1062,50	<u>0.18</u> 4,50	<u>0.85</u> 21,25	30 км.
1672	&15091-1022-3 варіант 11	Провід контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією J-Y (St)Y пер.1х2х0,8 мм2	м	276	<u>8.34</u> 2301,84	<u>8.00</u> 2208,00	<u>0.18</u> 49,68	<u>0.16</u> 44,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1673	+15093-35033 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,21	<u>54711.55</u> 11489,43	<u>53570.00</u> 11249,70	<u>68.77</u> 14,44	<u>1072.78</u> 225,29	30 км.
1674	+15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,042	<u>69455.65</u> 2917,14	<u>68025.00</u> 2857,05	<u>68.77</u> 2,89	<u>1361.88</u> 57,20	30 км.
1675	+15093-35053 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000м	0,032	<u>164364.91</u> 5259,68	<u>161000.00</u> 5152,00	<u>142.07</u> 4,55	<u>3222.84</u> 103,13	30 км.
1676	+15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>113364.91</u> 2834,12	<u>111000.00</u> 2775,00	<u>142.07</u> 3,55	<u>2222.84</u> 55,57	30 км.
1677	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,689	<u>166404.91</u> 114652,98	<u>163000.00</u> 112307,00	<u>142.07</u> 97,89	<u>3262.84</u> 2248,09	30 км.
1678	+15093-35053 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	<u>213324.91</u> 14932,74	<u>209000.00</u> 14630,00	<u>142.07</u> 9,94	<u>4182.84</u> 292,80	30 км.
1679	+15093-35053 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,063	<u>108264.91</u> 6820,69	<u>106000.00</u> 6678,00	<u>142.07</u> 8,95	<u>2122.84</u> 133,74	30 км.
1680	+15093-35073 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000м	0,112	<u>383810.54</u> 42986,78	<u>376000.00</u> 42112,00	<u>284.84</u> 31,90	<u>7525.7</u> 842,88	30 км.
1681	+15093-35073 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,076	<u>388910.54</u> 29557,20	<u>381000.00</u> 28956,00	<u>284.84</u> 21,65	<u>7625.7</u> 579,55	30 км.
1682	+15093-35153 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнг	1000м	0,082	<u>240936.13</u> 19756,76	<u>236000.00</u> 19352,00	<u>211.89</u> 17,37	<u>4724.24</u> 387,39	30 км.
1683	+15093-35153 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,105	<u>261336.13</u> 27440,29	<u>256000.00</u> 26880,00	<u>211.89</u> 22,25	<u>5124.24</u> 538,04	30 км.
1684	+15093-35193 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,088	<u>1530847.05</u> 134714,54	<u>1500000.00</u> 132000,00	<u>830.44</u> 73,08	<u>30016.61</u> 2641,46	30 км.
1685	+15093-35213 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	<u>1858817.15</u> 11152,90	<u>1821000.00</u> 10926,00	<u>1369.75</u> 8,22	<u>36447.4</u> 218,68	30 км.
1686	+15095-44061 варіант 1	Шнур перерізом 3.1,5мм2 ШВВП	1000м	0,285	<u>25816.75</u> 7357,77	<u>25300.00</u> 7210,50	<u>10.54</u> 3,00	<u>506.21</u> 144,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1687	+15095-44061 варіант 3	Шнур перерізом 3.2,5мм2 ШВВП	1000м	0,06	<u>42136.75</u> 2528,21	<u>41300.00</u> 2478,00	<u>10.54</u> 0,63	<u>826.21</u> 49,58	30 км.
1688	+15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГпнгд	1000м	3,106	<u>49805.45</u> 154695,73	<u>48818.33</u> 151629,73	<u>10.54</u> 32,74	<u>976.58</u> 3033,26	30 км.
1689	+15095-44061 варіант 5	Кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,437	<u>52732.13</u> 75776,07	<u>51687.63</u> 74275,12	<u>10.54</u> 15,15	<u>1033.96</u> 1485,80	30 км.
1690	+15095-46011 варіант 1	Провід перерізом 2.0,5мм2, ПВСнг	1000м	0,106	<u>8686.67</u> 920,79	<u>8505.00</u> 901,53	<u>11.34</u> 1,20	<u>170.33</u> 18,06	30 км.
1691	+15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм2, ПВСнг	1000м	0,039	<u>16746.23</u> 653,10	<u>16400.00</u> 639,60	<u>17.87</u> 0,70	<u>328.36</u> 12,80	30 км.
1692	+15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,24379	<u>55057.25</u> 13422,41	<u>53940.00</u> 13150,03	<u>37.7</u> 9,19	<u>1079.55</u> 263,19	30 км.
1693	+15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	8,703	<u>43385.39</u> 377583,05	<u>42497.00</u> 369851,39	<u>37.7</u> 328,10	<u>850.69</u> 7403,56	30 км.
1694	+15095-46101 варіант 1	Провід перерізом 3.2,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,055	<u>57265.44</u> 3149,60	<u>56100.00</u> 3085,50	<u>42.59</u> 2,34	<u>1122.85</u> 61,76	30 км.
1695	+15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2, ПВСнг	1000м	0,043	<u>36864.73</u> 1585,18	<u>36100.00</u> 1552,30	<u>41.89</u> 1,80	<u>722.84</u> 31,08	30 км.
1696	+15095-46131 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,021	<u>75886.13</u> 1593,61	<u>74356.28</u> 1561,48	<u>41.89</u> 0,88	<u>1487.96</u> 31,25	30 км.
1697	+15095-46131 варіант 5	Кабель перерізом 5.1,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,588	<u>65710.33</u> 38637,67	<u>64380.00</u> 37855,44	<u>41.89</u> 24,63	<u>1288.44</u> 757,60	30 км.
1698	+15095-46141 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,109	<u>60586.13</u> 6603,89	<u>59342.32</u> 6468,31	<u>55.85</u> 6,09	<u>1187.96</u> 129,49	30 км.
1699	+15096-11211 варіант 3	Кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,42	<u>75886.13</u> 31872,17	<u>74350.00</u> 31227,00	<u>48.17</u> 20,23	<u>1487.96</u> 624,94	30 км.
1700	+15102-15028 варіант 1	Пліт з 10-ти парним роз'ємом "KRONE"	100шт	0,1	<u>8190.65</u> 819,07	<u>8030.00</u> 803,00	<u>0.05</u> 0,01	<u>160.6</u> 16,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1701	+241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,16	<u>51027.95</u> 8164,47	<u>49890.00</u> 7982,40	<u>137.4</u> 21,98	<u>1000.55</u> 160,09	30 км.
1702	+290220-1243 варіант 1	Випробувальна коробка КВП	шт	1	<u>260.1</u> 260,10	<u>255.00</u> 255,00	<u>-</u> -	<u>5.1</u> 5,10	
1703	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний наставний, 10 А, 220В, IP54	шт	67	<u>86.76</u> 5812,92	<u>85.00</u> 5695,00	<u>0.06</u> 4,02	<u>1.7</u> 113,90	30 км.
1704	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний наставний, 6 А, 220В, IP20	шт	2	<u>43.92</u> 87,84	<u>43.00</u> 86,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.86</u> 1,72	30 км.
1705	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	139	<u>40.96</u> 5693,44	<u>40.00</u> 5560,00	<u>0.16</u> 22,24	<u>0.8</u> 111,20	30 км.
1706	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	49	<u>65.44</u> 3206,56	<u>64.00</u> 3136,00	<u>0.16</u> 7,84	<u>1.28</u> 62,72	30 км.
1707	+290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	3	<u>105.22</u> 315,66	<u>103.00</u> 309,00	<u>0.16</u> 0,48	<u>2.06</u> 6,18	30 км.
1708	+290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна для прихованої проводки	шт	273	<u>157.1</u> 42888,30	<u>154.00</u> 42042,00	<u>0.02</u> 5,46	<u>3.08</u> 840,84	30 км.
1709	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP54, подвійна накладна	шт	9	<u>107.12</u> 964,08	<u>105.00</u> 945,00	<u>0.02</u> 0,18	<u>2.1</u> 18,90	30 км.
1710	+290902-224 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна накладна	шт	23	<u>71.42</u> 1642,66	<u>70.00</u> 1610,00	<u>0.02</u> 0,46	<u>1.4</u> 32,20	30 км.
1711	+290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, для прихованої проводки	шт	24	<u>76.52</u> 1836,48	<u>75.00</u> 1800,00	<u>0.02</u> 0,48	<u>1.5</u> 36,00	30 км.
1712	C112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи (зворотній матеріал)	м3	8,4055	<u>615</u> 5169,38	<u>615</u> 5169,38			
1713	C112-247	Дрова оброблені, довжина 1 м, з берези, бука, ясеня, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба (зворотній матеріал)	м3	1,59	<u>680</u> 1081,20	<u>680</u> 1081,20			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1714	C1416-8627	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (зворотній матеріал)	м2	26	<u>514,5</u> 13377,00	<u>514,5</u> 13377,00			
1715	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	49,59632	<u>3527</u> 174926,22	<u>3527</u> 174926,22			
1716	+1507-3010 варіант 1	Світильник "шар" з енергозберігаючими лампами (зворотній матеріал)	шт	330	<u>125</u> 41250,00	<u>125</u> 41250,00			
1717	+1507-3034 варіант 1	Світильник люмінесцентний 2x36 Вт (зворотній матеріал)	шт	1230	<u>140</u> 172200,00	<u>140</u> 172200,00			
1718	+1507-3037 варіант 1	Світильник з люмінесцентними лампами 4x18 Вт (зворотній матеріал)	шт	320	<u>250</u> 80000,00	<u>250</u> 80000,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1719	C1999-9003	Бензин	кг	91,1314	<u>61,48</u> 5602,76	<u>61,48</u> 5602,76			
1720	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4097,6461	<u>4,86003</u> 19914,68	<u>4,86003</u> 19914,68			
1721	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	15467,76	<u>0,07223</u> 1117,24	<u>0,07223</u> 1117,24			
1722	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	46,9856	<u>184,55</u> 8671,19	<u>184,55</u> 8671,19			
1723	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,9781	<u>186,09</u> 182,01	<u>186,09</u> 182,01			
1724	C1999-9009	Дрова	м3	3,3608	<u>119,13</u> 400,38	<u>119,13</u> 400,38			
		Разом	грн.		35888,26	35888,26			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1725	6237	Інші матеріали		1	5.00 5,00	5.00 5,00	- -		
		Разом по розділу III	грн.		41073982,46	38729146,40	1600758,34	744077,70	
		<u>IV. Устаткування</u>							
1726	&1503-1273-1 варіант 1	Шафа керування (комплектуючі ЕТІ, Словенія) пожежогасіння FPCC - релейна схема	шт	1	192264.95 192264,95	185000.00 185000,00	5550.00 5550,00	1714.95 1714,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	192264.95 192264,95	185000.00 185000,00	5550.00 5550,00	1714.95 1714,95	
1727	+1503-5003 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, клас точності 0,5 ТПІ-А 250/5	шт	3	98.73 296,19	95.00 285,00	2.85 8,55	0.88 2,64	3%
1728	+1503-5003 варіант 2	Трансформатор струму 150/5 А, клас точності 0,5 ТПІ-А 150/5	шт	3	93.53 280,59	90.00 270,00	2.70 8,10	0.83 2,49	3%
1729	&1503-8001-1 варіант 1	Шафа металева вбудована на 24 модуля розм. 270x335x120мм RP 24	шт	14	907.41 12703,74	873.13 12223,82	26.19 366,66	8.09 113,26	3%
1730	&1503-8001-1 варіант 3	Бокс монтажний металевий навісний розм. 200x200x100мм БМ-20+П ІР54	шт	11	433.38 4767,18	417.00 4587,00	12.51 137,61	3.87 42,57	3%
1731	&1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	14	59.55 833,70	57.30 802,20	1.72 24,08	0.53 7,42	3%
1732	&1503-8001-1 варіант 5	Шафа металева навісна на 12 модулів розм. 310x265x130мм NRP12	шт	2	687.31 1374,62	661.34 1322,68	19.84 39,68	6.13 12,26	3%
1733	&1503-8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	2	878.18 1756,36	845.00 1690,00	25.35 50,70	7.83 15,66	3%
1734	&1503-8001-1 варіант 7	Шафа універсальна металева навісна розм.600x600x300мм із замком ІР54 RH 663	шт	1	2909.96 2909,96	2800.00 2800,00	84.00 84,00	25.96 25,96	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1735	&1503-8001-1 варіант 8	Шафа універсальна металева навісна розм.400x400x210мм із замком IP54 RH 442	шт	1	<u>2338.36</u> 2338,36	<u>2250.00</u> 2250,00	<u>67.50</u> 67,50	<u>20.86</u> 20,86	3%
1736	&1503-8001-1 варіант 10	Шафа металева вбудована на 12 модулів розм. 270x225x120мм RP12	шт	8	<u>590.12</u> 4720,96	<u>567.83</u> 4542,64	<u>17.03</u> 136,24	<u>5.26</u> 42,08	3%
1737	&1503-8001-1 варіант 11	Шафа металева навісна на 6 модулів	шт	2	<u>388.24</u> 776,48	<u>373.57</u> 747,14	<u>11.21</u> 22,42	<u>3.46</u> 6,92	3%
1738	&1503-8001-2- 3О варіант 12	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів КМПн 2/4	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	
1739	&1504-1001-2	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=4А, S201- С-4	шт	2	<u>280.6</u> 561,20	<u>270.00</u> 540,00	<u>8.10</u> 16,20	<u>2.50</u> 5,00	3%
1740	&1504-1001-4	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=1А, S201- С-1	шт	2	<u>339.43</u> 678,86	<u>326.60</u> 653,20	<u>9.80</u> 19,60	<u>3.03</u> 6,06	3%
1741	&1504-1001-6- 19	Вимикач автоматичний 230В Ікр=6А, S201-С- 6	шт	2	<u>307.62</u> 615,24	<u>296.00</u> 592,00	<u>8.88</u> 17,76	<u>2.74</u> 5,48	3%
1742	&1504-1001- 10-1А	Вимикач автоматичний 230В Ікр=10А, S201- С-10	шт	1	<u>259.82</u> 259,82	<u>250.00</u> 250,00	<u>7.50</u> 7,50	<u>2.32</u> 2,32	3%
1743	+1504-1002 варіант 3	Обмежувач перенапруги ПЗІП 3+0, FLP 12,5 V/3+1	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	
1744	+1504-2103 варіант 1	Трифазний перекидний рубильник на струм 250 А, 380В, ВР32И-250 ІЕК	шт	4	<u>1062.13</u> 4248,52	<u>1022.00</u> 4088,00	<u>30.66</u> 122,64	<u>9.47</u> 37,88	3%
1745	+1504-2172 варіант 2	Роз'єднувач запобіжників Зр 63А STV D0 2	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1746	+1504-3098 варіант 2	Плавка вставка 63А, gL/gG D02 63А	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	
1747	+1504-3105 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=80 А ППНИ-33-80 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
1748	+1504-3105 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=125 А ППНИ-33-125 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
1749	+1504-3106 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=250 А ППНИ-35-250 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
1750	+1504-3106 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=160 А ППНИ-35-160 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
1751	+1504-4009 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Ін=160А ПМЛ-713002	шт	1	<u>5852.13</u> 5852,13	<u>5631.00</u> 5631,00	<u>168.93</u> 168,93	<u>52.20</u> 52,20	3%
1752	+1504-4009 варіант 2	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Ін=63А ПМЛ-513002	шт	1	<u>1049.66</u> 1049,66	<u>1010.00</u> 1010,00	<u>30.30</u> 30,30	<u>9.36</u> 9,36	3%
1753	&1504-5001-1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 2НВ+2НЗ конт. ESB 24-22	шт	3	<u>1018.38</u> 3055,14	<u>979.90</u> 2939,70	<u>29.40</u> 88,20	<u>9.08</u> 27,24	3%
1754	&1504-5001-1 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 4НВ конт. ESB 24-40	шт	1	<u>939.35</u> 939,35	<u>903.85</u> 903,85	<u>27.12</u> 27,12	<u>8.38</u> 8,38	3%
1755	&1504-5001-3 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 20А 2НВ конт. ESB 20-20	шт	3	<u>705.04</u> 2115,12	<u>678.40</u> 2035,20	<u>20.35</u> 61,05	<u>6.29</u> 18,87	3%
1756	&1504-12001-1 варіант 1	Реле проміжне 230В, 16А 2НО конт. E259R20 "ABB"	шт	2	<u>575.08</u> 1150,16	<u>553.35</u> 1106,70	<u>16.60</u> 33,20	<u>5.13</u> 10,26	3%
1757	&1504-12001-1 варіант 2	Реле проміжне 230В, 16А 1НО+1NC конт. E259R11 "ABB"	шт	1	<u>575.08</u> 575,08	<u>553.35</u> 553,35	<u>16.60</u> 16,60	<u>5.13</u> 5,13	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1758	&1504-12001-4 варіант 1	Звоник модульний 230В, SM1-230	шт	1	<u>392.84</u> 392,84	<u>378.00</u> 378,00	<u>11.34</u> 11,34	<u>3.50</u> 3,50	3%
1759	&1504-12001-4 варіант 2	Діод Д226	шт	6	<u>5.2</u> 31,20	<u>5.00</u> 30,00	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.05</u> 0,30	3%
1760	+1504-13251 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PW 5115, 1400VA, Eaton	шт	1	<u>10974.69</u> 10974,69	<u>10560.00</u> 10560,00	<u>316.80</u> 316,80	<u>97.89</u> 97,89	3%
1761	+1504-13251 варіант 2	Адаптер резервного живлення KX-A46DRU, "Panasonic"	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	3%
1762	+1504-15237 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапружень 3+NPE, 20кА, 1,8кВ клас II (С) ОПС1 С-4Р ІЕК	шт	4	<u>1973.88</u> 7895,52	<u>1899.29</u> 7597,16	<u>56.98</u> 227,92	<u>17.61</u> 70,44	3%
1763	+1504-15414 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтантний COMK 1-8	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	
1764	+1504-18114 варіант 3	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №8 Пуск ДВ	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	
1765	+1504-18114 варіант 4	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №13 Пуск ПК	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	
1766	+1504-19165 варіант 2	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	
1767	&1511-6041-1 варіант 5	Батарея акумуляторна 12В 7А/г	шт	3	<u>1117.22</u> 3351,66	<u>1075.00</u> 3225,00	<u>32.25</u> 96,75	<u>9.97</u> 29,91	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1117.22</u> 3351,66	<u>1075.00</u> 3225,00	<u>32.25</u> 96,75	<u>9.97</u> 29,91	
1768	&1511-6041-1 варіант 6	Батарея акумуляторна 12В 18Аг	шт	2	<u>2658.45</u> 5316,90	<u>2558.00</u> 5116,00	<u>76.74</u> 153,48	<u>23.71</u> 47,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2658.45</u> 5316,90	<u>2558.00</u> 5116,00	<u>76.74</u> 153,48	<u>23.71</u> 47,42	
1769	&1514-14027-В1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	11	<u>5715.99</u> 62875,89	<u>5500.00</u> 60500,00	<u>165.00</u> 1815,00	<u>50.99</u> 560,89	3%
1770	&1514-14027-В1 варіант 2	Водонагрівач електричний V=80л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>6157.67</u> 6157,67	<u>5925.00</u> 5925,00	<u>177.75</u> 177,75	<u>54.92</u> 54,92	3%
1771	&1514-14027-В2 варіант 1	Водонагрівач електричний V=100л. N=2,0кВт	шт	2	<u>7562.77</u> 15125,54	<u>7277.00</u> 14554,00	<u>218.31</u> 436,62	<u>67.46</u> 134,92	3%
1772	+1517-2042 варіант 1	Шафа металева з монтажною плитою, розм.2000х600х600 мм із замком, IP54	шт	2	<u>6926.73</u> 13853,46	<u>6665.00</u> 13330,00	<u>199.95</u> 399,90	<u>61.78</u> 123,56	3%
1773	+1517-2063 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна навісна з функцією АВР 32 А, 380/220В	шт	1	<u>10912.34</u> 10912,34	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>315.00</u> 315,00	<u>97.34</u> 97,34	3%
1774	&1601-2261-8 варіант 2	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	<u>8761.1</u> 8761,10	<u>8730.00</u> 8730,00	<u>23.76</u> 23,76	<u>7.34</u> 7,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8761.1</u> 8761,10	<u>8730.00</u> 8730,00	<u>23.76</u> 23,76	<u>7.34</u> 7,34	
1775	&*1601-2350-1	Піаніно	шт	3	<u>88389.91</u> 265169,73	<u>85050.00</u> 255150,00	<u>2551.50</u> 7654,50	<u>788.41</u> 2365,23	3%
1776	&*1601-2350-2	Рояль	шт	3	<u>213499.31</u> 640497,93	<u>205432.00</u> 616296,00	<u>6162.96</u> 18488,88	<u>1904.35</u> 5713,05	3%
1777	&1601-2354-Ц1 варіант 5	Гучномовець настінного типу (1 Вт) ЗАС100ПН	шт	91	<u>992.5</u> 90317,50	<u>955.00</u> 86905,00	<u>28.65</u> 2607,15	<u>8.85</u> 805,35	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	91	<u>992.5</u> 90317,50	<u>955.00</u> 86905,00	<u>28.65</u> 2607,15	<u>8.85</u> 805,35	
1778	&1601-2354-Ц1 варіант 6	Гучномовець настінного типу (3 Вт) ЗАС100ПН	шт	83	<u>1200.36</u> 99629,88	<u>1155.00</u> 95865,00	<u>34.65</u> 2875,95	<u>10.71</u> 888,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	83	<u>1200.36</u> 99629,88	<u>1155.00</u> 95865,00	<u>34.65</u> 2875,95	<u>10.71</u> 888,93	
1779	&1601-2354-Ц1 варіант 7	Гучномовець настінного типу (6 Вт) 6АС100ПН	шт	15	<u>1475.76</u> 22136,40	<u>1420.00</u> 21300,00	<u>42.60</u> 639,00	<u>13.16</u> 197,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>1475.76</u> 22136,40	<u>1420.00</u> 21300,00	<u>42.60</u> 639,00	<u>13.16</u> 197,40	
1780	&1601-2354-Ц1 варіант 8	Гучномовець настінного типу (15 Вт) 15АС100ПН	шт	8	<u>1520.45</u> 12163,60	<u>1463.00</u> 11704,00	<u>43.89</u> 351,12	<u>13.56</u> 108,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>1520.45</u> 12163,60	<u>1463.00</u> 11704,00	<u>43.89</u> 351,12	<u>13.56</u> 108,48	
1781	+1602-10374 варіант 2	Плата 8 гібридних внутрішніх портів "Panasonic" KX-TDA0170XJ	шт	1	<u>7393.37</u> 7393,37	<u>7114.00</u> 7114,00	<u>213.42</u> 213,42	<u>65.95</u> 65,95	3%
1782	+1602-10374 варіант 3	Плата цифрового інтерфейсу Е1 із сигналізацією ISDN PRI Card "Panasonic" KX-TDA0290CJ	шт	1	<u>12813.16</u> 12813,16	<u>12329.00</u> 12329,00	<u>369.87</u> 369,87	<u>114.29</u> 114,29	3%
1783	+1602-10374 варіант 4	Плата 16 внутрішніх аналогових портів з функцією CALLER ID (АОН) "Panasonic" KX-TDA0177XJ	шт	3	<u>6673.15</u> 20019,45	<u>6421.00</u> 19263,00	<u>192.63</u> 577,89	<u>59.52</u> 178,56	3%
1784	+1602-10486 варіант 1	Амфенол для плати "Panasonic" KX-TDA0177XJ	шт	3	<u>259.82</u> 779,46	<u>250.00</u> 750,00	<u>7.50</u> 22,50	<u>2.32</u> 6,96	3%
1785	+1602-10639 варіант 2	Міні-АТС "Panasonic": базовий системний блок "Panasonic" KX-TDE100	комплект	1	<u>21408.96</u> 21408,96	<u>20600.00</u> 20600,00	<u>618.00</u> 618,00	<u>190.96</u> 190,96	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1786	&1602-30010-1И варіант 3	Світильник аварійного освітлення з вбудованим АКБ FL-801-LED	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	
1787	&1602-30033-3 варіант 8	Прилад керування адресний на 8 кільцевих ліній ПУ-П Омега	шт	1	<u>43337.56</u> 43337,56	<u>41700.00</u> 41700,00	<u>1251.00</u> 1251,00	<u>386.56</u> 386,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43337.56</u> 43337,56	<u>41700.00</u> 41700,00	<u>1251.00</u> 1251,00	<u>386.56</u> 386,56	
1788	&1602-30033-3 варіант 9	Прилад розширення адресний на 8 кільцевих ліній ППКП Омега	шт	2	<u>36873.3</u> 73746,60	<u>35480.00</u> 70960,00	<u>1064.40</u> 2128,80	<u>328.90</u> 657,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>36873.3</u> 73746,60	<u>35480.00</u> 70960,00	<u>1064.40</u> 2128,80	<u>328.90</u> 657,80	
1789	&1602-30033-3 варіант 10	Блок перевірки сповіщувачів Омега	шт	1	<u>3741.37</u> 3741,37	<u>3600.00</u> 3600,00	<u>108.00</u> 108,00	<u>33.37</u> 33,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3741.37</u> 3741,37	<u>3600.00</u> 3600,00	<u>108.00</u> 108,00	<u>33.37</u> 33,37	
1790	&1602-30033-3 варіант 11	Прилад розширення адресний на 8 кіл ППКП-П 220В	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	
1791	&1602-30033-3 варіант 12	Прилад керування та індикації ПУІ	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	
1792	&1602-30033-3 варіант 13	Блок комутації адресний БКА-220	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1793	&1602-30033-3 варіант 14	Блок узгодження адресний БСА	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	
1794	&1602-30033-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
1795	&1602-30033-4-3 варіант 1	Захисне скло для сповіщувач СПРА і КА	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	
1796	&1602-30033-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
1797	&1602-30033-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	
1798	&1602-30033-6-1 варіант 1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	
1799	&1602-30033-7 варіант 1	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	<u>4132.14</u> 4132,14	<u>3976.00</u> 3976,00	<u>119.28</u> 119,28	<u>36.86</u> 36,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4132.14</u> 4132,14	<u>3976.00</u> 3976,00	<u>119.28</u> 119,28	<u>36.86</u> 36,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1800	&1602-30033-8 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>958.21</u> 958,21	<u>922.00</u> 922,00	<u>27.66</u> 27,66	<u>8.55</u> 8,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>958.21</u> 958,21	<u>922.00</u> 922,00	<u>27.66</u> 27,66	<u>8.55</u> 8,55	
1801	&1602-30033-13 варіант 2	Модуль виклику МВ 01-А	шт	12	<u>982.11</u> 11785,32	<u>945.00</u> 11340,00	<u>28.35</u> 340,20	<u>8.76</u> 105,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>982.11</u> 11785,32	<u>945.00</u> 11340,00	<u>28.35</u> 340,20	<u>8.76</u> 105,12	
1802	&1602-30041-2 варіант 2	Блок мовного оповіщення, настінного типу в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	компл	1	<u>36452.4</u> 36452,40	<u>35075.00</u> 35075,00	<u>1052.25</u> 1052,25	<u>325.15</u> 325,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	1	<u>36452.4</u> 36452,40	<u>35075.00</u> 35075,00	<u>1052.25</u> 1052,25	<u>325.15</u> 325,15	
1803	&1602-30307-1 варіант 3	Джерело безперебійного живлення 12В 3А, БЖ-1230	шт	1	<u>3722.67</u> 3722,67	<u>3582.00</u> 3582,00	<u>107.46</u> 107,46	<u>33.21</u> 33,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3722.67</u> 3722,67	<u>3582.00</u> 3582,00	<u>107.46</u> 107,46	<u>33.21</u> 33,21	
1804	&1602-30307-1 варіант 4	Джерело безперебійного живлення 24В 1, 5А, БЖ-2415	шт	1	<u>3787.1</u> 3787,10	<u>3644.00</u> 3644,00	<u>109.32</u> 109,32	<u>33.78</u> 33,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3787.1</u> 3787,10	<u>3644.00</u> 3644,00	<u>109.32</u> 109,32	<u>33.78</u> 33,78	
1805	&1602-30530 варіант 4	Оповіщувач світловий з написом "Вихід" ОС-2	шт	38	<u>471.83</u> 17929,54	<u>454.00</u> 17252,00	<u>13.62</u> 517,56	<u>4.21</u> 159,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	38	<u>471.83</u> 17929,54	<u>454.00</u> 17252,00	<u>13.62</u> 517,56	<u>4.21</u> 159,98	
1806	&1602-30530 варіант 5	Стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4	шт	31	<u>471.83</u> 14626,73	<u>454.00</u> 14074,00	<u>13.62</u> 422,22	<u>4.21</u> 130,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	31	<u>471.83</u> 14626,73	<u>454.00</u> 14074,00	<u>13.62</u> 422,22	<u>4.21</u> 130,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1807	&1602-30530 варіант 6	Оповіщувач світловий з написом "Пожежа" ОС-6.8	шт	1	<u>471.83</u> 471,83	<u>454.00</u> 454,00	<u>13.62</u> 13,62	<u>4.21</u> 4,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>471.83</u> 471,83	<u>454.00</u> 454,00	<u>13.62</u> 13,62	<u>4.21</u> 4,21	
1808	+1604-5002 варіант 1	Апарат телефонний TOMSON Model No RS292260GE10-A	шт	6	<u>784.65</u> 4707,90	<u>755.00</u> 4530,00	<u>22.65</u> 135,90	<u>7.00</u> 42,00	3%
1809	+1604-5022 варіант 2	Цифровий системний телефонний апарат KX-T7636UA	шт	1	<u>4704.78</u> 4704,78	<u>4527.00</u> 4527,00	<u>135.81</u> 135,81	<u>41.97</u> 41,97	3%
1810	+1604-5022 варіант 3	Апарат телефонний аналоговий KX-T- 7S236UA	шт	63	<u>285.8</u> 18005,40	<u>275.00</u> 17325,00	<u>8.25</u> 519,75	<u>2.55</u> 160,65	3%
1811	&1605-1072-1 варіант 1	Клемна панель для установки ECL на DIN- рейку, арт.087H3220 "Danfoss"	шт	1	<u>1567.22</u> 1567,22	<u>1553.24</u> 1553,24	<u>-</u> -	<u>13.98</u> 13,98	
1812	&1605-1072-1 варіант 2	Ключ до регулятора ESL мультимовний A368, арт.087H3803 "Danfoss"	шт	1	<u>7052.49</u> 7052,49	<u>6989.58</u> 6989,58	<u>-</u> -	<u>62.91</u> 62,91	
1813	+1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску P = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 C, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4X "ГЕРЦ"	шт	19	<u>2868.39</u> 54499,41	<u>2760.00</u> 52440,00	<u>82.80</u> 1573,20	<u>25.59</u> 486,21	3%
1814	+1701-1075 варіант 3	Автоматичний регулятор перепаду тиску P = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 C, з нипельною трубкою, ду=20, 1 4002 4X "ГЕРЦ"	шт	2	<u>3060.65</u> 6121,30	<u>2945.00</u> 5890,00	<u>88.35</u> 176,70	<u>27.30</u> 54,60	3%
1815	+1701-1075 варіант 5	Автоматичний регулятор перепаду тиску P = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 C, з нипельною трубкою, ду=32, 1 4002 4X "ГЕРЦ"	шт	3	<u>5074.76</u> 15224,28	<u>4883.00</u> 14649,00	<u>146.49</u> 439,47	<u>45.27</u> 135,81	3%
1816	+1701-1075 варіант 6	Автоматичний регулятор перепаду тиску P = 25...60 кПа, середовище - вода t =70 C, з нипельною трубкою, ду=40, 1 4002 65 "ГЕРЦ"	шт	4	<u>6287.58</u> 25150,32	<u>6050.00</u> 24200,00	<u>181.50</u> 726,00	<u>56.08</u> 224,32	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1817	+1701-1075 варіант 7	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	8	<u>2140.9</u> 17127,20	<u>2060.00</u> 16480,00	<u>61.80</u> 494,40	<u>19,10</u> 152,80	3%
1818	+1701-8031 варіант 1	Лічильник електроенергії, 3*220/380 В, 5/10 А, кл.точн.1 НІК 2303 АРТ1 1100	шт	4	<u>2857.99</u> 11431,96	<u>2750.00</u> 11000,00	<u>82.50</u> 330,00	<u>25,49</u> 101,96	3%
1819	+1704-10008 варіант 4	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..150С)-160/103	шт	3	<u>129.91</u> 389,73	<u>125.00</u> 375,00	<u>3.75</u> 11,25	<u>1,16</u> 3,48	3%
1820	+1704-10008 варіант 5	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..100С)-160/103	шт	6	<u>98.73</u> 592,38	<u>95.00</u> 570,00	<u>2.85</u> 17,10	<u>0,88</u> 5,28	3%
1821	+1704-10318 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1447.86</u> 1447,86	<u>1393.16</u> 1393,16	<u>41.79</u> 41,79	<u>12,91</u> 12,91	3%
1822	+1704-10318 варіант 2	Датчик температури води занурювальний L=100 Tmax+140*С з гільзою, ESMU/Cu Danfoss	шт	4	<u>2585.61</u> 10342,44	<u>2487.91</u> 9951,64	<u>74.64</u> 298,56	<u>23,06</u> 92,24	3%
1823	+1704-10320 варіант 2	Датчик захисту по "сухому" ходу С.Е.М.Е	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	
1824	+1704-20005 варіант 3	Манометр, що показує ДМ 05100 0..1,0 МПа	шт	13	<u>353.35</u> 4593,55	<u>340.00</u> 4420,00	<u>10.20</u> 132,60	<u>3,15</u> 40,95	3%
1825	+1704-20005 варіант 4	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,6 МПа	шт	2	<u>353.35</u> 706,70	<u>340.00</u> 680,00	<u>10.20</u> 20,40	<u>3,15</u> 6,30	3%
1826	+1704-20005 варіант 5	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,4 МПа	шт	7	<u>311.78</u> 2182,46	<u>300.00</u> 2100,00	<u>9.00</u> 63,00	<u>2,78</u> 19,46	3%
1827	+1704-20590 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 32, Ру 2,5 МПа Kvs=12,5 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з імпульсною трубкою AV R1/2 і краном з фланцями у відповідь та кріпильними виробами	шт	1	<u>39087.98</u> 39087,98	<u>37611.00</u> 37611,00	<u>1128.33</u> 1128,33	<u>348.65</u> 348,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1828	+1704-20590 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 25, Ру 2,5 МПа Kvs=8,0 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з 2-ма імпульсними трубками AV R1/2 і краном	шт	1	<u>25790.52</u> 25790,52	<u>24816.00</u> 24816,00	<u>744.48</u> 744,48	<u>230.04</u> 230,04	3%
1829	&1704-20590-1-1Б	Реле перепаду тиску, 0,25/3,5 Бар, YNS-C106X.	шт	1	<u>4319.21</u> 4319,21	<u>4156.00</u> 4156,00	<u>124.68</u> 124,68	<u>38.53</u> 38,53	3%
1830	&1704-20590-1-1Б варіант 2	Електронний регулятор ESL 310, Danfoss	шт	1	<u>18749.96</u> 18749,96	<u>18041.48</u> 18041,48	<u>541.24</u> 541,24	<u>167.24</u> 167,24	3%
1831	&1704-50516-1-1В варіант 1	Реле тиску 0,2/8 Бар, KPI35 "DANFOSS"	шт	4	<u>1730.58</u> 6922,32	<u>1665.18</u> 6660,72	<u>49.96</u> 199,84	<u>15.44</u> 61,76	3%
1832	&*1705-4085-1 варіант 1	Телескоп	шт	1	<u>5182.27</u> 5182,27	<u>5135.00</u> 5135,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>46.22</u> 46,22	30 км.
1833	&1705-7013-1-1Г	Екран	шт	6	<u>3377.63</u> 20265,78	<u>3250.00</u> 19500,00	<u>97.50</u> 585,00	<u>30.13</u> 180,78	3%
1834	&1705-7013-2 варіант 1	Комп'ютер персональний, 220В; 0,6кВт	шт	16	<u>12617.79</u> 201884,64	<u>12500.00</u> 200000,00	<u>5.24</u> 83,84	<u>112.55</u> 1800,80	30 км.
1835	&1705-7013-3	Прінтер, 220В; 0,45кВт	шт	21	<u>6235.62</u> 130948,02	<u>6000.00</u> 126000,00	<u>180.00</u> 3780,00	<u>55.62</u> 1168,02	3%
1836	+1808-12044 варіант 3	Насосна станція у комплекті з насос Rovatti - 2шт., насос-жокей Vesta SBT 90/7, всмоктуючий та напірний колектори, рама-швелер	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800.70</u> 3800,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800.70</u> 3800,70	
1837	+1906-15024 варіант 1	Підйомник електромеханічний з вертикальним підйомом в шахті, модель SB-200	шт	1	<u>1268948.67</u> 1268948,67	<u>1221000.00</u> 1221000,00	<u>36630.00</u> 36630,00	<u>11318.67</u> 11318,67	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1838	+2301-1196 варіант 3	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=12,6м3/год, H=11м, N=762Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 50-180 F "Grundfos"	шт	2	<u>103884.39</u> 207768,78	<u>99959.00</u> 199918,00	<u>2998.77</u> 5997,54	<u>926.62</u> 1853,24	3%
1839	+2301-1196 варіант 4	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=8,0м3/год, H=8,5м, N=440Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 40-120 F "Grundfos"	шт	2	<u>58716.68</u> 117433,36	<u>56498.00</u> 112996,00	<u>1694.94</u> 3389,88	<u>523.74</u> 1047,48	3%
1840	+2303-3109 варіант 6	Комплект автоматики на ПВ1 (12000- 10800м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>103031.15</u> 103031,15	<u>99138.00</u> 99138,00	<u>2974.14</u> 2974,14	<u>919.01</u> 919,01	3%
1841	+2303-3109 варіант 7	Комплект автоматики на ПВ 2 (13170- 8520м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>97843.11</u> 97843,11	<u>94146.00</u> 94146,00	<u>2824.38</u> 2824,38	<u>872.73</u> 872,73	3%
1842	+2303-3109 варіант 10	Комплект автоматики на ПВ 3 (6285- 6060м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>69957.42</u> 69957,42	<u>67314.00</u> 67314,00	<u>2019.42</u> 2019,42	<u>624.00</u> 624,00	3%
1843	+2303-3109 варіант 11	Комплект автоматики на П 4 (4620 м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>50421.22</u> 50421,22	<u>48516.00</u> 48516,00	<u>1455.48</u> 1455,48	<u>449.74</u> 449,74	3%
1844	+2303-3109 варіант 12	Комплект автоматики на ПВ 5 (2100- 2100м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>41125.99</u> 41125,99	<u>39572.00</u> 39572,00	<u>1187.16</u> 1187,16	<u>366.83</u> 366,83	3%
1845	&2307-10779-1 варіант 2	Клапан зворотний, Ду 200, Bundor	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	
1846	&2308-1087-1 варіант 5	Канальный вентилятор Aerostar RV 125L з регулятором швидкості (RVX1) ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	3	<u>41856.6</u> 125569,80	<u>40275.00</u> 120825,00	<u>1208.25</u> 3624,75	<u>373.35</u> 1120,05	3%
1847	&2308-1087-1 варіант 6	Канальный вентилятор AEROSTAR RV 315 L+ з регулятором швидкості RV1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
1848	&2308-1087-1 варіант 7	Канальный вентилятор AEROSTAR RV 200 L+ з регулятором швидкості RVX1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	2	<u>7331.01</u> 14662,02	<u>7054.00</u> 14108,00	<u>211.62</u> 423,24	<u>65.39</u> 130,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1849	&2308-1087-1 варіант 8	Канальний вентилятор AEROSTAR RV315 L+ з регулятором швидкості RV1 TOB BEHT СЕРВІС	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
1850	+2308-4080 варіант 12	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>335883.75</u> 671767,50	<u>323192.00</u> 646384,00	<u>9695.76</u> 19391,52	<u>2995.99</u> 5991,98	3%
1851	+2308-4080 варіант 18	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>252742.15</u> 505484,30	<u>243192.00</u> 486384,00	<u>7295.76</u> 14591,52	<u>2254.39</u> 4508,78	3%
1852	+2308-4080 варіант 25	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>307769.42</u> 307769,42	<u>296140.00</u> 296140,00	<u>8884.20</u> 8884,20	<u>2745.22</u> 2745,22	3%
1853	+2308-4080 варіант 30	Компресорно конденсаторний блок Asys Basicfreeze AU-36-A with Kit Box	шт	1	<u>200778.65</u> 200778,65	<u>193192.00</u> 193192,00	<u>5795.76</u> 5795,76	<u>1790.89</u> 1790,89	3%
1854	+2308-4080 варіант 33	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDC140 VN (спліт)	шт	1	<u>50612.45</u> 50612,45	<u>48700.00</u> 48700,00	<u>1461.00</u> 1461,00	<u>451.45</u> 451,45	3%
1855	+2308-4080 варіант 35	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H09FWR3D1	шт	9	<u>16426</u> 147834,00	<u>15805.32</u> 142247,88	<u>474.16</u> 4267,44	<u>146.52</u> 1318,68	3%
1856	+2308-4080 варіант 36	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H18FWR3D1	шт	7	<u>37413.72</u> 261896,04	<u>36000.00</u> 252000,00	<u>1080.00</u> 7560,00	<u>333.72</u> 2336,04	3%
1857	+2308-4080 варіант 37	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H12QCR3D1	шт	2	<u>29099.56</u> 58199,12	<u>28000.00</u> 56000,00	<u>840.00</u> 1680,00	<u>259.56</u> 519,12	3%
1858	+2308-4080 варіант 42	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-150-A, 45 Kw with Kit Box	шт	1	<u>356669.15</u> 356669,15	<u>343192.00</u> 343192,00	<u>10295.76</u> 10295,76	<u>3181.39</u> 3181,39	3%
1859	&2308-4279-1	Припливно-витяжна установка правого виконання OPTIMA-NW-3S-P-WK-He-D в компл.: клапан повітряний, секція фільтру, витяжний вентилятор, припливний вентилятор, нагрівач, рекуператор 5500 м/год., комп. автоматики	шт	1	<u>112241.16</u> 112241,16	<u>108000.00</u> 108000,00	<u>3240.00</u> 3240,00	<u>1001.16</u> 1001,16	3%
1860	&2308-4348-11	Витяжка побутова	шт	2	<u>3117.81</u> 6235,62	<u>3000.00</u> 6000,00	<u>90.00</u> 180,00	<u>27.81</u> 55,62	3%
1861	&2308-4371-1 варіант 2	Припливна установка Aerostar GreenSTR 5 П4 4620 м3	шт	1	<u>164555.93</u> 164555,93	<u>158338.00</u> 158338,00	<u>4750.14</u> 4750,14	<u>1467.79</u> 1467,79	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1862	&2308-4374-1 варіант 3	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ3 6285-6060 м3ч	шт	1	<u>468191,14</u> 468191,14	<u>450500,00</u> 450500,00	<u>13515,00</u> 13515,00	<u>4176,14</u> 4176,14	3%
1863	&2308-4374-1 варіант 4	Припливно-втяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ5 2100-2100 м3ч	шт	1	<u>464034,06</u> 464034,06	<u>446500,00</u> 446500,00	<u>13395,00</u> 13395,00	<u>4139,06</u> 4139,06	3%
1864	&2308-4375-1 варіант 3	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ1 12000-10800 м3ч	шт	1	<u>669563,47</u> 669563,47	<u>644263,25</u> 644263,25	<u>19327,90</u> 19327,90	<u>5972,32</u> 5972,32	3%
1865	&2308-4375-1 варіант 4	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ2 13170-8520 м3ч	шт	1	<u>647615,02</u> 647615,02	<u>623144,15</u> 623144,15	<u>18694,32</u> 18694,32	<u>5776,55</u> 5776,55	3%
1866	&2311-1003-3	Пластинчастий теплообмінник системи опалення Q=360кВт, F=53,2м2 ТП 3В-33-11- 11 "ТЕПЛО-ПОЛІС"	шт	1	<u>29281,43</u> 29281,43	<u>28175,00</u> 28175,00	<u>845,25</u> 845,25	<u>261,18</u> 261,18	3%
1867	+2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>1208,16</u> 4832,64	<u>1162,50</u> 4650,00	<u>34,88</u> 139,52	<u>10,78</u> 43,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1208,16</u> 4832,64	<u>1162,50</u> 4650,00	<u>34,88</u> 139,52	<u>10,78</u> 43,12	
1868	+2402-4014 варіант 2	Вузол керування водозаповненої системи пожежогасіння DN100 WEFLO F1511	шт	1	<u>28429,23</u> 28429,23	<u>27355,00</u> 27355,00	<u>820,65</u> 820,65	<u>253,58</u> 253,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28429,23</u> 28429,23	<u>27355,00</u> 27355,00	<u>820,65</u> 820,65	<u>253,58</u> 253,58	
1869	+2402-4025 варіант 3	Спринклер універсальний V2725 K5.6 68C стандартного реагування хром 15 мм BSP	шт	28	<u>285,8</u> 8002,40	<u>275,00</u> 7700,00	<u>8,25</u> 231,00	<u>2,55</u> 71,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>285,8</u> 8002,40	<u>275,00</u> 7700,00	<u>8,25</u> 231,00	<u>2,55</u> 71,40	
1870	+2402-4030 варіант 4	дренчер MV-A K80 бронза 1/2" BSPT	шт	90	<u>592,38</u> 53314,20	<u>570,00</u> 51300,00	<u>17,10</u> 1539,00	<u>5,28</u> 475,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	90	<u>592,38</u> 53314,20	<u>570,00</u> 51300,00	<u>17,10</u> 1539,00	<u>5,28</u> 475,20	
1871	&*2402-5046-1 варіант 2	Засоби захисту органів дихання (протигаз ГП-5)	шт	150	<u>584,59</u> 87688,50	<u>562,50</u> 84375,00	<u>16,88</u> 2532,00	<u>5,21</u> 781,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	150	<u>584.59</u> 87688,50	<u>562.50</u> 84375,00	<u>16.88</u> 2532,00	<u>5.21</u> 781,50	
1872	+*2403-12115 варіант 2	Ємності 0,25м3 для зберігання питної води	шт	2	<u>4546.81</u> 9093,62	<u>4375.00</u> 8750,00	<u>131.25</u> 262,50	<u>40.56</u> 81,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4546.81</u> 9093,62	<u>4375.00</u> 8750,00	<u>131.25</u> 262,50	<u>40.56</u> 81,12	
1873	&*2406-1001-6	Холодильник побутовий, 220В; 0,25кВт	шт	2	<u>7794.53</u> 15589,06	<u>7500.00</u> 15000,00	<u>225.00</u> 450,00	<u>69.53</u> 139,06	3%
1874	&*2406-1001-6 варіант 1	Холодильник побутовий, 220В; 0,3кВт	шт	3	<u>7794.53</u> 23383,59	<u>7500.00</u> 22500,00	<u>225.00</u> 675,00	<u>69.53</u> 208,59	3%
1875	&*2406-3001-1	Машина кухона, 220В; 1,1кВт	шт	1	<u>2598.18</u> 2598,18	<u>2500.00</u> 2500,00	<u>75.00</u> 75,00	<u>23.18</u> 23,18	3%
1876	&*2406-6001-2	Електрочайник, 220В; 1кВт	шт	2	<u>363.74</u> 727,48	<u>350.00</u> 700,00	<u>10.50</u> 21,00	<u>3.24</u> 6,48	3%
1877	+2406-11001 варіант 1	Плита електрична	шт	1	<u>6235.62</u> 6235,62	<u>6000.00</u> 6000,00	<u>180.00</u> 180,00	<u>55.62</u> 55,62	3%
1878	+2406-11001 варіант 2	Пароконвектомат, 380/220В; 4кВт	шт	1	<u>17824.7</u> 17824,70	<u>17650.00</u> 17650,00	<u>15.71</u> 15,71	<u>158.99</u> 158,99	30 км.
1879	&*2406-11001-2	Піч мікрохвильова, 220В; 1кВт	шт	2	<u>2598.18</u> 5196,36	<u>2500.00</u> 5000,00	<u>75.00</u> 150,00	<u>23.18</u> 46,36	3%
1880	&*2407-1402-8-1 варіант 2	Піддон 1200x800x150 мм "Гігієнічний піддон" "УХЛ-МАШ"	шт	1	<u>2659.49</u> 2659,49	<u>2559.00</u> 2559,00	<u>76.77</u> 76,77	<u>23.72</u> 23,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2659.49</u> 2659,49	<u>2559.00</u> 2559,00	<u>76.77</u> 76,77	<u>23.72</u> 23,72	
1881	&2410-3010-3	Електрорушник, 220В; 1кВт	шт	10	<u>675.53</u> 6755,30	<u>650.00</u> 6500,00	<u>19.50</u> 195,00	<u>6.03</u> 60,30	3%
1882	&*2410-3024-1-1Ю варіант 1	Гладильна доска	шт	1	<u>1506.94</u> 1506,94	<u>1450.00</u> 1450,00	<u>43.50</u> 43,50	<u>13.44</u> 13,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1883	+15011-4037 варіант 1	Привід для поворотних автоматичних фрамуг DTN80	шт	24	<u>4163.54</u> 99924,96	<u>4125.00</u> 99000,00	<u>1.40</u> 33,60	<u>37.14</u> 891,36	30 км.
1884	&23071- 12106-1 варіант 3	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду32, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 20 "Danfoss"	шт	1	<u>23567.53</u> 23567,53	<u>22677.00</u> 22677,00	<u>680.31</u> 680,31	<u>210.22</u> 210,22	3%
1885	&23071- 12106-1 варіант 4	Клапан двохпозиційний кульовий прохідний нормально закритий Ду15, Ру4,0МПа, різьба вн/вн AMZ 112 з ел.приводом on/off 230в/50гЦ, "Danfoss"	шт	1	<u>5248.31</u> 5248,31	<u>5050.00</u> 5050,00	<u>151.50</u> 151,50	<u>46.81</u> 46,81	3%
1886	&23071- 12106-1 варіант 5	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду25, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 23, "Danfoss"	шт	1	<u>24121.46</u> 24121,46	<u>23210.00</u> 23210,00	<u>696.30</u> 696,30	<u>215.16</u> 215,16	3%
1887	+230720- 12799 варіант 4	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 100N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	
1888	+230720- 12799 варіант 5	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 65N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	
1889	&*241996- 11049-1	Візок	шт	1	<u>1714.8</u> 1714,80	<u>1650.00</u> 1650,00	<u>49.50</u> 49,50	<u>15.30</u> 15,30	3%
1890	+*241996- 12009 варіант 2	Стелаж металевий 750x300x1450, 4 полиці МС 4 "УХЛ-МАШ"	шт	4	<u>1871.99</u> 7487,96	<u>1801.25</u> 7205,00	<u>54.04</u> 216,16	<u>16.70</u> 66,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>1871.99</u> 7487,96	<u>1801.25</u> 7205,00	<u>54.04</u> 216,16	<u>16.70</u> 66,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1891	+280222-120-4 варіант 1	Комплект пристроїв для інвалідів в санвузол (поручень відкідний, поручень прямий, поручень на стіні біля раковини)	комплект	1	<u>9102.27</u> 9102,27	<u>8758.33</u> 8758,33	<u>262.75</u> 262,75	<u>81.19</u> 81,19	3%
1892	&*280222-150-2-1	Стерилізатор повітряний, 220В; 1,0кВт; СС-100	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
1893	&*280222-150-2-2	Стерилізатор гласпеолоновий, 220В; 170ват	шт	1	<u>1506.94</u> 1506,94	<u>1450.00</u> 1450,00	<u>43.50</u> 43,50	<u>13.44</u> 13,44	3%
1894	&*280222-14022-1	Електричний гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010, 957x305x162 мм ТМ «OSD»	шт	1	<u>103927</u> 103927,00	<u>100000.00</u> 100000,00	<u>3000.00</u> 3000,00	<u>927.00</u> 927,00	3%
1895	&290220-1289-1	Пульт управління освітленням залу "DMX"	к-т	1	<u>8314.16</u> 8314,16	<u>8000.00</u> 8000,00	<u>240.00</u> 240,00	<u>74.16</u> 74,16	3%
1896	&*550101-4-1	Манікен	шт	6	<u>2660.53</u> 15963,18	<u>2560.00</u> 15360,00	<u>76.80</u> 460,80	<u>23.73</u> 142,38	3%
1897	&550101-27-1	Канат для лазанія	шт	1	<u>2390.32</u> 2390,32	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>69.00</u> 69,00	<u>21.32</u> 21,32	3%
1898	&*550101-29-1 варіант 1	Батут	шт	3	<u>33761.61</u> 101284,83	<u>33450.00</u> 100350,00	<u>10.47</u> 31,41	<u>301.14</u> 903,42	30 км.
1899	&*550101-32-1 варіант 1	Бруси гімнастичні	шт	1	<u>22985.49</u> 22985,49	<u>22770.00</u> 22770,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>205.02</u> 205,02	30 км.
1900	&550101-72-1	Станок хореографічний однорядовий	шт	50	<u>1990.2</u> 99510,00	<u>1915.00</u> 95750,00	<u>57.45</u> 2872,50	<u>17.75</u> 887,50	3%
1901	&550101-72-2	Поручень	шт	16	<u>467.67</u> 7482,72	<u>450.00</u> 7200,00	<u>13.50</u> 216,00	<u>4.17</u> 66,72	3%
1902	&*550101-72-3 варіант 1	Перекладина гімнастична велика	шт	1	<u>8740.18</u> 8740,18	<u>8650.00</u> 8650,00	<u>12.22</u> 12,22	<u>77.96</u> 77,96	30 км.
1903	&*550101-72-4	Перекладина гімнастична	шт	1	<u>6755.26</u> 6755,26	<u>6500.00</u> 6500,00	<u>195.00</u> 195,00	<u>60.26</u> 60,26	3%
1904	&550101-80-1	Груша боксерська	шт	4	<u>675.53</u> 2702,12	<u>650.00</u> 2600,00	<u>19.50</u> 78,00	<u>6.03</u> 24,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1905	&550101-80-1 варіант 1	Кільця боксерські	шт	2	<u>1013.29</u> 2026,58	<u>975.00</u> 1950,00	<u>29.25</u> 58,50	<u>9.04</u> 18,08	3%
1906	&*550101-120-1 варіант 1	Колода гімнастична	шт	1	<u>8194.54</u> 8194,54	<u>8104.00</u> 8104,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>73.09</u> 73,09	30 км.
1907	&550101-128-1 варіант 1	Кільця гімнастичні	шт	1	<u>5965.41</u> 5965,41	<u>5740.00</u> 5740,00	<u>172.20</u> 172,20	<u>53.21</u> 53,21	3%
1908	&*550101-129-1 варіант 1	Кінь гімнастичний	шт	1	<u>8222.77</u> 8222,77	<u>8125.00</u> 8125,00	<u>24.43</u> 24,43	<u>73.34</u> 73,34	30 км.
1909	&*550101-134-1 варіант 1	Козлик	шт	1	<u>6417.71</u> 6417,71	<u>6350.00</u> 6350,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>57.24</u> 57,24	30 км.
1910	&*550101-144-2	Скамейка, 2700x270x300; ЛС-1	шт	8	<u>987.31</u> 7898,48	<u>950.00</u> 7600,00	<u>28.50</u> 228,00	<u>8.81</u> 70,48	3%
1911	&550101-145-1	Шведська стінка	шт	12	<u>3029.47</u> 36353,64	<u>2915.00</u> 34980,00	<u>87.45</u> 1049,40	<u>27.02</u> 324,24	3%
1912	&*560103-О варіант 1	Нари одноярусні металеві 550x1800x450 мм	шт	34	<u>8444.07</u> 287098,38	<u>8125.00</u> 276250,00	<u>243.75</u> 8287,50	<u>75.32</u> 2560,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	34	<u>8444.07</u> 287098,38	<u>8125.00</u> 276250,00	<u>243.75</u> 8287,50	<u>75.32</u> 2560,88	
1913	&560103-33-20	Верстат вертикально-сверлильний настільний, 0,55+0,12кВт; 380В; 370x770x950мм; 2М112	шт	1	<u>9717.17</u> 9717,17	<u>9350.00</u> 9350,00	<u>280.50</u> 280,50	<u>86.67</u> 86,67	3%
1914	&560103-33-21	Верстат заточний з витяжкою, 0,75/1,1кВт; 380В; 450x440x4166; 3СВ1	шт	1	<u>14050.93</u> 14050,93	<u>13520.00</u> 13520,00	<u>405.60</u> 405,60	<u>125.33</u> 125,33	3%
1915	&560103-33-22	Верстат слесарний, 1500x500x1600	шт	2	<u>9075.43</u> 18150,86	<u>8732.50</u> 17465,00	<u>261.98</u> 523,96	<u>80.95</u> 161,90	3%
1916	&*560103-33-23	Кріплення для верстата	шт	50	<u>405.32</u> 20266,00	<u>390.00</u> 19500,00	<u>11.70</u> 585,00	<u>3.62</u> 181,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1917	&*560103-37-8	Шафа, 500x500x1500	шт	19	<u>987.31</u> 18758,89	<u>950.00</u> 18050,00	<u>28.50</u> 541,50	<u>8.81</u> 167,39	3%
1918	&*560103-37-8 варіант 1	Шафа офісна	шт	72	<u>1506.94</u> 108499,68	<u>1450.00</u> 104400,00	<u>43.50</u> 3132,00	<u>13.44</u> 967,68	3%
1919	&*560103-44- 11-1Я	Стілець, 300x300	шт	280	<u>519.64</u> 145499,20	<u>500.00</u> 140000,00	<u>15.00</u> 4200,00	<u>4.64</u> 1299,20	3%
1920	+*560103-50 варіант 2	Стілець 420x380x460 "Карина"	шт	15	<u>1169.18</u> 17537,70	<u>1125.00</u> 16875,00	<u>33.75</u> 506,25	<u>10.43</u> 156,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>1169.18</u> 17537,70	<u>1125.00</u> 16875,00	<u>33.75</u> 506,25	<u>10.43</u> 156,45	
1921	&*560110-5-1	Акваріум інд.	шт	2	<u>1106.82</u> 2213,64	<u>1065.00</u> 2130,00	<u>31.95</u> 63,90	<u>9.87</u> 19,74	3%
1922	&*560110-8-1	Бар'єр гардеробний, 1600x300x1100	шт	17	<u>2598.18</u> 44169,06	<u>2500.00</u> 42500,00	<u>75.00</u> 1275,00	<u>23.18</u> 394,06	3%
1923	&*560110-45-1	Підставка під обладнання	шт	2	<u>2857.99</u> 5715,98	<u>2750.00</u> 5500,00	<u>82.50</u> 165,00	<u>25.49</u> 50,98	3%
1924	&*560110-52-1	Стіл підсобний	шт	4	<u>779.45</u> 3117,80	<u>750.00</u> 3000,00	<u>22.50</u> 90,00	<u>6.95</u> 27,80	3%
1925	&*560110-52-1 варіант 1	Стіл	шт	35	<u>831.42</u> 29099,70	<u>800.00</u> 28000,00	<u>24.00</u> 840,00	<u>7.42</u> 259,70	3%
1926	&*560110-52-1 варіант 2	Стіл підсобний, 1600x900	шт	14	<u>1263.75</u> 17692,50	<u>1216.00</u> 17024,00	<u>36.48</u> 510,72	<u>11.27</u> 157,78	3%
1927	&*560110-52-1 варіант 3	Стіл інд.	шт	1	<u>1075.64</u> 1075,64	<u>1035.00</u> 1035,00	<u>31.05</u> 31,05	<u>9.59</u> 9,59	3%
1928	&*560110-52-2	Стіл, 1500x800	шт	3	<u>1288.69</u> 3866,07	<u>1240.00</u> 3720,00	<u>37.20</u> 111,60	<u>11.49</u> 34,47	3%
1929	&*560110-52-2 варіант 1	Стіл кухоний	шт	3	<u>1818.72</u> 5456,16	<u>1750.00</u> 5250,00	<u>52.50</u> 157,50	<u>16.22</u> 48,66	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1930	&*560110-52-3	Стіл комп'ютерний	шт	21	<u>1454.98</u> 30554,58	<u>1400.00</u> 29400,00	<u>42.00</u> 882,00	<u>12.98</u> 272,58	3%
1931	&*560110-52-4	Стіл, 3000x1000	шт	2	<u>6339.55</u> 12679,10	<u>6100.00</u> 12200,00	<u>183.00</u> 366,00	<u>56.55</u> 113,10	3%
1932	&*560110-52-5	Стіл, 720x430	шт	280	<u>571.6</u> 160048,00	<u>550.00</u> 154000,00	<u>16.50</u> 4620,00	<u>5.10</u> 1428,00	3%
1933	&*560110-52-6	Стіл для манікюра	шт	1	<u>815.83</u> 815,83	<u>785.00</u> 785,00	<u>23.55</u> 23,55	<u>7.28</u> 7,28	3%
1934	&*560110-52-7	Стіл для експонатів	шт	10	<u>1039.27</u> 10392,70	<u>1000.00</u> 10000,00	<u>30.00</u> 300,00	<u>9.27</u> 92,70	3%
1935	&*560110-64-2	Трибуна	шт	1	<u>779.45</u> 779,45	<u>750.00</u> 750,00	<u>22.50</u> 22,50	<u>6.95</u> 6,95	3%
1936	&*560110-67-3	Стелаж, 1500x800x1600	шт	95	<u>1558.91</u> 148096,45	<u>1500.00</u> 142500,00	<u>45.00</u> 4275,00	<u>13.91</u> 1321,45	3%
1937	&*560110-67-4	Стелаж, 800x800x1200	шт	1	<u>1288.69</u> 1288,69	<u>1240.00</u> 1240,00	<u>37.20</u> 37,20	<u>11.49</u> 11,49	3%
1938	&*560110-67-5	Стелаж книжковий, 1100x500	шт	2	<u>1299.09</u> 2598,18	<u>1250.00</u> 2500,00	<u>37.50</u> 75,00	<u>11.59</u> 23,18	3%
1939	&*560110-67-6	Стелаж металевий, 1100x500x1600	шт	1	<u>1195.16</u> 1195,16	<u>1150.00</u> 1150,00	<u>34.50</u> 34,50	<u>10.66</u> 10,66	3%
1940	&*560110-67-6 варіант 1	Стелаж бібліотечний, 1300x300x1800	шт	20	<u>1091.23</u> 21824,60	<u>1050.00</u> 21000,00	<u>31.50</u> 630,00	<u>9.73</u> 194,60	3%
1941	&*560110-67-7	Стелаж металевий, 1800x500x1600	шт	12	<u>1922.65</u> 23071,80	<u>1850.00</u> 22200,00	<u>55.50</u> 666,00	<u>17.15</u> 205,80	3%
1942	&*560110-67-8	Стелаж, 600x600x1400	шт	3	<u>987.31</u> 2961,93	<u>950.00</u> 2850,00	<u>28.50</u> 85,50	<u>8.81</u> 26,43	3%
1943	&*560110-69-4	Комплект обідній (стіл, 4 стільця)	шт	9	<u>2598.18</u> 23383,62	<u>2500.00</u> 22500,00	<u>75.00</u> 675,00	<u>23.18</u> 208,62	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1944	&*560110-98-9	Стілець глядацької зали, 1890x610x875	шт	254	<u>1569.3</u> 398602,20	<u>1510.00</u> 383540,00	<u>45.30</u> 11506,20	<u>14.00</u> 3556,00	3%
1945	&*560110-98-10	Крісло перукарське	шт	1	<u>3377.63</u> 3377,63	<u>3250.00</u> 3250,00	<u>97.50</u> 97,50	<u>30.13</u> 30,13	3%
1946	&*560110-116-1 варіант 1	Шафа для одягу	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
1947	&*560110-116-1 варіант 2	Шафа для одягу, 500x500x1600	шт	53	<u>1391.58</u> 73753,74	<u>1339.00</u> 70967,00	<u>40.17</u> 2129,01	<u>12.41</u> 657,73	3%
1948	&*560110-116-1 варіант 3	Шафа для одягу, 900x500x1600	шт	17	<u>1303.24</u> 22155,08	<u>1254.00</u> 21318,00	<u>37.62</u> 639,54	<u>11.62</u> 197,54	3%
1949	&*560110-116-1 варіант 4	Шафа для виставочних матеріалів	шт	20	<u>961.32</u> 19226,40	<u>925.00</u> 18500,00	<u>27.75</u> 555,00	<u>8.57</u> 171,40	3%
1950	&*560110-116-1 варіант 5	Шафа для продуктів	шт	2	<u>1974.61</u> 3949,22	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>57.00</u> 114,00	<u>17.61</u> 35,22	3%
1951	&*560110-116-2	Шафа для одягу, 1800x500x1600	шт	12	<u>4157.08</u> 49884,96	<u>4000.00</u> 48000,00	<u>120.00</u> 1440,00	<u>37.08</u> 444,96	3%
1952	&*560110-119-14	Шафа-тумба	шт	1	<u>571.6</u> 571,60	<u>550.00</u> 550,00	<u>16.50</u> 16,50	<u>5.10</u> 5,10	3%
1953	&*560110-194-5 варіант 1	Диван	шт	25	<u>5196.35</u> 129908,75	<u>5000.00</u> 125000,00	<u>150.00</u> 3750,00	<u>46.35</u> 1158,75	3%
1954	&*560110-214-1 варіант 1	Стіл журнальний	шт	2	<u>1558.91</u> 3117,82	<u>1500.00</u> 3000,00	<u>45.00</u> 90,00	<u>13.91</u> 27,82	3%
1955	&560110-216-2	Дзеркало, 800x800	шт	1	<u>779.45</u> 779,45	<u>750.00</u> 750,00	<u>22.50</u> 22,50	<u>6.95</u> 6,95	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1956	&560110-216-3	Дзеркало, 2000x2000	шт	1	<u>2598.18</u> 2598,18	<u>2500.00</u> 2500,00	<u>75.00</u> 75,00	<u>23.18</u> 23,18	3%
1957	&*560110-220-1	Вішало гардеробне, 1800x400x1600	шт	16	<u>2613.76</u> 41820,16	<u>2515.00</u> 40240,00	<u>75.45</u> 1207,20	<u>23.31</u> 372,96	3%
1958	&*560110-239-1 варіант 1	Стілець	шт	70	<u>462.48</u> 32373,60	<u>445.00</u> 31150,00	<u>13.35</u> 934,50	<u>4.13</u> 289,10	3%
1959	&*560110-239-1 варіант 2	Стілець поворотний	шт	68	<u>987.31</u> 67137,08	<u>950.00</u> 64600,00	<u>28.50</u> 1938,00	<u>8.81</u> 599,08	3%
		Разом по розділу IV	грн.		14075109,44	13567732,17	384331,49	123045,78	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		3358625,20	3236253,00	92411,33	29960,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		2194316,38	2121988,90	55258,12	17069,36	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		411565,65	396014,00	11881,18	3670,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	21543,14					
		Стиснене повітря	м3	43760,78					
		Масильні матеріали	кг	771,25					
		Гідравлічна рідина	кг	111,137					
		Дрова	м3	3,361					
		Бензин	л	8844,195					
		Дизельне паливо	л	6123,297					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	339,801572					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Знесення зелених насаджень

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
знесення зелених насаджень. Залишки робіт**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53,25	66,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	19,64	82,34				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,67	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6.1		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	6,65	115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	80,21					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	13,9293	623,54				
					8685,48				
8	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,976	161,86				
					481,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	1,53	<u>221,99</u> 339,64				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9506,82				
		Бензин	кг	84,272					
		Мастильні матеріали	кг	4,039					
		Гідравлічна рідина	кг	1,254					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	16,5557					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	C112-247	Дрова оброблені, довжина 1 м, з берези, бука, ясеня, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба (зворотній матеріал)	м3	1,59	<u>680</u> 1081,20	<u>680</u> 1081,20			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
12	C1999-9003	Бензин	кг	8,2779	<u>61,48</u> 508,92	<u>61,48</u> 508,92			
13	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1656	<u>184,55</u> 30,55	<u>184,55</u> 30,55			
		Разом	грн.		539,47	539,47			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		539,47	539,47	-	-	
		Мастильні матеріали	кг	4,205					
		Гідравлічна рідина	кг	1,254					
		Бензин	л	125,068					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/1
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	58438,47	69,10				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	481,34	80,53				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,37	82,34				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7055,25	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	65976,43					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,01376	283.63 3,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	58, 150434074	<u>355.95</u> 20698,65				
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,954158755	<u>379.31</u> 1499,85				
10	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9336	<u>405.73</u> 1595,98				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,470132	<u>280.47</u> 2656,09				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,59327468	<u>334.25</u> 198,30				
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,433733983	<u>455.51</u> 653,08				
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,72281	<u>80.35</u> 299,13				
15	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,053440776	<u>850.91</u> 45,47				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,09437	<u>631.96</u> 1323,56				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,1321665	<u>643.87</u> 17469,59				
18	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,076267032	<u>719.06</u> 4369,20				
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,11382	<u>556.39</u> 3958,06				
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	17, 510064372	<u>649.56</u> 11373,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	15,864972	<u>783.01</u> 12422,43				
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,170345	<u>532.74</u> 90,75				
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,7066254	<u>378.41</u> 1024,21				
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	5,72688	<u>494.93</u> 2834,40				
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	47,1255341	<u>102.19</u> 4815,76				
26	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	1,80593712	<u>127.59</u> 230,42				
27	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,02352	<u>569.33</u> 13,39				
28	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	10,402648	<u>553.26</u> 5755,37				
29	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,048466	<u>343.23</u> 703,09				
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	138, 372265782	<u>39.93</u> 5525,20				
31	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,62788564	<u>47.04</u> 76,58				
32	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	119, 22980366	<u>330.63</u> 39420,95				
33	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,15	<u>53.58</u> 8,04				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,13226	<u>477.03</u> 63,09				
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,0032242	<u>442.27</u> 1,43				
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,0442	<u>591.87</u> 26,16				
37	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,60464	<u>20.86</u> 96,05				
38	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,7822	<u>84.67</u> 235,57				
39	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,951376	<u>79.25</u> 75,40				
40	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	0,62427456	<u>3.62</u> 2,26				
41	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,071345664	<u>6.55</u> 0,47				
42	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	25,1950368	<u>6.22</u> 156,71				
43	КБМ233-201-П1	Машина для розмішування полімерних сумішів	маш. год	0,64148	<u>5.12</u> 3,28				
44	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,023626	<u>16.89</u> 0,40				
45	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,6779	<u>100.28</u> 469,10				
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,184531	<u>91.4</u> 16,87				
47	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	106,5367904	<u>5.39</u> 574,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,049	<u>161,86</u> 7,93				
49	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>262,95</u> 867,74				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		141661,98				
		Бензин	кг	201,829					
		Дизельне паливо	кг	905,76					
		Електроенергія	кВт-год	933,58					
		Стиснене повітря	м3	7388,512					
		Мастильні матеріали	кг	65,357					
		Гідравлічна рідина	кг	3,192					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,080263872					
51	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,08721					
52	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,459565008					
53	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	5,516610858					
54	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	62,898484					
55	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	36, 176498982					
56	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	92,812956					
57	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,617694					
58	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,4824					
59	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1746					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	84,583316					
61	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	38,64943306					
62	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,221994					
63	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	2,15117					
64	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	440,083725					
65	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	18,266151					
66	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,2145					
67	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	372,104004					
68	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	11,002575					
69	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	143,672354					
70	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	936,07678					
71	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	80,5954894					
72	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	787,429678					
73	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	0,944					
74	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	9,43488					
75	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	423,062647					
76	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	730,64586					
77	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	163,01556					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
78	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,022806	<u>4610,87</u> 105,16	<u>4043,01</u> 92,20	<u>477,45</u> 10,89	<u>90,41</u> 2,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000223	<u>26849.23</u> 5,99	<u>25788.60</u> 5,75	<u>534.17</u> 0,12	<u>526.46</u> 0,12	30 км.
80	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,480066	<u>19464.42</u> 9344,21	<u>18527.89</u> 8894,61	<u>554.87</u> 266,37	<u>381.66</u> 183,23	30 км.
81	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0866628	<u>19248.79</u> 1668,15	<u>18316.49</u> 1587,36	<u>554.87</u> 48,09	<u>377.43</u> 32,70	30 км.
82	&C111-92-51 варіант 1	Болт 5М6У070-2 (20х70)	шт	120	<u>17.85</u> 2142,00	<u>17.50</u> 2100,00	<u>-</u> -	<u>0.35</u> 42,00	
83	+C111-97	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 10 мм	т	0,000098	<u>93179.65</u> 9,13	<u>91000.00</u> 8,92	<u>352.6</u> 0,03	<u>1827.05</u> 0,18	30 км.
84	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002706	<u>97834.14</u> 26,47	<u>95563.22</u> 25,86	<u>352.6</u> 0,10	<u>1918.32</u> 0,51	30 км.
85	+C111-100	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,0017589	<u>127859.65</u> 224,89	<u>125000.00</u> 219,86	<u>352.6</u> 0,62	<u>2507.05</u> 4,41	30 км.
86	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000364	<u>35377.09</u> 12,88	<u>33915.88</u> 12,35	<u>767.54</u> 0,28	<u>693.67</u> 0,25	30 км.
87	&C111-124-1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	172	<u>5.87</u> 1009,64	<u>5.75</u> 989,00	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 20,64	
88	&C111-124-1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	86	<u>2.24</u> 192,64	<u>2.20</u> 189,20	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
89	&C111-124-1-12 варіант 2	Гайка METALVIS 6008-2	шт	18	<u>1.63</u> 29,34	<u>1.60</u> 28,80	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,54	
90	&C111-124-1-12 варіант 3	Гайка METALVIS 6020-2	шт	120	<u>8.16</u> 979,20	<u>8.00</u> 960,00	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 19,20	
91	&C111-136-1 варіант 1	Дюбель 6х40 (металевий)	шт	252	<u>0.66</u> 166,32	<u>0.65</u> 163,80	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	&C111-136-1 варіант 2	Дюбель 6x40 (пластмасовий)	шт	312	<u>0.36</u> 112,32	<u>0.35</u> 109,20	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 3,12	
93	&C111-155-3- А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	1296	<u>15.06</u> 19517,76	<u>14.75</u> 19116,00	<u>0.01</u> 12,96	<u>0.3</u> 388,80	30 км.
94	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00027435	<u>99299.65</u> 27,24	<u>97000.00</u> 26,61	<u>352.6</u> 0,10	<u>1947.05</u> 0,53	30 км.
95	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001581	<u>99172.15</u> 15,68	<u>96875.00</u> 15,32	<u>352.6</u> 0,06	<u>1944.55</u> 0,30	30 км.
96	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,000132	<u>89847.43</u> 11,86	<u>87733.12</u> 11,58	<u>352.6</u> 0,05	<u>1761.71</u> 0,23	30 км.
97	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,005185	<u>100047.43</u> 518,75	<u>97733.12</u> 506,75	<u>352.6</u> 1,83	<u>1961.71</u> 10,17	30 км.
98	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,000064	<u>89847.43</u> 5,75	<u>87733.12</u> 5,61	<u>352.6</u> 0,02	<u>1761.71</u> 0,12	30 км.
99	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0019496	<u>97032.23</u> 189,17	<u>94777.04</u> 184,78	<u>352.6</u> 0,69	<u>1902.59</u> 3,70	30 км.
100	&C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	21,78	<u>153.04</u> 3333,21	<u>150.00</u> 3267,00	<u>0.04</u> 0,87	<u>3</u> 65,34	
101	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,909966	<u>6902.72</u> 13183,96	<u>6289.92</u> 12013,53	<u>477.45</u> 911,91	<u>135.35</u> 258,52	30 км.
102	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0420018	<u>10019.17</u> 420,82	<u>9350.00</u> 392,72	<u>472.72</u> 19,86	<u>196.45</u> 8,24	30 км.
103	+C111-257 варіант 1	Плитки керамічні	м2	35,552	<u>695.8</u> 24737,08	<u>675.00</u> 23997,60	<u>7.16</u> 254,55	<u>13.64</u> 484,93	30 км.
104	+C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	802,748	<u>695.8</u> 558552,06	<u>675.00</u> 541854,90	<u>7.16</u> 5747,68	<u>13.64</u> 10949,48	30 км.
105	&C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300x300	м2	360,0804	<u>673.44</u> 242492,54	<u>650.00</u> 234052,26	<u>10.24</u> 3687,22	<u>13.2</u> 4753,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	198,186	<u>673.44</u> 133466,38	<u>650.00</u> 128820,90	<u>10.24</u> 2029,42	<u>13.2</u> 2616,06	30 км.
107	C111-307	Ізол	м2	266,8302	<u>45</u> 12007,36	<u>43.68</u> 11655,14	<u>0.44</u> 117,41	<u>0.88</u> 234,81	30 км.
108	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0019334	<u>156364.6</u> 302,32	<u>152980.66</u> 295,77	<u>317.97</u> 0,61	<u>3065.97</u> 5,94	30 км.
109	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	20,98255	<u>37.26</u> 781,81	<u>30.67</u> 643,53	<u>5.86</u> 122,96	<u>0.73</u> 15,32	30 км.
110	+C111-327 варіант 1	Клей	кг	167,5	<u>6.1</u> 1021,75	<u>5.50</u> 921,25	<u>0.48</u> 80,40	<u>0.12</u> 20,10	30 км.
111	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0570861	<u>99676.8</u> 5690,16	<u>97197.63</u> 5548,63	<u>524.72</u> 29,95	<u>1954.45</u> 111,58	30 км.
112	+C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0003021	<u>168955.75</u> 51,04	<u>165047.26</u> 49,86	<u>595.63</u> 0,18	<u>3312.86</u> 1,00	30 км.
113	C111-504	Лак меламінний МЛ-2111	т	0,7736881	<u>125108.84</u> 96795,22	<u>122060.10</u> 94436,45	<u>595.63</u> 460,83	<u>2453.11</u> 1897,94	30 км.
114	&C111-562-1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	988,1964	<u>672.65</u> 664710,31	<u>658.00</u> 650233,23	<u>1.46</u> 1442,77	<u>13.19</u> 13034,31	30 км.
115	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00302	<u>13827.25</u> 41,76	<u>13078.68</u> 39,50	<u>477.45</u> 1,44	<u>271.12</u> 0,82	30 км.
116	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,0004264	<u>237468.96</u> 101,26	<u>232278.54</u> 99,04	<u>534.17</u> 0,23	<u>4656.25</u> 1,99	30 км.
117	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1,824	<u>129.04</u> 235,37	<u>125.98</u> 229,79	<u>0.53</u> 0,97	<u>2.53</u> 4,61	30 км.
118	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,1238387	<u>97954.85</u> 12130,60	<u>95500.00</u> 11826,60	<u>534.17</u> 66,15	<u>1920.68</u> 237,85	30 км.
119	C111-631	Тирса деревна	м3	0,0095	<u>581.17</u> 5,52	<u>497.92</u> 4,73	<u>71.85</u> 0,68	<u>11.4</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+C111-698 варіант 1	Плити OSB товщина 16 мм	100м2	0,03366	<u>19373.31</u> 652,11	<u>18500.00</u> 622,71	<u>493.44</u> 16,61	<u>379.87</u> 12,79	30 км.
121	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	119,784	<u>202.8</u> 24292,20	<u>195.00</u> 23357,88	<u>3.82</u> 457,57	<u>3.98</u> 476,75	30 км.
122	&C111-741-1	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 600x600 мм	шт.	8	<u>3107.57</u> 24860,56	<u>3045.00</u> 24360,00	<u>1.64</u> 13,12	<u>60.93</u> 487,44	30 км.
123	&C111-741-2	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 800x800 мм	шт.	1	<u>5561.35</u> 5561,35	<u>5450.00</u> 5450,00	<u>2.3</u> 2,30	<u>109.05</u> 109,05	30 км.
124	&C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	3356,6715	<u>216.91</u> 728095,62	<u>210.00</u> 704901,02	<u>2.66</u> 8928,75	<u>4.25</u> 14265,85	30 км.
125	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,004148	<u>69979.4</u> 290,27	<u>68254.65</u> 283,12	<u>352.6</u> 1,46	<u>1372.15</u> 5,69	30 км.
126	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0440328	<u>52793.35</u> 2324,64	<u>51482.81</u> 2266,93	<u>275.38</u> 12,13	<u>1035.16</u> 45,58	30 км.
127	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00014505	<u>54632.41</u> 7,92	<u>53285.81</u> 7,73	<u>275.38</u> 0,04	<u>1071.22</u> 0,15	30 км.
128	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0040667	<u>44441.69</u> 180,73	<u>43294.90</u> 176,07	<u>275.38</u> 1,12	<u>871.41</u> 3,54	30 км.
129	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0006436	<u>56689.59</u> 36,49	<u>55302.65</u> 35,59	<u>275.38</u> 0,18	<u>1111.56</u> 0,72	30 км.
130	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0006522	<u>56540.18</u> 36,88	<u>55156.17</u> 35,97	<u>275.38</u> 0,18	<u>1108.63</u> 0,73	30 км.
131	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00324	<u>53491.76</u> 173,31	<u>52167.52</u> 169,02	<u>275.38</u> 0,89	<u>1048.86</u> 3,40	30 км.
132	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0082105	<u>26241.86</u> 215,46	<u>25451.93</u> 208,97	<u>275.38</u> 2,26	<u>514.55</u> 4,23	30 км.
133	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	49,5268	<u>43.55</u> 2156,89	<u>41.86</u> 2073,19	<u>0.84</u> 41,60	<u>0.85</u> 42,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+С111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	1,23552	<u>42.48</u> 52,48	<u>41.00</u> 50,66	<u>0.65</u> 0,80	<u>0.83</u> 1,02	30 км.
135	+С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	136,7414	<u>214.87</u> 29381,62	<u>208.86</u> 28559,81	<u>1.8</u> 246,13	<u>4.21</u> 575,68	30 км.
136	+С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	111,8066	<u>189.11</u> 21143,75	<u>183.00</u> 20460,61	<u>2.4</u> 268,34	<u>3.71</u> 414,80	30 км.
137	+С111-1102 варіант 1	Швелер N 36	т	0,4224	<u>27669.63</u> 11687,65	<u>27188.27</u> 11484,33	<u>275.38</u> 116,32	<u>205.98</u> 87,00	30 км.
138	+С111-1128 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 10 мм	т	0,434	<u>24876.1</u> 10796,23	<u>24415.54</u> 10596,34	<u>275.38</u> 119,51	<u>185.18</u> 80,38	30 км.
139	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00344	<u>43057.51</u> 148,12	<u>42461.60</u> 146,07	<u>275.38</u> 0,95	<u>320.53</u> 1,10	30 км.
140	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,01079	<u>167930.93</u> 1811,97	<u>164000.00</u> 1769,56	<u>638.17</u> 6,89	<u>3292.76</u> 35,52	30 км.
141	С111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,004264	<u>55287.93</u> 235,75	<u>53788.85</u> 229,36	<u>415</u> 1,77	<u>1084.08</u> 4,62	30 км.
142	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00039	<u>4446.54</u> 1,73	<u>3958.33</u> 1,54	<u>401.02</u> 0,16	<u>87.19</u> 0,03	30 км.
143	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,0314	<u>49663.47</u> 1559,43	<u>48337.08</u> 1517,78	<u>352.6</u> 11,07	<u>973.79</u> 30,58	30 км.
144	&С111-1482-П2	Шурупи для сендвіч-панелей код 9Т8 5,5/6, 3х175	шт.	440	<u>8.68</u> 3819,20	<u>8.50</u> 3740,00	<u>0.01</u> 4,40	<u>0.17</u> 74,80	30 км.
145	&С111-1482-П2 варіант 1	Шурупи по металу код 9Т7 5,5х38	шт.	315	<u>2.61</u> 822,15	<u>2.55</u> 803,25	<u>0.01</u> 3,15	<u>0.05</u> 15,75	30 км.
146	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001134	<u>37928.48</u> 43,01	<u>36832.18</u> 41,77	<u>352.6</u> 0,40	<u>743.7</u> 0,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0021168	<u>210741.07</u> 446,10	<u>206250.00</u> 436,59	<u>358.89</u> 0,76	<u>4132.18</u> 8,75	30 км.
148	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00070694	<u>173256.07</u> 122,48	<u>169500.00</u> 119,83	<u>358.89</u> 0,25	<u>3397.18</u> 2,40	30 км.
149	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0037854	<u>172746.07</u> 653,91	<u>169000.00</u> 639,73	<u>358.89</u> 1,36	<u>3387.18</u> 12,82	30 км.
150	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,12448055	<u>172746.07</u> 21503,53	<u>169000.00</u> 21037,21	<u>358.89</u> 44,67	<u>3387.18</u> 421,65	30 км.
151	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0008	<u>172746.07</u> 138,20	<u>169000.00</u> 135,20	<u>358.89</u> 0,29	<u>3387.18</u> 2,71	30 км.
152	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,06664915	<u>172746.07</u> 11513,38	<u>169000.00</u> 11263,71	<u>358.89</u> 23,92	<u>3387.18</u> 225,75	30 км.
153	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,4824	<u>29000.1</u> 13989,65	<u>27822.98</u> 13421,81	<u>608.49</u> 293,54	<u>568.63</u> 274,30	30 км.
154	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,1767945	<u>22099.25</u> 3907,03	<u>21131.76</u> 3735,98	<u>534.17</u> 94,44	<u>433.32</u> 76,61	30 км.
155	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1146,86706	<u>279.53</u> 320583,75	<u>274.00</u> 314241,57	<u>0.05</u> 57,34	<u>5.48</u> 6284,84	30 км.
156	С111-1608	Дрантя	кг	239,71829	<u>12.11</u> 2902,99	<u>11.10</u> 2660,87	<u>0.77</u> 184,58	<u>0.24</u> 57,54	30 км.
157	&С111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	14,58	<u>209.78</u> 3058,59	<u>205.00</u> 2988,90	<u>0.67</u> 9,77	<u>4.11</u> 59,92	30 км.
158	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0119798	<u>205272.26</u> 2459,12	<u>200722.59</u> 2404,62	<u>524.72</u> 6,29	<u>4024.95</u> 48,21	30 км.
159	+С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,090558	<u>194297.47</u> 17595,19	<u>189963.00</u> 17202,67	<u>524.72</u> 47,52	<u>3809.75</u> 345,00	30 км.
160	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,9882	<u>50.95</u> 1426,00	<u>49.19</u> 1376,74	<u>0.76</u> 21,27	<u>1</u> 27,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	8536,37	<u>166.91</u> 1424805,52	<u>163.04</u> 1391769,76	<u>0.6</u> 5121,82	<u>3.27</u> 27913,94	30 км.
162	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5,62553	<u>140.68</u> 791,40	<u>137.79</u> 775,14	<u>0.13</u> 0,73	<u>2.76</u> 15,53	30 км.
163	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00507	<u>247.9</u> 1,26	<u>242.78</u> 1,23	<u>0.26</u> -	<u>4.86</u> 0,03	30 км.
164	C111-1641	Клей бустилат	т	0,000726	<u>42928.18</u> 31,17	<u>41590.09</u> 30,19	<u>496.36</u> 0,36	<u>841.73</u> 0,62	30 км.
165	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00107	<u>23089.24</u> 24,71	<u>22116.52</u> 23,66	<u>519.99</u> 0,56	<u>452.73</u> 0,49	30 км.
166	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03088366	<u>138583.44</u> 4279,96	<u>135322.49</u> 4179,25	<u>543.63</u> 16,79	<u>2717.32</u> 83,92	30 км.
167	&C111-1683- 2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	181,269	<u>16.68</u> 3023,57	<u>16.30</u> 2954,68	<u>0.05</u> 9,06	<u>0.33</u> 59,83	30 км.
168	&C111-1683- 2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	289,8348	<u>12.25</u> 3550,48	<u>12.00</u> 3478,02	<u>0.01</u> 2,90	<u>0.24</u> 69,56	
169	&C111-1683- 11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	3594,132	<u>19.94</u> 71666,99	<u>19.50</u> 70085,57	<u>0.05</u> 179,71	<u>0.39</u> 1401,71	30 км.
170	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,031644	<u>79187.51</u> 2505,81	<u>77100.64</u> 2439,77	<u>534.17</u> 16,90	<u>1552.7</u> 49,14	30 км.
171	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	347,41885	<u>173.84</u> 60395,29	<u>170.37</u> 59189,75	<u>0.06</u> 20,85	<u>3.41</u> 1184,69	30 км.
172	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	684,881	<u>36.43</u> 24950,21	<u>35.00</u> 23970,84	<u>0.72</u> 493,11	<u>0.71</u> 486,26	30 км.
173	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні	м	274,114	<u>38.69</u> 10605,47	<u>36.99</u> 10139,48	<u>0.94</u> 257,67	<u>0.76</u> 208,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00364	<u>29.24</u> 0,11	<u>28.32</u> 0,10	<u>0.35</u> -	<u>0.57</u> 0,01	30 км.
175	C111-1757	Рядно	м2	2,471	<u>60.19</u> 148,73	<u>58.87</u> 145,47	<u>0.14</u> 0,35	<u>1.18</u> 2,91	30 км.
176	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,22176	<u>4307.59</u> 955,25	<u>4223.08</u> 936,51	<u>0.05</u> 0,01	<u>84.46</u> 18,73	30 км.
177	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0676	<u>6006.05</u> 406,01	<u>5888.14</u> 398,04	<u>0.14</u> 0,01	<u>117.77</u> 7,96	30 км.
178	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	3,24	<u>25.89</u> 83,88	<u>25.22</u> 81,71	<u>0.16</u> 0,52	<u>0.51</u> 1,65	30 км.
179	+C111-1784 варіант 1	Скловітка для зовнішніх робіт	м2	28,98	<u>28.21</u> 817,53	<u>27.50</u> 796,95	<u>0.16</u> 4,64	<u>0.55</u> 15,94	30 км.
180	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	1,6676104	<u>84191.89</u> 140399,27	<u>83289.77</u> 138894,89	<u>275.38</u> 459,23	<u>626.74</u> 1045,15	30 км.
181	+C111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,4396	<u>98164.17</u> 43152,97	<u>97158.04</u> 42710,67	<u>275.38</u> 121,06	<u>730.75</u> 321,24	30 км.
182	&C111-1801- П1 варіант 1	Z-профіль 100x60/68x3	м	2,6	<u>331.6</u> 862,16	<u>327.50</u> 851,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>2.47</u> 6,42	30 км.
183	&C111-1801- П1 варіант 2	омега-профіль 100x60x68x3	м	2,6	<u>84.76</u> 220,38	<u>82.50</u> 214,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>0.63</u> 1,64	30 км.
184	C111-1804 варіант 2	Сталь листова, товщина 8мм	т	0,0584	<u>33441.95</u> 1953,01	<u>32917.62</u> 1922,39	<u>275.38</u> 16,08	<u>248.95</u> 14,54	30 км.
185	C111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщина 5мм	т	0,08664	<u>33441.95</u> 2897,41	<u>32917.62</u> 2851,98	<u>275.38</u> 23,86	<u>248.95</u> 21,57	30 км.
186	C111-1804 варіант 4	Сталь листова	т	0,15156	<u>33441.95</u> 5068,46	<u>32917.62</u> 4988,99	<u>275.38</u> 41,74	<u>248.95</u> 37,73	30 км.
187	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,8907	<u>43261.5</u> 38533,02	<u>42664.07</u> 38000,89	<u>275.38</u> 245,28	<u>322.05</u> 286,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	+С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,0512	<u>43261.5</u> 2214,99	<u>42664.07</u> 2184,40	<u>275.38</u> 14,10	<u>322.05</u> 16,49	30 км.
189	+С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63х5	т	0,26322	<u>43261.5</u> 11387,29	<u>42664.07</u> 11230,04	<u>275.38</u> 72,49	<u>322.05</u> 84,76	30 км.
190	+С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100х7	т	0,09164	<u>43261.5</u> 3964,48	<u>42664.07</u> 3909,74	<u>275.38</u> 25,24	<u>322.05</u> 29,50	30 км.
191	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0102	<u>48180.21</u> 491,44	<u>47546.17</u> 484,97	<u>275.38</u> 2,81	<u>358.66</u> 3,66	30 км.
192	+С111-1818 варіант 1	Прокат штабовий 230х100, товщина 5 мм	т	0,0027	<u>44994.57</u> 121,49	<u>44384.24</u> 119,84	<u>275.38</u> 0,74	<u>334.95</u> 0,91	30 км.
193	+С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5	т	0,02105	<u>43261.5</u> 910,65	<u>42664.07</u> 898,08	<u>275.38</u> 5,80	<u>322.05</u> 6,77	30 км.
194	+С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,09237	<u>49584.65</u> 4580,13	<u>48940.15</u> 4520,60	<u>275.38</u> 25,44	<u>369.12</u> 34,09	30 км.
195	+С111-1837 варіант 3	Швелери N12	т	0,2808	<u>49584.65</u> 13923,37	<u>48940.15</u> 13742,39	<u>275.38</u> 77,33	<u>369.12</u> 103,65	30 км.
196	+С111-1838 варіант 1	Швелер N 22	т	0,1488	<u>49584.65</u> 7378,20	<u>48940.15</u> 7282,29	<u>275.38</u> 40,98	<u>369.12</u> 54,93	30 км.
197	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,2568675	<u>90528.75</u> 23253,89	<u>89514.14</u> 22993,27	<u>340.7</u> 87,51	<u>673.91</u> 173,11	30 км.
198	+С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	36,99	<u>52.09</u> 1926,81	<u>51.00</u> 1886,49	<u>0.07</u> 2,59	<u>1.02</u> 37,73	30 км.
199	&С111-1846-1 варіант 2	Дюбель фасадний пласмасовий	100шт	1,45	<u>77.09</u> 111,78	<u>75.50</u> 109,48	<u>0.08</u> 0,12	<u>1.51</u> 2,18	30 км.
200	&С111-1846-1 варіант 5	Анкер ЕТДК М8х100 METALVIS 920Е308АО	100шт	0,7	<u>754.88</u> 528,42	<u>740.00</u> 518,00	<u>0.08</u> 0,06	<u>14.8</u> 10,36	30 км.
201	&С111-1846-1 варіант 6	Анкер ЕТДК М6х80 METALVIS 920Е30680	100шт	1,12	<u>341.78</u> 382,79	<u>335.00</u> 375,20	<u>0.08</u> 0,09	<u>6.7</u> 7,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&C111-1846-7 варіант 1	Шпилька M16 METALVIS" 5Z16-2L2	шт	8	<u>5.78</u> 46,24	<u>5.50</u> 44,00	<u>0.17</u> 1,36	<u>0.11</u> 0,88	30 км.
203	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,022633	<u>99596.64</u> 2254,17	<u>97339.52</u> 2203,09	<u>304.24</u> 6,89	<u>1952.88</u> 44,19	30 км.
204	&C111-1848- П-1 варіант 1	Гайка METALVIS 6016-2	шт	16	<u>3.87</u> 61,92	<u>3.75</u> 60,00	<u>0.04</u> 0,64	<u>0.08</u> 1,28	30 км.
205	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0008568	<u>402365.87</u> 344,75	<u>394174.82</u> 337,73	<u>301.52</u> 0,26	<u>7889.53</u> 6,76	30 км.
206	&C111-1849- 1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	9893	<u>0.99</u> 9794,07	<u>0.97</u> 9596,21	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 197,86	
207	&C111-1849- 1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	6252	<u>0.41</u> 2563,32	<u>0.40</u> 2500,80	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 62,52	
208	&C111-1849- 1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	323	<u>0.99</u> 319,77	<u>0.97</u> 313,31	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 6,46	
209	&C111-1849- 1-О варіант 4	Дюбель 6х60	шт	10401	<u>1.02</u> 10609,02	<u>1.00</u> 10401,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 208,02	
210	&C111-1849- 1-О варіант 5	Саморізи 3,5х9,5	шт	3557	<u>0.31</u> 1102,67	<u>0.30</u> 1067,10	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 35,57	
211	&C111-1849- 3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	10,79	<u>99</u> 1068,21	<u>97.00</u> 1046,63	<u>0.06</u> 0,65	<u>1.94</u> 20,93	30 км.
212	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0117156	<u>81080.43</u> 949,91	<u>79189.10</u> 927,75	<u>301.52</u> 3,53	<u>1589.81</u> 18,63	30 км.
213	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,004236696	<u>81083.21</u> 343,52	<u>79189.10</u> 335,50	<u>304.24</u> 1,29	<u>1589.87</u> 6,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	+С111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5х40 мм	т	0,0001625	<u>66589.56</u> 10,82	<u>64979.64</u> 10,56	<u>304.24</u> 0,05	<u>1305.68</u> 0,21	30 км.
215	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,07952262	<u>66589.56</u> 5295,38	<u>64979.64</u> 5167,35	<u>304.24</u> 24,19	<u>1305.68</u> 103,84	30 км.
216	&С111-1870-1-М	Шайба METALVIS 7016-2	шт	86	<u>1.97</u> 169,42	<u>1.93</u> 165,98	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
217	&С111-1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	86	<u>1.36</u> 116,96	<u>1.33</u> 114,38	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,58	
218	&С111-1870-1-М варіант 2	Шайба METALVIS 7008-2	шт	18	<u>1.2</u> 21,60	<u>1.18</u> 21,24	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,36	
219	&С111-1870-1-М варіант 3	Шайба METALVIS 7D20х72-2	шт	120	<u>11.07</u> 1328,40	<u>10.85</u> 1302,00	<u>-</u> -	<u>0.22</u> 26,40	
220	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,7411228	<u>39287.01</u> 29116,50	<u>37949.42</u> 28125,18	<u>567.26</u> 420,41	<u>770.33</u> 570,91	30 км.
221	&С111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	23,27996	<u>26.8</u> 623,90	<u>25.70</u> 598,29	<u>0.57</u> 13,27	<u>0.53</u> 12,34	30 км.
222	&С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	81,6488	<u>20.94</u> 1709,73	<u>19.96</u> 1629,71	<u>0.57</u> 46,54	<u>0.41</u> 33,48	30 км.
223	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3523,352	<u>10.84</u> 38193,14	<u>10.13</u> 35691,56	<u>0.5</u> 1761,68	<u>0.21</u> 739,90	30 км.
224	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	173,16	<u>36.21</u> 6270,12	<u>35.00</u> 6060,60	<u>0.5</u> 86,58	<u>0.71</u> 122,94	30 км.
225	+С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3936,92	<u>41.26</u> 162437,32	<u>39.95</u> 157279,95	<u>0.5</u> 1968,46	<u>0.81</u> 3188,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	&C111-2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	296,45892	<u>216.75</u> 64257,47	<u>212.00</u> 62849,29	<u>0.5</u> 148,23	<u>4.25</u> 1259,95	30 км.
227	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	104,2244	<u>87.21</u> 9089,41	<u>85.00</u> 8859,07	<u>0.5</u> 52,11	<u>1.71</u> 178,23	30 км.
228	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	554,49188	<u>201.83</u> 111913,10	<u>197.37</u> 109440,06	<u>0.5</u> 277,25	<u>3.96</u> 2195,79	30 км.
229	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1432,96	<u>21.95</u> 31453,47	<u>21.00</u> 30092,16	<u>0.52</u> 745,14	<u>0.43</u> 616,17	30 км.
230	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	21275,288	<u>13.46</u> 286365,38	<u>12.70</u> 270196,16	<u>0.5</u> 10637,64	<u>0.26</u> 5531,58	30 км.
231	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	73,14591	<u>53.14</u> 3886,97	<u>51.58</u> 3772,87	<u>0.52</u> 38,04	<u>1.04</u> 76,06	30 км.
232	+C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-77	кг	190,85754	<u>66.83</u> 12755,01	<u>65.00</u> 12405,74	<u>0.52</u> 99,25	<u>1.31</u> 250,02	30 км.
233	+C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	197,63928	<u>133.13</u> 26311,72	<u>130.00</u> 25693,11	<u>0.52</u> 102,77	<u>2.61</u> 515,84	30 км.
234	+C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	572,83	<u>55.62</u> 31860,80	<u>54.03</u> 30950,00	<u>0.5</u> 286,42	<u>1.09</u> 624,38	30 км.
235	C111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	2,7306	<u>93.27</u> 254,68	<u>90.94</u> 248,32	<u>0.5</u> 1,37	<u>1.83</u> 4,99	30 км.
236	C111-2009-6	Епоксидна грунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	1,8712	<u>1817.05</u> 3400,06	<u>1780.92</u> 3332,46	<u>0.5</u> 0,94	<u>35.63</u> 66,66	30 км.
237	C111-2013-2	Штукатурка реставраційна спеціальна Ceresit CR 62	кг	48	<u>52.05</u> 2498,40	<u>50.51</u> 2424,48	<u>0.52</u> 24,96	<u>1.02</u> 48,96	30 км.
238	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2268,90147	<u>51.84</u> 117619,85	<u>50.30</u> 114125,74	<u>0.52</u> 1179,83	<u>1.02</u> 2314,28	30 км.
239	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	3,968	<u>196.92</u> 781,38	<u>192.54</u> 764,00	<u>0.52</u> 2,06	<u>3.86</u> 15,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	23999,22	<u>16.44</u> 394547,18	<u>15.60</u> 374387,83	<u>0.52</u> 12479,59	<u>0.32</u> 7679,76	30 км.
241	+С111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	23561,82	<u>33.12</u> 780367,48	<u>31.95</u> 752800,15	<u>0.52</u> 12252,15	<u>0.65</u> 15315,18	30 км.
242	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	9,92	<u>193.58</u> 1920,31	<u>189.28</u> 1877,66	<u>0.5</u> 4,96	<u>3.8</u> 37,69	30 км.
243	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,047274	<u>17106.05</u> 808,67	<u>16500.00</u> 780,02	<u>270.64</u> 12,79	<u>335.41</u> 15,86	30 км.
244	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0049802	<u>17067.17</u> 85,00	<u>16500.00</u> 82,17	<u>232.52</u> 1,16	<u>334.65</u> 1,67	30 км.
245	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 60х60 I сорт	м3	16,5	<u>17067.17</u> 281608,31	<u>16500.00</u> 272250,00	<u>232.52</u> 3836,58	<u>334.65</u> 5521,73	30 км.
246	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,761007	<u>11712.17</u> 8913,04	<u>11250.00</u> 8561,33	<u>232.52</u> 176,95	<u>229.65</u> 174,76	30 км.
247	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01242	<u>10233.17</u> 127,10	<u>9800.00</u> 121,72	<u>232.52</u> 2,89	<u>200.65</u> 2,49	30 км.
248	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006806	<u>11712.17</u> 79,71	<u>11250.00</u> 76,57	<u>232.52</u> 1,58	<u>229.65</u> 1,56	30 км.
249	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,016684	<u>11712.17</u> 195,41	<u>11250.00</u> 187,70	<u>232.52</u> 3,88	<u>229.65</u> 3,83	30 км.
250	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001433	<u>8822.51</u> 12,64	<u>8417.00</u> 12,06	<u>232.52</u> 0,33	<u>172.99</u> 0,25	30 км.
251	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,388206	<u>8822.51</u> 3424,95	<u>8417.00</u> 3267,53	<u>232.52</u> 90,27	<u>172.99</u> 67,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	+С112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,045228	<u>8822.51</u> 399,02	<u>8417.00</u> 380,68	<u>232.52</u> 10,52	<u>172.99</u> 7,82	30 км.
253	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0063648	<u>8822.51</u> 56,15	<u>8417.00</u> 53,57	<u>232.52</u> 1,48	<u>172.99</u> 1,10	30 км.
254	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00151	<u>8822.51</u> 13,32	<u>8417.00</u> 12,71	<u>232.52</u> 0,35	<u>172.99</u> 0,26	30 км.
255	+С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,00151	<u>15078.17</u> 22,77	<u>14550.00</u> 21,97	<u>232.52</u> 0,35	<u>295.65</u> 0,45	30 км.
256	+С112-252	Паркет мозаїчний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	0,969	<u>1026.03</u> 994,22	<u>1000.00</u> 969,00	<u>5.91</u> 5,73	<u>20.12</u> 19,49	30 км.
257	С112-264 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 10 мм	м3	0,0095	<u>25966.15</u> 246,68	<u>25150.60</u> 238,93	<u>306.41</u> 2,91	<u>509.14</u> 4,84	30 км.
258	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,00318	<u>2753.72</u> 8,76	<u>2429.09</u> 7,72	<u>270.64</u> 0,86	<u>53.99</u> 0,18	30 км.
259	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,6318	<u>15078.17</u> 9526,39	<u>14550.00</u> 9192,69	<u>232.52</u> 146,91	<u>295.65</u> 186,79	30 км.
260	+С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>4341.05</u> 2170,53	<u>4300.00</u> 2150,00	<u>8.73</u> 4,37	<u>32.32</u> 16,16	30 км.
261	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,306	<u>1388.64</u> 424,92	<u>1322.25</u> 404,61	<u>39.16</u> 11,98	<u>27.23</u> 8,33	30 км.
262	&С114-32-Т варіант 2	Теплоізоляція фольгована Пінофол тип С товщиною 4 мм	м2	88,81	<u>26.87</u> 2386,32	<u>26.00</u> 2309,06	<u>0.34</u> 30,20	<u>0.53</u> 47,06	30 км.
263	&С114-121-У-1 варіант 1	Базальтова вата Rockton ф. Rockwool товщ. 100мм	м2	27,72	<u>286.75</u> 7948,71	<u>281.00</u> 7789,32	<u>0.13</u> 3,60	<u>5.62</u> 155,79	30 км.
264	+С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100 ф.НПО "Практика"	шт	4	<u>8257.65</u> 33030,60	<u>8150.00</u> 32600,00	<u>46.18</u> 184,72	<u>61.47</u> 245,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	+С121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні 1000х2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8459.15</u> 16918,30	<u>8350.00</u> 16700,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>62.97</u> 125,94	30 км.
266	+С121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000х2100 ф.НПО "Практика"	шт	3	<u>8459.15</u> 25377,45	<u>8350.00</u> 25050,00	<u>46.18</u> 138,54	<u>62.97</u> 188,91	30 км.
267	+С121-251 варіант 4	Двері металеві протипожежні 1700х2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>14403.4</u> 28806,80	<u>14250.00</u> 28500,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>107.22</u> 214,44	30 км.
268	+С121-284 варіант 1	Сендвіч-панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 125 мм	м2	74	<u>611.73</u> 45268,02	<u>594.00</u> 43956,00	<u>13.18</u> 975,32	<u>4.55</u> 336,70	30 км.
269	С121-296 варіант 1	Нащільники із оцинкованої сталі	т	0,1331	<u>81183.54</u> 10805,53	<u>80209.78</u> 10675,92	<u>369.42</u> 49,17	<u>604.34</u> 80,44	30 км.
270	С121-755 варіант 1	М/к балок з перевагою гарячекатаних профілей	т	0,169	<u>67605.85</u> 11425,39	<u>66729.43</u> 11277,27	<u>373.15</u> 63,06	<u>503.27</u> 85,06	30 км.
271	С121-755 варіант 2	М/к кронштейнів та каркасів з перевагою гарячекатаних профілей	т	3,9975441	<u>67605.85</u> 270257,37	<u>66729.43</u> 266753,84	<u>373.15</u> 1491,68	<u>503.27</u> 2011,85	30 км.
272	+С121-782	Металеві конструкції	т	1,0197104	<u>97828.4</u> 99756,64	<u>96727.00</u> 98633,53	<u>373.15</u> 380,50	<u>728.25</u> 742,61	30 км.
273	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції стакану	т	0,2226699	<u>97828.4</u> 21783,44	<u>96727.00</u> 21538,19	<u>373.15</u> 83,09	<u>728.25</u> 162,16	30 км.
274	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0259877	<u>107977.48</u> 2806,09	<u>106800.53</u> 2775,50	<u>373.15</u> 9,70	<u>803.8</u> 20,89	30 км.
275	&С123-189-1 варіант 1	Двері балконні зі склом утеплені 1100х2000 ф. Харвест Індустріалес	шт	3	<u>7664.31</u> 22992,93	<u>7500.00</u> 22500,00	<u>14.03</u> 42,09	<u>150.28</u> 450,84	30 км.
276	&С123-214-1 варіант 1	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (800х2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>10669.88</u> 42679,52	<u>10440.00</u> 41760,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>209.21</u> 836,84	30 км.
277	&С123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900х2100) фірми BRAMA	шт	32	<u>8895.08</u> 284642,56	<u>8700.00</u> 278400,00	<u>20.67</u> 661,44	<u>174.41</u> 5581,12	30 км.
278	&С123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900х2100) фірми BRAMA	шт	25	<u>8895.08</u> 222377,00	<u>8700.00</u> 217500,00	<u>20.67</u> 516,75	<u>174.41</u> 4360,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	&C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	23	<u>8895.08</u> 204586,84	<u>8700.00</u> 200100,00	<u>20.67</u> 475,41	<u>174.41</u> 4011,43	30 км.
280	&C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	25	<u>8895.08</u> 222377,00	<u>8700.00</u> 217500,00	<u>20.67</u> 516,75	<u>174.41</u> 4360,25	30 км.
281	&C123-214-1 варіант 6	Двері внутрішні глухі ДВГ (800x2100) фірми BRAMA	шт	7	<u>7263.08</u> 50841,56	<u>7100.00</u> 49700,00	<u>20.67</u> 144,69	<u>142.41</u> 996,87	30 км.
282	&C123-214-1 варіант 7	Двері внутрішні глухі ДВГ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>8844.08</u> 26532,24	<u>8650.00</u> 25950,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>173.41</u> 520,23	30 км.
283	&C123-214-1 варіант 8	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>8997.08</u> 26991,24	<u>8800.00</u> 26400,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>176.41</u> 529,23	30 км.
284	&C123-214-1 варіант 9	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	4	<u>9099.08</u> 36396,32	<u>8900.00</u> 35600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>178.41</u> 713,64	30 км.
285	&C123-214-1 варіант 10	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>9099.08</u> 27297,24	<u>8900.00</u> 26700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>178.41</u> 535,23	30 км.
286	&C123-214-1 варіант 11	Двері внутрішні глухі ДВГ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>10731.08</u> 21462,16	<u>10500.00</u> 21000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>210.41</u> 420,82	30 км.
287	&C123-214-1 варіант 12	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	1	<u>10731.08</u> 10731,08	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>210.41</u> 210,41	30 км.
288	&C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>12714.98</u> 38144,94	<u>12445.00</u> 37335,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>249.31</u> 747,93	30 км.
289	&C123-214-1 варіант 14	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2300) фірми BRAMA	шт	13	<u>12873.08</u> 167350,04	<u>12600.00</u> 163800,00	<u>20.67</u> 268,71	<u>252.41</u> 3281,33	30 км.
290	&C123-214-1 варіант 15	Двері внутрішні глухі ДВГ (1900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>16341.08</u> 32682,16	<u>16000.00</u> 32000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>320.41</u> 640,82	30 км.
291	&C123-214-1 варіант 16	Двері внутрішні глухі ДВГ (1700x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>15321.08</u> 30642,16	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>300.41</u> 600,82	30 км.
292	&C123-214-1 варіант 17	Двері внутрішні глухі ДВГ (700x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>7059.08</u> 21177,24	<u>6900.00</u> 20700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>138.41</u> 415,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
293	&C123-214-1 варіант 18	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (700x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>7059.08</u> 28236,32	<u>6900.00</u> 27600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>138.41</u> 553,64	30 км.
294	&C123-214-1 варіант 19	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8844.08</u> 8844,08	<u>8650.00</u> 8650,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>173.41</u> 173,41	30 км.
295	&C123-214-1 варіант 20	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>8997.08</u> 17994,16	<u>8800.00</u> 17600,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>176.41</u> 352,82	30 км.
296	&C123-216-1 варіант 1	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>7535.32</u> 15070,64	<u>7368.00</u> 14736,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>147.75</u> 295,50	30 км.
297	&C123-216-1 варіант 2	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7535.32</u> 7535,32	<u>7368.00</u> 7368,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>147.75</u> 147,75	30 км.
298	&C123-216-1 варіант 3	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1000x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>6104.26</u> 18312,78	<u>5965.00</u> 17895,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>119.69</u> 359,07	30 км.
299	&C123-216-1 варіант 4	Двері внутрішні зі склом 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7338.46</u> 7338,46	<u>7175.00</u> 7175,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.89</u> 143,89	30 км.
300	&C123-216-1 варіант 5	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7323.16</u> 7323,16	<u>7160.00</u> 7160,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.59</u> 143,59	30 км.
301	&C123-216-1 варіант 6	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>8014.72</u> 8014,72	<u>7838.00</u> 7838,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>157.15</u> 157,15	30 км.
302	&C123-216-1 варіант 7	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1300x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7928.02</u> 7928,02	<u>7753.00</u> 7753,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>155.45</u> 155,45	30 км.
303	&C123-216-1 варіант 8	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>9057.16</u> 9057,16	<u>8860.00</u> 8860,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>177.59</u> 177,59	30 км.
304	&C123-216-1 варіант 9	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 1200x2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>9057.16</u> 18114,32	<u>8860.00</u> 17720,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>177.59</u> 355,18	30 км.
305	&C123-216-1 варіант 10	Двері внутрішні зі склом 1500x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	6	<u>9144.88</u> 54869,28	<u>8946.00</u> 53676,00	<u>19.57</u> 117,42	<u>179.31</u> 1075,86	30 км.
306	&C123-216-1 варіант 11	Двері внутрішні зі склом 1500x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	5	<u>10010.86</u> 50054,30	<u>9795.00</u> 48975,00	<u>19.57</u> 97,85	<u>196.29</u> 981,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	&C123-216-1 варіант 12	Двері внутрішні зі склом 1600x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>10678.96</u> 32036,88	<u>10450.00</u> 31350,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>209.39</u> 628,17	30 км.
308	&C123-216-1 варіант 13	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>11576.56</u> 11576,56	<u>11330.00</u> 11330,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>226.99</u> 226,99	30 км.
309	&C123-216-1 варіант 14	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 2400x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>16008.46</u> 16008,46	<u>15675.00</u> 15675,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>313.89</u> 313,89	30 км.
310	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,139125	<u>18307.02</u> 2546,96	<u>17719.35</u> 2465,20	<u>228.71</u> 31,82	<u>358.96</u> 49,94	30 км.
311	+C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	46,056	<u>59.63</u> 2746,32	<u>58.16</u> 2678,62	<u>0.3</u> 13,82	<u>1.17</u> 53,88	30 км.
312	+C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	670,93	<u>59.56</u> 39960,59	<u>58.16</u> 39021,29	<u>0.23</u> 154,31	<u>1.17</u> 784,99	30 км.
313	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,49916	<u>441.14</u> 220,20	<u>427.15</u> 213,22	<u>5.34</u> 2,67	<u>8.65</u> 4,31	30 км.
314	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0702	<u>609.66</u> 42,80	<u>590.09</u> 41,42	<u>7.62</u> 0,53	<u>11.95</u> 0,85	30 км.
315	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	46,4838	<u>625.45</u> 29073,29	<u>605.57</u> 28149,19	<u>7.62</u> 354,21	<u>12.26</u> 569,89	30 км.
316	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07086	<u>9256.66</u> 655,93	<u>8809.07</u> 624,21	<u>266.09</u> 18,86	<u>181.5</u> 12,86	30 км.
317	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0027	<u>49960.97</u> 134,89	<u>48705.96</u> 131,51	<u>275.38</u> 0,74	<u>979.63</u> 2,64	30 км.
318	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03148	<u>49960.97</u> 1572,77	<u>48705.96</u> 1533,26	<u>275.38</u> 8,67	<u>979.63</u> 30,84	30 км.
319	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00691	<u>49960.97</u> 345,23	<u>48705.96</u> 336,56	<u>275.38</u> 1,90	<u>979.63</u> 6,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,03084	<u>8087,17</u> 249,41	<u>8087,17</u> 249,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
321	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,00691	<u>7188,44</u> 49,67	<u>7188,44</u> 49,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
322	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0096	<u>46588,93</u> 447,25	<u>45400,04</u> 435,84	<u>275,38</u> 2,64	<u>913,51</u> 8,77	30 км.
323	&C126-952-1-Л варіант 1	Подовжувач профілів 60/110	шт	60	<u>3.56</u> 213,60	<u>3.50</u> 210,00	<u>0.03</u> 1,80	<u>0.03</u> 1,80	30 км.
324	&C126-952-1-Л варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	139	<u>6.58</u> 914,62	<u>6.50</u> 903,50	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.05</u> 6,95	30 км.
325	&C126-952-1-Л варіант 3	Тяга підвісу	шт	139	<u>5.32</u> 739,48	<u>5.25</u> 729,75	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.04</u> 5,56	30 км.
326	&C126-952-1-Л варіант 4	З'єднувач профілей "краб"	шт	338	<u>6.58</u> 2224,04	<u>6.50</u> 2197,00	<u>0.03</u> 10,14	<u>0.05</u> 16,90	30 км.
327	&C126-1211- 1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	747,217	<u>56.29</u> 42060,84	<u>55.00</u> 41096,94	<u>0.19</u> 141,97	<u>1.1</u> 821,93	30 км.
328	&C126-1211- 2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	275,0576	<u>39.46</u> 10853,77	<u>38.50</u> 10589,72	<u>0.19</u> 52,26	<u>0.77</u> 211,79	30 км.
329	&C126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	3161,505	<u>61.75</u> 195222,93	<u>60.50</u> 191271,05	<u>0.79</u> 2497,59	<u>0.46</u> 1454,29	30 км.
330	&C126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	6323,01	<u>61.41</u> 388296,04	<u>60.50</u> 382542,11	<u>0.45</u> 2845,35	<u>0.46</u> 2908,58	30 км.
331	&C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	3161,505	<u>61.16</u> 193357,65	<u>60.50</u> 191271,05	<u>0.2</u> 632,30	<u>0.46</u> 1454,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&C130-596-3	Решітка зовнішня серії PH фірми "VENT" 900x900 мм	шт.	8	<u>3014.08</u> 24112,64	<u>2948.00</u> 23584,00	<u>6.98</u> 55,84	<u>59.1</u> 472,80	30 км.
333	&C130-1156-1-У варіант 1	Решітка захистна для лійки водостоку	шт	12	<u>46.01</u> 552,12	<u>45.00</u> 540,00	<u>0.11</u> 1,32	<u>0.9</u> 10,80	30 км.
334	C142-10-2	Вода	м3	38,96399	<u>42.1</u> 1640,38	<u>42.10</u> 1640,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
335	&C147-1-16-1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 220 мм	шт	15	<u>10.77</u> 161,55	<u>10.50</u> 157,50	<u>0.06</u> 0,90	<u>0.21</u> 3,15	30 км.
336	&C147-1-16-1 варіант 1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 210 мм	шт	20	<u>10.16</u> 203,20	<u>9.90</u> 198,00	<u>0.06</u> 1,20	<u>0.2</u> 4,00	30 км.
337	&C147-1-16-1 варіант 2	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 350 мм	шт	8	<u>16.89</u> 135,12	<u>16.50</u> 132,00	<u>0.06</u> 0,48	<u>0.33</u> 2,64	30 км.
338	&C147-1-16-1 варіант 3	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 190 мм	шт	17	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.50</u> 42,50	<u>0.06</u> 1,02	<u>0.05</u> 0,85	30 км.
339	&C147-1-16-1 варіант 4	Шпилька METALVIS 5Z08-2L2, довжина 450 мм	шт	24	<u>3.88</u> 93,12	<u>3.74</u> 89,76	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.08</u> 1,92	30 км.
340	&C147-1-16-1 варіант 5	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 320 мм	шт	12	<u>4.35</u> 52,20	<u>4.20</u> 50,40	<u>0.06</u> 0,72	<u>0.09</u> 1,08	30 км.
341	&C147-1-16-1 варіант 6	Анкер ЕТКД 8х100 METALVIS	шт	25	<u>5.88</u> 147,00	<u>5.70</u> 142,50	<u>0.06</u> 1,50	<u>0.12</u> 3,00	30 км.
342	C1112-27	Карборунд	кг	1,85536	<u>60.83</u> 112,86	<u>59.12</u> 109,69	<u>0.52</u> 0,96	<u>1.19</u> 2,21	30 км.
343	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00608359	<u>160164.38</u> 974,37	<u>156428.27</u> 951,65	<u>595.63</u> 3,62	<u>3140.48</u> 19,10	30 км.
344	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00581	<u>110658.39</u> 642,93	<u>107850.45</u> 626,61	<u>638.17</u> 3,71	<u>2169.77</u> 12,61	30 км.
345	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,384515	<u>3775.42</u> 1451,71	<u>3214.49</u> 1236,02	<u>486.9</u> 187,22	<u>74.03</u> 28,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002901	<u>287033.74</u> 83,27	<u>280810.00</u> 81,46	<u>595.63</u> 0,17	<u>5628.11</u> 1,64	30 км.
347	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,04831713	<u>225857.54</u> 10912,79	<u>220833.33</u> 10670,03	<u>595.63</u> 28,78	<u>4428.58</u> 213,98	30 км.
348	+C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	57,4056	<u>3009.61</u> 172768,47	<u>2600.00</u> 149254,56	<u>350.6</u> 20126,40	<u>59.01</u> 3387,51	30 км.
349	C1421-10310 варіант 1	Плити цокольні із граніту 60х60 см, товщина 4 см	м2	5,2	<u>3178.77</u> 16529,60	<u>3082.44</u> 16028,69	<u>34</u> 176,80	<u>62.33</u> 324,11	30 км.
350	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,99976	<u>830.97</u> 4154,65	<u>325.00</u> 1624,92	<u>489.68</u> 2448,28	<u>16.29</u> 81,45	30 км.
351	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,41334	<u>12690.98</u> 56009,61	<u>11375.00</u> 50201,74	<u>1067.14</u> 4709,65	<u>248.84</u> 1098,22	30 км.
352	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,381888	<u>3437.97</u> 1312,92	<u>2550.00</u> 973,81	<u>820.56</u> 313,36	<u>67.41</u> 25,75	30 км.
353	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,9278	<u>3437.97</u> 6627,72	<u>2550.00</u> 4915,89	<u>820.56</u> 1581,88	<u>67.41</u> 129,95	30 км.
354	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,87621	<u>3743.97</u> 14512,41	<u>2850.00</u> 11047,20	<u>820.56</u> 3180,66	<u>73.41</u> 284,55	30 км.
355	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,716448	<u>3743.97</u> 2682,36	<u>2850.00</u> 2041,88	<u>820.56</u> 587,89	<u>73.41</u> 52,59	30 км.
356	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,888368	<u>4253.97</u> 8033,06	<u>3350.00</u> 6326,03	<u>820.56</u> 1549,52	<u>83.41</u> 157,51	30 км.
357	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,567606	<u>4314.89</u> 24023,61	<u>3820.00</u> 21268,25	<u>410.28</u> 2284,28	<u>84.61</u> 471,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,01404	<u>2909.22</u> 40,85	<u>2100.00</u> 29,48	<u>752.18</u> 10,56	<u>57.04</u> 0,81	30 км.
359	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,2436	<u>2960.22</u> 9601,77	<u>2150.00</u> 6973,74	<u>752.18</u> 2439,77	<u>58.04</u> 188,26	30 км.
360	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	2,4752	<u>2960.22</u> 7327,14	<u>2150.00</u> 5321,68	<u>752.18</u> 1861,80	<u>58.04</u> 143,66	30 км.
361	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,14268	<u>3062.22</u> 3499,14	<u>2250.00</u> 2571,03	<u>752.18</u> 859,50	<u>60.04</u> 68,61	30 км.
362	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,13839	<u>4082.22</u> 12811,60	<u>3250.00</u> 10199,77	<u>752.18</u> 2360,63	<u>80.04</u> 251,20	30 км.
363	+C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,33216	<u>2552.22</u> 847,75	<u>1750.00</u> 581,28	<u>752.18</u> 249,84	<u>50.04</u> 16,63	30 км.
364	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,366007	<u>3827.22</u> 1400,79	<u>3000.00</u> 1098,02	<u>752.18</u> 275,30	<u>75.04</u> 27,47	30 км.
365	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,238511	<u>3852.18</u> 918,79	<u>3100.00</u> 739,38	<u>752.18</u> 179,41	<u>-</u> -	30 км.
366	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,9922	<u>2705.22</u> 2684,12	<u>1900.00</u> 1885,18	<u>752.18</u> 746,31	<u>53.04</u> 52,63	30 км.
367	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2,513	<u>2900.04</u> 7287,80	<u>2091.00</u> 5254,68	<u>752.18</u> 1890,23	<u>56.86</u> 142,89	30 км.
368	+C1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	6,164	<u>2387.22</u> 14714,82	<u>2183.00</u> 13456,01	<u>157.41</u> 970,28	<u>46.81</u> 288,53	30 км.
369	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	208,32	<u>100.59</u> 20954,91	<u>95.00</u> 19790,40	<u>3.62</u> 754,12	<u>1.97</u> 410,39	30 км.
370	&C1530-148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	13,6	<u>97.94</u> 1331,98	<u>96.00</u> 1305,60	<u>0.02</u> 0,27	<u>1.92</u> 26,11	30 км.
371	&C1530-148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	17	<u>97.94</u> 1664,98	<u>96.00</u> 1632,00	<u>0.02</u> 0,34	<u>1.92</u> 32,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	&C1530-148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	7,4	<u>69.89</u> 517,19	<u>68.50</u> 506,90	<u>0.02</u> 0,15	<u>1.37</u> 10,14	30 км.
373	&C1530-148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	3	<u>69.89</u> 209,67	<u>68.50</u> 205,50	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.37</u> 4,11	30 км.
374	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,09042	<u>440.49</u> 39,83	<u>423.03</u> 38,25	<u>8.82</u> 0,80	<u>8.64</u> 0,78	30 км.
375	&C1545-44-1- П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	192	<u>0.61</u> 117,12	<u>0.60</u> 115,20	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 1,92	
376	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00036	<u>26360.34</u> 9,49	<u>25438.55</u> 9,16	<u>404.92</u> 0,15	<u>516.87</u> 0,18	30 км.
377	&C1545-408- 1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2662	<u>25.33</u> 67428,46	<u>24.50</u> 65219,00	<u>0.33</u> 878,46	<u>0.5</u> 1331,00	30 км.
378	&C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	2662	<u>10.85</u> 28882,70	<u>10.31</u> 27445,22	<u>0.33</u> 878,46	<u>0.21</u> 559,02	30 км.
379	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,29949216	<u>144760.32</u> 43354,58	<u>141326.25</u> 42326,10	<u>595.63</u> 178,39	<u>2838.44</u> 850,09	30 км.
380	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,00015	<u>184677.14</u> 27,70	<u>180460.39</u> 27,07	<u>595.63</u> 0,09	<u>3621.12</u> 0,54	30 км.
381	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	24,08759	<u>166.03</u> 3999,26	<u>154.00</u> 3709,49	<u>8.77</u> 211,25	<u>3.26</u> 78,52	30 км.
382	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	151,2	<u>13.87</u> 2097,14	<u>13.36</u> 2020,03	<u>0.24</u> 36,29	<u>0.27</u> 40,82	30 км.
383	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	148,9445	<u>240.14</u> 35767,53	<u>235.00</u> 35001,96	<u>0.43</u> 64,05	<u>4.71</u> 701,52	30 км.
384	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1391,2	<u>36.98</u> 51446,58	<u>35.77</u> 49763,22	<u>0.48</u> 667,78	<u>0.73</u> 1015,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	+С1550-48 варіант 1	Дрібнонозерниста ремонтно- відновлювальна суміш Ceresit CD 25	кг	428,8	<u>52.61</u> 22559,17	<u>51.10</u> 21911,68	<u>0.48</u> 205,82	<u>1.03</u> 441,67	30 км.
386	С112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи (зворотній матеріал)	м3	8,4055	<u>615</u> 5169,38	<u>615</u> 5169,38			
387	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,44903	<u>3527</u> 1583,73	<u>3527</u> 1583,73			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
388	С1999-9003	Бензин	кг	81,6754	<u>61.48</u> 5021,40	<u>61.48</u> 5021,40			
389	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2218,9399	<u>4.9416</u> 10965,11	<u>4.9416</u> 10965,11			
390	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4554	<u>184.55</u> 453,15	<u>184.55</u> 453,15			
391	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0016	<u>186.09</u> 0,30	<u>186.09</u> 0,30			
392	С1999-9009	Дрова	м3	2,1866	<u>119.13</u> 260,49	<u>119.13</u> 260,49			
		Разом	грн.		16700,45	16700,45			
393	6237	Інші матеріали		1	<u>5.00</u> 5,00	<u>5.00</u> 5,00	<u>-</u> -		
		Разом по розділу III	грн.		11456459, 54	11104610, 52	148039,91	203809,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3152,52					
		Стиснене повітря	м3	7388,512					
		Мастильні матеріали	кг	67,812					
		Гідравлічна рідина	кг	3,194					
		Дрова	м3	2,187					
		Бензин	л	383,114					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1065,601					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	175,295975					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/1
опалення та вентиляцію. Залишки робіт**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10267,85	71,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1136,84	73,44				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	414,69	75,11				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,75	82,32				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	1195,15	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13015,28					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,347	<u>283.63</u> 4636,50				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	248,322834	<u>355.95</u> 88390,51				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01344408	<u>379.31</u> 5,10				
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,304	<u>327.79</u> 99,65				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,77151	<u>280.47</u> 2179,68				
14	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,4878	<u>493.32</u> 240,64				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4	<u>664.95</u> 265,98				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,32935	<u>643.87</u> 6650,76				
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,351982	<u>141.5</u> 615,81				
18	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,391	<u>159.19</u> 62,24				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,20951	<u>102.19</u> 21,41				
20	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0712	<u>553.26</u> 39,39				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	340, 22381188	<u>39.93</u> 13585,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,0327484	<u>47,04</u> 48,58				
23	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	76,645	<u>15,47</u> 1185,70				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	0,2189166	<u>442,27</u> 96,82				
25	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	4,5	<u>345,69</u> 1555,61				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	14,8051	<u>136,84</u> 2025,93				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	38,78	<u>6,22</u> 241,21				
28	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,7	<u>4,99</u> 18,46				
29	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,327	<u>161,86</u> 538,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		122503,63				
		Бензин	кг	801,257					
		Дизельне паливо	кг	63,455					
		Електроенергія	кВт-год	2142,631					
		Мастильні матеріали	кг	51,542					
		Гідравлічна рідина	кг	3,419					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
30	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	242,52					
31	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,338					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	284,425882					
33	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,1					
34	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,10203712					
35	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,44951488					
36	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,9					
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	112,5870404					
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
39	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0931648	<u>348950.4</u> 32509,89	<u>341614.40</u> 31826,44	<u>493.84</u> 46,01	<u>6842.16</u> 637,44	30 км.
40	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0134503	<u>89956.48</u> 1209,94	<u>79447.31</u> 1068,59	<u>8745.32</u> 117,63	<u>1763.85</u> 23,72	30 км.
41	&C111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	17	<u>3180.34</u> 54065,78	<u>3112.50</u> 52912,50	<u>5.48</u> 93,16	<u>62.36</u> 1060,12	30 км.
42	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0042	<u>101280.49</u> 425,38	<u>98942.00</u> 415,56	<u>352.6</u> 1,48	<u>1985.89</u> 8,34	30 км.
43	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000038	<u>97834.14</u> 0,37	<u>95563.22</u> 0,36	<u>352.6</u> -	<u>1918.32</u> 0,01	30 км.
44	C111-112	Бура	т	0,0002412	<u>89614.68</u> 21,62	<u>87351.72</u> 21,07	<u>505.81</u> 0,12	<u>1757.15</u> 0,43	30 км.
45	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000001	<u>99172.15</u> 0,01	<u>96875.00</u> 0,01	<u>352.6</u> -	<u>1944.55</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000343	<u>12591,58</u> 4,32	<u>11853,06</u> 4,07	<u>491,63</u> 0,17	<u>246,89</u> 0,08	30 км.
47	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	104,81229	<u>130,68</u> 13696,87	<u>127,72</u> 13386,63	<u>0,4</u> 41,92	<u>2,56</u> 268,32	30 км.
48	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000000864	<u>156364,6</u> 0,14	<u>152980,66</u> 0,13	<u>317,97</u> -	<u>3065,97</u> 0,01	30 км.
49	C111-311	Каболка	т	0,000914	<u>106925,1</u> 97,73	<u>104355,81</u> 95,38	<u>472,72</u> 0,43	<u>2096,57</u> 1,92	30 км.
50	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0028	<u>27978,8</u> 78,34	<u>26750,96</u> 74,90	<u>679,24</u> 1,90	<u>548,6</u> 1,54	30 км.
51	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	29,76268	<u>37,26</u> 1108,96	<u>30,67</u> 912,82	<u>5,86</u> 174,41	<u>0,73</u> 21,73	30 км.
52	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,2597563	<u>133710,68</u> 34732,19	<u>130564,18</u> 33914,87	<u>524,72</u> 136,30	<u>2621,78</u> 681,02	30 км.
53	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00374	<u>89951,99</u> 336,42	<u>87663,51</u> 327,86	<u>524,72</u> 1,96	<u>1763,76</u> 6,60	30 км.
54	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,1754025	<u>44604,01</u> 7823,65	<u>43414,60</u> 7615,03	<u>314,82</u> 55,22	<u>874,59</u> 153,40	30 км.
55	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,00132	<u>17104,69</u> 22,58	<u>16113,55</u> 21,27	<u>655,75</u> 0,87	<u>335,39</u> 0,44	30 км.
56	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0390182	<u>101066,13</u> 3943,42	<u>98550,27</u> 3845,25	<u>534,17</u> 20,84	<u>1981,69</u> 77,33	30 км.
57	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00003	<u>264,39</u> 0,01	<u>253,67</u> 0,01	<u>5,54</u> -	<u>5,18</u> -	30 км.
58	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00086	<u>128928,17</u> 110,88	<u>125856,54</u> 108,24	<u>543,63</u> 0,47	<u>2528</u> 2,17	30 км.
59	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00000026	<u>54632,41</u> 0,01	<u>53285,81</u> 0,01	<u>275,38</u> -	<u>1071,22</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001676	<u>224184.29</u> 375,73	<u>219513.14</u> 367,90	<u>275.38</u> 0,46	<u>4395.77</u> 7,37	30 км.
61	+C111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0119109	<u>66746.35</u> 795,01	<u>65162.22</u> 776,14	<u>275.38</u> 3,28	<u>1308.75</u> 15,59	30 км.
62	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0584675	<u>143208.39</u> 8373,04	<u>140125.00</u> 8192,76	<u>275.38</u> 16,10	<u>2808.01</u> 164,18	30 км.
63	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0417625	<u>51115.29</u> 2134,70	<u>49837.65</u> 2081,34	<u>275.38</u> 11,50	<u>1002.26</u> 41,86	30 км.
64	&C111-838-1- Ю варіант 1	Очищувач клею	л	5,37729	<u>168.88</u> 908,12	<u>165.00</u> 887,25	<u>0.57</u> 3,07	<u>3.31</u> 17,80	30 км.
65	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,3	<u>210.19</u> 63,06	<u>205.67</u> 61,70	<u>0.4</u> 0,12	<u>4.12</u> 1,24	30 км.
66	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,15	<u>198.48</u> 29,77	<u>194.19</u> 29,13	<u>0.4</u> 0,06	<u>3.89</u> 0,58	30 км.
67	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,035	<u>29837.28</u> 1044,30	<u>29339.79</u> 1026,89	<u>275.38</u> 9,64	<u>222.11</u> 7,77	30 км.
68	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03612	<u>43057.51</u> 1555,24	<u>42461.60</u> 1533,71	<u>275.38</u> 9,95	<u>320.53</u> 11,58	30 км.
69	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00000025	<u>167930.93</u> 0,04	<u>164000.00</u> 0,04	<u>638.17</u> -	<u>3292.76</u> -	30 км.
70	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0036226	<u>210741.07</u> 763,43	<u>206250.00</u> 747,16	<u>358.89</u> 1,30	<u>4132.18</u> 14,97	30 км.
71	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000121	<u>172746.07</u> 20,90	<u>169000.00</u> 20,45	<u>358.89</u> 0,04	<u>3387.18</u> 0,41	30 км.
72	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,007094	<u>172746.07</u> 1225,46	<u>169000.00</u> 1198,89	<u>358.89</u> 2,55	<u>3387.18</u> 24,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,009712	<u>172746.07</u> 1677,71	<u>169000.00</u> 1641,33	<u>358.89</u> 3,49	<u>3387.18</u> 32,89	30 км.
74	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,101283	<u>70746.07</u> 7165,37	<u>69000.00</u> 6988,53	<u>358.89</u> 36,35	<u>1387.18</u> 140,49	30 км.
75	C111-1608	Дрантя	кг	3,8433	<u>12.11</u> 46,54	<u>11.10</u> 42,66	<u>0.77</u> 2,96	<u>0.24</u> 0,92	30 км.
76	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,4826	<u>247.9</u> 119,64	<u>242.78</u> 117,17	<u>0.26</u> 0,13	<u>4.86</u> 2,34	30 км.
77	&C111-1641- 1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	24,63146	<u>260.72</u> 6421,91	<u>255.00</u> 6281,02	<u>0.61</u> 15,03	<u>5.11</u> 125,86	30 км.
78	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,12288	<u>167.73</u> 20,61	<u>163.96</u> 20,15	<u>0.48</u> 0,06	<u>3.29</u> 0,40	30 км.
79	&C111-1650-K	Гвіздки самоклеючі	шт	130	<u>5</u> 650,00	<u>4.85</u> 630,50	<u>0.05</u> 6,50	<u>0.1</u> 13,00	30 км.
80	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0684126	<u>84325.46</u> 5768,92	<u>82076.39</u> 5615,06	<u>595.63</u> 40,75	<u>1653.44</u> 113,11	30 км.
81	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	36,5747	<u>225.42</u> 8244,67	<u>220.46</u> 8063,26	<u>0.54</u> 19,75	<u>4.42</u> 161,66	30 км.
82	&C111-1678- 1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	2398	<u>6.66</u> 15970,68	<u>6.50</u> 15587,00	<u>0.03</u> 71,94	<u>0.13</u> 311,74	30 км.
83	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	50,115	<u>59.86</u> 2999,88	<u>58.41</u> 2927,22	<u>0.28</u> 14,03	<u>1.17</u> 58,63	30 км.
84	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00156	<u>27460.08</u> 42,84	<u>26980.28</u> 42,09	<u>275.38</u> 0,43	<u>204.42</u> 0,32	30 км.
85	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0728	<u>95285.28</u> 6936,77	<u>93115.42</u> 6778,80	<u>301.52</u> 21,95	<u>1868.34</u> 136,02	30 км.
86	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,27537524	<u>99596.64</u> 27426,45	<u>97339.52</u> 26804,89	<u>304.24</u> 83,78	<u>1952.88</u> 537,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000009	<u>17067,17</u> 0,15	<u>16500,00</u> 0,15	<u>232,52</u> -	<u>334,65</u> -	30 км.
88	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,6	<u>76,15</u> 45,69	<u>75,00</u> 45,00	<u>0,58</u> 0,35	<u>0,57</u> 0,34	30 км.
89	C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, (для гільз)	м	60	<u>160,82</u> 9649,20	<u>158,28</u> 9496,80	<u>1,34</u> 80,40	<u>1,2</u> 72,00	30 км.
90	C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3 мм (для виготовлення гільз)	м	12	<u>268,09</u> 3217,08	<u>263,79</u> 3165,48	<u>2,3</u> 27,60	<u>2</u> 24,00	30 км.
91	&C113-1673-1	Труба для відведення конденсату гладка ПВХ, жорстка, діам.15	м	2,5	<u>25,58</u> 63,95	<u>25,00</u> 62,50	<u>0,08</u> 0,20	<u>0,5</u> 1,25	30 км.
92	+C113-1885 варіант 1	Хомут швидкознімний діам. 125 мм, L=60 МК 125 "OSTBERG"	шт	4	<u>153,08</u> 612,32	<u>150,00</u> 600,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>3</u> 12,00	30 км.
93	+C113-1885 варіант 2	Хомут швидкознімний діам. 315 мм, L=60, МК 315	шт	2	<u>306,08</u> 612,16	<u>300,00</u> 600,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>6</u> 12,00	30 км.
94	+C113-1885 варіант 3	Хомут швидкознімний діам. 200 мм, L=60 МК 200 "OSTBERG"	шт	4	<u>214,28</u> 857,12	<u>210,00</u> 840,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>4,2</u> 16,80	30 км.
95	+C113-1902 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 16х2 мм	м	36,36	<u>38,25</u> 1390,77	<u>37,35</u> 1358,05	<u>0,15</u> 5,45	<u>0,75</u> 27,27	30 км.
96	+C113-1903 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 20х2,25 мм	м	40,4	<u>54,77</u> 2212,71	<u>53,55</u> 2163,42	<u>0,15</u> 6,06	<u>1,07</u> 43,23	30 км.
97	+C113-2105 варіант 1	Нерухома опора (полегшена) ду 50, 50-Т3.04	шт	18	<u>67,4</u> 1213,20	<u>66,00</u> 1188,00	<u>0,08</u> 1,44	<u>1,32</u> 23,76	30 км.
98	+C113-2105 варіант 2	Нерухома опора (полегшена) ду 25, 25-Т3.01	шт	6	<u>60,26</u> 361,56	<u>59,00</u> 354,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,18</u> 7,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	+С114-48 варіант 1	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, діам. 159 в рулоні, товщ. 19мм	м3	0,035	<u>692.54</u> 24,24	<u>665.85</u> 23,30	<u>13.11</u> 0,46	<u>13.58</u> 0,48	30 км.
100	&С114-48-1 варіант 2	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 76х3	м	11,0058	<u>249.37</u> 2744,52	<u>244.35</u> 2689,27	<u>0.13</u> 1,43	<u>4.89</u> 53,82	30 км.
101	&С114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	438,6	<u>43.64</u> 19140,50	<u>42.65</u> 18706,29	<u>0.13</u> 57,02	<u>0.86</u> 377,19	30 км.
102	&С114-48-1 варіант 4	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 15	м	45,9	<u>27.52</u> 1263,17	<u>26.85</u> 1232,42	<u>0.13</u> 5,97	<u>0.54</u> 24,78	30 км.
103	&С114-48-1 варіант 5	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 20	м	23,46	<u>29.36</u> 688,79	<u>28.65</u> 672,13	<u>0.13</u> 3,05	<u>0.58</u> 13,61	30 км.
104	&С114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	257,04	<u>44.55</u> 11451,13	<u>43.55</u> 11194,09	<u>0.13</u> 33,42	<u>0.87</u> 223,62	30 км.
105	&С114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	88,74	<u>53.73</u> 4768,00	<u>52.55</u> 4663,29	<u>0.13</u> 11,54	<u>1.05</u> 93,17	30 км.
106	&С114-48-1 варіант 8	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 89х3	м	1,7544	<u>278.85</u> 489,21	<u>273.25</u> 479,39	<u>0.13</u> 0,23	<u>5.47</u> 9,59	30 км.
107	&С114-48-1 варіант 9	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 108х3,5 (для гребінки)	м	0,9792	<u>383.81</u> 375,83	<u>376.15</u> 368,33	<u>0.13</u> 0,13	<u>7.53</u> 7,37	30 км.
108	&С114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	900,66	<u>40.42</u> 36404,68	<u>39.50</u> 35576,07	<u>0.13</u> 117,09	<u>0.79</u> 711,52	30 км.
109	&С114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	808	<u>76.63</u> 61917,04	<u>75.00</u> 60600,00	<u>0.13</u> 105,04	<u>1.5</u> 1212,00	30 км.
110	+С114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	1,09	<u>716.34</u> 780,81	<u>680.00</u> 741,20	<u>22.29</u> 24,30	<u>14.05</u> 15,31	30 км.
111	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	<u>107977.48</u> 1619,66	<u>106800.53</u> 1602,01	<u>373.15</u> 5,60	<u>803.8</u> 12,05	30 км.
112	&С121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	1550	<u>38.66</u> 59923,00	<u>38.00</u> 58900,00	<u>0.37</u> 573,50	<u>0.29</u> 449,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	&C130-231-1-1П варіант 1	Вставка гнучка, розм. 1151x1150мм, довж. 120мм "АСМ"	шт	8	<u>363.4</u> 2907,20	<u>355.00</u> 2840,00	<u>1.27</u> 10,16	<u>7.13</u> 57,04	30 км.
114	&C130-231-1-1П варіант 2	Вставка гнучка, розм. 900x900мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.
115	&C130-231-1-1П варіант 3	Вставка гнучка, розм. 700x700мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	2	<u>358.3</u> 716,60	<u>350.00</u> 700,00	<u>1.27</u> 2,54	<u>7.03</u> 14,06	30 км.
116	&C130-231-1-1П варіант 4	Вставка гнучка, розм. 600, вис. 350мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.
117	+C130-236 варіант 1	Глушник шуму пластинчатий, оцинкований, розм. 1200x1000, довж. 1000 (ГП2-2, с.5.904-17) "Інтеркондиціонер"	шт	4	<u>7967</u> 31868,00	<u>7795.60</u> 31182,40	<u>15.18</u> 60,72	<u>156.22</u> 624,88	30 км.
118	+C130-237 варіант 1	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.630/930, L=980 мм ГТК 1-7, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>5086.18</u> 10172,36	<u>4968.40</u> 9936,80	<u>18.05</u> 36,10	<u>99.73</u> 199,46	30 км.
119	+C130-237 варіант 2	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.500/800, L=980 мм ГТК 1-6, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>4659</u> 4659,00	<u>4549.60</u> 4549,60	<u>18.05</u> 18,05	<u>91.35</u> 91,35	30 км.
120	+C130-246 варіант 1	Глушник шуму прямокутний, оцинкований, розм. 400x200/600x400, L=980 марка ГТП 1-3, с.5.904 - 17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>4652.58</u> 9305,16	<u>4547.00</u> 9094,00	<u>14.35</u> 28,70	<u>91.23</u> 182,46	30 км.
121	C130-254	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 108 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
122	C130-254 варіант 1	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної, діам. 76x3 на 2 штуцери, довж. 790мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	C130-254 варіант 2	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 108х3,5 на 3 щтуцери, довжина 960 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
124	C130-254 варіант 3	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 89х3 на 2 щтуцери, довжина 780 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
125	C130-254 варіант 4	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 89х3 на 2 щтуцери, довжина 940 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
126	C130-255 варіант 1	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 159х4,5 на 4 щтуцери, довжина 1140 мм,	комплект	2	<u>2217.96</u> 4435,92	<u>2153.77</u> 4307,54	<u>20.7</u> 41,40	<u>43.49</u> 86,98	30 км.
127	+C130-285 варіант 1	Зонт круглий, діам. 800мм, марка ЗК 00.000- 08, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2839.62</u> 2839,62	<u>2766.00</u> 2766,00	<u>17.94</u> 17,94	<u>55.68</u> 55,68	30 км.
128	+C130-297 варіант 1	Зонт круглий, діам. 250мм, марка ЗК 00.000- 01, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>625.73</u> 1251,46	<u>612.00</u> 1224,00	<u>1.46</u> 2,92	<u>12.27</u> 24,54	30 км.
129	+C130-298 варіант 1	Зонт круглий, марка ЗК 00.000-02 оц. с.5.904-51, діаметр 315 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.12</u> 825,12	<u>807.00</u> 807,00	<u>1.94</u> 1,94	<u>16.18</u> 16,18	30 км.
130	&C130-404-2 варіант 1	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 300х300, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	2	<u>1486.64</u> 2973,28	<u>1454.00</u> 2908,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>29.15</u> 58,30	30 км.
131	&C130-404-2 варіант 2	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 400х400, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	1	<u>1550.9</u> 1550,90	<u>1517.00</u> 1517,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>30.41</u> 30,41	30 км.
132	&C130-404-2 варіант 3	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, круглий, загальнопромисловий, діам.280, L=250 КПУ- 2М-О "ВЕЗА"	шт	1	<u>1238.78</u> 1238,78	<u>1211.00</u> 1211,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>24.29</u> 24,29	30 км.
133	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01538	<u>11084.82</u> 170,48	<u>10476.51</u> 161,13	<u>390.96</u> 6,01	<u>217.35</u> 3,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+С130-598-1 варіант 1	Гратка припливно-витяжна, розмір 300х300 мм, ОРГ 300хх300 "Вентс"	шт	3	<u>650.82</u> 1952,46	<u>637.50</u> 1912,50	<u>0.56</u> 1,68	<u>12.76</u> 38,28	30 км.
135	+С130-598-1 варіант 2	Гратка припливно-витяжна, розмір 300х350 мм, ОРГ 300хх350 "Вентс"	шт	1	<u>724.77</u> 724,77	<u>710.00</u> 710,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>14.21</u> 14,21	30 км.
136	+С130-598-1 варіант 3	Гратка припливно-витяжна, розмір 100х150 мм, ОРГ 100хх150 "Вентс"	шт	5	<u>313.71</u> 1568,55	<u>307.00</u> 1535,00	<u>0.56</u> 2,80	<u>6.15</u> 30,75	30 км.
137	+С130-598-1 варіант 4	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х200 мм, ОРГ 150хх200 "Вентс"	шт	2	<u>406.02</u> 812,04	<u>397.50</u> 795,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>7.96</u> 15,92	30 км.
138	+С130-598-1 варіант 5	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х250 мм, ОРГ 250хх250 "Вентс"	шт	4	<u>525.87</u> 2103,48	<u>515.00</u> 2060,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.31</u> 41,24	30 км.
139	+С130-598-1 варіант 7	Гратка припливно-витяжна, розмір 100х200 мм, ОРГ 100хх200 "Вентс"	шт	8	<u>373.89</u> 2991,12	<u>366.00</u> 2928,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>7.33</u> 58,64	30 км.
140	+С130-598-1 варіант 8	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х150 мм, ОРГ 150хх150 "Вентс"	шт	2	<u>332.07</u> 664,14	<u>325.00</u> 650,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>6.51</u> 13,02	30 км.
141	+С130-598-1 варіант 9	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х350 мм, ОРГ 150хх350 "Вентс"	шт	1	<u>577.89</u> 577,89	<u>566.00</u> 566,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>11.33</u> 11,33	30 км.
142	+С130-598-1 варіант 10	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х300 мм, ОРГ 250хх300 "Вентс"	шт	2	<u>618.69</u> 1237,38	<u>606.00</u> 1212,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>12.13</u> 24,26	30 км.
143	+С130-598-1 варіант 11	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х400 мм, ОРГ 250хх400 "Вентс"	шт	1	<u>767.61</u> 767,61	<u>752.00</u> 752,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>15.05</u> 15,05	30 км.
144	+С130-598-1 варіант 12	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х300 мм, ОРГ 200хх300 "Вентс"	шт	6	<u>559.53</u> 3357,18	<u>548.00</u> 3288,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>10.97</u> 65,82	30 км.
145	+С130-598-1 варіант 13	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х200 мм, ОРГ 200хх200 "Вентс"	шт	3	<u>437.13</u> 1311,39	<u>428.00</u> 1284,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>8.57</u> 25,71	30 км.
146	+С130-598-1 варіант 14	Гратка припливно-витяжна, розмір 1000х300 мм, ОРГ 1000хх300 "Вентс"	шт	3	<u>1555.05</u> 4665,15	<u>1524.00</u> 4572,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.49</u> 91,47	30 км.
147	+С130-598-1 варіант 15	Гратка припливно-витяжна, розмір 500х150 мм, ОРГ 150хх500 "Вентс"	шт	4	<u>542.19</u> 2168,76	<u>531.00</u> 2124,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.63</u> 42,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	+С130-598-1 варіант 16	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х200 мм, ОРГ 200хх250 "Вентс"	шт	8	<u>484.05</u> 3872,40	<u>474.00</u> 3792,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>9.49</u> 75,92	30 км.
149	+С130-598-1 варіант 17	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х700 мм, ОРГ 400хх700 "Вентс"	шт	3	<u>1545.87</u> 4637,61	<u>1515.00</u> 4545,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.31</u> 90,93	30 км.
150	+С130-598-1 варіант 18	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х150 мм, ОРГ 150хх400 "Вентс"	шт	15	<u>650.31</u> 9754,65	<u>637.00</u> 9555,00	<u>0.56</u> 8,40	<u>12.75</u> 191,25	30 км.
151	+С130-598-1 варіант 19	Гратка припливно-витяжна, діам. 250 мм, МВ 250 ПФс "Вентс"	шт	10	<u>230.07</u> 2300,70	<u>225.00</u> 2250,00	<u>0.56</u> 5,60	<u>4.51</u> 45,10	30 км.
152	+С130-598-1 варіант 20	Гратка зовнішня, розм. 800х350х мм, РН 350хх800 "Вентс"	шт	1	<u>1621.35</u> 1621,35	<u>1589.00</u> 1589,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>31.79</u> 31,79	30 км.
153	+С130-598-1 варіант 21	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х250 мм, ОРГ 150хх250 "Вентс"	шт	2	<u>453.45</u> 906,90	<u>444.00</u> 888,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>8.89</u> 17,78	30 км.
154	+С130-881 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2650	<u>93.25</u> 247112,50	<u>91.06</u> 241309,00	<u>0.36</u> 954,00	<u>1.83</u> 4849,50	30 км.
155	+С130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	610	<u>110.38</u> 67331,80	<u>107.72</u> 65709,20	<u>0.5</u> 305,00	<u>2.16</u> 1317,60	30 км.
156	+С130-883 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	388	<u>123.59</u> 47952,92	<u>120.48</u> 46746,24	<u>0.69</u> 267,72	<u>2.42</u> 938,96	30 км.
157	+С130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	469	<u>143.55</u> 67324,95	<u>139.86</u> 65594,34	<u>0.88</u> 412,72	<u>2.81</u> 1317,89	30 км.
158	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	265	<u>267.68</u> 70935,20	<u>261.05</u> 69178,25	<u>1.38</u> 365,70	<u>5.25</u> 1391,25	30 км.
159	+С130-891 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	87	<u>173.99</u> 15137,13	<u>169.40</u> 14737,80	<u>1.18</u> 102,66	<u>3.41</u> 296,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	618	<u>179.82</u> 111128,76	<u>174.86</u> 108063,48	<u>1.43</u> 883,74	<u>3.53</u> 2181,54	30 км.
161	С130-1103	Блочки	шт	8	<u>7.48</u> 59,84	<u>7.25</u> 58,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.15</u> 1,20	30 км.
162	С130-1124 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,7	<u>541.86</u> 379,30	<u>529.39</u> 370,57	<u>1.85</u> 1,30	<u>10.62</u> 7,43	30 км.
163	С130-1124 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,24	<u>541.86</u> 130,05	<u>529.39</u> 127,05	<u>1.85</u> 0,44	<u>10.62</u> 2,56	30 км.
164	С130-1124 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	6,79	<u>541.86</u> 3679,23	<u>529.39</u> 3594,56	<u>1.85</u> 12,56	<u>10.62</u> 72,11	30 км.
165	С130-1124 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	0,44	<u>541.86</u> 238,42	<u>529.39</u> 232,93	<u>1.85</u> 0,81	<u>10.62</u> 4,68	30 км.
166	С130-1124 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,1	<u>541.86</u> 596,05	<u>529.39</u> 582,33	<u>1.85</u> 2,04	<u>10.62</u> 11,68	30 км.
167	С130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	6,68	<u>541.86</u> 3619,62	<u>529.39</u> 3536,33	<u>1.85</u> 12,36	<u>10.62</u> 70,93	30 км.
168	С130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	3,77	<u>541.86</u> 2042,81	<u>529.39</u> 1995,80	<u>1.85</u> 6,97	<u>10.62</u> 40,04	30 км.
169	С130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	3,08	<u>541.86</u> 1668,93	<u>529.39</u> 1630,52	<u>1.85</u> 5,70	<u>10.62</u> 32,71	30 км.
170	С130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	8,79	<u>541.86</u> 4762,95	<u>529.39</u> 4653,34	<u>1.85</u> 16,26	<u>10.62</u> 93,35	30 км.
171	С130-1124 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	2,83	<u>541.86</u> 1533,46	<u>529.39</u> 1498,17	<u>1.85</u> 5,24	<u>10.62</u> 30,05	30 км.
172	С130-1124 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> 1701,44	<u>529.39</u> 1662,28	<u>1.85</u> 5,81	<u>10.62</u> 33,35	30 км.
173	С130-1124 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	4,01	<u>541.86</u> 2172,86	<u>529.39</u> 2122,85	<u>1.85</u> 7,42	<u>10.62</u> 42,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	C130-1124 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,03	<u>541.86</u> 3267,42	<u>529.39</u> 3192,22	<u>1.85</u> 11,16	<u>10.62</u> 64,04	30 км.
175	+C130-1125 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х150 мм	м2	0,6	<u>1532.49</u> 919,49	<u>1500.00</u> 900,00	<u>2.44</u> 1,46	<u>30.05</u> 18,03	30 км.
176	+C130-1125 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм	м2	3	<u>1532.49</u> 4597,47	<u>1500.00</u> 4500,00	<u>2.44</u> 7,32	<u>30.05</u> 90,15	30 км.
177	+C130-1125 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> 2451,98	<u>1500.00</u> 2400,00	<u>2.44</u> 3,90	<u>30.05</u> 48,08	30 км.
178	+C130-1125 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х200 мм	м2	1,4	<u>1532.49</u> 2145,49	<u>1500.00</u> 2100,00	<u>2.44</u> 3,42	<u>30.05</u> 42,07	30 км.
179	+C130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	9,6	<u>1532.49</u> 14711,90	<u>1500.00</u> 14400,00	<u>2.44</u> 23,42	<u>30.05</u> 288,48	30 км.
180	C130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	42,8	<u>486.88</u> 20838,46	<u>475.13</u> 20335,56	<u>2.2</u> 94,16	<u>9.55</u> 408,74	30 км.
181	C130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	108,86	<u>486.88</u> 53001,76	<u>475.13</u> 51722,65	<u>2.2</u> 239,49	<u>9.55</u> 1039,62	30 км.
182	C130-1126 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	12,28	<u>486.88</u> 5978,89	<u>475.13</u> 5834,60	<u>2.2</u> 27,02	<u>9.55</u> 117,27	30 км.
183	C130-1126 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 280	м2	7,04	<u>486.88</u> 3427,64	<u>475.13</u> 3344,92	<u>2.2</u> 15,49	<u>9.55</u> 67,23	30 км.
184	C130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	29,84	<u>486.88</u> 14528,50	<u>475.13</u> 14177,88	<u>2.2</u> 65,65	<u>9.55</u> 284,97	30 км.
185	C130-1126 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	6,93	<u>486.88</u> 3374,08	<u>475.13</u> 3292,65	<u>2.2</u> 15,25	<u>9.55</u> 66,18	30 км.
186	C130-1126 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	35,95	<u>486.88</u> 17503,34	<u>475.13</u> 17080,92	<u>2.2</u> 79,09	<u>9.55</u> 343,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	C130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	10,69	<u>486.88</u> 5204,75	<u>475.13</u> 5079,14	<u>2.2</u> 23,52	<u>9.55</u> 102,09	30 км.
188	C130-1126 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 225	м2	17,66	<u>486.88</u> 8598,30	<u>475.13</u> 8390,80	<u>2.2</u> 38,85	<u>9.55</u> 168,65	30 км.
189	C130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	130,63	<u>458.25</u> 59861,20	<u>446.64</u> 58344,58	<u>2.62</u> 342,25	<u>8.99</u> 1174,37	30 км.
190	C130-1127 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	57,81	<u>458.25</u> 26491,43	<u>446.64</u> 25820,26	<u>2.62</u> 151,46	<u>8.99</u> 519,71	30 км.
191	C130-1127 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	3,14	<u>458.25</u> 1438,91	<u>446.64</u> 1402,45	<u>2.62</u> 8,23	<u>8.99</u> 28,23	30 км.
192	C130-1127 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	14,07	<u>458.25</u> 6447,58	<u>446.64</u> 6284,22	<u>2.62</u> 36,86	<u>8.99</u> 126,50	30 км.
193	C130-1127 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	7,04	<u>458.25</u> 3226,08	<u>446.64</u> 3144,35	<u>2.62</u> 18,44	<u>8.99</u> 63,29	30 км.
194	C130-1127 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	1,26	<u>458.25</u> 577,40	<u>446.64</u> 562,77	<u>2.62</u> 3,30	<u>8.99</u> 11,33	30 км.
195	C130-1128 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, 800x400 мм	м2	96	<u>600.36</u> 57634,56	<u>586.15</u> 56270,40	<u>2.44</u> 234,24	<u>11.77</u> 1129,92	30 км.
196	C130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x140 мм	м2	1,62	<u>600.36</u> 972,58	<u>586.15</u> 949,56	<u>2.44</u> 3,95	<u>11.77</u> 19,07	30 км.
197	C130-1128 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	2,4	<u>600.36</u> 1440,86	<u>586.15</u> 1406,76	<u>2.44</u> 5,86	<u>11.77</u> 28,24	30 км.
198	C130-1128 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	2,6	<u>600.36</u> 1560,94	<u>586.15</u> 1523,99	<u>2.44</u> 6,34	<u>11.77</u> 30,61	30 км.
199	C130-1128 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 300x300 мм	м2	7,2	<u>600.36</u> 4322,59	<u>586.15</u> 4220,28	<u>2.44</u> 17,57	<u>11.77</u> 84,74	30 км.
200	C130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x300 мм	м2	2,7	<u>600.36</u> 1620,97	<u>586.15</u> 1582,61	<u>2.44</u> 6,59	<u>11.77</u> 31,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	C130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	4,8	<u>600.36</u> 2881,73	<u>586.15</u> 2813,52	<u>2.44</u> 11,71	<u>11.77</u> 56,50	30 км.
202	C130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х400 мм	м2	38,5	<u>600.36</u> 23113,86	<u>586.15</u> 22566,78	<u>2.44</u> 93,94	<u>11.77</u> 453,14	30 км.
203	C130-1128 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х400 мм	м2	4,2	<u>600.36</u> 2521,51	<u>586.15</u> 2461,83	<u>2.44</u> 10,25	<u>11.77</u> 49,43	30 км.
204	C130-1128 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 700х400 мм	м2	6,6	<u>600.36</u> 3962,38	<u>586.15</u> 3868,59	<u>2.44</u> 16,10	<u>11.77</u> 77,69	30 км.
205	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	108	<u>600.36</u> 64838,88	<u>586.15</u> 63304,20	<u>2.44</u> 263,52	<u>11.77</u> 1271,16	30 км.
206	C130-1128 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х200 мм	м2	14,4	<u>600.36</u> 8645,18	<u>586.15</u> 8440,56	<u>2.44</u> 35,14	<u>11.77</u> 169,48	30 км.
207	C130-1128 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	30,4	<u>600.36</u> 18250,94	<u>586.15</u> 17818,96	<u>2.44</u> 74,18	<u>11.77</u> 357,80	30 км.
208	C130-1128 варіант 14	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 900х900 мм	м2	2,88	<u>600.36</u> 1729,04	<u>586.15</u> 1688,11	<u>2.44</u> 7,03	<u>11.77</u> 33,90	30 км.
209	C130-1128 варіант 15	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	28,5	<u>600.36</u> 17110,26	<u>586.15</u> 16705,28	<u>2.44</u> 69,54	<u>11.77</u> 335,44	30 км.
210	C130-1128 варіант 16	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х350 мм	м2	4,75	<u>600.36</u> 2851,71	<u>586.15</u> 2784,21	<u>2.44</u> 11,59	<u>11.77</u> 55,91	30 км.
211	&C130-1128-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800х900х700	шт	1	<u>2284.18</u> 2284,18	<u>2239.00</u> 2239,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>44.79</u> 44,79	30 км.
212	&C130-1128-1 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х720х1150	шт	1	<u>3560.2</u> 3560,20	<u>3490.00</u> 3490,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>69.81</u> 69,81	30 км.
213	&C130-1128-1 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 300х1100/діам. 450, вис.500мм	шт	2	<u>765.4</u> 1530,80	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>15.01</u> 30,02	30 км.
214	&C130-1128-1 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	&C130-1128-1 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 630, вис.400мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.
216	&C130-1128-1 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/650x300, вис.200мм	шт	2	<u>751.32</u> 1502,64	<u>736.20</u> 1472,40	<u>0.39</u> 0,78	<u>14.73</u> 29,46	30 км.
217	&C130-1128-1 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 700x700/діам.500, вис.360мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
218	&C130-1128-1 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800x350/600x350, вис.300мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
219	&C130-1128-1 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600x350/діам. 350, вис.200мм	шт	1	<u>291.1</u> 291,10	<u>285.00</u> 285,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>5.71</u> 5,71	30 км.
220	&C130-1128-1 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600x350/400x200, вис.200мм	шт	2	<u>291.1</u> 582,20	<u>285.00</u> 570,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>5.71</u> 11,42	30 км.
221	&C130-1128-1 варіант 11	Короб з оцинкованої сталі, товщ. 1мм, розм. 800x400x400	шт	1	<u>956.14</u> 956,14	<u>937.00</u> 937,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>18.75</u> 18,75	30 км.
222	C130-1129 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі, товщиною 0,9 мм, 1150x1150, довж.600мм	м2	2,76	<u>566.84</u> 1564,48	<u>551.89</u> 1523,22	<u>3.84</u> 10,60	<u>11.11</u> 30,66	30 км.
223	&C130-1129-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.
224	&C130-1129-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/ 800x400, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.
225	&C130-1129-4 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x700x1150	шт	1	<u>3317.23</u> 3317,23	<u>3236.83</u> 3236,83	<u>15.36</u> 15,36	<u>65.04</u> 65,04	30 км.
226	&C130-1129-4 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x720x1740	шт	1	<u>4611.18</u> 4611,18	<u>4505.40</u> 4505,40	<u>15.36</u> 15,36	<u>90.42</u> 90,42	30 км.
227	&C130-1129-4 варіант 3	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1900x500x1540	шт	1	<u>5246.23</u> 5246,23	<u>5128.00</u> 5128,00	<u>15.36</u> 15,36	<u>102.87</u> 102,87	30 км.
228	C130-1133 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x150 мм	м2	2,8	<u>655.82</u> 1836,30	<u>640.52</u> 1793,46	<u>2.44</u> 6,83	<u>12.86</u> 36,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	C130-1133 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	1,6	<u>655.82</u> 1049,31	<u>640.52</u> 1024,83	<u>2.44</u> 3,90	<u>12.86</u> 20,58	30 км.
230	C130-1133 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х200 мм	м2	1,8	<u>655.82</u> 1180,48	<u>640.52</u> 1152,94	<u>2.44</u> 4,39	<u>12.86</u> 23,15	30 км.
231	C130-1133 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм	м2	2	<u>655.82</u> 1311,64	<u>640.52</u> 1281,04	<u>2.44</u> 4,88	<u>12.86</u> 25,72	30 км.
232	+C130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	75	<u>498.16</u> 37362,00	<u>488.00</u> 36600,00	<u>0.39</u> 29,25	<u>9.77</u> 732,75	30 км.
233	+C130-1190 варіант 2	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 42	м	60	<u>801.1</u> 48066,00	<u>785.00</u> 47100,00	<u>0.39</u> 23,40	<u>15.71</u> 942,60	30 км.
234	+C130-1190 варіант 3	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 35	м	19	<u>600.16</u> 11403,04	<u>588.00</u> 11172,00	<u>0.39</u> 7,41	<u>11.77</u> 223,63	30 км.
235	+C130-1190 варіант 4	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 22	м	34	<u>413.5</u> 14059,00	<u>405.00</u> 13770,00	<u>0.39</u> 13,26	<u>8.11</u> 275,74	30 км.
236	+C130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	33	<u>120.66</u> 3981,78	<u>117.90</u> 3890,70	<u>0.39</u> 12,87	<u>2.37</u> 78,21	30 км.
237	+C130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	31	<u>193.18</u> 5988,58	<u>189.00</u> 5859,00	<u>0.39</u> 12,09	<u>3.79</u> 117,49	30 км.
238	+C130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	10	<u>259.48</u> 2594,80	<u>254.00</u> 2540,00	<u>0.39</u> 3,90	<u>5.09</u> 50,90	30 км.
239	+C130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	6	<u>358.11</u> 2148,66	<u>350.70</u> 2104,20	<u>0.39</u> 2,34	<u>7.02</u> 42,12	30 км.
240	+C130-1190 варіант 9	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 19	м	2	<u>407.38</u> 814,76	<u>399.00</u> 798,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>7.99</u> 15,98	30 км.
241	+C130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	10	<u>252.38</u> 2523,80	<u>245.42</u> 2454,20	<u>2.01</u> 20,10	<u>4.95</u> 49,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	C142-10-2	Вода	м3	94,82535	<u>42.1</u> 3992,15	<u>42.10</u> 3992,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
243	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00761138	<u>160164.38</u> 1219,07	<u>156428.27</u> 1190,64	<u>595.63</u> 4,53	<u>3140.48</u> 23,90	30 км.
244	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000505	<u>287033.74</u> 14,50	<u>280810.00</u> 14,18	<u>595.63</u> 0,03	<u>5628.11</u> 0,29	30 км.
245	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	<u>69585.14</u> 6,96	<u>67625.10</u> 6,76	<u>595.63</u> 0,06	<u>1364.41</u> 0,14	30 км.
246	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05	<u>2960.22</u> 148,01	<u>2150.00</u> 107,50	<u>752.18</u> 37,61	<u>58.04</u> 2,90	30 км.
247	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0252	<u>3062.22</u> 77,17	<u>2250.00</u> 56,70	<u>752.18</u> 18,95	<u>60.04</u> 1,52	30 км.
248	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,01	<u>19.81</u> 0,20	<u>19.41</u> 0,19	<u>0.01</u> -	<u>0.39</u> 0,01	30 км.
249	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00016	<u>440.49</u> 0,07	<u>423.03</u> 0,07	<u>8.82</u> -	<u>8.64</u> -	30 км.
250	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00939	<u>26360.34</u> 247,52	<u>25438.55</u> 238,87	<u>404.92</u> 3,80	<u>516.87</u> 4,85	30 км.
251	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,1	<u>980.57</u> 98,06	<u>950.90</u> 95,09	<u>10.44</u> 1,04	<u>19.23</u> 1,93	30 км.
252	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,5	<u>231.97</u> 115,99	<u>226.12</u> 113,06	<u>1.3</u> 0,65	<u>4.55</u> 2,28	30 км.
253	C1545-275	Фольга мідна	т	0,002	<u>317759.84</u> 635,52	<u>311145.27</u> 622,29	<u>383.98</u> 0,77	<u>6230.59</u> 12,46	30 км.
254	&C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	111	<u>98.59</u> 10943,49	<u>96.40</u> 10700,40	<u>0.26</u> 28,86	<u>1.93</u> 214,23	30 км.
255	&C1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	10	<u>199.62</u> 1996,20	<u>195.45</u> 1954,50	<u>0.26</u> 2,60	<u>3.91</u> 39,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,0006	<u>62412.93</u> 37,45	<u>60791.21</u> 36,47	<u>397.94</u> 0,24	<u>1223.78</u> 0,74	30 км.
257	C1546-54	Пароніт	т	0,005228	<u>153617.36</u> 803,11	<u>150085.26</u> 784,65	<u>519.99</u> 2,72	<u>3012.11</u> 15,74	30 км.
258	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,0051	<u>166.03</u> 0,85	<u>154.00</u> 0,79	<u>8.77</u> 0,04	<u>3.26</u> 0,02	30 км.
259	+C1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>2522.02</u> 7566,06	<u>2460.00</u> 7380,00	<u>12.57</u> 37,71	<u>49.45</u> 148,35	30 км.
260	+C1630-61 варіант 2	Двері герметичні, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2130.34</u> 2130,34	<u>2076.00</u> 2076,00	<u>12.57</u> 12,57	<u>41.77</u> 41,77	30 км.
261	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	114	<u>76.91</u> 8767,74	<u>75.05</u> 8555,70	<u>0.35</u> 39,90	<u>1.51</u> 172,14	30 км.
262	&C1630-85-У варіант 2	Кліпса монтажна, діам 76мм	шт	33	<u>25.91</u> 855,03	<u>25.40</u> 838,20	<u>-</u> -	<u>0.51</u> 16,83	
263	&C1630-85-У варіант 3	Кліпса монтажна, діам 108мм	шт	3	<u>36.98</u> 110,94	<u>36.25</u> 108,75	<u>-</u> -	<u>0.73</u> 2,19	
264	&C1630-85-У варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	1290	<u>5.47</u> 7056,30	<u>5.36</u> 6914,40	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 141,90	
265	&C1630-85-У варіант 5	Кліпса монтажна, діам. 15мм	шт	135	<u>2.6</u> 351,00	<u>2.55</u> 344,25	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 6,75	
266	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	69	<u>2.4</u> 165,60	<u>2.35</u> 162,15	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 3,45	
267	&C1630-85-У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	756	<u>3.21</u> 2426,76	<u>3.15</u> 2381,40	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 45,36	
268	&C1630-85-У варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	261	<u>5.61</u> 1464,21	<u>5.50</u> 1435,50	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 28,71	
269	&C1630-85-У варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	2653	<u>4.34</u> 11514,02	<u>4.25</u> 11275,25	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 238,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	&C1630-85-У варіант 13	Кліпса монтажна, діам 89мм	шт	6	<u>19.23</u> 115,38	<u>18.85</u> 113,10	<u>-</u> -	<u>0.38</u> 2,28	
271	+C1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6MPa	комплект	10	<u>200.16</u> 2001,60	<u>195.30</u> 1953,00	<u>0.94</u> 9,40	<u>3.92</u> 39,20	30 км.
272	+C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	1211	<u>64.63</u> 78266,93	<u>62.97</u> 76256,67	<u>0.39</u> 472,29	<u>1.27</u> 1537,97	30 км.
273	+C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	2535	<u>64.63</u> 163837,05	<u>62.97</u> 159628,95	<u>0.39</u> 988,65	<u>1.27</u> 3219,45	30 км.
274	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	0,35	<u>5.59</u> 1,96	<u>5.45</u> 1,91	<u>0.03</u> 0,01	<u>0.11</u> 0,04	30 км.
275	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	0,175	<u>14.92</u> 2,61	<u>14.43</u> 2,53	<u>0.2</u> 0,04	<u>0.29</u> 0,04	30 км.
276	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1,4	<u>32.59</u> 45,63	<u>31.81</u> 44,53	<u>0.14</u> 0,20	<u>0.64</u> 0,90	30 км.
277	+C1630-218 варіант 1	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	164	<u>332.84</u> 54585,76	<u>326.00</u> 53464,00	<u>0.31</u> 50,84	<u>6.53</u> 1070,92	30 км.
278	+C1630-218 варіант 2	Вентиль запірний прохідний, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	14	<u>332.84</u> 4659,76	<u>326.00</u> 4564,00	<u>0.31</u> 4,34	<u>6.53</u> 91,42	30 км.
279	+C1630-218 варіант 3	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	184	<u>230.84</u> 42474,56	<u>226.00</u> 41584,00	<u>0.31</u> 57,04	<u>4.53</u> 833,52	30 км.
280	+C1630-451 варіант 6	Зворотній клапан FC 125 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>929.99</u> 1859,98	<u>910.00</u> 1820,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>18.24</u> 36,48	30 км.
281	+C1630-451 варіант 7	Зворотній клапан FC 200 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>2640.53</u> 5281,06	<u>2587.00</u> 5174,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>51.78</u> 103,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
282	+С1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	3	<u>2844.53</u> 8533,59	<u>2787.00</u> 8361,00	<u>1.75</u> 5,25	<u>55.78</u> 167,34	30 км.
283	+С1630-470 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 140 мм, L=240 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>521.27</u> 521,27	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>10.22</u> 10,22	30 км.
284	+С1630-470 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 250 мм, L=350 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>931.31</u> 1862,62	<u>912.00</u> 1824,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>18.26</u> 36,52	30 км.
285	+С1630-470 варіант 3	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 100 мм, L=200 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>490.67</u> 490,67	<u>480.00</u> 480,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>9.62</u> 9,62	30 км.
286	+С1630-470 варіант 4	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 225 мм, L=325 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>876.23</u> 1752,46	<u>858.00</u> 1716,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>17.18</u> 34,36	30 км.
287	+С1630-470 варіант 5	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 125 мм, L=225 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>497.81</u> 2489,05	<u>487.00</u> 2435,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>9.76</u> 48,80	30 км.
288	+С1630-470 варіант 6	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 160 мм, L=260 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>545.75</u> 2728,75	<u>534.00</u> 2670,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>10.7</u> 53,50	30 км.
289	+С1630-470 варіант 7	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 200 мм, L=300 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.23</u> 825,23	<u>808.00</u> 808,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>16.18</u> 16,18	30 км.
290	+С1630-471 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 315 мм, L=415 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1010.57</u> 2021,14	<u>989.00</u> 1978,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>19.82</u> 39,64	30 км.
291	+С1630-472 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 450 мм, L=550 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1410.09</u> 2820,18	<u>1380.00</u> 2760,00	<u>2.44</u> 4,88	<u>27.65</u> 55,30	30 км.
292	+С1630-474 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 630 мм, L=730 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1890.66</u> 1890,66	<u>1848.00</u> 1848,00	<u>5.59</u> 5,59	<u>37.07</u> 37,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
293	+С1630-478 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з ніпельним з'єднанням, розм. 200х150h мм, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>670.55</u> 1341,10	<u>656.00</u> 1312,00	<u>1.4</u> 2,80	<u>13.15</u> 26,30	30 км.
294	+С1630-480 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х150h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>803.9</u> 803,90	<u>785.00</u> 785,00	<u>3.14</u> 3,14	<u>15.76</u> 15,76	30 км.
295	+С1630-480 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х200h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>1159.88</u> 3479,64	<u>1134.00</u> 3402,00	<u>3.14</u> 9,42	<u>22.74</u> 68,22	30 км.
296	+С1630-483 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 800х400h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1891.14</u> 1891,14	<u>1838.00</u> 1838,00	<u>16.06</u> 16,06	<u>37.08</u> 37,08	30 км.
297	+С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	25	<u>45.91</u> 1147,75	<u>45.00</u> 1125,00	<u>0.01</u> 0,25	<u>0.9</u> 22,50	30 км.
298	+С1630-541 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	57	<u>624.45</u> 35593,65	<u>612.00</u> 34884,00	<u>0.21</u> 11,97	<u>12.24</u> 697,68	30 км.
299	+С1630-541 варіант 2	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	77	<u>530.61</u> 40856,97	<u>520.00</u> 40040,00	<u>0.21</u> 16,17	<u>10.4</u> 800,80	30 км.
300	+С1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	362	<u>469.41</u> 169926,42	<u>460.00</u> 166520,00	<u>0.21</u> 76,02	<u>9.2</u> 3330,40	30 км.
301	+С1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	162	<u>428.61</u> 69434,82	<u>420.00</u> 68040,00	<u>0.21</u> 34,02	<u>8.4</u> 1360,80	30 км.
302	+С1630-541 варіант 8	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	66	<u>522.45</u> 34481,70	<u>512.00</u> 33792,00	<u>0.21</u> 13,86	<u>10.24</u> 675,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	+С1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1280.46</u> 12804,60	<u>1255.00</u> 12550,00	<u>0.35</u> 3,50	<u>25.11</u> 251,10	30 км.
304	+С1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2037.3</u> 6111,90	<u>1997.00</u> 5991,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>39.95</u> 119,85	30 км.
305	+С1630-543 варіант 4	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2975.7</u> 8927,10	<u>2917.00</u> 8751,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>58.35</u> 175,05	30 км.
306	+С1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	8	<u>1014.24</u> 8113,92	<u>994.00</u> 7952,00	<u>0.35</u> 2,80	<u>19.89</u> 159,12	30 км.
307	+С1630-543 варіант 6	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>748.32</u> 748,32	<u>733.30</u> 733,30	<u>0.35</u> 0,35	<u>14.67</u> 14,67	30 км.
308	+С1630-543 варіант 7	Запірний клапан, з похилим шпинделем, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>3536.8</u> 14147,20	<u>3467.10</u> 13868,40	<u>0.35</u> 1,40	<u>69.35</u> 277,40	30 км.
309	+С1630-543 варіант 8	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	7	<u>1524.24</u> 10669,68	<u>1494.00</u> 10458,00	<u>0.35</u> 2,45	<u>29.89</u> 209,23	30 км.
310	+С1630-575 варіант 1	Балансувальний клапан для регулювання витрати, з прямим шпинделем, середовище - вода, Р _у до 1,6 МПа, ду 32 (4217 GR STROEMAX - GR) "ГЕРЦ"	шт	1	<u>3338.25</u> 3338,25	<u>3270.00</u> 3270,00	<u>2.79</u> 2,79	<u>65.46</u> 65,46	30 км.
311	+С1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Р _у 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	62	<u>591.7</u> 36685,40	<u>580.00</u> 35960,00	<u>0.1</u> 6,20	<u>11.6</u> 719,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	+С1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1008.88</u> 10088,80	<u>989.00</u> 9890,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>19.78</u> 197,80	30 км.
313	+С1630-633 варіант 3	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	49	<u>489.7</u> 23995,30	<u>480.00</u> 23520,00	<u>0.1</u> 4,90	<u>9.6</u> 470,40	30 км.
314	+С1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	362	<u>20.51</u> 7424,62	<u>20.00</u> 7240,00	<u>0.11</u> 39,82	<u>0.4</u> 144,80	30 км.
315	+С1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	12	<u>204.48</u> 2453,76	<u>200.00</u> 2400,00	<u>0.47</u> 5,64	<u>4.01</u> 48,12	30 км.
316	+С1630-991 варіант 1	Вузол проходу, діам. 250, марка УП1-01, с.5.904-45, діаметр патрубку 200 мм "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>2475.35</u> 4950,70	<u>2417.00</u> 4834,00	<u>9.81</u> 19,62	<u>48.54</u> 97,08	30 км.
317	+С1630-991 варіант 2	Вузол проходу, діам. 315, марка УП1-02, с.5.904-45, "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2592.65</u> 2592,65	<u>2532.00</u> 2532,00	<u>9.81</u> 9,81	<u>50.84</u> 50,84	30 км.
318	+С1630-999 варіант 1	Вузол проходу утеплений, діам. 800, з кільцем для скидання конденсату, з клапаном з виконавчим механізмом NM230A - S - ТР, N=0 ,004 кВт, марка УП4- 19, с.5.904-45, діаметр патрубку 800 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>12266.38</u> 12266,38	<u>11994.00</u> 11994,00	<u>31.86</u> 31,86	<u>240.52</u> 240,52	30 км.
319	+С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	3	<u>910.3</u> 2730,90	<u>892.00</u> 2676,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>17.85</u> 53,55	30 км.
320	+С1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	15	<u>376.43</u> 5646,45	<u>368.60</u> 5529,00	<u>0.45</u> 6,75	<u>7.38</u> 110,70	30 км.
321	+С1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>299.32</u> 2095,24	<u>293.00</u> 2051,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>5.87</u> 41,09	30 км.
322	+С1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	9	<u>596.14</u> 5365,26	<u>584.00</u> 5256,00	<u>0.45</u> 4,05	<u>11.69</u> 105,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
323	+С1630-1433 варіант 5	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>2669.8</u> 10679,20	<u>2617.00</u> 10468,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>52.35</u> 209,40	30 км.
324	+С1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	12	<u>933.76</u> 11205,12	<u>915.00</u> 10980,00	<u>0.45</u> 5,40	<u>18.31</u> 219,72	30 км.
325	+С1630-1433 варіант 7	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>620.62</u> 4344,34	<u>608.00</u> 4256,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>12.17</u> 85,19	30 км.
326	+С1630-1433 варіант 8	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 40 мм "ГЕРЦ"	шт	6	<u>1714.06</u> 10284,36	<u>1680.00</u> 10080,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>33.61</u> 201,66	30 км.
327	+С1630-1433 варіант 9	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	14	<u>1649.8</u> 23097,20	<u>1617.00</u> 22638,00	<u>0.45</u> 6,30	<u>32.35</u> 452,90	30 км.
328	+С1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	46	<u>466.37</u> 21453,02	<u>454.00</u> 20884,00	<u>3.23</u> 148,58	<u>9.14</u> 420,44	30 км.
329	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,01	<u>10975.6</u> 109,76	<u>10717.11</u> 107,17	<u>43.28</u> 0,43	<u>215.21</u> 2,16	30 км.
330	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	т	22,11732	<u>3527</u> 78007,79	<u>3527</u> 78007,79			
331	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,0312	<u>4.9416</u> 24,86	<u>4.9416</u> 24,86			
332	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	15278,76	<u>0.07223</u> 1103,58	<u>0.07223</u> 1103,58			
333	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,8747	<u>184.55</u> 1453,27	<u>184.55</u> 1453,27			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		2581,71	2581,71			
		Разом по розділу III	грн.		2968586,86	2900843,43	10579,88	57163,53	
		<u>IV. Устаткування</u>							
334	+1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	19	<u>2868.39</u> 54499,41	<u>2760.00</u> 52440,00	<u>82.80</u> 1573,20	<u>25.59</u> 486,21	3%
335	+1701-1075 варіант 3	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=20, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	2	<u>3060.65</u> 6121,30	<u>2945.00</u> 5890,00	<u>88.35</u> 176,70	<u>27.30</u> 54,60	3%
336	+1701-1075 варіант 5	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=32, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	3	<u>5074.76</u> 15224,28	<u>4883.00</u> 14649,00	<u>146.49</u> 439,47	<u>45.27</u> 135,81	3%
337	+1701-1075 варіант 6	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 25...60 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=40, 1 4002 65 "ГЕРЦ"	шт	4	<u>6287.58</u> 25150,32	<u>6050.00</u> 24200,00	<u>181.50</u> 726,00	<u>56.08</u> 224,32	3%
338	+1701-1075 варіант 7	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	8	<u>2140.9</u> 17127,20	<u>2060.00</u> 16480,00	<u>61.80</u> 494,40	<u>19.10</u> 152,80	3%
339	+2303-3109 варіант 6	Комплект автоматики на ПВ1 (12000-10800м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>103031.15</u> 103031,15	<u>99138.00</u> 99138,00	<u>2974.14</u> 2974,14	<u>919.01</u> 919,01	3%
340	+2303-3109 варіант 7	Комплект автоматики на ПВ 2 (13170-8520м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>97843.11</u> 97843,11	<u>94146.00</u> 94146,00	<u>2824.38</u> 2824,38	<u>872.73</u> 872,73	3%
341	+2303-3109 варіант 10	Комплект автоматики на ПВ 3 (6285-6060м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>69957.42</u> 69957,42	<u>67314.00</u> 67314,00	<u>2019.42</u> 2019,42	<u>624.00</u> 624,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	+2303-3109 варіант 11	Комплект автоматики на П 4 (4620 м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>50421.22</u> 50421,22	<u>48516.00</u> 48516,00	<u>1455.48</u> 1455,48	<u>449.74</u> 449,74	3%
343	+2303-3109 варіант 12	Комплект автоматики на ПВ 5 (2100- 2100м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>41125.99</u> 41125,99	<u>39572.00</u> 39572,00	<u>1187.16</u> 1187,16	<u>366.83</u> 366,83	3%
344	&2308-1087-1 варіант 5	Канальний вентилятор Aerostar RV 125L з регулятором швидкості (RVX1) ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	3	<u>41856.6</u> 125569,80	<u>40275.00</u> 120825,00	<u>1208.25</u> 3624,75	<u>373.35</u> 1120,05	3%
345	&2308-1087-1 варіант 6	Канальний вентилятор AEROSTAR RV 315 L+ з регулятором швидкості RV1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
346	&2308-1087-1 варіант 7	Канальний вентилятор AEROSTAR RV 200 L+ з регулятором швидкості RVX1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	2	<u>7331.01</u> 14662,02	<u>7054.00</u> 14108,00	<u>211.62</u> 423,24	<u>65.39</u> 130,78	3%
347	&2308-1087-1 варіант 8	Канальний вентилятор AEROSTAR RV315 L+ з регулятором швидкості RV1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
348	+2308-4080 варіант 12	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>335883.75</u> 671767,50	<u>323192.00</u> 646384,00	<u>9695.76</u> 19391,52	<u>2995.99</u> 5991,98	3%
349	+2308-4080 варіант 18	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>252742.15</u> 505484,30	<u>243192.00</u> 486384,00	<u>7295.76</u> 14591,52	<u>2254.39</u> 4508,78	3%
350	+2308-4080 варіант 25	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>307769.42</u> 307769,42	<u>296140.00</u> 296140,00	<u>8884.20</u> 8884,20	<u>2745.22</u> 2745,22	3%
351	+2308-4080 варіант 30	Компресорно конденсаторний блок Asys Basicfreeze AU-36-A with Kit Box	шт	1	<u>200778.65</u> 200778,65	<u>193192.00</u> 193192,00	<u>5795.76</u> 5795,76	<u>1790.89</u> 1790,89	3%
352	+2308-4080 варіант 33	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDC140 VN (спліт)	шт	1	<u>50612.45</u> 50612,45	<u>48700.00</u> 48700,00	<u>1461.00</u> 1461,00	<u>451.45</u> 451,45	3%
353	+2308-4080 варіант 35	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H09FWR3D1	шт	9	<u>16426</u> 147834,00	<u>15805.32</u> 142247,88	<u>474.16</u> 4267,44	<u>146.52</u> 1318,68	3%
354	+2308-4080 варіант 36	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H18FWR3D1	шт	7	<u>37413.72</u> 261896,04	<u>36000.00</u> 252000,00	<u>1080.00</u> 7560,00	<u>333.72</u> 2336,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	+2308-4080 варіант 37	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H12QCR3D1	шт	2	<u>29099.56</u> 58199,12	<u>28000.00</u> 56000,00	<u>840.00</u> 1680,00	<u>259.56</u> 519,12	3%
356	+2308-4080 варіант 42	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-150-A, 45 Kw with Kit Box	шт	1	<u>356669.15</u> 356669,15	<u>343192.00</u> 343192,00	<u>10295.76</u> 10295,76	<u>3181.39</u> 3181,39	3%
357	&2308-4371-1 варіант 2	Припливна установка Aerostar GreenSTR 5 П4 4620 м3	шт	1	<u>164555.93</u> 164555,93	<u>158338.00</u> 158338,00	<u>4750.14</u> 4750,14	<u>1467.79</u> 1467,79	3%
358	&2308-4374-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПБ3 6285-6060 м3ч	шт	1	<u>468191.14</u> 468191,14	<u>450500.00</u> 450500,00	<u>13515.00</u> 13515,00	<u>4176.14</u> 4176,14	3%
359	&2308-4374-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПБ5 2100-2100 м3ч	шт	1	<u>464034.06</u> 464034,06	<u>446500.00</u> 446500,00	<u>13395.00</u> 13395,00	<u>4139.06</u> 4139,06	3%
360	&2308-4375-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПБ1 12000-10800 м3ч	шт	1	<u>669563.47</u> 669563,47	<u>644263.25</u> 644263,25	<u>19327.90</u> 19327,90	<u>5972.32</u> 5972,32	3%
361	&2308-4375-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПБ2 13170-8520 м3ч	шт	1	<u>647615.02</u> 647615,02	<u>623144.15</u> 623144,15	<u>18694.32</u> 18694,32	<u>5776.55</u> 5776,55	3%
		Разом по розділу IV	грн.		5614628,57	5402473,28	162074,20	50081,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2147,662					
		Стиснене повітря	м3	15278,76					
		Масильні матеріали	кг	59,417					
		Гідравлічна рідина	кг	3,419					
		Бензин	л	1082,78					
		Дизельне паливо	л	74,653					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	3,3274					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/1
водопровід та каналізацію. Залишки робіт**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2542,03	72,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	137,99	73,49				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,9					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,68	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6.1		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	262,1	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2943,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	58,72555	355,95 20903,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,90225	<u>280.47</u> 533,52				
9	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,069	<u>493.32</u> 34,04				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3079	<u>643.87</u> 198,25				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,9885	<u>102.19</u> 203,20				
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0144	<u>553.26</u> 7,97				
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,2896	<u>86.6</u> 25,08				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,4777	<u>39.93</u> 298,58				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	35,894	<u>15.47</u> 555,28				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	0,4946844	<u>442.27</u> 218,78				
17	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,2218	<u>626.64</u> 138,99				
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	50,3972	<u>136.84</u> 6896,35				
19	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	7,518	<u>161.86</u> 1216,86				
		Разом по розділу II	грн.		31230,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	180,606					
		Дизельне паливо	кг	5,104					
		Електроенергія	кВт-год	147,995					
		Мастильні матеріали	кг	8,518					
		Гідравлічна рідина	кг	0,05					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,264					
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,433					
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5792					
23	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,2415					
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,07835					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00020045	<u>89956.48</u> 18,03	<u>79447.31</u> 15,93	<u>8745.32</u> 1,75	<u>1763.85</u> 0,35	30 км.
26	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0006	<u>26849.23</u> 16,11	<u>25788.60</u> 15,47	<u>534.17</u> 0,32	<u>526.46</u> 0,32	30 км.
27	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0002	<u>19464.42</u> 3,89	<u>18527.89</u> 3,71	<u>554.87</u> 0,11	<u>381.66</u> 0,07	30 км.
28	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00025	<u>117319.98</u> 29,33	<u>114666.99</u> 28,67	<u>352.6</u> 0,09	<u>2300.39</u> 0,57	30 км.
29	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000462	<u>100047.43</u> 46,22	<u>97733.12</u> 45,15	<u>352.6</u> 0,16	<u>1961.71</u> 0,91	30 км.
30	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000084	<u>12591.58</u> 1,06	<u>11853.06</u> 1,00	<u>491.63</u> 0,04	<u>246.89</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,144	<u>130.68</u> 18,82	<u>127.72</u> 18,39	<u>0.4</u> 0,06	<u>2.56</u> 0,37	30 км.
32	C111-311	Каболка	т	0,00159	<u>106925.1</u> 170,01	<u>104355.81</u> 165,93	<u>472.72</u> 0,75	<u>2096.57</u> 3,33	30 км.
33	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,36081	<u>37.26</u> 13,44	<u>30.67</u> 11,07	<u>5.86</u> 2,11	<u>0.73</u> 0,26	30 км.
34	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>140463.56</u> 4,21	<u>137184.65</u> 4,12	<u>524.72</u> 0,02	<u>2754.19</u> 0,07	30 км.
35	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0212331	<u>133710.68</u> 2839,09	<u>130564.18</u> 2772,28	<u>524.72</u> 11,14	<u>2621.78</u> 55,67	30 км.
36	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000165	<u>89951.99</u> 14,84	<u>87663.51</u> 14,46	<u>524.72</u> 0,09	<u>1763.76</u> 0,29	30 км.
37	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,159625	<u>44604.01</u> 7119,92	<u>43414.60</u> 6930,06	<u>314.82</u> 50,25	<u>874.59</u> 139,61	30 км.
38	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,000085	<u>17104.69</u> 1,45	<u>16113.55</u> 1,37	<u>655.75</u> 0,06	<u>335.39</u> 0,02	30 км.
39	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00316	<u>264.39</u> 0,84	<u>253.67</u> 0,80	<u>5.54</u> 0,02	<u>5.18</u> 0,02	30 км.
40	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00735	<u>69979.4</u> 514,35	<u>68254.65</u> 501,67	<u>352.6</u> 2,59	<u>1372.15</u> 10,09	30 км.
41	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000422	<u>117746.35</u> 49,69	<u>115162.22</u> 48,60	<u>275.38</u> 0,12	<u>2308.75</u> 0,97	30 км.
42	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0665	<u>44441.69</u> 2955,37	<u>43294.90</u> 2879,11	<u>275.38</u> 18,31	<u>871.41</u> 57,95	30 км.
43	&C111-838-1- Ю	Очищувач клею	л	1,333	<u>270.88</u> 361,08	<u>265.00</u> 353,25	<u>0.57</u> 0,76	<u>5.31</u> 7,07	30 км.
44	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	<u>198.48</u> 15,88	<u>194.19</u> 15,54	<u>0.4</u> 0,03	<u>3.89</u> 0,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000316	<u>167930.93</u> 5,31	<u>164000.00</u> 5,18	<u>638.17</u> 0,02	<u>3292.76</u> 0,11	30 км.
46	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00364	<u>10554.27</u> 38,42	<u>9946.30</u> 36,20	<u>401.02</u> 1,46	<u>206.95</u> 0,76	30 км.
47	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	<u>92190.39</u> 0,28	<u>90030.14</u> 0,27	<u>352.6</u> -	<u>1807.65</u> 0,01	30 км.
48	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002936	<u>95219.65</u> 279,56	<u>93000.00</u> 273,05	<u>352.6</u> 1,04	<u>1867.05</u> 5,47	30 км.
49	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0033645	<u>172746.07</u> 581,20	<u>169000.00</u> 568,60	<u>358.89</u> 1,21	<u>3387.18</u> 11,39	30 км.
50	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,2	<u>83.79</u> 100,55	<u>78.75</u> 94,50	<u>3.4</u> 4,08	<u>1.64</u> 1,97	30 км.
51	С111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,0104	<u>1912.13</u> 19,89	<u>1845.43</u> 19,19	<u>29.21</u> 0,30	<u>37.49</u> 0,40	30 км.
52	С111-1608	Дрантя	кг	0,756	<u>12.11</u> 9,16	<u>11.10</u> 8,39	<u>0.77</u> 0,58	<u>0.24</u> 0,19	30 км.
53	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,72	<u>115.96</u> 83,49	<u>113.09</u> 81,42	<u>0.6</u> 0,43	<u>2.27</u> 1,64	30 км.
54	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05792	<u>247.9</u> 14,36	<u>242.78</u> 14,06	<u>0.26</u> 0,02	<u>4.86</u> 0,28	30 км.
55	&С111-1641- 1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	6,106	<u>464.72</u> 2837,58	<u>455.00</u> 2778,23	<u>0.61</u> 3,72	<u>9.11</u> 55,63	30 км.
56	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,02709	<u>84325.46</u> 2284,38	<u>82076.39</u> 2223,45	<u>595.63</u> 16,14	<u>1653.44</u> 44,79	30 км.
57	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,53605	<u>225.42</u> 571,68	<u>220.46</u> 559,10	<u>0.54</u> 1,37	<u>4.42</u> 11,21	30 км.
58	&С111-1678- 1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	594	<u>13.8</u> 8197,20	<u>13.50</u> 8019,00	<u>0.03</u> 17,82	<u>0.27</u> 160,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,0483	<u>19785.91</u> 955,66	<u>18863.78</u> 911,12	<u>534.17</u> 25,80	<u>387.96</u> 18,74	30 км.
60	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,0031	<u>676.63</u> 2,10	<u>660.64</u> 2,05	<u>2.72</u> 0,01	<u>13.27</u> 0,04	30 км.
61	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0025	<u>17106.05</u> 42,77	<u>16500.00</u> 41,25	<u>270.64</u> 0,68	<u>335.41</u> 0,84	30 км.
62	+C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,5	<u>303.8</u> 759,50	<u>300.69</u> 751,73	<u>0.85</u> 2,13	<u>2.26</u> 5,64	30 км.
63	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56	<u>78.69</u> 4406,64	<u>77.74</u> 4353,44	<u>0.36</u> 20,16	<u>0.59</u> 33,04	30 км.
64	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	40	<u>134.99</u> 5399,60	<u>133.33</u> 5333,20	<u>0.66</u> 26,40	<u>1</u> 40,00	30 км.
65	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	<u>165.85</u> 1326,80	<u>163.76</u> 1310,08	<u>0.86</u> 6,88	<u>1.23</u> 9,84	30 км.
66	+C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>261.8</u> 3141,60	<u>258.75</u> 3105,00	<u>1.1</u> 13,20	<u>1.95</u> 23,40	30 км.
67	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	1,5	<u>516.69</u> 775,04	<u>510.00</u> 765,00	<u>2.84</u> 4,26	<u>3.85</u> 5,78	30 км.
68	+C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	4	<u>952.3</u> 3809,20	<u>941.00</u> 3764,00	<u>4.21</u> 16,84	<u>7.09</u> 28,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C113-176-1	Трійник сталевий бесшовний приварний рівнопрохідний, виконання 2, 159x4,5 мм	шт	2	<u>453.67</u> 907,34	<u>445.55</u> 891,10	<u>4.74</u> 9,48	<u>3.38</u> 6,76	30 км.
70	&C113-176-1 варіант 1	Перехід сталевий бесшовний приварний концентричний, виконання 2, 159x4,5-89x3,5 мм	шт	2	<u>190.86</u> 381,72	<u>184.70</u> 369,40	<u>4.74</u> 9,48	<u>1.42</u> 2,84	30 км.
71	+C113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	10	<u>1439.94</u> 14399,40	<u>1423.00</u> 14230,00	<u>6.22</u> 62,20	<u>10.72</u> 107,20	30 км.
72	+C113-1451 варіант 1	Труба каналізаційна із ПВХ SN8, SDR 34 для зовнішньої каналізації, діаметром 110x3, 2 мм	м	23,952	<u>297.1</u> 7116,14	<u>289.00</u> 6922,13	<u>2.27</u> 54,37	<u>5.83</u> 139,64	30 км.
73	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5,622	<u>124.42</u> 699,49	<u>121.60</u> 683,64	<u>0.38</u> 2,14	<u>2.44</u> 13,71	30 км.
74	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	206,77	<u>66.38</u> 13725,39	<u>65.00</u> 13440,05	<u>0.08</u> 16,54	<u>1.3</u> 268,80	30 км.
75	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	46,45	<u>104.19</u> 4839,63	<u>102.00</u> 4737,90	<u>0.15</u> 6,97	<u>2.04</u> 94,76	30 км.
76	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	11,256	<u>157.31</u> 1770,68	<u>154.00</u> 1733,42	<u>0.23</u> 2,59	<u>3.08</u> 34,67	30 км.
77	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>9.72</u> 233,28	<u>9.45</u> 226,80	<u>0.08</u> 1,92	<u>0.19</u> 4,56	30 км.
78	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	<u>12.47</u> 87,29	<u>12.15</u> 85,05	<u>0.08</u> 0,56	<u>0.24</u> 1,68	30 км.
79	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>19.36</u> 58,08	<u>18.90</u> 56,70	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
80	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>42.43</u> 127,29	<u>41.52</u> 124,56	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.83</u> 2,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>11.44</u> 125,84	<u>11.14</u> 122,54	<u>0.08</u> 0,88	<u>0.22</u> 2,42	30 км.
82	+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>17.32</u> 17,32	<u>16.90</u> 16,90	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.34</u> 0,34	30 км.
83	+С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	<u>20.33</u> 60,99	<u>19.85</u> 59,55	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.4</u> 1,20	30 км.
84	+С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	<u>31.75</u> 31,75	<u>31.05</u> 31,05	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.62</u> 0,62	30 км.
85	+С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	<u>74.47</u> 74,47	<u>72.90</u> 72,90	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.46</u> 1,46	30 км.
86	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	1	<u>77.22</u> 77,22	<u>75.60</u> 75,60	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.51</u> 1,51	30 км.
87	+С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	1	<u>79.67</u> 79,67	<u>78.00</u> 78,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.56</u> 1,56	30 км.
88	+С113-1795 варіант 1	Муфта перехідна діам. 40х25 мм	шт	1	<u>27.62</u> 27,62	<u>27.00</u> 27,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.54</u> 0,54	30 км.
89	+С113-1815 варіант 1	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 25	шт	3	<u>153.08</u> 459,24	<u>150.00</u> 450,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>3</u> 9,00	30 км.
90	+С113-1815 варіант 2	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 40	шт	1	<u>163.28</u> 163,28	<u>160.00</u> 160,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.2</u> 3,20	30 км.
91	+С113-1815 варіант 3	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 20	шт	6	<u>132.68</u> 796,08	<u>130.00</u> 780,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>2.6</u> 15,60	30 км.
92	+С113-1815 варіант 4	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 32	шт	1	<u>158.18</u> 158,18	<u>155.00</u> 155,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.1</u> 3,10	30 км.
93	+С113-1815 варіант 5	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 50	шт	16	<u>185.72</u> 2971,52	<u>182.00</u> 2912,00	<u>0.08</u> 1,28	<u>3.64</u> 58,24	30 км.
94	+С113-1815 варіант 6	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 110	шт	10	<u>244.88</u> 2448,80	<u>240.00</u> 2400,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>4.8</u> 48,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+С113-1873-1А варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>297.91</u> 3574,92	<u>292.00</u> 3504,00	<u>0.07</u> 0,84	<u>5.84</u> 70,08	30 км.
96	+С113-1873-1Б варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11	<u>389.71</u> 4286,81	<u>382.00</u> 4202,00	<u>0.07</u> 0,77	<u>7.64</u> 84,04	30 км.
97	+С113-1873-1В варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий діам. 32 мм	шт	3	<u>696.73</u> 2090,19	<u>683.00</u> 2049,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>13.66</u> 40,98	30 км.
98	+С113-1873-1Г варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий, діам. 40 мм	шт	1	<u>1200.61</u> 1200,61	<u>1177.00</u> 1177,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>23.54</u> 23,54	30 км.
99	+С113-2294 варіант 1	Трап пластмасовий з прямим відводом, діам. 50 мм Т50П	шт	2	<u>168.38</u> 336,76	<u>165.00</u> 330,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.3</u> 6,60	30 км.
100	+С113-2294 варіант 2	Трап пластмасовий з косим відводом, діам. 50 мм ТК50П	шт	4	<u>118.4</u> 473,60	<u>116.00</u> 464,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>2.32</u> 9,28	30 км.
101	+С113-2294 варіант 3	Трап боковий пластиковий, діам. 50 мм	шт	2	<u>118.4</u> 236,80	<u>116.00</u> 232,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.32</u> 4,64	30 км.
102	+С113-2295 варіант 1	Трап пластиковий з прямим відводом, діам. 110 мм Т100П	шт	2	<u>209.18</u> 418,36	<u>205.00</u> 410,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>4.1</u> 8,20	30 км.
103	+С114-68-У варіант 1	Мати теплоізоляційні з мінеральної вати, товщиною 40мм	м3	8,963	<u>403.1</u> 3612,99	<u>348.00</u> 3119,12	<u>47.2</u> 423,05	<u>7.9</u> 70,82	30 км.
104	С114-76 варіант 1	Склопластик рулонний РСТ-Ф	1000м2	0,30905	<u>52929.31</u> 16357,80	<u>51759.06</u> 15996,14	<u>132.42</u> 40,92	<u>1037.83</u> 320,74	30 км.
105	&С114-98-У-Т варіант 1	Ізоляція поліпропіленової труби 20мм, толщ.10мм	м	336,6	<u>4.3</u> 1447,38	<u>3.75</u> 1262,25	<u>0.47</u> 158,20	<u>0.08</u> 26,93	30 км.
106	&С114-98-У-Т варіант 2	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.10мм	м	21,42	<u>6.17</u> 132,16	<u>5.58</u> 119,52	<u>0.47</u> 10,07	<u>0.12</u> 2,57	30 км.
107	&С114-98-У-Т варіант 3	Ізоляція поліпропіленової труби 32мм, толщ.10мм	м	23,46	<u>6.66</u> 156,24	<u>6.06</u> 142,17	<u>0.47</u> 11,03	<u>0.13</u> 3,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	&C114-98-У-Т варіант 4	Ізоляція поліпропіленової труби 40мм, толщ.10мм	м	6,12	<u>6.91</u> 42,29	<u>6.30</u> 38,56	<u>0.47</u> 2,88	<u>0.14</u> 0,85	30 км.
109	&C114-98-У-Т варіант 5	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.9мм	м	51	<u>6.05</u> 308,55	<u>5.46</u> 278,46	<u>0.47</u> 23,97	<u>0.12</u> 6,12	30 км.
110	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223.9</u> 1,27	<u>41005.02</u> 1,23	<u>390.96</u> 0,01	<u>827.92</u> 0,03	30 км.
111	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0006384	<u>95140.29</u> 60,74	<u>92883.83</u> 59,30	<u>390.96</u> 0,25	<u>1865.5</u> 1,19	30 км.
112	C130-531 варіант 1	Уринал керамічний стінний з чотирма шурупами з нікельованими головками для кріплення до стіни із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	4	<u>1915.6</u> 7662,40	<u>1871.30</u> 7485,20	<u>6.74</u> 26,96	<u>37.56</u> 150,24	30 км.
113	C130-539 варіант 1	Піддон сталевий емальований мілкий (ТУ У 0292839-041-94), розмір 800x800x158 мм	шт	3	<u>1659.01</u> 4977,03	<u>1618.31</u> 4854,93	<u>8.17</u> 24,51	<u>32.53</u> 97,59	30 км.
114	+C130-606 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для зовнішнього поливального крану, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм В(II)-10-25-36-У	м	105	<u>14.2</u> 1491,00	<u>13.50</u> 1417,50	<u>0.42</u> 44,10	<u>0.28</u> 29,40	30 км.
115	&C130-606-1 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для внутрішнього поливального крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], L=5м, діаметр 25 мм В (II)- 10-25-36-У	шт	4	<u>69.28</u> 277,12	<u>67.50</u> 270,00	<u>0.42</u> 1,68	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
116	+C130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідливою полочкою з косим випуском з 4-мя отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	1	<u>2431.4</u> 2431,40	<u>2375.00</u> 2375,00	<u>8.73</u> 8,73	<u>47.67</u> 47,67	30 км.
117	C130-966 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм, фланець 1- 50-10	шт	4	<u>204.59</u> 818,36	<u>199.86</u> 799,44	<u>0.72</u> 2,88	<u>4.01</u> 16,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	C130-971 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм, фланець 1-150Б-10	шт	4	<u>546.16</u> 2184,64	<u>533.14</u> 2132,56	<u>2.31</u> 9,24	<u>10.71</u> 42,84	30 км.
119	&C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	112	<u>7.65</u> 856,80	<u>7.50</u> 840,00	<u>-</u> -	<u>0.15</u> 16,80	
120	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	22	<u>236.83</u> 5210,26	<u>231.32</u> 5089,04	<u>0.87</u> 19,14	<u>4.64</u> 102,08	30 км.
121	&C130-1200-1 варіант 1	Шафа навісна для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52NKS (900x700x200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	15	<u>14622.7</u> 219340,50	<u>14334.20</u> 215013,00	<u>1.78</u> 26,70	<u>286.72</u> 4300,80	30 км.
122	&C130-1200-1 варіант 2	Шафа вбудована для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52WKS (900x700x200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	6	<u>14791.82</u> 88750,92	<u>14500.00</u> 87000,00	<u>1.78</u> 10,68	<u>290.04</u> 1740,24	30 км.
123	C142-10-2	Вода	м3	38,05215	<u>42.1</u> 1602,00	<u>42.10</u> 1602,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
124	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0040635	<u>160164.38</u> 650,83	<u>156428.27</u> 635,65	<u>595.63</u> 2,42	<u>3140.48</u> 12,76	30 км.
125	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>106086.94</u> 8,49	<u>103368.63</u> 8,27	<u>638.17</u> 0,05	<u>2080.14</u> 0,17	30 км.
126	C1534-32 варіант 1	Відвод сталевий бесшовний приварний крутовигнутий з кутом 90 град., виконання 2, діам. 159x6 мм	шт	2	<u>410.55</u> 821,10	<u>399.51</u> 799,02	<u>2.99</u> 5,98	<u>8.05</u> 16,10	30 км.
127	C1545-9	Брезент	10м2	0,0012	<u>2591.37</u> 3,11	<u>2537.07</u> 3,04	<u>3.49</u> -	<u>50.81</u> 0,07	30 км.
128	&C1545-13-1-1P варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	33	<u>252.48</u> 8331,84	<u>247.50</u> 8167,50	<u>0.03</u> 0,99	<u>4.95</u> 163,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0009616	<u>26360.34</u> 25,35	<u>25438.55</u> 24,46	<u>404.92</u> 0,39	<u>516.87</u> 0,50	30 км.
130	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	2	<u>66.51</u> 133,02	<u>64.83</u> 129,66	<u>0.38</u> 0,76	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
131	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15.71</u> 188,52	<u>15.05</u> 180,60	<u>0.35</u> 4,20	<u>0.31</u> 3,72	30 км.
132	&C1630-85-У варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	69	<u>5.47</u> 377,43	<u>5.36</u> 369,84	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 7,59	
133	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	990	<u>2.4</u> 2376,00	<u>2.35</u> 2326,50	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 49,50	
134	&C1630-85-У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	213	<u>3.21</u> 683,73	<u>3.15</u> 670,95	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 12,78	
135	&C1630-85-У варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	18	<u>5.61</u> 100,98	<u>5.50</u> 99,00	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 1,98	
136	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>95.23</u> 285,69	<u>92.97</u> 278,91	<u>0.39</u> 1,17	<u>1.87</u> 5,61	30 км.
137	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	120	<u>95.23</u> 11427,60	<u>92.97</u> 11156,40	<u>0.39</u> 46,80	<u>1.87</u> 224,40	30 км.
138	&C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	186	<u>3.57</u> 664,02	<u>3.50</u> 651,00	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 13,02	
139	&C1630-114-1 варіант 2	Опора, діам.25мм	шт	44	<u>4.34</u> 190,96	<u>4.25</u> 187,00	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 3,96	
140	&C1630-114-1 варіант 3	Опора, діам. 32мм	шт	20	<u>6.43</u> 128,60	<u>6.30</u> 126,00	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 2,60	
141	C1630-193 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>297.34</u> 297,34	<u>290.64</u> 290,64	<u>0.87</u> 0,87	<u>5.83</u> 5,83	30 км.
142	C1630-236 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	12	<u>176.9</u> 2122,80	<u>173.15</u> 2077,80	<u>0.28</u> 3,36	<u>3.47</u> 41,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	C1630-238 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	17	<u>241,6</u> 4107,20	<u>236,27</u> 4016,59	<u>0,59</u> 10,03	<u>4,74</u> 80,58	30 км.
144	C1630-668 варіант 1	Кран для уриналу	шт	4	<u>535,08</u> 2140,32	<u>524,35</u> 2097,40	<u>0,24</u> 0,96	<u>10,49</u> 41,96	30 км.
145	+C1630-1822 варіант 1	Комбінований лічильник холодної води Т до 50 С DN50/20 "SENSUS" тип MeiTwin	шт	1	<u>37950,3</u> 37950,30	<u>37200,00</u> 37200,00	<u>6,18</u> 6,18	<u>744,12</u> 744,12	30 км.
146	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	13,30154	<u>3527</u> 46914,53	<u>3527</u> 46914,53			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
147	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2896	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
148	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0159	<u>184,55</u> 2,94	<u>184,55</u> 2,94			
149	C1999-9009	Дрова	м3	0,0362	<u>119,13</u> 4,32	<u>119,13</u> 4,32			
		Разом	грн.		7,26	7,26			
		Разом по розділу III	грн.		545035,70	533452,29	1356,56	10226,85	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	148,284					
		Мастильні матеріали	кг	8,534					
		Гідравлічна рідина	кг	0,05					
		Дрова	м3	0,036					
		Бензин	л	244,062					
		Дизельне паливо	л	6,004					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,2762					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
телефонізацію. Залишки робіт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1609,84	71,91				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	201,83	74,11				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	159,42	115,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1971,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,142	<u>283.63</u> 1458,43				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,142	<u>664.95</u> 3419,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	43,1044	<u>532,74</u> 22963,44				
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	95,6672	<u>519,74</u> 49722,07				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22,0816	<u>39,93</u> 881,72				
11	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	14,208	<u>110,49</u> 1569,84				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,342	<u>6,22</u> 39,45				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		80054,12				
		Бензин	кг	512,577					
		Дизельне паливо	кг	249,142					
		Електроенергія	кВт-год	279,892					
		Масильні матеріали	кг	39,774					
		Гідравлічна рідина	кг	12,546					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	42,92					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	33,152					
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,24					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,2728					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0003	<u>98328,79</u> 29,50	<u>96048,17</u> 28,81	<u>352,6</u> 0,11	<u>1928,02</u> 0,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0309505	<u>6902.72</u> 213,64	<u>6289.92</u> 194,68	<u>477.45</u> 14,78	<u>135.35</u> 4,18	30 км.
19	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0009	<u>323072.58</u> 290,77	<u>316146.92</u> 284,53	<u>590.9</u> 0,53	<u>6334.76</u> 5,71	30 км.
20	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004	<u>65190.78</u> 2,61	<u>63387.81</u> 2,54	<u>524.72</u> 0,02	<u>1278.25</u> 0,05	30 км.
21	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002	<u>116366.68</u> 23,27	<u>113541.35</u> 22,71	<u>543.63</u> 0,11	<u>2281.7</u> 0,45	30 км.
22	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	<u>170756.23</u> 34,15	<u>167132.69</u> 33,43	<u>275.38</u> 0,06	<u>3348.16</u> 0,66	30 км.
23	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00004	<u>143208.39</u> 5,73	<u>140125.00</u> 5,61	<u>275.38</u> 0,01	<u>2808.01</u> 0,11	30 км.
24	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0056832	<u>172746.07</u> 981,75	<u>169000.00</u> 960,46	<u>358.89</u> 2,04	<u>3387.18</u> 19,25	30 км.
25	С111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,1	<u>140.57</u> 14,06	<u>137.33</u> 13,73	<u>0.48</u> 0,05	<u>2.76</u> 0,28	30 км.
26	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	6,8054	<u>566.61</u> 3856,01	<u>554.73</u> 3775,16	<u>0.77</u> 5,24	<u>11.11</u> 75,61	30 км.
27	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,14	<u>16589.01</u> 2322,46	<u>16263.38</u> 2276,87	<u>0.36</u> 0,05	<u>325.27</u> 45,54	30 км.
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0179	<u>99596.64</u> 1782,78	<u>97339.52</u> 1742,38	<u>304.24</u> 5,45	<u>1952.88</u> 34,95	30 км.
29	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0265936	<u>12254.96</u> 325,90	<u>11537.22</u> 306,82	<u>477.45</u> 12,70	<u>240.29</u> 6,38	30 км.
30	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,15	<u>676.63</u> 101,49	<u>660.64</u> 99,10	<u>2.72</u> 0,41	<u>13.27</u> 1,98	30 км.
31	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,07	<u>11712.17</u> 819,85	<u>11250.00</u> 787,50	<u>232.52</u> 16,28	<u>229.65</u> 16,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,036704	<u>97828.4</u> 3590,69	<u>96727.00</u> 3550,27	<u>373.15</u> 13,70	<u>728.25</u> 26,72	30 км.
33	+С154-100 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки, ТПП 10х2х0,5мм	1000м	1,29336	<u>35605.88</u> 46051,22	<u>34825.00</u> 45041,26	<u>82.73</u> 107,00	<u>698.15</u> 902,96	30 км.
34	+С154-101 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки ТПП 20х2х0,5	1000м	0,1071	<u>62221.15</u> 6663,89	<u>60880.00</u> 6520,25	<u>121.13</u> 12,97	<u>1220.02</u> 130,67	30 км.
35	+С154-114 варіант 1	Кабель інтерфейсний з ізоляцією провідника з фізично спіненого поліетилену, з екраном з алюмолавсана, з оплеткою з лудженої міді, в оболонці з ПВХ, світлостабілізованого поліетилену, з бронею зі сталевий гофрованої стрічки, що не поширює горіння КИПвЭВ 10х2х0,78мм	1000м	2,51124	<u>198998.98</u> 499734,20	<u>195000.00</u> 489691,80	<u>97.04</u> 243,69	<u>3901.94</u> 9798,71	30 км.
36	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,012432	<u>37367.29</u> 464,55	<u>36285.53</u> 451,10	<u>349.07</u> 4,34	<u>732.69</u> 9,11	30 км.
37	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	177,96	<u>16.65</u> 2963,03	<u>16.29</u> 2898,97	<u>0.03</u> 5,34	<u>0.33</u> 58,72	30 км.
38	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	<u>225857.54</u> 67,76	<u>220833.33</u> 66,25	<u>595.63</u> 0,18	<u>4428.58</u> 1,33	30 км.
39	+С1512-5 варіант 4	Коробка встановлювана N89341 "Батик"	шт	70	<u>40.82</u> 2857,40	<u>40.00</u> 2800,00	<u>0.02</u> 1,40	<u>0.8</u> 56,00	30 км.
40	С1512-6 варіант 1	Коробка розподільна телефонна гелезаполнені плінти С5С з профіль-адапторами, марка КРТ-10х2 С5С	шт	10	<u>124.57</u> 1245,70	<u>121.94</u> 1219,40	<u>0.19</u> 1,90	<u>2.44</u> 24,40	30 км.
41	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0008	<u>1131729.46</u> 905,38	<u>1109263.31</u> 887,41	<u>275.38</u> 0,22	<u>22190.77</u> 17,75	30 км.
42	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00092	<u>777816.44</u> 715,59	<u>762289.76</u> 701,31	<u>275.38</u> 0,25	<u>15251.3</u> 14,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1530-1-1 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам. 25мм	м	228	<u>9.23</u> 2104,44	<u>8.75</u> 1995,00	<u>0.3</u> 68,40	<u>0.18</u> 41,04	30 км.
44	&C1530-1-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.40мм	м	154	<u>17.75</u> 2733,50	<u>17.10</u> 2633,40	<u>0.3</u> 46,20	<u>0.35</u> 53,90	30 км.
45	&C1530-1-7	Труба гофрована ПВХ діам.50мм	м	210	<u>24.05</u> 5050,50	<u>23.28</u> 4888,80	<u>0.3</u> 63,00	<u>0.47</u> 98,70	30 км.
46	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,79056	<u>46.62</u> 36,86	<u>45.65</u> 36,09	<u>0.06</u> 0,05	<u>0.91</u> 0,72	30 км.
47	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,11834	<u>96.76</u> 11,45	<u>94.62</u> 11,20	<u>0.24</u> 0,03	<u>1.9</u> 0,22	30 км.
48	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	54,6489	<u>413.51</u> 22597,87	<u>405.09</u> 22137,72	<u>0.31</u> 16,94	<u>8.11</u> 443,21	30 км.
49	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,6	<u>933.93</u> 1494,29	<u>915.20</u> 1464,32	<u>0.42</u> 0,67	<u>18.31</u> 29,30	30 км.
50	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	7,9328	<u>932.83</u> 7399,95	<u>914.23</u> 7252,40	<u>0.31</u> 2,46	<u>18.29</u> 145,09	30 км.
51	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,592	<u>67.86</u> 40,17	<u>66.44</u> 39,33	<u>0.09</u> 0,05	<u>1.33</u> 0,79	30 км.
52	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,12	<u>456.8</u> 54,82	<u>447.38</u> 53,69	<u>0.46</u> 0,06	<u>8.96</u> 1,07	30 км.
53	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	47,36	<u>20.35</u> 963,78	<u>19.75</u> 935,36	<u>0.2</u> 9,47	<u>0.4</u> 18,95	30 км.
54	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	<u>1805.89</u> 361,18	<u>1768.21</u> 353,64	<u>2.27</u> 0,45	<u>35.41</u> 7,09	30 км.
55	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	22,5	<u>16.71</u> 375,98	<u>16.37</u> 368,33	<u>0.01</u> 0,23	<u>0.33</u> 7,42	30 км.
56	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,4	<u>295.42</u> 118,17	<u>289.25</u> 115,70	<u>0.38</u> 0,15	<u>5.79</u> 2,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	7,9328	<u>164.77</u> 1307,09	<u>160.39</u> 1272,34	<u>1.15</u> 9,12	<u>3.23</u> 25,63	30 км.
58	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,0656	<u>1357.3</u> 1446,34	<u>1326.85</u> 1413,89	<u>3.84</u> 4,09	<u>26.61</u> 28,36	30 км.
59	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,7	<u>1284.07</u> 898,85	<u>1258.28</u> 880,80	<u>0.61</u> 0,43	<u>25.18</u> 17,62	30 км.
60	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,720324	<u>1071.61</u> 771,91	<u>1048.63</u> 755,35	<u>1.97</u> 1,42	<u>21.01</u> 15,14	30 км.
61	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,9664	<u>533.77</u> 2117,15	<u>523.13</u> 2074,94	<u>0.17</u> 0,67	<u>10.47</u> 41,54	30 км.
62	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,4	<u>2937.79</u> 4112,91	<u>2879.42</u> 4031,19	<u>0.77</u> 1,08	<u>57.6</u> 80,64	30 км.
63	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	46,2072	<u>222.84</u> 10296,81	<u>215.50</u> 9957,65	<u>2.97</u> 137,24	<u>4.37</u> 201,92	30 км.
64	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00016	<u>151715.48</u> 24,27	<u>148356.69</u> 23,74	<u>383.98</u> 0,06	<u>2974.81</u> 0,47	30 км.
65	+C1545-550 варіант 1	Хомут з 10-ма зубцями	шт	10	<u>39.7</u> 397,00	<u>38.50</u> 385,00	<u>0.42</u> 4,20	<u>0.78</u> 7,80	30 км.
66	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,65	<u>162.34</u> 105,52	<u>158.62</u> 103,10	<u>0.54</u> 0,35	<u>3.18</u> 2,07	30 км.
67	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,368	<u>338.9</u> 802,52	<u>331.75</u> 785,58	<u>0.5</u> 1,18	<u>6.65</u> 15,76	30 км.
68	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00006	<u>164513.68</u> 9,87	<u>160692.29</u> 9,64	<u>595.63</u> 0,04	<u>3225.76</u> 0,19	30 км.
69	+1604-16012 варіант 1	Розетка телефонна RJ-11 "Legrand"	шт	70	<u>214.21</u> 14994,70	<u>210.00</u> 14700,00	<u>0.01</u> 0,70	<u>4.2</u> 294,00	30 км.
70	+15102-15028 варіант 1	Плінт з 10-ти парним роз'ємом "KRONE"	100шт	0,1	<u>8190.65</u> 819,07	<u>8030.00</u> 803,00	<u>0.05</u> 0,01	<u>160.6</u> 16,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,7656	<u>4.9416</u> 82,85	<u>4.9416</u> 82,85			
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9208	<u>184.55</u> 169,93	<u>184.55</u> 169,93			
		Разом	грн.		252,78	252,78			
		Разом по розділу III	грн.		657763,13	644096,33	817,58	12849,22	
		<u>IV. Устаткування</u>							
73	+1504-13251 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PW 5115, 1400VA, Eaton	шт	1	<u>10974.69</u> 10974,69	<u>10560.00</u> 10560,00	<u>316.80</u> 316,80	<u>97.89</u> 97,89	3%
74	+1504-13251 варіант 2	Адаптер резервного живлення KX-A46DRU, "Panasonic"	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	3%
75	+1602-10374 варіант 2	Плата 8 гібридних внутрішніх портів "Panasonic" KX-TDA0170XJ	шт	1	<u>7393.37</u> 7393,37	<u>7114.00</u> 7114,00	<u>213.42</u> 213,42	<u>65.95</u> 65,95	3%
76	+1602-10374 варіант 3	Плата цифрового інтерфейсу E1 із сигналізацією ISDN PRI Card "Panasonic" KX-TDA0290CJ	шт	1	<u>12813.16</u> 12813,16	<u>12329.00</u> 12329,00	<u>369.87</u> 369,87	<u>114.29</u> 114,29	3%
77	+1602-10374 варіант 4	Плата 16 внутрішніх аналогових портів з функцією CALLER ID (АОН) "Panasonic" KX-TDA0177XJ	шт	3	<u>6673.15</u> 20019,45	<u>6421.00</u> 19263,00	<u>192.63</u> 577,89	<u>59.52</u> 178,56	3%
78	+1602-10486 варіант 1	Амфенол для плати "Panasonic" KX-TDA0177XJ	шт	3	<u>259.82</u> 779,46	<u>250.00</u> 750,00	<u>7.50</u> 22,50	<u>2.32</u> 6,96	3%
79	+1602-10639 варіант 2	Міні-АТС "Panasonic": базовий системний блок "Panasonic" KX-TDE100	комплект	1	<u>21408.96</u> 21408,96	<u>20600.00</u> 20600,00	<u>618.00</u> 618,00	<u>190.96</u> 190,96	3%
80	+1604-5002 варіант 1	Апарат телефонний TOMSON Model No RS292260GE10-A	шт	6	<u>784.65</u> 4707,90	<u>755.00</u> 4530,00	<u>22.65</u> 135,90	<u>7.00</u> 42,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+1604-5022 варіант 2	Цифровий системний телефонний апарат КХ-Т7636UA	шт	1	<u>4704,78</u> 4704,78	<u>4527,00</u> 4527,00	<u>135,81</u> 135,81	<u>41,97</u> 41,97	3%
82	+1604-5022 варіант 3	Апарат телефонний аналоговий КХ-Т- 7S236UA	шт	63	<u>285,8</u> 18005,40	<u>275,00</u> 17325,00	<u>8,25</u> 519,75	<u>2,55</u> 160,65	3%
		Разом по розділу IV	грн.		102366,08	98498,00	2954,94	913,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	296,657					
		Масильні матеріали	кг	40,695					
		Гідравлічна рідина	кг	12,546					
		Бензин	л	692,672					
		Дизельне паливо	л	293,108					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.Я.Чумаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
монтаж обладнання. Залишки робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,51	74,45				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	663,6	75,87				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	24,39	81,80				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13		загальновиробничих витрат	люд.год	60,05	115,35				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	753,55					
		Середній розряд робіт	розряд	4,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,61	283,63 2158,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,09	<u>664.95</u> 4714,50				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16	<u>532.74</u> 85,24				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,88	<u>39.93</u> 354,58				
12	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,15	<u>14.08</u> 16,19				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,8	<u>6.22</u> 29,86				
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	6,36	<u>5.24</u> 33,33				
15	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	3,52	<u>87.36</u> 307,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7699,63				
		Бензин	кг	18,112					
		Дизельне паливо	кг	41,229					
		Електроенергія	кВт-год	55,196					
		Мастильні матеріали	кг	3,944					
		Гідравлічна рідина	кг	1,086					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
16	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,21					
17	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0006	<u>98328.79</u> 59,00	<u>96048.17</u> 57,63	<u>352.6</u> 0,21	<u>1928.02</u> 1,16	30 км.
19	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00024	<u>117319.98</u> 28,16	<u>114666.99</u> 27,52	<u>352.6</u> 0,08	<u>2300.39</u> 0,56	30 км.
20	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03	<u>6902.72</u> 207,08	<u>6289.92</u> 188,70	<u>477.45</u> 14,32	<u>135.35</u> 4,06	30 км.
21	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00016	<u>51313.24</u> 8,21	<u>49627.86</u> 7,94	<u>679.24</u> 0,11	<u>1006.14</u> 0,16	30 км.
22	С111-422	Білоло титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0015	<u>159779.43</u> 239,67	<u>156121.78</u> 234,18	<u>524.72</u> 0,79	<u>3132.93</u> 4,70	30 км.
23	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00012	<u>69979.4</u> 8,40	<u>68254.65</u> 8,19	<u>352.6</u> 0,04	<u>1372.15</u> 0,17	30 км.
24	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00015	<u>143208.39</u> 21,48	<u>140125.00</u> 21,02	<u>275.38</u> 0,04	<u>2808.01</u> 0,42	30 км.
25	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000168	<u>95219.65</u> 16,00	<u>93000.00</u> 15,62	<u>352.6</u> 0,06	<u>1867.05</u> 0,32	30 км.
26	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00112	<u>210741.07</u> 236,03	<u>206250.00</u> 231,00	<u>358.89</u> 0,40	<u>4132.18</u> 4,63	30 км.
27	С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00044	<u>80849.62</u> 35,57	<u>78668.70</u> 34,61	<u>595.63</u> 0,26	<u>1585.29</u> 0,70	30 км.
28	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,308	<u>566.61</u> 174,52	<u>554.73</u> 170,86	<u>0.77</u> 0,24	<u>11.11</u> 3,42	30 км.
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00339	<u>99596.64</u> 337,63	<u>97339.52</u> 329,98	<u>304.24</u> 1,03	<u>1952.88</u> 6,62	30 км.
30	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,056	<u>121.18</u> 6,79	<u>118.49</u> 6,64	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.38</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02	<u>107977.48</u> 2159,55	<u>106800.53</u> 2136,01	<u>373.15</u> 7,46	<u>803.8</u> 16,08	30 км.
32	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0004	<u>37367.29</u> 14,95	<u>36285.53</u> 14,51	<u>349.07</u> 0,14	<u>732.69</u> 0,30	30 км.
33	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,00008	<u>61040</u> 4,88	<u>59247.51</u> 4,74	<u>595.63</u> 0,05	<u>1196.86</u> 0,09	30 км.
34	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000245	<u>69585.14</u> 17,05	<u>67625.10</u> 16,57	<u>595.63</u> 0,15	<u>1364.41</u> 0,33	30 км.
35	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000245	<u>1131729.46</u> 277,27	<u>1109263.31</u> 271,77	<u>275.38</u> 0,07	<u>22190.77</u> 5,43	30 км.
36	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	<u>777816.44</u> 93,34	<u>762289.76</u> 91,47	<u>275.38</u> 0,03	<u>15251.3</u> 1,84	30 км.
37	С1542-31	Масило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00004	<u>67123.15</u> 2,68	<u>65201.93</u> 2,61	<u>605.08</u> 0,02	<u>1316.14</u> 0,05	30 км.
38	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,084	<u>125.24</u> 10,52	<u>122.67</u> 10,30	<u>0.11</u> 0,01	<u>2.46</u> 0,21	30 км.
39	С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,48	<u>28.47</u> 13,67	<u>27.89</u> 13,39	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,27	30 км.
40	С1545-21	Втулка В28	100шт	0,12	<u>46.62</u> 5,59	<u>45.65</u> 5,48	<u>0.06</u> 0,01	<u>0.91</u> 0,10	30 км.
41	С1545-50	Забиття кінцеве	комплект	8	<u>702.1</u> 5616,80	<u>687.71</u> 5501,68	<u>0.62</u> 4,96	<u>13.77</u> 110,16	30 км.
42	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,76	<u>15.6</u> 11,86	<u>15.10</u> 11,48	<u>0.19</u> 0,14	<u>0.31</u> 0,24	30 км.
43	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,08	<u>454.98</u> 36,40	<u>445.62</u> 35,65	<u>0.44</u> 0,04	<u>8.92</u> 0,71	30 км.
44	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,86	<u>144.73</u> 124,47	<u>140.81</u> 121,10	<u>1.08</u> 0,93	<u>2.84</u> 2,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	28	<u>16.71</u> 467,88	<u>16.37</u> 458,36	<u>0.01</u> 0,28	<u>0.33</u> 9,24	30 км.
46	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,024	<u>295.42</u> 7,09	<u>289.25</u> 6,94	<u>0.38</u> 0,01	<u>5.79</u> 0,14	30 км.
47	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	<u>62.78</u> 251,12	<u>61.32</u> 245,28	<u>0.23</u> 0,92	<u>1.23</u> 4,92	30 км.
48	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	110	<u>12.23</u> 1345,30	<u>11.92</u> 1311,20	<u>0.07</u> 7,70	<u>0.24</u> 26,40	30 км.
49	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,16	<u>533.77</u> 619,17	<u>523.13</u> 606,83	<u>0.17</u> 0,20	<u>10.47</u> 12,14	30 км.
50	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,8	<u>65.65</u> 183,82	<u>63.98</u> 179,14	<u>0.38</u> 1,06	<u>1.29</u> 3,62	30 км.
51	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	<u>116273.6</u> 13,95	<u>113450.10</u> 13,61	<u>543.63</u> 0,07	<u>2279.87</u> 0,27	30 км.
52	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,004	<u>576.16</u> 2,30	<u>564.39</u> 2,26	<u>0.47</u> -	<u>11.3</u> 0,04	30 км.
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,8	<u>4.9416</u> 78,08	<u>4.94160</u> 78,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,1173	<u>4.9416</u> 15,40	<u>4.9416</u> 15,40			
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0453	<u>184.55</u> 8,36	<u>184.55</u> 8,36			
		Разом	грн.		23,76	23,76			
		Разом по розділу III	грн.		12760,04	12496,11	41,86	222,07	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	58,313					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	3,99					
		Гідравлічна рідина	кг	1,086					
		Бензин	л	24,475					
		Дизельне паливо	л	48,505					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ І.Я.Чумаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Додаткові роботи. Залишки робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1574,74	70,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	59,89	80,74				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,42	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	196,22	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1837,27					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,03606	355,95 2504,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,70975	<u>379.31</u> 269,22				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,09688	<u>280.47</u> 2831,87				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,476	<u>334.25</u> 159,10				
11	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0835	<u>455.51</u> 38,04				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,873294	<u>80.35</u> 954,02				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,11338	<u>643.87</u> 1360,74				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,50465	<u>556.39</u> 3619,12				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0065	<u>102.19</u> 0,66				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	31,9855	<u>39.93</u> 1277,18				
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,5177	<u>47.04</u> 24,35				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,749	<u>330.63</u> 1239,53				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,8865518	<u>442.27</u> 834,37				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,498	<u>5.39</u> 40,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	28,671	161,86 4640,69				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		19793,79				
		Бензин	кг	21,601					
		Дизельне паливо	кг	58,516					
		Електроенергія	кВт-год	275,372					
		Стиснене повітря	м3	519,611					
		Мастильні матеріали	кг	6,054					
		Гідравлічна рідина	кг	0,27					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,1523					
23	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,4729					
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,084					
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,2565					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,244					
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	82,9002					
28	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	113,193808					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002658	97834,14 26,00	95563,22 25,40	352,6 0,09	1918,32 0,51	30 км.
30	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00056	85729,06 48,01	83695,50 46,87	352,6 0,20	1680,96 0,94	30 км.
31	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000006	99172,15 0,60	96875,00 0,58	352,6 -	1944,55 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	18	<u>153.04</u> 2754,72	<u>150.00</u> 2700,00	<u>0.04</u> 0,72	<u>3</u> 54,00	
33	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000604	<u>156364.6</u> 9,44	<u>152980.66</u> 9,24	<u>317.97</u> 0,02	<u>3065.97</u> 0,18	30 км.
34	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	1,62825	<u>37.26</u> 60,67	<u>30.67</u> 49,94	<u>5.86</u> 9,54	<u>0.73</u> 1,19	30 км.
35	+C111-327 варіант 1	Клей	кг	70	<u>6.1</u> 427,00	<u>5.50</u> 385,00	<u>0.48</u> 33,60	<u>0.12</u> 8,40	30 км.
36	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,000384	<u>31065.67</u> 11,93	<u>29969.64</u> 11,51	<u>486.9</u> 0,19	<u>609.13</u> 0,23	30 км.
37	C111-696 варіант 1	Плити деревностружкові, товщина 10 мм	100м2	0,4032	<u>15311.25</u> 6173,50	<u>14682.07</u> 5919,81	<u>328.96</u> 132,64	<u>300.22</u> 121,05	30 км.
38	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0000181	<u>54632.41</u> 0,99	<u>53285.81</u> 0,96	<u>275.38</u> -	<u>1071.22</u> 0,03	30 км.
39	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,5444	<u>198.48</u> 306,53	<u>194.19</u> 299,91	<u>0.4</u> 0,62	<u>3.89</u> 6,00	30 км.
40	+C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	2523,0048	<u>214.87</u> 542118,04	<u>208.86</u> 526954,78	<u>1.8</u> 4541,41	<u>4.21</u> 10621,85	30 км.
41	+C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	610,6123	<u>189.11</u> 115472,89	<u>183.00</u> 111742,05	<u>2.4</u> 1465,47	<u>3.71</u> 2265,37	30 км.
42	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00112	<u>10554.27</u> 11,82	<u>9946.30</u> 11,14	<u>401.02</u> 0,45	<u>206.95</u> 0,23	30 км.
43	+C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,002304	<u>98825.92</u> 227,69	<u>96535.56</u> 222,42	<u>352.6</u> 0,81	<u>1937.76</u> 4,46	30 км.
44	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000334	<u>210741.07</u> 70,39	<u>206250.00</u> 68,89	<u>358.89</u> 0,12	<u>4132.18</u> 1,38	30 км.
45	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00334	<u>172746.07</u> 576,97	<u>169000.00</u> 564,46	<u>358.89</u> 1,20	<u>3387.18</u> 11,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0133	<u>172746.07</u> 2297,52	<u>169000.00</u> 2247,70	<u>358.89</u> 4,77	<u>3387.18</u> 45,05	30 км.
47	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00297	<u>172746.07</u> 513,06	<u>169000.00</u> 501,93	<u>358.89</u> 1,07	<u>3387.18</u> 10,06	30 км.
48	С111-1608	Дрантя	кг	0,195	<u>12.11</u> 2,36	<u>11.10</u> 2,16	<u>0.77</u> 0,15	<u>0.24</u> 0,05	30 км.
49	+С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	1,0419944	<u>194297.47</u> 202456,88	<u>189963.00</u> 197940,38	<u>524.72</u> 546,76	<u>3809.75</u> 3969,74	30 км.
50	С111-1708	Ключця просочене	кг	0,42	<u>50.64</u> 21,27	<u>49.12</u> 20,63	<u>0.53</u> 0,22	<u>0.99</u> 0,42	30 км.
51	С111-1755	Грати металеві	т	1,40184	<u>36681.31</u> 51421,33	<u>35475.17</u> 49730,51	<u>486.9</u> 682,56	<u>719.24</u> 1008,26	30 км.
52	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000622	<u>17067.17</u> 10,62	<u>16500.00</u> 10,26	<u>232.52</u> 0,14	<u>334.65</u> 0,22	30 км.
53	С121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,604	<u>79561.6</u> 48055,21	<u>78599.91</u> 47474,35	<u>369.42</u> 223,13	<u>592.27</u> 357,73	30 км.
54	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0295	<u>51189</u> 1510,08	<u>49909.91</u> 1472,34	<u>275.38</u> 8,12	<u>1003.71</u> 29,62	30 км.
55	+С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,348	<u>43375.89</u> 15094,81	<u>42250.00</u> 14703,00	<u>275.38</u> 95,83	<u>850.51</u> 295,98	30 км.
56	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,2435	<u>43869.15</u> 10682,14	<u>42733.59</u> 10405,63	<u>275.38</u> 67,06	<u>860.18</u> 209,45	30 км.
57	С124-32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,2435	<u>19078.16</u> 4645,53	<u>19078.16</u> 4645,53	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
58	&С130-1156-1	Лійки водостоків чавунні з кріпильними деталями.	шт	7	<u>873.76</u> 6116,32	<u>850.00</u> 5950,00	<u>6.63</u> 46,41	<u>17.13</u> 119,91	30 км.
59	С142-10-2	Вода	м3	0,7838	<u>42.1</u> 33,00	<u>42.10</u> 33,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,0030336	<u>19005.16</u> 57,65	<u>18136.15</u> 55,02	<u>496.36</u> 1,51	<u>372.65</u> 1,12	30 км.
61	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003624	<u>287033.74</u> 10,40	<u>280810.00</u> 10,18	<u>595.63</u> 0,02	<u>5628.11</u> 0,20	30 км.
62	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес Зв1"	т	0,0162	<u>398407.54</u> 6454,20	<u>390000.00</u> 6318,00	<u>595.63</u> 9,65	<u>7811.91</u> 126,55	30 км.
63	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8,0217	<u>12690.98</u> 101803,23	<u>11375.00</u> 91246,84	<u>1067.14</u> 8560,28	<u>248.84</u> 1996,11	30 км.
64	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	6,45609	<u>4082.22</u> 26355,18	<u>3250.00</u> 20982,29	<u>752.18</u> 4856,14	<u>80.04</u> 516,75	30 км.
65	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25	м3	4,092	<u>2603.22</u> 10652,38	<u>1800.00</u> 7365,60	<u>752.18</u> 3077,92	<u>51.04</u> 208,86	30 км.
66	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,7824	<u>3827.22</u> 2994,42	<u>3000.00</u> 2347,20	<u>752.18</u> 588,51	<u>75.04</u> 58,71	30 км.
67	+C1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	2,772	<u>2387.22</u> 6617,37	<u>2183.00</u> 6051,28	<u>157.41</u> 436,34	<u>46.81</u> 129,75	30 км.
68	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,011295	<u>440.49</u> 4,98	<u>423.03</u> 4,78	<u>8.82</u> 0,10	<u>8.64</u> 0,10	30 км.
69	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	240,31493	<u>166.03</u> 39899,49	<u>154.00</u> 37008,50	<u>8.77</u> 2107,56	<u>3.26</u> 783,43	30 км.
70	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	т	0,558	<u>3527</u> 1968,07	<u>3527</u> 1968,07			
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,37	<u>4.9416</u> 224,20	<u>4.9416</u> 224,20			
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0115	<u>184.55</u> 2,13	<u>184.55</u> 2,13			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,023	<u>186,09</u> 4,29	<u>186,09</u> 4,29			
		Разом	грн.		230,62	230,62			
		Разом по розділу III	грн.		1206237,24	1155770,69	27501,33	22965,22	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	320,741					
		Стиснене повітря	м3	519,611					
		Мастильні матеріали	кг	6,066					
		Гідравлічна рідина	кг	0,293					
		Бензин	л	29,19					
		Дизельне паливо	л	68,843					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	3,6079					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
водопровід та каналізацію. Додаткові роботи. Залишки робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	286,7	75,71				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	15,92	72,86				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,4	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6.1		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	32,08	115,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	337,1					
		Середній розряд робіт	розряд	4,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,9788	355,95 1060,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,213	<u>280.47</u> 59,74				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1206	<u>643.87</u> 77,65				
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	5,52	<u>15.47</u> 85,39				
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	0,705376	<u>442.27</u> 311,97				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	10,0118	<u>136.84</u> 1370,01				
13	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	10,72	<u>161.86</u> 1735,14				
		Разом по розділу II	грн.		4700,20				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	9,145					
		Дизельне паливо	кг	3,636					
		Електроенергія	кВт-год	16,588					
		Мастильні матеріали	кг	0,694					
		Гідравлічна рідина	кг	0,027					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,808					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000051	<u>12591.58</u> 0,64	<u>11853.06</u> 0,60	<u>491.63</u> 0,03	<u>246.89</u> 0,01	30 км.
16	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,272	<u>130.68</u> 166,22	<u>127.72</u> 162,46	<u>0.4</u> 0,51	<u>2.56</u> 3,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00214	<u>264.39</u> 0,57	<u>253.67</u> 0,54	<u>5.54</u> 0,01	<u>5.18</u> 0,02	30 км.
18	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000027	<u>167930.93</u> 4,53	<u>164000.00</u> 4,43	<u>638.17</u> 0,02	<u>3292.76</u> 0,08	30 км.
19	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	211,152	<u>330.16</u> 69713,94	<u>322.02</u> 67995,17	<u>1.67</u> 352,62	<u>6.47</u> 1366,15	30 км.
20	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	45,632	<u>659.41</u> 30090,20	<u>643.02</u> 29342,29	<u>3.46</u> 157,89	<u>12.93</u> 590,02	30 км.
21	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>132.75</u> 1327,50	<u>130.00</u> 1300,00	<u>0.15</u> 1,50	<u>2.6</u> 26,00	30 км.
22	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0056392	<u>95140.29</u> 536,52	<u>92883.83</u> 523,79	<u>390.96</u> 2,20	<u>1865.5</u> 10,53	30 км.
23	C142-10-2	Вода	м3	18,6178	<u>42.1</u> 783,81	<u>42.10</u> 783,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
24	C1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,03	<u>431.74</u> 12,95	<u>422.57</u> 12,68	<u>0.7</u> 0,02	<u>8.47</u> 0,25	30 км.
25	C1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,092	<u>2165.68</u> 199,24	<u>2104.34</u> 193,60	<u>18.88</u> 1,74	<u>42.46</u> 3,90	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		102836,12	100319,37	516,54	2000,21	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	16,588					
		Мастильні матеріали	кг	0,694					
		Гідравлічна рідина	кг	0,027					
		Бензин	л	12,358					
		Дизельне паливо	л	4,278					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	9378,48 4,0 127,77 4,5 1140,64	73,55 80,53 4,5 115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10646,89					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
6	КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,6186102	<u>355.95</u> 6627,29				
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,2442535	<u>379.31</u> 851,27				
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0286	<u>375.87</u> 10,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,989145	<u>280.47</u> 557,90				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,76266	<u>334.25</u> 254,92				
11	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,204041	<u>455.51</u> 92,94				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,4216	<u>80.35</u> 114,23				
13	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,1205088	<u>850.91</u> 102,54				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,43508	<u>631.96</u> 274,95				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,698972	<u>643.87</u> 2381,66				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,9949687	<u>556.39</u> 7786,66				
17	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,618752	<u>783.01</u> 2833,52				
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,046749	<u>532.74</u> 24,91				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,75692	<u>494.93</u> 374,62				
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,040878	<u>102.19</u> 412,94				
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,9133	<u>156.63</u> 1396,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,425544	<u>343,23</u> 146,06				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	52,2353382	<u>39,93</u> 2085,76				
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	139,90977	<u>97,91</u> 13698,57				
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	14,3317656	<u>47,04</u> 674,17				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,3444	<u>330,63</u> 1767,02				
27	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,1134	<u>386,14</u> 43,79				
28	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,5792	<u>20,86</u> 12,08				
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,9282	<u>84,67</u> 78,59				
30	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0234	<u>416,17</u> 9,74				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	44,2481	<u>6,22</u> 275,22				
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0427	<u>16,89</u> 0,72				
33	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,0485	<u>100,28</u> 1910,18				
34	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,205043	<u>91,4</u> 18,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	9,5779	5,39 51,62				
36	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	9,85659	7,79 76,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		44946,23				
		Бензин	кг	61,755					
		Дизельне паливо	кг	120,319					
		Електроенергія	кВт-год	2528,325					
		Стиснене повітря	м3	663,748					
		Масильні матеріали	кг	27,362					
		Гідравлічна рідина	кг	0,453					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,048					
38	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,216395					
39	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,4792114					
40	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,34					
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	55,463					
42	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	78,4818654					
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,18804					
44	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	49,0784682					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3762					
46	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,33184					
47	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	76,9735					
48	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,1134					
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,1783					
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	22,596718					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	155,2188415					
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,31359					
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,46945					
54	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	29,48685					
55	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	0,9108					
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	57,36782					
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	206,79475					
58	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,5192					
59	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	62,92938					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
60	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00105897	<u>97834,14</u> 103,60	<u>95563,22</u> 101,20	<u>352,6</u> 0,37	<u>1918,32</u> 2,03	30 км.
61	&C111-136-4	Дюбелі 6х60 мм	шт	90	<u>1,28</u> 115,20	<u>1,25</u> 112,50	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 2,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	&C111-136-4 варіант 1	Дюбелі 8х80 мм	шт	73	<u>1.79</u> 130,67	<u>1.75</u> 127,75	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 2,92	
63	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0002551	<u>99299.65</u> 25,33	<u>97000.00</u> 24,74	<u>352.6</u> 0,09	<u>1947.05</u> 0,50	30 км.
64	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0084	<u>24341.83</u> 204,47	<u>23511.94</u> 197,50	<u>352.6</u> 2,96	<u>477.29</u> 4,01	30 км.
65	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0006736	<u>99172.15</u> 66,80	<u>96875.00</u> 65,26	<u>352.6</u> 0,24	<u>1944.55</u> 1,30	30 км.
66	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00958144	<u>100047.43</u> 958,60	<u>97733.12</u> 936,42	<u>352.6</u> 3,38	<u>1961.71</u> 18,80	30 км.
67	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000104	<u>97032.23</u> 10,09	<u>94777.04</u> 9,86	<u>352.6</u> 0,04	<u>1902.59</u> 0,19	30 км.
68	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,001005	<u>99672.97</u> 100,17	<u>97366.00</u> 97,85	<u>352.6</u> 0,35	<u>1954.37</u> 1,97	30 км.
69	&C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	1,5	<u>153.04</u> 229,56	<u>150.00</u> 225,00	<u>0.04</u> 0,06	<u>3</u> 4,50	
70	+C111-233-2 варіант 1	Добавка гідрофобізуюча "Mapei Idrocrete DM"	кг	0,322	<u>210</u> 67,62	<u>205.33</u> 66,12	<u>0.55</u> 0,18	<u>4.12</u> 1,32	30 км.
71	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000424	<u>10019.17</u> 4,25	<u>9350.00</u> 3,96	<u>472.72</u> 0,20	<u>196.45</u> 0,09	30 км.
72	&C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	5,151	<u>673.44</u> 3468,89	<u>650.00</u> 3348,15	<u>10.24</u> 52,75	<u>13.2</u> 67,99	30 км.
73	&C111-287-5 варіант 5	Плитки керамогранітні Grigio ZRXSN8R 600х600 "Zeus"	м2	202,98	<u>469.44</u> 95286,93	<u>450.00</u> 91341,00	<u>10.24</u> 2078,52	<u>9.2</u> 1867,41	30 км.
74	&C111-287-5 варіант 6	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	86,394	<u>376.62</u> 32537,71	<u>359.00</u> 31015,45	<u>10.24</u> 884,67	<u>7.38</u> 637,59	30 км.
75	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,154	<u>130.68</u> 20,12	<u>127.72</u> 19,67	<u>0.4</u> 0,06	<u>2.56</u> 0,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003305	<u>156364.6</u> 51,68	<u>152980.66</u> 50,56	<u>317.97</u> 0,11	<u>3065.97</u> 1,01	30 км.
77	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	11,80872	<u>37.26</u> 439,99	<u>30.67</u> 362,17	<u>5.86</u> 69,20	<u>0.73</u> 8,62	30 км.
78	+C111-327 варіант 1	Клей	кг	15	<u>6.1</u> 91,50	<u>5.50</u> 82,50	<u>0.48</u> 7,20	<u>0.12</u> 1,80	30 км.
79	+C111-387-1 варіант 1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,0366988	<u>321835.21</u> 11810,97	<u>315000.00</u> 11560,12	<u>524.72</u> 19,26	<u>6310.49</u> 231,59	30 км.
80	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00325	<u>13827.25</u> 44,94	<u>13078.68</u> 42,51	<u>477.45</u> 1,55	<u>271.12</u> 0,88	30 км.
81	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,019796	<u>116366.68</u> 2303,59	<u>113541.35</u> 2247,66	<u>543.63</u> 10,76	<u>2281.7</u> 45,17	30 км.
82	&C111-718-1	Захисний короб 1500x250x400 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>637.63</u> 1275,26	<u>625.00</u> 1250,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>12.5</u> 25,00	30 км.
83	&C111-718-1 варіант 1	Захисний короб 1750x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1487.29</u> 2974,58	<u>1458.00</u> 2916,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>29.16</u> 58,32	30 км.
84	&C111-718-1 варіант 2	Захисний короб 1500x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	11	<u>1275.13</u> 14026,43	<u>1250.00</u> 13750,00	<u>0.13</u> 1,43	<u>25</u> 275,00	30 км.
85	&C111-718-1 варіант 3	Захисний короб 2500x250x460 мм "ДекорПанелі"	шт.	17	<u>1221.68</u> 20768,56	<u>1197.60</u> 20359,20	<u>0.13</u> 2,21	<u>23.95</u> 407,15	30 км.
86	&C111-718-1 варіант 4	Захисний короб 1200x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	4	<u>1022.17</u> 4088,68	<u>1002.00</u> 4008,00	<u>0.13</u> 0,52	<u>20.04</u> 80,16	30 км.
87	&C111-718-1 варіант 5	Захисний короб 2100x250x600 мм "ДекорПанелі"	шт.	7	<u>1337.35</u> 9361,45	<u>1311.00</u> 9177,00	<u>0.13</u> 0,91	<u>26.22</u> 183,54	30 км.
88	&C111-718-1 варіант 6	Захисний короб 2000x250x500 мм "ДекорПанелі"	шт.	14	<u>1062.97</u> 14881,58	<u>1042.00</u> 14588,00	<u>0.13</u> 1,82	<u>20.84</u> 291,76	30 км.
89	&C111-718-2	Захисний короб 2300x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	3	<u>1954.82</u> 5864,46	<u>1916.00</u> 5748,00	<u>0.49</u> 1,47	<u>38.33</u> 114,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	&C111-718-2 варіант 1	Захисний короб 2100x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1785.5</u> 3571,00	<u>1750.00</u> 3500,00	<u>0.49</u> 0,98	<u>35.01</u> 70,02	30 км.
91	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	61,8309	<u>202.8</u> 12539,31	<u>195.00</u> 12057,03	<u>3.82</u> 236,19	<u>3.98</u> 246,09	30 км.
92	&C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	243,075	<u>216.91</u> 52725,40	<u>210.00</u> 51045,75	<u>2.66</u> 646,58	<u>4.25</u> 1033,07	30 км.
93	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0511	<u>69979.4</u> 3575,95	<u>68254.65</u> 3487,81	<u>352.6</u> 18,02	<u>1372.15</u> 70,12	30 км.
94	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,026862	<u>52793.35</u> 1418,13	<u>51482.81</u> 1382,93	<u>275.38</u> 7,40	<u>1035.16</u> 27,80	30 км.
95	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,00007456	<u>54632.41</u> 4,07	<u>53285.81</u> 3,97	<u>275.38</u> 0,02	<u>1071.22</u> 0,08	30 км.
96	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000712	<u>56689.59</u> 40,36	<u>55302.65</u> 39,38	<u>275.38</u> 0,20	<u>1111.56</u> 0,78	30 км.
97	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000488	<u>56540.18</u> 27,59	<u>55156.17</u> 26,92	<u>275.38</u> 0,13	<u>1108.63</u> 0,54	30 км.
98	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,0936	<u>198.48</u> 18,58	<u>194.19</u> 18,18	<u>0.4</u> 0,04	<u>3.89</u> 0,36	30 км.
99	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,704	<u>43.55</u> 30,66	<u>41.86</u> 29,47	<u>0.84</u> 0,59	<u>0.85</u> 0,60	30 км.
100	+C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	48	<u>214.87</u> 10313,76	<u>208.86</u> 10025,28	<u>1.8</u> 86,40	<u>4.21</u> 202,08	30 км.
101	+C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	25,8375	<u>137.09</u> 3542,06	<u>132.00</u> 3410,55	<u>2.4</u> 62,01	<u>2.69</u> 69,50	30 км.
102	C111-872 варіант 1	Сітка плетена 1-20-2,0	м2	28,08	<u>139.25</u> 3910,14	<u>135.72</u> 3811,02	<u>0.8</u> 22,46	<u>2.73</u> 76,66	30 км.
103	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000282	<u>21169.41</u> 5,97	<u>20736.44</u> 5,85	<u>275.38</u> 0,08	<u>157.59</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00052	<u>4446.54</u> 2,31	<u>3958.33</u> 2,06	<u>401.02</u> 0,21	<u>87.19</u> 0,04	30 км.
105	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007725	<u>95219.65</u> 73,56	<u>93000.00</u> 71,84	<u>352.6</u> 0,27	<u>1867.05</u> 1,45	30 км.
106	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016835	<u>210741.07</u> 354,78	<u>206250.00</u> 347,22	<u>358.89</u> 0,60	<u>4132.18</u> 6,96	30 км.
107	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00123876	<u>173256.07</u> 214,62	<u>169500.00</u> 209,97	<u>358.89</u> 0,44	<u>3397.18</u> 4,21	30 км.
108	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0140455	<u>172746.07</u> 2426,30	<u>169000.00</u> 2373,69	<u>358.89</u> 5,04	<u>3387.18</u> 47,57	30 км.
109	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,07717892	<u>172746.07</u> 13332,36	<u>169000.00</u> 13043,24	<u>358.89</u> 27,70	<u>3387.18</u> 261,42	30 км.
110	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00018	<u>172746.07</u> 31,09	<u>169000.00</u> 30,42	<u>358.89</u> 0,06	<u>3387.18</u> 0,61	30 км.
111	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11,947428	<u>279.53</u> 3339,66	<u>274.00</u> 3273,60	<u>0.05</u> 0,60	<u>5.48</u> 65,46	30 км.
112	С111-1608	Дрантя	кг	8,63475	<u>12.11</u> 104,57	<u>11.10</u> 95,85	<u>0.77</u> 6,65	<u>0.24</u> 2,07	30 км.
113	+С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,018225	<u>194297.47</u> 3541,07	<u>189963.00</u> 3462,08	<u>524.72</u> 9,56	<u>3809.75</u> 69,43	30 км.
114	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	543,8421	<u>166.91</u> 90772,68	<u>163.04</u> 88668,02	<u>0.6</u> 326,31	<u>3.27</u> 1778,35	30 км.
115	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,69448	<u>140.68</u> 379,06	<u>137.79</u> 371,27	<u>0.13</u> 0,35	<u>2.76</u> 7,44	30 км.
116	&С111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	250,02	<u>19.94</u> 4985,40	<u>19.50</u> 4875,39	<u>0.05</u> 12,50	<u>0.39</u> 97,51	30 км.
117	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова "ТехноНІКОЛЬ"	м2	38,525	<u>43.04</u> 1658,12	<u>42.00</u> 1618,05	<u>0.2</u> 7,71	<u>0.84</u> 32,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C111-1722 варіант 3	Протиковзські гумово-алюмінієві накладки	м	103	<u>89.98</u> 9267,94	<u>87.50</u> 9012,50	<u>0.72</u> 74,16	<u>1.76</u> 181,28	30 км.
119	+C111-1729 варіант 1	Перегородки в санвузлах з ламінованого ДСП по металевому каркасу компл.поставки	м2	22	<u>2209.03</u> 48598,66	<u>2165.00</u> 47630,00	<u>0.72</u> 15,84	<u>43.31</u> 952,82	30 км.
120	C111-1755	Грати металеві	т	0,08028	<u>36681.31</u> 2944,78	<u>35475.17</u> 2847,95	<u>486.9</u> 39,09	<u>719.24</u> 57,74	30 км.
121	C111-1757	Рядно	м2	0,54	<u>60.19</u> 32,50	<u>58.87</u> 31,79	<u>0.14</u> 0,08	<u>1.18</u> 0,63	30 км.
122	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,5355	<u>4307.59</u> 2306,71	<u>4223.08</u> 2261,46	<u>0.05</u> 0,03	<u>84.46</u> 45,22	30 км.
123	+C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baunit StarTex	м2	621	<u>27.45</u> 17046,45	<u>26.75</u> 16611,75	<u>0.16</u> 99,36	<u>0.54</u> 335,34	30 км.
124	+C111-1784 варіант 7	Сітка скляна Baunit MaschinenPutz Armierung	м2	1448,3	<u>27.1</u> 39248,93	<u>26.41</u> 38249,60	<u>0.16</u> 231,73	<u>0.53</u> 767,60	30 км.
125	&C111-1784- 2Н варіант 1	Композитна арматура на основі базальтового ровінгу АНПБ діам.4 мм	м	198	<u>10.72</u> 2122,56	<u>10.50</u> 2079,00	<u>0.01</u> 1,98	<u>0.21</u> 41,58	30 км.
126	&C111-1795-1 варіант 2	Профлист T10 0,5 PE 25мк	м2	51	<u>214.7</u> 10949,70	<u>212.00</u> 10812,00	<u>1.1</u> 56,10	<u>1.6</u> 81,60	30 км.
127	&C111-1795-1 варіант 4	Профлист HC44-1000-0,7	м2	9,49	<u>171.38</u> 1626,40	<u>169.00</u> 1603,81	<u>1.1</u> 10,44	<u>1.28</u> 12,15	30 км.
128	&C111-1795-1 варіант 5	Профлист T20-1115-0,45-B PE 25мк	м2	590	<u>181.45</u> 107055,50	<u>179.00</u> 105610,00	<u>1.1</u> 649,00	<u>1.35</u> 796,50	30 км.
129	&C111-1795-1 варіант 6	PS-панелі PS 315 (V) 0,5, L=1550 мм	м2	41,5	<u>212.68</u> 8826,22	<u>210.00</u> 8715,00	<u>1.1</u> 45,65	<u>1.58</u> 65,57	30 км.
130	+C111-1796 варіант 2	Сталь листовая нержавіюча, товщина 0,8 мм	т	0,571	<u>80877.45</u> 46181,02	<u>80000.00</u> 45680,00	<u>275.38</u> 157,24	<u>602.07</u> 343,78	30 км.
131	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	1,92926125	<u>84191.89</u> 162428,15	<u>83289.77</u> 160687,73	<u>275.38</u> 531,28	<u>626.74</u> 1209,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&C111-1797-1 варіант 2	Планка звісу "Blachy Pruszyński"	м.п.	25	<u>90.85</u> 2271,25	<u>90.00</u> 2250,00	<u>0.17</u> 4,25	<u>0.68</u> 17,00	30 км.
133	&C111-1797-1 варіант 3	Планка реберна "Blachy Pruszyński"	м.п.	50	<u>60.62</u> 3031,00	<u>60.00</u> 3000,00	<u>0.17</u> 8,50	<u>0.45</u> 22,50	30 км.
134	&C111-1797-1 варіант 4	Кутик зовнішній "Blachy Pruszyński"	м.п.	6	<u>60.62</u> 363,72	<u>60.00</u> 360,00	<u>0.17</u> 1,02	<u>0.45</u> 2,70	30 км.
135	&C111-1797-1 варіант 5	З'єднувач верхній (P=104) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>60.62</u> 375,84	<u>60.00</u> 372,00	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.45</u> 2,79	30 км.
136	&C111-1797-1 варіант 6	З'єднувач нижній (P=312) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>115.03</u> 713,19	<u>114.00</u> 706,80	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.86</u> 5,34	30 км.
137	&C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	1240	<u>25.36</u> 31446,40	<u>25.00</u> 31000,00	<u>0.17</u> 210,80	<u>0.19</u> 235,60	30 км.
138	C111-1804 варіант 5	Костиль зі сталі листової	т	0,253	<u>33441.95</u> 8460,81	<u>32917.62</u> 8328,16	<u>275.38</u> 69,67	<u>248.95</u> 62,98	30 км.
139	&C111-1804-1	Костиль т-подібний 300x300x4	шт.	30	<u>83.95</u> 2518,50	<u>82.50</u> 2475,00	<u>0.83</u> 24,90	<u>0.62</u> 18,60	30 км.
140	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,02205	<u>48180.21</u> 1062,37	<u>47546.17</u> 1048,39	<u>275.38</u> 6,07	<u>358.66</u> 7,91	30 км.
141	+C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5	т	2,3295	<u>42879.58</u> 99887,98	<u>42285.00</u> 98502,91	<u>275.38</u> 641,50	<u>319.2</u> 743,57	30 км.
142	+C111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	2249	<u>18.94</u> 42596,06	<u>18.50</u> 41606,50	<u>0.07</u> 157,43	<u>0.37</u> 832,13	30 км.
143	&C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	38	<u>408.08</u> 15507,04	<u>400.00</u> 15200,00	<u>0.08</u> 3,04	<u>8</u> 304,00	30 км.
144	&C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baumit	100шт	6	<u>408.08</u> 2448,48	<u>400.00</u> 2400,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>8</u> 48,00	30 км.
145	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0007652	<u>99596.64</u> 76,21	<u>97339.52</u> 74,48	<u>304.24</u> 0,23	<u>1952.88</u> 1,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	&C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	688	<u>0.99</u> 681,12	<u>0.97</u> 667,36	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 13,76	
147	&C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	1021	<u>0.41</u> 418,61	<u>0.40</u> 408,40	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 10,21	
148	&C111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6x60	шт	984	<u>1.02</u> 1003,68	<u>1.00</u> 984,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 19,68	
149	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000276	<u>81083.21</u> 2,24	<u>79189.10</u> 2,19	<u>304.24</u> 0,01	<u>1589.87</u> 0,04	30 км.
150	C111-1865	Закріпки металеві	кг	46,2656	<u>45.25</u> 2093,52	<u>44.01</u> 2036,15	<u>0.35</u> 16,19	<u>0.89</u> 41,18	30 км.
151	C111-1892	Шліфкруги	шт	16,3065	<u>122.77</u> 2001,95	<u>120.35</u> 1962,49	<u>0.01</u> 0,16	<u>2.41</u> 39,30	30 км.
152	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0431678	<u>39287.01</u> 1695,93	<u>37949.42</u> 1638,19	<u>567.26</u> 24,49	<u>770.33</u> 33,25	30 км.
153	&C111-1904-9 варіант 1	Анкерний болт M12x110	шт	8	<u>25.06</u> 200,48	<u>24.50</u> 196,00	<u>0.07</u> 0,56	<u>0.49</u> 3,92	30 км.
154	&C111-1904-9 варіант 2	Гвинт TURBO 7,5x72	шт	100	<u>1.86</u> 186,00	<u>1.75</u> 175,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0.04</u> 4,00	30 км.
155	&C111-1904-9 варіант 3	Шпилька 5Z18-0, L=500 мм "Metalvis"	шт	18	<u>49.03</u> 882,54	<u>48.00</u> 864,00	<u>0.07</u> 1,26	<u>0.96</u> 17,28	30 км.
156	&C111-1904-3А варіант 1	Анкер REDIBOLT M8x60 "METALVIS"	100шт	0,85	<u>9.36</u> 7,96	<u>7.50</u> 6,38	<u>1.68</u> 1,43	<u>0.18</u> 0,15	30 км.
157	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	1259,7	<u>18.36</u> 23128,09	<u>17.50</u> 22044,75	<u>0.5</u> 629,85	<u>0.36</u> 453,49	30 км.
158	+C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	466,96	<u>41.26</u> 19266,77	<u>39.95</u> 18655,05	<u>0.5</u> 233,48	<u>0.81</u> 378,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	123,0275	<u>87.21</u> 10729,23	<u>85.00</u> 10457,34	<u>0.5</u> 61,51	<u>1.71</u> 210,38	30 км.
160	C111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	9,0774	<u>93.27</u> 846,65	<u>90.94</u> 825,50	<u>0.5</u> 4,54	<u>1.83</u> 16,61	30 км.
161	&C111-2011- 5-1 варіант 2	Штукатурна суміш Baunit МПА 35	кг	33165,6	<u>5.58</u> 185064,05	<u>4.95</u> 164169,72	<u>0.52</u> 17246,11	<u>0.11</u> 3648,22	30 км.
162	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	173,33186	<u>51.84</u> 8985,52	<u>50.30</u> 8718,59	<u>0.52</u> 90,13	<u>1.02</u> 176,80	30 км.
163	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	24,4	<u>196.92</u> 4804,85	<u>192.54</u> 4697,98	<u>0.52</u> 12,69	<u>3.86</u> 94,18	30 км.
164	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1441,656	<u>16.44</u> 23700,82	<u>15.60</u> 22489,83	<u>0.52</u> 749,66	<u>0.32</u> 461,33	30 км.
165	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	1549,71	<u>33.12</u> 51326,40	<u>31.95</u> 49513,23	<u>0.52</u> 805,85	<u>0.65</u> 1007,32	30 км.
166	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002429	<u>17067.17</u> 41,46	<u>16500.00</u> 40,08	<u>232.52</u> 0,56	<u>334.65</u> 0,82	30 км.
167	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,26	<u>11712.17</u> 14757,33	<u>11250.00</u> 14175,00	<u>232.52</u> 292,98	<u>229.65</u> 289,35	30 км.
168	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,84	<u>10233.17</u> 8595,86	<u>9800.00</u> 8232,00	<u>232.52</u> 195,32	<u>200.65</u> 168,54	30 км.
169	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005661	<u>11712.17</u> 66,30	<u>11250.00</u> 63,69	<u>232.52</u> 1,32	<u>229.65</u> 1,29	30 км.
170	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000828	<u>8822.51</u> 7,31	<u>8417.00</u> 6,97	<u>232.52</u> 0,19	<u>172.99</u> 0,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0001234	<u>17067,17</u> 2,11	<u>16500,00</u> 2,04	<u>232,52</u> 0,03	<u>334,65</u> 0,04	30 км.
172	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001625	<u>8822,51</u> 14,34	<u>8417,00</u> 13,68	<u>232,52</u> 0,38	<u>172,99</u> 0,28	30 км.
173	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0525	<u>15078,17</u> 791,60	<u>14550,00</u> 763,88	<u>232,52</u> 12,21	<u>295,65</u> 15,51	30 км.
174	С113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	1	<u>560,15</u> 560,15	<u>552,57</u> 552,57	<u>3,41</u> 3,41	<u>4,17</u> 4,17	30 км.
175	С113-1885 варіант 4	Хомут ХП-104	шт	4	<u>27,55</u> 110,20	<u>26,93</u> 107,72	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,54</u> 2,16	30 км.
176	&С113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	7,34	<u>33,23</u> 243,91	<u>32,50</u> 238,55	<u>0,08</u> 0,59	<u>0,65</u> 4,77	30 км.
177	&С114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	15,81	<u>517,21</u> 8177,09	<u>506,46</u> 8007,13	<u>0,61</u> 9,64	<u>10,14</u> 160,32	30 км.
178	&С114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.100 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	594	<u>141</u> 83754,00	<u>133,00</u> 79002,00	<u>5,24</u> 3112,56	<u>2,76</u> 1639,44	30 км.
179	&С114-97-5 варіант 6	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.50 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	55	<u>87,33</u> 4803,15	<u>83,00</u> 4565,00	<u>2,62</u> 144,10	<u>1,71</u> 94,05	30 км.
180	С121-623 варіант 1	Прогони покрівельні	т	0,06	<u>46435,35</u> 2786,12	<u>45720,26</u> 2743,22	<u>369,42</u> 22,17	<u>345,67</u> 20,73	30 км.
181	С121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,30203	<u>79561,6</u> 24029,99	<u>78599,91</u> 23739,53	<u>369,42</u> 111,58	<u>592,27</u> 178,88	30 км.
182	+С121-650 варіант 3	Металеві конструкції горожі	т	1,4945	<u>69486,6</u> 103847,72	<u>68599,91</u> 102522,57	<u>369,42</u> 552,10	<u>517,27</u> 773,05	30 км.
183	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0010439	<u>63523,87</u> 66,31	<u>62677,84</u> 65,43	<u>373,15</u> 0,39	<u>472,88</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	C121-768 варіант 1	М/к опорного вузла з товстолистової сталі	т	0,043	<u>67511.01</u> 2902,97	<u>66635.30</u> 2865,32	<u>373.15</u> 16,05	<u>502.56</u> 21,60	30 км.
185	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,57832	<u>97828.4</u> 56576,12	<u>96727.00</u> 55939,16	<u>373.15</u> 215,80	<u>728.25</u> 421,16	30 км.
186	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,39583	<u>441.14</u> 174,62	<u>427.15</u> 169,08	<u>5.34</u> 2,11	<u>8.65</u> 3,43	30 км.
187	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0648	<u>609.66</u> 39,51	<u>590.09</u> 38,24	<u>7.62</u> 0,49	<u>11.95</u> 0,78	30 км.
188	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01657	<u>49960.97</u> 827,85	<u>48705.96</u> 807,06	<u>275.38</u> 4,56	<u>979.63</u> 16,23	30 км.
189	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0334	<u>43375.89</u> 1448,75	<u>42250.00</u> 1411,15	<u>275.38</u> 9,20	<u>850.51</u> 28,40	30 км.
190	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05375	<u>43375.89</u> 2331,45	<u>42250.00</u> 2270,94	<u>275.38</u> 14,80	<u>850.51</u> 45,71	30 км.
191	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,01245	<u>8087.17</u> 100,69	<u>8087.17</u> 100,69	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
192	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,04296	<u>6731.41</u> 289,18	<u>6731.41</u> 289,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
193	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0138	<u>46588.93</u> 642,93	<u>45400.04</u> 626,52	<u>275.38</u> 3,80	<u>913.51</u> 12,61	30 км.
194	&C126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	219,925	<u>61.75</u> 13580,37	<u>60.50</u> 13305,46	<u>0.79</u> 173,74	<u>0.46</u> 101,17	30 км.
195	&C126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	439,85	<u>61.41</u> 27011,19	<u>60.50</u> 26610,93	<u>0.45</u> 197,93	<u>0.46</u> 202,33	30 км.
196	&C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	219,925	<u>61.16</u> 13450,61	<u>60.50</u> 13305,46	<u>0.2</u> 43,99	<u>0.46</u> 101,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
197	C130-263	Дефлектори, типа ЦАГИ N 4 у зібраному вигляді, діаметр патрубку 400 мм	шт	1	<u>1038.42</u> 1038,42	<u>1013.52</u> 1013,52	<u>4.54</u> 4,54	<u>20.36</u> 20,36	30 км.
198	C142-10-2	Вода	м3	8,13043	<u>42.1</u> 342,29	<u>42.10</u> 342,29	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
199	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00006263	<u>81517.02</u> 5,11	<u>79527.69</u> 4,98	<u>390.96</u> 0,02	<u>1598.37</u> 0,11	30 км.
200	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006853	<u>160164.38</u> 1097,61	<u>156428.27</u> 1072,00	<u>595.63</u> 4,08	<u>3140.48</u> 21,53	30 км.
201	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00015553	<u>287033.74</u> 44,64	<u>280810.00</u> 43,67	<u>595.63</u> 0,09	<u>5628.11</u> 0,88	30 км.
202	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес Зв1"	т	0,003	<u>398407.54</u> 1195,22	<u>390000.00</u> 1170,00	<u>595.63</u> 1,79	<u>7811.91</u> 23,43	30 км.
203	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,016483	<u>225857.54</u> 3722,81	<u>220833.33</u> 3640,00	<u>595.63</u> 9,82	<u>4428.58</u> 72,99	30 км.
204	&C1113-292-1	Вогнебіозахисний состав "NEOMID ОЗП"	кг	162,65	<u>33.68</u> 5478,05	<u>32.50</u> 5286,13	<u>0.52</u> 84,58	<u>0.66</u> 107,34	30 км.
205	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,918	<u>1030.5</u> 946,00	<u>400.00</u> 367,20	<u>610.29</u> 560,25	<u>20.21</u> 18,55	30 км.
206	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,50375	<u>830.97</u> 418,60	<u>325.00</u> 163,72	<u>489.68</u> 246,68	<u>16.29</u> 8,20	30 км.
207	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6575	<u>3437.97</u> 5698,44	<u>2550.00</u> 4226,63	<u>820.56</u> 1360,08	<u>67.41</u> 111,73	30 км.
208	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,44615	<u>3743.97</u> 9158,31	<u>2850.00</u> 6971,53	<u>820.56</u> 2007,21	<u>73.41</u> 179,57	30 км.
209	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,98186	<u>3743.97</u> 7420,02	<u>2850.00</u> 5648,30	<u>820.56</u> 1626,24	<u>73.41</u> 145,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
210	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,3162	<u>4314.89</u> 1364,37	<u>3820.00</u> 1207,88	<u>410.28</u> 129,73	<u>84.61</u> 26,76	30 км.
211	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8,03367	<u>4082.22</u> 32795,21	<u>3250.00</u> 26109,43	<u>752.18</u> 6042,77	<u>80.04</u> 643,01	30 км.
212	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,832	<u>2900.04</u> 2412,83	<u>2091.00</u> 1739,71	<u>752.18</u> 625,81	<u>56.86</u> 47,31	30 км.
213	+C1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,552	<u>2387.22</u> 1317,75	<u>2183.00</u> 1205,02	<u>157.41</u> 86,89	<u>46.81</u> 25,84	30 км.
214	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00152	<u>428.31</u> 0,65	<u>403.78</u> 0,61	<u>16.13</u> 0,02	<u>8.4</u> 0,02	30 км.
215	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05914	<u>440.49</u> 26,05	<u>423.03</u> 25,02	<u>8.82</u> 0,52	<u>8.64</u> 0,51	30 км.
216	&C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5x25мм	100шт	27	<u>127.82</u> 3451,14	<u>125.00</u> 3375,00	<u>0.31</u> 8,37	<u>2.51</u> 67,77	30 км.
217	&C1545-42-4Н варіант 2	Саморіз по металу 4,8x25мм	100шт	40	<u>106.4</u> 4256,00	<u>104.00</u> 4160,00	<u>0.31</u> 12,40	<u>2.09</u> 83,60	30 км.
218	&C1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8x19мм	100шт	21,2	<u>99.26</u> 2104,31	<u>97.00</u> 2056,40	<u>0.31</u> 6,57	<u>1.95</u> 41,34	30 км.
219	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00312	<u>26360.34</u> 82,24	<u>25438.55</u> 79,37	<u>404.92</u> 1,26	<u>516.87</u> 1,61	30 км.
220	&C1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	185	<u>25.33</u> 4686,05	<u>24.50</u> 4532,50	<u>0.33</u> 61,05	<u>0.5</u> 92,50	30 км.
221	&C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	185	<u>10.85</u> 2007,25	<u>10.31</u> 1907,35	<u>0.33</u> 61,05	<u>0.21</u> 38,85	30 км.
222	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	9,06251	<u>166.03</u> 1504,65	<u>154.00</u> 1395,63	<u>8.77</u> 79,48	<u>3.26</u> 29,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	+C1550-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	3850	<u>97.8</u> 376530,00	<u>95.40</u> 367290,00	<u>0.48</u> 1848,00	<u>1.92</u> 7392,00	30 км.
224	+C1550-5 варіант 3	Штукатурка Baumit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	3952,7	<u>31.24</u> 123482,35	<u>30.15</u> 119173,91	<u>0.48</u> 1897,30	<u>0.61</u> 2411,14	30 км.
225	+C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baumit ProContact	кг	3540	<u>12.73</u> 45064,20	<u>12.00</u> 42480,00	<u>0.48</u> 1699,20	<u>0.25</u> 885,00	30 км.
226	+C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baumit NivoFix	кг	2950	<u>11.59</u> 34190,50	<u>11.12</u> 32804,00	<u>0.24</u> 708,00	<u>0.23</u> 678,50	30 км.
227	+C1550-25 варіант 2	Скловітка Baumit StarTex	м2	57,5	<u>24.57</u> 1412,78	<u>24.05</u> 1382,88	<u>0.04</u> 2,30	<u>0.48</u> 27,60	30 км.
228	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	179,8	<u>35.81</u> 6438,64	<u>34.63</u> 6226,47	<u>0.48</u> 86,30	<u>0.7</u> 125,87	30 км.
229	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	51,243	<u>155.54</u> 7970,34	<u>152.00</u> 7788,94	<u>0.49</u> 25,11	<u>3.05</u> 156,29	30 км.
230	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	52,7	<u>36.98</u> 1948,85	<u>35.77</u> 1885,08	<u>0.48</u> 25,30	<u>0.73</u> 38,47	30 км.
231	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	7,5	<u>87.5</u> 656,25	<u>85.30</u> 639,75	<u>0.48</u> 3,60	<u>1.72</u> 12,90	30 км.
232	+C1550-48 варіант 1	Дрібнонозерниста ремонтно- відновлювальна суміш Ceresit CD 25	кг	200	<u>52.61</u> 10522,00	<u>51.10</u> 10220,00	<u>0.48</u> 96,00	<u>1.03</u> 206,00	30 км.
233	+C1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baumit Grund	кг	88,5	<u>34.16</u> 3023,16	<u>33.00</u> 2920,50	<u>0.49</u> 43,37	<u>0.67</u> 59,29	30 км.
234	+C1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baumit UniPrimer	кг	409,9	<u>21.49</u> 8808,75	<u>20.58</u> 8435,74	<u>0.49</u> 200,85	<u>0.42</u> 172,16	30 км.
235	+C1550-53 варіант 5	Грунтувальна суміш Baumit BetonPrimer	кг	527,2	<u>39.26</u> 20697,87	<u>38.00</u> 20033,60	<u>0.49</u> 258,33	<u>0.77</u> 405,94	30 км.
236	C1550-57	Суміш для анкерування Ceresit CX 15	кг	1,2	<u>38.1</u> 45,72	<u>36.87</u> 44,24	<u>0.48</u> 0,58	<u>0.75</u> 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
237	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	11,2867	<u>3527</u> 39808,19	<u>3527</u> 39808,19			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
238	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	294,15	<u>4.9416</u> 1453,57	<u>4.9416</u> 1453,57			
239	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0695	<u>184.55</u> 566,48	<u>184.55</u> 566,48			
240	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3026	<u>186.09</u> 56,30	<u>186.09</u> 56,30			
		Разом	грн.		2076,35	2076,35			
		Разом по розділу III	грн.		2548145,99	2454515,57	52604,68	41025,74	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2822,475					
		Стиснене повітря	м3	663,748					
		Мастильні матеріали	кг	30,432					
		Гідравлічна рідина	кг	0,756					
		Бензин	л	83,452					
		Дизельне паливо	л	141,552					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	13,530315					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Зміни

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4861,25	72,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	15,56	77,98				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	26,99	82,34				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6.1		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	585,82	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5489,62					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,16826	283.63 47,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8515	<u>355.95</u> 303,09				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,38324	<u>643.87</u> 246,76				
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,074452	<u>102.19</u> 722,94				
11	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	4,53206	<u>156.63</u> 709,86				
12	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,1947022	<u>442.27</u> 86,11				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,15105	<u>6.22</u> 44,48				
14	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	62,7	<u>262.95</u> 16486,97				
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,959	<u>287.46</u> 850,59				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		19498,52				
		Бензин	кг	3,015					
		Дизельне паливо	кг	2,998					
		Електроенергія	кВт-год	7,402					
		Мастильні матеріали	кг	0,841					
		Гідравлічна рідина	кг	0,046					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	49,70329					
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	10,9822					
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	142,210992					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	126,84507					
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	39,23669					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	36,43619					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	17,46426					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
23	&C111-72-2 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,100954	<u>42314.54</u> 4271,82	<u>41000.00</u> 4139,11	<u>484.84</u> 48,95	<u>829.7</u> 83,76	30 км.
24	&C111-155-11 варіант 3	Кріплення Техноніколь №01	100шт	3,4	<u>816.05</u> 2774,57	<u>800.00</u> 2720,00	<u>0.05</u> 0,17	<u>16</u> 54,40	30 км.
25	&C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	898,62	<u>673.44</u> 605166,65	<u>650.00</u> 584103,00	<u>10.24</u> 9201,87	<u>13.2</u> 11861,78	30 км.
26	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,00075	<u>99676.8</u> 74,76	<u>97197.63</u> 72,90	<u>524.72</u> 0,39	<u>1954.45</u> 1,47	30 км.
27	+C111-561 варіант 1	Ковролін	м2	326,604	<u>259.04</u> 84603,50	<u>252.50</u> 82467,51	<u>1.46</u> 476,84	<u>5.08</u> 1659,15	30 км.
28	C111-598 варіант 1	Мастика Гермабутил	кг	212,5249	<u>52.55</u> 11168,18	<u>50.99</u> 10836,64	<u>0.53</u> 112,64	<u>1.03</u> 218,90	30 км.
29	+C111-700 варіант 1	Плити OSB-3 "КРОНО-Україна", товщина 22 мм	100м2	3,26604	<u>24164.64</u> 78922,68	<u>23000.00</u> 75118,92	<u>690.82</u> 2256,25	<u>473.82</u> 1547,51	30 км.
30	&C111-856-2	Руберойд Техноніколь ЕПП-2,5	м2	193,499	<u>51.94</u> 10050,34	<u>49.50</u> 9578,20	<u>1.42</u> 274,77	<u>1.02</u> 197,37	30 км.
31	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	53,7936	<u>42.44</u> 2283,00	<u>41.00</u> 2205,54	<u>0.61</u> 32,81	<u>0.83</u> 44,65	30 км.
32	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0049125	<u>95219.65</u> 467,77	<u>93000.00</u> 456,86	<u>352.6</u> 1,73	<u>1867.05</u> 9,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,8755	<u>279.53</u> 524,26	<u>274.00</u> 513,89	<u>0.05</u> 0,09	<u>5.48</u> 10,28	30 км.
34	C111-1608	Дрантя	кг	4,8548	<u>12.11</u> 58,79	<u>11.10</u> 53,89	<u>0.77</u> 3,74	<u>0.24</u> 1,16	30 км.
35	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	9,1624	<u>140.68</u> 1288,97	<u>137.79</u> 1262,49	<u>0.13</u> 1,19	<u>2.76</u> 25,29	30 км.
36	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,000348	<u>138583.44</u> 48,23	<u>135322.49</u> 47,09	<u>543.63</u> 0,19	<u>2717.32</u> 0,95	30 км.
37	&C111-1678-1-X варіант 1	Стрічка самоклейна "Nicobend"	м	44,75	<u>38.26</u> 1712,14	<u>37.50</u> 1678,13	<u>0.01</u> 0,45	<u>0.75</u> 33,56	30 км.
38	&C111-1694-1	Мастика Техноніколь №27	т	0,08413	<u>40324.85</u> 3392,53	<u>39000.00</u> 3281,07	<u>534.17</u> 44,94	<u>790.68</u> 66,52	30 км.
39	&C111-1720-11 варіант 3	Профільована мембрана Planter standart ф. Техноніколь	м2	96,7495	<u>30.8</u> 2979,88	<u>30.00</u> 2902,49	<u>0.2</u> 19,35	<u>0.6</u> 58,04	30 км.
40	+C111-1724 варіант 1	Плитки плитусні керамічні	м	583,78	<u>38.69</u> 22586,45	<u>36.99</u> 21594,02	<u>0.94</u> 548,75	<u>0.76</u> 443,68	30 км.
41	+C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baumit StarTex	м2	345,56	<u>27.45</u> 9485,62	<u>26.75</u> 9243,73	<u>0.16</u> 55,29	<u>0.54</u> 186,60	30 км.
42	+C111-1784 варіант 11	Сітка скляна Baumit Strong Tex	м2	69,069	<u>81.92</u> 5658,13	<u>80.15</u> 5535,88	<u>0.16</u> 11,05	<u>1.61</u> 111,20	30 км.
43	+C111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	174,2	<u>18.94</u> 3299,35	<u>18.50</u> 3222,70	<u>0.07</u> 12,19	<u>0.37</u> 64,46	30 км.
44	&C111-1846-1 варіант 3	Дюбель монтажний	100шт	2,92	<u>96.98</u> 283,18	<u>95.00</u> 277,40	<u>0.08</u> 0,23	<u>1.9</u> 5,55	30 км.
45	&C111-1846-1 варіант 4	Саморізи для кріплення зливів	100шт	25,16	<u>40.88</u> 1028,54	<u>40.00</u> 1006,40	<u>0.08</u> 2,01	<u>0.8</u> 20,13	30 км.
46	&C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	18,88	<u>408.08</u> 7704,55	<u>400.00</u> 7552,00	<u>0.08</u> 1,51	<u>8</u> 151,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baumit	100шт	9,14	<u>408.08</u> 3729,85	<u>400.00</u> 3656,00	<u>0.08</u> 0,73	<u>8</u> 73,12	30 км.
48	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00162	<u>39287.01</u> 63,64	<u>37949.42</u> 61,48	<u>567.26</u> 0,92	<u>770.33</u> 1,24	30 км.
49	+C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	4581,2	<u>41.26</u> 189020,31	<u>39.95</u> 183018,94	<u>0.5</u> 2290,60	<u>0.81</u> 3710,77	30 км.
50	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	399,974	<u>201.83</u> 80726,75	<u>197.37</u> 78942,87	<u>0.5</u> 199,99	<u>3.96</u> 1583,89	30 км.
51	+C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	8687,376	<u>19.48</u> 169230,08	<u>18.60</u> 161585,19	<u>0.5</u> 4343,69	<u>0.38</u> 3301,20	30 км.
52	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна грунтовка Primer SN "Mapei"	кг	237,36	<u>734.91</u> 174438,24	<u>720.00</u> 170899,20	<u>0.5</u> 118,68	<u>14.41</u> 3420,36	30 км.
53	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	255,32	<u>51.84</u> 13235,79	<u>50.30</u> 12842,60	<u>0.52</u> 132,77	<u>1.02</u> 260,42	30 км.
54	+C112-117	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	2,638448	<u>15078.17</u> 39782,97	<u>14550.00</u> 38389,42	<u>232.52</u> 613,49	<u>295.65</u> 780,06	30 км.
55	&C114-32-11 варіант 4	Утеплювач XPS CARBON PROF 300 RF Техноніколь товщ.80мм	м2	150,196	<u>127.85</u> 19202,56	<u>125.00</u> 18774,50	<u>0.34</u> 51,07	<u>2.51</u> 376,99	30 км.
56	&C114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.100 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	330,19	<u>141</u> 46556,79	<u>133.00</u> 43915,27	<u>5.24</u> 1730,20	<u>2.76</u> 911,32	30 км.
57	&C123-189-1 варіант 2	Двері балконні зі склом утеплені 1000x2600 ф. Харвест Індустріалес	шт	2	<u>8123.31</u> 16246,62	<u>7950.00</u> 15900,00	<u>14.03</u> 28,06	<u>159.28</u> 318,56	30 км.
58	+C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	47,47	<u>59.63</u> 2830,64	<u>58.16</u> 2760,86	<u>0.3</u> 14,24	<u>1.17</u> 55,54	30 км.
59	+C126-1300 варіант 1	Кутик для кріплення ковроліну	м	655	<u>76.36</u> 50015,80	<u>75.00</u> 49125,00	<u>0.79</u> 517,45	<u>0.57</u> 373,35	30 км.
60	+C126-1300 варіант 6	Профілі цокольні	м	485,8	<u>36.06</u> 17517,95	<u>35.00</u> 17003,00	<u>0.79</u> 383,78	<u>0.27</u> 131,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	C142-10-2	Вода	м3	4,43998	<u>42.1</u> 186,92	<u>42.10</u> 186,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
62	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0204928	<u>44140.56</u> 904,56	<u>42679.43</u> 874,62	<u>595.63</u> 12,21	<u>865.5</u> 17,73	30 км.
63	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,9248	<u>4082.22</u> 3775,24	<u>3250.00</u> 3005,60	<u>752.18</u> 695,62	<u>80.04</u> 74,02	30 км.
64	&C1545-44-1- П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	19	<u>0.61</u> 11,59	<u>0.60</u> 11,40	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,19	
65	+C1550-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	330,33	<u>124.32</u> 41066,63	<u>121.40</u> 40102,06	<u>0.48</u> 158,56	<u>2.44</u> 806,01	30 км.
66	+C1550-5 варіант 4	Штукатурка Baumit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	10751,58	<u>26.14</u> 281046,30	<u>25.15</u> 270402,24	<u>0.48</u> 5160,76	<u>0.51</u> 5483,30	30 км.
67	+C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baumit ProContact	кг	2279,12	<u>12.73</u> 29013,20	<u>12.00</u> 27349,44	<u>0.48</u> 1093,98	<u>0.25</u> 569,78	30 км.
68	+C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baumit NivoFix	кг	1799,5	<u>11.59</u> 20856,21	<u>11.12</u> 20010,44	<u>0.24</u> 431,88	<u>0.23</u> 413,89	30 км.
69	+C1550-25 варіант 2	Скловітка Baumit StarTex	м2	66	<u>24.57</u> 1621,62	<u>24.05</u> 1587,30	<u>0.04</u> 2,64	<u>0.48</u> 31,68	30 км.
70	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	1,1	<u>240.14</u> 264,15	<u>235.00</u> 258,50	<u>0.43</u> 0,47	<u>4.71</u> 5,18	30 км.
71	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	144,09	<u>194.86</u> 28077,38	<u>190.55</u> 27456,35	<u>0.49</u> 70,60	<u>3.82</u> 550,43	30 км.
72	+C1550-43 варіант 1	Самовирівнювальний цементний розчин Ultratop Loft F "Mapei"	кг	791,2	<u>94.33</u> 74633,90	<u>92.00</u> 72790,40	<u>0.48</u> 379,78	<u>1.85</u> 1463,72	30 км.
73	+C1550-43 варіант 2	Кольоруюча паста Ultratop Color Paste "Mapei"	кг	15,824	<u>454.39</u> 7190,27	<u>445.00</u> 7041,68	<u>0.48</u> 7,60	<u>8.91</u> 140,99	30 км.
74	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	32,02	<u>123.75</u> 3962,48	<u>120.83</u> 3868,98	<u>0.49</u> 15,69	<u>2.43</u> 77,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С1550-51 варіант 1	Прозоре поліуретанове фінішне покриття Marefloor Finish 53 W/L "Marefi"	кг	79,12	<u>709.4</u> 56127,73	<u>695.00</u> 54988,40	<u>0.49</u> 38,77	<u>13.91</u> 1100,56	30 км.
76	+С1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baumit Grund	кг	55,129	<u>34.16</u> 1883,21	<u>33.00</u> 1819,26	<u>0.49</u> 27,01	<u>0.67</u> 36,94	30 км.
77	+С1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baumit UniPrimer	кг	680,258	<u>21.49</u> 14618,74	<u>20.58</u> 13999,71	<u>0.49</u> 333,33	<u>0.42</u> 285,70	30 км.
78	С1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	197,8	<u>50.92</u> 10071,98	<u>49.61</u> 9812,86	<u>0.31</u> 61,32	<u>1</u> 197,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
79	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	167,9105	<u>4.9416</u> 829,75	<u>4.9416</u> 829,75			
80	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7167	<u>184.55</u> 132,26	<u>184.55</u> 132,26			
		Разом	грн.		962,01	962,01			
		Разом по розділу III	грн.		2258706,00	2183272,36	32023,29	43410,35	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	175,313					
		Мастильні матеріали	кг	1,557					
		Гідравлічна рідина	кг	0,046					
		Бензин	л	4,074					
		Дизельне паливо	л	3,527					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	2,958648					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
водопровід та каналізацію. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	310,18	72,37				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	15,11	73,98				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,98	115,35				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	358,27					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,406	<u>355.95</u> 1568,32				
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,457	<u>280.47</u> 128,17				
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,449	<u>643.87</u> 289,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,004	<u>102.19</u> 0,41				
10	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0056	<u>553.26</u> 3,10				
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	3,04	<u>15.47</u> 47,03				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	7,544	<u>136.84</u> 1032,32				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3068,45				
		Бензин	кг	13,526					
		Дизельне паливо	кг	2,591					
		Електроенергія	кВт-год	12,939					
		Мастильні матеріали	кг	0,767					
		Гідравлічна рідина	кг	0,049					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,72					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00022	<u>117319.98</u> 25,81	<u>114666.99</u> 25,23	<u>352.6</u> 0,08	<u>2300.39</u> 0,50	30 км.
15	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	<u>12591.58</u> 0,05	<u>11853.06</u> 0,05	<u>491.63</u> -	<u>246.89</u> -	30 км.
16	С111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000598	<u>133710.62</u> 79,96	<u>130564.12</u> 78,08	<u>524.72</u> 0,31	<u>2621.78</u> 1,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000022	<u>17104.69</u> 0,38	<u>16113.55</u> 0,35	<u>655.75</u> 0,01	<u>335.39</u> 0,02	30 км.
18	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0004	<u>264.39</u> 0,11	<u>253.67</u> 0,10	<u>5.54</u> -	<u>5.18</u> 0,01	30 км.
19	&C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,7998	<u>270.88</u> 216,65	<u>265.00</u> 211,95	<u>0.57</u> 0,46	<u>5.31</u> 4,24	30 км.
20	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000004	<u>167930.93</u> 0,67	<u>164000.00</u> 0,66	<u>638.17</u> -	<u>3292.76</u> 0,01	30 км.
21	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00011	<u>95219.65</u> 10,47	<u>93000.00</u> 10,23	<u>352.6</u> 0,04	<u>1867.05</u> 0,20	30 км.
22	C111-1608	Дрантя	кг	0,055	<u>12.11</u> 0,67	<u>11.10</u> 0,61	<u>0.77</u> 0,04	<u>0.24</u> 0,02	30 км.
23	&C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	3,6636	<u>464.72</u> 1702,55	<u>455.00</u> 1666,94	<u>0.61</u> 2,23	<u>9.11</u> 33,38	30 км.
24	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,299	<u>225.42</u> 67,40	<u>220.46</u> 65,92	<u>0.54</u> 0,16	<u>4.42</u> 1,32	30 км.
25	&C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	356,4012	<u>13.8</u> 4918,34	<u>13.50</u> 4811,42	<u>0.03</u> 10,69	<u>0.27</u> 96,23	30 км.
26	+C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>261.8</u> 654,50	<u>258.75</u> 646,88	<u>1.1</u> 2,75	<u>1.95</u> 4,87	30 км.
27	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	35,96	<u>31.27</u> 1124,47	<u>30.58</u> 1099,66	<u>0.08</u> 2,88	<u>0.61</u> 21,93	30 км.
28	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23	<u>9.72</u> 223,56	<u>9.45</u> 217,35	<u>0.08</u> 1,84	<u>0.19</u> 4,37	30 км.
29	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>11.44</u> 125,84	<u>11.14</u> 122,54	<u>0.08</u> 0,88	<u>0.22</u> 2,42	30 км.
30	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	<u>20.33</u> 60,99	<u>19.85</u> 59,55	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.4</u> 1,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	10	<u>8.45</u> 84,50	<u>8.20</u> 82,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.17</u> 1,70	30 км.
32	+C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	20	<u>70.76</u> 1415,20	<u>69.29</u> 1385,80	<u>0.08</u> 1,60	<u>1.39</u> 27,80	30 км.
33	+C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	40,8	<u>24.01</u> 979,61	<u>23.50</u> 958,80	<u>0.04</u> 1,63	<u>0.47</u> 19,18	30 км.
34	&C114-98-1H	Ізоляція із вспеніного поліетилену K-FLEX PE 13X22	м	222,36	<u>24.53</u> 5454,49	<u>24.00</u> 5336,64	<u>0.05</u> 11,12	<u>0.48</u> 106,73	30 км.
35	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором 3м-УмОЦБА	комплект	40	<u>2225.88</u> 89035,20	<u>2181.73</u> 87269,20	<u>0.51</u> 20,40	<u>43.64</u> 1745,60	30 км.
36	C130-624 варіант 2	Змішувач для душу двухрукояточний з підводками в роздільних отворах настінний, з душовою сіткою на гнучкому шлангові 3м-ДшДРНШл	комплект	3	<u>625.31</u> 1875,93	<u>612.22</u> 1836,66	<u>0.83</u> 2,49	<u>12.26</u> 36,78	30 км.
37	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	77	<u>236.83</u> 18235,91	<u>231.32</u> 17811,64	<u>0.87</u> 66,99	<u>4.64</u> 357,28	30 км.
38	C142-10-2	Вода	м3	0,188	<u>42.1</u> 7,91	<u>42.10</u> 7,91	- -	- -	
39	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011	<u>355549.88</u> 3,91	<u>348183.86</u> 3,83	<u>394.45</u> -	<u>6971.57</u> 0,08	30 км.
40	&C1545-13-1-1P варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	69	<u>252.48</u> 17421,12	<u>247.50</u> 17077,50	<u>0.03</u> 2,07	<u>4.95</u> 341,55	30 км.
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000273	<u>26360.34</u> 7,20	<u>25438.55</u> 6,94	<u>404.92</u> 0,11	<u>516.87</u> 0,15	30 км.
42	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	774	<u>2.4</u> 1857,60	<u>2.35</u> 1818,90	- -	<u>0.05</u> 38,70	
43	&C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	50	<u>3.57</u> 178,50	<u>3.50</u> 175,00	- -	<u>0.07</u> 3,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C1630-536 варіант 1	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	13	<u>76.6</u> 995,80	<u>75.00</u> 975,00	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.5</u> 19,50	30 км.
45	+C1630-544 варіант 2	Клапан різьбовий водоразбірний, тиск 1,0 МПа, DN 1/2x3/4" "UKSPAR" арт.3090	шт	5	<u>178.3</u> 891,50	<u>174.00</u> 870,00	<u>0.8</u> 4,00	<u>3.5</u> 17,50	30 км.
46	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,88373	<u>3527</u> 6643,92	<u>3527</u> 6643,92			
		Разом по розділу III	грн.		147656,80	144633,34	135,12	2888,33	
		<u>IV. Устаткування</u>							
47	&1514-14027- B1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	10	<u>5715.99</u> 57159,90	<u>5500.00</u> 55000,00	<u>165.00</u> 1650,00	<u>50.99</u> 509,90	3%
48	&1514-14027- B1 варіант 2	Водонагрівач електричний V=80л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>6157.67</u> 6157,67	<u>5925.00</u> 5925,00	<u>177.75</u> 177,75	<u>54.92</u> 54,92	3%
49	&1514-14027- B2 варіант 1	Водонагрівач електричний V=100л. N=2,0кВт	шт	2	<u>7562.77</u> 15125,54	<u>7277.00</u> 14554,00	<u>218.31</u> 436,62	<u>67.46</u> 134,92	3%
		Разом по розділу IV	грн.		78443,11	75479,00	2264,37	699,74	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,939					
		Мастильні матеріали	кг	0,767					
		Гідравлічна рідина	кг	0,049					
		Бензин	л	18,279					
		Дизельне паливо	л	3,048					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,0488					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
електроосвітлення. Замість анульованого кошториса №2-1-5

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6567,07	68,21				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-монтажниками	люд.год	302,06	76,54				
5		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,2					
5.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год	666,32	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7535,45					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
6	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	18,4286	283,63				
					5226,90				
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,6254	355,95				
					578,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,054	<u>664.95</u> 13334,91				
9	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	162,6016	<u>127.08</u> 20663,41				
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	9,0624	<u>519.74</u> 4710,09				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	33,3572	<u>102.19</u> 3408,77				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	296,9043	<u>39.93</u> 11855,39				
13	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	87,408	<u>110.49</u> 9657,71				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,76	<u>6.22</u> 60,71				
15	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,056	<u>159</u> 167,90				
16	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,056	<u>154.49</u> 163,14				
17	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	1,056	<u>87.36</u> 92,25				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		69919,74				
		Бензин	кг	96,246					
		Дизельне паливо	кг	114,308					
		Електроенергія	кВт-год	2714,424					
		Мастильні матеріали	кг	33,38					
		Гідравлічна рідина	кг	27,942					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	506,5264					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	472,9285					
20	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	10					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	712,8155					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	38,6396					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,050435	<u>98328.79</u> 4959,21	<u>96048.17</u> 4844,19	<u>352.6</u> 17,78	<u>1928.02</u> 97,24	30 км.
24	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в об'єктах] 2,5х48,5 мм	т	0,067694	<u>117319.98</u> 7941,86	<u>114666.99</u> 7762,27	<u>352.6</u> 23,87	<u>2300.39</u> 155,72	30 км.
25	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,124729	<u>6902.72</u> 860,97	<u>6289.92</u> 784,54	<u>477.45</u> 59,55	<u>135.35</u> 16,88	30 км.
26	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0003498	<u>67112.05</u> 23,48	<u>65271.41</u> 22,83	<u>524.72</u> 0,18	<u>1315.92</u> 0,47	30 км.
27	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>67112.05</u> 53,69	<u>65271.41</u> 52,22	<u>524.72</u> 0,42	<u>1315.92</u> 1,05	30 км.
28	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,114723	<u>51210.3</u> 5875,00	<u>49930.80</u> 5728,21	<u>275.38</u> 31,59	<u>1004.12</u> 115,20	30 км.
29	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96.93</u> 58,16	<u>94.63</u> 56,78	<u>0.4</u> 0,24	<u>1.9</u> 1,14	30 км.
30	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,156049	<u>92190.39</u> 14386,22	<u>90030.14</u> 14049,11	<u>352.6</u> 55,02	<u>1807.65</u> 282,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008438	<u>210741.07</u> 1778,23	<u>206250.00</u> 1740,34	<u>358.89</u> 3,03	<u>4132.18</u> 34,86	30 км.
32	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00168	<u>38747.56</u> 65,10	<u>37628.91</u> 63,22	<u>358.89</u> 0,60	<u>759.76</u> 1,28	30 км.
33	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0534152	<u>172746.07</u> 9227,27	<u>169000.00</u> 9027,17	<u>358.89</u> 19,17	<u>3387.18</u> 180,93	30 км.
34	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0002	<u>35651.6</u> 7,13	<u>34356.92</u> 6,87	<u>595.63</u> 0,12	<u>699.05</u> 0,14	30 км.
35	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,2109	<u>566.61</u> 686,11	<u>554.73</u> 671,72	<u>0.77</u> 0,93	<u>11.11</u> 13,46	30 км.
36	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,2046	<u>50.64</u> 10,36	<u>49.12</u> 10,05	<u>0.53</u> 0,11	<u>0.99</u> 0,20	30 км.
37	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,344	<u>16589.01</u> 5706,62	<u>16263.38</u> 5594,60	<u>0.36</u> 0,12	<u>325.27</u> 111,90	30 км.
38	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>99596.64</u> 398,39	<u>97339.52</u> 389,36	<u>304.24</u> 1,22	<u>1952.88</u> 7,81	30 км.
39	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,042042	<u>12254.96</u> 515,22	<u>11537.22</u> 485,05	<u>477.45</u> 20,07	<u>240.29</u> 10,10	30 км.
40	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1632	<u>369.46</u> 60,30	<u>359.63</u> 58,69	<u>2.59</u> 0,42	<u>7.24</u> 1,19	30 км.
41	С113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	67,32	<u>25.31</u> 1703,87	<u>24.99</u> 1682,33	<u>0.13</u> 8,75	<u>0.19</u> 12,79	30 км.
42	+С113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована 20 мм з самозатухаючого ПВХ-пластикату	м	348,45	<u>21.84</u> 7610,15	<u>21.33</u> 7432,44	<u>0.08</u> 27,88	<u>0.43</u> 149,83	30 км.
43	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,006186	<u>37367.29</u> 231,15	<u>36285.53</u> 224,46	<u>349.07</u> 2,16	<u>732.69</u> 4,53	30 км.
44	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0824	<u>33040.92</u> 2722,57	<u>32117.68</u> 2646,50	<u>275.38</u> 22,69	<u>647.86</u> 53,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004	<u>43632.58</u> 174,53	<u>42501.66</u> 170,01	<u>275.38</u> 1,10	<u>855.54</u> 3,42	30 км.
46	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	<u>31863.74</u> 73,92	<u>30643.33</u> 71,09	<u>595.63</u> 1,38	<u>624.78</u> 1,45	30 км.
47	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0011088	<u>225857.54</u> 250,43	<u>220833.33</u> 244,86	<u>595.63</u> 0,66	<u>4428.58</u> 4,91	30 км.
48	+C1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	172	<u>2.57</u> 442,04	<u>2.50</u> 430,00	<u>0.02</u> 3,44	<u>0.05</u> 8,60	30 км.
49	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	3729,93	<u>10.51</u> 39201,56	<u>10.00</u> 37299,30	<u>0.3</u> 1118,98	<u>0.21</u> 783,28	30 км.
50	&C1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	1439,25	<u>27.26</u> 39233,96	<u>26.43</u> 38039,38	<u>0.3</u> 431,78	<u>0.53</u> 762,80	30 км.
51	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805.99</u> 45,08	<u>441572.21</u> 44,16	<u>394.45</u> 0,04	<u>8839.33</u> 0,88	30 км.
52	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	20,1392	<u>710.95</u> 14317,96	<u>696.22</u> 14021,31	<u>0.79</u> 15,91	<u>13.94</u> 280,74	30 км.
53	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1004	<u>125.24</u> 12,57	<u>122.67</u> 12,32	<u>0.11</u> 0,01	<u>2.46</u> 0,24	30 км.
54	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,39168	<u>46.62</u> 18,26	<u>45.65</u> 17,88	<u>0.06</u> 0,02	<u>0.91</u> 0,36	30 км.
55	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,16	<u>128.74</u> 20,60	<u>125.77</u> 20,12	<u>0.45</u> 0,07	<u>2.52</u> 0,41	30 км.
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,352	<u>932.83</u> 4059,68	<u>914.23</u> 3978,73	<u>0.31</u> 1,35	<u>18.29</u> 79,60	30 км.
57	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,9576	<u>15.6</u> 61,74	<u>15.10</u> 59,76	<u>0.19</u> 0,75	<u>0.31</u> 1,23	30 км.
58	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,08814	<u>62893.75</u> 5543,46	<u>61311.47</u> 5403,99	<u>349.07</u> 30,77	<u>1233.21</u> 108,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP20	100шт	2,34	<u>4846.79</u> 11341,49	<u>4750.00</u> 11115,00	<u>1.75</u> 4,10	<u>95.04</u> 222,39	30 км.
60	+C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP54	100шт	2,64	<u>7651.79</u> 20200,73	<u>7500.00</u> 19800,00	<u>1.75</u> 4,62	<u>150.04</u> 396,11	30 км.
61	+C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, IP20	100шт	6,18	<u>4846.79</u> 29953,16	<u>4750.00</u> 29355,00	<u>1.75</u> 10,82	<u>95.04</u> 587,34	30 км.
62	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0198	<u>3543.85</u> 70,17	<u>3473.97</u> 68,78	<u>0.39</u> 0,01	<u>69.49</u> 1,38	30 км.
63	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	<u>456.8</u> 45,68	<u>447.38</u> 44,74	<u>0.46</u> 0,05	<u>8.96</u> 0,89	30 км.
64	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5808	<u>454.98</u> 264,25	<u>445.62</u> 258,82	<u>0.44</u> 0,26	<u>8.92</u> 5,17	30 км.
65	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,153	<u>321.14</u> 49,13	<u>314.60</u> 48,13	<u>0.24</u> 0,04	<u>6.3</u> 0,96	30 км.
66	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732.12</u> 35,34	<u>1696.76</u> 34,61	<u>1.4</u> 0,03	<u>33.96</u> 0,70	30 км.
67	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	<u>13.34</u> 8,16	<u>13.04</u> 7,98	<u>0.04</u> 0,02	<u>0.26</u> 0,16	30 км.
68	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,352	<u>164.77</u> 717,08	<u>160.39</u> 698,02	<u>1.15</u> 5,00	<u>3.23</u> 14,06	30 км.
69	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,16	<u>3474.06</u> 555,85	<u>3391.28</u> 542,60	<u>14.66</u> 2,35	<u>68.12</u> 10,90	30 км.
70	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	19,38	<u>62.78</u> 1216,68	<u>61.32</u> 1188,38	<u>0.23</u> 4,46	<u>1.23</u> 23,84	30 км.
71	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,6528	<u>1528.6</u> 997,87	<u>1498.36</u> 978,13	<u>0.27</u> 0,18	<u>29.97</u> 19,56	30 км.
72	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,5936	<u>16.7</u> 26,61	<u>16.18</u> 25,78	<u>0.19</u> 0,30	<u>0.33</u> 0,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,0325	<u>13697.21</u> 445,16	<u>13288.31</u> 431,87	<u>140.33</u> 4,56	<u>268.57</u> 8,73	30 км.
74	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,5936	<u>41.49</u> 66,12	<u>40.54</u> 64,60	<u>0.14</u> 0,22	<u>0.81</u> 1,30	30 км.
75	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,168	<u>533.77</u> 3826,06	<u>523.13</u> 3749,80	<u>0.17</u> 1,22	<u>10.47</u> 75,04	30 км.
76	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	29,38	<u>65.65</u> 1928,80	<u>63.98</u> 1879,73	<u>0.38</u> 11,16	<u>1.29</u> 37,91	30 км.
77	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0515582	<u>151715.48</u> 7822,18	<u>148356.69</u> 7649,00	<u>383.98</u> 19,80	<u>2974.81</u> 153,38	30 км.
78	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>184677.14</u> 36,94	<u>180460.39</u> 36,09	<u>595.63</u> 0,12	<u>3621.12</u> 0,73	30 км.
79	+C1547-1 варіант 1	Лампи світлодіодні з цоколем Е27 "VIDEX" 12 Вт	шт	12	<u>132.9</u> 1594,80	<u>130.00</u> 1560,00	<u>0.29</u> 3,48	<u>2.61</u> 31,32	30 км.
80	&1504-1002-3 варіант 1	Вимикач автоматичний з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-2, Іn=2 А PL6-C2/2N	шт	2	<u>1005.91</u> 2011,82	<u>986.00</u> 1972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>19.72</u> 39,44	30 км.
81	&1507-3008-1 варіант 1	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБО01ВСП-6-в-104	шт	40	<u>1387.49</u> 55499,60	<u>1360.00</u> 54400,00	<u>0.28</u> 11,20	<u>27.21</u> 1088,40	30 км.
82	+1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	292	<u>513.59</u> 149968,28	<u>503.00</u> 146876,00	<u>0.52</u> 151,84	<u>10.07</u> 2940,44	30 км.
83	+1507-3012 варіант 2	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) LED 40Вт IP44	шт	64	<u>515.63</u> 33000,32	<u>505.00</u> 32320,00	<u>0.52</u> 33,28	<u>10.11</u> 647,04	30 км.
84	+1507-3012 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	403	<u>566.63</u> 228351,89	<u>555.00</u> 223665,00	<u>0.52</u> 209,56	<u>11.11</u> 4477,33	30 км.
85	+1507-3012 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний (595x595) OPAL LED-SH-595-20	шт	22	<u>337.13</u> 7416,86	<u>330.00</u> 7260,00	<u>0.52</u> 11,44	<u>6.61</u> 145,42	30 км.
86	+1507-3012 варіант 6	Світильник світлодіодний вбудований (225x225) Eurolamp Downlight 4000 K	шт	103	<u>383.03</u> 39452,09	<u>375.00</u> 38625,00	<u>0.52</u> 53,56	<u>7.51</u> 773,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+1507-3012 варіант 9	Світильник світлодіодний вбудований круглий, ступінь захисту IP44, потужністю 24Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	16	<u>573.01</u> 9168,16	<u>561.25</u> 8980,00	<u>0.52</u> 8,32	<u>11.24</u> 179,84	30 км.
88	+1507-3012 варіант 10	Світильник світлодіодний вбудований круглий, потужністю 15Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	115	<u>365.18</u> 41995,70	<u>357.50</u> 41112,50	<u>0.52</u> 59,80	<u>7.16</u> 823,40	30 км.
89	+1507-3013 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний EVRO- LED-HX-20	шт	13	<u>200.49</u> 2606,37	<u>196.00</u> 2548,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>3.93</u> 51,09	30 км.
90	+1507-3013 варіант 2	Світильник світлодіодний ДБП01В-8	шт	42	<u>483.03</u> 20287,26	<u>473.00</u> 19866,00	<u>0.56</u> 23,52	<u>9.47</u> 397,74	30 км.
91	+1507-3013 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПП01-30	шт	25	<u>2157.87</u> 53946,75	<u>2115.00</u> 52875,00	<u>0.56</u> 14,00	<u>42.31</u> 1057,75	30 км.
92	+1507-3013 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ64В-4-011 Селена 32А-СД-4	шт	39	<u>1250.07</u> 48752,73	<u>1225.00</u> 47775,00	<u>0.56</u> 21,84	<u>24.51</u> 955,89	30 км.
93	+1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	106	<u>1494.87</u> 158456,22	<u>1465.00</u> 155290,00	<u>0.56</u> 59,36	<u>29.31</u> 3106,86	30 км.
94	+1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	170	<u>1760.07</u> 299211,90	<u>1725.00</u> 293250,00	<u>0.56</u> 95,20	<u>34.51</u> 5866,70	30 км.
95	+1507-3013 варіант 7	Світильник світлодіодний LED VANCE 50W	шт	14	<u>1125.63</u> 15758,82	<u>1103.00</u> 15442,00	<u>0.56</u> 7,84	<u>22.07</u> 308,98	30 км.
96	+1507-3013 варіант 8	Світильник світлодіодний НПБ06В-60-032 Альфа-24	шт	8	<u>262.2</u> 2097,60	<u>256.50</u> 2052,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>5.14</u> 41,12	30 км.
97	+1507-3013 варіант 9	Світильник світлодіодний лінійний FL5045S 36W 4500K	шт	13	<u>343.29</u> 4462,77	<u>336.00</u> 4368,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>6.73</u> 87,49	30 км.
98	+1507-3013 варіант 10	Світильник світлодіодний ДББ64В-0-052 Селена 34-СД-8	шт	18	<u>1561.17</u> 28101,06	<u>1530.00</u> 27540,00	<u>0.56</u> 10,08	<u>30.61</u> 550,98	30 км.
99	+1507-3013 варіант 11	Світильник світлодіодний НББ64В-100-019 Селена 32А	шт	6	<u>648.27</u> 3889,62	<u>635.00</u> 3810,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>12.71</u> 76,26	30 км.
100	+1507-4058 варіант 1	Прожектор світлодіодний LED Alfa 50W	шт	5	<u>788.49</u> 3942,45	<u>765.00</u> 3825,00	<u>8.03</u> 40,15	<u>15.46</u> 77,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	&1517-2234-3 варіант 1	Бокс монтажний металевий навісний 200x200x100, БМ-20+П IP54	шт	2	<u>459.29</u> 918,58	<u>450.00</u> 900,00	<u>0.28</u> 0,56	<u>9.01</u> 18,02	30 км.
102	&1517-2234-10 варіант 1	Бокс пластиковий навісний на 4 модуля, КМПн 2/4	шт	2	<u>66.49</u> 132,98	<u>65.00</u> 130,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
103	&15091-1022-3 варіант 1	Кабель силовий с медними жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0x1,5мм	м	1070	<u>37.76</u> 40403,20	<u>36.84</u> 39418,80	<u>0.18</u> 192,60	<u>0.74</u> 791,80	30 км.
104	&15091-1022-3 варіант 2	Кабель силовий с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнг сеч.4,0x1,5мм	м	271	<u>55.57</u> 15059,47	<u>54.30</u> 14715,30	<u>0.18</u> 48,78	<u>1.09</u> 295,39	30 км.
105	&15091-1022-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 3G1,5 мм2	м	1756,15	<u>39.66</u> 69648,91	<u>38.70</u> 67963,01	<u>0.18</u> 316,11	<u>0.78</u> 1369,79	30 км.
106	&15091-1022-3 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 4G1,5 мм2	м	197,76	<u>51.8</u> 10243,97	<u>50.60</u> 10006,66	<u>0.18</u> 35,60	<u>1.02</u> 201,71	30 км.
107	+15095-44061 варіант 5	Кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,437	<u>52732.13</u> 75776,07	<u>51687.63</u> 74275,12	<u>10.54</u> 15,15	<u>1033.96</u> 1485,80	30 км.
108	+15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	8,482	<u>43385.39</u> 367994,88	<u>42497.00</u> 360459,55	<u>37.7</u> 319,77	<u>850.69</u> 7215,56	30 км.
109	+15095-46131 варіант 5	Кабель перерізом 5.1,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,588	<u>65710.33</u> 38637,67	<u>64380.00</u> 37855,44	<u>41.89</u> 24,63	<u>1288.44</u> 757,60	30 км.
110	+241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,16	<u>51027.95</u> 8164,47	<u>49890.00</u> 7982,40	<u>137.4</u> 21,98	<u>1000.55</u> 160,09	30 км.
111	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний наставний, 10 А, 220В, IP54	шт	67	<u>86.76</u> 5812,92	<u>85.00</u> 5695,00	<u>0.06</u> 4,02	<u>1.7</u> 113,90	30 км.
112	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний наставний, 6 А, 220В, IP20	шт	2	<u>43.92</u> 87,84	<u>43.00</u> 86,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.86</u> 1,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	126	<u>40.96</u> 5160,96	<u>40.00</u> 5040,00	<u>0.16</u> 20,16	<u>0.8</u> 100,80	30 км.
114	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	44	<u>65.44</u> 2879,36	<u>64.00</u> 2816,00	<u>0.16</u> 7,04	<u>1.28</u> 56,32	30 км.
115	+290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	2	<u>105.22</u> 210,44	<u>103.00</u> 206,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>2.06</u> 4,12	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	449,9514	<u>4.9416</u> 2223,48	<u>4.9416</u> 2223,48			
117	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,2305	<u>184.55</u> 1888,04	<u>184.55</u> 1888,04			
		Разом	грн.		4111,52	4111,52			
		Разом по розділу III	грн.		2103160,62	2058195,22	3815,97	41149,43	
		<u>IV. Устаткування</u>							
118	&290220-1289-1	Пульт управління освітленням залу "DMX"	к-т	1	<u>8314.16</u> 8314,16	<u>8000.00</u> 8000,00	<u>240.00</u> 240,00	<u>74.16</u> 74,16	3%
		Разом по розділу IV	грн.		8314,16	8000,00	240,00	74,16	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3164,376					
		Мастильні матеріали	кг	43,61					
		Гідравлічна рідина	кг	27,942					
		Бензин	л	130,063					
		Дизельне паливо	л	134,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
тепломеханічну частину. Замість анульованого кошториса №2-1-6/1**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	376,42	73,38				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	65,88	74,35				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	29,13	76,61				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13		загальновиробничих витрат	люд.год	44,4	115,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	515,83					
		Середній розряд робіт	розряд	3,9					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,312	<u>283.63</u> 88,49				
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,8119024	<u>355.95</u> 6340,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,705	<u>280.47</u> 197,73				
11	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,144061	<u>493.32</u> 71,07				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1326928	<u>664.95</u> 88,23				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,736576	<u>643.87</u> 474,26				
14	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,5523744	<u>719.06</u> 397,19				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00125	<u>102.19</u> 0,13				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	56,245982	<u>39.93</u> 2245,90				
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,389712	<u>97.91</u> 38,16				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,6491376	<u>47.04</u> 171,66				
19	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,4	<u>15.47</u> 6,19				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		10119,16				
		Бензин	кг	55,425					
		Дизельне паливо	кг	7,214					
		Електроенергія	кВт-год	344,474					
		Мастильні матеріали	кг	4,947					
		Гідравлічна рідина	кг	0,101					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3					
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	14,789712					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,530408					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>48518.07</u> 145,55	<u>46785.61</u> 140,36	<u>781.13</u> 2,34	<u>951.33</u> 2,85	30 км.
24	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002	<u>89956.48</u> 17,99	<u>79447.31</u> 15,89	<u>8745.32</u> 1,75	<u>1763.85</u> 0,35	30 км.
25	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0003389	<u>92159.65</u> 31,23	<u>90000.00</u> 30,50	<u>352.6</u> 0,12	<u>1807.05</u> 0,61	30 км.
26	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00338	<u>101280.49</u> 342,33	<u>98942.00</u> 334,42	<u>352.6</u> 1,19	<u>1985.89</u> 6,72	30 км.
27	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000000847	<u>100047.43</u> 0,08	<u>97733.12</u> 0,08	<u>352.6</u> -	<u>1961.71</u> -	30 км.
28	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000045	<u>12591.58</u> 0,57	<u>11853.06</u> 0,53	<u>491.63</u> 0,02	<u>246.89</u> 0,02	30 км.
29	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000847	<u>156364.6</u> 1,32	<u>152980.66</u> 1,30	<u>317.97</u> -	<u>3065.97</u> 0,02	30 км.
30	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	1,4252	<u>37.26</u> 53,10	<u>30.67</u> 43,71	<u>5.86</u> 8,35	<u>0.73</u> 1,04	30 км.
31	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00026	<u>133710.62</u> 34,76	<u>130564.12</u> 33,95	<u>524.72</u> 0,14	<u>2621.78</u> 0,67	30 км.
32	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00035	<u>133710.68</u> 46,80	<u>130564.18</u> 45,70	<u>524.72</u> 0,18	<u>2621.78</u> 0,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0052962	<u>44604.01</u> 236,23	<u>43414.60</u> 229,93	<u>314.82</u> 1,67	<u>874.59</u> 4,63	30 км.
34	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0002394	<u>143208.39</u> 34,28	<u>140125.00</u> 33,55	<u>275.38</u> 0,07	<u>2808.01</u> 0,66	30 км.
35	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0060994	<u>51115.29</u> 311,77	<u>49837.65</u> 303,98	<u>275.38</u> 1,68	<u>1002.26</u> 6,11	30 км.
36	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00000508	<u>50142.62</u> 0,25	<u>48563.80</u> 0,25	<u>595.63</u> -	<u>983.19</u> -	30 км.
37	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,08	<u>210.19</u> 227,01	<u>205.67</u> 222,12	<u>0.4</u> 0,43	<u>4.12</u> 4,46	30 км.
38	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,12	<u>198.48</u> 23,82	<u>194.19</u> 23,30	<u>0.4</u> 0,05	<u>3.89</u> 0,47	30 км.
39	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	<u>172746.07</u> 621,89	<u>169000.00</u> 608,40	<u>358.89</u> 1,29	<u>3387.18</u> 12,20	30 км.
40	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01850953	<u>172746.07</u> 3197,45	<u>169000.00</u> 3128,11	<u>358.89</u> 6,64	<u>3387.18</u> 62,70	30 км.
41	+C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0003389	<u>172746.07</u> 58,54	<u>169000.00</u> 57,27	<u>358.89</u> 0,12	<u>3387.18</u> 1,15	30 км.
42	C111-1608	Дрантя	кг	0,0375	<u>12.11</u> 0,45	<u>11.10</u> 0,42	<u>0.77</u> 0,03	<u>0.24</u> -	30 км.
43	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0003075	<u>84325.46</u> 25,93	<u>82076.39</u> 25,24	<u>595.63</u> 0,18	<u>1653.44</u> 0,51	30 км.
44	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,31	<u>225.42</u> 69,88	<u>220.46</u> 68,34	<u>0.54</u> 0,17	<u>4.42</u> 1,37	30 км.
45	&C111-1678- 1ИН варіант 1	Стрічка алюмінієва самоклеюча, шириною 50 мм АА-130	м	80	<u>7.66</u> 612,80	<u>7.50</u> 600,00	<u>0.01</u> 0,80	<u>0.15</u> 12,00	30 км.
46	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,352	<u>59.86</u> 21,07	<u>58.41</u> 20,56	<u>0.28</u> 0,10	<u>1.17</u> 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	4,4548	<u>59.86</u> 266,66	<u>58.41</u> 260,20	<u>0.28</u> 1,25	<u>1.17</u> 5,21	30 км.
48	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,22	<u>70.73</u> 15,56	<u>68.94</u> 15,17	<u>0.4</u> 0,09	<u>1.39</u> 0,30	30 км.
49	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,068775	<u>84191.89</u> 5790,30	<u>83289.77</u> 5728,25	<u>275.38</u> 18,94	<u>626.74</u> 43,11	30 км.
50	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0013	<u>99596.64</u> 129,48	<u>97339.52</u> 126,54	<u>304.24</u> 0,40	<u>1952.88</u> 2,54	30 км.
51	+C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000085	<u>15078.17</u> 1,28	<u>14550.00</u> 1,24	<u>232.52</u> 0,02	<u>295.65</u> 0,02	30 км.
52	&C113-14-1	Патрубок зі сталеві труби 21,3x2,8 з різьбою G1/2" L=100 мм	шт.	22	<u>8.61</u> 189,42	<u>8.50</u> 187,00	<u>0.05</u> 1,10	<u>0.06</u> 1,32	30 км.
53	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>39.42</u> 39,42	<u>38.88</u> 38,88	<u>0.25</u> 0,25	<u>0.29</u> 0,29	30 км.
54	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19	<u>67.66</u> 1285,54	<u>66.66</u> 1266,54	<u>0.5</u> 9,50	<u>0.5</u> 9,50	30 км.
55	+C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,5	<u>185.35</u> 278,03	<u>183.33</u> 275,00	<u>0.64</u> 0,96	<u>1.38</u> 2,07	30 км.
56	+C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>353.38</u> 706,76	<u>350.00</u> 700,00	<u>0.75</u> 1,50	<u>2.63</u> 5,26	30 км.
57	+C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	<u>602.78</u> 904,17	<u>597.02</u> 895,53	<u>1.27</u> 1,91	<u>4.49</u> 6,73	30 км.
58	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,5	<u>214.38</u> 2465,37	<u>211.06</u> 2427,19	<u>1.72</u> 19,78	<u>1.6</u> 18,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12,5	<u>476.51</u> 5956,38	<u>470.93</u> 5886,63	<u>2.03</u> 25,38	<u>3.55</u> 44,37	30 км.
60	+С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,2	<u>1209.27</u> 5078,93	<u>1197.43</u> 5029,21	<u>2.84</u> 11,93	<u>9</u> 37,79	30 км.
61	+С114-1-У варіант 1	Вата базальтова фольгована товщ.60 мм	м3	0,09	<u>1942.24</u> 174,80	<u>1865.00</u> 167,85	<u>39.16</u> 3,52	<u>38.08</u> 3,43	30 км.
62	&С114-35-3 варіант 4	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 50мм, Ду 108	м	2,2	<u>307.14</u> 675,71	<u>300.25</u> 660,55	<u>0.87</u> 1,91	<u>6.02</u> 13,25	30 км.
63	&С114-35-3 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 108	м	2	<u>217.64</u> 435,28	<u>212.50</u> 425,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>4.27</u> 8,54	30 км.
64	&С114-35-3 варіант 6	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 32	м	15	<u>96.51</u> 1447,65	<u>93.75</u> 1406,25	<u>0.87</u> 13,05	<u>1.89</u> 28,35	30 км.
65	&С114-35-3 варіант 7	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 20	м	5	<u>82.33</u> 411,65	<u>79.85</u> 399,25	<u>0.87</u> 4,35	<u>1.61</u> 8,05	30 км.
66	&С114-35-5 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=57мм	м	1	<u>157.81</u> 157,81	<u>153.85</u> 153,85	<u>0.87</u> 0,87	<u>3.09</u> 3,09	30 км.
67	&С114-35-5 варіант 2	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=45мм	м	2	<u>146.75</u> 293,50	<u>143.00</u> 286,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>2.88</u> 5,76	30 км.
68	&С114-35-6 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=89мм	м	7,2	<u>168.95</u> 1216,44	<u>164.55</u> 1184,76	<u>1.09</u> 7,85	<u>3.31</u> 23,83	30 км.
69	&С114-35-9 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=76мм	м	7	<u>153.24</u> 1072,68	<u>149.15</u> 1044,05	<u>1.09</u> 7,63	<u>3</u> 21,00	30 км.
70	&С114-35-12 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=57мм	м	0,5	<u>136.26</u> 68,13	<u>132.50</u> 66,25	<u>1.09</u> 0,55	<u>2.67</u> 1,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C114-35-13 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=38мм	м	1,5	<u>103.47</u> 155,21	<u>100.65</u> 150,98	<u>0.79</u> 1,19	<u>2.03</u> 3,04	30 км.
72	&C114-35-15 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн76	м	4,5	<u>183.28</u> 824,76	<u>179.65</u> 808,43	<u>0.04</u> 0,18	<u>3.59</u> 16,15	30 км.
73	&C114-35-16 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн89	м	5,3	<u>217.13</u> 1150,79	<u>211.65</u> 1121,75	<u>1.22</u> 6,47	<u>4.26</u> 22,57	30 км.
74	C114-49-У варіант 2	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції арматури	м3	0,48	<u>3329.25</u> 1598,04	<u>3212.84</u> 1542,16	<u>51.13</u> 24,54	<u>65.28</u> 31,34	30 км.
75	C114-49-У варіант 3	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції грязьовика	м3	0,035	<u>3329.25</u> 116,52	<u>3212.84</u> 112,45	<u>51.13</u> 1,79	<u>65.28</u> 2,28	30 км.
76	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,08472	<u>97828.4</u> 8288,02	<u>96727.00</u> 8194,71	<u>373.15</u> 31,61	<u>728.25</u> 61,70	30 км.
77	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	<u>67217.81</u> 443,64	<u>65624.43</u> 433,12	<u>275.38</u> 1,82	<u>1318</u> 8,70	30 км.
78	+C130-10 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=300л Reflex N300	шт	2	<u>12018.85</u> 24037,70	<u>11770.00</u> 23540,00	<u>13.19</u> 26,38	<u>235.66</u> 471,32	30 км.
79	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00202	<u>38703.65</u> 78,18	<u>37553.79</u> 75,86	<u>390.96</u> 0,79	<u>758.9</u> 1,53	30 км.
80	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0396	<u>95140.29</u> 3767,56	<u>92883.83</u> 3678,20	<u>390.96</u> 15,48	<u>1865.5</u> 73,88	30 км.
81	+C130-260 варіант 2	Грязьовик 16-100 Ду 100, Ру16 кгс/см2 з фланцями у відповідь та кріпильними виробами серія 4.903-10 випуск 8 Т34.05.00.000	шт	1	<u>3454.74</u> 3454,74	<u>3350.00</u> 3350,00	<u>37</u> 37,00	<u>67.74</u> 67,74	30 км.
82	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	<u>184.7</u> 554,10	<u>180.48</u> 541,44	<u>0.6</u> 1,80	<u>3.62</u> 10,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>204.59</u> 1022,95	<u>199.86</u> 999,30	<u>0.72</u> 3,60	<u>4.01</u> 20,05	30 км.
84	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>247.44</u> 494,88	<u>241.61</u> 483,22	<u>0.98</u> 1,96	<u>4.85</u> 9,70	30 км.
85	C130-982 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>204.55</u> 409,10	<u>199.86</u> 399,72	<u>0.68</u> 1,36	<u>4.01</u> 8,02	30 км.
86	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>241.66</u> 724,98	<u>236.02</u> 708,06	<u>0.9</u> 2,70	<u>4.74</u> 14,22	30 км.
87	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	<u>241.66</u> 2174,94	<u>236.02</u> 2124,18	<u>0.9</u> 8,10	<u>4.74</u> 42,66	30 км.
88	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	11	<u>298.62</u> 3284,82	<u>291.57</u> 3207,27	<u>1.19</u> 13,09	<u>5.86</u> 64,46	30 км.
89	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	3	<u>298.62</u> 895,86	<u>291.57</u> 874,71	<u>1.19</u> 3,57	<u>5.86</u> 17,58	30 км.
90	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	7	<u>329.87</u> 2309,09	<u>322.10</u> 2254,70	<u>1.3</u> 9,10	<u>6.47</u> 45,29	30 км.
91	C130-985 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	5	<u>329.87</u> 1649,35	<u>322.10</u> 1610,50	<u>1.3</u> 6,50	<u>6.47</u> 32,35	30 км.
92	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	<u>412.36</u> 1237,08	<u>402.62</u> 1207,86	<u>1.65</u> 4,95	<u>8.09</u> 24,27	30 км.
93	C130-987 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	1	<u>520.58</u> 520,58	<u>508.14</u> 508,14	<u>2.23</u> 2,23	<u>10.21</u> 10,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	C130-997	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>164.7</u> 658,80	<u>161.06</u> 644,24	<u>0.41</u> 1,64	<u>3.23</u> 12,92	30 км.
95	C130-998	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>198.84</u> 795,36	<u>194.32</u> 777,28	<u>0.62</u> 2,48	<u>3.9</u> 15,60	30 км.
96	C142-10-2	Вода	м3	3,52721	<u>42.1</u> 148,50	<u>42.10</u> 148,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
97	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000338	<u>160164.38</u> 5,41	<u>156428.27</u> 5,29	<u>595.63</u> 0,02	<u>3140.48</u> 0,10	30 км.
98	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,042	<u>2960.22</u> 124,33	<u>2150.00</u> 90,30	<u>752.18</u> 31,59	<u>58.04</u> 2,44	30 км.
99	C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39.37</u> 39,37	<u>38.49</u> 38,49	<u>0.11</u> 0,11	<u>0.77</u> 0,77	30 км.
100	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	10	<u>39.37</u> 393,70	<u>38.49</u> 384,90	<u>0.11</u> 1,10	<u>0.77</u> 7,70	30 км.
101	+C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>52.5</u> 630,00	<u>51.29</u> 615,48	<u>0.18</u> 2,16	<u>1.03</u> 12,36	30 км.
102	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>83.2</u> 998,40	<u>81.21</u> 974,52	<u>0.36</u> 4,32	<u>1.63</u> 19,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>111.68</u> 1116,80	<u>108.99</u> 1089,90	<u>0.5</u> 5,00	<u>2.19</u> 21,90	30 км.
104	+C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>292.61</u> 585,22	<u>286.34</u> 572,68	<u>0.53</u> 1,06	<u>5.74</u> 11,48	30 км.
105	C1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>314.75</u> 629,50	<u>307.65</u> 615,30	<u>0.93</u> 1,86	<u>6.17</u> 12,34	30 км.
106	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-32х2,0 мм	шт	2	<u>63.3</u> 126,60	<u>61.99</u> 123,98	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.24</u> 2,48	30 км.
107	+C1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3,2-21,3х3,2 мм	шт	2	<u>43.42</u> 86,84	<u>42.50</u> 85,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.85</u> 1,70	30 км.
108	C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	4	<u>98.24</u> 392,96	<u>96.17</u> 384,68	<u>0.14</u> 0,56	<u>1.93</u> 7,72	30 км.
109	C1534-260	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-45х2,5 мм	шт	2	<u>98.24</u> 196,48	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
110	C1534-262	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-38х2,5 мм	шт	2	<u>98.21</u> 196,42	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.93</u> 3,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	C1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	6	<u>104.85</u> 629,10	<u>102.58</u> 615,48	<u>0.21</u> 1,26	<u>2.06</u> 12,36	30 км.
112	C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	2	<u>111.5</u> 223,00	<u>108.99</u> 217,98	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.19</u> 4,38	30 км.
113	C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-57х3 мм	шт	2	<u>122.31</u> 244,62	<u>119.59</u> 239,18	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.4</u> 4,80	30 км.
114	C1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	1	<u>198.9</u> 198,90	<u>194.40</u> 194,40	<u>0.6</u> 0,60	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
115	C1536-4 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП1-100.38	шт	1	<u>65.57</u> 65,57	<u>64.06</u> 64,06	<u>0.22</u> 0,22	<u>1.29</u> 1,29	30 км.
116	C1536-5 варіант 1	Підвіска ПГ-32-50	шт	3	<u>76.72</u> 230,16	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.44</u> 1,32	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
117	C1536-6 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.76	шт	3	<u>76.7</u> 230,10	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.42</u> 1,26	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
118	C1536-7 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.89	шт	5	<u>76.69</u> 383,45	<u>74.78</u> 373,90	<u>0.41</u> 2,05	<u>1.5</u> 7,50	30 км.
119	C1536-8 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.108	шт	4	<u>98.7</u> 394,80	<u>96.18</u> 384,72	<u>0.58</u> 2,32	<u>1.94</u> 7,76	30 км.
120	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>2153.4</u> 8,61	<u>2102.51</u> 8,41	<u>8.67</u> 0,03	<u>42.22</u> 0,17	30 км.
121	&C1541-63-2	Прокладка А-25-16 ПОН	шт	4	<u>11.03</u> 44,12	<u>10.80</u> 43,20	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.22</u> 0,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&C1541-63-2 варіант 1	Прокладка А-50-16 ПОН	шт	4	<u>16.33</u> 65,32	<u>16.00</u> 64,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.32</u> 1,28	30 км.
123	&C1541-63-2 варіант 2	Прокладка А-32-16 ПОН	шт	4	<u>14.8</u> 59,20	<u>14.50</u> 58,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.29</u> 1,16	30 км.
124	&C1541-63-5 варіант 1	Прокладка А-125-16 ПОН	шт	1	<u>30.11</u> 30,11	<u>29.50</u> 29,50	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.59</u> 0,59	30 км.
125	&C1541-63-5 варіант 2	Прокладка А-100-16 ПОН	шт	3	<u>26.54</u> 79,62	<u>26.00</u> 78,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>0.52</u> 1,56	30 км.
126	&C1541-63-5 варіант 3	Прокладка А-80-16 ПОН	шт	14	<u>22.97</u> 321,58	<u>22.50</u> 315,00	<u>0.02</u> 0,28	<u>0.45</u> 6,30	30 км.
127	&C1541-63-5 варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН	шт	16	<u>20.83</u> 333,28	<u>20.40</u> 326,40	<u>0.02</u> 0,32	<u>0.41</u> 6,56	30 км.
128	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	<u>3900.75</u> 19,50	<u>3810.31</u> 19,05	<u>13.95</u> 0,07	<u>76.49</u> 0,38	30 км.
129	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>2449.32</u> 9,80	<u>2366.38</u> 9,47	<u>34.91</u> 0,14	<u>48.03</u> 0,19	30 км.
130	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,03	<u>8382.54</u> 251,48	<u>8148.37</u> 244,45	<u>69.81</u> 2,09	<u>164.36</u> 4,94	30 км.
131	C1545-8 варіант 2	Бобишка для встановлення гільзи (муфта Ду 15) під кутом 45	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	30 км.
132	+C1545-8 варіант 3	Бобишка БК50 М27х2	шт	9	<u>92.03</u> 828,27	<u>90.00</u> 810,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.8</u> 16,20	30 км.
133	+C1545-8 варіант 4	Оправа металева 2П 215/100	шт	9	<u>94.07</u> 846,63	<u>92.00</u> 828,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.84</u> 16,56	30 км.
134	+C1545-8 варіант 5	Бобишка з внутрішньою різьбою G1/2", L=40мм	шт	4	<u>66.53</u> 266,12	<u>65.00</u> 260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>1.3</u> 5,20	30 км.
135	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00029	<u>26360.34</u> 7,64	<u>25438.55</u> 7,38	<u>404.92</u> 0,12	<u>516.87</u> 0,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	C1546-54	Пароніт	т	0,00007	<u>153617.36</u> 10,75	<u>150085.26</u> 10,51	<u>519.99</u> 0,04	<u>3012.11</u> 0,20	30 км.
137	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,04998	<u>166.03</u> 8,30	<u>154.00</u> 7,70	<u>8.77</u> 0,44	<u>3.26</u> 0,16	30 км.
138	&C1630-107-2 варіант 1	Фільтр осадний Ду65 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>4019.68</u> 4019,68	<u>3935.00</u> 3935,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>78.82</u> 78,82	30 км.
139	&C1630-107-2 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий Ду25 Ру1,6МПа VT 400.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>138.58</u> 138,58	<u>130.00</u> 130,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>2.72</u> 2,72	30 км.
140	&C1630-108-1 варіант 1	Фільтр осадний Ду80 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>5024.33</u> 5024,33	<u>4919.00</u> 4919,00	<u>6.81</u> 6,81	<u>98.52</u> 98,52	30 км.
141	&C1630-109-1	Фільтри осадний Ду100, Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>7003.19</u> 7003,19	<u>6854.00</u> 6854,00	<u>11.87</u> 11,87	<u>137.32</u> 137,32	30 км.
142	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	85	<u>95.23</u> 8094,55	<u>92.97</u> 7902,45	<u>0.39</u> 33,15	<u>1.87</u> 158,95	30 км.
143	+C1630-642 варіант 2	Крани кульові для підключення манометра 1/2"x1/2" VT.807.N.0404 "VALTEC"	шт	22	<u>160.28</u> 3526,16	<u>157.00</u> 3454,00	<u>0.14</u> 3,08	<u>3.14</u> 69,08	30 км.
144	+C1630-981 варіант 2	Лічильник крильчатий для гарячої води, Ду15, муфтовий з імпульним виходом ResidiaJet Qn 1,5/90 Residia-M "SENSUS"	шт	1	<u>970.43</u> 970,43	<u>950.00</u> 950,00	<u>1.4</u> 1,40	<u>19.03</u> 19,03	30 км.
145	+C1630-1404 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>3909.65</u> 7819,30	<u>3825.00</u> 7650,00	<u>7.99</u> 15,98	<u>76.66</u> 153,32	30 км.
146	+C1630-1405 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>5554.77</u> 11109,54	<u>5435.45</u> 10870,90	<u>10.4</u> 20,80	<u>108.92</u> 217,84	30 км.
147	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.06 "VALTEC"	шт	9	<u>343.98</u> 3095,82	<u>337.00</u> 3033,00	<u>0.24</u> 2,16	<u>6.74</u> 60,66	30 км.
148	+C1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, Ду15 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.04 "VALTEC"	шт	1	<u>160.38</u> 160,38	<u>157.00</u> 157,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>3.14</u> 3,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	+C1630-1432 варіант 3	Запобіжний клапан Ду40 мм, Рр0,4МПа різьба вн/вн VT.1831.N.08 "VALTEC"	шт	1	<u>3827.28</u> 3827,28	<u>3752.00</u> 3752,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>75.04</u> 75,04	30 км.
150	+C1630-1432 варіант 4	Запірний вентиль зі зливом Ду25 арт.7613100 "Reflex"	шт	2	<u>1829.1</u> 3658,20	<u>1793.00</u> 3586,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>35.86</u> 71,72	30 км.
151	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/зовн. VT.215.N.06 "VALTEC"	шт	2	<u>380.19</u> 760,38	<u>372.50</u> 745,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>7.45</u> 14,90	30 км.
152	+C1630-1432 варіант 6	Клапан зворотній муфтовий, Ду25 мм, Ру1, 6МПа різьба вн/вн VT.161.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>252.18</u> 252,18	<u>247.00</u> 247,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>4.94</u> 4,94	30 км.
153	+C1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник Ду 15, Рр1, 0МПа VT.502.N.04 "VALTEC"	шт	5	<u>174.65</u> 873,25	<u>168.00</u> 840,00	<u>3.23</u> 16,15	<u>3.42</u> 17,10	30 км.
154	+C1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм "Breeze"	шт	5	<u>2652.71</u> 13263,55	<u>2600.00</u> 13000,00	<u>0.7</u> 3,50	<u>52.01</u> 260,05	30 км.
155	+C1630-2021 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм "Breeze"	шт	6	<u>2281.43</u> 13688,58	<u>2236.00</u> 13416,00	<u>0.7</u> 4,20	<u>44.73</u> 268,38	30 км.
156	+C1630-2021 варіант 3	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм "Breeze"	шт	2	<u>1790.81</u> 3581,62	<u>1755.00</u> 3510,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>35.11</u> 70,22	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
157	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4437	<u>4.9416</u> 2,19	<u>4.9416</u> 2,19			
158	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	189	<u>0.07223</u> 13,65	<u>0.07223</u> 13,65			
159	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,06	<u>184.55</u> 11,07	<u>184.55</u> 11,07			
		Разом	грн.		26,91	26,91			
		Разом по розділу III	грн.		198291,56	194208,33	575,66	3507,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
160	+1704-20590 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 32, Ру 2,5 МПа Kvs=12,5 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з імпульсною трубкою AV R1/2 і краном з фланцями у відповідь та кріпильними виробами	шт	1	<u>39087.98</u> 39087,98	<u>37611.00</u> 37611,00	<u>1128.33</u> 1128,33	<u>348.65</u> 348,65	3%
161	+1704-20590 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 25, Ру 2,5 МПа Kvs=8,0 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з 2-ма імпульсними трубками AV R1/2 і краном	шт	1	<u>25790.52</u> 25790,52	<u>24816.00</u> 24816,00	<u>744.48</u> 744,48	<u>230.04</u> 230,04	3%
162	+2301-1196 варіант 3	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=12,6м3/год, H=11м, N=762Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 50-180 F "Grundfos"	шт	2	<u>103884.39</u> 207768,78	<u>99959.00</u> 199918,00	<u>2998.77</u> 5997,54	<u>926.62</u> 1853,24	3%
163	+2301-1196 варіант 4	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=8,0м3/год, H=8,5м, N=440Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 40-120 F "Grundfos"	шт	2	<u>58716.68</u> 117433,36	<u>56498.00</u> 112996,00	<u>1694.94</u> 3389,88	<u>523.74</u> 1047,48	3%
164	&2311-1003-3	Пластинчастий теплообмінник системи опалення Q=360кВт, F=53,2м2 ТП 3В-33-11-11 "ТЕПЛО-ПОЛІС"	шт	1	<u>29281.43</u> 29281,43	<u>28175.00</u> 28175,00	<u>845.25</u> 845,25	<u>261.18</u> 261,18	3%
165	&23071-12106-1 варіант 3	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду32, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 20 "Danfoss"	шт	1	<u>23567.53</u> 23567,53	<u>22677.00</u> 22677,00	<u>680.31</u> 680,31	<u>210.22</u> 210,22	3%
166	&23071-12106-1 варіант 4	Клапан двохпозиційний кульовий прохідний нормально закритий Ду15, Ру4,0МПа, різьба вн/вн AMZ 112 з ел.приводом on/off 230в/50гЦ, "Danfoss"	шт	1	<u>5248.31</u> 5248,31	<u>5050.00</u> 5050,00	<u>151.50</u> 151,50	<u>46.81</u> 46,81	3%
167	&23071-12106-1 варіант 5	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду25, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 23, "Danfoss"	шт	1	<u>24121.46</u> 24121,46	<u>23210.00</u> 23210,00	<u>696.30</u> 696,30	<u>215.16</u> 215,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		472299,37	454453,00	13633,59	4212,78	
		Електроенергія	кВт-год	344,917					
		Стиснене повітря	м3	189					
		Мастильні матеріали	кг	5,007					
		Гідравлічна рідина	кг	0,101					
		Бензин	л	74,899					
		Дизельне паливо	л	8,487					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
автоматику теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-15

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	152,73	74,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	13,35	74,43				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	15,28	115,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	181,36					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,2558	<u>283.63</u> 356,18				
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0483	<u>355.95</u> 17,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,663	<u>664.95</u> 440,86				
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,0521	<u>519.74</u> 4185,00				
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0066	<u>102.19</u> 0,67				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,192	<u>39.93</u> 87,53				
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,48	<u>4.99</u> 7,39				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5094,82				
		Бензин	кг	45,25					
		Дизельне паливо	кг	3,779					
		Електроенергія	кВт-год	12,242					
		Мастильні матеріали	кг	2,619					
		Гідравлічна рідина	кг	0,583					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,2646					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,5564					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,7226					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,174					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000012	<u>101280.49</u> 1,22	<u>98942.00</u> 1,19	<u>352.6</u> -	<u>1985.89</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001065	<u>98328.79</u> 104,72	<u>96048.17</u> 102,29	<u>352.6</u> 0,38	<u>1928.02</u> 2,05	30 км.
19	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00081	<u>6902.72</u> 5,59	<u>6289.92</u> 5,09	<u>477.45</u> 0,39	<u>135.35</u> 0,11	30 км.
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0000012	<u>224184.29</u> 0,27	<u>219513.14</u> 0,26	<u>275.38</u> -	<u>4395.77</u> 0,01	30 км.
21	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0000003	<u>77011.6</u> 0,02	<u>75226.19</u> 0,02	<u>275.38</u> -	<u>1510.03</u> -	30 км.
22	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,014	<u>29837.28</u> 417,72	<u>29339.79</u> 410,76	<u>275.38</u> 3,86	<u>222.11</u> 3,10	30 км.
23	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003135	<u>172746.07</u> 54,16	<u>169000.00</u> 52,98	<u>358.89</u> 0,11	<u>3387.18</u> 1,07	30 км.
24	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,048	<u>566.61</u> 27,20	<u>554.73</u> 26,63	<u>0.77</u> 0,04	<u>11.11</u> 0,53	30 км.
25	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0217	<u>50.64</u> 1,10	<u>49.12</u> 1,07	<u>0.53</u> 0,01	<u>0.99</u> 0,02	30 км.
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00052	<u>99596.64</u> 51,79	<u>97339.52</u> 50,62	<u>304.24</u> 0,16	<u>1952.88</u> 1,01	30 км.
27	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00018	<u>12254.96</u> 2,21	<u>11537.22</u> 2,08	<u>477.45</u> 0,09	<u>240.29</u> 0,04	30 км.
28	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	<u>59.16</u> 414,12	<u>58.31</u> 408,17	<u>0.41</u> 2,87	<u>0.44</u> 3,08	30 км.
29	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,39	<u>76.15</u> 29,70	<u>75.00</u> 29,25	<u>0.58</u> 0,23	<u>0.57</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00155	<u>97828.4</u> 151,63	<u>96727.00</u> 149,93	<u>373.15</u> 0,58	<u>728.25</u> 1,12	30 км.
31	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	<u>107977.48</u> 647,86	<u>106800.53</u> 640,80	<u>373.15</u> 2,24	<u>803.8</u> 4,82	30 км.
32	+C153-14 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,07	<u>42459.24</u> 2972,15	<u>41500.00</u> 2905,00	<u>126.71</u> 8,87	<u>832.53</u> 58,28	30 км.
33	+C157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,75 мм2	1000м	0,035	<u>4421.52</u> 154,75	<u>4330.00</u> 151,55	<u>4.82</u> 0,17	<u>86.7</u> 3,03	30 км.
34	+C157-262 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2	1000м	0,005	<u>5248.25</u> 26,24	<u>5140.00</u> 25,70	<u>5.34</u> 0,03	<u>102.91</u> 0,51	30 км.
35	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000672	<u>37367.29</u> 25,11	<u>36285.53</u> 24,38	<u>349.07</u> 0,23	<u>732.69</u> 0,50	30 км.
36	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004	<u>160164.38</u> 6,41	<u>156428.27</u> 6,26	<u>595.63</u> 0,02	<u>3140.48</u> 0,13	30 км.
37	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002	<u>287033.74</u> 5,74	<u>280810.00</u> 5,62	<u>595.63</u> 0,01	<u>5628.11</u> 0,11	30 км.
38	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	<u>69585.14</u> 2,78	<u>67625.10</u> 2,71	<u>595.63</u> 0,02	<u>1364.41</u> 0,05	30 км.
39	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0000024	<u>777816.44</u> 1,87	<u>762289.76</u> 1,83	<u>275.38</u> -	<u>15251.3</u> 0,04	30 км.
40	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2365	<u>125.24</u> 29,62	<u>122.67</u> 29,01	<u>0.11</u> 0,03	<u>2.46</u> 0,58	30 км.
41	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,0366	<u>27.64</u> 1,01	<u>27.06</u> 0,99	<u>0.04</u> -	<u>0.54</u> 0,02	30 км.
42	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,3122	<u>413.51</u> 542,61	<u>405.09</u> 531,56	<u>0.31</u> 0,41	<u>8.11</u> 10,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0574	<u>933.93</u> 53,61	<u>915.20</u> 52,53	<u>0.42</u> 0,02	<u>18.31</u> 1,06	30 км.
44	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6877	<u>932.83</u> 641,51	<u>914.23</u> 628,72	<u>0.31</u> 0,21	<u>18.29</u> 12,58	30 км.
45	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,546	<u>15.6</u> 8,52	<u>15.10</u> 8,24	<u>0.19</u> 0,10	<u>0.31</u> 0,18	30 км.
46	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0021	<u>3543.85</u> 7,44	<u>3473.97</u> 7,30	<u>0.39</u> -	<u>69.49</u> 0,14	30 км.
47	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1365	<u>454.98</u> 62,10	<u>445.62</u> 60,83	<u>0.44</u> 0,06	<u>8.92</u> 1,21	30 км.
48	+C1545-153 варіант 1	Накінецьник-гільза 1 мм2 з ізолюванням фланцем Е1008	шт	30	<u>0.52</u> 15,60	<u>0.50</u> 15,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.01</u> 0,30	30 км.
49	+C1545-153 варіант 2	Накінецьник-гільза 0,75 мм2 з ізолюванням фланцем НГИ2	шт	15	<u>0.78</u> 11,70	<u>0.75</u> 11,25	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.02</u> 0,30	30 км.
50	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	<u>13.34</u> 3,27	<u>13.04</u> 3,19	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.26</u> 0,07	30 км.
51	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,512	<u>980.57</u> 502,05	<u>950.90</u> 486,86	<u>10.44</u> 5,35	<u>19.23</u> 9,84	30 км.
52	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1377	<u>164.77</u> 22,69	<u>160.39</u> 22,09	<u>1.15</u> 0,16	<u>3.23</u> 0,44	30 км.
53	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,56	<u>62.78</u> 35,16	<u>61.32</u> 34,34	<u>0.23</u> 0,13	<u>1.23</u> 0,69	30 км.
54	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,69615	<u>16.7</u> 11,63	<u>16.18</u> 11,26	<u>0.19</u> 0,13	<u>0.33</u> 0,24	30 км.
55	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,69615	<u>41.49</u> 28,88	<u>40.54</u> 28,22	<u>0.14</u> 0,10	<u>0.81</u> 0,56	30 км.
56	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,22	<u>231.97</u> 51,03	<u>226.12</u> 49,75	<u>1.3</u> 0,29	<u>4.55</u> 0,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,00918	<u>1055.17</u> 9,69	<u>1032.73</u> 9,48	<u>1.75</u> 0,02	<u>20.69</u> 0,19	30 км.
58	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,275	<u>533.77</u> 146,79	<u>523.13</u> 143,86	<u>0.17</u> 0,05	<u>10.47</u> 2,88	30 км.
59	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0497	<u>2937.79</u> 146,01	<u>2879.42</u> 143,11	<u>0.77</u> 0,04	<u>57.6</u> 2,86	30 км.
60	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	0,09	<u>66.51</u> 5,99	<u>64.83</u> 5,83	<u>0.38</u> 0,03	<u>1.3</u> 0,13	30 км.
61	C1545-275	Фольга мідна	т	0,008	<u>317759.84</u> 2542,08	<u>311145.27</u> 2489,16	<u>383.98</u> 3,07	<u>6230.59</u> 49,85	30 км.
62	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>367.58</u> 7,35	<u>358.45</u> 7,17	<u>1.92</u> 0,04	<u>7.21</u> 0,14	30 км.
63	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	<u>62412.93</u> 14,98	<u>60791.21</u> 14,59	<u>397.94</u> 0,10	<u>1223.78</u> 0,29	30 км.
64	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,05	<u>338.9</u> 16,95	<u>331.75</u> 16,59	<u>0.5</u> 0,03	<u>6.65</u> 0,33	30 км.
65	C1546-61	Припой А	т	0,0000012	<u>159682.21</u> 0,19	<u>156078.47</u> 0,19	<u>472.72</u> -	<u>3131.02</u> -	30 км.
66	&1504-12001-2	Перекидний вимикач, 16А I-0-II 1 полюс Е221-4	шт	3	<u>357.14</u> 1071,42	<u>350.00</u> 1050,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>7</u> 21,00	30 км.
67	&1504-12001-4 варіант 1	Індикатор жовтий Е249-Е	шт	1	<u>199.04</u> 199,04	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
68	&1504-12001-4 варіант 2	Індикатор зелений Е249-Д	шт	4	<u>199.04</u> 796,16	<u>195.00</u> 780,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>3.9</u> 15,60	30 км.
69	&1504-12001-4 варіант 3	Індикатор червоний Е249-С	шт	3	<u>204.14</u> 612,42	<u>200.00</u> 600,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>4</u> 12,00	30 км.
70	&1504-12001-5 варіант 1	DIN-рейка монтажна 60 см	шт	4	<u>13.02</u> 52,08	<u>12.75</u> 51,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.26</u> 1,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&1504-12001-5 варіант 2	DIN-рейка монтажна 30 см	шт	2	<u>6.67</u> 13,34	<u>6.53</u> 13,06	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.13</u> 0,26	30 км.
72	&1504-12001-6 варіант 2	Затискач клемний набірний ЗНИ-4	шт	40	<u>5.21</u> 208,40	<u>5.10</u> 204,00	<u>0.01</u> 0,40	<u>0.1</u> 4,00	30 км.
73	&1504-12001-6 варіант 3	Затискач клемний набірний ЗНИ-4РЕН	шт	10	<u>14.29</u> 142,90	<u>14.00</u> 140,00	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.28</u> 2,80	30 км.
74	&1504-12001-6 варіант 4	Обмежувач на DIN-рейку	шт	20	<u>3.84</u> 76,80	<u>3.75</u> 75,00	<u>0.01</u> 0,20	<u>0.08</u> 1,60	30 км.
75	&1504-18001-1	Кнопка червона 16А 1НВ+1НЗ, Е225-11F	шт	1	<u>270.34</u> 270,34	<u>265.00</u> 265,00	<u>0.04</u> 0,04	<u>5.3</u> 5,30	30 км.
76	&1504-18001-1 варіант 1	Кнопка зелена 16А 2НВ, Z-T/4S-G	шт	1	<u>604.65</u> 604,65	<u>592.75</u> 592,75	<u>0.04</u> 0,04	<u>11.86</u> 11,86	30 км.
77	&1517-1106-1 варіант 1	Щит сигналізації ЩС на 24 модулі, габарит 275х370х140, IP65, з прозорими дверцятами тип 12754, "ABB"	шт	1	<u>1178.46</u> 1178,46	<u>1155.00</u> 1155,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>23.11</u> 23,11	30 км.
78	&1517-1107-1 варіант 2	Щит автоматизації ЩА на 54модулі, габарит 380х570х140 IP65, з прозорими дверцятами тип 12758, "ABB"	шт	1	<u>2367.47</u> 2367,47	<u>2320.00</u> 2320,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>46.42</u> 46,42	30 км.
79	&2405-1010-1	Труба гофрована із ПВХ Дн20мм	м	15	<u>16.77</u> 251,55	<u>16.43</u> 246,45	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.33</u> 4,95	30 км.
80	&2405-1010-2	Труба гофрована із ПВХ Дн25мм	м	10	<u>18.12</u> 181,20	<u>17.75</u> 177,50	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.36</u> 3,60	30 км.
81	&2405-1010-3	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 25х16	шт	30	<u>35.71</u> 1071,30	<u>35.00</u> 1050,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.7</u> 21,00	30 км.
82	&2405-1010-4-3Д	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 80х40	шт	9	<u>163.21</u> 1468,89	<u>160.00</u> 1440,00	<u>0.01</u> 0,09	<u>3.2</u> 28,80	30 км.
83	&2405-1010-5 варіант 1	Накінецьник трубчастий перетин дрота 1, 5мм ² , довжина опресувальної частини 8мм, НТ 1,5-08	шт	50	<u>0.23</u> 11,50	<u>0.22</u> 11,00	<u>0.01</u> 0,50	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&2405-1010-7 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,75 мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,75-08	шт	20	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.22</u> 4,40	<u>0.01</u> 0,20	<u>-</u> -	30 км.
85	&2405-1010-8 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,5 мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,5-08	шт	30	<u>0.23</u> 6,90	<u>0.22</u> 6,60	<u>0.01</u> 0,30	<u>-</u> -	30 км.
86	&2405-1010-K	Кабель-канал перфорований 40х60 мм	м.п.	3,03	<u>106.56</u> 322,88	<u>104.46</u> 316,51	<u>0.01</u> 0,03	<u>2.09</u> 6,34	30 км.
87	&2405-1010-10 варіант 1	Ніпель 6/Ф 10	шт	6	<u>4.35</u> 26,10	<u>4.25</u> 25,50	<u>0.01</u> 0,06	<u>0.09</u> 0,54	30 км.
88	&2405-1010-11 варіант 1	Капілярна трубка мідна 1,5м із з'єднанням G 3/8 та шайбами 060-104766	шт	2	<u>1452.49</u> 2904,98	<u>1424.00</u> 2848,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>28.48</u> 56,96	30 км.
89	+15095-46011 варіант 1	Провід перерізом 2.0,5мм2, ПВСнг	1000м	0,106	<u>8686.67</u> 920,79	<u>8505.00</u> 901,53	<u>11.34</u> 1,20	<u>170.33</u> 18,06	30 км.
90	+15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм2, ПВСнг	1000м	0,039	<u>16746.23</u> 653,10	<u>16400.00</u> 639,60	<u>17.87</u> 0,70	<u>328.36</u> 12,80	30 км.
91	+15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,045	<u>55057.25</u> 2477,58	<u>53940.00</u> 2427,30	<u>37.7</u> 1,70	<u>1079.55</u> 48,58	30 км.
92	+15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2, ПВСнг	1000м	0,043	<u>36864.73</u> 1585,18	<u>36100.00</u> 1552,30	<u>41.89</u> 1,80	<u>722.84</u> 31,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
93	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2095	<u>4.9416</u> 10,92	<u>4.9416</u> 10,92			
94	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0453	<u>184.55</u> 8,36	<u>184.55</u> 8,36			
		Разом	грн.		19,28	19,28			
		Разом по розділу III	грн.		29522,13	28922,09	42,07	557,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
95	&1504-1001-2	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=4А, S201-С-4	шт	2	<u>280.6</u> 561,20	<u>270.00</u> 540,00	<u>8.10</u> 16,20	<u>2.50</u> 5,00	3%
96	&1504-1001-4	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=1А, S201-С-1	шт	2	<u>339.43</u> 678,86	<u>326.60</u> 653,20	<u>9.80</u> 19,60	<u>3.03</u> 6,06	3%
97	&1504-1001-6-19	Вимикач автоматичний 230В Ікр=6А, S201-С-6	шт	2	<u>307.62</u> 615,24	<u>296.00</u> 592,00	<u>8.88</u> 17,76	<u>2.74</u> 5,48	3%
98	&1504-1001-10-1А	Вимикач автоматичний 230В Ікр=10А, S201-С-10	шт	1	<u>259.82</u> 259,82	<u>250.00</u> 250,00	<u>7.50</u> 7,50	<u>2.32</u> 2,32	3%
99	&1504-5001-1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 2НВ+2НЗ конт. ESB 24-22	шт	3	<u>1018.38</u> 3055,14	<u>979.90</u> 2939,70	<u>29.40</u> 88,20	<u>9.08</u> 27,24	3%
100	&1504-5001-1 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 4НВ конт. ESB 24-40	шт	1	<u>939.35</u> 939,35	<u>903.85</u> 903,85	<u>27.12</u> 27,12	<u>8.38</u> 8,38	3%
101	&1504-5001-3 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 20А 2НВ конт. ESB 20-20	шт	3	<u>705.04</u> 2115,12	<u>678.40</u> 2035,20	<u>20.35</u> 61,05	<u>6.29</u> 18,87	3%
102	&1504-12001-1 варіант 1	Реле проміжне 230В, 16А 2НО конт. E259R20 "ABB"	шт	2	<u>575.08</u> 1150,16	<u>553.35</u> 1106,70	<u>16.60</u> 33,20	<u>5.13</u> 10,26	3%
103	&1504-12001-1 варіант 2	Реле проміжне 230В, 16А 1НО+1NC конт. E259R11 "ABB"	шт	1	<u>575.08</u> 575,08	<u>553.35</u> 553,35	<u>16.60</u> 16,60	<u>5.13</u> 5,13	3%
104	&1504-12001-4 варіант 1	Звоник модульний 230В, SM1-230	шт	1	<u>392.84</u> 392,84	<u>378.00</u> 378,00	<u>11.34</u> 11,34	<u>3.50</u> 3,50	3%
105	&1504-12001-4 варіант 2	Діод D226	шт	6	<u>5.2</u> 31,20	<u>5.00</u> 30,00	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.05</u> 0,30	3%
106	&1605-1072-1 варіант 1	Клемна панель для установки ECL на DIN-рейку, арт.087Н3220 "Danfoss"	шт	1	<u>1567.22</u> 1567,22	<u>1553.24</u> 1553,24	<u>-</u> -	<u>13.98</u> 13,98	
107	&1605-1072-1 варіант 2	Ключ до регулятора ESL мультимовний А368, арт.087Н3803 "Danfoss"	шт	1	<u>7052.49</u> 7052,49	<u>6989.58</u> 6989,58	<u>-</u> -	<u>62.91</u> 62,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+1704-10008 варіант 4	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..150С)-160/103	шт	3	<u>129.91</u> 389,73	<u>125.00</u> 375,00	<u>3.75</u> 11,25	<u>1.16</u> 3,48	3%
109	+1704-10008 варіант 5	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..100С)-160/103	шт	6	<u>98.73</u> 592,38	<u>95.00</u> 570,00	<u>2.85</u> 17,10	<u>0.88</u> 5,28	3%
110	+1704-10318 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1447.86</u> 1447,86	<u>1393.16</u> 1393,16	<u>41.79</u> 41,79	<u>12.91</u> 12,91	3%
111	+1704-10318 варіант 2	Датчик температури води занурювальний L=100 Tmax+140*С з гільзою, ESMU/Cu Danfoss	шт	4	<u>2585.61</u> 10342,44	<u>2487.91</u> 9951,64	<u>74.64</u> 298,56	<u>23.06</u> 92,24	3%
112	+1704-20005 варіант 3	Манометр, що показує ДМ 05100 0..1,0 МПа	шт	13	<u>353.35</u> 4593,55	<u>340.00</u> 4420,00	<u>10.20</u> 132,60	<u>3.15</u> 40,95	3%
113	+1704-20005 варіант 4	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,6 МПа	шт	2	<u>353.35</u> 706,70	<u>340.00</u> 680,00	<u>10.20</u> 20,40	<u>3.15</u> 6,30	3%
114	+1704-20005 варіант 5	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,4 МПа	шт	7	<u>311.78</u> 2182,46	<u>300.00</u> 2100,00	<u>9.00</u> 63,00	<u>2.78</u> 19,46	3%
115	&1704-20590-1-1Б	Реле перепаду тиску, 0,25/3,5 Бар, YNS-C106X.	шт	1	<u>4319.21</u> 4319,21	<u>4156.00</u> 4156,00	<u>124.68</u> 124,68	<u>38.53</u> 38,53	3%
116	&1704-20590-1-1Б варіант 2	Електронний регулятор ESL 310, Danfoss	шт	1	<u>18749.96</u> 18749,96	<u>18041.48</u> 18041,48	<u>541.24</u> 541,24	<u>167.24</u> 167,24	3%
117	&1704-50516-1-1В варіант 1	Реле тиску 0,2/8 Бар, KPI35 "DANFOSS"	шт	4	<u>1730.58</u> 6922,32	<u>1665.18</u> 6660,72	<u>49.96</u> 199,84	<u>15.44</u> 61,76	3%
Разом по розділу IV			грн.		69240,33	66872,82	1749,93	617,58	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
	Електроенергія		кВт-год	14,452					
	Мастильні матеріали		кг	2,665					
	Гідравлічна рідина		кг	0,583					
	Бензин		л	61,148					
	Дизельне паливо		л	4,446					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
пусконалагоджувальні роботи автоматики теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-16

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	53	99,91				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,62	115,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	57,62					
		Середній розряд робіт	розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028/1
силове електропостачання. Замість анульованого кошториса №2-1-4/1**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	239,07	70,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4117,38	74,00				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	666,87	75,05				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,47	82,32				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	493,94	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5517,73					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	47,3211	<u>283.63</u> 13421,68				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4554	<u>355.95</u> 162,10				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,01485	<u>562.11</u> 8,35				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	45,5392	<u>664.95</u> 30281,29				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	361,936	<u>519.74</u> 188112,62				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	74,168	<u>39.93</u> 2961,53				
15	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	29,372	<u>110.49</u> 3245,31				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	39,56375	<u>330.63</u> 13080,96				
17	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,087143	<u>471.77</u> 41,11				
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,01	<u>940.45</u> 9,40				
19	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,0524472	<u>84.67</u> 4,44				
20	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0008	<u>882.97</u> 0,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,030725	<u>1064,72</u> 32,71				
22	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,01305	<u>1367,73</u> 17,85				
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,04255	<u>460,64</u> 19,60				
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,09455	<u>584,69</u> 55,28				
25	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,02275	<u>1013,53</u> 23,06				
26	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,01275	<u>591,22</u> 7,54				
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0244	<u>816,47</u> 19,92				
28	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,01645	<u>3804,17</u> 62,58				
29	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,52	<u>783,52</u> 1974,47				
30	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	30,4514	<u>6,22</u> 189,41				
31	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,4462	<u>159</u> 229,95				
32	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,9269	<u>154,49</u> 143,20				
33	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	31,32	<u>5,24</u> 164,12				
34	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,2585	<u>87,36</u> 197,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	79,1275	5,39 426,50				
36	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,00705	467,81 3,30				
37	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,11	161,86 341,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		255237,81				
		Бензин	кг	2029,027					
		Дизельне паливо	кг	403,561					
		Електроенергія	кВт-год	750,966					
		Стиснене повітря	м3	5483,536					
		Мастильні матеріали	кг	132,69					
		Гідравлічна рідина	кг	28,91					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
38	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	456,0606					
39	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	115,2532					
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	25,0434					
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	25,0434					
42	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,8562					
43	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,02045					
44	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,77					
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,036					
46	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	28,2917					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
48	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00135	<u>97834.14</u> 132,08	<u>95563.22</u> 129,01	<u>352.6</u> 0,48	<u>1918.32</u> 2,59	30 км.
49	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,017512	<u>65974.4</u> 1155,34	<u>64328.18</u> 1126,52	<u>352.6</u> 6,17	<u>1293.62</u> 22,65	30 км.
50	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00000256	<u>99172.15</u> 0,25	<u>96875.00</u> 0,25	<u>352.6</u> -	<u>1944.55</u> -	30 км.
51	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1702874	<u>6902.72</u> 1175,45	<u>6289.92</u> 1071,09	<u>477.45</u> 81,30	<u>135.35</u> 23,06	30 км.
52	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002742	<u>323072.58</u> 88,59	<u>316146.92</u> 86,69	<u>590.9</u> 0,16	<u>6334.76</u> 1,74	30 км.
53	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0054	<u>51678.12</u> 279,06	<u>50140.10</u> 270,76	<u>524.72</u> 2,83	<u>1013.3</u> 5,47	30 км.
54	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026352	<u>51210.3</u> 134,95	<u>49930.80</u> 131,58	<u>275.38</u> 0,73	<u>1004.12</u> 2,64	30 км.
55	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,11811	<u>236.88</u> 27,98	<u>231.94</u> 27,39	<u>0.3</u> 0,04	<u>4.64</u> 0,55	30 км.
56	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00027	<u>35102.07</u> 9,48	<u>34058.04</u> 9,20	<u>355.75</u> 0,10	<u>688.28</u> 0,18	30 км.
57	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000096	<u>92190.39</u> 8,85	<u>90030.14</u> 8,64	<u>352.6</u> 0,03	<u>1807.65</u> 0,18	30 км.
58	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000052	<u>38747.56</u> 2,01	<u>37628.91</u> 1,96	<u>358.89</u> 0,02	<u>759.76</u> 0,03	30 км.
59	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0177581	<u>172746.07</u> 3067,64	<u>169000.00</u> 3001,12	<u>358.89</u> 6,37	<u>3387.18</u> 60,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,003	<u>28765.33</u> 86,30	<u>27592.81</u> 82,78	<u>608.49</u> 1,83	<u>564.03</u> 1,69	30 км.
61	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0004666	<u>112231.09</u> 52,37	<u>109434.85</u> 51,06	<u>595.63</u> 0,28	<u>2200.61</u> 1,03	30 км.
62	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003034	<u>150354.67</u> 45,62	<u>146810.91</u> 44,54	<u>595.63</u> 0,18	<u>2948.13</u> 0,90	30 км.
63	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00268	<u>35651.6</u> 95,55	<u>34356.92</u> 92,08	<u>595.63</u> 1,60	<u>699.05</u> 1,87	30 км.
64	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1147	<u>225.42</u> 25,86	<u>220.46</u> 25,29	<u>0.54</u> 0,06	<u>4.42</u> 0,51	30 км.
65	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000899	<u>274383.65</u> 24,67	<u>268412.68</u> 24,13	<u>590.9</u> 0,05	<u>5380.07</u> 0,49	30 км.
66	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	13,0386	<u>566.61</u> 7387,80	<u>554.73</u> 7232,90	<u>0.77</u> 10,04	<u>11.11</u> 144,86	30 км.
67	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,2046	<u>50.64</u> 10,36	<u>49.12</u> 10,05	<u>0.53</u> 0,11	<u>0.99</u> 0,20	30 км.
68	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,598	<u>16589.01</u> 9920,23	<u>16263.38</u> 9725,50	<u>0.36</u> 0,22	<u>325.27</u> 194,51	30 км.
69	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0486	<u>42859.15</u> 2082,95	<u>42264.72</u> 2054,07	<u>275.38</u> 13,38	<u>319.05</u> 15,50	30 км.
70	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 25х4 мм	т	0,10206	<u>24919.1</u> 2543,24	<u>24458.22</u> 2496,21	<u>275.38</u> 28,11	<u>185.5</u> 18,92	30 км.
71	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00597	<u>99596.64</u> 594,59	<u>97339.52</u> 581,12	<u>304.24</u> 1,82	<u>1952.88</u> 11,65	30 км.
72	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,039511	<u>12254.96</u> 484,21	<u>11537.22</u> 455,85	<u>477.45</u> 18,86	<u>240.29</u> 9,50	30 км.
73	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0848	<u>146.59</u> 12,43	<u>144.34</u> 12,24	<u>1.16</u> 0,10	<u>1.09</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	C113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	66	<u>36.59</u> 2414,94	<u>36.13</u> 2384,58	<u>0.19</u> 12,54	<u>0.27</u> 17,82	30 км.
75	C142-10-2	Вода	м3	0,15	<u>42.1</u> 6,32	<u>42.10</u> 6,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
76	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0295828	<u>37367.29</u> 1105,43	<u>36285.53</u> 1073,43	<u>349.07</u> 10,33	<u>732.69</u> 21,67	30 км.
77	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0052	<u>33040.92</u> 171,81	<u>32117.68</u> 167,01	<u>275.38</u> 1,43	<u>647.86</u> 3,37	30 км.
78	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,059564	<u>43240.92</u> 2575,60	<u>42117.68</u> 2508,70	<u>275.38</u> 16,40	<u>847.86</u> 50,50	30 км.
79	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	263,76	<u>16.65</u> 4391,60	<u>16.29</u> 4296,65	<u>0.03</u> 7,91	<u>0.33</u> 87,04	30 км.
80	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001	<u>225857.54</u> 22,59	<u>220833.33</u> 22,08	<u>595.63</u> 0,06	<u>4428.58</u> 0,45	30 км.
81	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,075	<u>1072</u> 80,40	<u>400.00</u> 30,00	<u>650.98</u> 48,82	<u>21.02</u> 1,58	30 км.
82	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,945	<u>1072</u> 1013,04	<u>400.00</u> 378,00	<u>650.98</u> 615,18	<u>21.02</u> 19,86	30 км.
83	+C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	0,608	<u>3009.61</u> 1829,84	<u>2600.00</u> 1580,80	<u>350.6</u> 213,16	<u>59.01</u> 35,88	30 км.
84	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	0,5785	<u>3009.61</u> 1741,06	<u>2600.00</u> 1504,10	<u>350.6</u> 202,82	<u>59.01</u> 34,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04246	<u>3062.22</u> 130,02	<u>2250.00</u> 95,54	<u>752.18</u> 31,94	<u>60.04</u> 2,54	30 км.
86	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0188	<u>2909.22</u> 54,69	<u>2100.00</u> 39,48	<u>752.18</u> 14,14	<u>57.04</u> 1,07	30 км.
87	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,039868	<u>2705.22</u> 107,85	<u>1900.00</u> 75,75	<u>752.18</u> 29,99	<u>53.04</u> 2,11	30 км.
88	+C1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	6	<u>2.57</u> 15,42	<u>2.50</u> 15,00	<u>0.02</u> 0,12	<u>0.05</u> 0,30	30 км.
89	+C1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	269	<u>38.2</u> 10275,80	<u>37.43</u> 10068,67	<u>0.02</u> 5,38	<u>0.75</u> 201,75	30 км.
90	+C1512-5 варіант 7	Коробка настановна для розеток	шт	24	<u>21.68</u> 520,32	<u>21.23</u> 509,52	<u>0.02</u> 0,48	<u>0.43</u> 10,32	30 км.
91	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003656	<u>226301.71</u> 827,36	<u>221589.04</u> 810,13	<u>275.38</u> 1,01	<u>4437.29</u> 16,22	30 км.
92	&C1530-1-2 варіант 1	Труба ПВХ, гладка діам.16 мм	м	163	<u>19.37</u> 3157,31	<u>18.69</u> 3046,47	<u>0.3</u> 48,90	<u>0.38</u> 61,94	30 км.
93	&C1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	229	<u>13.06</u> 2990,74	<u>12.50</u> 2862,50	<u>0.3</u> 68,70	<u>0.26</u> 59,54	30 км.
94	&C1530-1-2 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.25 мм	м	9	<u>18.41</u> 165,69	<u>17.75</u> 159,75	<u>0.3</u> 2,70	<u>0.36</u> 3,24	30 км.
95	&C1530-1-2 варіант 5	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.40 мм	м	100	<u>38.05</u> 3805,00	<u>37.00</u> 3700,00	<u>0.3</u> 30,00	<u>0.75</u> 75,00	30 км.
96	&C1530-1-2 варіант 6	Труба ПВХ, гладка діам.20 мм	м	94	<u>21.37</u> 2008,78	<u>20.65</u> 1941,10	<u>0.3</u> 28,20	<u>0.42</u> 39,48	30 км.
97	&C1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	195	<u>28.87</u> 5629,65	<u>28.00</u> 5460,00	<u>0.3</u> 58,50	<u>0.57</u> 111,15	30 км.
98	&C1530-1-2 варіант 8	Труба ПВХ, гладка діам.32 мм	м	30	<u>34.32</u> 1029,60	<u>33.35</u> 1000,50	<u>0.3</u> 9,00	<u>0.67</u> 20,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&C1530-1-2 варіант 9	Труба ПВХ, гладка діам.40 мм	м	42	<u>53.71</u> 2255,82	<u>52.36</u> 2199,12	<u>0.3</u> 12,60	<u>1.05</u> 44,10	30 км.
100	&C1530-1-2 варіант 10	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.50 мм	м	28	<u>50.29</u> 1408,12	<u>49.00</u> 1372,00	<u>0.3</u> 8,40	<u>0.99</u> 27,72	30 км.
101	&C1530-1-2 варіант 12	Труба ПВХ, гладка діам.110 мм	м	6	<u>119.34</u> 716,04	<u>116.70</u> 700,20	<u>0.3</u> 1,80	<u>2.34</u> 14,04	30 км.
102	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	544	<u>10.51</u> 5717,44	<u>10.00</u> 5440,00	<u>0.3</u> 163,20	<u>0.21</u> 114,24	30 км.
103	&C1530-1-2 варіант 26	Труба гладка ПВХ діам. 63мм	м	16	<u>124.49</u> 1991,84	<u>121.75</u> 1948,00	<u>0.3</u> 4,80	<u>2.44</u> 39,04	30 км.
104	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,75726	<u>125.24</u> 220,08	<u>122.67</u> 215,56	<u>0.11</u> 0,19	<u>2.46</u> 4,33	30 км.
105	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2867	<u>27.64</u> 7,92	<u>27.06</u> 7,76	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,15	30 км.
106	C1545-21	Втулка В28	100шт	2,94514	<u>46.62</u> 137,30	<u>45.65</u> 134,45	<u>0.06</u> 0,18	<u>0.91</u> 2,67	30 км.
107	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,53212	<u>96.76</u> 148,25	<u>94.62</u> 144,97	<u>0.24</u> 0,37	<u>1.9</u> 2,91	30 км.
108	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,281	<u>356.87</u> 100,28	<u>349.07</u> 98,09	<u>0.8</u> 0,22	<u>7</u> 1,97	30 км.
109	C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,742	<u>807.27</u> 1406,26	<u>789.52</u> 1375,34	<u>1.92</u> 3,34	<u>15.83</u> 27,58	30 км.
110	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,7933	<u>413.51</u> 1155,06	<u>405.09</u> 1131,54	<u>0.31</u> 0,87	<u>8.11</u> 22,65	30 км.
111	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,2378	<u>933.93</u> 222,09	<u>915.20</u> 217,63	<u>0.42</u> 0,10	<u>18.31</u> 4,36	30 км.
112	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	21,4799	<u>932.83</u> 20037,10	<u>914.23</u> 19637,57	<u>0.31</u> 6,66	<u>18.29</u> 392,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	1,09032	<u>67.86</u> 73,99	<u>66.44</u> 72,44	<u>0.09</u> 0,10	<u>1.33</u> 1,45	30 км.
114	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,56382	<u>15.6</u> 8,80	<u>15.10</u> 8,51	<u>0.19</u> 0,11	<u>0.31</u> 0,18	30 км.
115	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	7,8008	<u>37.03</u> 288,86	<u>36.25</u> 282,78	<u>0.05</u> 0,39	<u>0.73</u> 5,69	30 км.
116	+C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубноі розводки, ІР54	100шт	0,2	<u>7651.79</u> 1530,36	<u>7500.00</u> 1500,00	<u>1.75</u> 0,35	<u>150.04</u> 30,01	30 км.
117	+C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, ІР20	100шт	2,01	<u>4846.79</u> 9742,05	<u>4750.00</u> 9547,50	<u>1.75</u> 3,52	<u>95.04</u> 191,03	30 км.
118	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0198	<u>3543.85</u> 70,17	<u>3473.97</u> 68,78	<u>0.39</u> 0,01	<u>69.49</u> 1,38	30 км.
119	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,070872	<u>454.98</u> 32,25	<u>445.62</u> 31,58	<u>0.44</u> 0,03	<u>8.92</u> 0,64	30 км.
120	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4,4	<u>20.35</u> 89,54	<u>19.75</u> 86,90	<u>0.2</u> 0,88	<u>0.4</u> 1,76	30 км.
121	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	64,9035	<u>164.77</u> 10694,15	<u>160.39</u> 10409,87	<u>1.15</u> 74,64	<u>3.23</u> 209,64	30 км.
122	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3564	<u>80.44</u> 28,67	<u>77.71</u> 27,70	<u>1.15</u> 0,41	<u>1.58</u> 0,56	30 км.
123	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,099	<u>1357.3</u> 134,37	<u>1326.85</u> 131,36	<u>3.84</u> 0,38	<u>26.61</u> 2,63	30 км.
124	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	82,54	<u>62.78</u> 5181,86	<u>61.32</u> 5061,35	<u>0.23</u> 18,98	<u>1.23</u> 101,53	30 км.
125	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,0306	<u>1528.6</u> 46,78	<u>1498.36</u> 45,85	<u>0.27</u> 0,01	<u>29.97</u> 0,92	30 км.
126	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0747	<u>16.7</u> 1,25	<u>16.18</u> 1,21	<u>0.19</u> 0,01	<u>0.33</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00043	<u>13697.21</u> 5,89	<u>13288.31</u> 5,71	<u>140.33</u> 0,06	<u>268.57</u> 0,12	30 км.
128	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0747	<u>41.49</u> 3,10	<u>40.54</u> 3,03	<u>0.14</u> 0,01	<u>0.81</u> 0,06	30 км.
129	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,07191	<u>1055.17</u> 75,88	<u>1032.73</u> 74,26	<u>1.75</u> 0,13	<u>20.69</u> 1,49	30 км.
130	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,04744	<u>1071.61</u> 1122,45	<u>1048.63</u> 1098,38	<u>1.97</u> 2,06	<u>21.01</u> 22,01	30 км.
131	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,126692	<u>4206.55</u> 4739,49	<u>4114.54</u> 4635,82	<u>9.53</u> 10,74	<u>82.48</u> 92,93	30 км.
132	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,195	<u>18.9</u> 3,69	<u>18.15</u> 3,54	<u>0.38</u> 0,07	<u>0.37</u> 0,08	30 км.
133	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,6324	<u>533.77</u> 5141,49	<u>523.13</u> 5039,00	<u>0.17</u> 1,64	<u>10.47</u> 100,85	30 км.
134	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	43,78	<u>309.85</u> 13565,23	<u>301.50</u> 13199,67	<u>2.27</u> 99,38	<u>6.08</u> 266,18	30 км.
135	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,2059	<u>2937.79</u> 604,89	<u>2879.42</u> 592,87	<u>0.77</u> 0,16	<u>57.6</u> 11,86	30 км.
136	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00027	<u>116273.6</u> 31,39	<u>113450.10</u> 30,63	<u>543.63</u> 0,15	<u>2279.87</u> 0,61	30 км.
137	C1546-20	Клей БМК5	кг	4,9725	<u>338.9</u> 1685,18	<u>331.75</u> 1649,63	<u>0.5</u> 2,49	<u>6.65</u> 33,06	30 км.
138	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002612	<u>115340.82</u> 301,27	<u>112483.61</u> 293,81	<u>595.63</u> 1,56	<u>2261.58</u> 5,90	30 км.
139	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00027	<u>213833.51</u> 57,74	<u>209045.07</u> 56,44	<u>595.63</u> 0,16	<u>4192.81</u> 1,14	30 км.
140	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002285	<u>570150.89</u> 1302,79	<u>558498.74</u> 1276,17	<u>472.72</u> 1,08	<u>11179.43</u> 25,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	C1546-83	Тавот	кг	38,625	<u>33.62</u> 1298,57	<u>32.42</u> 1252,22	<u>0.54</u> 20,86	<u>0.66</u> 25,49	30 км.
142	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,003	<u>20325.95</u> 60,98	<u>19318.91</u> 57,96	<u>608.49</u> 1,83	<u>398.55</u> 1,19	30 км.
143	&1504-1002-5-1 варіант 1	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=25 А, PL6-C25/3	шт	11	<u>790.69</u> 8697,59	<u>775.00</u> 8525,00	<u>0.19</u> 2,09	<u>15.5</u> 170,50	30 км.
144	&1504-1002-5-1 варіант 2	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=16 А, PL6-C16/1	шт	20	<u>193.99</u> 3879,80	<u>190.00</u> 3800,00	<u>0.19</u> 3,80	<u>3.8</u> 76,00	30 км.
145	&1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=10 А, PL6-C10/1	шт	15	<u>193.99</u> 2909,85	<u>190.00</u> 2850,00	<u>0.19</u> 2,85	<u>3.8</u> 57,00	30 км.
146	&1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=6 А, PL6-C6/1	шт	76	<u>249.07</u> 18929,32	<u>244.00</u> 18544,00	<u>0.19</u> 14,44	<u>4.88</u> 370,88	30 км.
147	&1504-1002-5-1 варіант 5	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=20 А, PL6-C20/3	шт	15	<u>647.38</u> 9710,70	<u>634.50</u> 9517,50	<u>0.19</u> 2,85	<u>12.69</u> 190,35	30 км.
148	&1504-1002-5-1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=32 А, PL6-C32/3	шт	5	<u>820.27</u> 4101,35	<u>804.00</u> 4020,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>16.08</u> 80,40	30 км.
149	&1504-1002-5-1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 Ін=16 А, PFL6-16/1N/C/0.03	шт	29	<u>1421.05</u> 41210,45	<u>1393.00</u> 40397,00	<u>0.19</u> 5,51	<u>27.86</u> 807,94	30 км.
150	&1504-1002-5-1 варіант 9	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 Ін=1,6 А, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.
151	&1504-1002-5-1 варіант 10	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 Ін=4,0 А, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	&1504-1002-5-1 варіант 12	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=40 А, PL6-C40/3	шт	2	<u>827.41</u> 1654,82	<u>811.00</u> 1622,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>16.22</u> 32,44	30 км.
153	&1504-1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=80 А, PLHT-C80/3	шт	3	<u>4915.57</u> 14746,71	<u>4819.00</u> 14457,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>96.38</u> 289,14	30 км.
154	&1504-1002-5-1 варіант 15	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=63 А, PL6-C63/3	шт	2	<u>1515.91</u> 3031,82	<u>1486.00</u> 2972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>29.72</u> 59,44	30 км.
155	&1504-1002-5-1 варіант 16	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=50 А, PL6-C50/3	шт	2	<u>1561.93</u> 3123,86	<u>1531.11</u> 3062,22	<u>0.19</u> 0,38	<u>30.63</u> 61,26	30 км.
156	&1504-1002-5-1 варіант 17	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=16 А, PL6-C16/3	шт	1	<u>647.89</u> 647,89	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>12.7</u> 12,70	30 км.
157	&1504-1002-5-1 варіант 18	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=20 А, PL6-C20/1	шт	2	<u>193.99</u> 387,98	<u>190.00</u> 380,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>3.8</u> 7,60	30 км.
158	&1504-1002-5-1 варіант 19	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=32 А, PL6-C32/1	шт	4	<u>249.07</u> 996,28	<u>244.00</u> 976,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>4.88</u> 19,52	30 км.
159	&1504-1002-5-1 варіант 20	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=40 А, PL6-C40/1	шт	1	<u>268.45</u> 268,45	<u>263.00</u> 263,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>5.26</u> 5,26	30 км.
160	&1504-1002-5-1 варіант 21	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Ін=4,0 А, АП50Б-2МТ	шт	6	<u>479.59</u> 2877,54	<u>470.00</u> 2820,00	<u>0.19</u> 1,14	<u>9.4</u> 56,40	30 км.
161	&1504-1002-5-1 варіант 22	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 Ін=6,3 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>479.59</u> 2397,95	<u>470.00</u> 2350,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.4</u> 47,00	30 км.
162	&1504-1002-5-1 варіант 23	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Ін=16 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>505.09</u> 2525,45	<u>495.00</u> 2475,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.9</u> 49,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	&1504-1002-5-1 варіант 24	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 In=25 A, АП50Б-2МТ	шт	3	<u>505.09</u> 1515,27	<u>495.00</u> 1485,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>9.9</u> 29,70	30 км.
164	&1504-1002-5-1 варіант 25	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=100 A, PLHT-C100/3	шт	1	<u>5306.23</u> 5306,23	<u>5202.00</u> 5202,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>104.04</u> 104,04	30 км.
165	&1504-1002-5-1 варіант 31	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=10 A, PL6-C10/3	шт	9	<u>647.38</u> 5826,42	<u>634.50</u> 5710,50	<u>0.19</u> 1,71	<u>12.69</u> 114,21	30 км.
166	&1504-1002-5-1 варіант 32	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=20 A, PFL6-20/1N/C/0.03	шт	3	<u>1421.05</u> 4263,15	<u>1393.00</u> 4179,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>27.86</u> 83,58	30 км.
167	&1517-1500-1 варіант 1	Комплект медных PEN габарит 2 IEK	шт	4	<u>698.9</u> 2795,60	<u>685.10</u> 2740,40	<u>0.1</u> 0,40	<u>13.7</u> 54,80	30 км.
168	&1517-1500-2 варіант 1	Комплект медных силових шин габарит 3 на 250 A IEK	шт	4	<u>386.24</u> 1544,96	<u>378.50</u> 1514,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>7.57</u> 30,28	30 км.
169	&1517-1500-3 варіант 1	Ізолятор для кріплення силових і PEN шин SM-35	шт	40	<u>19.55</u> 782,00	<u>19.00</u> 760,00	<u>0.17</u> 6,80	<u>0.38</u> 15,20	30 км.
170	&1517-1500-4 варіант 1	DIN-рейка L=500мм	шт	4	<u>20.54</u> 82,16	<u>20.00</u> 80,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.4</u> 1,60	30 км.
171	&1517-1500-5 варіант 1	Кріплення для DIN-рейки	шт	4	<u>40.83</u> 163,32	<u>40.00</u> 160,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
172	&15091-1022-3 варіант 3	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E30 3G1,5 мм2	м	9	<u>39.66</u> 356,94	<u>38.70</u> 348,30	<u>0.18</u> 1,62	<u>0.78</u> 7,02	30 км.
173	&15091-1022-3 варіант 5	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E90 2G1,5 мм2	м	105	<u>32.82</u> 3446,10	<u>32.00</u> 3360,00	<u>0.18</u> 18,90	<u>0.64</u> 67,20	30 км.
174	&15091-1022-3 варіант 6	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E90 5G4 мм2	м	215	<u>158.28</u> 34030,20	<u>155.00</u> 33325,00	<u>0.18</u> 38,70	<u>3.1</u> 666,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+15093-35033 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,21	<u>54711.55</u> 11489,43	<u>53570.00</u> 11249,70	<u>68.77</u> 14,44	<u>1072.78</u> 225,29	30 км.
176	+15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,042	<u>69455.65</u> 2917,14	<u>68025.00</u> 2857,05	<u>68.77</u> 2,89	<u>1361.88</u> 57,20	30 км.
177	+15093-35053 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000м	0,032	<u>164364.91</u> 5259,68	<u>161000.00</u> 5152,00	<u>142.07</u> 4,55	<u>3222.84</u> 103,13	30 км.
178	+15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>113364.91</u> 2834,12	<u>111000.00</u> 2775,00	<u>142.07</u> 3,55	<u>2222.84</u> 55,57	30 км.
179	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,689	<u>166404.91</u> 114652,98	<u>163000.00</u> 112307,00	<u>142.07</u> 97,89	<u>3262.84</u> 2248,09	30 км.
180	+15093-35053 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	<u>213324.91</u> 14932,74	<u>209000.00</u> 14630,00	<u>142.07</u> 9,94	<u>4182.84</u> 292,80	30 км.
181	+15093-35053 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,063	<u>108264.91</u> 6820,69	<u>106000.00</u> 6678,00	<u>142.07</u> 8,95	<u>2122.84</u> 133,74	30 км.
182	+15093-35073 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000м	0,112	<u>383810.54</u> 42986,78	<u>376000.00</u> 42112,00	<u>284.84</u> 31,90	<u>7525.7</u> 842,88	30 км.
183	+15093-35073 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,076	<u>388910.54</u> 29557,20	<u>381000.00</u> 28956,00	<u>284.84</u> 21,65	<u>7625.7</u> 579,55	30 км.
184	+15093-35153 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнг	1000м	0,082	<u>240936.13</u> 19756,76	<u>236000.00</u> 19352,00	<u>211.89</u> 17,37	<u>4724.24</u> 387,39	30 км.
185	+15093-35153 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,105	<u>261336.13</u> 27440,29	<u>256000.00</u> 26880,00	<u>211.89</u> 22,25	<u>5124.24</u> 538,04	30 км.
186	+15093-35193 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,088	<u>1530847.05</u> 134714,54	<u>1500000.00</u> 132000,00	<u>830.44</u> 73,08	<u>30016.61</u> 2641,46	30 км.
187	+15093-35213 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	<u>1858817.15</u> 11152,90	<u>1821000.00</u> 10926,00	<u>1369.75</u> 8,22	<u>36447.4</u> 218,68	30 км.
188	+15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	3,106	<u>49805.45</u> 154695,73	<u>48818.33</u> 151629,73	<u>10.54</u> 32,74	<u>976.58</u> 3033,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,221	<u>43385.39</u> 9588,17	<u>42497.00</u> 9391,84	<u>37.7</u> 8,33	<u>850.69</u> 188,00	30 км.
190	+15095-46131 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,021	<u>75886.13</u> 1593,61	<u>74356.28</u> 1561,48	<u>41.89</u> 0,88	<u>1487.96</u> 31,25	30 км.
191	+15095-46141 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,109	<u>60586.13</u> 6603,89	<u>59342.32</u> 6468,31	<u>55.85</u> 6,09	<u>1187.96</u> 129,49	30 км.
192	+15096-11211 варіант 3	Кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,42	<u>75886.13</u> 31872,17	<u>74350.00</u> 31227,00	<u>48.17</u> 20,23	<u>1487.96</u> 624,94	30 км.
193	+290220-1243 варіант 1	Випробувальна коробка КВП	шт	1	<u>260.1</u> 260,10	<u>255.00</u> 255,00	<u>-</u> -	<u>5.1</u> 5,10	
194	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	4	<u>40.96</u> 163,84	<u>40.00</u> 160,00	<u>0.16</u> 0,64	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
195	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	2	<u>65.44</u> 130,88	<u>64.00</u> 128,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.28</u> 2,56	30 км.
196	+290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна для прихованої проводки	шт	269	<u>157.1</u> 42259,90	<u>154.00</u> 41426,00	<u>0.02</u> 5,38	<u>3.08</u> 828,52	30 км.
197	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP54, подвійна накладна	шт	9	<u>107.12</u> 964,08	<u>105.00</u> 945,00	<u>0.02</u> 0,18	<u>2.1</u> 18,90	30 км.
198	+290902-224 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна накладна	шт	23	<u>71.42</u> 1642,66	<u>70.00</u> 1610,00	<u>0.02</u> 0,46	<u>1.4</u> 32,20	30 км.
199	+290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, для прихованої проводки	шт	24	<u>76.52</u> 1836,48	<u>75.00</u> 1800,00	<u>0.02</u> 0,48	<u>1.5</u> 36,00	30 км.
200	+1507-3010 варіант 1	Світильник "шар" з енергозберігаючими лампами (зворотній матеріал)	шт	330	<u>125</u> 41250,00	<u>125</u> 41250,00			
201	+1507-3034 варіант 1	Світильник люмінесцентний 2x36 Вт (зворотній матеріал)	шт	1230	<u>140</u> 172200,00	<u>140</u> 172200,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+1507-3037 варіант 1	Світильник з люмінесцентними лампами 4x18 Вт (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	320	<u>250</u> 80000,00	<u>250</u> 80000,00			
203	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	170,6057	<u>4.9416</u> 843,07	<u>4.9416</u> 843,07			
204	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,6375	<u>184.55</u> 1778,60	<u>184.55</u> 1778,60			
205	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5009	<u>186.09</u> 93,21	<u>186.09</u> 93,21			
		Разом	грн.		2714,88	2714,88			
		Разом по розділу III	грн.		1034465,97	1011737,22	2581,03	20147,72	
		<u>IV. Устаткування</u>							
206	+1503-5003 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 250/5	шт	3	<u>98.73</u> 296,19	<u>95.00</u> 285,00	<u>2.85</u> 8,55	<u>0.88</u> 2,64	3%
207	+1503-5003 варіант 2	Трансформатор струму 150/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 150/5	шт	3	<u>93.53</u> 280,59	<u>90.00</u> 270,00	<u>2.70</u> 8,10	<u>0.83</u> 2,49	3%
208	&1503-8001-1 варіант 1	Шафа металева вбудована на 24 модуля розм. 270x335x120мм RP 24	шт	14	<u>907.41</u> 12703,74	<u>873.13</u> 12223,82	<u>26.19</u> 366,66	<u>8.09</u> 113,26	3%
209	&1503-8001-1 варіант 3	Бокс монтажний металевий навісний розм. 200x200x100мм БМ-20+П IP54	шт	11	<u>433.38</u> 4767,18	<u>417.00</u> 4587,00	<u>12.51</u> 137,61	<u>3.87</u> 42,57	3%
210	&1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	13	<u>59.55</u> 774,15	<u>57.30</u> 744,90	<u>1.72</u> 22,36	<u>0.53</u> 6,89	3%
211	&1503-8001-1 варіант 5	Шафа металева навісна на 12 модулів розм. 310x265x130мм NRP12	шт	2	<u>687.31</u> 1374,62	<u>661.34</u> 1322,68	<u>19.84</u> 39,68	<u>6.13</u> 12,26	3%
212	&1503-8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	1	<u>878.18</u> 878,18	<u>845.00</u> 845,00	<u>25.35</u> 25,35	<u>7.83</u> 7,83	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	&1503-8001-1 варіант 7	Шафа універсальна металева навісна розм.600x600x300мм із замком IP54 RH 663	шт	1	<u>2909.96</u> 2909,96	<u>2800.00</u> 2800,00	<u>84.00</u> 84,00	<u>25.96</u> 25,96	3%
214	&1503-8001-1 варіант 8	Шафа універсальна металева навісна розм.400x400x210мм із замком IP54 RH 442	шт	1	<u>2338.36</u> 2338,36	<u>2250.00</u> 2250,00	<u>67.50</u> 67,50	<u>20.86</u> 20,86	3%
215	&1503-8001-1 варіант 10	Шафа металева вбудована на 12 модулів розм. 270x225x120мм RP12	шт	8	<u>590.12</u> 4720,96	<u>567.83</u> 4542,64	<u>17.03</u> 136,24	<u>5.26</u> 42,08	3%
216	&1503-8001-1 варіант 11	Шафа металева навісна на 6 модулів	шт	2	<u>388.24</u> 776,48	<u>373.57</u> 747,14	<u>11.21</u> 22,42	<u>3.46</u> 6,92	3%
217	+1504-2103 варіант 1	Трифазний перекидний рубильник на струм 250 А, 380В, ВР32И-250 ІЕК	шт	4	<u>1062.13</u> 4248,52	<u>1022.00</u> 4088,00	<u>30.66</u> 122,64	<u>9.47</u> 37,88	3%
218	+1504-3105 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=80 А ППНИ-33-80 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
219	+1504-3105 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=125 А ППНИ-33-125 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
220	+1504-3106 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=250 А ППНИ-35-250 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
221	+1504-3106 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=160 А ППНИ-35-160 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
222	+1504-4009 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, IP54, Ін=160А ПМЛ-713002	шт	1	<u>5852.13</u> 5852,13	<u>5631.00</u> 5631,00	<u>168.93</u> 168,93	<u>52.20</u> 52,20	3%
223	+1504-4009 варіант 2	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, IP54, Ін=63А ПМЛ-513002	шт	1	<u>1049.66</u> 1049,66	<u>1010.00</u> 1010,00	<u>30.30</u> 30,30	<u>9.36</u> 9,36	3%
224	+1504-15237 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапружень 3+NPE, 20кА, 1,8кВ клас II (С) ОПС1 С-4Р ІЕК	шт	4	<u>1973.88</u> 7895,52	<u>1899.29</u> 7597,16	<u>56.98</u> 227,92	<u>17.61</u> 70,44	3%
225	+1517-2042 варіант 1	Шафа металева з монтажною плитою, розм.2000x600x600 мм із замком, IP54	шт	2	<u>6926.73</u> 13853,46	<u>6665.00</u> 13330,00	<u>199.95</u> 399,90	<u>61.78</u> 123,56	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	+1517-2063 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна навісна з функцією АВР 32 А, 380/220В	шт	1	<u>10912.34</u> 10912,34	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>315.00</u> 315,00	<u>97.34</u> 97,34	3%
227	+1701-8031 варіант 1	Лічильник електроенергії, 3*220/380 В, 5/10 А, кл.точн.1 НІК 2303 АРТ1 1100	шт	4	<u>2857.99</u> 11431,96	<u>2750.00</u> 11000,00	<u>82.50</u> 330,00	<u>25.49</u> 101,96	3%
		Разом по розділу IV	грн.		88128,40	84798,54	2543,88	785,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	921,572					
		Стиснене повітря	м3	5483,536					
		Мастильні матеріали	кг	142,327					
		Гідравлічна рідина	кг	29,411					
		Бензин	л	2741,929					
		Дизельне паливо	л	474,778					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1702,85	68,05				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	158,4	71,89				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	123,19	78,85				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,77	82,32				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	239,14	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2236,35					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,81	<u>283.63</u> 229,74				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,295352	<u>355.95</u> 461,08				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,5304	<u>379.31</u> 201,19				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,926288	<u>562.11</u> 1082,79				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,56144	<u>280.47</u> 157,47				
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,607317	<u>334.25</u> 2542,75				
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,08112	<u>455.51</u> 36,95				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,81	<u>664.95</u> 538,61				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,734314	<u>643.87</u> 3692,15				
18	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,94848	<u>719.06</u> 682,01				
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,081731	<u>532.74</u> 43,54				
20	КБМ203-850	Навантажувачі однокішорні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,58005	<u>378.41</u> 3625,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,350524	<u>102.19</u> 35,82				
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,18518	<u>156.63</u> 342,26				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,470288	<u>86.6</u> 40,73				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,65006	<u>39.93</u> 385,33				
25	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,8154	<u>2.52</u> 4,57				
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,4996	<u>47.04</u> 164,62				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	48,92796	<u>330.63</u> 16177,05				
28	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,125868	<u>780.46</u> 98,23				
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,2103506	<u>442.27</u> 3188,92				
30	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,764916	<u>787.36</u> 602,26				
31	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,238	<u>78.68</u> 18,73				
32	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0600912	<u>1064.72</u> 63,98				
33	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,5449	<u>460.64</u> 2554,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,5921	<u>816.47</u> 1299,90				
35	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,19964	<u>16.89</u> 3,37				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,69809	<u>91.4</u> 155,21				
37	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	48,99492	<u>5.39</u> 264,08				
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	57,057	<u>161.86</u> 9235,25				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		47927,98				
		Бензин	кг	21,037					
		Дизельне паливо	кг	327,611					
		Електроенергія	кВт-год	179,11					
		Стиснене повітря	м3	3395,348					
		Масильні матеріали	кг	18,427					
		Гідравлічна рідина	кг	1,394					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,24					
40	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,86112					
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	18,5					
42	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	26,01					
43	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,45288					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0710424					
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,34228					
46	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	97,9965					
47	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,895576					
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,940576					
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,4336					
50	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,412912					
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,38364					
52	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,93011					
53	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	66,080726					
54	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,91904					
55	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,738936					
56	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,926288					
57	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,213982					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
58	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00027456	<u>97834.14</u> 26,86	<u>95563.22</u> 26,24	<u>352.6</u> 0,10	<u>1918.32</u> 0,52	30 км.
59	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в об'ємних] 2,5х48,5 мм	т	0,00006	<u>117319.98</u> 7,04	<u>114666.99</u> 6,88	<u>352.6</u> 0,02	<u>2300.39</u> 0,14	30 км.
60	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0001	<u>95751.81</u> 9,58	<u>93521.72</u> 9,35	<u>352.6</u> 0,04	<u>1877.49</u> 0,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C111-154-16 варіант 1	Стрічка армувальна Knauf шир.50 мм	м	7,48	<u>16.83</u> 125,89	<u>16.50</u> 123,42	<u>-</u> -	<u>0.33</u> 2,47	
62	&C111-155-3- А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	48	<u>15.06</u> 722,88	<u>14.75</u> 708,00	<u>0.01</u> 0,48	<u>0.3</u> 14,40	30 км.
63	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0004146	<u>99299.65</u> 41,17	<u>97000.00</u> 40,22	<u>352.6</u> 0,15	<u>1947.05</u> 0,80	30 км.
64	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00000624	<u>99172.15</u> 0,62	<u>96875.00</u> 0,60	<u>352.6</u> -	<u>1944.55</u> 0,02	30 км.
65	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00313	<u>89847.43</u> 281,22	<u>87733.12</u> 274,60	<u>352.6</u> 1,10	<u>1761.71</u> 5,52	30 км.
66	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,04335	<u>6902.72</u> 299,23	<u>6289.92</u> 272,67	<u>477.45</u> 20,70	<u>135.35</u> 5,86	30 км.
67	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0014	<u>3425.21</u> 4,80	<u>2885.33</u> 4,04	<u>472.72</u> 0,66	<u>67.16</u> 0,10	30 км.
68	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004791	<u>10019.17</u> 48,00	<u>9350.00</u> 44,80	<u>472.72</u> 2,26	<u>196.45</u> 0,94	30 км.
69	+C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	15,554	<u>695.8</u> 10822,47	<u>675.00</u> 10498,95	<u>7.16</u> 111,37	<u>13.64</u> 212,15	30 км.
70	+C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 600х600х9,2 мм	м2	15,4507	<u>983.27</u> 15192,21	<u>950.00</u> 14678,17	<u>13.99</u> 216,16	<u>19.28</u> 297,88	30 км.
71	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані, розмір 300х300х10 мм	м2	4,794	<u>677.27</u> 3246,83	<u>650.00</u> 3116,10	<u>13.99</u> 67,07	<u>13.28</u> 63,66	30 км.
72	+C111-283 варіант 4	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 300х600х9,2 мм	м2	6,9768	<u>983.27</u> 6860,08	<u>950.00</u> 6627,96	<u>13.99</u> 97,61	<u>19.28</u> 134,51	30 км.
73	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000624	<u>156364.6</u> 9,76	<u>152980.66</u> 9,55	<u>317.97</u> 0,02	<u>3065.97</u> 0,19	30 км.
74	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>323072.58</u> 3,23	<u>316146.92</u> 3,16	<u>590.9</u> 0,01	<u>6334.76</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2168	<u>37.26</u> 45,34	<u>30.67</u> 37,32	<u>5.86</u> 7,13	<u>0.73</u> 0,89	30 км.
76	&С111-329-12	Клей "Перфликс" KNAUF	кг	42,5	<u>12.22</u> 519,35	<u>11.50</u> 488,75	<u>0.48</u> 20,40	<u>0.24</u> 10,20	30 км.
77	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,49852	<u>97954.85</u> 48832,45	<u>95500.00</u> 47608,66	<u>534.17</u> 266,29	<u>1920.68</u> 957,50	30 км.
78	&С111-741-2-Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	330,645	<u>202.8</u> 67054,81	<u>195.00</u> 64475,78	<u>3.82</u> 1263,06	<u>3.98</u> 1315,97	30 км.
79	&С111-762-1 варіант 4	Плити стельові "Армстронг" тип "Plain Board"	м2	4,935	<u>293.41</u> 1447,98	<u>285.00</u> 1406,48	<u>2.66</u> 13,13	<u>5.75</u> 28,37	30 км.
80	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00003	<u>69979.4</u> 2,10	<u>68254.65</u> 2,05	<u>352.6</u> 0,01	<u>1372.15</u> 0,04	30 км.
81	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000187	<u>54632.41</u> 1,02	<u>53285.81</u> 1,00	<u>275.38</u> 0,01	<u>1071.22</u> 0,01	30 км.
82	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	<u>143208.39</u> 2,86	<u>140125.00</u> 2,80	<u>275.38</u> 0,01	<u>2808.01</u> 0,05	30 км.
83	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005926	<u>56689.59</u> 335,94	<u>55302.65</u> 327,72	<u>275.38</u> 1,63	<u>1111.56</u> 6,59	30 км.
84	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0005264	<u>56540.18</u> 29,76	<u>55156.17</u> 29,03	<u>275.38</u> 0,14	<u>1108.63</u> 0,59	30 км.
85	+С111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	260,59	<u>42.44</u> 11059,44	<u>41.00</u> 10684,19	<u>0.61</u> 158,96	<u>0.83</u> 216,29	30 км.
86	+С111-1356 варіант 1	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03756	<u>3413.99</u> 128,23	<u>2950.00</u> 110,80	<u>397.05</u> 14,91	<u>66.94</u> 2,52	30 км.
87	&С111-1480-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	3930	<u>0.41</u> 1611,30	<u>0.40</u> 1572,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 39,30	
88	&С111-1480-2 варіант 1	Гвинти самонарізні TN9	шт	465	<u>0.41</u> 190,65	<u>0.40</u> 186,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 4,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,001164	<u>49663.47</u> 57,81	<u>48337.08</u> 56,26	<u>352.6</u> 0,41	<u>973.79</u> 1,14	30 км.
90	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	<u>94889.66</u> 9,49	<u>92676.48</u> 9,27	<u>352.6</u> 0,04	<u>1860.58</u> 0,18	30 км.
91	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000042	<u>95219.65</u> 4,00	<u>93000.00</u> 3,91	<u>352.6</u> 0,01	<u>1867.05</u> 0,08	30 км.
92	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000482	<u>37928.48</u> 18,28	<u>36832.18</u> 17,75	<u>352.6</u> 0,17	<u>743.7</u> 0,36	30 км.
93	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002496	<u>210741.07</u> 52,60	<u>206250.00</u> 51,48	<u>358.89</u> 0,09	<u>4132.18</u> 1,03	30 км.
94	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005632	<u>173256.07</u> 975,78	<u>169500.00</u> 954,62	<u>358.89</u> 2,02	<u>3397.18</u> 19,14	30 км.
95	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,019344	<u>172746.07</u> 3341,60	<u>169000.00</u> 3269,14	<u>358.89</u> 6,94	<u>3387.18</u> 65,52	30 км.
96	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,002664	<u>172746.07</u> 460,20	<u>169000.00</u> 450,22	<u>358.89</u> 0,96	<u>3387.18</u> 9,02	30 км.
97	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,7872	<u>279.53</u> 220,05	<u>274.00</u> 215,69	<u>0.05</u> 0,04	<u>5.48</u> 4,32	30 км.
98	C111-1608	Дрантя	кг	0,72306	<u>12.11</u> 8,76	<u>11.10</u> 8,03	<u>0.77</u> 0,56	<u>0.24</u> 0,17	30 км.
99	&C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,54	<u>209.78</u> 113,28	<u>205.00</u> 110,70	<u>0.67</u> 0,36	<u>4.11</u> 2,22	30 км.
100	+C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,09064	<u>194297.47</u> 17611,12	<u>189963.00</u> 17218,25	<u>524.72</u> 47,56	<u>3809.75</u> 345,31	30 км.
101	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,3572	<u>50.95</u> 222,00	<u>49.19</u> 214,33	<u>0.76</u> 3,31	<u>1</u> 4,36	30 км.
102	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	22,496	<u>166.91</u> 3754,81	<u>163.04</u> 3667,75	<u>0.6</u> 13,50	<u>3.27</u> 73,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,18978	<u>140.68</u> 26,70	<u>137.79</u> 26,15	<u>0.13</u> 0,02	<u>2.76</u> 0,53	30 км.
104	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,00034	<u>196289.49</u> 66,74	<u>191944.32</u> 65,26	<u>496.36</u> 0,17	<u>3848.81</u> 1,31	30 км.
105	&C111-1683-2-И варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	110,304	<u>8.72</u> 961,85	<u>8.50</u> 937,58	<u>0.05</u> 5,52	<u>0.17</u> 18,75	30 км.
106	&C111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	153,2	<u>16.68</u> 2555,38	<u>16.30</u> 2497,16	<u>0.05</u> 7,66	<u>0.33</u> 50,56	30 км.
107	&C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	260,44	<u>12.25</u> 3190,39	<u>12.00</u> 3125,28	<u>0.01</u> 2,60	<u>0.24</u> 62,51	30 км.
108	&C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	5,076	<u>19.94</u> 101,22	<u>19.50</u> 98,98	<u>0.05</u> 0,25	<u>0.39</u> 1,99	30 км.
109	&C111-1724-2	Плитки плінтусні керамогранітні SLATE	шт.	39	<u>182.99</u> 7136,61	<u>179.00</u> 6981,00	<u>0.4</u> 15,60	<u>3.59</u> 140,01	30 км.
110	C111-1757	Рядно	м2	7,317	<u>60.19</u> 440,41	<u>58.87</u> 430,75	<u>0.14</u> 1,02	<u>1.18</u> 8,64	30 км.
111	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,006	<u>48180.21</u> 289,08	<u>47546.17</u> 285,28	<u>275.38</u> 1,65	<u>358.66</u> 2,15	30 км.
112	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003166	<u>99596.64</u> 315,32	<u>97339.52</u> 308,18	<u>304.24</u> 0,96	<u>1952.88</u> 6,18	30 км.
113	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00036414	<u>402365.87</u> 146,52	<u>394174.82</u> 143,53	<u>301.52</u> 0,11	<u>7889.53</u> 2,88	30 км.
114	&C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	14	<u>0.99</u> 13,86	<u>0.97</u> 13,58	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	&C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	192	<u>0.99</u> 190,08	<u>0.97</u> 186,24	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 3,84	
116	&C111-1849-1-О варіант 6	Саморізи TN 3,5x25	шт	121	<u>0.41</u> 49,61	<u>0.40</u> 48,40	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 1,21	
117	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00406	<u>76789.56</u> 311,77	<u>74979.64</u> 304,42	<u>304.24</u> 1,24	<u>1505.68</u> 6,11	30 км.
118	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,09604	<u>676.63</u> 64,98	<u>660.64</u> 63,45	<u>2.72</u> 0,26	<u>13.27</u> 1,27	30 км.
119	&C111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	86,1936	<u>20.94</u> 1804,89	<u>19.96</u> 1720,42	<u>0.57</u> 49,13	<u>0.41</u> 35,34	30 км.
120	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,5	<u>10.84</u> 915,98	<u>10.13</u> 855,99	<u>0.5</u> 42,25	<u>0.21</u> 17,74	30 км.
121	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	134,563	<u>18.36</u> 2470,58	<u>17.50</u> 2354,85	<u>0.5</u> 67,28	<u>0.36</u> 48,45	30 км.
122	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	19,06094	<u>201.83</u> 3847,07	<u>197.37</u> 3762,06	<u>0.5</u> 9,53	<u>3.96</u> 75,48	30 км.
123	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,356	<u>51.84</u> 1884,70	<u>50.30</u> 1828,71	<u>0.52</u> 18,91	<u>1.02</u> 37,08	30 км.
124	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Кнауф НР Фініш	кг	106,56	<u>18.41</u> 1961,77	<u>17.53</u> 1868,00	<u>0.52</u> 55,41	<u>0.36</u> 38,36	30 км.
125	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,006	<u>11712.17</u> 70,27	<u>11250.00</u> 67,50	<u>232.52</u> 1,40	<u>229.65</u> 1,37	30 км.
126	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,06916	<u>11712.17</u> 810,01	<u>11250.00</u> 778,05	<u>232.52</u> 16,08	<u>229.65</u> 15,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1878	<u>10233.17</u> 1921,79	<u>9800.00</u> 1840,44	<u>232.52</u> 43,67	<u>200.65</u> 37,68	30 км.
128	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,088436	<u>11712.17</u> 1035,78	<u>11250.00</u> 994,91	<u>232.52</u> 20,56	<u>229.65</u> 20,31	30 км.
129	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,03872	<u>8822.51</u> 341,61	<u>8417.00</u> 325,91	<u>232.52</u> 9,00	<u>172.99</u> 6,70	30 км.
130	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0032	<u>15078.17</u> 48,25	<u>14550.00</u> 46,56	<u>232.52</u> 0,74	<u>295.65</u> 0,95	30 км.
131	&С113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	3,06	<u>33.23</u> 101,68	<u>32.50</u> 99,45	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.65</u> 1,99	30 км.
132	&С114-97-5 варіант 4	Утеплювач з базальтової вати Superrock фірми "Rockwool" товщ. 50 мм	м2	78,898	<u>247.47</u> 19524,89	<u>240.00</u> 18935,52	<u>2.62</u> 206,71	<u>4.85</u> 382,66	30 км.
133	+С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900х2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8257.65</u> 16515,30	<u>8150.00</u> 16300,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>61.47</u> 122,94	30 км.
134	+С121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> 8459,15	<u>8350.00</u> 8350,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>62.97</u> 62,97	30 км.
135	+С121-251 варіант 5	Двері металеві протипожежні ліві 800х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> 8459,15	<u>8350.00</u> 8350,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>62.97</u> 62,97	30 км.
136	+С121-251 варіант 6	Двері металеві протипожежні 1500х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>12942.53</u> 12942,53	<u>12800.00</u> 12800,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>96.35</u> 96,35	30 км.
137	+С121-757 варіант 1	М/к рами	т	0,624	<u>107976.95</u> 67377,62	<u>106800.00</u> 66643,20	<u>373.15</u> 232,85	<u>803.8</u> 501,57	30 км.
138	&С123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000х2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8895.08</u> 8895,08	<u>8700.00</u> 8700,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>174.41</u> 174,41	30 км.
139	&С123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000х2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> 17790,16	<u>8700.00</u> 17400,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>174.41</u> 348,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	&C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>12714.98</u> 12714,98	<u>12445.00</u> 12445,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>249.31</u> 249,31	30 км.
141	+C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	53	<u>59.56</u> 3156,68	<u>58.16</u> 3082,48	<u>0.23</u> 12,19	<u>1.17</u> 62,01	30 км.
142	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,98328	<u>441.14</u> 1757,18	<u>427.15</u> 1701,46	<u>5.34</u> 21,27	<u>8.65</u> 34,45	30 км.
143	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,87804	<u>609.66</u> 535,31	<u>590.09</u> 518,12	<u>7.62</u> 6,69	<u>11.95</u> 10,50	30 км.
144	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,577	<u>49960.97</u> 78788,45	<u>48705.96</u> 76809,30	<u>275.38</u> 434,27	<u>979.63</u> 1544,88	30 км.
145	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,02	<u>43375.89</u> 44243,41	<u>42250.00</u> 43095,00	<u>275.38</u> 280,89	<u>850.51</u> 867,52	30 км.
146	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,06	<u>43375.89</u> 2602,55	<u>42250.00</u> 2535,00	<u>275.38</u> 16,52	<u>850.51</u> 51,03	30 км.
147	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,78	<u>43375.89</u> 33833,19	<u>42250.00</u> 32955,00	<u>275.38</u> 214,80	<u>850.51</u> 663,39	30 км.
148	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	1,577	<u>8087.17</u> 12753,47	<u>8087.17</u> 12753,47	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
149	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,02	<u>6731.41</u> 6866,04	<u>6731.41</u> 6866,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
150	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,06	<u>5675.17</u> 340,51	<u>5675.17</u> 340,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
151	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,78	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	+С126-948 варіант 2	Комплект шарнірний НА-3080-3081 "Lizard", система "Круг"	шт	76	<u>191.49</u> 14553,24	<u>190.00</u> 14440,00	<u>0.06</u> 4,56	<u>1.43</u> 108,68	30 км.
153	+С126-948 варіант 3	Заглушки стійки НА-3017 "Lizard", система "Круг"	шт	38	<u>65.55</u> 2490,90	<u>65.00</u> 2470,00	<u>0.06</u> 2,28	<u>0.49</u> 18,62	30 км.
154	+С126-948 варіант 4	Поворот поручня пустотілий НА-3023А "Lizard", система "Круг"	шт	9	<u>357.72</u> 3219,48	<u>355.00</u> 3195,00	<u>0.06</u> 0,54	<u>2.66</u> 23,94	30 км.
155	+С126-948 варіант 5	Тримач огорожі НА-3035 "Lizard", система "Круг"	шт	163	<u>218.69</u> 35646,47	<u>217.00</u> 35371,00	<u>0.06</u> 9,78	<u>1.63</u> 265,69	30 км.
156	+С126-948 варіант 6	Заглушка огорожі НА-3021А "Lizard", система "Круг"	шт	24	<u>117.94</u> 2830,56	<u>117.00</u> 2808,00	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.88</u> 21,12	30 км.
157	+С126-948 варіант 7	Анкер НА-3090 "Lizard", система "Круг"	шт	44	<u>99.3</u> 4369,20	<u>98.50</u> 4334,00	<u>0.06</u> 2,64	<u>0.74</u> 32,56	30 км.
158	+С126-948 варіант 8	Кільце декоративне НА-3027 "Lizard", система "Круг"	шт	18	<u>307.35</u> 5532,30	<u>305.00</u> 5490,00	<u>0.06</u> 1,08	<u>2.29</u> 41,22	30 км.
159	+С126-948 варіант 12	Поворот поручня універсальний НА-3025 "Lizard", система "Круг"	шт	16	<u>458.47</u> 7335,52	<u>455.00</u> 7280,00	<u>0.06</u> 0,96	<u>3.41</u> 54,56	30 км.
160	+С126-948 варіант 14	Фланець високий НА-3050 "Lizard", система "Круг"	шт	19	<u>226.75</u> 4308,25	<u>225.00</u> 4275,00	<u>0.06</u> 1,14	<u>1.69</u> 32,11	30 км.
161	+С126-948 варіант 15	Поворот огорожі універсальний НА-3042 "Lizard", система "Круг"	шт	14	<u>297.27</u> 4161,78	<u>295.00</u> 4130,00	<u>0.06</u> 0,84	<u>2.21</u> 30,94	30 км.
162	+С126-948 варіант 16	Фланець стійки НА-3060 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>45.4</u> 272,40	<u>45.00</u> 270,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.34</u> 2,04	30 км.
163	+С126-948 варіант 17	Прямий з'єднувач стійка-поручень НА-3014 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>65.55</u> 393,30	<u>65.00</u> 390,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.49</u> 2,94	30 км.
164	+С126-948 варіант 18	Заглушки стійки НА-3018 "Lizard", система "Круг"	шт	2	<u>62.02</u> 124,04	<u>61.50</u> 123,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.46</u> 0,92	30 км.
165	+С126-948 варіант 19	Поворот огорожі на 90 град. НА-3041 "Lizard", система "Круг"	шт	5	<u>216.67</u> 1083,35	<u>215.00</u> 1075,00	<u>0.06</u> 0,30	<u>1.61</u> 8,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	&C126-948-2 варіант 1	Огорожа підсилена d=16 HA-3006 "Lizard", система "Круг"	м.п.	89,1	<u>357.73</u> 31873,74	<u>355.00</u> 31630,50	<u>0.07</u> 6,24	<u>2.66</u> 237,00	30 км.
167	&C126-948-2 варіант 2	Штапик стійки HA-3005-01 "Lizard", система "Круг"	м.п.	66,64	<u>35.33</u> 2354,39	<u>35.00</u> 2332,40	<u>0.07</u> 4,66	<u>0.26</u> 17,33	30 км.
168	&C126-948-3	Поручень d=50 HA-3001 "Lizard", система "Круг".	м.п.	47,2	<u>584.69</u> 27597,37	<u>580.00</u> 27376,00	<u>0.34</u> 16,05	<u>4.35</u> 205,32	30 км.
169	&C126-948-4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=730 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>478.78</u> 9096,82	<u>475.00</u> 9025,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.56</u> 67,64	30 км.
170	&C126-948-4 варіант 3	Стійка d=40 HA-3004-01, L=790 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>496.92</u> 9441,48	<u>493.00</u> 9367,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.7</u> 70,30	30 км.
171	&C126-948-4 варіант 4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=835 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	6	<u>525.13</u> 3150,78	<u>521.00</u> 3126,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>3.91</u> 23,46	30 км.
172	&C126-1211- 1-М варіант 3	Профіль CW 75	м	184,606	<u>76.69</u> 14157,43	<u>75.00</u> 13845,45	<u>0.19</u> 35,08	<u>1.5</u> 276,90	30 км.
173	&C126-1211- 2-Т варіант 3	Профіль UW 75	м	63,578	<u>68.53</u> 4357,00	<u>67.00</u> 4259,73	<u>0.19</u> 12,08	<u>1.34</u> 85,19	30 км.
174	&C126-1300-2	Профілі для гіпсокартону направляючі UW75	м	13,4368	<u>69.15</u> 929,15	<u>67.00</u> 900,27	<u>0.79</u> 10,62	<u>1.36</u> 18,26	30 км.
175	&C126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	4,465	<u>61.75</u> 275,71	<u>60.50</u> 270,13	<u>0.79</u> 3,53	<u>0.46</u> 2,05	30 км.
176	&C126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	8,93	<u>61.41</u> 548,39	<u>60.50</u> 540,27	<u>0.45</u> 4,02	<u>0.46</u> 4,10	30 км.
177	&C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	4,465	<u>61.16</u> 273,08	<u>60.50</u> 270,13	<u>0.2</u> 0,89	<u>0.46</u> 2,06	30 км.
178	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	10	<u>93.63</u> 936,30	<u>91.37</u> 913,70	<u>0.42</u> 4,20	<u>1.84</u> 18,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	C142-10-2	Вода	м3	11,91621	<u>42.1</u> 501,67	<u>42.10</u> 501,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
180	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001	<u>31863.74</u> 31,86	<u>30643.33</u> 30,64	<u>595.63</u> 0,60	<u>624.78</u> 0,62	30 км.
181	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003744	<u>287033.74</u> 10,75	<u>280810.00</u> 10,51	<u>595.63</u> 0,02	<u>5628.11</u> 0,22	30 км.
182	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00005	<u>75596.88</u> 3,78	<u>73518.96</u> 3,68	<u>595.63</u> 0,03	<u>1482.29</u> 0,07	30 км.
183	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	13,725	<u>1072</u> 14713,20	<u>400.00</u> 5490,00	<u>650.98</u> 8934,70	<u>21.02</u> 288,50	30 км.
184	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	86,4675	<u>1072</u> 92693,16	<u>400.00</u> 34587,00	<u>650.98</u> 56288,61	<u>21.02</u> 1817,55	30 км.
185	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,665	<u>3743.97</u> 62393,26	<u>2850.00</u> 47495,25	<u>820.56</u> 13674,63	<u>73.41</u> 1223,38	30 км.
186	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,21	<u>3743.97</u> 53201,81	<u>2850.00</u> 40498,50	<u>820.56</u> 11660,16	<u>73.41</u> 1043,15	30 км.
187	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,1915	<u>4763.97</u> 29496,12	<u>3850.00</u> 23837,28	<u>820.56</u> 5080,50	<u>93.41</u> 578,34	30 км.
188	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,842	<u>3947.97</u> 11220,13	<u>3050.00</u> 8668,10	<u>820.56</u> 2332,03	<u>77.41</u> 220,00	30 км.
189	+C1424-11662	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 мм	м3	6,0078	<u>4524.13</u> 27180,07	<u>3820.00</u> 22949,80	<u>615.42</u> 3697,32	<u>88.71</u> 532,95	30 км.
190	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2397	<u>4314.89</u> 1034,28	<u>3820.00</u> 915,65	<u>410.28</u> 98,34	<u>84.61</u> 20,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07925	<u>3062.22</u> 242,68	<u>2250.00</u> 178,31	<u>752.18</u> 59,61	<u>60.04</u> 4,76	30 км.
192	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,03696	<u>4082.22</u> 150,88	<u>3250.00</u> 120,12	<u>752.18</u> 27,80	<u>80.04</u> 2,96	30 км.
193	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0051	<u>2900.04</u> 14,79	<u>2091.00</u> 10,66	<u>752.18</u> 3,84	<u>56.86</u> 0,29	30 км.
194	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0001	<u>777816.44</u> 77,78	<u>762289.76</u> 76,23	<u>275.38</u> 0,03	<u>15251.3</u> 1,52	30 км.
195	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01167	<u>440.49</u> 5,14	<u>423.03</u> 4,94	<u>8.82</u> 0,10	<u>8.64</u> 0,10	30 км.
196	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	<u>138.54</u> 13,85	<u>135.03</u> 13,50	<u>0.79</u> 0,08	<u>2.72</u> 0,27	30 км.
197	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	<u>456.8</u> 45,68	<u>447.38</u> 44,74	<u>0.46</u> 0,05	<u>8.96</u> 0,89	30 км.
198	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0001	<u>188934.86</u> 18,89	<u>184881.18</u> 18,49	<u>349.07</u> 0,03	<u>3704.61</u> 0,37	30 км.
199	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,4	<u>65.65</u> 26,26	<u>63.98</u> 25,59	<u>0.38</u> 0,15	<u>1.29</u> 0,52	30 км.
200	&C1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	4	<u>25.33</u> 101,32	<u>24.50</u> 98,00	<u>0.33</u> 1,32	<u>0.5</u> 2,00	30 км.
201	&C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4	<u>10.85</u> 43,40	<u>10.31</u> 41,24	<u>0.33</u> 1,32	<u>0.21</u> 0,84	30 км.
202	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,36816	<u>166.03</u> 61,13	<u>154.00</u> 56,70	<u>8.77</u> 3,23	<u>3.26</u> 1,20	30 км.
203	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	9,368	<u>240.14</u> 2249,63	<u>235.00</u> 2201,48	<u>0.43</u> 4,03	<u>4.71</u> 44,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	37,6	<u>36.98</u> 1390,45	<u>35.77</u> 1344,95	<u>0.48</u> 18,05	<u>0.73</u> 27,45	30 км.
205	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	310,2	<u>20.52</u> 6365,30	<u>20.00</u> 6204,00	<u>0.12</u> 37,22	<u>0.4</u> 124,08	30 км.
206	+K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	203	<u>379.77</u> 77093,31	<u>345.75</u> 70187,25	<u>26.57</u> 5393,71	<u>7.45</u> 1512,35	30 км.
207	+K589921-A003 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	90	<u>166.67</u> 15000,30	<u>154.00</u> 13860,00	<u>9.4</u> 846,00	<u>3.27</u> 294,30	30 км.
208	+K589921-A003 варіант 3	Водовідний бетонний лоток Н=160 мм з металевою решіткою	шт	20	<u>2294.39</u> 45887,80	<u>2240.00</u> 44800,00	<u>9.4</u> 188,00	<u>44.99</u> 899,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
209	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	198,7807	<u>4.93459</u> 980,90	<u>4.93459</u> 980,90			
210	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2491	<u>184.55</u> 45,98	<u>184.55</u> 45,98			
		Разом	грн.		1026,88	1026,88			
		Разом по розділу III	грн.		1223971,65	1090991,85	112935,39	20044,41	
		<u>IV. Устаткування</u>							
211	+280222-120-4 варіант 1	Комплект пристроїв для інвалідів в санвузол (поручень відкідний, поручень прямий, поручень на стіні біля раковини)	комплект	1	<u>9102.27</u> 9102,27	<u>8758.33</u> 8758,33	<u>262.75</u> 262,75	<u>81.19</u> 81,19	3%
		Разом по розділу IV	грн.		9102,27	8758,33	262,75	81,19	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	377,891					
		Стиснене повітря	м3	3395,348					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	18,676					
		Гідравлічна рідина	кг	1,394					
		Бензин	л	28,429					
		Дизельне паливо	л	385,425					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	29,573934					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031/1

монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Замість анульованого кошториса №2-1-8

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9284,45	69,08				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-монтажниками	люд.год	54,08	75,63				
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
5.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	813,53	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10152,06					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
6	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	35,885	102,19				
		вантажопідйомність 0,5 т			3667,09				
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з	маш. год	216,24	343,23				
		бензиновим двигуном, з номінальним			74220,06				
		зварювальним струмом 250-400 А							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,39	<u>39.93</u> 1652,70				
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	256,0833	<u>6.22</u> 1592,84				
10	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	<u>5.24</u> 24,31				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		81157,00				
		Бензин	кг	1059,576					
		Електроенергія	кВт-год	271,599					
		Мастильні матеріали	кг	49,032					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	88,7					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	95,3					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	321					
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,8					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0027	<u>26849.23</u> 72,49	<u>25788.60</u> 69,63	<u>534.17</u> 1,44	<u>526.46</u> 1,42	30 км.
16	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	<u>97834.14</u> 19,57	<u>95563.22</u> 19,11	<u>352.6</u> 0,07	<u>1918.32</u> 0,39	30 км.
17	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	<u>98328.79</u> 1,97	<u>96048.17</u> 1,92	<u>352.6</u> 0,01	<u>1928.02</u> 0,04	30 км.
18	&С111-197-11 варіант 1	Герметик вогнестійкий (300мл) DS1202 ДКС	шт	20	<u>592.75</u> 11855,00	<u>581.00</u> 11620,00	<u>0.13</u> 2,60	<u>11.62</u> 232,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,08256	<u>6902.72</u> 569,89	<u>6289.92</u> 519,30	<u>477.45</u> 39,42	<u>135.35</u> 11,17	30 км.
20	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00812	<u>323072.58</u> 2623,35	<u>316146.92</u> 2567,11	<u>590.9</u> 4,80	<u>6334.76</u> 51,44	30 км.
21	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00036	<u>51678.12</u> 18,60	<u>50140.10</u> 18,05	<u>524.72</u> 0,19	<u>1013.3</u> 0,36	30 км.
22	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00003	<u>143208.39</u> 4,30	<u>140125.00</u> 4,20	<u>275.38</u> 0,01	<u>2808.01</u> 0,09	30 км.
23	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,021	<u>51210.3</u> 1075,42	<u>49930.80</u> 1048,55	<u>275.38</u> 5,78	<u>1004.12</u> 21,09	30 км.
24	+С111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0023	<u>55095.88</u> 126,72	<u>53740.19</u> 123,60	<u>275.38</u> 0,63	<u>1080.31</u> 2,49	30 км.
25	&С111-1480-1-Ц варіант 4	Шуруп 3,5х35 мм	шт	5000	<u>0.41</u> 2050,00	<u>0.40</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 50,00	
26	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,023	<u>172746.07</u> 3973,16	<u>169000.00</u> 3887,00	<u>358.89</u> 8,25	<u>3387.18</u> 77,91	30 км.
27	&С111-1630-4 варіант 3	Хомут кабельний	100шт	20	<u>185.66</u> 3713,20	<u>182.00</u> 3640,00	<u>0.02</u> 0,40	<u>3.64</u> 72,80	30 км.
28	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00036	<u>35651.6</u> 12,83	<u>34356.92</u> 12,37	<u>595.63</u> 0,21	<u>699.05</u> 0,25	30 км.
29	&С111-1679-1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	10	<u>44.47</u> 444,70	<u>43.50</u> 435,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>0.87</u> 8,70	30 км.
30	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,28	<u>566.61</u> 2425,09	<u>554.73</u> 2374,24	<u>0.77</u> 3,30	<u>11.11</u> 47,55	30 км.
31	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0284	<u>95285.28</u> 2706,10	<u>93115.42</u> 2644,48	<u>301.52</u> 8,56	<u>1868.34</u> 53,06	30 км.
32	&С111-1846-Б варіант 1	Анкер REDIBOLT з кільцем REDIBOLT-О 10х100 М8 "Metalvis"	шт	10	<u>28.25</u> 282,50	<u>25.50</u> 255,00	<u>2.2</u> 22,00	<u>0.55</u> 5,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	<u>99596.64</u> 59,76	<u>97339.52</u> 58,40	<u>304.24</u> 0,18	<u>1952.88</u> 1,18	30 км.
34	+C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	<u>303.8</u> 1519,00	<u>300.69</u> 1503,45	<u>0.85</u> 4,25	<u>2.26</u> 11,30	30 км.
35	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,272	<u>107977.48</u> 137347,35	<u>106800.53</u> 135850,27	<u>373.15</u> 474,65	<u>803.8</u> 1022,43	30 км.
36	&C154-101-4 варіант 3	Кабель ALAY-net SF/UTP LSOH CAT.5E 4x2x24AWG	1000м	0,0515	<u>52052.05</u> 2680,68	<u>51000.00</u> 2626,50	<u>31.42</u> 1,62	<u>1020.63</u> 52,56	30 км.
37	&C158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	1000м	0,103	<u>59253.99</u> 6103,16	<u>58000.00</u> 5974,00	<u>92.15</u> 9,49	<u>1161.84</u> 119,67	30 км.
38	&C158-1-16 варіант 7	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	3,605	<u>45993.99</u> 165808,33	<u>45000.00</u> 162225,00	<u>92.15</u> 332,20	<u>901.84</u> 3251,13	30 км.
39	&C158-1-18 варіант 5	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	3,09	<u>31646.7</u> 97788,30	<u>31000.00</u> 95790,00	<u>26.18</u> 80,90	<u>620.52</u> 1917,40	30 км.
40	&C158-1-22 варіант 5	Кабель КОВВнг 4x2x1,05	1000м	20,6	<u>61233.82</u> 1261416,69	<u>60000.00</u> 1236000,00	<u>33.16</u> 683,10	<u>1200.66</u> 24733,59	30 км.
41	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0091	<u>777816.44</u> 7078,13	<u>762289.76</u> 6936,84	<u>275.38</u> 2,51	<u>15251.3</u> 138,78	30 км.
42	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00071	<u>601144.91</u> 426,81	<u>589082.37</u> 418,25	<u>275.38</u> 0,20	<u>11787.16</u> 8,36	30 км.
43	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00054	<u>596172.62</u> 321,93	<u>584207.58</u> 315,47	<u>275.38</u> 0,15	<u>11689.66</u> 6,31	30 км.
44	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	1010	<u>10.51</u> 10615,10	<u>10.00</u> 10100,00	<u>0.3</u> 303,00	<u>0.21</u> 212,10	30 км.
45	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	14,375	<u>710.95</u> 10219,91	<u>696.22</u> 10008,16	<u>0.79</u> 11,36	<u>13.94</u> 200,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	17,0876	<u>125.24</u> 2140,05	<u>122.67</u> 2096,14	<u>0.11</u> 1,88	<u>2.46</u> 42,03	30 км.
47	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	<u>413.51</u> 16,87	<u>405.09</u> 16,53	<u>0.31</u> 0,01	<u>8.11</u> 0,33	30 км.
48	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	20,39	<u>933.93</u> 19042,83	<u>915.20</u> 18660,93	<u>0.42</u> 8,56	<u>18.31</u> 373,34	30 км.
49	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,1028	<u>932.83</u> 10357,02	<u>914.23</u> 10150,51	<u>0.31</u> 3,44	<u>18.29</u> 203,07	30 км.
50	&C1545-44-19-И варіант 1	Дюбель	шт	5000	<u>1</u> 5000,00	<u>0.98</u> 4900,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 100,00	
51	+C1545-61 варіант 3	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,1	<u>676.23</u> 67,62	<u>600.00</u> 60,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>13.26</u> 1,32	30 км.
52	+C1545-61 варіант 4	Талреп (гак-кільце) М14х140	100шт	0,1	<u>20158.23</u> 2015,82	<u>19700.00</u> 1970,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>395.26</u> 39,52	30 км.
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	12,775	<u>454.98</u> 5812,37	<u>445.62</u> 5692,80	<u>0.44</u> 5,62	<u>8.92</u> 113,95	30 км.
54	C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,00126	<u>44778.2</u> 56,42	<u>43460.37</u> 54,76	<u>439.83</u> 0,55	<u>878</u> 1,11	30 км.
55	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5	<u>62.78</u> 313,90	<u>61.32</u> 306,60	<u>0.23</u> 1,15	<u>1.23</u> 6,15	30 км.
56	+C1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0103	<u>2202.07</u> 22,68	<u>2158.28</u> 22,23	<u>0.61</u> 0,01	<u>43.18</u> 0,44	30 км.
57	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	<u>4206.55</u> 171,63	<u>4114.54</u> 167,87	<u>9.53</u> 0,39	<u>82.48</u> 3,37	30 км.
58	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,05	<u>269.89</u> 13,49	<u>263.94</u> 13,20	<u>0.66</u> 0,03	<u>5.29</u> 0,26	30 км.
59	&C1545-260-1	Трос оцинкований, діаметр 2 мм	п.м.	100	<u>6.54</u> 654,00	<u>6.40</u> 640,00	<u>0.01</u> 1,00	<u>0.13</u> 13,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	43,51	<u>213.53</u> 9290,69	<u>208.96</u> 9091,85	<u>0.38</u> 16,53	<u>4.19</u> 182,31	30 км.
61	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>151715.48</u> 18,21	<u>148356.69</u> 17,80	<u>383.98</u> 0,05	<u>2974.81</u> 0,36	30 км.
62	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	16,44	<u>189.96</u> 3122,94	<u>185.74</u> 3053,57	<u>0.5</u> 8,22	<u>3.72</u> 61,15	30 км.
63	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00071	<u>164513.68</u> 116,80	<u>160692.29</u> 114,09	<u>595.63</u> 0,42	<u>3225.76</u> 2,29	30 км.
64	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>213833.51</u> 8,55	<u>209045.07</u> 8,36	<u>595.63</u> 0,02	<u>4192.81</u> 0,17	30 км.
65	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>566.97</u> 8,50	<u>555.31</u> 8,33	<u>0.54</u> 0,01	<u>11.12</u> 0,16	30 км.
66	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01	<u>576.16</u> 5,76	<u>564.39</u> 5,64	<u>0.47</u> -	<u>11.3</u> 0,12	30 км.
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,48	<u>4.9416</u> 2,37	<u>4.94160</u> 2,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	&1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100x60 мм	м	2525	<u>255.07</u> 644051,75	<u>250.00</u> 631250,00	<u>0.07</u> 176,75	<u>5</u> 12625,00	30 км.
69	&1602-30010-6 варіант 5	Канал кабельний 20x10	м	4000	<u>18.43</u> 73720,00	<u>18.00</u> 72000,00	<u>0.07</u> 280,00	<u>0.36</u> 1440,00	30 км.
70	&2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	9	<u>357.14</u> 3214,26	<u>350.00</u> 3150,00	<u>0.14</u> 1,26	<u>7</u> 63,00	30 км.
71	&2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	9	<u>50.05</u> 450,45	<u>49.00</u> 441,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>0.98</u> 8,82	30 км.
72	&2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	5000	<u>3.02</u> 15100,00	<u>2.95</u> 14750,00	<u>0.01</u> 50,00	<u>0.06</u> 300,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
73	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	158,599	<u>4.9416</u> 783,73	<u>4.9416</u> 783,73			
74	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,774	<u>184.55</u> 327,39	<u>184.55</u> 327,39			
		Разом	грн.		1111,12	1111,12			
		Разом по розділу III	грн.		2529266,14	2478801,60	2571,41	47893,13	
		<u>IV. Устаткування</u>							
75	&1503-8001-2-30 варіант 12	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів КМПн 2/4	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	
76	&1602-30010-1И варіант 3	Світильник аварійного освітлення з вбудованим АКБ FL-801-LED	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	
77	&1602-30033-4 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
78	&1602-30033-4-3 варіант 1	Захисне скло для сповіслювач СПРА і КА	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&1602-30033-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
80	&1602-30033-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	
81	&1602-30033- 6-1 варіант 1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	
		Разом по розділу IV	грн.		685207,58	669602,30	11924,71	3680,57	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		685207,58	669602,30	11924,71	3680,57	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	430,198					
		Масляні матеріали	кг	50,806					
		Бензин	л	1431,859					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033/1
пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-14

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1790,58	99,91				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	155,77	115,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1946,35					
		Середній розряд робіт	розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034/1
монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту. Замість анульованого кошториса №2-1-29

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	424,56	73,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	23	78,65				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	43,03	115,40				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	490,59					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	69,3972	<u>39,93</u>				
		[постійного струму]			2771,03				
7	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі,	маш. год	16,38	<u>783,52</u>				
		глибина буріння 3,5 м			12834,06				
	Разом по розділу II		грн.		15605,09				
	в тому числі енергоносії:								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	142,015					
		Електроенергія	кВт-год	367,805					
		Мастильні матеріали	кг	9,492					
		Гідравлічна рідина	кг	2,129					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	14,21					
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	36,064					
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,0496					
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,669					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00835	<u>26849.23</u> 224,19	<u>25788.60</u> 215,33	<u>534.17</u> 4,46	<u>526.46</u> 4,40	30 км.
13	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002648	<u>323072.58</u> 85,55	<u>316146.92</u> 83,72	<u>590.9</u> 0,16	<u>6334.76</u> 1,67	30 км.
14	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,003	<u>89951.99</u> 269,86	<u>87663.51</u> 262,99	<u>524.72</u> 1,57	<u>1763.76</u> 5,30	30 км.
15	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0160683	<u>172746.07</u> 2775,74	<u>169000.00</u> 2715,54	<u>358.89</u> 5,77	<u>3387.18</u> 54,43	30 км.
16	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,01734	<u>279.53</u> 4,85	<u>274.00</u> 4,75	<u>0.05</u> -	<u>5.48</u> 0,10	30 км.
17	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003932	<u>112231.09</u> 44,13	<u>109434.85</u> 43,03	<u>595.63</u> 0,23	<u>2200.61</u> 0,87	30 км.
18	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00806	<u>35651.6</u> 287,35	<u>34356.92</u> 276,92	<u>595.63</u> 4,80	<u>699.05</u> 5,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,06	<u>566.61</u> 600,61	<u>554.73</u> 588,01	<u>0.77</u> 0,82	<u>11,11</u> 11,78	30 км.
20	+C157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм2	1000м	0,00612	<u>79644.74</u> 487,43	<u>78000.00</u> 477,36	<u>83.08</u> 0,51	<u>1561.66</u> 9,56	30 км.
21	+C157-274 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 25 мм2	1000м	0,00204	<u>117161.2</u> 239,01	<u>114740.00</u> 234,07	<u>123.92</u> 0,25	<u>2297.28</u> 4,69	30 км.
22	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000008	<u>37367.29</u> 0,30	<u>36285.53</u> 0,29	<u>349.07</u> -	<u>732.69</u> 0,01	30 км.
23	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	<u>224300.08</u> 103,18	<u>219442.16</u> 100,94	<u>459.88</u> 0,21	<u>4398.04</u> 2,03	30 км.
24	&C1113-292-1-K	Антикорозійна паста К-950	шт	2	<u>285.84</u> 571,68	<u>280.00</u> 560,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>5.6</u> 11,20	30 км.
25	&C1113-292-1-K варіант 1	Клей бітумний К-910	шт	2	<u>749.94</u> 1499,88	<u>735.00</u> 1470,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>14.7</u> 29,40	30 км.
26	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000128	<u>226301.71</u> 28,97	<u>221589.04</u> 28,36	<u>275.38</u> 0,04	<u>4437.29</u> 0,57	30 км.
27	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00013	<u>596172.62</u> 77,50	<u>584207.58</u> 75,95	<u>275.38</u> 0,04	<u>11689.66</u> 1,51	30 км.
28	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00816	<u>125.24</u> 1,02	<u>122.67</u> 1,00	<u>0.11</u> -	<u>2.46</u> 0,02	30 км.
29	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,904	<u>932.83</u> 6440,26	<u>914.23</u> 6311,84	<u>0.31</u> 2,14	<u>18.29</u> 126,28	30 км.
30	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00196	<u>454.98</u> 0,89	<u>445.62</u> 0,87	<u>0.44</u> -	<u>8.92</u> 0,02	30 км.
31	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	11,22	<u>62.78</u> 704,39	<u>61.32</u> 688,01	<u>0.23</u> 2,58	<u>1.23</u> 13,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,2354	<u>533.77</u> 125,65	<u>523.13</u> 123,14	<u>0.17</u> 0,04	<u>10.47</u> 2,47	30 км.
33	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,0816	<u>267.72</u> 21,85	<u>260.38</u> 21,25	<u>2.09</u> 0,17	<u>5.25</u> 0,43	30 км.
34	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00004	<u>570150.89</u> 22,81	<u>558498.74</u> 22,34	<u>472.72</u> 0,02	<u>11179.43</u> 0,45	30 км.
35	&1503-1161-2 варіант 1	Клема фальцева металева C-092	шт	1	<u>90.88</u> 90,88	<u>89.00</u> 89,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>1.78</u> 1,78	30 км.
36	&1503-1161-2 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий C-021	шт	50	<u>65.89</u> 3294,50	<u>64.50</u> 3225,00	<u>0.1</u> 5,00	<u>1.29</u> 64,50	30 км.
37	&1503-1161-3 варіант 1	Злучник контрольний для дроту та полоси C-034	шт	13	<u>78.9</u> 1025,70	<u>77.25</u> 1004,25	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.55</u> 20,15	30 км.
38	&1503-1161-3 варіант 2	Зажим UD-20 для труби 20/12 K-203	шт	26	<u>6.48</u> 168,48	<u>6.25</u> 162,50	<u>0.1</u> 2,60	<u>0.13</u> 3,38	30 км.
39	&1503-1204-2 варіант 2	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	195	<u>240.78</u> 46952,10	<u>235.78</u> 45977,10	<u>0.28</u> 54,60	<u>4.72</u> 920,40	30 км.
40	&1503-1206-1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112 (50 мм x 10 м)	шт	20	<u>253.16</u> 5063,20	<u>247.50</u> 4950,00	<u>0.7</u> 14,00	<u>4.96</u> 99,20	30 км.
41	&1503-1208-3 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий d= 8 мм W-08/AL	м	820	<u>59.81</u> 49044,20	<u>58.50</u> 47970,00	<u>0.14</u> 114,80	<u>1.17</u> 959,40	30 км.
42	&1503-1208-4 варіант 4	Блискавкоприймач на тринозі M-05/50	шт	4	<u>12062.1</u> 48248,40	<u>11820.00</u> 47280,00	<u>5.59</u> 22,36	<u>236.51</u> 946,04	30 км.
43	&1503-1208-4 варіант 5	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням M-03/60	шт	7	<u>12694.5</u> 88861,50	<u>12440.00</u> 87080,00	<u>5.59</u> 39,13	<u>248.91</u> 1742,37	30 км.
44	&1503-12061-1B варіант 2	Комплект стержневого уземлювача d16 мм L=3 м G-16/30	шт	39	<u>978.78</u> 38172,42	<u>957.50</u> 37342,50	<u>2.09</u> 81,51	<u>19.19</u> 748,41	30 км.
45	&1503-12088-1-M варіант 2	Тримач дроту металевий FLIP H-032	шт	300	<u>68.9</u> 20670,00	<u>67.50</u> 20250,00	<u>0.05</u> 15,00	<u>1.35</u> 405,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&1503-12088-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	420	<u>46.46</u> 19513,20	<u>45.50</u> 19110,00	<u>0.05</u> 21,00	<u>0.91</u> 382,20	30 км.
47	&1503-12088-3 варіант 3	Тримач дроту Ніго з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	<u>40.6</u> 4060,00	<u>39.75</u> 3975,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.8</u> 80,00	30 км.
48	&1503-12088-5 варіант 3	Тримач полоси металевий В40 Н-035	шт	13	<u>51.31</u> 667,03	<u>50.25</u> 653,25	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.01</u> 13,13	30 км.
49	&1503-12088-5 варіант 4	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 К-201	шт	13	<u>55.64</u> 723,32	<u>54.50</u> 708,50	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.09</u> 14,17	30 км.
50	&2405-1226-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	13	<u>239.77</u> 3117,01	<u>235.00</u> 3055,00	<u>0.07</u> 0,91	<u>4.7</u> 61,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8906	<u>4.9416</u> 34,05	<u>4.9416</u> 34,05			
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3776	<u>184.55</u> 69,68	<u>184.55</u> 69,68			
		Разом	грн.		103,73	103,73			
		Разом по розділу III	грн.		344392,77	337241,54	403,38	6747,85	
		<u>IV. Устаткування</u>							
53	+1504-1002 варіант 3	Обмежувач перенапруги ПЗІП 3+0, FLP 12,5 V/3+1	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	
54	+1504-2172 варіант 2	Роз'єднувач запобіжників 3р 63А STV D0 2	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+1504-3098 варіант 2	Плавка вставка 63A, gL/gG D02 63A	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	
		Разом по розділу IV	грн.		17840,56	17166,40	515,00	159,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		17840,56	17166,40	515,00	159,16	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	374,696					
		Мастильні матеріали	кг	9,869					
		Гідравлічна рідина	кг	2,129					
		Бензин	л	191,912					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035
монтаж системи протидимного захисту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,2	71,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	12,81	82,78				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	2,53	115,31				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	34,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,72	<u>283.63</u> 204,21				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,72	<u>664.95</u> 478,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	7,68	<u>623.54</u> 4788,79				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5471,76				
		Бензин	кг	48,178					
		Дизельне паливо	кг	4,104					
		Масильні матеріали	кг	2,551					
		Гідравлічна рідина	кг	0,799					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00768	<u>99596.64</u> 764,90	<u>97339.52</u> 747,57	<u>304.24</u> 2,34	<u>1952.88</u> 14,99	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		764,90	747,57	2,34	14,99	
		<u>IV. Устаткування</u>							
10	+15011-4037 варіант 1	Привід для поворотних автоматичних фрамуг DTN80	шт	24	<u>4163.54</u> 99924,96	<u>4125.00</u> 99000,00	<u>1.40</u> 33,60	<u>37.14</u> 891,36	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		99924,96	99000,00	33,60	891,36	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	2,551					
		Гідравлічна рідина	кг	0,799					
		Бензин	л	65,105					
		Дизельне паливо	л	4,828					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ К.А.Сотникова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В.Манагаров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-036
електроосвітлення. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	379,28	66,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	31,25	75,95				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	39,83	115,34				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	450,36					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3819	<u>283,63</u> 391,95				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,3819	<u>664,95</u> 918,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	20,5198	<u>127.08</u> 2607,66				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,6843	<u>102.19</u> 274,31				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,2597	<u>39.93</u> 1208,27				
11	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,688	<u>110.49</u> 1401,90				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6802,98				
		Бензин	кг	3,289					
		Дизельне паливо	кг	7,877					
		Електроенергія	кВт-год	320,591					
		Масильні матеріали	кг	3,133					
		Гідравлічна рідина	кг	3,285					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	69,784					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,8931					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	37,2485					
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,1194					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000713	<u>98328.79</u> 70,11	<u>96048.17</u> 68,48	<u>352.6</u> 0,25	<u>1928.02</u> 1,38	30 км.
17	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,005611	<u>6902.72</u> 38,73	<u>6289.92</u> 35,29	<u>477.45</u> 2,68	<u>135.35</u> 0,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,016653	<u>51210.3</u> 852,81	<u>49930.80</u> 831,50	<u>275.38</u> 4,59	<u>1004.12</u> 16,72	30 км.
19	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,020055	<u>92190.39</u> 1848,88	<u>90030.14</u> 1805,55	<u>352.6</u> 7,07	<u>1807.65</u> 36,26	30 км.
20	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000115	<u>210741.07</u> 24,24	<u>206250.00</u> 23,72	<u>358.89</u> 0,04	<u>4132.18</u> 0,48	30 км.
21	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0076128	<u>172746.07</u> 1315,08	<u>169000.00</u> 1286,56	<u>358.89</u> 2,73	<u>3387.18</u> 25,79	30 км.
22	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,006	<u>16589.01</u> 99,53	<u>16263.38</u> 97,58	<u>0.36</u> -	<u>325.27</u> 1,95	30 км.
23	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001158	<u>12254.96</u> 14,19	<u>11537.22</u> 13,36	<u>477.45</u> 0,55	<u>240.29</u> 0,28	30 км.
24	+C1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	3	<u>2.57</u> 7,71	<u>2.50</u> 7,50	<u>0.02</u> 0,06	<u>0.05</u> 0,15	30 км.
25	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	194,93	<u>10.51</u> 2048,71	<u>10.00</u> 1949,30	<u>0.3</u> 58,48	<u>0.21</u> 40,93	30 км.
26	&C1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	606	<u>27.26</u> 16519,56	<u>26.43</u> 16016,58	<u>0.3</u> 181,80	<u>0.53</u> 321,18	30 км.
27	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3548	<u>710.95</u> 252,25	<u>696.22</u> 247,02	<u>0.79</u> 0,28	<u>13.94</u> 4,95	30 км.
28	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00138	<u>62893.75</u> 86,79	<u>61311.47</u> 84,61	<u>349.07</u> 0,48	<u>1233.21</u> 1,70	30 км.
29	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP20	100шт	0,11	<u>4846.79</u> 533,15	<u>4750.00</u> 522,50	<u>1.75</u> 0,19	<u>95.04</u> 10,46	30 км.
30	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,46	<u>65.65</u> 30,20	<u>63.98</u> 29,43	<u>0.38</u> 0,17	<u>1.29</u> 0,60	30 км.
31	+1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	22	<u>513.59</u> 11298,98	<u>503.00</u> 11066,00	<u>0.52</u> 11,44	<u>10.07</u> 221,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+1507-3012 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (595x296x45 мм) LE-CBO-09-020-9112-54Д	шт	1	<u>908.33</u> 908,33	<u>890.00</u> 890,00	<u>0.52</u> 0,52	<u>17.81</u> 17,81	30 км.
33	+15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,19879	<u>55057.25</u> 10944,83	<u>53940.00</u> 10722,73	<u>37.7</u> 7,49	<u>1079.55</u> 214,61	30 км.
34	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	1	<u>40.96</u> 40,96	<u>40.00</u> 40,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>0.8</u> 0,80	30 км.
35	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	1	<u>65.44</u> 65,44	<u>64.00</u> 64,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>1.28</u> 1,28	30 км.
36	+290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	1	<u>105.22</u> 105,22	<u>103.00</u> 103,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>2.06</u> 2,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,1868	<u>4.9416</u> 144,23	<u>4.9416</u> 144,23			
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3957	<u>184.55</u> 257,57	<u>184.55</u> 257,57			
		Разом	грн.		401,80	401,80			
		Разом по розділу III	грн.		47507,50	46306,51	279,30	921,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	349,778					
		Мастильні матеріали	кг	4,529					
		Гідравлічна рідина	кг	3,285					
		Бензин	л	4,444					
		Дизельне паливо	л	9,267					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-037
силове електропостачання. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	36,52	72,39				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
4		робітниками-монтажниками	люд.год	11,7	73,68				
5		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,0					
5.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд	4,0					
		враховується в складі:	розряд	4,0					
		загальновиробничих витрат	люд.год	4,68	115,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	52,9					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
6	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,332	283,63				
			маш. год	0,332	94,17				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі	маш. год	0,322	664,95				
		на монтажі технологічного устаткування,	маш. год	0,322	214,11				
		вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,322	214,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,08	<u>519,74</u> 4199,50				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,865	<u>39,93</u> 74,47				
10	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,2	<u>110,49</u> 132,59				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,0624	<u>6,22</u> 6,61				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4721,45				
		Бензин	кг	43,049					
		Дизельне паливо	кг	1,835					
		Електроенергія	кВт-год	23,713					
		Мастильні матеріали	кг	2,519					
		Гідравлічна рідина	кг	0,533					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,325					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,8					
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,335					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000126	<u>6902,72</u> 0,87	<u>6289,92</u> 0,79	<u>477,45</u> 0,06	<u>135,35</u> 0,02	30 км.
16	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00048	<u>172746,07</u> 82,92	<u>169000,00</u> 81,12	<u>358,89</u> 0,17	<u>3387,18</u> 1,63	30 км.
17	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,18	<u>566,61</u> 101,99	<u>554,73</u> 99,85	<u>0,77</u> 0,14	<u>11,11</u> 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	<u>16589.01</u> 132,71	<u>16263.38</u> 130,11	<u>0.36</u> -	<u>325.27</u> 2,60	30 км.
19	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00066	<u>99596.64</u> 65,73	<u>97339.52</u> 64,24	<u>304.24</u> 0,20	<u>1952.88</u> 1,29	30 км.
20	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000525	<u>12254.96</u> 6,43	<u>11537.22</u> 6,06	<u>477.45</u> 0,25	<u>240.29</u> 0,12	30 км.
21	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00058	<u>107977.48</u> 62,63	<u>106800.53</u> 61,94	<u>373.15</u> 0,22	<u>803.8</u> 0,47	30 км.
22	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00105	<u>37367.29</u> 39,24	<u>36285.53</u> 38,10	<u>349.07</u> 0,37	<u>732.69</u> 0,77	30 км.
23	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	9	<u>16.65</u> 149,85	<u>16.29</u> 146,61	<u>0.03</u> 0,27	<u>0.33</u> 2,97	30 км.
24	+C1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	4	<u>38.2</u> 152,80	<u>37.43</u> 149,72	<u>0.02</u> 0,08	<u>0.75</u> 3,00	30 км.
25	&C1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	50	<u>13.06</u> 653,00	<u>12.50</u> 625,00	<u>0.3</u> 15,00	<u>0.26</u> 13,00	30 км.
26	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>125.24</u> 2,50	<u>122.67</u> 2,45	<u>0.11</u> -	<u>2.46</u> 0,05	30 км.
27	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,061	<u>46.62</u> 2,84	<u>45.65</u> 2,78	<u>0.06</u> -	<u>0.91</u> 0,06	30 км.
28	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1224	<u>413.51</u> 50,61	<u>405.09</u> 49,58	<u>0.31</u> 0,04	<u>8.11</u> 0,99	30 км.
29	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,67	<u>932.83</u> 625,00	<u>914.23</u> 612,53	<u>0.31</u> 0,21	<u>18.29</u> 12,26	30 км.
30	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,05	<u>67.86</u> 3,39	<u>66.44</u> 3,32	<u>0.09</u> -	<u>1.33</u> 0,07	30 км.
31	+C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, ІР20	100шт	0,04	<u>4846.79</u> 193,87	<u>4750.00</u> 190,00	<u>1.75</u> 0,07	<u>95.04</u> 3,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,67	<u>164.77</u> 110,40	<u>160.39</u> 107,46	<u>1.15</u> 0,77	<u>3.23</u> 2,17	30 км.
33	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3	<u>62.78</u> 188,34	<u>61.32</u> 183,96	<u>0.23</u> 0,69	<u>1.23</u> 3,69	30 км.
34	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,0153	<u>1071.61</u> 16,40	<u>1048.63</u> 16,04	<u>1.97</u> 0,03	<u>21.01</u> 0,33	30 км.
35	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,335	<u>533.77</u> 178,81	<u>523.13</u> 175,25	<u>0.17</u> 0,06	<u>10.47</u> 3,50	30 км.
36	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2	<u>338.9</u> 67,78	<u>331.75</u> 66,35	<u>0.5</u> 0,10	<u>6.65</u> 1,33	30 км.
37	&1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=10 А, РL6-С10/1	шт	1	<u>193.99</u> 193,99	<u>190.00</u> 190,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>3.8</u> 3,80	30 км.
38	+1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/36 та штепсельною розеткою	шт	2	<u>2441.36</u> 4882,72	<u>2390.35</u> 4780,70	<u>3.14</u> 6,28	<u>47.87</u> 95,74	30 км.
39	+15095-46101 варіант 1	Провід перерізом 3.2,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,055	<u>57265.44</u> 3149,60	<u>56100.00</u> 3085,50	<u>42.59</u> 2,34	<u>1122.85</u> 61,76	30 км.
40	+290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, ІР20, подвійна для прихованої проводки	шт	4	<u>157.1</u> 628,40	<u>154.00</u> 616,00	<u>0.02</u> 0,08	<u>3.08</u> 12,32	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2378	<u>4.9416</u> 6,12	<u>4.9416</u> 6,12			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0865	<u>184.55</u> 15,96	<u>184.55</u> 15,96			
		Разом	грн.		22,08	22,08			
		Разом по розділу III	грн.		11764,90	11507,54	27,62	229,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>IV. Устаткування</u>							
43	&1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	1	<u>59,55</u> 59,55	<u>57,30</u> 57,30	<u>1,72</u> 1,72	<u>0,53</u> 0,53	3%
		Разом по розділу IV	грн.		59,55	57,30	1,72	0,53	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	24,951					
		Масильні матеріали	кг	2,606					
		Гідравлічна рідина	кг	0,533					
		Бензин	л	58,174					
		Дизельне паливо	л	2,159					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038
вентиляцію. Додаткові роботи кошториса №2-1-2

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	326,24	65,24				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	125,44	74,45				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	22,15	75,46				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13		загальновиборчих витрат	люд.год	40,28	115,38				
14									
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	514,11					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
15	8 КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,96	<u>283.63</u> 555,91				
16	9 КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,0560118	<u>355.95</u> 4291,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,37	<u>643.87</u> 882,10				
11	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,1871022	<u>141.5</u> 26,47				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,1851858	<u>39.93</u> 47,32				
13	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,98	<u>345.69</u> 338,78				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,92	<u>6.22</u> 5,72				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6147,64				
		Бензин	кг	41,677					
		Дизельне паливо	кг	7,809					
		Електроенергія	кВт-год	26,239					
		Мастильні матеріали	кг	2,186					
		Гідравлічна рідина	кг	0,47					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
15	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	58,244					
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,9					
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,196					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00287105	<u>348950.4</u> 1001,85	<u>341614.40</u> 980,79	<u>493.84</u> 1,42	<u>6842.16</u> 19,64	30 км.
19	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00049	<u>89956.48</u> 44,08	<u>79447.31</u> 38,93	<u>8745.32</u> 4,29	<u>1763.85</u> 0,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C111-112	Бура	т	0,0000196	<u>89614.68</u> 1,76	<u>87351.72</u> 1,71	<u>505.81</u> 0,01	<u>1757.15</u> 0,04	30 км.
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,59272	<u>130.68</u> 600,18	<u>127.72</u> 586,58	<u>0.4</u> 1,84	<u>2.56</u> 11,76	30 км.
22	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,49	<u>37.26</u> 18,26	<u>30.67</u> 15,03	<u>5.86</u> 2,87	<u>0.73</u> 0,36	30 км.
23	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0016162	<u>101066.13</u> 163,34	<u>98550.27</u> 159,28	<u>534.17</u> 0,86	<u>1981.69</u> 3,20	30 км.
24	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000196	<u>224184.29</u> 43,94	<u>219513.14</u> 43,02	<u>275.38</u> 0,05	<u>4395.77</u> 0,87	30 км.
25	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00086	<u>43057.51</u> 37,03	<u>42461.60</u> 36,52	<u>275.38</u> 0,24	<u>320.53</u> 0,27	30 км.
26	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00014517	<u>210741.07</u> 30,59	<u>206250.00</u> 29,94	<u>358.89</u> 0,05	<u>4132.18</u> 0,60	30 км.
27	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0002	<u>172746.07</u> 34,55	<u>169000.00</u> 33,80	<u>358.89</u> 0,07	<u>3387.18</u> 0,68	30 км.
28	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00585	<u>167.73</u> 0,98	<u>163.96</u> 0,96	<u>0.48</u> -	<u>3.29</u> 0,02	30 км.
29	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0532	<u>95285.28</u> 5069,18	<u>93115.42</u> 4953,74	<u>301.52</u> 16,04	<u>1868.34</u> 99,40	30 км.
30	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00523885	<u>99596.64</u> 521,77	<u>97339.52</u> 509,95	<u>304.24</u> 1,59	<u>1952.88</u> 10,23	30 км.
31	&C130-62-1-3Н варіант 1	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,194 кВт, n=2790 об/хв., ВКМ 250 "ВЕНТС"	шт	1	<u>9099.28</u> 9099,28	<u>8918.00</u> 8918,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>178.42</u> 178,42	30 км.
32	&C130-62-1-3Н варіант 3	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2400 об/хв., ВЕНТС 125M "ВЕНТС"	шт	1	<u>1828.72</u> 1828,72	<u>1790.00</u> 1790,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>35.86</u> 35,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	3	<u>280.64</u> 841,92	<u>275.00</u> 825,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>5.5</u> 16,50	30 км.
34	&C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	3,5	<u>415.71</u> 1454,99	<u>407.50</u> 1426,25	<u>0.06</u> 0,21	<u>8.15</u> 28,53	30 км.
35	&C130-604-1И варіант 5	Гратка металева врегульована ОРГ 250x150 "ВЕНТС"	шт	1	<u>382.64</u> 382,64	<u>375.00</u> 375,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>7.5</u> 7,50	30 км.
36	&C130-604-1И варіант 6	Гратка металева врегульована ОРГ 300x100 "ВЕНТС"	шт	1	<u>346.94</u> 346,94	<u>340.00</u> 340,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>6.8</u> 6,80	30 км.
37	C130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,88	<u>541.86</u> 476,84	<u>529.39</u> 465,86	<u>1.85</u> 1,63	<u>10.62</u> 9,35	30 км.
38	C130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	1,88	<u>541.86</u> 1018,70	<u>529.39</u> 995,25	<u>1.85</u> 3,48	<u>10.62</u> 19,97	30 км.
39	+C130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12,96	<u>1531.89</u> 19853,29	<u>1500.00</u> 19440,00	<u>1.85</u> 23,98	<u>30.04</u> 389,31	30 км.
40	+C130-1124 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125/200x150 мм	м2	0,136	<u>766.89</u> 104,30	<u>750.00</u> 102,00	<u>1.85</u> 0,25	<u>15.04</u> 2,05	30 км.
41	+C130-1124 варіант 19	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,413	<u>1531.89</u> 2164,56	<u>1500.00</u> 2119,50	<u>1.85</u> 2,61	<u>30.04</u> 42,45	30 км.
42	+C130-1124 варіант 20	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2,51	<u>1531.89</u> 3845,04	<u>1500.00</u> 3765,00	<u>1.85</u> 4,64	<u>30.04</u> 75,40	30 км.
43	+C130-1126 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250/315 мм	м2	0,7	<u>1532.24</u> 1072,57	<u>1500.00</u> 1050,00	<u>2.2</u> 1,54	<u>30.04</u> 21,03	30 км.
44	+C130-1126 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	11,78	<u>1532.24</u> 18049,79	<u>1500.00</u> 17670,00	<u>2.2</u> 25,92	<u>30.04</u> 353,87	30 км.
45	+C130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	37	<u>120.66</u> 4464,42	<u>117.90</u> 4362,30	<u>0.39</u> 14,43	<u>2.37</u> 87,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+C130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	37	<u>193.18</u> 7147,66	<u>189.00</u> 6993,00	<u>0.39</u> 14,43	<u>3.79</u> 140,23	30 км.
47	+C130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	14	<u>259.48</u> 3632,72	<u>254.00</u> 3556,00	<u>0.39</u> 5,46	<u>5.09</u> 71,26	30 км.
48	+C130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	10	<u>358.11</u> 3581,10	<u>350.70</u> 3507,00	<u>0.39</u> 3,90	<u>7.02</u> 70,20	30 км.
49	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	<u>3062.22</u> 1,84	<u>2250.00</u> 1,35	<u>752.18</u> 0,45	<u>60.04</u> 0,04	30 км.
50	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>95.23</u> 9523,00	<u>92.97</u> 9297,00	<u>0.39</u> 39,00	<u>1.87</u> 187,00	30 км.
51	+C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	92	<u>64.63</u> 5945,96	<u>62.97</u> 5793,24	<u>0.39</u> 35,88	<u>1.27</u> 116,84	30 км.
52	+C1630-451 варіант 2	Зворотній клапан, діаметр 125, довж. 100мм RKS 125 " OSTBERG"	шт	1	<u>521.99</u> 521,99	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>10.24</u> 10,24	30 км.
53	+C1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>325.13</u> 325,13	<u>317.00</u> 317,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>6.38</u> 6,38	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,225	<u>4.9416</u> 6,05	<u>4.9416</u> 6,05			
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6314	<u>184.55</u> 116,53	<u>184.55</u> 116,53			
		Разом	грн.		122,58	122,58			
		Разом по розділу III	грн.		103373,49	101131,58	217,06	2024,85	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	27,464					
		Мастильні матеріали	кг	2,817					
		Гідравлічна рідина	кг	0,47					
		Бензин	л	56,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	9,187					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-039
водопровід та каналізацію по кресленням ВК-3 (санвузли для маломобільних груп). Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	720,01	65,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	86,74	76,61				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	5,66	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	88,49	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	900,9					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0086	283.63 2,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,7268304	<u>355.95</u> 2038,47				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0803	<u>280.47</u> 22,52				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00697	<u>334.25</u> 2,33				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,18	<u>631.96</u> 113,75				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,14083	<u>643.87</u> 90,68				
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	5,549166	<u>556.39</u> 3087,50				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00099	<u>532.74</u> 0,53				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0086	<u>378.41</u> 3,25				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	37,59248	<u>156.85</u> 5896,38				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,777916	<u>39.93</u> 110,92				
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,748	<u>15.47</u> 27,04				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	5,4735	<u>330.63</u> 1809,70				
20	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	6,58665	<u>477.03</u> 3142,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,66140394	<u>442,27</u> 734,79				
22	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,6851	<u>591,87</u> 997,36				
23	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,55	<u>1198,69</u> 659,28				
24	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,3378	<u>136,84</u> 593,58				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	37,59248	<u>134,86</u> 5069,72				
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,043626	<u>16,89</u> 0,74				
27	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,072402	<u>91,4</u> 6,62				
28	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	25,2493	<u>161,86</u> 4086,85				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		28496,48				
		Бензин	кг	97,585					
		Дизельне паливо	кг	91,645					
		Електроенергія	кВт-год	36,169					
		Мастильні матеріали	кг	9,403					
		Гідравлічна рідина	кг	0,161					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
29	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,564					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,264					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,42317					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	21,9555					
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,34					
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,83504					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0285					
36	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,33825					
37	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,29					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
38	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,14144	<u>20026.55</u> 2832,56	<u>19068.22</u> 2697,01	<u>565.65</u> 80,01	<u>392.68</u> 55,54	30 км.
39	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00013	<u>117319.98</u> 15,25	<u>114666.99</u> 14,91	<u>352.6</u> 0,05	<u>2300.39</u> 0,29	30 км.
40	&C111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10x100	шт	33	<u>14.09</u> 464,97	<u>13.50</u> 445,50	<u>0.31</u> 10,23	<u>0.28</u> 9,24	30 км.
41	&C111-150-2 варіант 3	Дюбель M12x100	шт	33	<u>10.52</u> 347,16	<u>10.00</u> 330,00	<u>0.31</u> 10,23	<u>0.21</u> 6,93	30 км.
42	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00044946	<u>99299.65</u> 44,63	<u>97000.00</u> 43,60	<u>352.6</u> 0,16	<u>1947.05</u> 0,87	30 км.
43	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00208	<u>100047.43</u> 208,10	<u>97733.12</u> 203,28	<u>352.6</u> 0,73	<u>1961.71</u> 4,09	30 км.
44	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000343	<u>10019.17</u> 3,44	<u>9350.00</u> 3,21	<u>472.72</u> 0,16	<u>196.45</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000002	<u>12591.58</u> 0,03	<u>11853.06</u> 0,02	<u>491.63</u> -	<u>246.89</u> 0,01	30 км.
46	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,087	<u>130.68</u> 11,37	<u>127.72</u> 11,11	<u>0.4</u> 0,03	<u>2.56</u> 0,23	30 км.
47	C111-311	Каболка	т	0,0001	<u>106925.1</u> 10,69	<u>104355.81</u> 10,44	<u>472.72</u> 0,05	<u>2096.57</u> 0,20	30 км.
48	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0902	<u>37.26</u> 3,36	<u>30.67</u> 2,77	<u>5.86</u> 0,53	<u>0.73</u> 0,06	30 км.
49	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000024	<u>133710.62</u> 3,21	<u>130564.12</u> 3,13	<u>524.72</u> 0,01	<u>2621.78</u> 0,07	30 км.
50	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,00007	<u>133710.68</u> 9,36	<u>130564.18</u> 9,14	<u>524.72</u> 0,04	<u>2621.78</u> 0,18	30 км.
51	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000019	<u>17104.69</u> 0,32	<u>16113.55</u> 0,31	<u>655.75</u> 0,01	<u>335.39</u> -	30 км.
52	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	<u>11352.83</u> 33,38	<u>10596.06</u> 31,15	<u>534.17</u> 1,57	<u>222.6</u> 0,66	30 км.
53	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,264	<u>97954.85</u> 25860,08	<u>95500.00</u> 25212,00	<u>534.17</u> 141,02	<u>1920.68</u> 507,06	30 км.
54	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00023	<u>264.39</u> 0,06	<u>253.67</u> 0,06	<u>5.54</u> -	<u>5.18</u> -	30 км.
55	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00036	<u>69979.4</u> 25,19	<u>68254.65</u> 24,57	<u>352.6</u> 0,13	<u>1372.15</u> 0,49	30 км.
56	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095	<u>54632.41</u> 519,01	<u>53285.81</u> 506,22	<u>275.38</u> 2,62	<u>1071.22</u> 10,17	30 км.
57	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002508	<u>56689.59</u> 14,22	<u>55302.65</u> 13,87	<u>275.38</u> 0,07	<u>1111.56</u> 0,28	30 км.
58	&C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,0713	<u>270.88</u> 19,31	<u>265.00</u> 18,89	<u>0.57</u> 0,04	<u>5.31</u> 0,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	<u>198.48</u> 15,88	<u>194.19</u> 15,54	<u>0.4</u> 0,03	<u>3.89</u> 0,31	30 км.
60	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000023	<u>167930.93</u> 0,39	<u>164000.00</u> 0,38	<u>638.17</u> -	<u>3292.76</u> 0,01	30 км.
61	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00384	<u>10554.27</u> 40,53	<u>9946.30</u> 38,19	<u>401.02</u> 1,54	<u>206.95</u> 0,80	30 км.
62	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	<u>92190.39</u> 0,28	<u>90030.14</u> 0,27	<u>352.6</u> -	<u>1807.65</u> 0,01	30 км.
63	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00011	<u>95219.65</u> 10,47	<u>93000.00</u> 10,23	<u>352.6</u> 0,04	<u>1867.05</u> 0,20	30 км.
64	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0012358	<u>173256.07</u> 214,11	<u>169500.00</u> 209,47	<u>358.89</u> 0,44	<u>3397.18</u> 4,20	30 км.
65	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	<u>79752.67</u> 62,21	<u>77830.00</u> 60,71	<u>358.89</u> 0,28	<u>1563.78</u> 1,22	30 км.
66	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,02	<u>86.27</u> 1,73	<u>75.60</u> 1,51	<u>8.98</u> 0,18	<u>1.69</u> 0,04	30 км.
67	C111-1608	Дрантя	кг	0,16	<u>12.11</u> 1,94	<u>11.10</u> 1,78	<u>0.77</u> 0,12	<u>0.24</u> 0,04	30 км.
68	+C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,088	<u>194297.47</u> 17098,18	<u>189963.00</u> 16716,74	<u>524.72</u> 46,18	<u>3809.75</u> 335,26	30 км.
69	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	<u>115.96</u> 46,38	<u>113.09</u> 45,24	<u>0.6</u> 0,24	<u>2.27</u> 0,90	30 км.
70	&C111-1641- 1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,3266	<u>464.72</u> 151,78	<u>455.00</u> 148,60	<u>0.61</u> 0,20	<u>9.11</u> 2,98	30 км.
71	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,042	<u>225.42</u> 9,47	<u>220.46</u> 9,26	<u>0.54</u> 0,02	<u>4.42</u> 0,19	30 км.
72	&C111-1678- 1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	31,7722	<u>13.8</u> 438,46	<u>13.50</u> 428,92	<u>0.03</u> 0,95	<u>0.27</u> 8,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C111-1708	Ключя просочене	кг	10,8	<u>50.64</u> 546,91	<u>49.12</u> 530,50	<u>0.53</u> 5,72	<u>0.99</u> 10,69	30 км.
74	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	<u>70.73</u> 9,90	<u>68.94</u> 9,65	<u>0.4</u> 0,06	<u>1.39</u> 0,19	30 км.
75	C111-1757	Рядно	м2	0,25	<u>60.19</u> 15,05	<u>58.87</u> 14,72	<u>0.14</u> 0,04	<u>1.18</u> 0,29	30 км.
76	+C111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,04295	<u>49584.65</u> 2129,66	<u>48940.15</u> 2101,98	<u>275.38</u> 11,83	<u>369.12</u> 15,85	30 км.
77	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0000594	<u>99596.64</u> 5,92	<u>97339.52</u> 5,78	<u>304.24</u> 0,02	<u>1952.88</u> 0,12	30 км.
78	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00472	<u>81080.43</u> 382,70	<u>79189.10</u> 373,77	<u>301.52</u> 1,42	<u>1589.81</u> 7,51	30 км.
79	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,168462	<u>11712.17</u> 1973,06	<u>11250.00</u> 1895,20	<u>232.52</u> 39,17	<u>229.65</u> 38,69	30 км.
80	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001122	<u>11712.17</u> 13,14	<u>11250.00</u> 12,62	<u>232.52</u> 0,26	<u>229.65</u> 0,26	30 км.
81	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00099	<u>11712.17</u> 11,60	<u>11250.00</u> 11,14	<u>232.52</u> 0,23	<u>229.65</u> 0,23	30 км.
82	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,144	<u>8822.51</u> 1270,44	<u>8417.00</u> 1212,05	<u>232.52</u> 33,48	<u>172.99</u> 24,91	30 км.
83	+C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,010816	<u>15078.17</u> 163,09	<u>14550.00</u> 157,37	<u>232.52</u> 2,51	<u>295.65</u> 3,21	30 км.
84	+C113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110х3, 2 мм	м	43,43	<u>297.1</u> 12903,05	<u>289.00</u> 12551,27	<u>2.27</u> 98,59	<u>5.83</u> 253,19	30 км.
85	+C113-1457 варіант 1	Трійник 87 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110х110	шт	6	<u>186.89</u> 1121,34	<u>183.00</u> 1098,00	<u>0.23</u> 1,38	<u>3.66</u> 21,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C113-1466 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110	шт	12	<u>107.33</u> 1287,96	<u>105.00</u> 1260,00	<u>0.23</u> 2,76	<u>2.1</u> 25,20	30 км.
87	+C113-1468 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду160	шт	1	<u>193.01</u> 193,01	<u>189.00</u> 189,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>3.78</u> 3,78	30 км.
88	C113-1478 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	3	<u>208.59</u> 625,77	<u>204.35</u> 613,05	<u>0.15</u> 0,45	<u>4.09</u> 12,27	30 км.
89	C113-1480 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160	шт	2	<u>667.59</u> 1335,18	<u>654.35</u> 1308,70	<u>0.15</u> 0,30	<u>13.09</u> 26,18	30 км.
90	+C113-1485-1 варіант 1	Перехід з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160х110	шт	2	<u>117.53</u> 235,06	<u>115.00</u> 230,00	<u>0.23</u> 0,46	<u>2.3</u> 4,60	30 км.
91	+C113-1489 варіант 1	Заглушка (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	6	<u>47</u> 282,00	<u>46.00</u> 276,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.92</u> 5,52	30 км.
92	+C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10,788	<u>41.9</u> 452,02	<u>41.00</u> 442,31	<u>0.08</u> 0,86	<u>0.82</u> 8,85	30 км.
93	+C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	9,889	<u>71.69</u> 708,94	<u>70.20</u> 694,21	<u>0.08</u> 0,79	<u>1.41</u> 13,94	30 км.
94	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	<u>9.72</u> 126,36	<u>9.45</u> 122,85	<u>0.08</u> 1,04	<u>0.19</u> 2,47	30 км.
95	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>11.44</u> 80,08	<u>11.14</u> 77,98	<u>0.08</u> 0,56	<u>0.22</u> 1,54	30 км.
96	+C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	15	<u>70.76</u> 1061,40	<u>69.29</u> 1039,35	<u>0.08</u> 1,20	<u>1.39</u> 20,85	30 км.
97	+C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>109.33</u> 218,66	<u>107.11</u> 214,22	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.14</u> 4,28	30 км.
98	+C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	12,24	<u>24.01</u> 293,88	<u>23.50</u> 287,64	<u>0.04</u> 0,49	<u>0.47</u> 5,75	30 км.
99	+C113-2148 варіант 2	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 13х22	м	11,22	<u>31.15</u> 349,50	<u>30.50</u> 342,21	<u>0.04</u> 0,45	<u>0.61</u> 6,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C113-2154-13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, 0МПа і Т до 100*С DN1/2"x3/4"	шт	2	<u>307.11</u> 614,22	<u>301.02</u> 602,04	<u>0.07</u> 0,14	<u>6.02</u> 12,04	30 км.
101	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	0,998	<u>90.13</u> 89,95	<u>88.25</u> 88,07	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.77</u> 1,77	30 км.
102	+C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	13,972	<u>167.27</u> 2337,10	<u>163.84</u> 2289,17	<u>0.15</u> 2,10	<u>3.28</u> 45,83	30 км.
103	+C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>66.32</u> 198,96	<u>65.00</u> 195,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.3</u> 3,90	30 км.
104	+C113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>64.28</u> 64,28	<u>63.00</u> 63,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>1.26</u> 1,26	30 км.
105	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	<u>118.4</u> 118,40	<u>116.00</u> 116,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.32</u> 2,32	30 км.
106	+C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>103.61</u> 207,22	<u>101.50</u> 203,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.03</u> 4,06	30 км.
107	+C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2	<u>113.3</u> 226,60	<u>111.00</u> 222,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.22</u> 4,44	30 км.
108	+C113-2291 варіант 1	Ревізія із ПВХ, діам. 110 мм	шт	1	<u>198.98</u> 198,98	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
109	+C113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>35.27</u> 70,54	<u>34.50</u> 69,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.69</u> 1,38	30 км.
110	+C113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	1	<u>427.21</u> 427,21	<u>418.75</u> 418,75	<u>0.08</u> 0,08	<u>8.38</u> 8,38	30 км.
111	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,07458	<u>441.14</u> 32,90	<u>427.15</u> 31,86	<u>5.34</u> 0,40	<u>8.65</u> 0,64	30 км.
112	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0262	<u>49960.97</u> 1308,98	<u>48705.96</u> 1276,10	<u>275.38</u> 7,21	<u>979.63</u> 25,67	30 км.
113	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0262	<u>8087.17</u> 211,88	<u>8087.17</u> 211,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>67217.81</u> 295,76	<u>65624.43</u> 288,75	<u>275.38</u> 1,21	<u>1318</u> 5,80	30 км.
115	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>33940.29</u> 86,21	<u>32883.83</u> 83,52	<u>390.96</u> 0,99	<u>665.5</u> 1,70	30 км.
116	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0003844	<u>95140.29</u> 36,57	<u>92883.83</u> 35,70	<u>390.96</u> 0,15	<u>1865.5</u> 0,72	30 км.
117	+C130-631 варіант 1	Ліктьовий змішувач для умивальника одnorукояточний центральний набортний, злив з аератором. (на умивальник для інвалідів) "Mofem Junior Evo Med"	комплект	1	<u>1887.85</u> 1887,85	<u>1850.00</u> 1850,00	<u>0.83</u> 0,83	<u>37.02</u> 37,02	30 км.
118	+C130-647 варіант 2	Умивальник керамичний для інвалідів з отвором для без перелива "HATRIA"	комплект	1	<u>8066.12</u> 8066,12	<u>7900.00</u> 7900,00	<u>7.96</u> 7,96	<u>158.16</u> 158,16	30 км.
119	+C130-907 варіант 2	Унітаз для інвалідів з косим випуском з 4-ма отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамичним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) "KOLO NOVA PRO"	шт	1	<u>4262.84</u> 4262,84	<u>4170.00</u> 4170,00	<u>9.25</u> 9,25	<u>83.59</u> 83,59	30 км.
120	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>184.7</u> 369,40	<u>180.48</u> 360,96	<u>0.6</u> 1,20	<u>3.62</u> 7,24	30 км.
121	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>204.59</u> 409,18	<u>199.86</u> 399,72	<u>0.72</u> 1,44	<u>4.01</u> 8,02	30 км.
122	&C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	2	<u>7.65</u> 15,30	<u>7.50</u> 15,00	<u>-</u> -	<u>0.15</u> 0,30	
123	&C130-1097-2 варіант 1	Хомут сталевий, діаметр 110 мм	шт	15	<u>8.31</u> 124,65	<u>8.15</u> 122,25	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 2,40	
124	&C130-1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка М8/М10	шт	16	<u>79.87</u> 1277,92	<u>78.30</u> 1252,80	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 25,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	8	<u>236.83</u> 1894,64	<u>231.32</u> 1850,56	<u>0.87</u> 6,96	<u>4.64</u> 37,12	30 км.
126	C142-10-2	Вода	м3	1,10858	<u>42.1</u> 46,67	<u>42.10</u> 46,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
127	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>106086.94</u> 8,49	<u>103368.63</u> 8,27	<u>638.17</u> 0,05	<u>2080.14</u> 0,17	30 км.
128	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6699	<u>3743.97</u> 2508,09	<u>2850.00</u> 1909,22	<u>820.56</u> 549,69	<u>73.41</u> 49,18	30 км.
129	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,934	<u>3437.97</u> 3211,06	<u>2550.00</u> 2381,70	<u>820.56</u> 766,40	<u>67.41</u> 62,96	30 км.
130	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,003828	<u>3437.97</u> 13,16	<u>2550.00</u> 9,76	<u>820.56</u> 3,14	<u>67.41</u> 0,26	30 км.
131	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00832	<u>2960.22</u> 24,63	<u>2150.00</u> 17,89	<u>752.18</u> 6,26	<u>58.04</u> 0,48	30 км.
132	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>2726.26</u> 76,34	<u>1666.67</u> 46,67	<u>1006.13</u> 28,17	<u>53.46</u> 1,50	30 км.
133	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000011	<u>355549.88</u> 0,39	<u>348183.86</u> 0,38	<u>394.45</u> -	<u>6971.57</u> 0,01	30 км.
134	&C1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	2	<u>252.48</u> 504,96	<u>247.50</u> 495,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>4.95</u> 9,90	30 км.
135	&C1545-13-1-1Р варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	1	<u>292.01</u> 292,01	<u>286.25</u> 286,25	<u>0.03</u> 0,03	<u>5.73</u> 5,73	30 км.
136	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000034	<u>26360.34</u> 0,90	<u>25438.55</u> 0,86	<u>404.92</u> 0,01	<u>516.87</u> 0,03	30 км.
137	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	2	<u>66.51</u> 133,02	<u>64.83</u> 129,66	<u>0.38</u> 0,76	<u>1.3</u> 2,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C1550-38-1-K	Змашчення для каналізації (200 мл)	шт.	2	<u>102.26</u> 204,52	<u>100.00</u> 200,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>2.01</u> 4,02	
139	&C1550-38-1-K варіант 1	Герметик санітарний Lacrysil безколірний	шт.	2	<u>61.46</u> 122,92	<u>60.00</u> 120,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>1.21</u> 2,42	
140	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	69	<u>2.4</u> 165,60	<u>2.35</u> 162,15	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 3,45	
141	&C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	27	<u>3.57</u> 96,39	<u>3.50</u> 94,50	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 1,89	
142	C1630-541 варіант 4	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, діаметр 15 мм	шт	1	<u>91.09</u> 91,09	<u>89.09</u> 89,09	<u>0.21</u> 0,21	<u>1.79</u> 1,79	30 км.
143	&C1630-973-3	Сифон пляшковий для умивальника	шт	1	<u>129.17</u> 129,17	<u>125.00</u> 125,00	<u>1.64</u> 1,64	<u>2.53</u> 2,53	30 км.
144	&C1630-1614- 1	Каналізаційна установка, Q=6,0 м3/год., H=5м, N=0,62 кВт Grundfos SOLOLIFT2 WC1	шт	2	<u>25502.6</u> 51005,20	<u>25000.00</u> 50000,00	<u>2.55</u> 5,10	<u>500.05</u> 1000,10	30 км.
145	+K585521- П108 варіант 2	Плити перекриття П5Д-8а серія 3.006.1- 2.87(Ф96)	шт	32	<u>380.98</u> 12191,36	<u>350.00</u> 11200,00	<u>23.51</u> 752,32	<u>7.47</u> 239,04	30 км.
146	K585821-Г151 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	32	<u>720.1</u> 23043,20	<u>653.08</u> 20898,56	<u>52.9</u> 1692,80	<u>14.12</u> 451,84	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
147	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1533	<u>4.9416</u> 0,76	<u>4.9416</u> 0,76			
148	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0063	<u>184.55</u> 1,16	<u>184.55</u> 1,16			
149	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0645	<u>186.09</u> 12,00	<u>186.09</u> 12,00			
150	C1999-9009	Дрова	м3	0,3402	<u>119.13</u> 40,53	<u>119.13</u> 40,53			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		54,45	54,45			
		Разом по розділу III	грн.		195070,47	186925,81	4351,24	3793,41	
		<u>IV. Устаткування</u>							
151	&1514-14027-B1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>5715,99</u> 5715,99	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>50,99</u> 50,99	3%
		Разом по розділу IV	грн.		5715,99	5500,00	165,00	50,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	36,322					
		Мастильні матеріали	кг	9,409					
		Гідравлічна рідина	кг	0,226					
		Дрова	м3	0,34					
		Бензин	л	131,871					
		Дизельне паливо	л	107,817					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,6493					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040
опалення (промивання радіаторів)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	788,92	67,67				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	82,84	115,36				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	871,76					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
4	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00676	<u>89951.99</u> 608,08	<u>87663.51</u> 592,61	<u>524.72</u> 3,55	<u>1763.76</u> 11,92	30 км.
5	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0169	<u>128928.17</u> 2178,89	<u>125856.54</u> 2126,98	<u>543.63</u> 9,19	<u>2528</u> 42,72	30 км.
6	C111-1708	Ключчя просочене	кг	16,9	<u>50.64</u> 855,82	<u>49.12</u> 830,13	<u>0.53</u> 8,96	<u>0.99</u> 16,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	C142-10-2	Вода	м3	1,69	<u>42,1</u> 71,15	<u>42,10</u> 71,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом по розділу III	грн.		3713,94	3620,87	21,70	71,37	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-041
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3.1 (ПРУ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1346,43	69,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	69,17	79,15				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,31	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	169,93	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1586,84					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,562566	355,95 1268,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,32448	<u>379.31</u> 123,08				
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	23,24828	<u>334.25</u> 7770,74				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,707193	<u>643.87</u> 1099,21				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,66028	<u>532.74</u> 351,76				
12	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,052416	<u>157.49</u> 8,25				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,55104	<u>343.23</u> 189,13				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	58,842032	<u>39.93</u> 2349,56				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,27456	<u>47.04</u> 12,92				
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,052416	<u>4.05</u> 0,21				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,208978	<u>330.63</u> 6020,43				
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,117	<u>53.58</u> 6,27				
19	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,38552878	<u>442.27</u> 170,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ215-101	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,126	<u>937,16</u> 118,08				
21	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,081312	<u>626,64</u> 50,95				
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,3970344	<u>6,22</u> 8,69				
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,35592	<u>16,89</u> 56,68				
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,7186	<u>91,4</u> 522,68				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	36,417956	<u>5,39</u> 196,29				
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,117	<u>11,66</u> 1,36				
27	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	5,859	<u>161,86</u> 948,34				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		21273,24				
		Бензин	кг	13,637					
		Дизельне паливо	кг	82,941					
		Електроенергія	кВт-год	592,226					
		Стиснене повітря	м3	2523,764					
		Мастильні матеріали	кг	7,798					
		Гідравлічна рідина	кг	0,324					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
28	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,19808					
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0036					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,48144					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,56384					
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,16772					
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,906488					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,2442					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	35,53582					
36	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,22					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,487746					
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,84244					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
39	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000623	<u>97834.14</u> 60,95	<u>95563.22</u> 59,54	<u>352.6</u> 0,22	<u>1918.32</u> 1,19	30 км.
40	&С111-124-1 варіант 1	Гайка М16 (6016-2)	шт	20	<u>4.9</u> 98,00	<u>4.80</u> 96,00	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 2,00	
41	&С111-124-1 варіант 2	Шайба М16 (7D16x56-2)	шт	10	<u>1.63</u> 16,30	<u>1.60</u> 16,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,30	
42	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,000034	<u>99299.65</u> 3,38	<u>97000.00</u> 3,30	<u>352.6</u> 0,01	<u>1947.05</u> 0,07	30 км.
43	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00001416	<u>99172.15</u> 1,40	<u>96875.00</u> 1,37	<u>352.6</u> -	<u>1944.55</u> 0,03	30 км.
44	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0002	<u>3425.21</u> 0,69	<u>2885.33</u> 0,58	<u>472.72</u> 0,09	<u>67.16</u> 0,02	30 км.
45	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,124562	<u>10019.17</u> 1248,01	<u>9350.00</u> 1164,65	<u>472.72</u> 58,88	<u>196.45</u> 24,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С111-284 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові, розмір 298х298х8,5 мм	м2	7,548	<u>662.16</u> 4997,98	<u>637.50</u> 4811,85	<u>11.68</u> 88,16	<u>12.98</u> 97,97	30 км.
47	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001416	<u>156364.6</u> 22,14	<u>152980.66</u> 21,66	<u>317.97</u> 0,05	<u>3065.97</u> 0,43	30 км.
48	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,20612	<u>11.88</u> 14,33	<u>5.79</u> 6,98	<u>5.86</u> 7,07	<u>0.23</u> 0,28	30 км.
49	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	7,3692	<u>37.26</u> 274,58	<u>30.67</u> 226,01	<u>5.86</u> 43,18	<u>0.73</u> 5,39	30 км.
50	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0000425	<u>54632.41</u> 2,32	<u>53285.81</u> 2,26	<u>275.38</u> 0,01	<u>1071.22</u> 0,05	30 км.
51	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,019872	<u>56689.59</u> 1126,54	<u>55302.65</u> 1098,97	<u>275.38</u> 5,47	<u>1111.56</u> 22,10	30 км.
52	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0123664	<u>56540.18</u> 699,20	<u>55156.17</u> 682,08	<u>275.38</u> 3,41	<u>1108.63</u> 13,71	30 км.
53	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000252	<u>167930.93</u> 42,32	<u>164000.00</u> 41,33	<u>638.17</u> 0,16	<u>3292.76</u> 0,83	30 км.
54	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005664	<u>210741.07</u> 119,36	<u>206250.00</u> 116,82	<u>358.89</u> 0,20	<u>4132.18</u> 2,34	30 км.
55	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00105	<u>35785.35</u> 37,57	<u>34724.79</u> 36,46	<u>358.89</u> 0,38	<u>701.67</u> 0,73	30 км.
56	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,031944	<u>173256.07</u> 5534,49	<u>169500.00</u> 5414,51	<u>358.89</u> 11,46	<u>3397.18</u> 108,52	30 км.
57	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002364	<u>172746.07</u> 408,37	<u>169000.00</u> 399,52	<u>358.89</u> 0,85	<u>3387.18</u> 8,00	30 км.
58	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,007126	<u>172746.07</u> 1230,99	<u>169000.00</u> 1204,29	<u>358.89</u> 2,56	<u>3387.18</u> 24,14	30 км.
59	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,0448	<u>279.53</u> 851,11	<u>274.00</u> 834,28	<u>0.05</u> 0,15	<u>5.48</u> 16,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C111-1608	Дрантя	кг	0,66786	<u>12.11</u> 8,09	<u>11.10</u> 7,41	<u>0.77</u> 0,51	<u>0.24</u> 0,17	30 км.
61	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,48	<u>50.95</u> 75,41	<u>49.19</u> 72,80	<u>0.76</u> 1,12	<u>1</u> 1,49	30 км.
62	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,07696	<u>140.68</u> 10,83	<u>137.79</u> 10,60	<u>0.13</u> 0,01	<u>2.76</u> 0,22	30 км.
63	C111-1757	Рядно	м2	0,6	<u>60.19</u> 36,11	<u>58.87</u> 35,32	<u>0.14</u> 0,08	<u>1.18</u> 0,71	30 км.
64	C111-1818 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтО, товщина 8 мм	т	0,0844292	<u>44994.57</u> 3798,86	<u>44384.24</u> 3747,33	<u>275.38</u> 23,25	<u>334.95</u> 28,28	30 км.
65	+C111-1825 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 100х10	т	0,136412	<u>43261.5</u> 5901,39	<u>42664.07</u> 5819,89	<u>275.38</u> 37,57	<u>322.05</u> 43,93	30 км.
66	+C111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,0757458	<u>50307.88</u> 3810,61	<u>49658.00</u> 3761,38	<u>275.38</u> 20,86	<u>374.5</u> 28,37	30 км.
67	&C111-1846-4 варіант 1	Анкер ЕТКД 16х130	шт	16	<u>34.73</u> 555,68	<u>34.00</u> 544,00	<u>0.05</u> 0,80	<u>0.68</u> 10,88	30 км.
68	&C111-1846-4 варіант 2	Шпилька М16 (5Z16-2L2) L=570мм	шт	5	<u>77.57</u> 387,85	<u>76.00</u> 380,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.52</u> 7,60	30 км.
69	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000832	<u>99596.64</u> 82,86	<u>97339.52</u> 80,99	<u>304.24</u> 0,25	<u>1952.88</u> 1,62	30 км.
70	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00029988	<u>402365.87</u> 120,66	<u>394174.82</u> 118,21	<u>301.52</u> 0,09	<u>7889.53</u> 2,36	30 км.
71	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000482	<u>81083.21</u> 3,91	<u>79189.10</u> 3,82	<u>304.24</u> 0,01	<u>1589.87</u> 0,08	30 км.
72	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,058056	<u>76789.56</u> 4458,09	<u>74979.64</u> 4353,02	<u>304.24</u> 17,66	<u>1505.68</u> 87,41	30 км.
73	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,02488	<u>676.63</u> 1370,09	<u>660.64</u> 1337,72	<u>2.72</u> 5,51	<u>13.27</u> 26,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	38,48	<u>41.26</u> 1587,68	<u>39.95</u> 1537,28	<u>0.5</u> 19,24	<u>0.81</u> 31,16	30 км.
75	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,3596	<u>87.21</u> 292,99	<u>85.00</u> 285,57	<u>0.5</u> 1,68	<u>1.71</u> 5,74	30 км.
76	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	124,36564	<u>51.84</u> 6447,11	<u>50.30</u> 6255,59	<u>0.52</u> 64,67	<u>1.02</u> 126,85	30 км.
77	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	206,64	<u>16.44</u> 3397,16	<u>15.60</u> 3223,58	<u>0.52</u> 107,45	<u>0.32</u> 66,13	30 км.
78	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	206,64	<u>33.12</u> 6843,92	<u>31.95</u> 6602,15	<u>0.52</u> 107,45	<u>0.65</u> 134,32	30 км.
79	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0004285	<u>17067.17</u> 7,31	<u>16500.00</u> 7,07	<u>232.52</u> 0,10	<u>334.65</u> 0,14	30 км.
80	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00084	<u>11712.17</u> 9,84	<u>11250.00</u> 9,45	<u>232.52</u> 0,20	<u>229.65</u> 0,19	30 км.
81	C112-27	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,0155142	<u>11172.79</u> 173,34	<u>10721.20</u> 166,33	<u>232.52</u> 3,61	<u>219.07</u> 3,40	30 км.
82	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,66144	<u>11712.17</u> 19459,07	<u>11250.00</u> 18691,20	<u>232.52</u> 386,32	<u>229.65</u> 381,55	30 км.
83	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,36488	<u>11712.17</u> 15985,71	<u>11250.00</u> 15354,90	<u>232.52</u> 317,36	<u>229.65</u> 313,45	30 км.
84	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001501	<u>8822.51</u> 13,24	<u>8417.00</u> 12,63	<u>232.52</u> 0,35	<u>172.99</u> 0,26	30 км.
85	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,94063	<u>78.99</u> 74,30	<u>77.74</u> 73,12	<u>0.66</u> 0,62	<u>0.59</u> 0,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,031238	<u>234.81</u> 242,14	<u>232.00</u> 239,25	<u>1.06</u> 1,09	<u>1.75</u> 1,80	30 км.
87	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	4,2	<u>2630.14</u> 11046,59	<u>2601.89</u> 10927,94	<u>8.67</u> 36,41	<u>19.58</u> 82,24	30 км.
88	&C113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	0,53	<u>33.23</u> 17,61	<u>32.50</u> 17,23	<u>0.08</u> 0,04	<u>0.65</u> 0,34	30 км.
89	+C121-756 варіант 1	М/к рами під обладнання з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,416	<u>75938.45</u> 31590,40	<u>75000.00</u> 31200,00	<u>373.15</u> 155,23	<u>565.3</u> 235,17	30 км.
90	&C122-41-1 варіант 1	Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 1200x2000	шт.	1	<u>142742.37</u> 142742,37	<u>141532.00</u> 141532,00	<u>147.77</u> 147,77	<u>1062.6</u> 1062,60	30 км.
91	&C122-41-2 варіант 1	Двері герметичні посилені для ПРУ ДУ-IV-5 1000x2000	шт.	2	<u>114966.66</u> 229933,32	<u>114000.00</u> 228000,00	<u>110.83</u> 221,66	<u>855.83</u> 1711,66	30 км.
92	&C123-198-1И варіант 3	Блоки дверні ДВЛ ОдГ 21-7 (вологостійкі)	шт	6	<u>11283.45</u> 67700,70	<u>11043.75</u> 66262,50	<u>18.46</u> 110,76	<u>221.24</u> 1327,44	30 км.
93	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	324	<u>441.14</u> 142929,36	<u>427.15</u> 138396,60	<u>5.34</u> 1730,16	<u>8.65</u> 2802,60	30 км.
94	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,072	<u>609.66</u> 43,90	<u>590.09</u> 42,49	<u>7.62</u> 0,55	<u>11.95</u> 0,86	30 км.
95	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,13216	<u>3844.66</u> 508,11	<u>3748.43</u> 495,39	<u>20.84</u> 2,75	<u>75.39</u> 9,97	30 км.
96	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,13	<u>51189</u> 6654,57	<u>49909.91</u> 6488,29	<u>275.38</u> 35,80	<u>1003.71</u> 130,48	30 км.
97	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,0041	<u>49960.97</u> 100126,78	<u>48705.96</u> 97611,61	<u>275.38</u> 551,89	<u>979.63</u> 1963,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0504	<u>49960.97</u> 2518,03	<u>48705.96</u> 2454,78	<u>275.38</u> 13,88	<u>979.63</u> 49,37	30 км.
99	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	10,495	<u>43375.89</u> 455229,97	<u>42250.00</u> 443413,75	<u>275.38</u> 2890,11	<u>850.51</u> 8926,11	30 км.
100	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,13	<u>10298.5</u> 1338,81	<u>10298.50</u> 1338,81	- -	- -	
101	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	2,0041	<u>8087.17</u> 16207,50	<u>8087.17</u> 16207,50	- -	- -	
102	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0504	<u>7188.44</u> 362,30	<u>7188.44</u> 362,30	- -	- -	
103	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	10,495	<u>4701.27</u> 49339,83	<u>4701.27</u> 49339,83	- -	- -	
104	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0268	<u>46588.93</u> 1248,58	<u>45400.04</u> 1216,72	<u>275.38</u> 7,38	<u>913.51</u> 24,48	30 км.
105	C142-10-2	Вода	м3	0,57878	<u>42.1</u> 24,37	<u>42.10</u> 24,37	- -	- -	
106	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00008496	<u>287033.74</u> 24,39	<u>280810.00</u> 23,86	<u>595.63</u> 0,05	<u>5628.11</u> 0,48	30 км.
107	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00342	<u>94574.9</u> 323,45	<u>92124.86</u> 315,07	<u>595.63</u> 2,04	<u>1854.41</u> 6,34	30 км.
108	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,65312	<u>12690.98</u> 20979,71	<u>11375.00</u> 18804,24	<u>1067.14</u> 1764,11	<u>248.84</u> 411,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	+C1424-11612-14 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетона В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, W8, F300	м3	2,03	<u>4457.97</u> 9049,68	<u>3550.00</u> 7206,50	<u>820.56</u> 1665,74	<u>87.41</u> 177,44	30 км.
110	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	47,908	<u>4100.97</u> 196469,27	<u>3200.00</u> 153305,60	<u>820.56</u> 39311,39	<u>80.41</u> 3852,28	30 км.
111	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,11322	<u>4082.22</u> 462,19	<u>3250.00</u> 367,97	<u>752.18</u> 85,16	<u>80.04</u> 9,06	30 км.
112	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,7544	<u>3827.22</u> 2887,25	<u>3000.00</u> 2263,20	<u>752.18</u> 567,44	<u>75.04</u> 56,61	30 км.
113	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,006108	<u>2234.96</u> 13,65	<u>1438.96</u> 8,79	<u>752.18</u> 4,59	<u>43.82</u> 0,27	30 км.
114	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,02648	<u>440.49</u> 11,66	<u>423.03</u> 11,20	<u>8.82</u> 0,23	<u>8.64</u> 0,23	30 км.
115	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,24122	<u>53.11</u> 12,81	<u>43.30</u> 10,44	<u>8.77</u> 2,12	<u>1.04</u> 0,25	30 км.
116	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	1,75704	<u>166.03</u> 291,72	<u>154.00</u> 270,58	<u>8.77</u> 15,41	<u>3.26</u> 5,73	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
117	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,0674	<u>4.9416</u> 109,05	<u>4.9416</u> 109,05			
118	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3696	<u>184.55</u> 68,21	<u>184.55</u> 68,21			
		Разом	грн.		177,26	177,26			
		Разом по розділу III	грн.		1582210,42	1507065,89	50663,09	24481,44	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	614,293					
		Стиснене повітря	м3	2523,764					
		Мастильні матеріали	кг	8,168					
		Гідравлічна рідина	кг	0,324					
		Бензин	л	18,429					
		Дизельне паливо	л	97,578					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-043
водопровід та каналізацію (ПРУ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	105,91	73,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9,21	72,10				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,95	115,35				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	127,07					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,1169	<u>355.95</u> 753,51				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,33315	<u>39.93</u> 53,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	2,432	<u>15.47</u> 37,62				
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,0352	<u>136.84</u> 825,86				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1670,22				
		Бензин	кг	6,499					
		Електроенергія	кВт-год	14,198					
		Масильні матеріали	кг	0,356					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,176					
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,95865					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000186	<u>89956.48</u> 1,67	<u>79447.31</u> 1,48	<u>8745.32</u> 0,16	<u>1763.85</u> 0,03	30 км.
13	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00026	<u>117319.98</u> 30,50	<u>114666.99</u> 29,81	<u>352.6</u> 0,09	<u>2300.39</u> 0,60	30 км.
14	&С111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10х100	шт	10	<u>14.09</u> 140,90	<u>13.50</u> 135,00	<u>0.31</u> 3,10	<u>0.28</u> 2,80	30 км.
15	&С111-150-2 варіант 3	Дюбель М12х100	шт	10	<u>10.52</u> 105,20	<u>10.00</u> 100,00	<u>0.31</u> 3,10	<u>0.21</u> 2,10	30 км.
16	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000044	<u>12591.58</u> 0,06	<u>11853.06</u> 0,05	<u>491.63</u> -	<u>246.89</u> 0,01	30 км.
17	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,0675	<u>130.68</u> 8,82	<u>127.72</u> 8,62	<u>0.4</u> 0,03	<u>2.56</u> 0,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-311	Каболка	т	0,0002	<u>106925.1</u> 21,39	<u>104355.81</u> 20,87	<u>472.72</u> 0,09	<u>2096.57</u> 0,43	30 км.
19	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,39539	<u>37.26</u> 14,73	<u>30.67</u> 12,13	<u>5.86</u> 2,32	<u>0.73</u> 0,28	30 км.
20	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000165	<u>133710.62</u> 22,06	<u>130564.12</u> 21,54	<u>524.72</u> 0,09	<u>2621.78</u> 0,43	30 км.
21	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,00024736	<u>133710.68</u> 33,07	<u>130564.18</u> 32,30	<u>524.72</u> 0,13	<u>2621.78</u> 0,64	30 км.
22	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000009	<u>89951.99</u> 0,08	<u>87663.51</u> 0,08	<u>524.72</u> -	<u>1763.76</u> -	30 км.
23	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000038	<u>17104.69</u> 0,65	<u>16113.55</u> 0,61	<u>655.75</u> 0,02	<u>335.39</u> 0,02	30 км.
24	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00032	<u>264.39</u> 0,08	<u>253.67</u> 0,08	<u>5.54</u> -	<u>5.18</u> -	30 км.
25	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00072	<u>69979.4</u> 50,39	<u>68254.65</u> 49,14	<u>352.6</u> 0,25	<u>1372.15</u> 1,00	30 км.
26	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000018	<u>117746.35</u> 2,12	<u>115162.22</u> 2,07	<u>275.38</u> -	<u>2308.75</u> 0,05	30 км.
27	&C111-838-1- Ю	Очищувач клею	л	0,0992	<u>270.88</u> 26,87	<u>265.00</u> 26,29	<u>0.57</u> 0,06	<u>5.31</u> 0,52	30 км.
28	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>198.48</u> 31,76	<u>194.19</u> 31,07	<u>0.4</u> 0,06	<u>3.89</u> 0,63	30 км.
29	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000032	<u>167930.93</u> 0,54	<u>164000.00</u> 0,52	<u>638.17</u> -	<u>3292.76</u> 0,02	30 км.
30	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	<u>10554.27</u> 20,26	<u>9946.30</u> 19,10	<u>401.02</u> 0,77	<u>206.95</u> 0,39	30 км.
31	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000006	<u>92190.39</u> 0,55	<u>90030.14</u> 0,54	<u>352.6</u> -	<u>1807.65</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00022	<u>95219.65</u> 20,95	<u>93000.00</u> 20,46	<u>352.6</u> 0,08	<u>1867.05</u> 0,41	30 км.
33	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0016545	<u>172746.07</u> 285,81	<u>169000.00</u> 279,61	<u>358.89</u> 0,59	<u>3387.18</u> 5,61	30 км.
34	С111-1608	Дрантя	кг	0,10132	<u>12.11</u> 1,23	<u>11.10</u> 1,12	<u>0.77</u> 0,08	<u>0.24</u> 0,03	30 км.
35	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	<u>115.96</u> 92,77	<u>113.09</u> 90,47	<u>0.6</u> 0,48	<u>2.27</u> 1,82	30 км.
36	&С111-1641- 1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,4544	<u>464.72</u> 211,17	<u>455.00</u> 206,75	<u>0.61</u> 0,28	<u>9.11</u> 4,14	30 км.
37	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,15413	<u>225.42</u> 34,74	<u>220.46</u> 33,98	<u>0.54</u> 0,08	<u>4.42</u> 0,68	30 км.
38	&С111-1678- 1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	44,2048	<u>13.8</u> 610,03	<u>13.50</u> 596,76	<u>0.03</u> 1,33	<u>0.27</u> 11,94	30 км.
39	С111-1708	Клочья просочене	кг	0,72	<u>50.64</u> 36,46	<u>49.12</u> 35,37	<u>0.53</u> 0,38	<u>0.99</u> 0,71	30 км.
40	&С111-1897-1 варіант 1	Штуцер 1/2"	шт	2	<u>25.56</u> 51,12	<u>25.00</u> 50,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.5</u> 1,00	30 км.
41	+С113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,5	<u>147.81</u> 665,15	<u>146.25</u> 658,13	<u>0.46</u> 2,07	<u>1.1</u> 4,95	30 км.
42	+С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	<u>261.8</u> 392,70	<u>258.75</u> 388,13	<u>1.1</u> 1,65	<u>1.95</u> 2,92	30 км.
43	+С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	28,768	<u>41.9</u> 1205,38	<u>41.00</u> 1179,49	<u>0.08</u> 2,30	<u>0.82</u> 23,59	30 км.
44	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>9.72</u> 97,20	<u>9.45</u> 94,50	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.19</u> 1,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12.83</u> 51,32	<u>12.50</u> 50,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.25</u> 1,00	30 км.
46	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>11.44</u> 68,64	<u>11.14</u> 66,84	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.22</u> 1,32	30 км.
47	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	8	<u>8.45</u> 67,60	<u>8.20</u> 65,60	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.17</u> 1,36	30 км.
48	+C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	10	<u>70.76</u> 707,60	<u>69.29</u> 692,90	<u>0.08</u> 0,80	<u>1.39</u> 13,90	30 км.
49	+C113-1839 варіант 4	Перехід поліпропіленовий з металевою вставкою та накидною гайкою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	2	<u>132.68</u> 265,36	<u>130.00</u> 260,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.6</u> 5,20	30 км.
50	+C113-1840 варіант 2	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x3/4" мм "Wavin"	шт	1	<u>109.83</u> 109,83	<u>107.60</u> 107,60	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.15</u> 2,15	30 км.
51	+C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>109.33</u> 109,33	<u>107.11</u> 107,11	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.14</u> 2,14	30 км.
52	+C113-1879 варіант 2	Хомут металевий з шурупом діам. 20 мм	шт	4	<u>78.73</u> 314,92	<u>77.11</u> 308,44	<u>0.08</u> 0,32	<u>1.54</u> 6,16	30 км.
53	+C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9x22	м	32,64	<u>24.01</u> 783,69	<u>23.50</u> 767,04	<u>0.04</u> 1,31	<u>0.47</u> 15,34	30 км.
54	&C113-2154-13ИН варіант 2	Кран водоразбірний центральний набортний КрЦБА	шт	2	<u>214.27</u> 428,54	<u>210.00</u> 420,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.2</u> 8,40	30 км.
55	&C113-2154-13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, 0МПа і Т до 100*С DN1/2"x3/4"	шт	3	<u>307.11</u> 921,33	<u>301.02</u> 903,06	<u>0.07</u> 0,21	<u>6.02</u> 18,06	30 км.
56	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	3,493	<u>90.13</u> 314,82	<u>88.25</u> 308,26	<u>0.11</u> 0,38	<u>1.77</u> 6,18	30 км.
57	+C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	9,481	<u>167.27</u> 1585,89	<u>163.84</u> 1553,37	<u>0.15</u> 1,42	<u>3.28</u> 31,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>34.19</u> 68,38	<u>33.50</u> 67,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.67</u> 1,34	30 км.
59	+C113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>64.28</u> 64,28	<u>63.00</u> 63,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>1.26</u> 1,26	30 км.
60	+C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>113.3</u> 566,50	<u>111.00</u> 555,00	<u>0.08</u> 0,40	<u>2.22</u> 11,10	30 км.
61	+C113-2280 варіант 3	Перехід до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>45.98</u> 91,96	<u>45.00</u> 90,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.9</u> 1,80	30 км.
62	+C113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>35.27</u> 70,54	<u>34.50</u> 69,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.69</u> 1,38	30 км.
63	+C113-2300 варіант 3	Каналізаційний затвор (зворотній клапан) Ду110	шт	1	<u>1092.76</u> 1092,76	<u>1071.25</u> 1071,25	<u>0.08</u> 0,08	<u>21.43</u> 21,43	30 км.
64	+C113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	2	<u>427.21</u> 854,42	<u>418.75</u> 837,50	<u>0.08</u> 0,16	<u>8.38</u> 16,76	30 км.
65	&C130-12-1	Емність пластикова вертикальна двошарова для запасу питної води V=0,2 м3 (у комплекті з кришкою і штуцером 1/2") RV-200 У Roto EuroPlast	шт	2	<u>2517.15</u> 5034,30	<u>2465.00</u> 4930,00	<u>2.79</u> 5,58	<u>49.36</u> 98,72	30 км.
66	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0008947	<u>95140.29</u> 85,12	<u>92883.83</u> 83,10	<u>390.96</u> 0,35	<u>1865.5</u> 1,67	30 км.
67	+C130-648 варіант 2	Умивальник керамічний овальний другої величини в комплекті з сифоном пляшковим пластмасовим, керамічним постаментом для умивальника та арматурою кріплення Ум Ов 2 вп БС	комплект	2	<u>2233.91</u> 4467,82	<u>2182.50</u> 4365,00	<u>7.61</u> 15,22	<u>43.8</u> 87,60	30 км.
68	+C130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідлитою полицкою з косим випуском з 4-мя отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	2	<u>2431.4</u> 4862,80	<u>2375.00</u> 4750,00	<u>8.73</u> 17,46	<u>47.67</u> 95,34	30 км.
69	&C130-1097-2 варіант 4	Хомут S-образний 2" (d50мм) гайка М8/М10	шт	4	<u>67.83</u> 271,32	<u>66.50</u> 266,00	<u>-</u> -	<u>1.33</u> 5,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C130-1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка М8/М10	шт	6	<u>79.87</u> 479,22	<u>78.30</u> 469,80	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 9,42	
71	+C130-1104 варіант 7	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 20 мм	шт	2	<u>388.79</u> 777,58	<u>380.30</u> 760,60	<u>0.87</u> 1,74	<u>7.62</u> 15,24	30 км.
72	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	7	<u>236.83</u> 1657,81	<u>231.32</u> 1619,24	<u>0.87</u> 6,09	<u>4.64</u> 32,48	30 км.
73	C142-10-2	Вода	м3	0,99425	<u>42.1</u> 41,86	<u>42.10</u> 41,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
74	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00016	<u>106086.94</u> 16,97	<u>103368.63</u> 16,54	<u>638.17</u> 0,10	<u>2080.14</u> 0,33	30 км.
75	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000022	<u>355549.88</u> 0,78	<u>348183.86</u> 0,77	<u>394.45</u> -	<u>6971.57</u> 0,01	30 км.
76	&C1545-13-1-1P варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	2	<u>252.48</u> 504,96	<u>247.50</u> 495,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>4.95</u> 9,90	30 км.
77	&C1545-13-1-1P варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	2	<u>292.01</u> 584,02	<u>286.25</u> 572,50	<u>0.03</u> 0,06	<u>5.73</u> 11,46	30 км.
78	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00013	<u>26360.34</u> 3,43	<u>25438.55</u> 3,31	<u>404.92</u> 0,05	<u>516.87</u> 0,07	30 км.
79	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	4	<u>66.51</u> 266,04	<u>64.83</u> 259,32	<u>0.38</u> 1,52	<u>1.3</u> 5,20	30 км.
80	&C1630-85-У варіант 11	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	96	<u>6.27</u> 601,92	<u>6.15</u> 590,40	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 11,52	
81	+C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	3	<u>64.63</u> 193,89	<u>62.97</u> 188,91	<u>0.39</u> 1,17	<u>1.27</u> 3,81	30 км.
82	&C1630-114-1 варіант 4	Опора, діам.20мм	шт	37	<u>6.27</u> 231,99	<u>6.15</u> 227,55	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 4,44	
83	+C1630-127 варіант 1	Американка 1/2"	шт	2	<u>163.44</u> 326,88	<u>160.00</u> 320,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>3.2</u> 6,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+С1630-541 варіант 5	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, Т до 90*, діаметр 20 мм	шт	1	<u>234.81</u> 234,81	<u>230.00</u> 230,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>4.6</u> 4,60	30 км.
85	&С1630-973-3 варіант 1	Сифон пляшковий для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> 421,54	<u>205.00</u> 410,00	<u>1.64</u> 3,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		33819,18	33088,94	81,24	648,99	
		<u>IV. Устаткування</u>							
86	+2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>1208.16</u> 4832,64	<u>1162.50</u> 4650,00	<u>34.88</u> 139,52	<u>10.78</u> 43,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1208.16</u> 4832,64	<u>1162.50</u> 4650,00	<u>34.88</u> 139,52	<u>10.78</u> 43,12	
		Разом по розділу IV	грн.		4832,64	4650,00	139,52	43,12	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		4832,64	4650,00	139,52	43,12	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	14,198					
		Мастильні матеріали	кг	0,356					
		Бензин	л	8,782					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-044
вентиляцію (ПРУ)**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	334,65	68,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,46	74,65				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	34,12	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	381,23					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,7199766	<u>355.95</u> 3103,88				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,11	<u>643.87</u> 70,83				
8	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,3299504	<u>141.5</u> 46,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,865152	<u>39.93</u> 353,99				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,96	<u>6.22</u> 74,39				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3649,78				
		Бензин	кг	26,77					
		Дизельне паливо	кг	0,627					
		Електроенергія	кВт-год	48,891					
		Мастильні матеріали	кг	1,686					
		Гідравлічна рідина	кг	0,075					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	42,2556604					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01227825	<u>348950.4</u> 4284,50	<u>341614.40</u> 4194,43	<u>493.84</u> 6,06	<u>6842.16</u> 84,01	30 км.
13	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	14,02726	<u>130.68</u> 1833,08	<u>127.72</u> 1791,56	<u>0.4</u> 5,61	<u>2.56</u> 35,91	30 км.
14	C111-311	Каболка	т	0,00015	<u>106925.1</u> 16,04	<u>104355.81</u> 15,65	<u>472.72</u> 0,07	<u>2096.57</u> 0,32	30 км.
15	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	<u>27978.8</u> 10,63	<u>26750.96</u> 10,17	<u>679.24</u> 0,26	<u>548.6</u> 0,20	30 км.
16	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	<u>89951.99</u> 26,09	<u>87663.51</u> 25,42	<u>524.72</u> 0,15	<u>1763.76</u> 0,52	30 км.
17	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0084	<u>44604.01</u> 374,67	<u>43414.60</u> 364,68	<u>314.82</u> 2,64	<u>874.59</u> 7,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00305388	<u>101066.13</u> 308,64	<u>98550.27</u> 300,96	<u>534.17</u> 1,63	<u>1981.69</u> 6,05	30 км.
19	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	<u>128928.17</u> 18,05	<u>125856.54</u> 17,62	<u>543.63</u> 0,08	<u>2528</u> 0,35	30 км.
20	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0028	<u>143208.39</u> 400,98	<u>140125.00</u> 392,35	<u>275.38</u> 0,77	<u>2808.01</u> 7,86	30 км.
21	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,002	<u>51115.29</u> 102,23	<u>49837.65</u> 99,68	<u>275.38</u> 0,55	<u>1002.26</u> 2,00	30 км.
22	&C111-1088-1	Куточок для шинорейки NV-20/250-BC 64мм	шт	240	<u>21.69</u> 5205,60	<u>21.50</u> 5160,00	<u>0.03</u> 7,20	<u>0.16</u> 38,40	30 км.
23	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01118	<u>43057.51</u> 481,38	<u>42461.60</u> 474,72	<u>275.38</u> 3,08	<u>320.53</u> 3,58	30 км.
24	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004157	<u>210741.07</u> 87,61	<u>206250.00</u> 85,74	<u>358.89</u> 0,15	<u>4132.18</u> 1,72	30 км.
25	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	<u>172746.07</u> 58,73	<u>169000.00</u> 57,46	<u>358.89</u> 0,12	<u>3387.18</u> 1,15	30 км.
26	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0026	<u>172746.07</u> 449,14	<u>169000.00</u> 439,40	<u>358.89</u> 0,93	<u>3387.18</u> 8,81	30 км.
27	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00293	<u>167.73</u> 0,49	<u>163.96</u> 0,48	<u>0.48</u> -	<u>3.29</u> 0,01	30 км.
28	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,4	<u>59.86</u> 143,66	<u>58.41</u> 140,18	<u>0.28</u> 0,67	<u>1.17</u> 2,81	30 км.
29	+C111-1747 варіант 1	Ущільнювач профілю 6х10мм	100м	1,4	<u>999.52</u> 1399,33	<u>970.00</u> 1358,00	<u>9.92</u> 13,89	<u>19.6</u> 27,44	30 км.
30	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014234	<u>99596.64</u> 1417,66	<u>97339.52</u> 1385,53	<u>304.24</u> 4,33	<u>1952.88</u> 27,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C114-21-У-ИН варіант 2	Ізоляція повітропроводів "Paros" товщ.20 мм Hvac Mat AluCoat	м2	40	<u>230.19</u> 9207,60	<u>220.00</u> 8800,00	<u>5.68</u> 227,20	<u>4.51</u> 180,40	30 км.
32	&C130-62-1-3Н варіант 4	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,037 кВт, n=2500 об/хв., ТТ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>4361.38</u> 4361,38	<u>4273.00</u> 4273,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>85.52</u> 85,52	30 км.
33	&C130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	1,5	<u>280.64</u> 420,96	<u>275.00</u> 412,50	<u>0.14</u> 0,21	<u>5.5</u> 8,25	30 км.
34	&C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	2,5	<u>415.71</u> 1039,28	<u>407.50</u> 1018,75	<u>0.06</u> 0,15	<u>8.15</u> 20,38	30 км.
35	&C130-483-4	Затискач для кріплення еврофланця	шт	120	<u>12.96</u> 1555,20	<u>12.67</u> 1520,40	<u>0.04</u> 4,80	<u>0.25</u> 30,00	30 км.
36	&C130-604-1И варіант 7	Гратка металева врегульована ОРГ 150x150 "ВЕНТС"	шт	2	<u>445.88</u> 891,76	<u>437.00</u> 874,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>8.74</u> 17,48	30 км.
37	&C130-604-1И варіант 8	Гратка металева врегульована ДР 500x250 "ВЕНТС"	шт	24	<u>960.98</u> 23063,52	<u>942.00</u> 22608,00	<u>0.14</u> 3,36	<u>18.84</u> 452,16	30 км.
38	+C130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,81	<u>1531.89</u> 2772,72	<u>1500.00</u> 2715,00	<u>1.85</u> 3,35	<u>30.04</u> 54,37	30 км.
39	+C130-1127 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 мм	м2	31,42	<u>1895.79</u> 59565,72	<u>1856.00</u> 58315,52	<u>2.62</u> 82,32	<u>37.17</u> 1167,88	30 км.
40	C130-1128 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 885x815/500мм L=350 мм	м2	2,336	<u>600.36</u> 1402,44	<u>586.15</u> 1369,25	<u>2.44</u> 5,70	<u>11.77</u> 27,49	30 км.
41	+C130-1128 варіант 19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	76,4	<u>1895.61</u> 144824,60	<u>1856.00</u> 141798,40	<u>2.44</u> 186,42	<u>37.17</u> 2839,78	30 км.
42	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0078	<u>3062.22</u> 23,89	<u>2250.00</u> 17,55	<u>752.18</u> 5,87	<u>60.04</u> 0,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1545-69-4	Шинорейка 20х35	м.п	140	<u>89.29</u> 12500,60	<u>87.50</u> 12250,00	<u>0.04</u> 5,60	<u>1.75</u> 245,00	30 км.
44	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	180	<u>95.23</u> 17141,40	<u>92.97</u> 16734,60	<u>0.39</u> 70,20	<u>1.87</u> 336,60	30 км.
45	+C1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>325.13</u> 325,13	<u>317.00</u> 317,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>6.38</u> 6,38	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4226	<u>184.55</u> 77,98	<u>184.55</u> 77,98			
		Разом	грн.		77,98	77,98			
		Разом по розділу III	грн.		295792,69	289415,98	648,26	5728,45	
		<u>IV. Устаткування</u>							
47	&2308-4279-1	Припливно-витяжна установка правого виконання OPTIMA-NW-3S-P-WK-He-D в компл.: клапан повітряний, секція фільтру, витяжний вентилятор, припливний вентилятор, нагрівач, рекуператор 5500 м/год., комп. автоматики	шт	1	<u>112241.16</u> 112241,16	<u>108000.00</u> 108000,00	<u>3240.00</u> 3240,00	<u>1001.16</u> 1001,16	3%
		Разом по розділу IV	грн.		112241,16	108000,00	3240,00	1001,16	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	48,891					
		Мастильні матеріали	кг	2,109					
		Гідравлічна рідина	кг	0,075					
		Бензин	л	36,176					
		Дизельне паливо	л	0,738					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-045
електромонтажні роботи (ПРУ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	550,02	69,38				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	45,97	75,84				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	57,82	115,35				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	653,81					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,9199	<u>283,63</u> 828,17				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8699	<u>664,95</u> 1908,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	16,1153	<u>127.08</u> 2047,93				
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	11,8	<u>519.74</u> 6132,93				
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,7806	<u>102.19</u> 284,15				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,8658	<u>39.93</u> 1232,47				
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	9,856	<u>110.49</u> 1088,99				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13522,98				
		Бензин	кг	68,663					
		Дизельне паливо	кг	16,358					
		Електроенергія	кВт-год	288,479					
		Масильні матеріали	кг	6,75					
		Гідравлічна рідина	кг	3,556					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	71,484					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	45,5032					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,8394					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,0105					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001116	<u>98328.79</u> 109,73	<u>96048.17</u> 107,19	<u>352.6</u> 0,39	<u>1928.02</u> 2,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,000066	<u>117319.98</u> 7,74	<u>114666.99</u> 7,57	<u>352.6</u> 0,02	<u>2300.39</u> 0,15	30 км.
19	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,025236	<u>6902.72</u> 174,20	<u>6289.92</u> 158,73	<u>477.45</u> 12,05	<u>135.35</u> 3,42	30 км.
20	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,0002	<u>51678.12</u> 10,34	<u>50140.10</u> 10,03	<u>524.72</u> 0,10	<u>1013.3</u> 0,21	30 км.
21	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,011928	<u>51210.3</u> 610,84	<u>49930.80</u> 595,57	<u>275.38</u> 3,28	<u>1004.12</u> 11,99	30 км.
22	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,012172	<u>92190.39</u> 1122,14	<u>90030.14</u> 1095,85	<u>352.6</u> 4,29	<u>1807.65</u> 22,00	30 км.
23	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000195	<u>210741.07</u> 41,09	<u>206250.00</u> 40,22	<u>358.89</u> 0,07	<u>4132.18</u> 0,80	30 км.
24	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0063778	<u>172746.07</u> 1101,74	<u>169000.00</u> 1077,85	<u>358.89</u> 2,29	<u>3387.18</u> 21,60	30 км.
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,85	<u>566.61</u> 1048,23	<u>554.73</u> 1026,25	<u>0.77</u> 1,42	<u>11.11</u> 20,56	30 км.
26	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,02	<u>16589.01</u> 331,78	<u>16263.38</u> 325,27	<u>0.36</u> 0,01	<u>325.27</u> 6,50	30 км.
27	С111-1809	Сталь кругла	т	0,01725	<u>42859.15</u> 739,32	<u>42264.72</u> 729,07	<u>275.38</u> 4,75	<u>319.05</u> 5,50	30 км.
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>99596.64</u> 9,96	<u>97339.52</u> 9,73	<u>304.24</u> 0,03	<u>1952.88</u> 0,20	30 км.
29	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0041675	<u>12254.96</u> 51,07	<u>11537.22</u> 48,08	<u>477.45</u> 1,99	<u>240.29</u> 1,00	30 км.
30	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13	<u>98.7</u> 1283,10	<u>97.22</u> 1263,86	<u>0.75</u> 9,75	<u>0.73</u> 9,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0275	<u>107977,48</u> 2969,38	<u>106800,53</u> 2937,01	<u>373,15</u> 10,26	<u>803,8</u> 22,11	30 км.
32	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	21	<u>16,65</u> 349,65	<u>16,29</u> 342,09	<u>0,03</u> 0,63	<u>0,33</u> 6,93	30 км.
33	+C1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	10	<u>2,57</u> 25,70	<u>2,50</u> 25,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,05</u> 0,50	30 км.
34	&C1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	144,43	<u>28,87</u> 4169,69	<u>28,00</u> 4044,04	<u>0,3</u> 43,33	<u>0,57</u> 82,32	30 км.
35	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	332,29	<u>10,51</u> 3492,37	<u>10,00</u> 3322,90	<u>0,3</u> 99,69	<u>0,21</u> 69,78	30 км.
36	&C1530-1-2 варіант 27	Труба ПВХ, гладка діам.50 мм	м	96,96	<u>85,99</u> 8337,59	<u>84,00</u> 8144,64	<u>0,3</u> 29,09	<u>1,69</u> 163,86	30 км.
37	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,9132	<u>710,95</u> 649,24	<u>696,22</u> 635,79	<u>0,79</u> 0,72	<u>13,94</u> 12,73	30 км.
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>125,24</u> 2,50	<u>122,67</u> 2,45	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,05	30 км.
39	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,51	<u>46,62</u> 23,78	<u>45,65</u> 23,28	<u>0,06</u> 0,03	<u>0,91</u> 0,47	30 км.
40	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,0854	<u>128,74</u> 10,99	<u>125,77</u> 10,74	<u>0,45</u> 0,04	<u>2,52</u> 0,21	30 км.
41	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,2908	<u>413,51</u> 2601,31	<u>405,09</u> 2548,34	<u>0,31</u> 1,95	<u>8,11</u> 51,02	30 км.
42	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,125	<u>932,83</u> 1049,43	<u>914,23</u> 1028,51	<u>0,31</u> 0,35	<u>18,29</u> 20,57	30 км.
43	C1545-70	Кнопка К227	100шт	5,1	<u>15,6</u> 79,56	<u>15,10</u> 77,01	<u>0,19</u> 0,97	<u>0,31</u> 1,58	30 км.
44	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,0735	<u>37,03</u> 2,72	<u>36,25</u> 2,66	<u>0,05</u> -	<u>0,73</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00216	<u>62893.75</u> 135,85	<u>61311.47</u> 132,43	<u>349.07</u> 0,75	<u>1233.21</u> 2,67	30 км.
46	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP20	100шт	0,2	<u>4846.79</u> 969,36	<u>4750.00</u> 950,00	<u>1.75</u> 0,35	<u>95.04</u> 19,01	30 км.
47	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,75	<u>454.98</u> 341,24	<u>445.62</u> 334,22	<u>0.44</u> 0,33	<u>8.92</u> 6,69	30 км.
48	C1545-149 варіант 1	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,2	<u>214.4</u> 42,88	<u>208.66</u> 41,73	<u>1.54</u> 0,31	<u>4.2</u> 0,84	30 км.
49	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,5375	<u>164.77</u> 253,33	<u>160.39</u> 246,60	<u>1.15</u> 1,77	<u>3.23</u> 4,96	30 км.
50	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	<u>62.78</u> 62,78	<u>61.32</u> 61,32	<u>0.23</u> 0,23	<u>1.23</u> 1,23	30 км.
51	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,85	<u>1528.6</u> 1299,31	<u>1498.36</u> 1273,61	<u>0.27</u> 0,23	<u>29.97</u> 25,47	30 км.
52	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,075	<u>16.7</u> 34,65	<u>16.18</u> 33,57	<u>0.19</u> 0,39	<u>0.33</u> 0,69	30 км.
53	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,075	<u>41.49</u> 86,09	<u>40.54</u> 84,12	<u>0.14</u> 0,29	<u>0.81</u> 1,68	30 км.
54	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	<u>4206.55</u> 171,63	<u>4114.54</u> 167,87	<u>9.53</u> 0,39	<u>82.48</u> 3,37	30 км.
55	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	<u>6189.3</u> 132,57	<u>6044.73</u> 129,48	<u>23.21</u> 0,50	<u>121.36</u> 2,59	30 км.
56	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,125	<u>533.77</u> 2201,80	<u>523.13</u> 2157,91	<u>0.17</u> 0,70	<u>10.47</u> 43,19	30 км.
57	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,4125	<u>309.85</u> 127,81	<u>301.50</u> 124,37	<u>2.27</u> 0,94	<u>6.08</u> 2,50	30 км.
58	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,72	<u>65.65</u> 47,27	<u>63.98</u> 46,07	<u>0.38</u> 0,27	<u>1.29</u> 0,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0000498	<u>151715.48</u> 7,56	<u>148356.69</u> 7,39	<u>383.98</u> 0,02	<u>2974.81</u> 0,15	30 км.
60	&1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Іn=6 А, PL6-C6/1	шт	2	<u>249.07</u> 498,14	<u>244.00</u> 488,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>4.88</u> 9,76	30 км.
61	&1504-1002-5-1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 Іn=16 А, PFL6-16/1N/C/0.03	шт	1	<u>1421.05</u> 1421,05	<u>1393.00</u> 1393,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>27.86</u> 27,86	30 км.
62	&1504-1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PLHT-C80/3	шт	1	<u>4915.57</u> 4915,57	<u>4819.00</u> 4819,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>96.38</u> 96,38	30 км.
63	&1504-1002-5-1 варіант 27	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PL6-C80/3	шт	1	<u>1530.19</u> 1530,19	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>30</u> 30,00	30 км.
64	&1507-3008-1 варіант 1	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБО01BCП-6-в-104	шт	3	<u>1387.49</u> 4162,47	<u>1360.00</u> 4080,00	<u>0.28</u> 0,84	<u>27.21</u> 81,63	30 км.
65	+1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	26	<u>513.59</u> 13353,34	<u>503.00</u> 13078,00	<u>0.52</u> 13,52	<u>10.07</u> 261,82	30 км.
66	+1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	7	<u>1494.87</u> 10464,09	<u>1465.00</u> 10255,00	<u>0.56</u> 3,92	<u>29.31</u> 205,17	30 км.
67	+1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	3	<u>1760.07</u> 5280,21	<u>1725.00</u> 5175,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>34.51</u> 103,53	30 км.
68	&15091-1022-3 варіант 1	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0x1,5мм	м	97	<u>37.76</u> 3662,72	<u>36.84</u> 3573,48	<u>0.18</u> 17,46	<u>0.74</u> 71,78	30 км.
69	&15091-1022-3 варіант 7	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0x2,5мм	м	25	<u>56.46</u> 1411,50	<u>55.17</u> 1379,25	<u>0.18</u> 4,50	<u>1.11</u> 27,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&15091-1022-3 варіант 8	Кабель силовий с медними жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х4,0мм	м	28	<u>91.98</u> 2575,44	<u>90.00</u> 2520,00	<u>0.18</u> 5,04	<u>1.8</u> 50,40	30 км.
71	&15091-1022-3 варіант 9	Кабель силовий с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.5,0х16мм	м	73	<u>422.46</u> 30839,58	<u>414.00</u> 30222,00	<u>0.18</u> 13,14	<u>8.28</u> 604,44	30 км.
72	&15091-1022-3 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/Е90 3G1,5 мм2	м	25	<u>43.53</u> 1088,25	<u>42.50</u> 1062,50	<u>0.18</u> 4,50	<u>0.85</u> 21,25	30 км.
73	&15091-1022-3 варіант 11	Провід контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією J-Y (St)Y пер.1х2х0,8 мм2	м	276	<u>8.34</u> 2301,84	<u>8.00</u> 2208,00	<u>0.18</u> 49,68	<u>0.16</u> 44,16	30 км.
74	+15095-44061 варіант 1	Шнур перерізом 3.1,5мм2 ШВВП	1000м	0,285	<u>25816.75</u> 7357,77	<u>25300.00</u> 7210,50	<u>10.54</u> 3,00	<u>506.21</u> 144,27	30 км.
75	+15095-44061 варіант 3	Шнур перерізом 3.2,5мм2 ШВВП	1000м	0,06	<u>42136.75</u> 2528,21	<u>41300.00</u> 2478,00	<u>10.54</u> 0,63	<u>826.21</u> 49,58	30 км.
76	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	8	<u>40.96</u> 327,68	<u>40.00</u> 320,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>0.8</u> 6,40	30 км.
77	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	2	<u>65.44</u> 130,88	<u>64.00</u> 128,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.28</u> 2,56	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,1206	<u>4.9416</u> 153,79	<u>4.9416</u> 153,79			
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,4297	<u>184.55</u> 263,85	<u>184.55</u> 263,85			
		Разом	грн.		417,64	417,64			
		Разом по розділу III	грн.		130585,89	127737,79	355,63	2492,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>IV. Устаткування</u>							
80	&1503-8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	1	<u>878,18</u> 878,18	<u>845,00</u> 845,00	<u>25,35</u> 25,35	<u>7,83</u> 7,83	3%
		Разом по розділу IV	грн.		878,18	845,00	25,35	7,83	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	319,6					
		Мастильні матеріали	кг	8,179					
		Гідравлічна рідина	кг	3,556					
		Бензин	л	92,788					
		Дизельне паливо	л	19,245					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-046
акт №1 додаткових робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6697,81	71,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	32,18	75,30				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	72,53	76,47				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	21,67	82,32				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	807,01	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7631,2					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,39812	<u>283.63</u> 396,55				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,8856094	<u>355.95</u> 2450,93				
11	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,60372	<u>327.79</u> 197,89				
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,502127	<u>375.87</u> 564,60				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,19846	<u>80.35</u> 337,35				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,45406	<u>664.95</u> 966,88				
15	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,03	<u>850.91</u> 25,53				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,053475	<u>643.87</u> 3253,78				
17	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,236586	<u>467.71</u> 1046,07				
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3797674	<u>532.74</u> 202,32				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,0538	<u>494.93</u> 521,56				
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,3996658	<u>102.19</u> 1062,74				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	121,54018	<u>39.93</u> 4853,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,20031	<u>97.91</u> 215,43				
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,34275	<u>330.63</u> 6395,29				
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	13,469024	<u>53.58</u> 721,67				
25	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,55024	<u>20.86</u> 11,48				
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,40352	<u>6.22</u> 8,73				
27	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0102	<u>16.89</u> 0,17				
28	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,3052	<u>71.82</u> 165,56				
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11754	<u>91.4</u> 10,74				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	25,21325	<u>5.39</u> 135,90				
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,0312	<u>4.99</u> 0,16				
32	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	13,469024	<u>11.66</u> 157,05				
33	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	96,757	<u>161.86</u> 15661,09				
		Разом по розділу II	грн.		39362,57				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	33,86					
		Дизельне паливо	кг	120,768					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кВт-год м3 кг кг	735,966 1747,278 15,758 1,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
34	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	17,136					
35	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,74					
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,3645204					
37	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,21281					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,2532					
39	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,02255					
40	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,04511					
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,529728					
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,81734					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,2334					
44	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,15216					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
45	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000638	<u>89956.48</u> 5,74	<u>79447.31</u> 5,07	<u>8745.32</u> 0,56	<u>1763.85</u> 0,11	30 км.
46	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000512	<u>99299.65</u> 50,84	<u>97000.00</u> 49,66	<u>352.6</u> 0,18	<u>1947.05</u> 1,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0021976	<u>100047.43</u> 219,86	<u>97733.12</u> 214,78	<u>352.6</u> 0,77	<u>1961.71</u> 4,31	30 км.
48	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,006202	<u>97032.23</u> 601,79	<u>94777.04</u> 587,81	<u>352.6</u> 2,19	<u>1902.59</u> 11,79	30 км.
49	+С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0010008	<u>99672.97</u> 99,75	<u>97366.00</u> 97,44	<u>352.6</u> 0,35	<u>1954.37</u> 1,96	30 км.
50	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,48	<u>130.68</u> 62,73	<u>127.72</u> 61,31	<u>0.4</u> 0,19	<u>2.56</u> 1,23	30 км.
51	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,83757	<u>37.26</u> 105,73	<u>30.67</u> 87,03	<u>5.86</u> 16,63	<u>0.73</u> 2,07	30 км.
52	С111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,020636	<u>113447.77</u> 2341,11	<u>110698.58</u> 2284,38	<u>524.72</u> 10,83	<u>2224.47</u> 45,90	30 км.
53	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0210045	<u>89951.99</u> 1889,40	<u>87663.51</u> 1841,33	<u>524.72</u> 11,02	<u>1763.76</u> 37,05	30 км.
54	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,001253	<u>51678.12</u> 64,75	<u>50140.10</u> 62,83	<u>524.72</u> 0,66	<u>1013.3</u> 1,26	30 км.
55	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,009581	<u>116366.68</u> 1114,91	<u>113541.35</u> 1087,84	<u>543.63</u> 5,21	<u>2281.7</u> 21,86	30 км.
56	+С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,6688	<u>63.95</u> 42,77	<u>61.86</u> 41,37	<u>0.84</u> 0,56	<u>1.25</u> 0,84	30 км.
57	+С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	17,48	<u>214.87</u> 3755,93	<u>208.86</u> 3650,87	<u>1.8</u> 31,46	<u>4.21</u> 73,60	30 км.
58	+С111-860 варіант 3	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	17,176	<u>189.78</u> 3259,66	<u>183.66</u> 3154,54	<u>2.4</u> 41,22	<u>3.72</u> 63,90	30 км.
59	+С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,02064	<u>43224.06</u> 892,14	<u>42626.91</u> 879,82	<u>275.38</u> 5,68	<u>321.77</u> 6,64	30 км.
60	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,02068461	<u>167930.93</u> 3473,59	<u>164000.00</u> 3392,28	<u>638.17</u> 13,20	<u>3292.76</u> 68,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,187464	<u>4446.54</u> 833,57	<u>3958.33</u> 742,04	<u>401.02</u> 75,18	<u>87.19</u> 16,35	30 км.
62	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>210741.07</u> 10,54	<u>206250.00</u> 10,31	<u>358.89</u> 0,02	<u>4132.18</u> 0,21	30 км.
63	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1022392	<u>173256.07</u> 17713,56	<u>169500.00</u> 17329,54	<u>358.89</u> 36,69	<u>3397.18</u> 347,33	30 км.
64	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,003675	<u>172746.07</u> 634,84	<u>169000.00</u> 621,08	<u>358.89</u> 1,32	<u>3387.18</u> 12,44	30 км.
65	+C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,00532	<u>194297.47</u> 1033,66	<u>189963.00</u> 1010,60	<u>524.72</u> 2,79	<u>3809.75</u> 20,27	30 км.
66	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00477	<u>247.9</u> 1,18	<u>242.78</u> 1,16	<u>0.26</u> -	<u>4.86</u> 0,02	30 км.
67	C111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00039128	<u>386894.66</u> 151,38	<u>378831.04</u> 148,23	<u>477.45</u> 0,19	<u>7586.17</u> 2,96	30 км.
68	+C111-1720 варіант 5	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	49,749	<u>97.1</u> 4830,63	<u>95.00</u> 4726,16	<u>0.2</u> 9,95	<u>1.9</u> 94,52	30 км.
69	&C111-1795- 2-4С варіант 1	Профлист	м2	237,492	<u>570</u> 135370,44	<u>564.00</u> 133945,49	<u>1.76</u> 417,99	<u>4.24</u> 1006,96	30 км.
70	+C111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,883785	<u>98164.17</u> 86756,02	<u>97158.04</u> 85866,82	<u>275.38</u> 243,38	<u>730.75</u> 645,82	30 км.
71	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,050562	<u>43261.5</u> 2187,39	<u>42664.07</u> 2157,18	<u>275.38</u> 13,92	<u>322.05</u> 16,29	30 км.
72	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,13932	<u>44994.57</u> 6268,64	<u>44384.24</u> 6183,61	<u>275.38</u> 38,37	<u>334.95</u> 46,66	30 км.
73	+C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,36636	<u>42880.4</u> 15709,66	<u>42285.81</u> 15491,83	<u>275.38</u> 100,89	<u>319.21</u> 116,94	30 км.
74	+C111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2716,875	<u>52.09</u> 141522,02	<u>51.00</u> 138560,63	<u>0.07</u> 190,18	<u>1.02</u> 2771,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0168	<u>95285.28</u> 1600,79	<u>93115.42</u> 1564,34	<u>301.52</u> 5,07	<u>1868.34</u> 31,38	30 км.
76	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,030968	<u>99596.64</u> 3084,31	<u>97339.52</u> 3014,41	<u>304.24</u> 9,42	<u>1952.88</u> 60,48	30 км.
77	&С111-1849-3-1С варіант 3	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32 мм	100шт	17,592	<u>306.06</u> 5384,21	<u>300.00</u> 5277,60	<u>0.06</u> 1,06	<u>6</u> 105,55	30 км.
78	+С111-1880 варіант 2	Склопакети (6 мм) зі склом з тріплекса	м2	310,71	<u>6329.75</u> 1966716,62	<u>6193.00</u> 1924227,03	<u>12.64</u> 3927,37	<u>124.11</u> 38562,22	30 км.
79	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,56388	<u>11712.17</u> 6604,26	<u>11250.00</u> 6343,65	<u>232.52</u> 131,11	<u>229.65</u> 129,50	30 км.
80	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,014	<u>11712.17</u> 163,97	<u>11250.00</u> 157,50	<u>232.52</u> 3,26	<u>229.65</u> 3,21	30 км.
81	С113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	3,2	<u>560.15</u> 1792,48	<u>552.57</u> 1768,22	<u>3.41</u> 10,91	<u>4.17</u> 13,35	30 км.
82	+С113-1885 варіант 5	Кронштейн труби металевий Д100мм	шт	3	<u>160.15</u> 480,45	<u>156.93</u> 470,79	<u>0.08</u> 0,24	<u>3.14</u> 9,42	30 км.
83	&С114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	776,832	<u>517.21</u> 401785,28	<u>506.46</u> 393434,33	<u>0.61</u> 473,87	<u>10.14</u> 7877,08	30 км.
84	&С114-27-1-4Л	Вата мінеральна товщ.100мм	м2	22,2789	<u>679.6</u> 15140,74	<u>630.00</u> 14035,71	<u>36.27</u> 808,06	<u>13.33</u> 296,97	30 км.
85	&С114-27-1-4Л варіант 1	Вата мінеральна товщ.50мм	м2	22,2789	<u>394</u> 8777,89	<u>350.00</u> 7797,62	<u>36.27</u> 808,06	<u>7.73</u> 172,21	30 км.
86	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,5842	<u>441.14</u> 257,71	<u>427.15</u> 249,54	<u>5.34</u> 3,12	<u>8.65</u> 5,05	30 км.
87	С142-10-2	Вода	м3	0,5852	<u>42.1</u> 24,64	<u>42.10</u> 24,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,08844	<u>43632.58</u> 3858,87	<u>42501.66</u> 3758,85	<u>275.38</u> 24,35	<u>855.54</u> 75,67	30 км.
89	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,8425	<u>42460.41</u> 78233,31	<u>41352.47</u> 76191,93	<u>275.38</u> 507,39	<u>832.56</u> 1533,99	30 км.
90	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,03110045	<u>160164.38</u> 4981,18	<u>156428.27</u> 4864,99	<u>595.63</u> 18,52	<u>3140.48</u> 97,67	30 км.
91	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0050495	<u>21514.85</u> 108,64	<u>20615.54</u> 104,10	<u>477.45</u> 2,41	<u>421.86</u> 2,13	30 км.
92	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000075	<u>287033.74</u> 2,15	<u>280810.00</u> 2,11	<u>595.63</u> -	<u>5628.11</u> 0,04	30 км.
93	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,2807197	<u>225857.54</u> 63402,66	<u>220833.33</u> 61992,27	<u>595.63</u> 167,21	<u>4428.58</u> 1243,18	30 км.
94	+C1113-279 варіант 1	Фарба вогнезахисна	т	0,0402	<u>419117.59</u> 16848,53	<u>410374.88</u> 16497,07	<u>524.72</u> 21,09	<u>8217.99</u> 330,37	30 км.
95	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,203	<u>4253.97</u> 863,56	<u>3350.00</u> 680,05	<u>820.56</u> 166,57	<u>83.41</u> 16,94	30 км.
96	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,15504	<u>4082.22</u> 632,91	<u>3250.00</u> 503,88	<u>752.18</u> 116,62	<u>80.04</u> 12,41	30 км.
97	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	10,95088	<u>3852.18</u> 42184,76	<u>3100.00</u> 33947,73	<u>752.18</u> 8237,03	<u>-</u> -	30 км.
98	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	3,26874	<u>166.03</u> 542,71	<u>154.00</u> 503,39	<u>8.77</u> 28,67	<u>3.26</u> 10,65	30 км.
99	&C1633-10-1	Перетворювач іржі	кг	0,81875	<u>185.35</u> 151,76	<u>181.25</u> 148,40	<u>0.47</u> 0,38	<u>3.63</u> 2,98	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
100	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,1295	<u>4.9416</u> 74,76	<u>4.9416</u> 74,76			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,197	<u>184,55</u> 36,36	<u>184,55</u> 36,36			
		Разом	грн.		111,12	111,12			
		Разом по розділу III	грн.		3054739,74	2981964,31	16743,37	56032,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	751,095					
		Стиснене повітря	м3	1747,278					
		Мастильні матеріали	кг	15,955					
		Гідравлічна рідина	кг	1,056					
		Бензин	л	45,757					
		Дизельне паливо	л	142,08					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	29,8385					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-047
акт №2 додаткових робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1165,33	62,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	61,5	79,19				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	150,51	115,36				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1377,34					
		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	1,934226	<u>631.96</u>				
		вантажопідйомність 6,3 т			1222,35				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	2,5139728	<u>643.87</u>				
		вантажопідйомність 10 т			1618,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,687328	<u>343.23</u> 922,37				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,26832	<u>39.93</u> 10,71				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	27,9667725	<u>330.63</u> 9246,65				
11	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	4,38610492	<u>780.46</u> 3423,18				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,832	<u>442.27</u> 3906,13				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,11607532	<u>787.36</u> 878,75				
14	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,564425	<u>1064.72</u> 600,95				
15	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,44096	<u>1385.96</u> 611,15				
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,749625	<u>5.39</u> 144,18				
17	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	50,82952	<u>8.59</u> 436,63				
18	СЗ31-9-2 варіант 1	Перевезення матеріалів від вирубування дерев та чагарників транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,55	<u>271.64</u> 692,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		23714,40				
		Бензин	кг	31,957					
		Дизельне паливо	кг	201,915					
		Електроенергія	кВт-год	39,544					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Стиснене повітря	м3	1853,749					
		Мастильні матеріали	кг	12,146					
		Гідравлічна рідина	кг	1,096					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
19	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,6672875					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	56,763					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,809612					
22	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,3478					
23	КБМ280-26-5-ЖК	Кущорізи 250 R	маш. год	0,004					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000351	<u>173256.07</u> 60,81	<u>169500.00</u> 59,49	<u>358.89</u> 0,13	<u>3397.18</u> 1,19	30 км.
25	+С111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,00936	<u>163293.69</u> 1528,43	<u>159557.68</u> 1493,46	<u>534.17</u> 5,00	<u>3201.84</u> 29,97	30 км.
26	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00858	<u>4763.97</u> 40,87	<u>3850.00</u> 33,03	<u>820.56</u> 7,04	<u>93.41</u> 0,80	30 км.
27	+С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,01482	<u>3852.18</u> 57,09	<u>3100.00</u> 45,94	<u>752.18</u> 11,15	<u>-</u> -	30 км.
28	С1416-8627	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (зворотній матеріал)	м2	26	<u>514.5</u> 13377,00	<u>514.5</u> 13377,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
29	C1999-9003	Бензин	кг	1,1781	<u>61,48</u> 72,43	<u>61,48</u> 72,43			
30	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0236	<u>184,55</u> 4,36	<u>184,55</u> 4,36			
		Разом	грн.		76,79	76,79			
		Разом по розділу III	грн.		1763,99	1708,71	23,32	31,96	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	39,544					
		Стиснене повітря	м3	1853,749					
		Мастильні матеріали	кг	12,17					
		Гідравлічна рідина	кг	1,096					
		Бензин	л	44,777					
		Дизельне паливо	л	237,547					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-048
акт №3 додаткових робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2708,9	68,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,8	93,67				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,6					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	325,64	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3039,34					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,33967	<u>355.95</u> 120,91				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,89686	<u>643.87</u> 1865,20				
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,145	<u>39.93</u> 5,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1991,90				
		Бензин	кг	1,043					
		Дизельне паливо	кг	16,512					
		Електроенергія	кВт-год	0,769					
		Мастильні матеріали	кг	1,089					
		Гідравлічна рідина	кг	0,319					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	78,275					
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	61,761					
11	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	24,2674					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,003354	<u>98987.87</u> 332,01	<u>96694.33</u> 324,31	<u>352.6</u> 1,18	<u>1940.94</u> 6,52	30 км.
13	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1349844	<u>100047.43</u> 13504,84	<u>97733.12</u> 13192,45	<u>352.6</u> 47,60	<u>1961.71</u> 264,79	30 км.
14	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	<u>173256.07</u> 34,65	<u>169500.00</u> 33,90	<u>358.89</u> 0,07	<u>3397.18</u> 0,68	30 км.
15	&С111-1795- 2-4С варіант 1	Профлист	м2	182,3472	<u>570</u> 103937,90	<u>564.00</u> 102843,82	<u>1.76</u> 320,93	<u>4.24</u> 773,15	30 км.
16	&С111-1849- 1-Н варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32	шт	7504	<u>3.07</u> 23037,28	<u>3.00</u> 22512,00	<u>0.01</u> 75,04	<u>0.06</u> 450,24	
17	&С112-28-1	Бруси необрізні з хвойних порід	п.м	31,2	<u>120.34</u> 3754,61	<u>117.75</u> 3673,80	<u>0.23</u> 7,18	<u>2.36</u> 73,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	63,2545	<u>4,9416</u> 312,58	<u>4,9416</u> 312,58			
		Разом	грн.		312,58	312,58			
		Разом по розділу III	грн.		144913,87	142892,86	452,00	1569,01	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	64,023					
		Мастильні матеріали	кг	1,089					
		Гідравлічна рідина	кг	0,319					
		Бензин	л	1,409					
		Дизельне паливо	л	19,426					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-049/1
систему автоматичного водяного пожежогасіння. Замість анульованого кошториса №2-1-10

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	310,96	71,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2684,03	74,40				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	14,25	76,11				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13		загальновиробничих витрат	люд.год	247,46	115,37				
14									
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3256,7					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході,	маш. год	0,92	643,87				
9		вантажопідйомність 10 т			592,36				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	0,0163	102,19				
10		вантажопідйомність 0,5 т			1,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	641,6851563	<u>39.93</u> 25622,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		26216,52				
		Дизельне паливо	кг	5,244					
		Електроенергія	кВт-год	3400,939					
		Мастильні матеріали	кг	25,999					
		Гідравлічна рідина	кг	0,101					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,701					
12	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	67,759825					
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	113,248232					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0085186	<u>89956.48</u> 766,30	<u>79447.31</u> 676,78	<u>8745.32</u> 74,50	<u>1763.85</u> 15,02	30 км.
15	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,1162	<u>101280.49</u> 11768,79	<u>98942.00</u> 11497,06	<u>352.6</u> 40,97	<u>1985.89</u> 230,76	30 км.
16	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00008	<u>98328.79</u> 7,87	<u>96048.17</u> 7,68	<u>352.6</u> 0,03	<u>1928.02</u> 0,16	30 км.
17	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0035701	<u>95751.81</u> 341,84	<u>93521.72</u> 333,88	<u>352.6</u> 1,26	<u>1877.49</u> 6,70	30 км.
18	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	59,90575	<u>37.26</u> 2232,09	<u>30.67</u> 1837,31	<u>5.86</u> 351,05	<u>0.73</u> 43,73	30 км.
19	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00236	<u>89951.99</u> 212,29	<u>87663.51</u> 206,89	<u>524.72</u> 1,24	<u>1763.76</u> 4,16	30 км.
20	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00118	<u>116366.68</u> 137,31	<u>113541.35</u> 133,98	<u>543.63</u> 0,64	<u>2281.7</u> 2,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0443422	<u>77011,6</u> 3414,86	<u>75226,19</u> 3335,69	<u>275,38</u> 12,21	<u>1510,03</u> 66,96	30 км.
22	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0747643	<u>172746,07</u> 12915,24	<u>169000,00</u> 12635,17	<u>358,89</u> 26,83	<u>3387,18</u> 253,24	30 км.
23	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,03235	<u>172746,07</u> 5588,34	<u>169000,00</u> 5467,15	<u>358,89</u> 11,61	<u>3387,18</u> 109,58	30 км.
24	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,22053	<u>247,9</u> 4268,97	<u>242,78</u> 4180,80	<u>0,26</u> 4,48	<u>4,86</u> 83,69	30 км.
25	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,3	<u>225,42</u> 67,63	<u>220,46</u> 66,14	<u>0,54</u> 0,16	<u>4,42</u> 1,33	30 км.
26	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>566,61</u> 11,33	<u>554,73</u> 11,09	<u>0,77</u> 0,02	<u>11,11</u> 0,22	30 км.
27	&C111-1746-1-17 варіант 6	Прокладка Д-200-10, резина	шт	15	<u>23,97</u> 359,55	<u>23,50</u> 352,50	<u>-</u> -	<u>0,47</u> 7,05	
28	&C111-1746-1-17 варіант 7	Прокладка Д-250-10, резина	шт	10	<u>36,72</u> 367,20	<u>36,00</u> 360,00	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 7,20	
29	&C111-1746-1-17 варіант 8	Прокладка Д-65-10, резина	шт	27	<u>17,44</u> 470,88	<u>17,10</u> 461,70	<u>-</u> -	<u>0,34</u> 9,18	
30	&C111-1746-1-17 варіант 9	Прокладка Д-100-10, резина	шт	12	<u>18</u> 216,00	<u>17,65</u> 211,80	<u>-</u> -	<u>0,35</u> 4,20	
31	&C111-1746-1-17 варіант 10	Прокладка Д-125-10, резина	шт	2	<u>20,66</u> 41,32	<u>20,25</u> 40,50	<u>-</u> -	<u>0,41</u> 0,82	
32	&C111-1746-1-17 варіант 11	Прокладка Д-50-10, резина	шт	32	<u>14,03</u> 448,96	<u>13,75</u> 440,00	<u>-</u> -	<u>0,28</u> 8,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-1814 варіант 6	Сталь кутова рівнополочна 50х5	т	0,56	<u>43261.45</u> 24226,41	<u>42664.02</u> 23891,85	<u>275.38</u> 154,21	<u>322.05</u> 180,35	30 км.
34	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006	<u>99596.64</u> 5,98	<u>97339.52</u> 5,84	<u>304.24</u> 0,02	<u>1952.88</u> 0,12	30 км.
35	+C113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>303.59</u> 34912,85	<u>300.69</u> 34579,35	<u>0.64</u> 73,60	<u>2.26</u> 259,90	30 км.
36	+C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>392.8</u> 45172,00	<u>388.96</u> 44730,40	<u>0.92</u> 105,80	<u>2.92</u> 335,80	30 км.
37	+C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	152	<u>602.78</u> 91622,56	<u>597.02</u> 90747,04	<u>1.27</u> 193,04	<u>4.49</u> 682,48	30 км.
38	+C113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	173	<u>836.9</u> 144783,70	<u>828.81</u> 143384,13	<u>1.86</u> 321,78	<u>6.23</u> 1077,79	30 км.
39	+C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	87	<u>1209.27</u> 105206,49	<u>1197.43</u> 104176,41	<u>2.84</u> 247,08	<u>9</u> 783,00	30 км.
40	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	28	<u>2630.14</u> 73643,92	<u>2601.89</u> 72852,92	<u>8.67</u> 242,76	<u>19.58</u> 548,24	30 км.
41	+C113-196 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	18,5	<u>4531.96</u> 83841,26	<u>4487.34</u> 83015,79	<u>10.88</u> 201,28	<u>33.74</u> 624,19	30 км.
42	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
43	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03	<u>107977.48</u> 3239,32	<u>106800.53</u> 3204,02	<u>373.15</u> 11,19	<u>803.8</u> 24,11	30 км.
44	+C130-10 варіант 3	Мембранний бак V=19л	шт	1	<u>2895.97</u> 2895,97	<u>2826.00</u> 2826,00	<u>13.19</u> 13,19	<u>56.78</u> 56,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С130-41 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0645	<u>103426.1</u> 6670,98	<u>101007.18</u> 6514,96	<u>390.96</u> 25,22	<u>2027.96</u> 130,80	30 км.
46	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004401	<u>160164.38</u> 704,88	<u>156428.27</u> 688,44	<u>595.63</u> 2,62	<u>3140.48</u> 13,82	30 км.
47	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,040098	<u>225857.54</u> 9056,44	<u>220833.33</u> 8854,97	<u>595.63</u> 23,88	<u>4428.58</u> 177,59	30 км.
48	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	<u>777816.44</u> 15,56	<u>762289.76</u> 15,25	<u>275.38</u> 0,01	<u>15251.3</u> 0,30	30 км.
49	+С1533-7 варіант 1	Фланець 1-50-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	32	<u>617.47</u> 19759,04	<u>605.00</u> 19360,00	<u>0.36</u> 11,52	<u>12.11</u> 387,52	30 км.
50	+С1533-8 варіант 1	Фланець 1-65-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	27	<u>836.9</u> 22596,30	<u>820.00</u> 22140,00	<u>0.49</u> 13,23	<u>16.41</u> 443,07	30 км.
51	+С1533-10 варіант 1	Фланець 1-100-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	12	<u>1546.07</u> 18552,84	<u>1515.00</u> 18180,00	<u>0.75</u> 9,00	<u>30.32</u> 363,84	30 км.
52	+С1533-13 варіант 1	Фланець 1-200-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	8	<u>3163.68</u> 25309,44	<u>3100.00</u> 24800,00	<u>1.65</u> 13,20	<u>62.03</u> 496,24	30 км.
53	+С1533-14 варіант 1	Фланець 1-250-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	10	<u>3866.24</u> 38662,40	<u>3788.00</u> 37880,00	<u>2.43</u> 24,30	<u>75.81</u> 758,10	30 км.
54	+С1534-9 варіант 3	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	32	<u>99.63</u> 3188,16	<u>97.50</u> 3120,00	<u>0.18</u> 5,76	<u>1.95</u> 62,40	30 км.
55	+С1534-12 варіант 2	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>218.39</u> 5896,53	<u>213.75</u> 5771,25	<u>0.36</u> 9,72	<u>4.28</u> 115,56	30 км.
56	+С1534-18 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>536.41</u> 14483,07	<u>525.00</u> 14175,00	<u>0.89</u> 24,03	<u>10.52</u> 284,04	30 км.
57	+С1534-40 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	15	<u>2138.24</u> 32073,60	<u>2091.00</u> 31365,00	<u>5.31</u> 79,65	<u>41.93</u> 628,95	30 км.
58	+С1534-140 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм 10Г2	шт	8	<u>328.81</u> 2630,48	<u>322.00</u> 2576,00	<u>0.36</u> 2,88	<u>6.45</u> 51,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С1534-141 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	15	<u>292.61</u> 4389,15	<u>286.34</u> 4295,10	<u>0.53</u> 7,95	<u>5.74</u> 86,10	30 км.
60	+С1534-145 варіант 2	Трійник рівнопрохідні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 10Г2	шт	7	<u>610.54</u> 4273,78	<u>597.43</u> 4182,01	<u>1.14</u> 7,98	<u>11.97</u> 83,79	30 км.
61	+С1534-154 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	2	<u>2632.77</u> 5265,54	<u>2576.34</u> 5152,68	<u>4.81</u> 9,62	<u>51.62</u> 103,24	30 км.
62	+С1534-157 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7мм 10Г2	шт	2	<u>3224.81</u> 6449,62	<u>3150.43</u> 6300,86	<u>11.15</u> 22,30	<u>63.23</u> 126,46	30 км.
63	+С1534-256 варіант 4	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 45х3-38х3 мм	шт	18	<u>73.5</u> 1323,00	<u>71.99</u> 1295,82	<u>0.07</u> 1,26	<u>1.44</u> 25,92	30 км.
64	+С1534-257 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3,5-45х3 мм 10Г2	шт	18	<u>97.51</u> 1755,18	<u>95.49</u> 1718,82	<u>0.11</u> 1,98	<u>1.91</u> 34,38	30 км.
65	+С1534-258 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х4-57х3,5 мм 10Г2	шт	9	<u>118.64</u> 1067,76	<u>116.17</u> 1045,53	<u>0.14</u> 1,26	<u>2.33</u> 20,97	30 км.
66	С1534-275 варіант 1	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х4 мм 10Г2	шт	6	<u>137.69</u> 826,14	<u>134.60</u> 807,60	<u>0.39</u> 2,34	<u>2.7</u> 16,20	30 км.
67	+С1534-301 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 219х7-108х4 мм 10Г2	шт	2	<u>781.35</u> 1562,70	<u>765.00</u> 1530,00	<u>1.03</u> 2,06	<u>15.32</u> 30,64	30 км.
68	+С1534-315 варіант 2	Переход Е, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х7-133х4 мм 10Г2	шт	2	<u>1512.83</u> 3025,66	<u>1480.75</u> 2961,50	<u>2.42</u> 4,84	<u>29.66</u> 59,32	30 км.
69	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,026	<u>3900.75</u> 101,42	<u>3810.31</u> 99,07	<u>13.95</u> 0,36	<u>76.49</u> 1,99	30 км.
70	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,01	<u>2449.32</u> 24,49	<u>2366.38</u> 23,66	<u>34.91</u> 0,35	<u>48.03</u> 0,48	30 км.
71	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	<u>8382.54</u> 167,65	<u>8148.37</u> 162,97	<u>69.81</u> 1,40	<u>164.36</u> 3,28	30 км.
72	С1541-68	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,01	<u>40811.58</u> 408,12	<u>39466.21</u> 394,66	<u>545.14</u> 5,45	<u>800.23</u> 8,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,01	<u>31630.67</u> 316,31	<u>30225.05</u> 302,25	<u>785.41</u> 7,85	<u>620.21</u> 6,21	30 км.
74	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>980.57</u> 9,81	<u>950.90</u> 9,51	<u>10.44</u> 0,10	<u>19.23</u> 0,20	30 км.
75	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0002	<u>317759.84</u> 63,55	<u>311145.27</u> 62,23	<u>383.98</u> 0,08	<u>6230.59</u> 1,24	30 км.
76	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,3078	<u>166.03</u> 51,10	<u>154.00</u> 47,40	<u>8.77</u> 2,70	<u>3.26</u> 1,00	30 км.
77	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	12,29105	<u>49.4</u> 607,18	<u>39.66</u> 487,46	<u>8.77</u> 107,79	<u>0.97</u> 11,93	30 км.
78	+C1547-10 варіант 2	Реле тиску на пожежогасіння	шт	2	<u>765.89</u> 1531,78	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>15.02</u> 30,04	30 км.
79	+C1630-65 варіант 3	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 65 "Profit"	шт	8	<u>8669.32</u> 69354,56	<u>8492.00</u> 67936,00	<u>7.33</u> 58,64	<u>169.99</u> 1359,92	30 км.
80	+C1630-65 варіант 4	Засувки баттерфляй міжфланцеві F0811-300 DN 50 "Weflo"	шт	5	<u>8437.78</u> 42188,90	<u>8265.00</u> 41325,00	<u>7.33</u> 36,65	<u>165.45</u> 827,25	30 км.
81	+C1630-67 варіант 2	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 100 "Profit"	шт	2	<u>9619.68</u> 19239,36	<u>9415.00</u> 18830,00	<u>16.06</u> 32,12	<u>188.62</u> 377,24	30 км.
82	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	250	<u>95.23</u> 23807,50	<u>92.97</u> 23242,50	<u>0.39</u> 97,50	<u>1.87</u> 467,50	30 км.
83	C1630-642 варіант 1	Кран шаровий муфтовий Ду 15 Ру 16	шт	10	<u>112.4</u> 1124,00	<u>110.06</u> 1100,60	<u>0.14</u> 1,40	<u>2.2</u> 22,00	30 км.
84	+C1630-1161 варіант 2	Манометр показуючий електроконтактний Ру=(0...16кГс/кв.см) з триходовим краном	комплект	26	<u>1377.86</u> 35824,36	<u>1350.00</u> 35100,00	<u>0.84</u> 21,84	<u>27.02</u> 702,52	30 км.
85	+C1630-1539 варіант 2	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 200 Weflo	шт	5	<u>20841.69</u> 104208,45	<u>20388.00</u> 101940,00	<u>45.03</u> 225,15	<u>408.66</u> 2043,30	30 км.
86	+C1630-1540 варіант 3	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 250 Weflo	шт	5	<u>15808.95</u> 79044,75	<u>15409.00</u> 77045,00	<u>89.97</u> 449,85	<u>309.98</u> 1549,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+C1630-1540 варіант 4	Заслонка поворотна типу баттерфляй Bundor Ду 200	шт	4	<u>9248.31</u> 36993,24	<u>8977.00</u> 35908,00	<u>89.97</u> 359,88	<u>181,34</u> 725,36	30 км.
88	+2307-20159 варіант 1	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 50N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	3	<u>19828.52</u> 59485,56	<u>19431.00</u> 58293,00	<u>8.73</u> 26,19	<u>388,79</u> 1166,37	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
89	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,8799	<u>4,9416</u> 167,42	<u>4,9416</u> 167,42			
90	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3552	<u>184.55</u> 250,10	<u>184.55</u> 250,10			
		Разом	грн.		417,52	417,52			
		Разом по розділу III	грн.		1358993,63	1335844,15	3889,02	19260,46	
		<u>IV. Устаткування</u>							
91	&1503-1273-1 варіант 1	Шафа керування (комплектуючі ЕТІ, Словенія) пожежогасіння FPCC - релейна схема	шт	1	<u>192264.95</u> 192264,95	<u>185000.00</u> 185000,00	<u>5550.00</u> 5550,00	<u>1714.95</u> 1714,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>192264.95</u> 192264,95	<u>185000.00</u> 185000,00	<u>5550.00</u> 5550,00	<u>1714.95</u> 1714,95	
92	+1704-10320 варіант 2	Датчик захисту по "сухому" ходу С.Е.М.Е	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	
93	+1808-12044 варіант 3	Насосна станція у комплекті з насос Rovatti - 2шт., насос-жокей Vesta SBT 90/7, всмоктуючий та напірний колектори, рама- швелер	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800,70</u> 3800,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800,70</u> 3800,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	&2307-10779-1 варіант 2	Клапан зворотний, Ду 200, Bundor	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	
95	+2402-4014 варіант 2	Вузол керування водозаповненої системи пожежогасіння DN100 WEFLO F1511	шт	1	<u>28429.23</u> 28429,23	<u>27355.00</u> 27355,00	<u>820.65</u> 820,65	<u>253.58</u> 253,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28429.23</u> 28429,23	<u>27355.00</u> 27355,00	<u>820.65</u> 820,65	<u>253.58</u> 253,58	
96	+2402-4025 варіант 3	Спринклер універсальний V2725 K5.6 68C стандартного реагування хром 15 мм BSP	шт	28	<u>285.8</u> 8002,40	<u>275.00</u> 7700,00	<u>8.25</u> 231,00	<u>2.55</u> 71,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>285.8</u> 8002,40	<u>275.00</u> 7700,00	<u>8.25</u> 231,00	<u>2.55</u> 71,40	
97	+2402-4030 варіант 4	дренчер MV-A K80 бронза 1/2" BSPT	шт	90	<u>592.38</u> 53314,20	<u>570.00</u> 51300,00	<u>17.10</u> 1539,00	<u>5.28</u> 475,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	90	<u>592.38</u> 53314,20	<u>570.00</u> 51300,00	<u>17.10</u> 1539,00	<u>5.28</u> 475,20	
98	+230720-12799 варіант 4	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 100N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	
99	+230720-12799 варіант 5	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 65N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	
		Разом по розділу IV	грн.		820072,03	789085,00	23672,55	7314,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		820072,03	789085,00	23672,55	7314,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3434,819					
		Масильні матеріали	кг	27,354					
		Гідравлічна рідина	кг	0,101					
		Дизельне паливо	л	6,169					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-050/1
автоматизацію протипожежних систем

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2639,75	69,24				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	8,87	75,48				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	237,18	115,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2885,8					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	5,67	102,19				
		вантажопідйомність 0,5 т			579,42				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	101,885	39,93				
		[постійного струму]			4068,27				
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	54,995	6,22				
					342,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4989,76				
		Електроенергія	кВт-год	550,241					
		Мастильні матеріали	кг	5,345					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	169,0785					
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	129,987					
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	99,297					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,4395					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0123	<u>26849.23</u> 330,25	<u>25788.60</u> 317,20	<u>534.17</u> 6,57	<u>526.46</u> 6,48	30 км.
14	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0074	<u>97834.14</u> 723,97	<u>95563.22</u> 707,17	<u>352.6</u> 2,61	<u>1918.32</u> 14,19	30 км.
15	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001377	<u>98328.79</u> 135,40	<u>96048.17</u> 132,26	<u>352.6</u> 0,49	<u>1928.02</u> 2,65	30 км.
16	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02121	<u>6902.72</u> 146,41	<u>6289.92</u> 133,41	<u>477.45</u> 10,13	<u>135.35</u> 2,87	30 км.
17	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00169	<u>323072.58</u> 545,99	<u>316146.92</u> 534,29	<u>590.9</u> 1,00	<u>6334.76</u> 10,70	30 км.
18	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,03969	<u>51210.3</u> 2032,54	<u>49930.80</u> 1981,75	<u>275.38</u> 10,93	<u>1004.12</u> 39,86	30 км.
19	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00336	<u>94889.66</u> 318,83	<u>92676.48</u> 311,39	<u>352.6</u> 1,18	<u>1860.58</u> 6,26	30 км.
20	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0276465	<u>172746.07</u> 4775,82	<u>169000.00</u> 4672,26	<u>358.89</u> 9,92	<u>3387.18</u> 93,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00164	<u>35651.6</u> 58,47	<u>34356.92</u> 56,35	<u>595.63</u> 0,98	<u>699.05</u> 1,14	30 км.
22	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	6,892	<u>566.61</u> 3905,08	<u>554.73</u> 3823,20	<u>0.77</u> 5,31	<u>11.11</u> 76,57	30 км.
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	<u>99596.64</u> 16,93	<u>97339.52</u> 16,55	<u>304.24</u> 0,05	<u>1952.88</u> 0,33	30 км.
24	+C113-2138 варіант 3	Шафа управління засувкою ШУЗ	шт	1	<u>9775.44</u> 9775,44	<u>9583.00</u> 9583,00	<u>0.76</u> 0,76	<u>191.68</u> 191,68	30 км.
25	&C158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	1000м	0,0765	<u>59253.99</u> 4532,93	<u>58000.00</u> 4437,00	<u>92.15</u> 7,05	<u>1161.84</u> 88,88	30 км.
26	&C158-1-16 варіант 8	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 3х1,5	1000м	0,0765	<u>66393.99</u> 5079,14	<u>65000.00</u> 4972,50	<u>92.15</u> 7,05	<u>1301.84</u> 99,59	30 км.
27	&C158-1-16 варіант 9	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 4х1,5	1000м	0,0357	<u>117393.99</u> 4190,97	<u>115000.00</u> 4105,50	<u>92.15</u> 3,29	<u>2301.84</u> 82,18	30 км.
28	&C158-1-18 варіант 6	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,255	<u>18692.7</u> 4766,64	<u>18300.00</u> 4666,50	<u>26.18</u> 6,68	<u>366.52</u> 93,46	30 км.
29	&C158-1-18 варіант 7	Кабель з'єднувальний вогнестійкий J-H(St)H 1х2х0,8	1000м	0,051	<u>15938.7</u> 812,87	<u>15600.00</u> 795,60	<u>26.18</u> 1,34	<u>312.52</u> 15,93	30 км.
30	&C158-1-18 варіант 8	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	2,091	<u>37613.7</u> 78650,25	<u>36850.00</u> 77053,35	<u>26.18</u> 54,74	<u>737.52</u> 1542,16	30 км.
31	&C158-1-18 варіант 9	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 4х2х0,8	1000м	0,153	<u>69641.7</u> 10655,18	<u>68250.00</u> 10442,25	<u>26.18</u> 4,01	<u>1365.52</u> 208,92	30 км.
32	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00135	<u>37367.29</u> 50,45	<u>36285.53</u> 48,99	<u>349.07</u> 0,47	<u>732.69</u> 0,99	30 км.
33	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,023175	<u>43240.92</u> 1002,11	<u>42117.68</u> 976,08	<u>275.38</u> 6,38	<u>847.86</u> 19,65	30 км.
34	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00153	<u>777816.44</u> 1190,06	<u>762289.76</u> 1166,30	<u>275.38</u> 0,42	<u>15251.3</u> 23,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00246	<u>596172.62</u> 1466,58	<u>584207.58</u> 1437,15	<u>275.38</u> 0,68	<u>11689.66</u> 28,75	30 км.
36	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	212,1	<u>10.51</u> 2229,17	<u>10.00</u> 2121,00	<u>0.3</u> 63,63	<u>0.21</u> 44,54	30 км.
37	&C1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	1696,8	<u>27.26</u> 46254,77	<u>26.43</u> 44846,42	<u>0.3</u> 509,04	<u>0.53</u> 899,31	30 км.
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,5126	<u>125.24</u> 189,44	<u>122.67</u> 185,55	<u>0.11</u> 0,17	<u>2.46</u> 3,72	30 км.
39	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,1164	<u>413.51</u> 875,15	<u>405.09</u> 857,33	<u>0.31</u> 0,66	<u>8.11</u> 17,16	30 км.
40	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,41	<u>933.93</u> 3184,70	<u>915.20</u> 3120,83	<u>0.42</u> 1,43	<u>18.31</u> 62,44	30 км.
41	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,9346	<u>932.83</u> 2737,48	<u>914.23</u> 2682,90	<u>0.31</u> 0,91	<u>18.29</u> 53,67	30 км.
42	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,003	<u>454.98</u> 1,36	<u>445.62</u> 1,34	<u>0.44</u> -	<u>8.92</u> 0,02	30 км.
43	C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,00574	<u>44778.2</u> 257,03	<u>43460.37</u> 249,46	<u>439.83</u> 2,52	<u>878</u> 5,05	30 км.
44	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	150,25	<u>62.78</u> 9432,70	<u>61.32</u> 9213,33	<u>0.23</u> 34,56	<u>1.23</u> 184,81	30 км.
45	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,765	<u>1055.17</u> 807,21	<u>1032.73</u> 790,04	<u>1.75</u> 1,34	<u>20.69</u> 15,83	30 км.
46	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,05661	<u>1071.61</u> 60,66	<u>1048.63</u> 59,36	<u>1.97</u> 0,11	<u>21.01</u> 1,19	30 км.
47	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,125	<u>533.77</u> 600,49	<u>523.13</u> 588,52	<u>0.17</u> 0,19	<u>10.47</u> 11,78	30 км.
48	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	12	<u>213.53</u> 2562,36	<u>208.96</u> 2507,52	<u>0.38</u> 4,56	<u>4.19</u> 50,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+С1545-318 варіант 4	Металорукав РЗ-ЦХ-Ш-18	1000м	0,045	<u>29243.42</u> 1315,95	<u>28475.00</u> 1281,38	<u>195.02</u> 8,78	<u>573.4</u> 25,79	30 км.
50	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,48	<u>189.96</u> 91,18	<u>185.74</u> 89,16	<u>0.5</u> 0,24	<u>3.72</u> 1,78	30 км.
51	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00148	<u>213833.51</u> 316,47	<u>209045.07</u> 309,39	<u>595.63</u> 0,88	<u>4192.81</u> 6,20	30 км.
52	&1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100х60 мм	м	6,06	<u>255.07</u> 1545,72	<u>250.00</u> 1515,00	<u>0.07</u> 0,42	<u>5</u> 30,30	30 км.
53	+2405-1364 варіант 3	Коробка пластикова комутаційна 80х80х40 53700 "ДКС"	шт	96	<u>31.69</u> 3042,24	<u>31.00</u> 2976,00	<u>0.07</u> 6,72	<u>0.62</u> 59,52	30 км.
54	&2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	41	<u>357.14</u> 14642,74	<u>350.00</u> 14350,00	<u>0.14</u> 5,74	<u>7</u> 287,00	30 км.
55	&2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	1	<u>50.05</u> 50,05	<u>49.00</u> 49,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.98</u> 0,98	30 км.
56	&2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	420	<u>3.02</u> 1268,40	<u>2.95</u> 1239,00	<u>0.01</u> 4,20	<u>0.06</u> 25,20	30 км.
57	&2405-12268-3 варіант 2	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d20 мм	шт	3360	<u>3.94</u> 13238,40	<u>3.85</u> 12936,00	<u>0.01</u> 33,60	<u>0.08</u> 268,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	93,6073	<u>4.9416</u> 462,57	<u>4.9416</u> 462,57			
59	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,3816	<u>184.55</u> 624,07	<u>184.55</u> 624,07			
		Разом	грн.		1086,64	1086,64			
		Разом по розділу III	грн.		240952,62	235425,22	821,81	4705,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
60	+1504-15414 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	
61	+1504-18114 варіант 3	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №8 Пуск ДВ	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	
62	+1504-18114 варіант 4	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №13 Пуск ПК	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	
63	+1504-19165 варіант 2	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	
64	&1602-30033-3 варіант 11	Прилад розширення адресний на 8 кіл ППКП-П 220В	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	
65	&1602-30033-3 варіант 12	Прилад керування та індикації ПУІ	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	
66	&1602-30033-3 варіант 13	Блок комутації адресний БКА-220	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&1602-30033-3 варіант 14	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	3%
		Блок узгодження адресний БСА	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	
		Разом по розділу IV	грн.		209995,06	202061,20	6061,76	1872,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		209995,06	202061,20	6061,76	1872,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	643,849					
		Мастильні матеріали	кг	8,727					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
зовнішні мережі каналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	509,23	62,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	61,78	80,48				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	27,19	82,33				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	69,79	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	667,99					
		Середній розряд робіт	розряд	2,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0078	283.63 2,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,523113	<u>355.95</u> 898,10				
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21384	<u>562.11</u> 120,20				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5991815	<u>643.87</u> 1029,66				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,28335	<u>378.41</u> 107,22				
12	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,53032	<u>156.85</u> 396,88				
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,0102235	<u>157.49</u> 1,61				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,0706	<u>343.23</u> 24,23				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,09	<u>39.93</u> 83,45				
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0102235	<u>4.05</u> 0,04				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,70805	<u>330.63</u> 5524,18				
18	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	10,34722	<u>477.03</u> 4935,93				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,858399	<u>442.27</u> 2148,72				
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,7845	<u>591.87</u> 1648,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,144	<u>940.45</u> 135,42				
22	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,01152	<u>882.97</u> 10,17				
23	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,51948	<u>1064.72</u> 553,10				
24	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,18792	<u>1367.73</u> 257,02				
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,77937	<u>460.64</u> 359,01				
26	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,36152	<u>584.69</u> 796,07				
27	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,3276	<u>1013.53</u> 332,03				
28	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1836	<u>591.22</u> 108,55				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,39756	<u>816.47</u> 324,60				
30	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,23688	<u>3804.17</u> 901,13				
31	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	1,65	<u>1198.69</u> 1977,84				
32	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,53032	<u>134.86</u> 341,24				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10,0116	<u>5.39</u> 53,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,10152	<u>467,81</u> 47,49				
35	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	41,155	<u>161,86</u> 6661,35				
36	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	43,725	<u>262,95</u> 11497,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		41276,96				
		Бензин	кг	17,179					
		Дизельне паливо	кг	201,905					
		Електроенергія	кВт-год	12,178					
		Стиснене повітря	м3	693,804					
		Мастильні матеріали	кг	11,612					
		Гідравлічна рідина	кг	1,013					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,099					
38	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,38556					
39	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0099					
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	33,20925					
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,95					
42	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,71					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
43	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00028	<u>89847,43</u> 25,16	<u>87733,12</u> 24,57	<u>352,6</u> 0,10	<u>1761,71</u> 0,49	30 км.
44	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2707	<u>37,26</u> 10,09	<u>30,67</u> 8,30	<u>5,86</u> 1,59	<u>0,73</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0864	<u>97954.85</u> 8463,30	<u>95500.00</u> 8251,20	<u>534.17</u> 46,15	<u>1920.68</u> 165,95	30 км.
46	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0285	<u>54632.41</u> 1557,02	<u>53285.81</u> 1518,65	<u>275.38</u> 7,85	<u>1071.22</u> 30,52	30 км.
47	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0025375	<u>173256.07</u> 439,64	<u>169500.00</u> 430,11	<u>358.89</u> 0,91	<u>3397.18</u> 8,62	30 км.
48	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0432	<u>28765.33</u> 1242,66	<u>27592.81</u> 1192,01	<u>608.49</u> 26,29	<u>564.03</u> 24,36	30 км.
49	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0099	<u>29000.1</u> 287,10	<u>27822.98</u> 275,45	<u>608.49</u> 6,02	<u>568.63</u> 5,63	30 км.
50	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,06	<u>86.27</u> 5,18	<u>75.60</u> 4,54	<u>8.98</u> 0,54	<u>1.69</u> 0,10	30 км.
51	С111-1608	Дрантя	кг	0,036	<u>12.11</u> 0,44	<u>11.10</u> 0,40	<u>0.77</u> 0,03	<u>0.24</u> 0,01	30 км.
52	+С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,0288	<u>194297.47</u> 5595,77	<u>189963.00</u> 5470,93	<u>524.72</u> 15,11	<u>3809.75</u> 109,73	30 км.
53	+С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,12885	<u>49584.65</u> 6388,98	<u>48940.15</u> 6305,94	<u>275.38</u> 35,48	<u>369.12</u> 47,56	30 км.
54	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00177	<u>81080.43</u> 143,51	<u>79189.10</u> 140,16	<u>301.52</u> 0,53	<u>1589.81</u> 2,82	30 км.
55	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0630525	<u>11712.17</u> 738,48	<u>11250.00</u> 709,34	<u>232.52</u> 14,66	<u>229.65</u> 14,48	30 км.
56	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0168	<u>10233.17</u> 171,92	<u>9800.00</u> 164,64	<u>232.52</u> 3,91	<u>200.65</u> 3,37	30 км.
57	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,054	<u>8822.51</u> 476,42	<u>8417.00</u> 454,52	<u>232.52</u> 12,56	<u>172.99</u> 9,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C113-196 варіант 1	Гільза зі сталевих труби електрозварної прямошовної, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм (L=250 мм)	м	0,25	<u>4531.61</u> 1132,90	<u>4487.00</u> 1121,75	<u>10.88</u> 2,72	<u>33.73</u> 8,43	30 км.
59	+C113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110х3, 2 мм	м	12,12	<u>297.1</u> 3600,85	<u>289.00</u> 3502,68	<u>2.27</u> 27,51	<u>5.83</u> 70,66	30 км.
60	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду160х4, 7 мм	м	37,875	<u>610.85</u> 23135,94	<u>596.00</u> 22573,50	<u>2.87</u> 108,70	<u>11.98</u> 453,74	30 км.
61	C142-10-1	Глина звичайна	м3	9,2	<u>640.22</u> 5890,02	<u>232.79</u> 2141,67	<u>394.88</u> 3632,90	<u>12.55</u> 115,45	30 км.
62	C142-10-2	Вода	м3	6,1307	<u>42.1</u> 258,10	<u>42.10</u> 258,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,4925	<u>1072</u> 1599,96	<u>400.00</u> 597,00	<u>650.98</u> 971,59	<u>21.02</u> 31,37	30 км.
64	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,4948	<u>1072</u> 2674,43	<u>400.00</u> 997,92	<u>650.98</u> 1624,06	<u>21.02</u> 52,45	30 км.
65	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	13,608	<u>1072</u> 14587,78	<u>400.00</u> 5443,20	<u>650.98</u> 8858,54	<u>21.02</u> 286,04	30 км.
66	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	9,9333	<u>3009.61</u> 29895,36	<u>2600.00</u> 25826,58	<u>350.6</u> 3482,61	<u>59.01</u> 586,17	30 км.
67	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	16,6824	<u>3009.61</u> 50207,52	<u>2600.00</u> 43374,24	<u>350.6</u> 5848,85	<u>59.01</u> 984,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,9325	<u>830.97</u> 3267,79	<u>325.00</u> 1278,06	<u>489.68</u> 1925,67	<u>16.29</u> 64,06	30 км.
69	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,54	<u>3743.97</u> 5765,71	<u>2850.00</u> 4389,00	<u>820.56</u> 1263,66	<u>73.41</u> 113,05	30 км.
70	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,312	<u>3437.97</u> 1072,65	<u>2550.00</u> 795,60	<u>820.56</u> 256,01	<u>67.41</u> 21,04	30 км.
71	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,007	<u>3062.22</u> 21,44	<u>2250.00</u> 15,75	<u>752.18</u> 5,27	<u>60.04</u> 0,42	30 км.
72	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0432	<u>20325.95</u> 878,08	<u>19318.91</u> 834,58	<u>608.49</u> 26,29	<u>398.55</u> 17,21	30 км.
73	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	28	<u>379.73</u> 10632,44	<u>345.71</u> 9679,88	<u>26.57</u> 743,96	<u>7.45</u> 208,60	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0248	<u>4.9416</u> 0,12	<u>4.9416</u> 0,12			
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,001	<u>184.55</u> 0,18	<u>184.55</u> 0,18			
76	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0855	<u>186.09</u> 15,91	<u>186.09</u> 15,91			
		Разом	грн.		16,21	16,21			
		Разом по розділу III	грн.		180182,85	147796,48	28950,07	3436,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,203					
		Стиснене повітря	м3	693,804					
		Мастильні матеріали	кг	11,613					
		Гідравлічна рідина	кг	1,098					
		Бензин	л	23,216					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	237,535					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,6186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
Благоустрій та озеленення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
тротуари та майданчики. Залишки робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5992,29	67,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	809,02	78,75				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	467,54	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	933,54	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8202,39					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,62	<u>283.63</u> 175,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,357508	<u>355.95</u> 4754,60				
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,46496	<u>562.11</u> 3634,02				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,67634	<u>643.87</u> 12025,14				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	117,015776	<u>378.41</u> 44279,94				
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	6,0447376	<u>1010.65</u> 6109,11				
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	124,4181552	<u>86.6</u> 10774,61				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	25,7224	<u>330.63</u> 8504,60				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	230,299078	<u>442.27</u> 101854,37				
16	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	124,4181552	<u>75.79</u> 9429,65				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,6688648	<u>1064.72</u> 3906,31				
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,46496	<u>55.63</u> 359,65				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	58,349048	<u>460.64</u> 26877,91				
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,7455392	<u>1013.53</u> 1769,16				
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,2366176	<u>1303.19</u> 6824,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	149,9261488	<u>79.25</u> 11881,65				
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	32,9389712	<u>816.47</u> 26893,68				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	47,8648	<u>5.39</u> 257,99				
25	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2087,2252	<u>161.86</u> 337838,27				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		618150,82				
		Бензин	кг	646,642					
		Дизельне паливо	кг	2083,363					
		Електроенергія	кВт-год	248,836					
		Стиснене повітря	м3	3317,031					
		Масильні матеріали	кг	152,423					
		Гідравлічна рідина	кг	13,519					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	223,5583168					
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,59					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00257	<u>89847.43</u> 230,91	<u>87733.12</u> 225,47	<u>352.6</u> 0,91	<u>1761.71</u> 4,53	30 км.
29	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	19,799528	<u>4446.54</u> 88039,39	<u>3958.33</u> 78373,07	<u>401.02</u> 7940,01	<u>87.19</u> 1726,31	30 км.
30	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,4613	<u>28765.33</u> 13269,45	<u>27592.81</u> 12728,56	<u>608.49</u> 280,70	<u>564.03</u> 260,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1542	<u>10233.17</u> 1577,95	<u>9800.00</u> 1511,16	<u>232.52</u> 35,85	<u>200.65</u> 30,94	30 км.
32	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2279.42</u> 4558,84	<u>2199.82</u> 4399,64	<u>34.91</u> 69,82	<u>44.69</u> 89,38	30 км.
33	C142-10-2	Вода	м3	322,00101	<u>42.1</u> 13556,24	<u>42.10</u> 13556,24	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	&C1113-294-1 варіант 1	Зливовий сток ЛС160	м.п.	140,5	<u>221.96</u> 31185,38	<u>214.50</u> 30137,25	<u>3.11</u> 436,96	<u>4.35</u> 611,17	
35	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	75	<u>352.14</u> 26410,50	<u>270.00</u> 20250,00	<u>75.24</u> 5643,00	<u>6.9</u> 517,50	30 км.
36	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	182	<u>245.04</u> 44597,28	<u>165.00</u> 30030,00	<u>75.24</u> 13693,68	<u>4.8</u> 873,60	30 км.
37	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	80,812	<u>1072</u> 86630,46	<u>400.00</u> 32324,80	<u>650.98</u> 52607,00	<u>21.02</u> 1698,66	30 км.
38	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1018,2312	<u>1072</u> 1091543,85	<u>400.00</u> 407292,48	<u>650.98</u> 662848,15	<u>21.02</u> 21403,22	30 км.
39	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	78,421	<u>3009.61</u> 236016,63	<u>2600.00</u> 203894,60	<u>350.6</u> 27494,40	<u>59.01</u> 4627,63	30 км.
40	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	177,7864	<u>830.97</u> 147735,16	<u>325.00</u> 57780,58	<u>489.68</u> 87058,44	<u>16.29</u> 2896,14	30 км.
41	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	189,67733	<u>1672.47</u> 317229,64	<u>1150.00</u> 218128,93	<u>489.68</u> 92881,19	<u>32.79</u> 6219,52	30 км.
42	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,45	<u>5101.38</u> 2295,62	<u>3934.21</u> 1770,39	<u>1067.14</u> 480,21	<u>100.03</u> 45,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,861	<u>3743.97</u> 48151,20	<u>2850.00</u> 36653,85	<u>820.56</u> 10553,22	<u>73.41</u> 944,13	30 км.
44	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06425	<u>3062.22</u> 196,75	<u>2250.00</u> 144,56	<u>752.18</u> 48,33	<u>60.04</u> 3,86	30 км.
45	+С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЭМ- Цегла (тераково-чорна)	м2	2356,0775	<u>602.46</u> 1419442,45	<u>567.00</u> 1335895,94	<u>23.65</u> 55721,23	<u>11.81</u> 27825,28	
46	+С1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна	м2	15,15	<u>1011.21</u> 15319,83	<u>967.73</u> 14661,11	<u>23.65</u> 358,30	<u>19.83</u> 300,42	
47	+С1426-11789 варіант 4	Плитка ФЭМ- Цегла (база)	м2	870,8725	<u>447.42</u> 389645,77	<u>415.00</u> 361412,09	<u>23.65</u> 20596,13	<u>8.77</u> 7637,55	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
48	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0675	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
49	С1999-9009	Дрова	м3	0,7908	<u>119.13</u> 94,21	<u>119.13</u> 94,21			
		Разом	грн.		94,21	94,21			
		Разом по розділу III	грн.		3977727,51	2861264,93	1038747,53	77715,05	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	315,904					
		Стиснене повітря	м3	3317,031					
		Мастильні матеріали	кг	152,423					
		Гідравлічна рідина	кг	13,519					
		Дрова	м3	0,791					
		Бензин	л	873,84					
		Дизельне паливо	л	2451,015					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	79,38					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
Благоустрій та озеленення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
озеленення. Залишки робіт**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	521,25	62,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	8,15	85,72				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	46,59	115,36				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	575,99					
		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу,	маш. год	1,0824	<u>548.51</u>				
		потужність 59 кВт [80 к.с.]			593,71				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	2,1	<u>643.87</u>				
		вантажопідйомність 10 т			1352,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,35	<u>442.27</u> 597,06				
9	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,4	<u>816.47</u> 1143,06				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3685,96				
		Бензин	кг	12,852					
		Дизельне паливо	кг	24,075					
		Масильні матеріали	кг	2,096					
		Гідравлічна рідина	кг	0,343					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,48					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00026	<u>35102.07</u> 9,13	<u>34058.04</u> 8,86	<u>355.75</u> 0,09	<u>688.28</u> 0,18	30 км.
12	+С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0016	<u>10233.17</u> 16,37	<u>9800.00</u> 15,68	<u>232.52</u> 0,37	<u>200.65</u> 0,32	30 км.
13	С142-10-2	Вода	м3	85,72	<u>42.1</u> 3608,81	<u>42.10</u> 3608,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	+С1429-36 варіант 1	Саджанці чагарників самшита для масових насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>51.64</u> 516,40	<u>50.00</u> 500,00	<u>0.63</u> 6,30	<u>1.01</u> 10,10	30 км.
15	С1429-48	Саджанці чагарників таволги ваугі для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>113.33</u> 1133,30	<u>110.48</u> 1104,80	<u>0.63</u> 6,30	<u>2.22</u> 22,20	30 км.
16	+С1429-94 варіант 1	Каштан з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7м	шт	5	<u>1105.61</u> 5528,05	<u>958.00</u> 4790,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>21.68</u> 108,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С1429-98 варіант 1	Клен з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7 м	шт	5	<u>1658.45</u> 8292,25	<u>1500.00</u> 7500,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>32.52</u> 162,60	30 км.
18	С1429-110	Земля рослинна	м3	115,95	<u>539.03</u> 62500,53	<u>133.58</u> 15488,60	<u>394.88</u> 45786,34	<u>10.57</u> 1225,59	30 км.
19	С1429-111	Перегній	м3	1,21	<u>375.04</u> 453,80	<u>130.76</u> 158,22	<u>236.93</u> 286,69	<u>7.35</u> 8,89	30 км.
20	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1506	<u>50371.59</u> 7585,96	<u>49352.43</u> 7432,48	<u>31.48</u> 4,74	<u>987.68</u> 148,74	30 км.
21	С1429-118 варіант 1	Квітник	м2	20	<u>45.42</u> 908,40	<u>12.41</u> 248,20	<u>32.12</u> 642,40	<u>0.89</u> 17,80	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		90553,00	40855,65	47992,53	1704,82	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,096					
		Гідравлічна рідина	кг	0,343					
		Бензин	л	17,368					
		Дизельне паливо	л	28,323					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підпірна стінка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	731,8	72,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	24,37	76,31				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,85	82,32				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	91,06	115,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	850,08					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,44074	<u>355,95</u> 512,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,362384	<u>375.87</u> 136,21				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,2494744	<u>280.47</u> 1472,32				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,016031	<u>334.25</u> 5,36				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,33858	<u>643.87</u> 218,00				
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,54844	<u>556.39</u> 305,15				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00104	<u>532.74</u> 0,55				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,333995	<u>102.19</u> 34,13				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6838	<u>39.93</u> 107,16				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,28342	<u>330.63</u> 1746,86				
17	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,835989	<u>442.27</u> 369,73				
18	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	4,765659	<u>93.1</u> 443,68				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,2262	<u>460.64</u> 104,20				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10,1968	<u>5.39</u> 54,96				
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	12,705	<u>161.86</u> 2056,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7567,57				
		Бензин	кг	4,423					
		Дизельне паливо	кг	28,602					
		Електроенергія	кВт-год	65,976					
		Стиснене повітря	м3	706,638					
		Мастильні матеріали	кг	1,934					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,48846					
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2052					
24	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,56098					
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,058					
26	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	0,18502					
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,06555					
28	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,25146					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0002508	<u>99299.65</u> 24,90	<u>97000.00</u> 24,33	<u>352.6</u> 0,09	<u>1947.05</u> 0,48	30 км.
30	&С111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	0,3	<u>153.04</u> 45,91	<u>150.00</u> 45,00	<u>0.04</u> 0,01	<u>3</u> 0,90	
31	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000548	<u>10019.17</u> 5,49	<u>9350.00</u> 5,12	<u>472.72</u> 0,26	<u>196.45</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,005944	<u>97954.85</u> 582,24	<u>95500.00</u> 567,65	<u>534.17</u> 3,18	<u>1920.68</u> 11,41	30 км.
33	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00034565	<u>54632.41</u> 18,88	<u>53285.81</u> 18,42	<u>275.38</u> 0,10	<u>1071.22</u> 0,36	30 км.
34	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000128	<u>56689.59</u> 7,26	<u>55302.65</u> 7,08	<u>275.38</u> 0,04	<u>1111.56</u> 0,14	30 км.
35	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0016444	<u>172746.07</u> 284,06	<u>169000.00</u> 277,90	<u>358.89</u> 0,59	<u>3387.18</u> 5,57	30 км.
36	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00406	<u>28765.33</u> 116,79	<u>27592.81</u> 112,03	<u>608.49</u> 2,47	<u>564.03</u> 2,29	30 км.
37	С111-1608	Дрантя	кг	0,18075	<u>12.11</u> 2,19	<u>11.10</u> 2,01	<u>0.77</u> 0,14	<u>0.24</u> 0,04	30 км.
38	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12312	<u>140.68</u> 17,32	<u>137.79</u> 16,96	<u>0.13</u> 0,02	<u>2.76</u> 0,34	30 км.
39	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0084273	<u>112231.09</u> 945,81	<u>109434.85</u> 922,24	<u>595.63</u> 5,02	<u>2200.61</u> 18,55	30 км.
40	С111-1757	Рядно	м2	0,5	<u>60.19</u> 30,10	<u>58.87</u> 29,44	<u>0.14</u> 0,07	<u>1.18</u> 0,59	30 км.
41	+С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,03078	<u>42880.4</u> 1319,86	<u>42285.81</u> 1301,56	<u>275.38</u> 8,48	<u>319.21</u> 9,82	30 км.
42	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0016416	<u>81080.43</u> 133,10	<u>79189.10</u> 130,00	<u>301.52</u> 0,49	<u>1589.81</u> 2,61	30 км.
43	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	43,26264	<u>193.58</u> 8374,78	<u>189.28</u> 8188,75	<u>0.5</u> 21,63	<u>3.8</u> 164,40	30 км.
44	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00416	<u>17106.05</u> 71,16	<u>16500.00</u> 68,64	<u>270.64</u> 1,13	<u>335.41</u> 1,39	30 км.
45	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0004	<u>11712.17</u> 4,68	<u>11250.00</u> 4,50	<u>232.52</u> 0,09	<u>229.65</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0513	<u>10233.17</u> 524,96	<u>9800.00</u> 502,74	<u>232.52</u> 11,93	<u>200.65</u> 10,29	30 км.
47	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0036	<u>11712.17</u> 42,16	<u>11250.00</u> 40,50	<u>232.52</u> 0,84	<u>229.65</u> 0,82	30 км.
48	+С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,24659	<u>234.81</u> 292,71	<u>232.00</u> 289,21	<u>1.06</u> 1,32	<u>1.75</u> 2,18	30 км.
49	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (Рама Рм1)	т	0,4242576	<u>107977.48</u> 45810,27	<u>106800.53</u> 45310,94	<u>373.15</u> 158,31	<u>803.8</u> 341,02	30 км.
50	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (Грати Г1)	т	1,2612288	<u>107977.48</u> 136184,31	<u>106800.53</u> 134699,90	<u>373.15</u> 470,63	<u>803.8</u> 1013,78	30 км.
51	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,89864	<u>441.14</u> 837,57	<u>427.15</u> 811,00	<u>5.34</u> 10,14	<u>8.65</u> 16,43	30 км.
52	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00532	<u>49960.97</u> 265,79	<u>48705.96</u> 259,12	<u>275.38</u> 1,47	<u>979.63</u> 5,20	30 км.
53	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0337725	<u>49960.97</u> 1687,31	<u>48705.96</u> 1644,92	<u>275.38</u> 9,30	<u>979.63</u> 33,09	30 км.
54	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>43375.89</u> 503,16	<u>42250.00</u> 490,10	<u>275.38</u> 3,19	<u>850.51</u> 9,87	30 км.
55	С142-10-2	Вода	м3	1,45791	<u>42.1</u> 61,38	<u>42.10</u> 61,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
56	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007194	<u>160164.38</u> 1152,22	<u>156428.27</u> 1125,34	<u>595.63</u> 4,28	<u>3140.48</u> 22,60	30 км.
57	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00162	<u>225857.54</u> 365,89	<u>220833.33</u> 357,75	<u>595.63</u> 0,96	<u>4428.58</u> 7,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6902	<u>3009.61</u> 2077,23	<u>2600.00</u> 1794,52	<u>350.6</u> 241,98	<u>59.01</u> 40,73	30 км.
59	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,4972	<u>12690.98</u> 19000,94	<u>11375.00</u> 17030,65	<u>1067.14</u> 1597,72	<u>248.84</u> 372,57	30 км.
60	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,204	<u>3437.97</u> 701,35	<u>2550.00</u> 520,20	<u>820.56</u> 167,39	<u>67.41</u> 13,76	30 км.
61	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,52839	<u>3743.97</u> 1978,28	<u>2850.00</u> 1505,91	<u>820.56</u> 433,58	<u>73.41</u> 38,79	30 км.
62	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,4067344	<u>4253.97</u> 1730,24	<u>3350.00</u> 1362,56	<u>820.56</u> 333,75	<u>83.41</u> 33,93	30 км.
63	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	7,31266	<u>2960.22</u> 21647,08	<u>2150.00</u> 15722,22	<u>752.18</u> 5500,44	<u>58.04</u> 424,42	30 км.
64	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,01026	<u>2603.22</u> 26,71	<u>1800.00</u> 18,47	<u>752.18</u> 7,72	<u>51.04</u> 0,52	30 км.
65	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,264098	<u>3852.18</u> 4869,53	<u>3100.00</u> 3918,70	<u>752.18</u> 950,83	<u>-</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
66	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6373	<u>4.9416</u> 3,15	<u>4.9416</u> 3,15			
67	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,036	<u>184.55</u> 6,64	<u>184.55</u> 6,64			
68	C1999-9009	Дрова	м3	0,007	<u>119.13</u> 0,83	<u>119.13</u> 0,83			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		10,62	10,62			
		Разом по розділу III	грн.		251754,24	239198,38	9949,59	2606,27	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	66,613					
		Стиснене повітря	м3	706,638					
		Мастильні матеріали	кг	1,97					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		Дрова	м3	0,007					
		Бензин	л	5,977					
		Дизельне паливо	л	33,649					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,696					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01
Знесення зелених насаджень

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53,25	66,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,64	82,34				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,67	82,32				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6,65	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	80,21					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	13,9293	<u>623,54</u> 8685,48				
8	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,976	<u>161,86</u> 481,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	1,53	<u>221,99</u> 339,64				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9506,82				
		Бензин	кг	84,272					
		Мастильні матеріали	кг	4,039					
		Гідравлічна рідина	кг	1,254					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	16,5557					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	C112-247	Дрова оброблені, довжина 1 м, з берези, бука, ясеня, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба (зворотній матеріал)	м3	1,59	<u>680</u> 1081,20	<u>680</u> 1081,20			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
12	C1999-9003	Бензин	кг	8,2779	<u>61,48</u> 508,92	<u>61,48</u> 508,92			
13	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1656	<u>184,55</u> 30,55	<u>184,55</u> 30,55			
		Разом	грн.		539,47	539,47			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		539,47	539,47	-	-	
		Мастильні матеріали	кг	4,205					
		Гідравлічна рідина	кг	1,254					
		Бензин	л	125,068					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104488,71	70,07				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30647,17	70,62				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1843,58	99,91				
8		персоналу							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3169,58	76,80				
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
12		керуванням та обслуговуванням машин							
13		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	81,49	82,33				
14		керуванням та обслуговуванням							
15		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
16		будівельного сміття							
17		Витрати робітників, заробітна плата яких							
18		враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	15496,01	115,37				
20									
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	155726,54					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	106,12904	<u>283.63</u> 30101,38				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	459, 733706874	<u>355.95</u> 163642,21				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,776486335	<u>379.31</u> 2949,70				
13	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9336	<u>405.73</u> 1595,98				
14	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,90772	<u>327.79</u> 297,54				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,530727	<u>375.87</u> 575,35				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,941138	<u>562.11</u> 1091,13				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	33,246657	<u>280.47</u> 9324,69				
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	32,69450168	<u>334.25</u> 10928,14				
19	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,700861	<u>493.32</u> 345,75				
20	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,802394983	<u>455.51</u> 821,01				
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	21,216164	<u>80.35</u> 1704,72				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	86,5787528	<u>664.95</u> 57570,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,203949576	<u>850.91</u> 173,54				
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,643676	<u>631.96</u> 2934,62				
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	65,7178293	<u>643.87</u> 42313,74				
26	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,577121432	<u>719.06</u> 5448,40				
27	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	33,1626047	<u>556.39</u> 18451,34				
28	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	17, 510064372	<u>649.56</u> 11373,84				
29	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	19,483724	<u>783.01</u> 15255,95				
30	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,236586	<u>467.71</u> 1046,07				
31	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,6042624	<u>532.74</u> 23762,47				
32	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,2952754	<u>378.41</u> 4652,66				
33	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	7,5376	<u>494.93</u> 3730,58				
34	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	199,2367	<u>127.08</u> 25319,00				
35	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,8690346	<u>141.5</u> 688,97				
36	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,391	<u>159.19</u> 62,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	494,5977	<u>519.74</u> 257062,21				
38	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	7,68	<u>623.54</u> 4788,79				
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	151,6008139	<u>102.19</u> 15492,09				
40	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,63054	<u>156.63</u> 2448,21				
41	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	1,80593712	<u>127.59</u> 230,42				
42	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,02352	<u>569.33</u> 13,39				
43	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	10,493848	<u>553.26</u> 5805,83				
44	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,759888	<u>86.6</u> 65,81				
45	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	37,59248	<u>156.85</u> 5896,38				
46	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,052416	<u>157.49</u> 8,25				
47	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	221,952378	<u>343.23</u> 76180,71				
48	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2152, 721349962	<u>39.93</u> 85958,16				
49	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,8154	<u>2.52</u> 4,57				
50	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	142,499792	<u>97.91</u> 13952,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	154,732	<u>110.49</u> 17096,34				
52	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	24,93339724	<u>47.04</u> 1172,87				
53	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,052416	<u>4.05</u> 0,21				
54	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	125,679	<u>15.47</u> 1944,25				
55	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	287, 80691416	<u>330.63</u> 95157,60				
56	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,1134	<u>386.14</u> 43,79				
57	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	13,736024	<u>53.58</u> 735,98				
58	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	6,71891	<u>477.03</u> 3205,12				
59	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	4,51197292	<u>780.46</u> 3521,41				
60	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	21,59273852	<u>442.27</u> 9549,82				
61	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	0,087143	<u>471.77</u> 41,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,7293	<u>591.87</u> 1023,52				
63	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,88099132	<u>787.36</u> 1481,02				
64	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,01	<u>940.45</u> 9,40				
65	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	5,73408	<u>20.86</u> 119,61				
66	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	3,7628472	<u>84.67</u> 318,60				
67	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,238	<u>78.68</u> 18,73				
68	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0008	<u>882.97</u> 0,71				
69	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,6552412	<u>1064.72</u> 697,65				
70	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,01305	<u>1367.73</u> 17,85				
71	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,44096	<u>1385.96</u> 611,15				
72	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,58745	<u>460.64</u> 2573,80				
73	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,09455	<u>584.69</u> 55,28				
74	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,02275	<u>1013.53</u> 23,06				
75	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,01275	<u>591.22</u> 7,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,951376	<u>79.25</u> 75,40				
77	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,6165	<u>816.47</u> 1319,82				
78	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,01645	<u>3804.17</u> 62,58				
79	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,126	<u>937.16</u> 118,08				
80	КБМ215-701	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,303112	<u>626.64</u> 189,94				
81	КБМ215-702	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,55	<u>1198.69</u> 659,28				
82	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	5,48	<u>345.69</u> 1894,38				
83	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0234	<u>416.17</u> 9,74				
84	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	18,9	<u>783.52</u> 14808,53				
85	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,15	<u>14.08</u> 16,19				
86	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	0,62427456	<u>3.62</u> 2,26				
87	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	93,1311	<u>136.84</u> 12744,06				
88	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	37,59248	<u>134.86</u> 5069,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,071345664	<u>6.55</u> 0,47				
90	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	494,5488412	<u>6.22</u> 3076,09				
91	КБМ233-201-П1	Машина для розмішування полімерних сумішів	маш. год	0,64148	<u>5.12</u> 3,28				
92	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,675712	<u>16.89</u> 62,08				
93	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,5022	<u>159</u> 397,85				
94	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,9829	<u>154.49</u> 306,34				
95	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	23,7264	<u>100.28</u> 2379,28				
96	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	42,32	<u>5.24</u> 221,76				
97	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,3052	<u>71.82</u> 165,56				
98	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,996206	<u>91.4</u> 730,85				
99	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	6,8345	<u>87.36</u> 597,06				
100	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	340,1159414	<u>5.39</u> 1833,22				
101	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	50,82952	<u>8.59</u> 436,63				
102	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,2112	<u>4.99</u> 26,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,00705	<u>467.81</u> 3,30				
104	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	9,85659	<u>7.79</u> 76,78				
105	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	13,586024	<u>11.66</u> 158,41				
106	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	237,3173	<u>161.86</u> 38412,18				
107	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	66	<u>262.95</u> 17354,70				
108	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,959	<u>287.46</u> 850,59				
109	С331-9-2 варіант 1	Перевезення матеріалів від вирубування дерев та чагарників транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,55	<u>271.64</u> 692,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1148250,04				
		Бензин	кг	5688,205					
		Дизельне паливо	кг	2866,858					
		Електроенергія	кВт-год	17118,504					
		Стиснене повітря	м3	23575,547					
		Масильні матеріали	кг	552,16					
		Гідравлічна рідина	кг	93,974					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
110	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,048					
111	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	245,52					
112	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1425,3531					
113	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1058,0084					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,216395					
115	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	28, 755175272					
116	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	403,8345424					
117	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	141,9975					
118	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	10,21					
119	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	88, 001430408					
120	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	7,677847978					
121	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	109,9980444					
122	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	29,9158					
123	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	159, 114224062					
124	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	92,812956					
125	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,7587799					
126	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	23,576384					
127	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,33184					
128	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,4824					
129	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	157,812675					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5792					
131	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,439					
132	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,04511					
133	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	176,8284					
134	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,2415					
135	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	336,394904					
136	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,940576					
137	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	328, 12075946					
138	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,3478					
139	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	21,057034					
140	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	2,15117					
141	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2047, 3860885					
142	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	61,527701					
143	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,40571					
144	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	507,396016					
145	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	35,269975					
146	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	143,672354					
147	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	0,9108					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1005,20608					
149	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	80,5954894					
150	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1133,899754					
151	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	0,944					
152	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,926288					
153	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,29					
154	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	126,300048					
155	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	539,609407					
156	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	730,64586					
157	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	230,158922					
158	КБМ280-26-5-ЖК	Кущорізи 250 R	маш. год	0,004					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
159	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,022806	<u>4610.87</u> 105,16	<u>4043.01</u> 92,20	<u>477.45</u> 10,89	<u>90.41</u> 2,07	30 км.
160	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>48518.07</u> 145,55	<u>46785.61</u> 140,36	<u>781.13</u> 2,34	<u>951.33</u> 2,85	30 км.
161	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,10831408	<u>348950.4</u> 37796,24	<u>341614.40</u> 37001,65	<u>493.84</u> 53,49	<u>6842.16</u> 741,10	30 км.
162	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,02294171	<u>89956.48</u> 2063,76	<u>79447.31</u> 1822,66	<u>8745.32</u> 200,63	<u>1763.85</u> 40,47	30 км.
163	&С111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	17	<u>3180.34</u> 54065,78	<u>3112.50</u> 52912,50	<u>5.48</u> 93,16	<u>62.36</u> 1060,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,024173	<u>26849.23</u> 649,03	<u>25788.60</u> 623,39	<u>534.17</u> 12,91	<u>526.46</u> 12,73	30 км.
165	&C111-72-2 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,100954	<u>42314.54</u> 4271,82	<u>41000.00</u> 4139,11	<u>484.84</u> 48,95	<u>829.7</u> 83,76	30 км.
166	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,480266	<u>19464.42</u> 9348,10	<u>18527.89</u> 8898,32	<u>554.87</u> 266,49	<u>381.66</u> 183,29	30 км.
167	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0866628	<u>19248.79</u> 1668,15	<u>18316.49</u> 1587,36	<u>554.87</u> 48,09	<u>377.43</u> 32,70	30 км.
168	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,14144	<u>20026.55</u> 2832,56	<u>19068.22</u> 2697,01	<u>565.65</u> 80,01	<u>392.68</u> 55,54	30 км.
169	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,003354	<u>98987.87</u> 332,01	<u>96694.33</u> 324,31	<u>352.6</u> 1,18	<u>1940.94</u> 6,52	30 км.
170	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0003389	<u>92159.65</u> 31,23	<u>90000.00</u> 30,50	<u>352.6</u> 0,12	<u>1807.05</u> 0,61	30 км.
171	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,123792	<u>101280.49</u> 12537,71	<u>98942.00</u> 12248,23	<u>352.6</u> 43,65	<u>1985.89</u> 245,83	30 км.
172	&C111-92-51 варіант 1	Болт 5М6У070-2 (20х70)	шт	120	<u>17.85</u> 2142,00	<u>17.50</u> 2100,00	<u>-</u> -	<u>0.35</u> 42,00	
173	+C111-97	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 10 мм	т	0,000098	<u>93179.65</u> 9,13	<u>91000.00</u> 8,92	<u>352.6</u> 0,03	<u>1827.05</u> 0,18	30 км.
174	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0114467	<u>97834.14</u> 1119,88	<u>95563.22</u> 1093,88	<u>352.6</u> 4,04	<u>1918.32</u> 21,96	30 км.
175	+C111-100	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,0017589	<u>127859.65</u> 224,89	<u>125000.00</u> 219,86	<u>352.6</u> 0,62	<u>2507.05</u> 4,41	30 км.
176	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000364	<u>35377.09</u> 12,88	<u>33915.88</u> 12,35	<u>767.54</u> 0,28	<u>693.67</u> 0,25	30 км.
177	C111-112	Бура	т	0,0002608	<u>89614.68</u> 23,37	<u>87351.72</u> 22,78	<u>505.81</u> 0,13	<u>1757.15</u> 0,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,055706	<u>98328.79</u> 5477,50	<u>96048.17</u> 5350,46	<u>352.6</u> 19,64	<u>1928.02</u> 107,40	30 км.
179	&С111-124-1 варіант 1	Гайка М16 (6016-2)	шт	20	<u>4.9</u> 98,00	<u>4.80</u> 96,00	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 2,00	
180	&С111-124-1 варіант 2	Шайба М16 (7D16x56-2)	шт	10	<u>1.63</u> 16,30	<u>1.60</u> 16,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,30	
181	&С111-124-1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	172	<u>5.87</u> 1009,64	<u>5.75</u> 989,00	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 20,64	
182	&С111-124-1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	86	<u>2.24</u> 192,64	<u>2.20</u> 189,20	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
183	&С111-124-1-12 варіант 2	Гайка METALVIS 6008-2	шт	18	<u>1.63</u> 29,34	<u>1.60</u> 28,80	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,54	
184	&С111-124-1-12 варіант 3	Гайка METALVIS 6020-2	шт	120	<u>8.16</u> 979,20	<u>8.00</u> 960,00	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 19,20	
185	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,06892	<u>117319.98</u> 8085,69	<u>114666.99</u> 7902,85	<u>352.6</u> 24,30	<u>2300.39</u> 158,54	30 км.
186	&С111-136-1 варіант 1	Дюбель 6x40 (металевий)	шт	252	<u>0.66</u> 166,32	<u>0.65</u> 163,80	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,52	
187	&С111-136-1 варіант 2	Дюбель 6x40 (пластмасовий)	шт	312	<u>0.36</u> 112,32	<u>0.35</u> 109,20	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 3,12	
188	&С111-136-4	Дюбелі 6x60 мм	шт	90	<u>1.28</u> 115,20	<u>1.25</u> 112,50	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,70	
189	&С111-136-4 варіант 1	Дюбелі 8x80 мм	шт	73	<u>1.79</u> 130,67	<u>1.75</u> 127,75	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 2,92	
190	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0036701	<u>95751.81</u> 351,42	<u>93521.72</u> 343,23	<u>352.6</u> 1,29	<u>1877.49</u> 6,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	&C111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10x100	шт	43	<u>14.09</u> 605,87	<u>13.50</u> 580,50	<u>0.31</u> 13,33	<u>0.28</u> 12,04	30 км.
192	&C111-150-2 варіант 3	Дюбель М12х100	шт	43	<u>10.52</u> 452,36	<u>10.00</u> 430,00	<u>0.31</u> 13,33	<u>0.21</u> 9,03	30 км.
193	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,017512	<u>65974.4</u> 1155,34	<u>64328.18</u> 1126,52	<u>352.6</u> 6,17	<u>1293.62</u> 22,65	30 км.
194	&C111-154-16 варіант 1	Стрічка армувальна Кнауф шир.50 мм	м	7,48	<u>16.83</u> 125,89	<u>16.50</u> 123,42	<u>-</u> -	<u>0.33</u> 2,47	
195	&C111-155-3- А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	1344	<u>15.06</u> 20240,64	<u>14.75</u> 19824,00	<u>0.01</u> 13,44	<u>0.3</u> 403,20	30 км.
196	&C111-155-11 варіант 3	Кріплення Техноніколь №01	100шт	3,4	<u>816.05</u> 2774,57	<u>800.00</u> 2720,00	<u>0.05</u> 0,17	<u>16</u> 54,40	30 км.
197	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00056	<u>85729.06</u> 48,01	<u>83695.50</u> 46,87	<u>352.6</u> 0,20	<u>1680.96</u> 0,94	30 км.
198	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0019395	<u>99299.65</u> 192,59	<u>97000.00</u> 188,13	<u>352.6</u> 0,68	<u>1947.05</u> 3,78	30 км.
199	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0084	<u>24341.83</u> 204,47	<u>23511.94</u> 197,50	<u>352.6</u> 2,96	<u>477.29</u> 4,01	30 км.
200	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0008607	<u>99172.15</u> 85,36	<u>96875.00</u> 83,38	<u>352.6</u> 0,30	<u>1944.55</u> 1,68	30 км.
201	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000132	<u>89847.43</u> 11,86	<u>87733.12</u> 11,58	<u>352.6</u> 0,05	<u>1761.71</u> 0,23	30 км.
202	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1544913	<u>100047.43</u> 15456,46	<u>97733.12</u> 15098,92	<u>352.6</u> 54,47	<u>1961.71</u> 303,07	30 км.
203	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,003194	<u>89847.43</u> 286,97	<u>87733.12</u> 280,22	<u>352.6</u> 1,13	<u>1761.71</u> 5,62	30 км.
204	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0082556	<u>97032.23</u> 801,06	<u>94777.04</u> 782,44	<u>352.6</u> 2,91	<u>1902.59</u> 15,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0020058	<u>99672.97</u> 199,92	<u>97366.00</u> 195,30	<u>352.6</u> 0,71	<u>1954.37</u> 3,91	30 км.
206	&C111-197-11 варіант 1	Герметик вогнестійкий (300мл) DS1202 ДКС	шт	20	<u>592.75</u> 11855,00	<u>581.00</u> 11620,00	<u>0.13</u> 2,60	<u>11.62</u> 232,40	30 км.
207	&C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	41,28	<u>153.04</u> 6317,49	<u>150.00</u> 6192,00	<u>0.04</u> 1,65	<u>3</u> 123,84	30 км.
208	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,444836	<u>6902.72</u> 16876,02	<u>6289.92</u> 15377,82	<u>477.45</u> 1167,29	<u>135.35</u> 330,91	30 км.
209	+C111-233-2 варіант 1	Добавка гідрофобізуюча "Mapei Idrocrete DM"	кг	0,322	<u>210</u> 67,62	<u>205.33</u> 66,12	<u>0.55</u> 0,18	<u>4.12</u> 1,32	30 км.
210	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016	<u>3425.21</u> 5,48	<u>2885.33</u> 4,62	<u>472.72</u> 0,76	<u>67.16</u> 0,10	30 км.
211	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,172122	<u>10019.17</u> 1724,52	<u>9350.00</u> 1609,34	<u>472.72</u> 81,37	<u>196.45</u> 33,81	30 км.
212	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0005348	<u>12591.58</u> 6,73	<u>11853.06</u> 6,34	<u>491.63</u> 0,26	<u>246.89</u> 0,13	30 км.
213	+C111-257 варіант 1	Плитки керамічні	м2	35,552	<u>695.8</u> 24737,08	<u>675.00</u> 23997,60	<u>7.16</u> 254,55	<u>13.64</u> 484,93	30 км.
214	+C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	818,302	<u>695.8</u> 569374,53	<u>675.00</u> 552353,85	<u>7.16</u> 5859,04	<u>13.64</u> 11161,64	30 км.
215	+C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 600х600х9,2 мм	м2	15,4507	<u>983.27</u> 15192,21	<u>950.00</u> 14678,17	<u>13.99</u> 216,16	<u>19.28</u> 297,88	30 км.
216	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані, розмір 300х300х10 мм	м2	4,794	<u>677.27</u> 3246,83	<u>650.00</u> 3116,10	<u>13.99</u> 67,07	<u>13.28</u> 63,66	30 км.
217	+C111-283 варіант 4	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 300х600х9,2 мм	м2	6,9768	<u>983.27</u> 6860,08	<u>950.00</u> 6627,96	<u>13.99</u> 97,61	<u>19.28</u> 134,51	30 км.
218	+C111-284 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові, розмір 298х298х8,5 мм	м2	7,548	<u>662.16</u> 4997,98	<u>637.50</u> 4811,85	<u>11.68</u> 88,16	<u>12.98</u> 97,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	&C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	1263,8514	<u>673.44</u> 851128,09	<u>650.00</u> 821503,41	<u>10.24</u> 12941,84	<u>13.2</u> 16682,84	30 км.
220	&C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні з шороховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	198,186	<u>673.44</u> 133466,38	<u>650.00</u> 128820,90	<u>10.24</u> 2029,42	<u>13.2</u> 2616,06	30 км.
221	&C111-287-5 варіант 5	Плитки керамогранітні Grigio ZRXSN8R 600х600 "Zeus"	м2	202,98	<u>469.44</u> 95286,93	<u>450.00</u> 91341,00	<u>10.24</u> 2078,52	<u>9.2</u> 1867,41	30 км.
222	&C111-287-5 варіант 6	Плитки керамічні з шороховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	86,394	<u>376.62</u> 32537,71	<u>359.00</u> 31015,45	<u>10.24</u> 884,67	<u>7.38</u> 637,59	30 км.
223	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	125,63677	<u>130.68</u> 16418,21	<u>127.72</u> 16046,33	<u>0.4</u> 50,25	<u>2.56</u> 321,63	30 км.
224	C111-307	Ізол	м2	266,8302	<u>45</u> 12007,36	<u>43.68</u> 11655,14	<u>0.44</u> 117,41	<u>0.88</u> 234,81	30 км.
225	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00253765	<u>156364.6</u> 396,80	<u>152980.66</u> 388,21	<u>317.97</u> 0,81	<u>3065.97</u> 7,78	30 км.
226	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,011259	<u>323072.58</u> 3637,47	<u>316146.92</u> 3559,50	<u>590.9</u> 6,65	<u>6334.76</u> 71,32	30 км.
227	C111-311	Каболка	т	0,002954	<u>106925.1</u> 315,86	<u>104355.81</u> 308,27	<u>472.72</u> 1,40	<u>2096.57</u> 6,19	30 км.
228	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00016	<u>51313.24</u> 8,21	<u>49627.86</u> 7,94	<u>679.24</u> 0,11	<u>1006.14</u> 0,16	30 км.
229	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00318	<u>27978.8</u> 88,97	<u>26750.96</u> 85,07	<u>679.24</u> 2,16	<u>548.6</u> 1,74	30 км.
230	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,20612	<u>11.88</u> 14,33	<u>5.79</u> 6,98	<u>5.86</u> 7,07	<u>0.23</u> 0,28	30 км.
231	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	138,27312	<u>37.26</u> 5152,06	<u>30.67</u> 4240,84	<u>5.86</u> 810,28	<u>0.73</u> 100,94	30 км.
232	+C111-327 варіант 1	Клей	кг	252,5	<u>6.1</u> 1540,25	<u>5.50</u> 1388,75	<u>0.48</u> 121,20	<u>0.12</u> 30,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C111-329-12	Клей "Перфликс" KNAUF	кг	42,5	<u>12.22</u> 519,35	<u>11.50</u> 488,75	<u>0.48</u> 20,40	<u>0.24</u> 10,20	30 км.
234	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,000384	<u>31065.67</u> 11,93	<u>29969.64</u> 11,51	<u>486.9</u> 0,19	<u>609.13</u> 0,23	30 км.
235	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004	<u>65190.78</u> 2,61	<u>63387.81</u> 2,54	<u>524.72</u> 0,02	<u>1278.25</u> 0,05	30 км.
236	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>140463.56</u> 4,21	<u>137184.65</u> 4,12	<u>524.72</u> 0,02	<u>2754.19</u> 0,07	30 км.
237	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00104695	<u>133710.62</u> 139,99	<u>130564.12</u> 136,69	<u>524.72</u> 0,55	<u>2621.78</u> 2,75	30 км.
238	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,2816567	<u>133710.68</u> 37660,51	<u>130564.18</u> 36774,28	<u>524.72</u> 147,79	<u>2621.78</u> 738,44	30 км.
239	C111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,020636	<u>113447.77</u> 2341,11	<u>110698.58</u> 2284,38	<u>524.72</u> 10,83	<u>2224.47</u> 45,90	30 км.
240	+C111-387-1 варіант 1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,0366988	<u>321835.21</u> 11810,97	<u>315000.00</u> 11560,12	<u>524.72</u> 19,26	<u>6310.49</u> 231,59	30 км.
241	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0305595	<u>89951.99</u> 2748,89	<u>87663.51</u> 2678,95	<u>524.72</u> 16,04	<u>1763.76</u> 53,90	30 км.
242	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00676088	<u>89951.99</u> 608,15	<u>87663.51</u> 592,68	<u>524.72</u> 3,55	<u>1763.76</u> 11,92	30 км.
243	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,007213	<u>51678.12</u> 372,75	<u>50140.10</u> 361,66	<u>524.72</u> 3,78	<u>1013.3</u> 7,31	30 км.
244	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0015	<u>159779.43</u> 239,67	<u>156121.78</u> 234,18	<u>524.72</u> 0,79	<u>3132.93</u> 4,70	30 км.
245	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0003498	<u>67112.05</u> 23,48	<u>65271.41</u> 22,83	<u>524.72</u> 0,18	<u>1315.92</u> 0,47	30 км.
246	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>67112.05</u> 53,69	<u>65271.41</u> 52,22	<u>524.72</u> 0,42	<u>1315.92</u> 1,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0578361	<u>99676.8</u> 5764,92	<u>97197.63</u> 5621,53	<u>524.72</u> 30,35	<u>1954.45</u> 113,04	30 км.
248	+C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0003021	<u>168955.75</u> 51,04	<u>165047.26</u> 49,86	<u>595.63</u> 0,18	<u>3312.86</u> 1,00	30 км.
249	C111-504	Лак меламінний МЛ-2111	т	0,7736881	<u>125108.84</u> 96795,22	<u>122060.10</u> 94436,45	<u>595.63</u> 460,83	<u>2453.11</u> 1897,94	30 км.
250	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,3487237	<u>44604.01</u> 15554,48	<u>43414.60</u> 15139,70	<u>314.82</u> 109,79	<u>874.59</u> 304,99	30 км.
251	+C111-561 варіант 1	Ковролін	м2	326,604	<u>259.04</u> 84603,50	<u>252.50</u> 82467,51	<u>1.46</u> 476,84	<u>5.08</u> 1659,15	30 км.
252	&C111-562-1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	988,1964	<u>672.65</u> 664710,31	<u>658.00</u> 650233,23	<u>1.46</u> 1442,77	<u>13.19</u> 13034,31	30 км.
253	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,001484	<u>17104.69</u> 25,38	<u>16113.55</u> 23,91	<u>655.75</u> 0,97	<u>335.39</u> 0,50	30 км.
254	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00627	<u>13827.25</u> 86,70	<u>13078.68</u> 82,00	<u>477.45</u> 2,99	<u>271.12</u> 1,71	30 км.
255	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	<u>11352.83</u> 33,38	<u>10596.06</u> 31,15	<u>534.17</u> 1,57	<u>222.6</u> 0,66	30 км.
256	C111-598 варіант 1	Мастика Гермабутил	кг	212,5249	<u>52.55</u> 11168,18	<u>50.99</u> 10836,64	<u>0.53</u> 112,64	<u>1.03</u> 218,90	30 км.
257	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0436882	<u>101066.13</u> 4415,40	<u>98550.27</u> 4305,48	<u>534.17</u> 23,34	<u>1981.69</u> 86,58	30 км.
258	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,0004264	<u>237468.96</u> 101,26	<u>232278.54</u> 99,04	<u>534.17</u> 0,23	<u>4656.25</u> 1,99	30 км.
259	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1,824	<u>129.04</u> 235,37	<u>125.98</u> 229,79	<u>0.53</u> 0,97	<u>2.53</u> 4,61	30 км.
260	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,88635872	<u>97954.85</u> 86823,14	<u>95500.00</u> 84647,26	<u>534.17</u> 473,47	<u>1920.68</u> 1702,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00628	<u>264.39</u> 1,66	<u>253.67</u> 1,59	<u>5.54</u> 0,03	<u>5.18</u> 0,04	30 км.
262	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,030757	<u>116366.68</u> 3579,09	<u>113541.35</u> 3492,19	<u>543.63</u> 16,72	<u>2281.7</u> 70,18	30 км.
263	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0179	<u>128928.17</u> 2307,81	<u>125856.54</u> 2252,83	<u>543.63</u> 9,73	<u>2528</u> 45,25	30 км.
264	C111-631	Тирса деревна	м3	0,0095	<u>581.17</u> 5,52	<u>497.92</u> 4,73	<u>71.85</u> 0,68	<u>11.4</u> 0,11	30 км.
265	C111-696 варіант 1	Плити деревностружкові, товщина 10 мм	100м2	0,4032	<u>15311.25</u> 6173,50	<u>14682.07</u> 5919,81	<u>328.96</u> 132,64	<u>300.22</u> 121,05	30 км.
266	+C111-698 варіант 1	Плити OSB товщина 16 мм	100м2	0,03366	<u>19373.31</u> 652,11	<u>18500.00</u> 622,71	<u>493.44</u> 16,61	<u>379.87</u> 12,79	30 км.
267	+C111-700 варіант 1	Плити OSB-3 "КРОНО-Україна", товщина 22 мм	100м2	3,26604	<u>24164.64</u> 78922,68	<u>23000.00</u> 75118,92	<u>690.82</u> 2256,25	<u>473.82</u> 1547,51	30 км.
268	&C111-718-1	Захисний короб 1500x250x400 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>637.63</u> 1275,26	<u>625.00</u> 1250,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>12.5</u> 25,00	30 км.
269	&C111-718-1 варіант 1	Захисний короб 1750x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1487.29</u> 2974,58	<u>1458.00</u> 2916,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>29.16</u> 58,32	30 км.
270	&C111-718-1 варіант 2	Захисний короб 1500x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	11	<u>1275.13</u> 14026,43	<u>1250.00</u> 13750,00	<u>0.13</u> 1,43	<u>25</u> 275,00	30 км.
271	&C111-718-1 варіант 3	Захисний короб 2500x250x460 мм "ДекорПанелі"	шт.	17	<u>1221.68</u> 20768,56	<u>1197.60</u> 20359,20	<u>0.13</u> 2,21	<u>23.95</u> 407,15	30 км.
272	&C111-718-1 варіант 4	Захисний короб 1200x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	4	<u>1022.17</u> 4088,68	<u>1002.00</u> 4008,00	<u>0.13</u> 0,52	<u>20.04</u> 80,16	30 км.
273	&C111-718-1 варіант 5	Захисний короб 2100x250x600 мм "ДекорПанелі"	шт.	7	<u>1337.35</u> 9361,45	<u>1311.00</u> 9177,00	<u>0.13</u> 0,91	<u>26.22</u> 183,54	30 км.
274	&C111-718-1 варіант 6	Захисний короб 2000x250x500 мм "ДекорПанелі"	шт.	14	<u>1062.97</u> 14881,58	<u>1042.00</u> 14588,00	<u>0.13</u> 1,82	<u>20.84</u> 291,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	&C111-718-2	Захисний короб 2300x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	3	<u>1954.82</u> 5864,46	<u>1916.00</u> 5748,00	<u>0.49</u> 1,47	<u>38.33</u> 114,99	30 км.
276	&C111-718-2 варіант 1	Захисний короб 2100x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1785.5</u> 3571,00	<u>1750.00</u> 3500,00	<u>0.49</u> 0,98	<u>35.01</u> 70,02	30 км.
277	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	181,6149	<u>202.8</u> 36831,50	<u>195.00</u> 35414,91	<u>3.82</u> 693,77	<u>3.98</u> 722,82	30 км.
278	&C111-741-1	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 600x600 мм	шт.	8	<u>3107.57</u> 24860,56	<u>3045.00</u> 24360,00	<u>1.64</u> 13,12	<u>60.93</u> 487,44	30 км.
279	&C111-741-2	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 800x800 мм	шт.	1	<u>5561.35</u> 5561,35	<u>5450.00</u> 5450,00	<u>2.3</u> 2,30	<u>109.05</u> 109,05	30 км.
280	&C111-741-2- Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	330,645	<u>202.8</u> 67054,81	<u>195.00</u> 64475,78	<u>3.82</u> 1263,06	<u>3.98</u> 1315,97	30 км.
281	&C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	3599,7465	<u>216.91</u> 780821,01	<u>210.00</u> 755946,77	<u>2.66</u> 9575,33	<u>4.25</u> 15298,91	30 км.
282	&C111-762-1 варіант 4	Плити стельові "Армстронг" тип "Plain Board"	м2	4,935	<u>293.41</u> 1447,98	<u>285.00</u> 1406,48	<u>2.66</u> 13,13	<u>5.75</u> 28,37	30 км.
283	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,063828	<u>69979.4</u> 4466,65	<u>68254.65</u> 4356,56	<u>352.6</u> 22,51	<u>1372.15</u> 87,58	30 км.
284	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0708948	<u>52793.35</u> 3742,77	<u>51482.81</u> 3649,86	<u>275.38</u> 19,52	<u>1035.16</u> 73,39	30 км.
285	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0097992	<u>54632.41</u> 535,35	<u>53285.81</u> 522,16	<u>275.38</u> 2,70	<u>1071.22</u> 10,49	30 км.
286	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0018732	<u>224184.29</u> 419,94	<u>219513.14</u> 411,19	<u>275.38</u> 0,52	<u>4395.77</u> 8,23	30 км.
287	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	<u>170756.23</u> 34,15	<u>167132.69</u> 33,43	<u>275.38</u> 0,06	<u>3348.16</u> 0,66	30 км.
288	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0443425	<u>77011.6</u> 3414,89	<u>75226.19</u> 3335,72	<u>275.38</u> 12,21	<u>1510.03</u> 66,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00044	<u>117746.35</u> 51,81	<u>115162.22</u> 50,67	<u>275.38</u> 0,12	<u>2308.75</u> 1,02	30 км.
290	+C111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0119109	<u>66746.35</u> 795,01	<u>65162.22</u> 776,14	<u>275.38</u> 3,28	<u>1308.75</u> 15,59	30 км.
291	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0617469	<u>143208.39</u> 8842,67	<u>140125.00</u> 8652,28	<u>275.38</u> 17,00	<u>2808.01</u> 173,39	30 км.
292	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,07056674	<u>44441.69</u> 3136,11	<u>43294.90</u> 3055,18	<u>275.38</u> 19,43	<u>871.41</u> 61,50	30 км.
293	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,049862	<u>51115.29</u> 2548,71	<u>49837.65</u> 2485,00	<u>275.38</u> 13,73	<u>1002.26</u> 49,98	30 км.
294	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0274044	<u>56689.59</u> 1553,54	<u>55302.65</u> 1515,54	<u>275.38</u> 7,55	<u>1111.56</u> 30,45	30 км.
295	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014033	<u>56540.18</u> 793,43	<u>55156.17</u> 774,01	<u>275.38</u> 3,86	<u>1108.63</u> 15,56	30 км.
296	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00324	<u>53491.76</u> 173,31	<u>52167.52</u> 169,02	<u>275.38</u> 0,89	<u>1048.86</u> 3,40	30 км.
297	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2066292	<u>51210.3</u> 10581,54	<u>49930.80</u> 10317,16	<u>275.38</u> 56,90	<u>1004.12</u> 207,48	30 км.
298	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0082105	<u>26241.86</u> 215,46	<u>25451.93</u> 208,97	<u>275.38</u> 2,26	<u>514.55</u> 4,23	30 км.
299	+C111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0023	<u>55095.88</u> 126,72	<u>53740.19</u> 123,60	<u>275.38</u> 0,63	<u>1080.31</u> 2,49	30 км.
300	&C111-838-1- Ю	Очищувач клею	л	2,3033	<u>270.88</u> 623,92	<u>265.00</u> 610,37	<u>0.57</u> 1,31	<u>5.31</u> 12,24	30 км.
301	&C111-838-1- Ю варіант 1	Очищувач клею	л	5,37729	<u>168.88</u> 908,12	<u>165.00</u> 887,25	<u>0.57</u> 3,07	<u>3.31</u> 17,80	30 км.
302	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00000508	<u>50142.62</u> 0,25	<u>48563.80</u> 0,25	<u>595.63</u> -	<u>983.19</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,38	<u>210.19</u> 290,06	<u>205.67</u> 283,82	<u>0.4</u> 0,55	<u>4.12</u> 5,69	30 км.
304	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,228	<u>198.48</u> 442,21	<u>194.19</u> 432,66	<u>0.4</u> 0,89	<u>3.89</u> 8,66	30 км.
305	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96.93</u> 58,16	<u>94.63</u> 56,78	<u>0.4</u> 0,24	<u>1.9</u> 1,14	30 км.
306	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	50,2308	<u>43.55</u> 2187,55	<u>41.86</u> 2102,66	<u>0.84</u> 42,19	<u>0.85</u> 42,70	30 км.
307	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,6688	<u>63.95</u> 42,77	<u>61.86</u> 41,37	<u>0.84</u> 0,56	<u>1.25</u> 0,84	30 км.
308	&C111-856-2	Руберойд Техноніколь ЕПП-2,5	м2	193,499	<u>51.94</u> 10050,34	<u>49.50</u> 9578,20	<u>1.42</u> 274,77	<u>1.02</u> 197,37	30 км.
309	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	314,3836	<u>42.44</u> 13342,44	<u>41.00</u> 12889,73	<u>0.61</u> 191,77	<u>0.83</u> 260,94	30 км.
310	+C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	1,23552	<u>42.48</u> 52,48	<u>41.00</u> 50,66	<u>0.65</u> 0,80	<u>0.83</u> 1,02	30 км.
311	+C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	2725,2262	<u>214.87</u> 585569,35	<u>208.86</u> 569190,74	<u>1.8</u> 4905,41	<u>4.21</u> 11473,20	30 км.
312	+C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	722,4189	<u>189.11</u> 136616,64	<u>183.00</u> 132202,66	<u>2.4</u> 1733,81	<u>3.71</u> 2680,17	30 км.
313	+C111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	25,8375	<u>137.09</u> 3542,06	<u>132.00</u> 3410,55	<u>2.4</u> 62,01	<u>2.69</u> 69,50	30 км.
314	+C111-860 варіант 3	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	17,176	<u>189.78</u> 3259,66	<u>183.66</u> 3154,54	<u>2.4</u> 41,22	<u>3.72</u> 63,90	30 км.
315	C111-872 варіант 1	Сітка плетена 1-20-2,0	м2	28,08	<u>139.25</u> 3910,14	<u>135.72</u> 3811,02	<u>0.8</u> 22,46	<u>2.73</u> 76,66	30 км.
316	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,11811	<u>236.88</u> 27,98	<u>231.94</u> 27,39	<u>0.3</u> 0,04	<u>4.64</u> 0,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000282	<u>21169.41</u> 5,97	<u>20736.44</u> 5,85	<u>275.38</u> 0,08	<u>157.59</u> 0,04	30 км.
318	&C111-1088-1	Куточок для шинорейки NV-20/250-BC 64мм	шт	240	<u>21.69</u> 5205,60	<u>21.50</u> 5160,00	<u>0.03</u> 7,20	<u>0.16</u> 38,40	30 км.
319	+C111-1102 варіант 1	Швелер N 36	т	0,4224	<u>27669.63</u> 11687,65	<u>27188.27</u> 11484,33	<u>275.38</u> 116,32	<u>205.98</u> 87,00	30 км.
320	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,049	<u>29837.28</u> 1462,03	<u>29339.79</u> 1437,65	<u>275.38</u> 13,49	<u>222.11</u> 10,89	30 км.
321	+C111-1128 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 10 мм	т	0,434	<u>24876.1</u> 10796,23	<u>24415.54</u> 10596,34	<u>275.38</u> 119,51	<u>185.18</u> 80,38	30 км.
322	+C111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0516	<u>43057.51</u> 2221,77	<u>42461.60</u> 2191,02	<u>275.38</u> 14,21	<u>320.53</u> 16,54	30 км.
323	+C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,02064	<u>43224.06</u> 892,14	<u>42626.91</u> 879,82	<u>275.38</u> 5,68	<u>321.77</u> 6,64	30 км.
324	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,031795	<u>167930.93</u> 5339,36	<u>164000.00</u> 5214,38	<u>638.17</u> 20,29	<u>3292.76</u> 104,69	30 км.
325	C111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,004264	<u>55287.93</u> 235,75	<u>53788.85</u> 229,36	<u>415</u> 1,77	<u>1084.08</u> 4,62	30 км.
326	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,188374	<u>4446.54</u> 837,61	<u>3958.33</u> 745,65	<u>401.02</u> 75,54	<u>87.19</u> 16,42	30 км.
327	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01052	<u>10554.27</u> 111,03	<u>9946.30</u> 104,64	<u>401.02</u> 4,22	<u>206.95</u> 2,17	30 км.
328	+C111-1356 варіант 1	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03756	<u>3413.99</u> 128,23	<u>2950.00</u> 110,80	<u>397.05</u> 14,91	<u>66.94</u> 2,52	30 км.
329	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00027	<u>35102.07</u> 9,48	<u>34058.04</u> 9,20	<u>355.75</u> 0,10	<u>688.28</u> 0,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,188384	<u>92190.39</u> 17367,19	<u>90030.14</u> 16960,24	<u>352.6</u> 66,42	<u>1807.65</u> 340,53	30 км.
331	&С111-1480-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	3930	<u>0.41</u> 1611,30	<u>0.40</u> 1572,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 39,30	
332	&С111-1480-1-Ц варіант 4	Шуруп 3,5х35 мм	шт	5000	<u>0.41</u> 2050,00	<u>0.40</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 50,00	
333	&С111-1480-2 варіант 1	Гвинти самонарізні TN9	шт	465	<u>0.41</u> 190,65	<u>0.40</u> 186,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 4,65	
334	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,032564	<u>49663.47</u> 1617,24	<u>48337.08</u> 1574,05	<u>352.6</u> 11,48	<u>973.79</u> 31,71	30 км.
335	+С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,002304	<u>98825.92</u> 227,69	<u>96535.56</u> 222,42	<u>352.6</u> 0,81	<u>1937.76</u> 4,46	30 км.
336	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00346	<u>94889.66</u> 328,32	<u>92676.48</u> 320,66	<u>352.6</u> 1,22	<u>1860.58</u> 6,44	30 км.
337	&С111-1482-П2	Шурупи для сендвіч-панелей код 9Т8 5,5/6, 3х175	шт.	440	<u>8.68</u> 3819,20	<u>8.50</u> 3740,00	<u>0.01</u> 4,40	<u>0.17</u> 74,80	30 км.
338	&С111-1482-П2 варіант 1	Шурупи по металу код 9Т7 5,5х38	шт.	315	<u>2.61</u> 822,15	<u>2.55</u> 803,25	<u>0.01</u> 3,15	<u>0.05</u> 15,75	30 км.
339	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,009271	<u>95219.65</u> 882,78	<u>93000.00</u> 862,20	<u>352.6</u> 3,27	<u>1867.05</u> 17,31	30 км.
340	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001616	<u>37928.48</u> 61,29	<u>36832.18</u> 59,52	<u>352.6</u> 0,57	<u>743.7</u> 1,20	30 км.
341	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,019051792	<u>210741.07</u> 4015,00	<u>206250.00</u> 3929,43	<u>358.89</u> 6,84	<u>4132.18</u> 78,73	30 км.
342	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00105	<u>35785.35</u> 37,57	<u>34724.79</u> 36,46	<u>358.89</u> 0,38	<u>701.67</u> 0,73	30 км.
343	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1435477	<u>173256.07</u> 24870,51	<u>169500.00</u> 24331,34	<u>358.89</u> 51,52	<u>3397.18</u> 487,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	<u>79752.67</u> 62,21	<u>77830.00</u> 60,71	<u>358.89</u> 0,28	<u>1563.78</u> 1,22	30 км.
345	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,02150587	<u>172746.07</u> 3715,05	<u>169000.00</u> 3634,49	<u>358.89</u> 7,72	<u>3387.18</u> 72,84	30 км.
346	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,22682843	<u>172746.07</u> 39183,72	<u>169000.00</u> 38334,00	<u>358.89</u> 81,41	<u>3387.18</u> 768,31	30 км.
347	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0857983	<u>172746.07</u> 14821,32	<u>169000.00</u> 14499,91	<u>358.89</u> 30,79	<u>3387.18</u> 290,62	30 км.
348	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,013312	<u>172746.07</u> 2299,60	<u>169000.00</u> 2249,73	<u>358.89</u> 4,78	<u>3387.18</u> 45,09	30 км.
349	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001732	<u>38747.56</u> 67,11	<u>37628.91</u> 65,17	<u>358.89</u> 0,62	<u>759.76</u> 1,32	30 км.
350	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,2275339	<u>172746.07</u> 39305,59	<u>169000.00</u> 38453,23	<u>358.89</u> 81,66	<u>3387.18</u> 770,70	30 км.
351	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,101283	<u>70746.07</u> 7165,37	<u>69000.00</u> 6988,53	<u>358.89</u> 36,35	<u>1387.18</u> 140,49	30 км.
352	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,07958915	<u>172746.07</u> 13748,71	<u>169000.00</u> 13450,57	<u>358.89</u> 28,56	<u>3387.18</u> 269,58	30 км.
353	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0003389	<u>172746.07</u> 58,54	<u>169000.00</u> 57,27	<u>358.89</u> 0,12	<u>3387.18</u> 1,15	30 км.
354	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,003	<u>28765.33</u> 86,30	<u>27592.81</u> 82,78	<u>608.49</u> 1,83	<u>564.03</u> 1,69	30 км.
355	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,4824	<u>29000.1</u> 13989,65	<u>27822.98</u> 13421,81	<u>608.49</u> 293,54	<u>568.63</u> 274,30	30 км.
356	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,2	<u>83.79</u> 100,55	<u>78.75</u> 94,50	<u>3.4</u> 4,08	<u>1.64</u> 1,97	30 км.
357	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,02	<u>86.27</u> 1,73	<u>75.60</u> 1,51	<u>8.98</u> 0,18	<u>1.69</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1767945	<u>22099.25</u> 3907,03	<u>21131.76</u> 3735,98	<u>534.17</u> 94,44	<u>433.32</u> 76,61	30 км.
359	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,0104	<u>1912.13</u> 19,89	<u>1845.43</u> 19,19	<u>29.21</u> 0,30	<u>37.49</u> 0,40	30 км.
360	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1164,53933	<u>279.53</u> 325523,68	<u>274.00</u> 319083,78	<u>0.05</u> 58,23	<u>5.48</u> 6381,67	30 км.
361	C111-1608	Дрантя	кг	259,74688	<u>12.11</u> 3145,53	<u>11.10</u> 2883,19	<u>0.77</u> 200,01	<u>0.24</u> 62,33	30 км.
362	&C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	15,12	<u>209.78</u> 3171,87	<u>205.00</u> 3099,60	<u>0.67</u> 10,13	<u>4.11</u> 62,14	30 км.
363	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0119798	<u>205272.26</u> 2459,12	<u>200722.59</u> 2404,62	<u>524.72</u> 6,29	<u>4024.95</u> 48,21	30 км.
364	+C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	1,3347374	<u>194297.47</u> 259336,10	<u>189963.00</u> 253550,72	<u>524.72</u> 700,36	<u>3809.75</u> 5085,02	30 км.
365	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	33,8254	<u>50.95</u> 1723,40	<u>49.19</u> 1663,87	<u>0.76</u> 25,71	<u>1</u> 33,82	30 км.
366	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	9102,7081	<u>166.91</u> 1519333,01	<u>163.04</u> 1484105,53	<u>0.6</u> 5461,62	<u>3.27</u> 29765,86	30 км.
367	&C111-1630-4 варіант 3	Хомут кабельний	100шт	20	<u>185.66</u> 3713,20	<u>182.00</u> 3640,00	<u>0.02</u> 0,40	<u>3.64</u> 72,80	30 км.
368	+C111-1631	Замазка захисна	кг	1,92	<u>115.96</u> 222,64	<u>113.09</u> 217,13	<u>0.6</u> 1,15	<u>2.27</u> 4,36	30 км.
369	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	17,74915	<u>140.68</u> 2496,95	<u>137.79</u> 2445,66	<u>0.13</u> 2,31	<u>2.76</u> 48,98	30 км.
370	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,77089	<u>247.9</u> 4405,40	<u>242.78</u> 4314,42	<u>0.26</u> 4,62	<u>4.86</u> 86,36	30 км.
371	C111-1641	Клей бустилат	т	0,000726	<u>42928.18</u> 31,17	<u>41590.09</u> 30,19	<u>496.36</u> 0,36	<u>841.73</u> 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	&C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	10,5506	<u>464.72</u> 4903,07	<u>455.00</u> 4800,52	<u>0.61</u> 6,44	<u>9.11</u> 96,11	30 км.
373	&C111-1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	24,63146	<u>260.72</u> 6421,91	<u>255.00</u> 6281,02	<u>0.61</u> 15,03	<u>5.11</u> 125,86	30 км.
374	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,00034	<u>196289.49</u> 66,74	<u>191944.32</u> 65,26	<u>496.36</u> 0,17	<u>3848.81</u> 1,31	30 км.
375	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,13166	<u>167.73</u> 22,08	<u>163.96</u> 21,59	<u>0.48</u> 0,06	<u>3.29</u> 0,43	30 км.
376	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,1	<u>140.57</u> 14,06	<u>137.33</u> 13,73	<u>0.48</u> 0,05	<u>2.76</u> 0,28	30 км.
377	C111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00039128	<u>386894.66</u> 151,38	<u>378831.04</u> 148,23	<u>477.45</u> 0,19	<u>7586.17</u> 2,96	30 км.
378	&C111-1650-K	Гвіздки самоклеючі	шт	130	<u>5</u> 650,00	<u>4.85</u> 630,50	<u>0.05</u> 6,50	<u>0.1</u> 13,00	30 км.
379	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0958101	<u>84325.46</u> 8079,23	<u>82076.39</u> 7863,75	<u>595.63</u> 57,07	<u>1653.44</u> 158,41	30 км.
380	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00107	<u>23089.24</u> 24,71	<u>22116.52</u> 23,66	<u>519.99</u> 0,56	<u>452.73</u> 0,49	30 км.
381	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0008598	<u>112231.09</u> 96,50	<u>109434.85</u> 94,09	<u>595.63</u> 0,51	<u>2200.61</u> 1,90	30 км.
382	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003034	<u>150354.67</u> 45,62	<u>146810.91</u> 44,54	<u>595.63</u> 0,18	<u>2948.13</u> 0,90	30 км.
383	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,01294	<u>35651.6</u> 461,33	<u>34356.92</u> 444,58	<u>595.63</u> 7,71	<u>699.05</u> 9,04	30 км.
384	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03123166	<u>138583.44</u> 4328,19	<u>135322.49</u> 4226,35	<u>543.63</u> 16,98	<u>2717.32</u> 84,86	30 км.
385	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	40,33058	<u>225.42</u> 9091,32	<u>220.46</u> 8891,28	<u>0.54</u> 21,78	<u>4.42</u> 178,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
386	C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000899	<u>274383.65</u> 24,67	<u>268412.68</u> 24,13	<u>590.9</u> 0,05	<u>5380.07</u> 0,49	30 км.
387	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00044	<u>80849.62</u> 35,57	<u>78668.70</u> 34,61	<u>595.63</u> 0,26	<u>1585.29</u> 0,70	30 км.
388	&C111-1678-1-Х варіант 1	Стрічка самоклейна "Nicobend"	м	44,75	<u>38.26</u> 1712,14	<u>37.50</u> 1678,13	<u>0.01</u> 0,45	<u>0.75</u> 33,56	30 км.
389	&C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	1026,3782	<u>13.8</u> 14164,02	<u>13.50</u> 13856,11	<u>0.03</u> 30,79	<u>0.27</u> 277,12	30 км.
390	&C111-1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	2398	<u>6.66</u> 15970,68	<u>6.50</u> 15587,00	<u>0.03</u> 71,94	<u>0.13</u> 311,74	30 км.
391	&C111-1678-1ИН варіант 1	Стрічка алюмінієва самоклеюча, шириною 50 мм АА-130	м	80	<u>7.66</u> 612,80	<u>7.50</u> 600,00	<u>0.01</u> 0,80	<u>0.15</u> 12,00	30 км.
392	&C111-1679-1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	10	<u>44.47</u> 444,70	<u>43.50</u> 435,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>0.87</u> 8,70	30 км.
393	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	35,6929	<u>566.61</u> 20223,95	<u>554.73</u> 19799,92	<u>0.77</u> 27,48	<u>11.11</u> 396,55	30 км.
394	&C111-1683-2-И варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	110,304	<u>8.72</u> 961,85	<u>8.50</u> 937,58	<u>0.05</u> 5,52	<u>0.17</u> 18,75	30 км.
395	&C111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	334,469	<u>16.68</u> 5578,94	<u>16.30</u> 5451,84	<u>0.05</u> 16,72	<u>0.33</u> 110,38	30 км.
396	&C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	550,2748	<u>12.25</u> 6740,87	<u>12.00</u> 6603,30	<u>0.01</u> 5,50	<u>0.24</u> 132,07	
397	&C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	3849,228	<u>19.94</u> 76753,61	<u>19.50</u> 75059,95	<u>0.05</u> 192,46	<u>0.39</u> 1501,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,0483	<u>19785.91</u> 955,66	<u>18863.78</u> 911,12	<u>534.17</u> 25,80	<u>387.96</u> 18,74	30 км.
399	+C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,00936	<u>163293.69</u> 1528,43	<u>159557.68</u> 1493,46	<u>534.17</u> 5,00	<u>3201.84</u> 29,97	30 км.
400	&C111-1694-1	Мастика Техноніколь №27	т	0,08413	<u>40324.85</u> 3392,53	<u>39000.00</u> 3281,07	<u>534.17</u> 44,94	<u>790.68</u> 66,52	30 км.
401	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,031644	<u>79187.51</u> 2505,81	<u>77100.64</u> 2439,77	<u>534.17</u> 16,90	<u>1552.7</u> 49,14	30 км.
402	C111-1708	Ключья просочене	кг	29,2709	<u>50.64</u> 1482,28	<u>49.12</u> 1437,79	<u>0.53</u> 15,51	<u>0.99</u> 28,98	30 км.
403	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	347,41885	<u>173.84</u> 60395,29	<u>170.37</u> 59189,75	<u>0.06</u> 20,85	<u>3.41</u> 1184,69	30 км.
404	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова "ТехноНІКОЛЬ"	м2	38,525	<u>43.04</u> 1658,12	<u>42.00</u> 1618,05	<u>0.2</u> 7,71	<u>0.84</u> 32,36	30 км.
405	+C111-1720 варіант 5	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	49,749	<u>97.1</u> 4830,63	<u>95.00</u> 4726,16	<u>0.2</u> 9,95	<u>1.9</u> 94,52	30 км.
406	&C111-1720-11 варіант 3	Профільована мембрана Planter standart ф. Техноніколь	м2	96,7495	<u>30.8</u> 2979,88	<u>30.00</u> 2902,49	<u>0.2</u> 19,35	<u>0.6</u> 58,04	30 км.
407	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	684,881	<u>36.43</u> 24950,21	<u>35.00</u> 23970,84	<u>0.72</u> 493,11	<u>0.71</u> 486,26	30 км.
408	+C111-1722 варіант 3	Протиковзкі гумово-алюмінієві накладки	м	103	<u>89.98</u> 9267,94	<u>87.50</u> 9012,50	<u>0.72</u> 74,16	<u>1.76</u> 181,28	30 км.
409	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні	м	857,894	<u>38.69</u> 33191,92	<u>36.99</u> 31733,50	<u>0.94</u> 806,42	<u>0.76</u> 652,00	30 км.
410	&C111-1724-2	Плитки плінтусні керамогранітні SLATE	шт.	39	<u>182.99</u> 7136,61	<u>179.00</u> 6981,00	<u>0.4</u> 15,60	<u>3.59</u> 140,01	30 км.
411	+C111-1729 варіант 1	Перегородки в санвузлах з ламінованого ДСП по металевому каркасу компл.поставки	м2	22	<u>2209.03</u> 48598,66	<u>2165.00</u> 47630,00	<u>0.72</u> 15,84	<u>43.31</u> 952,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00364	<u>29.24</u> 0,11	<u>28.32</u> 0,10	<u>0.35</u> -	<u>0.57</u> 0,01	30 км.
413	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,352	<u>59.86</u> 21,07	<u>58.41</u> 20,56	<u>0.28</u> 0,10	<u>1.17</u> 0,41	30 км.
414	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	56,9698	<u>59.86</u> 3410,21	<u>58.41</u> 3327,61	<u>0.28</u> 15,95	<u>1.17</u> 66,65	30 км.
415	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,36	<u>70.73</u> 25,46	<u>68.94</u> 24,82	<u>0.4</u> 0,14	<u>1.39</u> 0,50	30 км.
416	&C111-1746-1-17 варіант 6	Прокладка Д-200-10, резина	шт	15	<u>23.97</u> 359,55	<u>23.50</u> 352,50	<u>-</u> -	<u>0.47</u> 7,05	
417	&C111-1746-1-17 варіант 7	Прокладка Д-250-10, резина	шт	10	<u>36.72</u> 367,20	<u>36.00</u> 360,00	<u>-</u> -	<u>0.72</u> 7,20	
418	&C111-1746-1-17 варіант 8	Прокладка Д-65-10, резина	шт	27	<u>17.44</u> 470,88	<u>17.10</u> 461,70	<u>-</u> -	<u>0.34</u> 9,18	
419	&C111-1746-1-17 варіант 9	Прокладка Д-100-10, резина	шт	12	<u>18</u> 216,00	<u>17.65</u> 211,80	<u>-</u> -	<u>0.35</u> 4,20	
420	&C111-1746-1-17 варіант 10	Прокладка Д-125-10, резина	шт	2	<u>20.66</u> 41,32	<u>20.25</u> 40,50	<u>-</u> -	<u>0.41</u> 0,82	
421	&C111-1746-1-17 варіант 11	Прокладка Д-50-10, резина	шт	32	<u>14.03</u> 448,96	<u>13.75</u> 440,00	<u>-</u> -	<u>0.28</u> 8,96	
422	+C111-1747 варіант 1	Ущільнювач профілю 6x10мм	100м	1,4	<u>999.52</u> 1399,33	<u>970.00</u> 1358,00	<u>9.92</u> 13,89	<u>19.6</u> 27,44	30 км.
423	C111-1755	Грати металеві	т	1,48212	<u>36681.31</u> 54366,10	<u>35475.17</u> 52578,46	<u>486.9</u> 721,64	<u>719.24</u> 1066,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	C111-1757	Рядно	м2	11,178	<u>60.19</u> 672,80	<u>58.87</u> 658,05	<u>0.14</u> 1,56	<u>1.18</u> 13,19	30 км.
425	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,116	<u>16589.01</u> 18513,34	<u>16263.38</u> 18149,93	<u>0.36</u> 0,40	<u>325.27</u> 363,01	30 км.
426	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,75726	<u>4307.59</u> 3261,97	<u>4223.08</u> 3197,97	<u>0.05</u> 0,04	<u>84.46</u> 63,96	30 км.
427	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0676	<u>6006.05</u> 406,01	<u>5888.14</u> 398,04	<u>0.14</u> 0,01	<u>117.77</u> 7,96	30 км.
428	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка CC-1	м2	3,24	<u>25.89</u> 83,88	<u>25.22</u> 81,71	<u>0.16</u> 0,52	<u>0.51</u> 1,65	30 км.
429	+C111-1784 варіант 1	Скросітка для зовнішніх робіт	м2	28,98	<u>28.21</u> 817,53	<u>27.50</u> 796,95	<u>0.16</u> 4,64	<u>0.55</u> 15,94	30 км.
430	+C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baumit StarTex	м2	966,56	<u>27.45</u> 26532,07	<u>26.75</u> 25855,48	<u>0.16</u> 154,65	<u>0.54</u> 521,94	30 км.
431	+C111-1784 варіант 7	Сітка скляна Baumit MaschinenPutz Armierung	м2	1448,3	<u>27.1</u> 39248,93	<u>26.41</u> 38249,60	<u>0.16</u> 231,73	<u>0.53</u> 767,60	30 км.
432	+C111-1784 варіант 11	Сітка скляна Baumit Strong Tex	м2	69,069	<u>81.92</u> 5658,13	<u>80.15</u> 5535,88	<u>0.16</u> 11,05	<u>1.61</u> 111,20	30 км.
433	&C111-1784- 2Н варіант 1	Композитна арматура на основі базальтового ровінгу АНПБ діам.4 мм	м	198	<u>10.72</u> 2122,56	<u>10.50</u> 2079,00	<u>0.01</u> 1,98	<u>0.21</u> 41,58	30 км.
434	&C111-1795-1 варіант 2	Профлист T10 0,5 PE 25мк	м2	51	<u>214.7</u> 10949,70	<u>212.00</u> 10812,00	<u>1.1</u> 56,10	<u>1.6</u> 81,60	30 км.
435	&C111-1795-1 варіант 4	Профлист HC44-1000-0,7	м2	9,49	<u>171.38</u> 1626,40	<u>169.00</u> 1603,81	<u>1.1</u> 10,44	<u>1.28</u> 12,15	30 км.
436	&C111-1795-1 варіант 5	Профлист T20-1115-0,45-B PE 25мк	м2	590	<u>181.45</u> 107055,50	<u>179.00</u> 105610,00	<u>1.1</u> 649,00	<u>1.35</u> 796,50	30 км.
437	&C111-1795-1 варіант 6	PS-панелі PS 315 (V) 0,5, L=1550 мм	м2	41,5	<u>212.68</u> 8826,22	<u>210.00</u> 8715,00	<u>1.1</u> 45,65	<u>1.58</u> 65,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	&C111-1795-2-4С варіант 1	Профлист	м2	419,8392	<u>570</u> 239308,34	<u>564.00</u> 236789,31	<u>1.76</u> 738,92	<u>4.24</u> 1780,11	30 км.
439	+C111-1796 варіант 2	Сталь листовая нержавіюча, товщина 0,8 мм	т	0,571	<u>80877.45</u> 46181,02	<u>80000.00</u> 45680,00	<u>275.38</u> 157,24	<u>602.07</u> 343,78	30 км.
440	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	3,6656467	<u>84191.89</u> 308617,72	<u>83289.77</u> 305310,87	<u>275.38</u> 1009,45	<u>626.74</u> 2297,40	30 км.
441	&C111-1797-1 варіант 2	Планка звісу "Blachy Pruszyński"	м.п.	25	<u>90.85</u> 2271,25	<u>90.00</u> 2250,00	<u>0.17</u> 4,25	<u>0.68</u> 17,00	30 км.
442	&C111-1797-1 варіант 3	Планка реберна "Blachy Pruszyński"	м.п.	50	<u>60.62</u> 3031,00	<u>60.00</u> 3000,00	<u>0.17</u> 8,50	<u>0.45</u> 22,50	30 км.
443	&C111-1797-1 варіант 4	Куттик зовнішній "Blachy Pruszyński"	м.п.	6	<u>60.62</u> 363,72	<u>60.00</u> 360,00	<u>0.17</u> 1,02	<u>0.45</u> 2,70	30 км.
444	&C111-1797-1 варіант 5	З'єднувач верхній (P=104) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>60.62</u> 375,84	<u>60.00</u> 372,00	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.45</u> 2,79	30 км.
445	&C111-1797-1 варіант 6	З'єднувач нижній (P=312) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>115.03</u> 713,19	<u>114.00</u> 706,80	<u>0.17</u> 1,05	<u>0.86</u> 5,34	30 км.
446	&C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	1240	<u>25.36</u> 31446,40	<u>25.00</u> 31000,00	<u>0.17</u> 210,80	<u>0.19</u> 235,60	30 км.
447	+C111-1798 варіант 2	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,323385	<u>98164.17</u> 129908,99	<u>97158.04</u> 128577,49	<u>275.38</u> 364,43	<u>730.75</u> 967,07	30 км.
448	&C111-1801-П1 варіант 1	Z-профіль 100x60/68x3	м	2,6	<u>331.6</u> 862,16	<u>327.50</u> 851,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>2.47</u> 6,42	30 км.
449	&C111-1801-П1 варіант 2	омега-профіль 100x60x68x3	м	2,6	<u>84.76</u> 220,38	<u>82.50</u> 214,50	<u>1.63</u> 4,24	<u>0.63</u> 1,64	30 км.
450	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая, товщина 8мм	т	0,0584	<u>33441.95</u> 1953,01	<u>32917.62</u> 1922,39	<u>275.38</u> 16,08	<u>248.95</u> 14,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	C111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщина 5мм	т	0,08664	<u>33441.95</u> 2897,41	<u>32917.62</u> 2851,98	<u>275.38</u> 23,86	<u>248.95</u> 21,57	30 км.
452	C111-1804 варіант 4	Сталь листова	т	0,15156	<u>33441.95</u> 5068,46	<u>32917.62</u> 4988,99	<u>275.38</u> 41,74	<u>248.95</u> 37,73	30 км.
453	C111-1804 варіант 5	Костиль зі сталі листової	т	0,253	<u>33441.95</u> 8460,81	<u>32917.62</u> 8328,16	<u>275.38</u> 69,67	<u>248.95</u> 62,98	30 км.
454	&C111-1804-1	Костиль т-подібний 300x300x4	шт.	30	<u>83.95</u> 2518,50	<u>82.50</u> 2475,00	<u>0.83</u> 24,90	<u>0.62</u> 18,60	30 км.
455	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00156	<u>27460.08</u> 42,84	<u>26980.28</u> 42,09	<u>275.38</u> 0,43	<u>204.42</u> 0,32	30 км.
456	C111-1809	Сталь кругла	т	0,06585	<u>42859.15</u> 2822,28	<u>42264.72</u> 2783,13	<u>275.38</u> 18,13	<u>319.05</u> 21,02	30 км.
457	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 25x4 мм	т	0,10206	<u>24919.1</u> 2543,24	<u>24458.22</u> 2496,21	<u>275.38</u> 28,11	<u>185.5</u> 18,92	30 км.
458	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,941262	<u>43261.5</u> 40720,41	<u>42664.07</u> 40158,07	<u>275.38</u> 259,20	<u>322.05</u> 303,14	30 км.
459	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,0512	<u>43261.5</u> 2214,99	<u>42664.07</u> 2184,40	<u>275.38</u> 14,10	<u>322.05</u> 16,49	30 км.
460	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63x5	т	0,26322	<u>43261.5</u> 11387,29	<u>42664.07</u> 11230,04	<u>275.38</u> 72,49	<u>322.05</u> 84,76	30 км.
461	+C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100x7	т	0,09164	<u>43261.5</u> 3964,48	<u>42664.07</u> 3909,74	<u>275.38</u> 25,24	<u>322.05</u> 29,50	30 км.
462	+C111-1814 варіант 6	Сталь кутова рівнополочна 50x5	т	0,56	<u>43261.45</u> 24226,41	<u>42664.02</u> 23891,85	<u>275.38</u> 154,21	<u>322.05</u> 180,35	30 км.
463	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,03825	<u>48180.21</u> 1842,89	<u>47546.17</u> 1818,64	<u>275.38</u> 10,53	<u>358.66</u> 13,72	30 км.
464	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,13932	<u>44994.57</u> 6268,64	<u>44384.24</u> 6183,61	<u>275.38</u> 38,37	<u>334.95</u> 46,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	+С111-1818 варіант 1	Прокат штабовий 230х100, товщина 5 мм	т	0,0027	<u>44994.57</u> 121,49	<u>44384.24</u> 119,84	<u>275.38</u> 0,74	<u>334.95</u> 0,91	30 км.
466	С111-1818 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтО, товщина 8 мм	т	0,0844292	<u>44994.57</u> 3798,86	<u>44384.24</u> 3747,33	<u>275.38</u> 23,25	<u>334.95</u> 28,28	30 км.
467	+С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5	т	2,3295	<u>42879.58</u> 99887,98	<u>42285.00</u> 98502,91	<u>275.38</u> 641,50	<u>319.2</u> 743,57	30 км.
468	+С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,36636	<u>42880.4</u> 15709,66	<u>42285.81</u> 15491,83	<u>275.38</u> 100,89	<u>319.21</u> 116,94	30 км.
469	+С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5	т	0,02105	<u>43261.5</u> 910,65	<u>42664.07</u> 898,08	<u>275.38</u> 5,80	<u>322.05</u> 6,77	30 км.
470	+С111-1825 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 100х10	т	0,136412	<u>43261.5</u> 5901,39	<u>42664.07</u> 5819,89	<u>275.38</u> 37,57	<u>322.05</u> 43,93	30 км.
471	+С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,09237	<u>49584.65</u> 4580,13	<u>48940.15</u> 4520,60	<u>275.38</u> 25,44	<u>369.12</u> 34,09	30 км.
472	+С111-1837 варіант 3	Швелери N12	т	0,2808	<u>49584.65</u> 13923,37	<u>48940.15</u> 13742,39	<u>275.38</u> 77,33	<u>369.12</u> 103,65	30 км.
473	+С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,04295	<u>49584.65</u> 2129,66	<u>48940.15</u> 2101,98	<u>275.38</u> 11,83	<u>369.12</u> 15,85	30 км.
474	+С111-1838 варіант 1	Швелер N 22	т	0,1488	<u>49584.65</u> 7378,20	<u>48940.15</u> 7282,29	<u>275.38</u> 40,98	<u>369.12</u> 54,93	30 км.
475	+С111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,0757458	<u>50307.88</u> 3810,61	<u>49658.00</u> 3761,38	<u>275.38</u> 20,86	<u>374.5</u> 28,37	30 км.
476	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,2568675	<u>90528.75</u> 23253,89	<u>89514.14</u> 22993,27	<u>340.7</u> 87,51	<u>673.91</u> 173,11	30 км.
477	+С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2753,865	<u>52.09</u> 143448,83	<u>51.00</u> 140447,12	<u>0.07</u> 192,77	<u>1.02</u> 2808,94	30 км.
478	+С111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	2423,2	<u>18.94</u> 45895,41	<u>18.50</u> 44829,20	<u>0.07</u> 169,62	<u>0.37</u> 896,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
479	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,1712	<u>95285.28</u> 16312,84	<u>93115.42</u> 15941,36	<u>301.52</u> 51,62	<u>1868.34</u> 319,86	30 км.
480	&C111-1846-1 варіант 2	Дюбель фасадний пласмасовий	100шт	1,45	<u>77.09</u> 111,78	<u>75.50</u> 109,48	<u>0.08</u> 0,12	<u>1.51</u> 2,18	30 км.
481	&C111-1846-1 варіант 3	Дюбель монтажний	100шт	2,92	<u>96.98</u> 283,18	<u>95.00</u> 277,40	<u>0.08</u> 0,23	<u>1.9</u> 5,55	30 км.
482	&C111-1846-1 варіант 4	Саморізи для кріплення зливів	100шт	25,16	<u>40.88</u> 1028,54	<u>40.00</u> 1006,40	<u>0.08</u> 2,01	<u>0.8</u> 20,13	30 км.
483	&C111-1846-1 варіант 5	Анкер ETDK M8x100 METALVIS 920E308AO	100шт	0,7	<u>754.88</u> 528,42	<u>740.00</u> 518,00	<u>0.08</u> 0,06	<u>14.8</u> 10,36	30 км.
484	&C111-1846-1 варіант 6	Анкер ETDK M6x80 METALVIS 920E30680	100шт	1,12	<u>341.78</u> 382,79	<u>335.00</u> 375,20	<u>0.08</u> 0,09	<u>6.7</u> 7,50	30 км.
485	&C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	56,88	<u>408.08</u> 23211,59	<u>400.00</u> 22752,00	<u>0.08</u> 4,55	<u>8</u> 455,04	30 км.
486	&C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baumit	100шт	15,14	<u>408.08</u> 6178,33	<u>400.00</u> 6056,00	<u>0.08</u> 1,21	<u>8</u> 121,12	30 км.
487	&C111-1846-4 варіант 1	Анкер ETKD 16x130	шт	16	<u>34.73</u> 555,68	<u>34.00</u> 544,00	<u>0.05</u> 0,80	<u>0.68</u> 10,88	30 км.
488	&C111-1846-4 варіант 2	Шпилька M16 (5Z16-2L2) L=570мм	шт	5	<u>77.57</u> 387,85	<u>76.00</u> 380,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.52</u> 7,60	30 км.
489	&C111-1846-7 варіант 1	Шпилька M16 METALVIS" 5Z16-2L2	шт	8	<u>5.78</u> 46,24	<u>5.50</u> 44,00	<u>0.17</u> 1,36	<u>0.11</u> 0,88	30 км.
490	&C111-1846-Б варіант 1	Анкер REDIBOLT з кільцем REDIBOLT-O 10x100 M8 "Metalvis"	шт	10	<u>28.25</u> 282,50	<u>25.50</u> 255,00	<u>2.2</u> 22,00	<u>0.55</u> 5,50	30 км.
491	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,39562165	<u>99596.64</u> 39402,59	<u>97339.52</u> 38509,62	<u>304.24</u> 120,36	<u>1952.88</u> 772,61	30 км.
492	&C111-1848- П-1 варіант 1	Гайка METALVIS 6016-2	шт	16	<u>3.87</u> 61,92	<u>3.75</u> 60,00	<u>0.04</u> 0,64	<u>0.08</u> 1,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00152082	<u>402365,87</u> 611,93	<u>394174,82</u> 599,47	<u>301,52</u> 0,46	<u>7889,53</u> 12,00	30 км.
494	&C111-1849-1-Н варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32	шт	7504	<u>3,07</u> 23037,28	<u>3,00</u> 22512,00	<u>0,01</u> 75,04	<u>0,06</u> 450,24	
495	&C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	10595	<u>0,99</u> 10489,05	<u>0,97</u> 10277,15	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 211,90	
496	&C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	7273	<u>0,41</u> 2981,93	<u>0,40</u> 2909,20	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 72,73	
497	&C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	515	<u>0,99</u> 509,85	<u>0,97</u> 499,55	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 10,30	
498	&C111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6х60	шт	11385	<u>1,02</u> 11612,70	<u>1,00</u> 11385,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 227,70	
499	&C111-1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5х9,5	шт	3557	<u>0,31</u> 1102,67	<u>0,30</u> 1067,10	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 35,57	
500	&C111-1849-1-О варіант 6	Саморізи TN 3,5х25	шт	121	<u>0,41</u> 49,61	<u>0,40</u> 48,40	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 1,21	
501	&C111-1849-3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	10,79	<u>99</u> 1068,21	<u>97,00</u> 1046,63	<u>0,06</u> 0,65	<u>1,94</u> 20,93	30 км.
502	&C111-1849-3-1С варіант 3	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32 мм	100шт	17,592	<u>306,06</u> 5384,21	<u>300,00</u> 5277,60	<u>0,06</u> 1,06	<u>6</u> 105,55	30 км.
503	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0164356	<u>81080,43</u> 1332,61	<u>79189,10</u> 1301,52	<u>301,52</u> 4,96	<u>1589,81</u> 26,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0043125	<u>81083.21</u> 349,67	<u>79189.10</u> 341,50	<u>304.24</u> 1,31	<u>1589.87</u> 6,86	30 км.
505	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,062116	<u>76789.56</u> 4769,86	<u>74979.64</u> 4657,44	<u>304.24</u> 18,90	<u>1505.68</u> 93,52	30 км.
506	+С111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5х40 мм	т	0,0001625	<u>66589.56</u> 10,82	<u>64979.64</u> 10,56	<u>304.24</u> 0,05	<u>1305.68</u> 0,21	30 км.
507	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,07952262	<u>66589.56</u> 5295,38	<u>64979.64</u> 5167,35	<u>304.24</u> 24,19	<u>1305.68</u> 103,84	30 км.
508	С111-1865	Закріпки металеві	кг	46,2656	<u>45.25</u> 2093,52	<u>44.01</u> 2036,15	<u>0.35</u> 16,19	<u>0.89</u> 41,18	30 км.
509	&С111-1870-1-М	Шайба METALVIS 7016-2	шт	86	<u>1.97</u> 169,42	<u>1.93</u> 165,98	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 3,44	
510	&С111-1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	86	<u>1.36</u> 116,96	<u>1.33</u> 114,38	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,58	
511	&С111-1870-1-М варіант 2	Шайба METALVIS 7008-2	шт	18	<u>1.2</u> 21,60	<u>1.18</u> 21,24	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,36	
512	&С111-1870-1-М варіант 3	Шайба METALVIS 7D20х72-2	шт	120	<u>11.07</u> 1328,40	<u>10.85</u> 1302,00	<u>-</u> -	<u>0.22</u> 26,40	
513	+С111-1880 варіант 2	Склопакети (6 мм) зі склом з тріплекса	м2	310,71	<u>6329.75</u> 1966716,62	<u>6193.00</u> 1924227,03	<u>12.64</u> 3927,37	<u>124.11</u> 38562,22	30 км.
514	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,1141772	<u>12254.96</u> 1399,24	<u>11537.22</u> 1317,29	<u>477.45</u> 54,51	<u>240.29</u> 27,44	30 км.
515	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,27402	<u>676.63</u> 1538,67	<u>660.64</u> 1502,31	<u>2.72</u> 6,19	<u>13.27</u> 30,17	30 км.
516	С111-1892	Шліфкруги	шт	16,3065	<u>122.77</u> 2001,95	<u>120.35</u> 1962,49	<u>0.01</u> 0,16	<u>2.41</u> 39,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,056	<u>121.18</u> 6,79	<u>118.49</u> 6,64	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.38</u> 0,13	30 км.
518	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,7859106	<u>39287.01</u> 30876,08	<u>37949.42</u> 29824,85	<u>567.26</u> 445,82	<u>770.33</u> 605,41	30 км.
519	&C111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	23,27996	<u>26.8</u> 623,90	<u>25.70</u> 598,29	<u>0.57</u> 13,27	<u>0.53</u> 12,34	30 км.
520	&C111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	167,8424	<u>20.94</u> 3514,62	<u>19.96</u> 3350,13	<u>0.57</u> 95,67	<u>0.41</u> 68,82	30 км.
521	&C111-1897-1 варіант 1	Штуцер 1/2"	шт	2	<u>25.56</u> 51,12	<u>25.00</u> 50,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.5</u> 1,00	30 км.
522	&C111-1904-9 варіант 1	Анкерний болт M12x110	шт	8	<u>25.06</u> 200,48	<u>24.50</u> 196,00	<u>0.07</u> 0,56	<u>0.49</u> 3,92	30 км.
523	&C111-1904-9 варіант 2	Гвинт TURBO 7,5x72	шт	100	<u>1.86</u> 186,00	<u>1.75</u> 175,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0.04</u> 4,00	30 км.
524	&C111-1904-9 варіант 3	Шпилька 5Z18-0, L=500 мм "Metalvis"	шт	18	<u>49.03</u> 882,54	<u>48.00</u> 864,00	<u>0.07</u> 1,26	<u>0.96</u> 17,28	30 км.
525	&C111-1904-3A варіант 1	Анкер REDIBOLT M8x60 "METALVIS"	100шт	0,85	<u>9.36</u> 7,96	<u>7.50</u> 6,38	<u>1.68</u> 1,43	<u>0.18</u> 0,15	30 км.
526	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3607,852	<u>10.84</u> 39109,12	<u>10.13</u> 36547,54	<u>0.5</u> 1803,93	<u>0.21</u> 757,65	30 км.
527	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	173,16	<u>36.21</u> 6270,12	<u>35.00</u> 6060,60	<u>0.5</u> 86,58	<u>0.71</u> 122,94	30 км.
528	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	1394,263	<u>18.36</u> 25598,67	<u>17.50</u> 24399,60	<u>0.5</u> 697,13	<u>0.36</u> 501,94	30 км.
529	+C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	9023,56	<u>41.26</u> 372312,09	<u>39.95</u> 360491,22	<u>0.5</u> 4511,78	<u>0.81</u> 7309,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
530	&C111-2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	296,45892	<u>216.75</u> 64257,47	<u>212.00</u> 62849,29	<u>0.5</u> 148,23	<u>4.25</u> 1259,95	30 км.
531	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	230,6115	<u>87.21</u> 20111,63	<u>85.00</u> 19601,98	<u>0.5</u> 115,31	<u>1.71</u> 394,34	30 км.
532	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	973,52682	<u>201.83</u> 196486,92	<u>197.37</u> 192144,99	<u>0.5</u> 486,76	<u>3.96</u> 3855,17	30 км.
533	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1432,96	<u>21.95</u> 31453,47	<u>21.00</u> 30092,16	<u>0.52</u> 745,14	<u>0.43</u> 616,17	30 км.
534	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	21275,288	<u>13.46</u> 286365,38	<u>12.70</u> 270196,16	<u>0.5</u> 10637,64	<u>0.26</u> 5531,58	30 км.
535	+C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	8687,376	<u>19.48</u> 169230,08	<u>18.60</u> 161585,19	<u>0.5</u> 4343,69	<u>0.38</u> 3301,20	30 км.
536	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	73,14591	<u>53.14</u> 3886,97	<u>51.58</u> 3772,87	<u>0.52</u> 38,04	<u>1.04</u> 76,06	30 км.
537	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Primer SN "Mapei"	кг	237,36	<u>734.91</u> 174438,24	<u>720.00</u> 170899,20	<u>0.5</u> 118,68	<u>14.41</u> 3420,36	30 км.
538	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка Thomsit RS-77	кг	190,85754	<u>66.83</u> 12755,01	<u>65.00</u> 12405,74	<u>0.52</u> 99,25	<u>1.31</u> 250,02	30 км.
539	+C111-2008-9 варіант 2	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	197,63928	<u>133.13</u> 26311,72	<u>130.00</u> 25693,11	<u>0.52</u> 102,77	<u>2.61</u> 515,84	30 км.
540	+C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	572,83	<u>55.62</u> 31860,80	<u>54.03</u> 30950,00	<u>0.5</u> 286,42	<u>1.09</u> 624,38	30 км.
541	C111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	11,808	<u>93.27</u> 1101,33	<u>90.94</u> 1073,82	<u>0.5</u> 5,90	<u>1.83</u> 21,61	30 км.
542	C111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	1,8712	<u>1817.05</u> 3400,06	<u>1780.92</u> 3332,46	<u>0.5</u> 0,94	<u>35.63</u> 66,66	30 км.
543	&C111-2011- 5-1 варіант 2	Штукатурна суміш Baunit МПА 35	кг	33165,6	<u>5.58</u> 185064,05	<u>4.95</u> 164169,72	<u>0.52</u> 17246,11	<u>0.11</u> 3648,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	C111-2013-2	Штукатурка реставраційна спеціальна Ceresit CR 62	кг	48	<u>52.05</u> 2498,40	<u>50.51</u> 2424,48	<u>0.52</u> 24,96	<u>1.02</u> 48,96	30 км.
545	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2858,27497	<u>51.84</u> 148172,97	<u>50.30</u> 143771,23	<u>0.52</u> 1486,30	<u>1.02</u> 2915,44	30 км.
546	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	28,368	<u>196.92</u> 5586,23	<u>192.54</u> 5461,97	<u>0.52</u> 14,75	<u>3.86</u> 109,51	30 км.
547	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25647,516	<u>16.44</u> 421645,16	<u>15.60</u> 400101,25	<u>0.52</u> 13336,71	<u>0.32</u> 8207,20	30 км.
548	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Кнауф НР Фініш	кг	106,56	<u>18.41</u> 1961,77	<u>17.53</u> 1868,00	<u>0.52</u> 55,41	<u>0.36</u> 38,36	30 км.
549	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	25318,17	<u>33.12</u> 838537,79	<u>31.95</u> 808915,53	<u>0.52</u> 13165,45	<u>0.65</u> 16456,81	30 км.
550	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	9,92	<u>193.58</u> 1920,31	<u>189.28</u> 1877,66	<u>0.5</u> 4,96	<u>3.8</u> 37,69	30 км.
551	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,049774	<u>17106.05</u> 851,44	<u>16500.00</u> 821,27	<u>270.64</u> 13,47	<u>335.41</u> 16,70	30 км.
552	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,008469	<u>17067.17</u> 144,54	<u>16500.00</u> 139,74	<u>232.52</u> 1,97	<u>334.65</u> 2,83	30 км.
553	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 60х60 I сорт	м3	16,5	<u>17067.17</u> 281608,31	<u>16500.00</u> 272250,00	<u>232.52</u> 3836,58	<u>334.65</u> 5521,73	30 км.
554	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,500189	<u>11712.17</u> 17570,47	<u>11250.00</u> 16877,13	<u>232.52</u> 348,82	<u>229.65</u> 344,52	30 км.
555	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,26	<u>11712.17</u> 14757,33	<u>11250.00</u> 14175,00	<u>232.52</u> 292,98	<u>229.65</u> 289,35	30 км.
556	C112-27	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,0155142	<u>11172.79</u> 173,34	<u>10721.20</u> 166,33	<u>232.52</u> 3,61	<u>219.07</u> 3,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
557	&C112-28-1	Бруси необрізні з хвойних порід	п.м	31,2	<u>120.34</u> 3754,61	<u>117.75</u> 3673,80	<u>0.23</u> 7,18	<u>2.36</u> 73,63	30 км.
558	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01242	<u>10233.17</u> 127,10	<u>9800.00</u> 121,72	<u>232.52</u> 2,89	<u>200.65</u> 2,49	30 км.
559	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,808528	<u>11712.17</u> 21181,79	<u>11250.00</u> 20345,94	<u>232.52</u> 420,52	<u>229.65</u> 415,33	30 км.
560	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1878	<u>10233.17</u> 1921,79	<u>9800.00</u> 1840,44	<u>232.52</u> 43,67	<u>200.65</u> 37,68	30 км.
561	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,84	<u>10233.17</u> 8595,86	<u>9800.00</u> 8232,00	<u>232.52</u> 195,32	<u>200.65</u> 168,54	30 км.
562	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,490651	<u>11712.17</u> 17458,76	<u>11250.00</u> 16769,82	<u>232.52</u> 346,61	<u>229.65</u> 342,33	30 км.
563	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003762	<u>8822.51</u> 33,19	<u>8417.00</u> 31,66	<u>232.52</u> 0,87	<u>172.99</u> 0,66	30 км.
564	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,532206	<u>8822.51</u> 4695,39	<u>8417.00</u> 4479,58	<u>232.52</u> 123,75	<u>172.99</u> 92,06	30 км.
565	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,03872	<u>8822.51</u> 341,61	<u>8417.00</u> 325,91	<u>232.52</u> 9,00	<u>172.99</u> 6,70	30 км.
566	+C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,045228	<u>8822.51</u> 399,02	<u>8417.00</u> 380,68	<u>232.52</u> 10,52	<u>172.99</u> 7,82	30 км.
567	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0063648	<u>8822.51</u> 56,15	<u>8417.00</u> 53,57	<u>232.52</u> 1,48	<u>172.99</u> 1,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
568	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0001234	<u>17067.17</u> 2,11	<u>16500.00</u> 2,04	<u>232.52</u> 0,03	<u>334.65</u> 0,04	30 км.
569	+C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000085	<u>15078.17</u> 1,28	<u>14550.00</u> 1,24	<u>232.52</u> 0,02	<u>295.65</u> 0,02	30 км.
570	+C112-117	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	2,638448	<u>15078.17</u> 39782,97	<u>14550.00</u> 38389,42	<u>232.52</u> 613,49	<u>295.65</u> 780,06	30 км.
571	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,003135	<u>8822.51</u> 27,66	<u>8417.00</u> 26,39	<u>232.52</u> 0,73	<u>172.99</u> 0,54	30 км.
572	+C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,010816	<u>15078.17</u> 163,09	<u>14550.00</u> 157,37	<u>232.52</u> 2,51	<u>295.65</u> 3,21	30 км.
573	+C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,00151	<u>15078.17</u> 22,77	<u>14550.00</u> 21,97	<u>232.52</u> 0,35	<u>295.65</u> 0,45	30 км.
574	+C112-252	Паркет мозаїчний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	0,969	<u>1026.03</u> 994,22	<u>1000.00</u> 969,00	<u>5.91</u> 5,73	<u>20.12</u> 19,49	30 км.
575	C112-264 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 10 мм	м3	0,0095	<u>25966.15</u> 246,68	<u>25150.60</u> 238,93	<u>306.41</u> 2,91	<u>509.14</u> 4,84	30 км.
576	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,00318	<u>2753.72</u> 8,76	<u>2429.09</u> 7,72	<u>270.64</u> 0,86	<u>53.99</u> 0,18	30 км.
577	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,6875	<u>15078.17</u> 10366,24	<u>14550.00</u> 10003,13	<u>232.52</u> 159,86	<u>295.65</u> 203,25	30 км.
578	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	<u>59.16</u> 414,12	<u>58.31</u> 408,17	<u>0.41</u> 2,87	<u>0.44</u> 3,08	30 км.
579	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,99	<u>76.15</u> 75,39	<u>75.00</u> 74,25	<u>0.58</u> 0,57	<u>0.57</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13	<u>98.7</u> 1283,10	<u>97.22</u> 1263,86	<u>0.75</u> 9,75	<u>0.73</u> 9,49	30 км.
581	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0848	<u>146.59</u> 12,43	<u>144.34</u> 12,24	<u>1.16</u> 0,10	<u>1.09</u> 0,09	30 км.
582	&C113-14-1	Патрубок зі сталевий труби 21,3х2,8 з різьбою G1/2" L=100 мм	шт.	22	<u>8.61</u> 189,42	<u>8.50</u> 187,00	<u>0.05</u> 1,10	<u>0.06</u> 1,32	30 км.
583	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,94063	<u>78.99</u> 74,30	<u>77.74</u> 73,12	<u>0.66</u> 0,62	<u>0.59</u> 0,56	30 км.
584	+C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,5	<u>303.8</u> 2278,50	<u>300.69</u> 2255,18	<u>0.85</u> 6,38	<u>2.26</u> 16,94	30 км.
585	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,031238	<u>234.81</u> 242,14	<u>232.00</u> 239,25	<u>1.06</u> 1,09	<u>1.75</u> 1,80	30 км.
586	C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, (для гільз)	м	60	<u>160.82</u> 9649,20	<u>158.28</u> 9496,80	<u>1.34</u> 80,40	<u>1.2</u> 72,00	30 км.
587	C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3 мм (для виготовлення гільз)	м	12	<u>268.09</u> 3217,08	<u>263.79</u> 3165,48	<u>2.3</u> 27,60	<u>2</u> 24,00	30 км.
588	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56	<u>78.69</u> 4406,64	<u>77.74</u> 4353,44	<u>0.36</u> 20,16	<u>0.59</u> 33,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
589	+C113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,5	<u>147.81</u> 665,15	<u>146.25</u> 658,13	<u>0.46</u> 2,07	<u>1.1</u> 4,95	30 км.
590	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	40	<u>134.99</u> 5399,60	<u>133.33</u> 5333,20	<u>0.66</u> 26,40	<u>1</u> 40,00	30 км.
591	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	<u>165.85</u> 1326,80	<u>163.76</u> 1310,08	<u>0.86</u> 6,88	<u>1.23</u> 9,84	30 км.
592	C113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	4,2	<u>560.15</u> 2352,63	<u>552.57</u> 2320,79	<u>3.41</u> 14,32	<u>4.17</u> 17,52	30 км.
593	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1632	<u>369.46</u> 60,30	<u>359.63</u> 58,69	<u>2.59</u> 0,42	<u>7.24</u> 1,19	30 км.
594	C113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	67,32	<u>25.31</u> 1703,87	<u>24.99</u> 1682,33	<u>0.13</u> 8,75	<u>0.19</u> 12,79	30 км.
595	C113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	66	<u>36.59</u> 2414,94	<u>36.13</u> 2384,58	<u>0.19</u> 12,54	<u>0.27</u> 17,82	30 км.
596	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>39.42</u> 39,42	<u>38.88</u> 38,88	<u>0.25</u> 0,25	<u>0.29</u> 0,29	30 км.
597	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19	<u>67.66</u> 1285,54	<u>66.66</u> 1266,54	<u>0.5</u> 9,50	<u>0.5</u> 9,50	30 км.
598	+C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,5	<u>185.35</u> 278,03	<u>183.33</u> 275,00	<u>0.64</u> 0,96	<u>1.38</u> 2,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
599	+С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>303.59</u> 34912,85	<u>300.69</u> 34579,35	<u>0.64</u> 73,60	<u>2.26</u> 259,90	30 км.
600	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>353.38</u> 706,76	<u>350.00</u> 700,00	<u>0.75</u> 1,50	<u>2.63</u> 5,26	30 км.
601	+С113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>392.8</u> 45172,00	<u>388.96</u> 44730,40	<u>0.92</u> 105,80	<u>2.92</u> 335,80	30 км.
602	+С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	16	<u>261.8</u> 4188,80	<u>258.75</u> 4140,00	<u>1.1</u> 17,60	<u>1.95</u> 31,20	30 км.
603	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	153,5	<u>602.78</u> 92526,73	<u>597.02</u> 91642,57	<u>1.27</u> 194,95	<u>4.49</u> 689,21	30 км.
604	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,5	<u>214.38</u> 2465,37	<u>211.06</u> 2427,19	<u>1.72</u> 19,78	<u>1.6</u> 18,40	30 км.
605	+С113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	173	<u>836.9</u> 144783,70	<u>828.81</u> 143384,13	<u>1.86</u> 321,78	<u>6.23</u> 1077,79	30 км.
606	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12,5	<u>476.51</u> 5956,38	<u>470.93</u> 5886,63	<u>2.03</u> 25,38	<u>3.55</u> 44,37	30 км.
607	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	1,5	<u>516.69</u> 775,04	<u>510.00</u> 765,00	<u>2.84</u> 4,26	<u>3.85</u> 5,78	30 км.
608	+С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	91,2	<u>1209.27</u> 110285,42	<u>1197.43</u> 109205,62	<u>2.84</u> 259,01	<u>9</u> 820,79	30 км.
609	+С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	4	<u>952.3</u> 3809,20	<u>941.00</u> 3764,00	<u>4.21</u> 16,84	<u>7.09</u> 28,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	&C113-176-1	Трійник сталевий бесшовний приварний рівнопрохідний, виконання 2, 159x4,5 мм	шт	2	<u>453.67</u> 907,34	<u>445.55</u> 891,10	<u>4.74</u> 9,48	<u>3.38</u> 6,76	30 км.
611	&C113-176-1 варіант 1	Перехід сталевий бесшовний приварний концентричний, виконання 2, 159x4,5-89x3,5 мм	шт	2	<u>190.86</u> 381,72	<u>184.70</u> 369,40	<u>4.74</u> 9,48	<u>1.42</u> 2,84	30 км.
612	+C113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	10	<u>1439.94</u> 14399,40	<u>1423.00</u> 14230,00	<u>6.22</u> 62,20	<u>10.72</u> 107,20	30 км.
613	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	32,2	<u>2630.14</u> 84690,51	<u>2601.89</u> 83780,86	<u>8.67</u> 279,17	<u>19.58</u> 630,48	30 км.
614	+C113-196 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	18,5	<u>4531.96</u> 83841,26	<u>4487.34</u> 83015,79	<u>10.88</u> 201,28	<u>33.74</u> 624,19	30 км.
615	+C113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>4341.05</u> 2170,53	<u>4300.00</u> 2150,00	<u>8.73</u> 4,37	<u>32.32</u> 16,16	30 км.
616	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	211,152	<u>330.16</u> 69713,94	<u>322.02</u> 67995,17	<u>1.67</u> 352,62	<u>6.47</u> 1366,15	30 км.
617	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	45,632	<u>659.41</u> 30090,20	<u>643.02</u> 29342,29	<u>3.46</u> 157,89	<u>12.93</u> 590,02	30 км.
618	+C113-1451 варіант 1	Труба каналізаційна із ПВХ SN8, SDR 34 для зовнішньої каналізації, діаметром 110x3, 2 мм	м	23,952	<u>297.1</u> 7116,14	<u>289.00</u> 6922,13	<u>2.27</u> 54,37	<u>5.83</u> 139,64	30 км.
619	+C113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110x3, 2 мм	м	43,43	<u>297.1</u> 12903,05	<u>289.00</u> 12551,27	<u>2.27</u> 98,59	<u>5.83</u> 253,19	30 км.
620	+C113-1457 варіант 1	Трійник 87 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110x110	шт	6	<u>186.89</u> 1121,34	<u>183.00</u> 1098,00	<u>0.23</u> 1,38	<u>3.66</u> 21,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
621	+C113-1466 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110	шт	12	<u>107.33</u> 1287,96	<u>105.00</u> 1260,00	<u>0.23</u> 2,76	<u>2.1</u> 25,20	30 км.
622	+C113-1468 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду160	шт	1	<u>193.01</u> 193,01	<u>189.00</u> 189,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>3.78</u> 3,78	30 км.
623	C113-1478 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	3	<u>208.59</u> 625,77	<u>204.35</u> 613,05	<u>0.15</u> 0,45	<u>4.09</u> 12,27	30 км.
624	C113-1480 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160	шт	2	<u>667.59</u> 1335,18	<u>654.35</u> 1308,70	<u>0.15</u> 0,30	<u>13.09</u> 26,18	30 км.
625	+C113-1485-1 варіант 1	Перехід з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160х110	шт	2	<u>117.53</u> 235,06	<u>115.00</u> 230,00	<u>0.23</u> 0,46	<u>2.3</u> 4,60	30 км.
626	+C113-1489 варіант 1	Заглушка (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	6	<u>47</u> 282,00	<u>46.00</u> 276,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.92</u> 5,52	30 км.
627	&C113-1673-1	Труба для відведення конденсату гладка ПВХ, жорстка, діам.15	м	2,5	<u>25.58</u> 63,95	<u>25.00</u> 62,50	<u>0.08</u> 0,20	<u>0.5</u> 1,25	30 км.
628	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	35,96	<u>31.27</u> 1124,47	<u>30.58</u> 1099,66	<u>0.08</u> 2,88	<u>0.61</u> 21,93	30 км.
629	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	5,622	<u>124.42</u> 699,49	<u>121.60</u> 683,64	<u>0.38</u> 2,14	<u>2.44</u> 13,71	30 км.
630	+C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	39,556	<u>41.9</u> 1657,40	<u>41.00</u> 1621,80	<u>0.08</u> 3,16	<u>0.82</u> 32,44	30 км.
631	+C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	9,889	<u>71.69</u> 708,94	<u>70.20</u> 694,21	<u>0.08</u> 0,79	<u>1.41</u> 13,94	30 км.
632	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	206,77	<u>66.38</u> 13725,39	<u>65.00</u> 13440,05	<u>0.08</u> 16,54	<u>1.3</u> 268,80	30 км.
633	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	46,45	<u>104.19</u> 4839,63	<u>102.00</u> 4737,90	<u>0.15</u> 6,97	<u>2.04</u> 94,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
634	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	11,256	<u>157.31</u> 1770,68	<u>154.00</u> 1733,42	<u>0.23</u> 2,59	<u>3.08</u> 34,67	30 км.
635	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>9.72</u> 680,40	<u>9.45</u> 661,50	<u>0.08</u> 5,60	<u>0.19</u> 13,30	30 км.
636	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	<u>12.47</u> 87,29	<u>12.15</u> 85,05	<u>0.08</u> 0,56	<u>0.24</u> 1,68	30 км.
637	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>19.36</u> 58,08	<u>18.90</u> 56,70	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
638	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>42.43</u> 127,29	<u>41.52</u> 124,56	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.83</u> 2,49	30 км.
639	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12.83</u> 51,32	<u>12.50</u> 50,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.25</u> 1,00	30 км.
640	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	35	<u>11.44</u> 400,40	<u>11.14</u> 389,90	<u>0.08</u> 2,80	<u>0.22</u> 7,70	30 км.
641	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>17.32</u> 17,32	<u>16.90</u> 16,90	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.34</u> 0,34	30 км.
642	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	<u>20.33</u> 121,98	<u>19.85</u> 119,10	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.4</u> 2,40	30 км.
643	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	<u>31.75</u> 31,75	<u>31.05</u> 31,05	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.62</u> 0,62	30 км.
644	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>74.47</u> 74,47	<u>72.90</u> 72,90	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.46</u> 1,46	30 км.
645	+C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	1	<u>77.22</u> 77,22	<u>75.60</u> 75,60	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.51</u> 1,51	30 км.
646	+C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	1	<u>79.67</u> 79,67	<u>78.00</u> 78,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.56</u> 1,56	30 км.
647	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	18	<u>8.45</u> 152,10	<u>8.20</u> 147,60	<u>0.08</u> 1,44	<u>0.17</u> 3,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	+C113-1795 варіант 1	Муфта перехідна діам. 40x25 мм	шт	1	<u>27.62</u> 27,62	<u>27.00</u> 27,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.54</u> 0,54	30 км.
649	+C113-1815 варіант 1	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 25	шт	3	<u>153.08</u> 459,24	<u>150.00</u> 450,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>3</u> 9,00	30 км.
650	+C113-1815 варіант 2	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 40	шт	1	<u>163.28</u> 163,28	<u>160.00</u> 160,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.2</u> 3,20	30 км.
651	+C113-1815 варіант 3	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 20	шт	6	<u>132.68</u> 796,08	<u>130.00</u> 780,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>2.6</u> 15,60	30 км.
652	+C113-1815 варіант 4	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 32	шт	1	<u>158.18</u> 158,18	<u>155.00</u> 155,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.1</u> 3,10	30 км.
653	+C113-1815 варіант 5	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 50	шт	16	<u>185.72</u> 2971,52	<u>182.00</u> 2912,00	<u>0.08</u> 1,28	<u>3.64</u> 58,24	30 км.
654	+C113-1815 варіант 6	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 110	шт	10	<u>244.88</u> 2448,80	<u>240.00</u> 2400,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>4.8</u> 48,00	30 км.
655	+C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	45	<u>70.76</u> 3184,20	<u>69.29</u> 3118,05	<u>0.08</u> 3,60	<u>1.39</u> 62,55	30 км.
656	+C113-1839 варіант 4	Перехід поліпропіленовий з металевою вставкою та накладною гайкою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	2	<u>132.68</u> 265,36	<u>130.00</u> 260,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.6</u> 5,20	30 км.
657	+C113-1840 варіант 2	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x3/4" мм "Wavin"	шт	1	<u>109.83</u> 109,83	<u>107.60</u> 107,60	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.15</u> 2,15	30 км.
658	+C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>109.33</u> 327,99	<u>107.11</u> 321,33	<u>0.08</u> 0,24	<u>2.14</u> 6,42	30 км.
659	+C113-1873- 1А варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>297.91</u> 3574,92	<u>292.00</u> 3504,00	<u>0.07</u> 0,84	<u>5.84</u> 70,08	30 км.
660	+C113-1873- 1Б варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11	<u>389.71</u> 4286,81	<u>382.00</u> 4202,00	<u>0.07</u> 0,77	<u>7.64</u> 84,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	+C113-1873-1В варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий діам. 32 мм	шт	3	<u>696.73</u> 2090,19	<u>683.00</u> 2049,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>13.66</u> 40,98	30 км.
662	+C113-1873-1Г варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий, діам. 40 мм	шт	1	<u>1200.61</u> 1200,61	<u>1177.00</u> 1177,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>23.54</u> 23,54	30 км.
663	+C113-1879 варіант 2	Хомут металевий з шурупом діам. 20 мм	шт	4	<u>78.73</u> 314,92	<u>77.11</u> 308,44	<u>0.08</u> 0,32	<u>1.54</u> 6,16	30 км.
664	+C113-1885 варіант 1	Хомут швидкознімний діам. 125 мм, L=60 МК 125 "OSTBERG"	шт	4	<u>153.08</u> 612,32	<u>150.00</u> 600,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>3</u> 12,00	30 км.
665	+C113-1885 варіант 2	Хомут швидкознімний діам. 315 мм, L=60, МК 315	шт	2	<u>306.08</u> 612,16	<u>300.00</u> 600,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>6</u> 12,00	30 км.
666	+C113-1885 варіант 3	Хомут швидкознімний діам. 200 мм, L=60 МК 200 "OSTBERG"	шт	4	<u>214.28</u> 857,12	<u>210.00</u> 840,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
667	C113-1885 варіант 4	Хомут ХГ-104	шт	4	<u>27.55</u> 110,20	<u>26.93</u> 107,72	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.54</u> 2,16	30 км.
668	+C113-1885 варіант 5	Кронштейн труби металевий Д100мм	шт	3	<u>160.15</u> 480,45	<u>156.93</u> 470,79	<u>0.08</u> 0,24	<u>3.14</u> 9,42	30 км.
669	+C113-1902 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 16х2 мм	м	36,36	<u>38.25</u> 1390,77	<u>37.35</u> 1358,05	<u>0.15</u> 5,45	<u>0.75</u> 27,27	30 км.
670	+C113-1903 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 20х2,25 мм	м	40,4	<u>54.77</u> 2212,71	<u>53.55</u> 2163,42	<u>0.15</u> 6,06	<u>1.07</u> 43,23	30 км.
671	&C113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	10,93	<u>33.23</u> 363,20	<u>32.50</u> 355,23	<u>0.08</u> 0,87	<u>0.65</u> 7,10	30 км.
672	+C113-2105 варіант 1	Нерухома опора (полегшена) ду 50, 50-Т3.04	шт	18	<u>67.4</u> 1213,20	<u>66.00</u> 1188,00	<u>0.08</u> 1,44	<u>1.32</u> 23,76	30 км.
673	+C113-2105 варіант 2	Нерухома опора (полегшена) ду 25, 25-Т3.01	шт	6	<u>60.26</u> 361,56	<u>59.00</u> 354,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>1.18</u> 7,08	30 км.
674	+C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована 20 мм з самозатухаючого ПВХ-пластикату	м	348,45	<u>21.84</u> 7610,15	<u>21.33</u> 7432,44	<u>0.08</u> 27,88	<u>0.43</u> 149,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+C113-2138 варіант 3	Шафа управління засувкою ШУЗ	шт	1	<u>9775.44</u> 9775,44	<u>9583.00</u> 9583,00	<u>0.76</u> 0,76	<u>191.68</u> 191,68	30 км.
676	+C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	85,68	<u>24.01</u> 2057,18	<u>23.50</u> 2013,48	<u>0.04</u> 3,43	<u>0.47</u> 40,27	30 км.
677	+C113-2148 варіант 2	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 13х22	м	11,22	<u>31.15</u> 349,50	<u>30.50</u> 342,21	<u>0.04</u> 0,45	<u>0.61</u> 6,84	30 км.
678	&C113-2154- 13ИН варіант 2	Кран водоразбірний центральний набортний КрЦБА	шт	2	<u>214.27</u> 428,54	<u>210.00</u> 420,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.2</u> 8,40	30 км.
679	&C113-2154- 13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, 0МПа і Т до 100*С DN1/2"х3/4"	шт	5	<u>307.11</u> 1535,55	<u>301.02</u> 1505,10	<u>0.07</u> 0,35	<u>6.02</u> 30,10	30 км.
680	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	4,491	<u>90.13</u> 404,77	<u>88.25</u> 396,33	<u>0.11</u> 0,49	<u>1.77</u> 7,95	30 км.
681	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>132.75</u> 1327,50	<u>130.00</u> 1300,00	<u>0.15</u> 1,50	<u>2.6</u> 26,00	30 км.
682	+C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	23,453	<u>167.27</u> 3922,98	<u>163.84</u> 3842,54	<u>0.15</u> 3,52	<u>3.28</u> 76,92	30 км.
683	+C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>66.32</u> 198,96	<u>65.00</u> 195,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.3</u> 3,90	30 км.
684	+C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>34.19</u> 68,38	<u>33.50</u> 67,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.67</u> 1,34	30 км.
685	+C113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>64.28</u> 128,56	<u>63.00</u> 126,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>1.26</u> 2,52	30 км.
686	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	<u>118.4</u> 118,40	<u>116.00</u> 116,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.32</u> 2,32	30 км.
687	+C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>103.61</u> 207,22	<u>101.50</u> 203,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.03</u> 4,06	30 км.
688	+C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	7	<u>113.3</u> 793,10	<u>111.00</u> 777,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>2.22</u> 15,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
689	+C113-2280 варіант 3	Перехід до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>45.98</u> 91,96	<u>45.00</u> 90,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.9</u> 1,80	30 км.
690	+C113-2291 варіант 1	Ревізія із ПВХ, діам. 110 мм	шт	1	<u>198.98</u> 198,98	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
691	+C113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>35.27</u> 141,08	<u>34.50</u> 138,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.69</u> 2,76	30 км.
692	+C113-2294 варіант 1	Трап пластмасовий з прямим відводом, діам. 50 мм Т50П	шт	2	<u>168.38</u> 336,76	<u>165.00</u> 330,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.3</u> 6,60	30 км.
693	+C113-2294 варіант 2	Трап пластмасовий з косим відводом, діам. 50 мм ТК50П	шт	4	<u>118.4</u> 473,60	<u>116.00</u> 464,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>2.32</u> 9,28	30 км.
694	+C113-2294 варіант 3	Трап боковий пластиковий, діам. 50 мм	шт	2	<u>118.4</u> 236,80	<u>116.00</u> 232,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.32</u> 4,64	30 км.
695	+C113-2295 варіант 1	Трап пластиковий з прямим відводом, діам. 110 мм Т100П	шт	2	<u>209.18</u> 418,36	<u>205.00</u> 410,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>4.1</u> 8,20	30 км.
696	+C113-2300 варіант 3	Каналізаційний затвор (зворотній клапан) Du110	шт	1	<u>1092.76</u> 1092,76	<u>1071.25</u> 1071,25	<u>0.08</u> 0,08	<u>21.43</u> 21,43	30 км.
697	+C113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	3	<u>427.21</u> 1281,63	<u>418.75</u> 1256,25	<u>0.08</u> 0,24	<u>8.38</u> 25,14	30 км.
698	C114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,306	<u>1388.64</u> 424,92	<u>1322.25</u> 404,61	<u>39.16</u> 11,98	<u>27.23</u> 8,33	30 км.
699	+C114-1-У варіант 1	Вата базальтова фольгована товщ.60 мм	м3	0,09	<u>1942.24</u> 174,80	<u>1865.00</u> 167,85	<u>39.16</u> 3,52	<u>38.08</u> 3,43	30 км.
700	&C114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	792,642	<u>517.21</u> 409962,37	<u>506.46</u> 401441,47	<u>0.61</u> 483,51	<u>10.14</u> 8037,39	30 км.
701	&C114-21-У- ИН варіант 2	Ізоляція повітропроводів "Paroc" товщ.20 мм Hvac Mat AluCoat	м2	40	<u>230.19</u> 9207,60	<u>220.00</u> 8800,00	<u>5.68</u> 227,20	<u>4.51</u> 180,40	30 км.
702	&C114-27-1-4Л	Вата мінеральна товщ.100мм	м2	22,2789	<u>679.6</u> 15140,74	<u>630.00</u> 14035,71	<u>36.27</u> 808,06	<u>13.33</u> 296,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	&C114-27-1-4Л варіант 1	Вата мінеральна товщ.50мм	м2	22,2789	<u>394</u> 8777,89	<u>350.00</u> 7797,62	<u>36.27</u> 808,06	<u>7.73</u> 172,21	30 км.
704	&C114-32-Т варіант 2	Теплоізоляція фольгована Пінофол тип С товщиною 4 мм	м2	88,81	<u>26.87</u> 2386,32	<u>26.00</u> 2309,06	<u>0.34</u> 30,20	<u>0.53</u> 47,06	30 км.
705	&C114-32-11 варіант 4	Утеплювач XPS CARBON PROF 300 RF Техноніколь товщ.80мм	м2	150,196	<u>127.85</u> 19202,56	<u>125.00</u> 18774,50	<u>0.34</u> 51,07	<u>2.51</u> 376,99	30 км.
706	&C114-35-3 варіант 4	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 50мм, Ду 108	м	2,2	<u>307.14</u> 675,71	<u>300.25</u> 660,55	<u>0.87</u> 1,91	<u>6.02</u> 13,25	30 км.
707	&C114-35-3 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 108	м	2	<u>217.64</u> 435,28	<u>212.50</u> 425,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>4.27</u> 8,54	30 км.
708	&C114-35-3 варіант 6	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 32	м	15	<u>96.51</u> 1447,65	<u>93.75</u> 1406,25	<u>0.87</u> 13,05	<u>1.89</u> 28,35	30 км.
709	&C114-35-3 варіант 7	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 20	м	5	<u>82.33</u> 411,65	<u>79.85</u> 399,25	<u>0.87</u> 4,35	<u>1.61</u> 8,05	30 км.
710	&C114-35-5 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=57мм	м	1	<u>157.81</u> 157,81	<u>153.85</u> 153,85	<u>0.87</u> 0,87	<u>3.09</u> 3,09	30 км.
711	&C114-35-5 варіант 2	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=45мм	м	2	<u>146.75</u> 293,50	<u>143.00</u> 286,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>2.88</u> 5,76	30 км.
712	&C114-35-6 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=89мм	м	7,2	<u>168.95</u> 1216,44	<u>164.55</u> 1184,76	<u>1.09</u> 7,85	<u>3.31</u> 23,83	30 км.
713	&C114-35-9 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=76мм	м	7	<u>153.24</u> 1072,68	<u>149.15</u> 1044,05	<u>1.09</u> 7,63	<u>3</u> 21,00	30 км.
714	&C114-35-12 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=57мм	м	0,5	<u>136.26</u> 68,13	<u>132.50</u> 66,25	<u>1.09</u> 0,55	<u>2.67</u> 1,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
715	&C114-35-13 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=38мм	м	1,5	<u>103.47</u> 155,21	<u>100.65</u> 150,98	<u>0.79</u> 1,19	<u>2.03</u> 3,04	30 км.
716	&C114-35-15 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн76	м	4,5	<u>183.28</u> 824,76	<u>179.65</u> 808,43	<u>0.04</u> 0,18	<u>3.59</u> 16,15	30 км.
717	&C114-35-16 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн89	м	5,3	<u>217.13</u> 1150,79	<u>211.65</u> 1121,75	<u>1.22</u> 6,47	<u>4.26</u> 22,57	30 км.
718	+C114-48 варіант 1	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, діам. 159 в рулоні, товщ. 19мм	м3	0,035	<u>692.54</u> 24,24	<u>665.85</u> 23,30	<u>13.11</u> 0,46	<u>13.58</u> 0,48	30 км.
719	&C114-48-1 варіант 2	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 76х3	м	11,0058	<u>249.37</u> 2744,52	<u>244.35</u> 2689,27	<u>0.13</u> 1,43	<u>4.89</u> 53,82	30 км.
720	&C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	438,6	<u>43.64</u> 19140,50	<u>42.65</u> 18706,29	<u>0.13</u> 57,02	<u>0.86</u> 377,19	30 км.
721	&C114-48-1 варіант 4	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 15	м	45,9	<u>27.52</u> 1263,17	<u>26.85</u> 1232,42	<u>0.13</u> 5,97	<u>0.54</u> 24,78	30 км.
722	&C114-48-1 варіант 5	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 20	м	23,46	<u>29.36</u> 688,79	<u>28.65</u> 672,13	<u>0.13</u> 3,05	<u>0.58</u> 13,61	30 км.
723	&C114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	257,04	<u>44.55</u> 11451,13	<u>43.55</u> 11194,09	<u>0.13</u> 33,42	<u>0.87</u> 223,62	30 км.
724	&C114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	88,74	<u>53.73</u> 4768,00	<u>52.55</u> 4663,29	<u>0.13</u> 11,54	<u>1.05</u> 93,17	30 км.
725	&C114-48-1 варіант 8	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 89х3	м	1,7544	<u>278.85</u> 489,21	<u>273.25</u> 479,39	<u>0.13</u> 0,23	<u>5.47</u> 9,59	30 км.
726	&C114-48-1 варіант 9	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 108х3,5 (для гребінки)	м	0,9792	<u>383.81</u> 375,83	<u>376.15</u> 368,33	<u>0.13</u> 0,13	<u>7.53</u> 7,37	30 км.
727	&C114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	900,66	<u>40.42</u> 36404,68	<u>39.50</u> 35576,07	<u>0.13</u> 117,09	<u>0.79</u> 711,52	30 км.
728	&C114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	808	<u>76.63</u> 61917,04	<u>75.00</u> 60600,00	<u>0.13</u> 105,04	<u>1.5</u> 1212,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	C114-49-У варіант 2	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції арматури	м3	0,48	<u>3329,25</u> 1598,04	<u>3212,84</u> 1542,16	<u>51,13</u> 24,54	<u>65,28</u> 31,34	30 км.
730	C114-49-У варіант 3	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції грязьовика	м3	0,035	<u>3329,25</u> 116,52	<u>3212,84</u> 112,45	<u>51,13</u> 1,79	<u>65,28</u> 2,28	30 км.
731	+C114-68-У варіант 1	Мати теплоізоляційні з мінеральної вати, товщиною 40мм	м3	8,963	<u>403,1</u> 3612,99	<u>348,00</u> 3119,12	<u>47,2</u> 423,05	<u>7,9</u> 70,82	30 км.
732	+C114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	1,09	<u>716,34</u> 780,81	<u>680,00</u> 741,20	<u>22,29</u> 24,30	<u>14,05</u> 15,31	30 км.
733	C114-76 варіант 1	Склопластик рулонний РСТ-Ф	1000м2	0,30905	<u>52929,31</u> 16357,80	<u>51759,06</u> 15996,14	<u>132,42</u> 40,92	<u>1037,83</u> 320,74	30 км.
734	&C114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.100 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	924,19	<u>141</u> 130310,79	<u>133,00</u> 122917,27	<u>5,24</u> 4842,76	<u>2,76</u> 2550,76	30 км.
735	&C114-97-5 варіант 4	Утеплювач з базальтової вати Superrock фірми "Rockwool" товщ. 50 мм	м2	78,898	<u>247,47</u> 19524,89	<u>240,00</u> 18935,52	<u>2,62</u> 206,71	<u>4,85</u> 382,66	30 км.
736	&C114-97-5 варіант 6	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.50 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	55	<u>87,33</u> 4803,15	<u>83,00</u> 4565,00	<u>2,62</u> 144,10	<u>1,71</u> 94,05	30 км.
737	&C114-98-У-Т варіант 1	Ізоляція поліпропіленової труби 20мм, толщ.10мм	м	336,6	<u>4,3</u> 1447,38	<u>3,75</u> 1262,25	<u>0,47</u> 158,20	<u>0,08</u> 26,93	30 км.
738	&C114-98-У-Т варіант 2	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.10мм	м	21,42	<u>6,17</u> 132,16	<u>5,58</u> 119,52	<u>0,47</u> 10,07	<u>0,12</u> 2,57	30 км.
739	&C114-98-У-Т варіант 3	Ізоляція поліпропіленової труби 32мм, толщ.10мм	м	23,46	<u>6,66</u> 156,24	<u>6,06</u> 142,17	<u>0,47</u> 11,03	<u>0,13</u> 3,04	30 км.
740	&C114-98-У-Т варіант 4	Ізоляція поліпропіленової труби 40мм, толщ.10мм	м	6,12	<u>6,91</u> 42,29	<u>6,30</u> 38,56	<u>0,47</u> 2,88	<u>0,14</u> 0,85	30 км.
741	&C114-98-У-Т варіант 5	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ.9мм	м	51	<u>6,05</u> 308,55	<u>5,46</u> 278,46	<u>0,47</u> 23,97	<u>0,12</u> 6,12	30 км.
742	&C114-98-1Н	Ізоляція із вспеніного поліетилену K-FLEX PE 13X22	м	222,36	<u>24,53</u> 5454,49	<u>24,00</u> 5336,64	<u>0,05</u> 11,12	<u>0,48</u> 106,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	&C114-121-У-1 варіант 1	Базальтова вата Rockton ф. Rockwool товщ. 100мм	м2	27,72	<u>286.75</u> 7948,71	<u>281.00</u> 7789,32	<u>0.13</u> 3,60	<u>5.62</u> 155,79	30 км.
744	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
745	+C121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100 ф.НПО "Практика"	шт	6	<u>8257.65</u> 49545,90	<u>8150.00</u> 48900,00	<u>46.18</u> 277,08	<u>61.47</u> 368,82	30 км.
746	+C121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8459.15</u> 16918,30	<u>8350.00</u> 16700,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>62.97</u> 125,94	30 км.
747	+C121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	4	<u>8459.15</u> 33836,60	<u>8350.00</u> 33400,00	<u>46.18</u> 184,72	<u>62.97</u> 251,88	30 км.
748	+C121-251 варіант 4	Двері металеві протипожежні 1700x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>14403.4</u> 28806,80	<u>14250.00</u> 28500,00	<u>46.18</u> 92,36	<u>107.22</u> 214,44	30 км.
749	+C121-251 варіант 5	Двері металеві протипожежні ліві 800x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> 8459,15	<u>8350.00</u> 8350,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>62.97</u> 62,97	30 км.
750	+C121-251 варіант 6	Двері металеві протипожежні 1500x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>12942.53</u> 12942,53	<u>12800.00</u> 12800,00	<u>46.18</u> 46,18	<u>96.35</u> 96,35	30 км.
751	+C121-284 варіант 1	Сендвіч-панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 125 мм	м2	74	<u>611.73</u> 45268,02	<u>594.00</u> 43956,00	<u>13.18</u> 975,32	<u>4.55</u> 336,70	30 км.
752	C121-296 варіант 1	Нащільники із оцинкованої сталі	т	0,1331	<u>81183.54</u> 10805,53	<u>80209.78</u> 10675,92	<u>369.42</u> 49,17	<u>604.34</u> 80,44	30 км.
753	C121-623 варіант 1	Прогони покрівельні	т	0,06	<u>46435.35</u> 2786,12	<u>45720.26</u> 2743,22	<u>369.42</u> 22,17	<u>345.67</u> 20,73	30 км.
754	C121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,90603	<u>79561.6</u> 72085,20	<u>78599.91</u> 71213,88	<u>369.42</u> 334,71	<u>592.27</u> 536,61	30 км.
755	+C121-650 варіант 3	Металеві конструкції горожі	т	1,4945	<u>69486.6</u> 103847,72	<u>68599.91</u> 102522,57	<u>369.42</u> 552,10	<u>517.27</u> 773,05	30 км.
756	C121-755 варіант 1	М/к балок з перевагою гарячекатаних профілей	т	0,169	<u>67605.85</u> 11425,39	<u>66729.43</u> 11277,27	<u>373.15</u> 63,06	<u>503.27</u> 85,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	C121-755 варіант 2	М/к кронштейнів та каркасів з перевагою гарячекатаних профілей	т	3,9975441	<u>67605.85</u> 270257,37	<u>66729.43</u> 266753,84	<u>373.15</u> 1491,68	<u>503.27</u> 2011,85	30 км.
758	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0010439	<u>63523.87</u> 66,31	<u>62677.84</u> 65,43	<u>373.15</u> 0,39	<u>472.88</u> 0,49	30 км.
759	+C121-756 варіант 1	М/к рами під обладнання з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,416	<u>75938.45</u> 31590,40	<u>75000.00</u> 31200,00	<u>373.15</u> 155,23	<u>565.3</u> 235,17	30 км.
760	+C121-757 варіант 1	М/к рами	т	0,624	<u>107976.95</u> 67377,62	<u>106800.00</u> 66643,20	<u>373.15</u> 232,85	<u>803.8</u> 501,57	30 км.
761	C121-768 варіант 1	М/к опорного вузла з товстолистової сталі	т	0,043	<u>67511.01</u> 2902,97	<u>66635.30</u> 2865,32	<u>373.15</u> 16,05	<u>502.56</u> 21,60	30 км.
762	+C121-782	Металеві конструкції	т	1,7210044	<u>97828.4</u> 168363,11	<u>96727.00</u> 166467,59	<u>373.15</u> 642,19	<u>728.25</u> 1253,33	30 км.
763	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції стакану	т	0,2226699	<u>97828.4</u> 21783,44	<u>96727.00</u> 21538,19	<u>373.15</u> 83,09	<u>728.25</u> 162,16	30 км.
764	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,3970677	<u>107977.48</u> 150851,85	<u>106800.53</u> 149207,57	<u>373.15</u> 521,32	<u>803.8</u> 1122,96	30 км.
765	&C121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	1550	<u>38.66</u> 59923,00	<u>38.00</u> 58900,00	<u>0.37</u> 573,50	<u>0.29</u> 449,50	30 км.
766	&C122-41-1 варіант 1	Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 1200x2000	шт.	1	<u>142742.37</u> 142742,37	<u>141532.00</u> 141532,00	<u>147.77</u> 147,77	<u>1062.6</u> 1062,60	30 км.
767	&C122-41-2 варіант 1	Двері герметичні посилені для ПРУ ДУ-IV-5 1000x2000	шт.	2	<u>114966.66</u> 229933,32	<u>114000.00</u> 228000,00	<u>110.83</u> 221,66	<u>855.83</u> 1711,66	30 км.
768	&C123-189-1 варіант 1	Двері балконні зі склом утеплені 1100x2000 ф. Харвест Індустріалес	шт	3	<u>7664.31</u> 22992,93	<u>7500.00</u> 22500,00	<u>14.03</u> 42,09	<u>150.28</u> 450,84	30 км.
769	&C123-189-1 варіант 2	Двері балконні зі склом утеплені 1000x2600 ф. Харвест Індустріалес	шт	2	<u>8123.31</u> 16246,62	<u>7950.00</u> 15900,00	<u>14.03</u> 28,06	<u>159.28</u> 318,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	&C123-198-1И варіант 3	Блоки дверні ДВЛ ОдГ 21-7 (вологостійкі)	шт	6	<u>11283.45</u> 67700,70	<u>11043.75</u> 66262,50	<u>18.46</u> 110,76	<u>221,24</u> 1327,44	30 км.
771	&C123-214-1 варіант 1	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (800x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>10669.88</u> 42679,52	<u>10440.00</u> 41760,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>209,21</u> 836,84	30 км.
772	&C123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2100) фірми BRAMA	шт	32	<u>8895.08</u> 284642,56	<u>8700.00</u> 278400,00	<u>20.67</u> 661,44	<u>174,41</u> 5581,12	30 км.
773	&C123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2100) фірми BRAMA	шт	25	<u>8895.08</u> 222377,00	<u>8700.00</u> 217500,00	<u>20.67</u> 516,75	<u>174,41</u> 4360,25	30 км.
774	&C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	24	<u>8895.08</u> 213481,92	<u>8700.00</u> 208800,00	<u>20.67</u> 496,08	<u>174,41</u> 4185,84	30 км.
775	&C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	27	<u>8895.08</u> 240167,16	<u>8700.00</u> 234900,00	<u>20.67</u> 558,09	<u>174,41</u> 4709,07	30 км.
776	&C123-214-1 варіант 6	Двері внутрішні глухі ДВГ (800x2100) фірми BRAMA	шт	7	<u>7263.08</u> 50841,56	<u>7100.00</u> 49700,00	<u>20.67</u> 144,69	<u>142,41</u> 996,87	30 км.
777	&C123-214-1 варіант 7	Двері внутрішні глухі ДВГ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>8844.08</u> 26532,24	<u>8650.00</u> 25950,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>173,41</u> 520,23	30 км.
778	&C123-214-1 варіант 8	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>8997.08</u> 26991,24	<u>8800.00</u> 26400,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>176,41</u> 529,23	30 км.
779	&C123-214-1 варіант 9	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	4	<u>9099.08</u> 36396,32	<u>8900.00</u> 35600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>178,41</u> 713,64	30 км.
780	&C123-214-1 варіант 10	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>9099.08</u> 27297,24	<u>8900.00</u> 26700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>178,41</u> 535,23	30 км.
781	&C123-214-1 варіант 11	Двері внутрішні глухі ДВГ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>10731.08</u> 21462,16	<u>10500.00</u> 21000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>210,41</u> 420,82	30 км.
782	&C123-214-1 варіант 12	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	1	<u>10731.08</u> 10731,08	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>210,41</u> 210,41	30 км.
783	&C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>12714.98</u> 50859,92	<u>12445.00</u> 49780,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>249,31</u> 997,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	&C123-214-1 варіант 14	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2300) фірми BRAMA	шт	13	<u>12873.08</u> 167350,04	<u>12600.00</u> 163800,00	<u>20.67</u> 268,71	<u>252.41</u> 3281,33	30 км.
785	&C123-214-1 варіант 15	Двері внутрішні глухі ДВГ (1900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>16341.08</u> 32682,16	<u>16000.00</u> 32000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>320.41</u> 640,82	30 км.
786	&C123-214-1 варіант 16	Двері внутрішні глухі ДВГ (1700x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>15321.08</u> 30642,16	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>300.41</u> 600,82	30 км.
787	&C123-214-1 варіант 17	Двері внутрішні глухі ДВГ (700x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>7059.08</u> 21177,24	<u>6900.00</u> 20700,00	<u>20.67</u> 62,01	<u>138.41</u> 415,23	30 км.
788	&C123-214-1 варіант 18	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (700x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>7059.08</u> 28236,32	<u>6900.00</u> 27600,00	<u>20.67</u> 82,68	<u>138.41</u> 553,64	30 км.
789	&C123-214-1 варіант 19	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8844.08</u> 8844,08	<u>8650.00</u> 8650,00	<u>20.67</u> 20,67	<u>173.41</u> 173,41	30 км.
790	&C123-214-1 варіант 20	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>8997.08</u> 17994,16	<u>8800.00</u> 17600,00	<u>20.67</u> 41,34	<u>176.41</u> 352,82	30 км.
791	&C123-216-1 варіант 1	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>7535.32</u> 15070,64	<u>7368.00</u> 14736,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>147.75</u> 295,50	30 км.
792	&C123-216-1 варіант 2	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7535.32</u> 7535,32	<u>7368.00</u> 7368,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>147.75</u> 147,75	30 км.
793	&C123-216-1 варіант 3	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1000x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>6104.26</u> 18312,78	<u>5965.00</u> 17895,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>119.69</u> 359,07	30 км.
794	&C123-216-1 варіант 4	Двері внутрішні зі склом 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7338.46</u> 7338,46	<u>7175.00</u> 7175,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.89</u> 143,89	30 км.
795	&C123-216-1 варіант 5	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7323.16</u> 7323,16	<u>7160.00</u> 7160,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>143.59</u> 143,59	30 км.
796	&C123-216-1 варіант 6	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>8014.72</u> 8014,72	<u>7838.00</u> 7838,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>157.15</u> 157,15	30 км.
797	&C123-216-1 варіант 7	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1300x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7928.02</u> 7928,02	<u>7753.00</u> 7753,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>155.45</u> 155,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	&C123-216-1 варіант 8	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200х2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>9057.16</u> 9057,16	<u>8860.00</u> 8860,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>177.59</u> 177,59	30 км.
799	&C123-216-1 варіант 9	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 1200х2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>9057.16</u> 18114,32	<u>8860.00</u> 17720,00	<u>19.57</u> 39,14	<u>177.59</u> 355,18	30 км.
800	&C123-216-1 варіант 10	Двері внутрішні зі склом 1500х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	6	<u>9144.88</u> 54869,28	<u>8946.00</u> 53676,00	<u>19.57</u> 117,42	<u>179.31</u> 1075,86	30 км.
801	&C123-216-1 варіант 11	Двері внутрішні зі склом 1500х2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	5	<u>10010.86</u> 50054,30	<u>9795.00</u> 48975,00	<u>19.57</u> 97,85	<u>196.29</u> 981,45	30 км.
802	&C123-216-1 варіант 12	Двері внутрішні зі склом 1600х2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>10678.96</u> 32036,88	<u>10450.00</u> 31350,00	<u>19.57</u> 58,71	<u>209.39</u> 628,17	30 км.
803	&C123-216-1 варіант 13	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1900х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>11576.56</u> 11576,56	<u>11330.00</u> 11330,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>226.99</u> 226,99	30 км.
804	&C123-216-1 варіант 14	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 2400х2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>16008.46</u> 16008,46	<u>15675.00</u> 15675,00	<u>19.57</u> 19,57	<u>313.89</u> 313,89	30 км.
805	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,139125	<u>18307.02</u> 2546,96	<u>17719.35</u> 2465,20	<u>228.71</u> 31,82	<u>358.96</u> 49,94	30 км.
806	+C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	93,526	<u>59.63</u> 5576,96	<u>58.16</u> 5439,47	<u>0.3</u> 28,06	<u>1.17</u> 109,43	30 км.
807	+C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х54 мм	м	723,93	<u>59.56</u> 43117,27	<u>58.16</u> 42103,77	<u>0.23</u> 166,50	<u>1.17</u> 847,00	30 км.
808	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	329,53705	<u>441.14</u> 145371,97	<u>427.15</u> 140761,75	<u>5.34</u> 1759,73	<u>8.65</u> 2850,49	30 км.
809	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,08504	<u>609.66</u> 661,51	<u>590.09</u> 640,27	<u>7.62</u> 8,27	<u>11.95</u> 12,97	30 км.
810	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	46,4838	<u>625.45</u> 29073,29	<u>605.57</u> 28149,19	<u>7.62</u> 354,21	<u>12.26</u> 569,89	30 км.
811	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07086	<u>9256.66</u> 655,93	<u>8809.07</u> 624,21	<u>266.09</u> 18,86	<u>181.5</u> 12,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,13216	<u>3844.66</u> 508,11	<u>3748.43</u> 495,39	<u>20.84</u> 2,75	<u>75.39</u> 9,97	30 км.
813	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1595	<u>51189</u> 8164,65	<u>49909.91</u> 7960,63	<u>275.38</u> 43,92	<u>1003.71</u> 160,10	30 км.
814	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,62247	<u>49960.97</u> 81060,17	<u>48705.96</u> 79023,96	<u>275.38</u> 446,80	<u>979.63</u> 1589,41	30 км.
815	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,3814	<u>43375.89</u> 16543,56	<u>42250.00</u> 16114,15	<u>275.38</u> 105,03	<u>850.51</u> 324,38	30 км.
816	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,03558	<u>49960.97</u> 101699,55	<u>48705.96</u> 99144,88	<u>275.38</u> 560,56	<u>979.63</u> 1994,11	30 км.
817	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05731	<u>49960.97</u> 2863,26	<u>48705.96</u> 2791,34	<u>275.38</u> 15,78	<u>979.63</u> 56,14	30 км.
818	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,07375	<u>43375.89</u> 46574,86	<u>42250.00</u> 45365,94	<u>275.38</u> 295,69	<u>850.51</u> 913,23	30 км.
819	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,06	<u>43375.89</u> 2602,55	<u>42250.00</u> 2535,00	<u>275.38</u> 16,52	<u>850.51</u> 51,03	30 км.
820	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,78	<u>43375.89</u> 33833,19	<u>42250.00</u> 32955,00	<u>275.38</u> 214,80	<u>850.51</u> 663,39	30 км.
821	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	10,495	<u>43375.89</u> 455229,97	<u>42250.00</u> 443413,75	<u>275.38</u> 2890,11	<u>850.51</u> 8926,11	30 км.
822	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,2435	<u>43869.15</u> 10682,14	<u>42733.59</u> 10405,63	<u>275.38</u> 67,06	<u>860.18</u> 209,45	30 км.
823	C124-32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,2435	<u>19078.16</u> 4645,53	<u>19078.16</u> 4645,53	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
824	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,13	<u>10298.5</u> 1338,81	<u>10298.50</u> 1338,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
825	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,65059	<u>8087.17</u> 29522,94	<u>8087.17</u> 29522,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
826	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,05731	<u>7188.44</u> 411,97	<u>7188.44</u> 411,97	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
827	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,06296	<u>6731.41</u> 7155,22	<u>6731.41</u> 7155,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
828	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,06	<u>5675.17</u> 340,51	<u>5675.17</u> 340,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
829	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,78	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>5025.93</u> 3920,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
830	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	10,495	<u>4701.27</u> 49339,83	<u>4701.27</u> 49339,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
831	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67217.81</u> 739,40	<u>65624.43</u> 721,87	<u>275.38</u> 3,03	<u>1318</u> 14,50	30 км.
832	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0502	<u>46588.93</u> 2338,76	<u>45400.04</u> 2279,08	<u>275.38</u> 13,82	<u>913.51</u> 45,86	30 км.
833	+C126-948 варіант 2	Комплект шарнірний НА-3080-3081 "Lizard", система "Круг"	шт	76	<u>191.49</u> 14553,24	<u>190.00</u> 14440,00	<u>0.06</u> 4,56	<u>1.43</u> 108,68	30 км.
834	+C126-948 варіант 3	Заглушки стійки НА-3017 "Lizard", система "Круг"	шт	38	<u>65.55</u> 2490,90	<u>65.00</u> 2470,00	<u>0.06</u> 2,28	<u>0.49</u> 18,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	+С126-948 варіант 4	Поворот поручня пустотілий НА-3023А "Lizard", система "Круг"	шт	9	<u>357.72</u> 3219,48	<u>355.00</u> 3195,00	<u>0.06</u> 0,54	<u>2.66</u> 23,94	30 км.
836	+С126-948 варіант 5	Тримач огорожі НА-3035 "Lizard", система "Круг"	шт	163	<u>218.69</u> 35646,47	<u>217.00</u> 35371,00	<u>0.06</u> 9,78	<u>1.63</u> 265,69	30 км.
837	+С126-948 варіант 6	Заглушка огорожі НА-3021А "Lizard", система "Круг"	шт	24	<u>117.94</u> 2830,56	<u>117.00</u> 2808,00	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.88</u> 21,12	30 км.
838	+С126-948 варіант 7	Анкер НА-3090 "Lizard", система "Круг"	шт	44	<u>99.3</u> 4369,20	<u>98.50</u> 4334,00	<u>0.06</u> 2,64	<u>0.74</u> 32,56	30 км.
839	+С126-948 варіант 8	Кільце декоративне НА-3027 "Lizard", система "Круг"	шт	18	<u>307.35</u> 5532,30	<u>305.00</u> 5490,00	<u>0.06</u> 1,08	<u>2.29</u> 41,22	30 км.
840	+С126-948 варіант 12	Поворот поручня універсальний НА-3025 "Lizard", система "Круг"	шт	16	<u>458.47</u> 7335,52	<u>455.00</u> 7280,00	<u>0.06</u> 0,96	<u>3.41</u> 54,56	30 км.
841	+С126-948 варіант 14	Фланець високий НА-3050 "Lizard", система "Круг"	шт	19	<u>226.75</u> 4308,25	<u>225.00</u> 4275,00	<u>0.06</u> 1,14	<u>1.69</u> 32,11	30 км.
842	+С126-948 варіант 15	Поворот огорожі універсальний НА-3042 "Lizard", система "Круг"	шт	14	<u>297.27</u> 4161,78	<u>295.00</u> 4130,00	<u>0.06</u> 0,84	<u>2.21</u> 30,94	30 км.
843	+С126-948 варіант 16	Фланець стійки НА-3060 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>45.4</u> 272,40	<u>45.00</u> 270,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.34</u> 2,04	30 км.
844	+С126-948 варіант 17	Прямий з'єднувач стійка-поручень НА-3014 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>65.55</u> 393,30	<u>65.00</u> 390,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.49</u> 2,94	30 км.
845	+С126-948 варіант 18	Заглушки стійки НА-3018 "Lizard", система "Круг"	шт	2	<u>62.02</u> 124,04	<u>61.50</u> 123,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.46</u> 0,92	30 км.
846	+С126-948 варіант 19	Поворот огорожі на 90 град. НА-3041 "Lizard", система "Круг"	шт	5	<u>216.67</u> 1083,35	<u>215.00</u> 1075,00	<u>0.06</u> 0,30	<u>1.61</u> 8,05	30 км.
847	&С126-948-2 варіант 1	Огорожа підсилена d=16 НА-3006 "Lizard", система "Круг"	м.п.	89,1	<u>357.73</u> 31873,74	<u>355.00</u> 31630,50	<u>0.07</u> 6,24	<u>2.66</u> 237,00	30 км.
848	&С126-948-2 варіант 2	Штапик стійки НА-3005-01 "Lizard", система "Круг"	м.п.	66,64	<u>35.33</u> 2354,39	<u>35.00</u> 2332,40	<u>0.07</u> 4,66	<u>0.26</u> 17,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
849	&C126-948-3	Поручень d=50 HA-3001 "Lizard", система "Круг".	м.п.	47,2	<u>584.69</u> 27597,37	<u>580.00</u> 27376,00	<u>0.34</u> 16,05	<u>4.35</u> 205,32	30 км.
850	&C126-948-4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=730 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>478.78</u> 9096,82	<u>475.00</u> 9025,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.56</u> 67,64	30 км.
851	&C126-948-4 варіант 3	Стійка d=40 HA-3004-01, L=790 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>496.92</u> 9441,48	<u>493.00</u> 9367,00	<u>0.22</u> 4,18	<u>3.7</u> 70,30	30 км.
852	&C126-948-4 варіант 4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=835 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	6	<u>525.13</u> 3150,78	<u>521.00</u> 3126,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>3.91</u> 23,46	30 км.
853	&C126-952-1-Л варіант 1	Подовжувач профілів 60/110	шт	60	<u>3.56</u> 213,60	<u>3.50</u> 210,00	<u>0.03</u> 1,80	<u>0.03</u> 1,80	30 км.
854	&C126-952-1-Л варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	139	<u>6.58</u> 914,62	<u>6.50</u> 903,50	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.05</u> 6,95	30 км.
855	&C126-952-1-Л варіант 3	Тяга підвісу	шт	139	<u>5.32</u> 739,48	<u>5.25</u> 729,75	<u>0.03</u> 4,17	<u>0.04</u> 5,56	30 км.
856	&C126-952-1-Л варіант 4	З'єднувач профілей "краб"	шт	338	<u>6.58</u> 2224,04	<u>6.50</u> 2197,00	<u>0.03</u> 10,14	<u>0.05</u> 16,90	30 км.
857	&C126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	747,217	<u>56.29</u> 42060,84	<u>55.00</u> 41096,94	<u>0.19</u> 141,97	<u>1.1</u> 821,93	30 км.
858	&C126-1211-1-М варіант 3	Профіль CW 75	м	184,606	<u>76.69</u> 14157,43	<u>75.00</u> 13845,45	<u>0.19</u> 35,08	<u>1.5</u> 276,90	30 км.
859	&C126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	275,0576	<u>39.46</u> 10853,77	<u>38.50</u> 10589,72	<u>0.19</u> 52,26	<u>0.77</u> 211,79	30 км.
860	&C126-1211-2-Т варіант 3	Профіль UW 75	м	63,578	<u>68.53</u> 4357,00	<u>67.00</u> 4259,73	<u>0.19</u> 12,08	<u>1.34</u> 85,19	30 км.
861	+C126-1300 варіант 1	Кутик для кріплення ковроліну	м	655	<u>76.36</u> 50015,80	<u>75.00</u> 49125,00	<u>0.79</u> 517,45	<u>0.57</u> 373,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
862	+С126-1300 варіант 6	Профілі цокольні	м	485,8	<u>36.06</u> 17517,95	<u>35.00</u> 17003,00	<u>0.79</u> 383,78	<u>0.27</u> 131,17	30 км.
863	&С126-1300-2	Профілі для гіпсокартону направляючі UW75	м	13,4368	<u>69.15</u> 929,15	<u>67.00</u> 900,27	<u>0.79</u> 10,62	<u>1.36</u> 18,26	30 км.
864	&С126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	3385,895	<u>61.75</u> 209079,02	<u>60.50</u> 204846,65	<u>0.79</u> 2674,86	<u>0.46</u> 1557,51	30 км.
865	&С126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	6771,79	<u>61.41</u> 415855,62	<u>60.50</u> 409693,30	<u>0.45</u> 3047,31	<u>0.46</u> 3115,01	30 км.
866	&С126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	3385,895	<u>61.16</u> 207081,34	<u>60.50</u> 204846,65	<u>0.2</u> 677,18	<u>0.46</u> 1557,51	30 км.
867	+С130-10 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=300л Reflex N300	шт	2	<u>12018.85</u> 24037,70	<u>11770.00</u> 23540,00	<u>13.19</u> 26,38	<u>235.66</u> 471,32	30 км.
868	+С130-10 варіант 3	Мембранний бак V=19л	шт	1	<u>2895.97</u> 2895,97	<u>2826.00</u> 2826,00	<u>13.19</u> 13,19	<u>56.78</u> 56,78	30 км.
869	&С130-12-1	Емність пластикова вертикальна двошарова для запасу питної води V=0,2 м3 (у комплекті з кришкою і штуцером 1/2") RV- 200 У Roto EuroPlast	шт	2	<u>2517.15</u> 5034,30	<u>2465.00</u> 4930,00	<u>2.79</u> 5,58	<u>49.36</u> 98,72	30 км.
870	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223.9</u> 1,27	<u>41005.02</u> 1,23	<u>390.96</u> 0,01	<u>827.92</u> 0,03	30 км.
871	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00202	<u>38703.65</u> 78,18	<u>37553.79</u> 75,86	<u>390.96</u> 0,79	<u>758.9</u> 1,53	30 км.
872	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>33940.29</u> 86,21	<u>32883.83</u> 83,52	<u>390.96</u> 0,99	<u>665.5</u> 1,70	30 км.
873	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0471567	<u>95140.29</u> 4486,50	<u>92883.83</u> 4380,09	<u>390.96</u> 18,44	<u>1865.5</u> 87,97	30 км.
874	+С130-41 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0645	<u>103426.1</u> 6670,98	<u>101007.18</u> 6514,96	<u>390.96</u> 25,22	<u>2027.96</u> 130,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
875	&C130-62-1-3Н варіант 1	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,194 кВт, n=2790 об/хв., ВКМ 250 "ВЕНТС"	шт	1	<u>9099.28</u> 9099,28	<u>8918.00</u> 8918,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>178.42</u> 178,42	30 км.
876	&C130-62-1-3Н варіант 3	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2400 об/хв., ВЕНТС 125М "ВЕНТС"	шт	1	<u>1828.72</u> 1828,72	<u>1790.00</u> 1790,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>35.86</u> 35,86	30 км.
877	&C130-62-1-3Н варіант 4	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,037 кВт, n=2500 об/хв., ТТ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>4361.38</u> 4361,38	<u>4273.00</u> 4273,00	<u>2.86</u> 2,86	<u>85.52</u> 85,52	30 км.
878	&C130-231-1-1П варіант 1	Вставка гнучка, розм. 1151x1150мм, довж. 120мм "АСМ"	шт	8	<u>363.4</u> 2907,20	<u>355.00</u> 2840,00	<u>1.27</u> 10,16	<u>7.13</u> 57,04	30 км.
879	&C130-231-1-1П варіант 2	Вставка гнучка, розм. 900x900мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.
880	&C130-231-1-1П варіант 3	Вставка гнучка, розм. 700x700мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	2	<u>358.3</u> 716,60	<u>350.00</u> 700,00	<u>1.27</u> 2,54	<u>7.03</u> 14,06	30 км.
881	&C130-231-1-1П варіант 4	Вставка гнучка, розм. 600, вис. 350мм "АСМ"	шт	4	<u>358.3</u> 1433,20	<u>350.00</u> 1400,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.03</u> 28,12	30 км.
882	&C130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	4,5	<u>280.64</u> 1262,88	<u>275.00</u> 1237,50	<u>0.14</u> 0,63	<u>5.5</u> 24,75	30 км.
883	+C130-236 варіант 1	Глушник шуму пластинчатий, оцинкований, розм. 1200x1000, довж. 1000 (ГП2-2, с.5.904-17) "Інтеркондиціонер"	шт	4	<u>7967</u> 31868,00	<u>7795.60</u> 31182,40	<u>15.18</u> 60,72	<u>156.22</u> 624,88	30 км.
884	+C130-237 варіант 1	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.630/930, L=980 мм ГТК 1-7, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>5086.18</u> 10172,36	<u>4968.40</u> 9936,80	<u>18.05</u> 36,10	<u>99.73</u> 199,46	30 км.
885	+C130-237 варіант 2	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.500/800, L=980 мм ГТК 1-6, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>4659</u> 4659,00	<u>4549.60</u> 4549,60	<u>18.05</u> 18,05	<u>91.35</u> 91,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
886	+С130-246 варіант 1	Глушник шуму прямокутний, оцинкований, розм. 400х200/600х400, L=980 марка ГТП 1-3, с.5.904 - 17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>4652.58</u> 9305,16	<u>4547.00</u> 9094,00	<u>14.35</u> 28,70	<u>91.23</u> 182,46	30 км.
887	С130-254	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 108 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
888	С130-254 варіант 1	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної, діам. 76х3 на 2 штуцери, довж. 790мм	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
889	С130-254 варіант 2	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 108х3,5 на 3 штуцери, довжина 960 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
890	С130-254 варіант 3	Гребінка з труби сталевोї електрозварювальної 89х3 на 2 штуцери, довжина 780 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
891	С130-254 варіант 4	Гребінка з труби сталевої електрозварювальної 89х3 на 2 штуцери, довжина 940 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> 3814,78	<u>1853.30</u> 3706,60	<u>16.69</u> 33,38	<u>37.4</u> 74,80	30 км.
892	С130-255 варіант 1	Гребінка з труби сталевої електрозварювальної 159х4,5 на 4 штуцери, довжина 1140 мм,	комплект	2	<u>2217.96</u> 4435,92	<u>2153.77</u> 4307,54	<u>20.7</u> 41,40	<u>43.49</u> 86,98	30 км.
893	+С130-260 варіант 2	Грязьовик 16-100 Ду 100, Ру16 кгс/см2 з фланцями у відповідь та кріпильними виробами серія 4.903-10 випуск 8 ТЗ4.05.00.000	шт	1	<u>3454.74</u> 3454,74	<u>3350.00</u> 3350,00	<u>37</u> 37,00	<u>67.74</u> 67,74	30 км.
894	С130-263	Дефлектори, типа ЦАГИ N 4 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 400 мм	шт	1	<u>1038.42</u> 1038,42	<u>1013.52</u> 1013,52	<u>4.54</u> 4,54	<u>20.36</u> 20,36	30 км.
895	+С130-285 варіант 1	Зонт круглий, діам. 800мм, марка ЗК 00.000-08, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2839.62</u> 2839,62	<u>2766.00</u> 2766,00	<u>17.94</u> 17,94	<u>55.68</u> 55,68	30 км.
896	+С130-297 варіант 1	Зонт круглий, діам. 250мм, марка ЗК 00.000-01, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>625.73</u> 1251,46	<u>612.00</u> 1224,00	<u>1.46</u> 2,92	<u>12.27</u> 24,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
897	+C130-298 варіант 1	Зонт круглий, марка ЗК 00.000-02 оц. с.5.904-51, діаметр 315 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.12</u> 825,12	<u>807.00</u> 807,00	<u>1.94</u> 1,94	<u>16.18</u> 16,18	30 км.
898	&C130-404-2 варіант 1	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 300х300, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	2	<u>1486.64</u> 2973,28	<u>1454.00</u> 2908,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>29.15</u> 58,30	30 км.
899	&C130-404-2 варіант 2	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 400х400, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	1	<u>1550.9</u> 1550,90	<u>1517.00</u> 1517,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>30.41</u> 30,41	30 км.
900	&C130-404-2 варіант 3	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, круглий, загальнопромисловий, діам.280, L=250 КПУ- 2М-О "ВЕЗА"	шт	1	<u>1238.78</u> 1238,78	<u>1211.00</u> 1211,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>24.29</u> 24,29	30 км.
901	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01538	<u>11084.82</u> 170,48	<u>10476.51</u> 161,13	<u>390.96</u> 6,01	<u>217.35</u> 3,34	30 км.
902	&C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	6	<u>415.71</u> 2494,26	<u>407.50</u> 2445,00	<u>0.06</u> 0,36	<u>8.15</u> 48,90	30 км.
903	&C130-483-4	Затискач для кріплення єврофланця	шт	120	<u>12.96</u> 1555,20	<u>12.67</u> 1520,40	<u>0.04</u> 4,80	<u>0.25</u> 30,00	30 км.
904	C130-531 варіант 1	Уринал керамічний стінний з чотирма шурупами з нікельованими головками для кріплення до стіни із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм	шт	4	<u>1915.6</u> 7662,40	<u>1871.30</u> 7485,20	<u>6.74</u> 26,96	<u>37.56</u> 150,24	30 км.
905	C130-539 варіант 1	Піддон сталевий емальований мілкий (ТУ У 0292839-041-94), розмір 800х800х158 мм	шт	3	<u>1659.01</u> 4977,03	<u>1618.31</u> 4854,93	<u>8.17</u> 24,51	<u>32.53</u> 97,59	30 км.
906	&C130-596-3	Решітка зовнішня серії РН фірми "VENT" 900х900 мм	шт.	8	<u>3014.08</u> 24112,64	<u>2948.00</u> 23584,00	<u>6.98</u> 55,84	<u>59.1</u> 472,80	30 км.
907	+C130-598-1 варіант 1	Гратка припливно-витяжна, розмір 300х300 мм, ОРГ 300hх300 "Вентс"	шт	3	<u>650.82</u> 1952,46	<u>637.50</u> 1912,50	<u>0.56</u> 1,68	<u>12.76</u> 38,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
908	+С130-598-1 варіант 2	Гратка припливно-витяжна, розмір 300х350 мм, ОРГ 300хх350 "Вентс"	шт	1	<u>724.77</u> 724,77	<u>710.00</u> 710,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>14.21</u> 14,21	30 км.
909	+С130-598-1 варіант 3	Гратка припливно-витяжна, розмір 100х150 мм, ОРГ 100хх150 "Вентс"	шт	5	<u>313.71</u> 1568,55	<u>307.00</u> 1535,00	<u>0.56</u> 2,80	<u>6.15</u> 30,75	30 км.
910	+С130-598-1 варіант 4	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х200 мм, ОРГ 150хх200 "Вентс"	шт	2	<u>406.02</u> 812,04	<u>397.50</u> 795,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>7.96</u> 15,92	30 км.
911	+С130-598-1 варіант 5	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х250 мм, ОРГ 250хх250 "Вентс"	шт	4	<u>525.87</u> 2103,48	<u>515.00</u> 2060,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.31</u> 41,24	30 км.
912	+С130-598-1 варіант 7	Гратка припливно-витяжна, розмір 100х200 мм, ОРГ 100хх200 "Вентс"	шт	8	<u>373.89</u> 2991,12	<u>366.00</u> 2928,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>7.33</u> 58,64	30 км.
913	+С130-598-1 варіант 8	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х150 мм, ОРГ 150хх150 "Вентс"	шт	2	<u>332.07</u> 664,14	<u>325.00</u> 650,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>6.51</u> 13,02	30 км.
914	+С130-598-1 варіант 9	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х350 мм, ОРГ 150хх350 "Вентс"	шт	1	<u>577.89</u> 577,89	<u>566.00</u> 566,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>11.33</u> 11,33	30 км.
915	+С130-598-1 варіант 10	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х300 мм, ОРГ 250хх300 "Вентс"	шт	2	<u>618.69</u> 1237,38	<u>606.00</u> 1212,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>12.13</u> 24,26	30 км.
916	+С130-598-1 варіант 11	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х400 мм, ОРГ 250хх400 "Вентс"	шт	1	<u>767.61</u> 767,61	<u>752.00</u> 752,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>15.05</u> 15,05	30 км.
917	+С130-598-1 варіант 12	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х300 мм, ОРГ 200хх300 "Вентс"	шт	6	<u>559.53</u> 3357,18	<u>548.00</u> 3288,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>10.97</u> 65,82	30 км.
918	+С130-598-1 варіант 13	Гратка припливно-витяжна, розмір 200х200 мм, ОРГ 200хх200 "Вентс"	шт	3	<u>437.13</u> 1311,39	<u>428.00</u> 1284,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>8.57</u> 25,71	30 км.
919	+С130-598-1 варіант 14	Гратка припливно-витяжна, розмір 1000х300 мм, ОРГ 1000хх300 "Вентс"	шт	3	<u>1555.05</u> 4665,15	<u>1524.00</u> 4572,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.49</u> 91,47	30 км.
920	+С130-598-1 варіант 15	Гратка припливно-витяжна, розмір 500х150 мм, ОРГ 150хх500 "Вентс"	шт	4	<u>542.19</u> 2168,76	<u>531.00</u> 2124,00	<u>0.56</u> 2,24	<u>10.63</u> 42,52	30 км.
921	+С130-598-1 варіант 16	Гратка припливно-витяжна, розмір 250х200 мм, ОРГ 200хх250 "Вентс"	шт	8	<u>484.05</u> 3872,40	<u>474.00</u> 3792,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>9.49</u> 75,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
922	+С130-598-1 варіант 17	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х700 мм, ОРГ 400хх700 "Вентс"	шт	3	<u>1545.87</u> 4637,61	<u>1515.00</u> 4545,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>30.31</u> 90,93	30 км.
923	+С130-598-1 варіант 18	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х150 мм, ОРГ 150хх400 "Вентс"	шт	15	<u>650.31</u> 9754,65	<u>637.00</u> 9555,00	<u>0.56</u> 8,40	<u>12.75</u> 191,25	30 км.
924	+С130-598-1 варіант 19	Гратка припливно-витяжна, діам. 250 мм, МВ 250 ПФс "Вентс"	шт	10	<u>230.07</u> 2300,70	<u>225.00</u> 2250,00	<u>0.56</u> 5,60	<u>4.51</u> 45,10	30 км.
925	+С130-598-1 варіант 20	Гратка зовнішня, розм. 800х350х мм, РН 350хх800 "Вентс"	шт	1	<u>1621.35</u> 1621,35	<u>1589.00</u> 1589,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>31.79</u> 31,79	30 км.
926	+С130-598-1 варіант 21	Гратка припливно-витяжна, розмір 150х250 мм, ОРГ 150хх250 "Вентс"	шт	2	<u>453.45</u> 906,90	<u>444.00</u> 888,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>8.89</u> 17,78	30 км.
927	&С130-604-1И варіант 5	Гратка металева врегульована ОРГ 250х150 "ВЕНТС"	шт	1	<u>382.64</u> 382,64	<u>375.00</u> 375,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>7.5</u> 7,50	30 км.
928	&С130-604-1И варіант 6	Гратка металева врегульована ОРГ 300х100 "ВЕНТС"	шт	1	<u>346.94</u> 346,94	<u>340.00</u> 340,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>6.8</u> 6,80	30 км.
929	&С130-604-1И варіант 7	Гратка металева врегульована ОРГ 150х150 "ВЕНТС"	шт	2	<u>445.88</u> 891,76	<u>437.00</u> 874,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>8.74</u> 17,48	30 км.
930	&С130-604-1И варіант 8	Гратка металева врегульована ДР 500х250 "ВЕНТС"	шт	24	<u>960.98</u> 23063,52	<u>942.00</u> 22608,00	<u>0.14</u> 3,36	<u>18.84</u> 452,16	30 км.
931	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	10	<u>93.63</u> 936,30	<u>91.37</u> 913,70	<u>0.42</u> 4,20	<u>1.84</u> 18,40	30 км.
932	+С130-606 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для зовнішнього поливального крану, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм В(II)-10-25-36-У	м	105	<u>14.2</u> 1491,00	<u>13.50</u> 1417,50	<u>0.42</u> 44,10	<u>0.28</u> 29,40	30 км.
933	&С130-606-1 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для внутрішнього поливального крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см2], L=5м, діаметр 25 мм В (II)-10-25-36-У	шт	4	<u>69.28</u> 277,12	<u>67.50</u> 270,00	<u>0.42</u> 1,68	<u>1.36</u> 5,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
934	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором Зм-УмОЦБА	комплект	40	<u>2225.88</u> 89035,20	<u>2181.73</u> 87269,20	<u>0.51</u> 20,40	<u>43.64</u> 1745,60	30 км.
935	C130-624 варіант 2	Змішувач для душу двухрукояточний з підводками в роздільних отворах настінний, з душовою сіткою на гнучкому шлангові Зм- ДшДРНШл	комплект	3	<u>625.31</u> 1875,93	<u>612.22</u> 1836,66	<u>0.83</u> 2,49	<u>12.26</u> 36,78	30 км.
936	+C130-631 варіант 1	Ліктьовий змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором. (на умивальник для інвалідів) "Mofem Junior Evo Med"	комплект	1	<u>1887.85</u> 1887,85	<u>1850.00</u> 1850,00	<u>0.83</u> 0,83	<u>37.02</u> 37,02	30 км.
937	+C130-647 варіант 2	Умивальник керамичний для інвалідів з отвором для без перелива "HATRIA"	комплект	1	<u>8066.12</u> 8066,12	<u>7900.00</u> 7900,00	<u>7.96</u> 7,96	<u>158.16</u> 158,16	30 км.
938	+C130-648 варіант 2	Умивальник керамичний овальний другої величини в комплекті з сифоном пляшковим пластмасовим, керамічним постаментом для умивальника та арматурою кріплення Ум Ов 2 вп БС	комплект	2	<u>2233.91</u> 4467,82	<u>2182.50</u> 4365,00	<u>7.61</u> 15,22	<u>43.8</u> 87,60	30 км.
939	+C130-881 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2650	<u>93.25</u> 247112,50	<u>91.06</u> 241309,00	<u>0.36</u> 954,00	<u>1.83</u> 4849,50	30 км.
940	+C130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	610	<u>110.38</u> 67331,80	<u>107.72</u> 65709,20	<u>0.5</u> 305,00	<u>2.16</u> 1317,60	30 км.
941	+C130-883 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	388	<u>123.59</u> 47952,92	<u>120.48</u> 46746,24	<u>0.69</u> 267,72	<u>2.42</u> 938,96	30 км.
942	+C130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	469	<u>143.55</u> 67324,95	<u>139.86</u> 65594,34	<u>0.88</u> 412,72	<u>2.81</u> 1317,89	30 км.
943	C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	265	<u>267.68</u> 70935,20	<u>261.05</u> 69178,25	<u>1.38</u> 365,70	<u>5.25</u> 1391,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	+С130-891 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	87	<u>173.99</u> 15137,13	<u>169.40</u> 14737,80	<u>1.18</u> 102,66	<u>3.41</u> 296,67	30 км.
945	+С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	618	<u>179.82</u> 111128,76	<u>174.86</u> 108063,48	<u>1.43</u> 883,74	<u>3.53</u> 2181,54	30 км.
946	+С130-907 варіант 2	Унітаз для інвалідів з косим випуском з 4-ма отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) "KOLO NOVA PRO"	шт	1	<u>4262.84</u> 4262,84	<u>4170.00</u> 4170,00	<u>9.25</u> 9,25	<u>83.59</u> 83,59	30 км.
947	+С130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідливою поличкою з косим випуском з 4-ма отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	3	<u>2431.4</u> 7294,20	<u>2375.00</u> 7125,00	<u>8.73</u> 26,19	<u>47.67</u> 143,01	30 км.
948	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>184.7</u> 923,50	<u>180.48</u> 902,40	<u>0.6</u> 3,00	<u>3.62</u> 18,10	30 км.
949	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>204.59</u> 1432,13	<u>199.86</u> 1399,02	<u>0.72</u> 5,04	<u>4.01</u> 28,07	30 км.
950	С130-966 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм, фланець 1- 50-10	шт	4	<u>204.59</u> 818,36	<u>199.86</u> 799,44	<u>0.72</u> 2,88	<u>4.01</u> 16,04	30 км.
951	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>247.44</u> 494,88	<u>241.61</u> 483,22	<u>0.98</u> 1,96	<u>4.85</u> 9,70	30 км.
952	С130-971 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм, фланець 1-150Б-10	шт	4	<u>546.16</u> 2184,64	<u>533.14</u> 2132,56	<u>2.31</u> 9,24	<u>10.71</u> 42,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
953	C130-982 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	<u>204.55</u> 409,10	<u>199.86</u> 399,72	<u>0.68</u> 1,36	<u>4.01</u> 8,02	30 км.
954	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	<u>241.66</u> 724,98	<u>236.02</u> 708,06	<u>0.9</u> 2,70	<u>4.74</u> 14,22	30 км.
955	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	9	<u>241.66</u> 2174,94	<u>236.02</u> 2124,18	<u>0.9</u> 8,10	<u>4.74</u> 42,66	30 км.
956	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	11	<u>298.62</u> 3284,82	<u>291.57</u> 3207,27	<u>1.19</u> 13,09	<u>5.86</u> 64,46	30 км.
957	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	3	<u>298.62</u> 895,86	<u>291.57</u> 874,71	<u>1.19</u> 3,57	<u>5.86</u> 17,58	30 км.
958	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	7	<u>329.87</u> 2309,09	<u>322.10</u> 2254,70	<u>1.3</u> 9,10	<u>6.47</u> 45,29	30 км.
959	C130-985 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	5	<u>329.87</u> 1649,35	<u>322.10</u> 1610,50	<u>1.3</u> 6,50	<u>6.47</u> 32,35	30 км.
960	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	3	<u>412.36</u> 1237,08	<u>402.62</u> 1207,86	<u>1.65</u> 4,95	<u>8.09</u> 24,27	30 км.
961	C130-987 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	1	<u>520.58</u> 520,58	<u>508.14</u> 508,14	<u>2.23</u> 2,23	<u>10.21</u> 10,21	30 км.
962	C130-997	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>164.7</u> 658,80	<u>161.06</u> 644,24	<u>0.41</u> 1,64	<u>3.23</u> 12,92	30 км.
963	C130-998	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>198.84</u> 795,36	<u>194.32</u> 777,28	<u>0.62</u> 2,48	<u>3.9</u> 15,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
964	&C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	114	<u>7.65</u> 872,10	<u>7.50</u> 855,00	<u>-</u> -	<u>0.15</u> 17,10	
965	&C130-1097-2 варіант 1	Хомут сталевий, діаметр 110 мм	шт	15	<u>8.31</u> 124,65	<u>8.15</u> 122,25	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 2,40	
966	&C130-1097-2 варіант 4	Хомут S-образний 2" (d50мм) гайка М8/М10	шт	4	<u>67.83</u> 271,32	<u>66.50</u> 266,00	<u>-</u> -	<u>1.33</u> 5,32	
967	&C130-1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка М8/М10	шт	22	<u>79.87</u> 1757,14	<u>78.30</u> 1722,60	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 34,54	
968	C130-1103	Блочки	шт	8	<u>7.48</u> 59,84	<u>7.25</u> 58,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.15</u> 1,20	30 км.
969	+C130-1104 варіант 7	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 20 мм	шт	2	<u>388.79</u> 777,58	<u>380.30</u> 760,60	<u>0.87</u> 1,74	<u>7.62</u> 15,24	30 км.
970	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	114	<u>236.83</u> 26998,62	<u>231.32</u> 26370,48	<u>0.87</u> 99,18	<u>4.64</u> 528,96	30 км.
971	C130-1124 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,7	<u>541.86</u> 379,30	<u>529.39</u> 370,57	<u>1.85</u> 1,30	<u>10.62</u> 7,43	30 км.
972	C130-1124 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,24	<u>541.86</u> 130,05	<u>529.39</u> 127,05	<u>1.85</u> 0,44	<u>10.62</u> 2,56	30 км.
973	C130-1124 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	6,79	<u>541.86</u> 3679,23	<u>529.39</u> 3594,56	<u>1.85</u> 12,56	<u>10.62</u> 72,11	30 км.
974	C130-1124 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	0,44	<u>541.86</u> 238,42	<u>529.39</u> 232,93	<u>1.85</u> 0,81	<u>10.62</u> 4,68	30 км.
975	C130-1124 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,1	<u>541.86</u> 596,05	<u>529.39</u> 582,33	<u>1.85</u> 2,04	<u>10.62</u> 11,68	30 км.
976	C130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	6,68	<u>541.86</u> 3619,62	<u>529.39</u> 3536,33	<u>1.85</u> 12,36	<u>10.62</u> 70,93	30 км.
977	C130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	3,77	<u>541.86</u> 2042,81	<u>529.39</u> 1995,80	<u>1.85</u> 6,97	<u>10.62</u> 40,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
978	C130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	3,96	<u>541.86</u> 2145,77	<u>529.39</u> 2096,38	<u>1.85</u> 7,33	<u>10.62</u> 42,06	30 км.
979	C130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	10,67	<u>541.86</u> 5781,65	<u>529.39</u> 5648,59	<u>1.85</u> 19,74	<u>10.62</u> 113,32	30 км.
980	C130-1124 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	2,83	<u>541.86</u> 1533,46	<u>529.39</u> 1498,17	<u>1.85</u> 5,24	<u>10.62</u> 30,05	30 км.
981	C130-1124 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> 1701,44	<u>529.39</u> 1662,28	<u>1.85</u> 5,81	<u>10.62</u> 33,35	30 км.
982	C130-1124 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	4,01	<u>541.86</u> 2172,86	<u>529.39</u> 2122,85	<u>1.85</u> 7,42	<u>10.62</u> 42,59	30 км.
983	C130-1124 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,03	<u>541.86</u> 3267,42	<u>529.39</u> 3192,22	<u>1.85</u> 11,16	<u>10.62</u> 64,04	30 км.
984	+C130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,77	<u>1531.89</u> 22626,02	<u>1500.00</u> 22155,00	<u>1.85</u> 27,32	<u>30.04</u> 443,70	30 км.
985	+C130-1124 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125/200x150 мм	м2	0,136	<u>766.89</u> 104,30	<u>750.00</u> 102,00	<u>1.85</u> 0,25	<u>15.04</u> 2,05	30 км.
986	+C130-1124 варіант 19	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,413	<u>1531.89</u> 2164,56	<u>1500.00</u> 2119,50	<u>1.85</u> 2,61	<u>30.04</u> 42,45	30 км.
987	+C130-1124 варіант 20	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2,51	<u>1531.89</u> 3845,04	<u>1500.00</u> 3765,00	<u>1.85</u> 4,64	<u>30.04</u> 75,40	30 км.
988	+C130-1125 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x150 мм	м2	0,6	<u>1532.49</u> 919,49	<u>1500.00</u> 900,00	<u>2.44</u> 1,46	<u>30.05</u> 18,03	30 км.
989	+C130-1125 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x250 мм	м2	3	<u>1532.49</u> 4597,47	<u>1500.00</u> 4500,00	<u>2.44</u> 7,32	<u>30.05</u> 90,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
990	+С130-1125 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> 2451,98	<u>1500.00</u> 2400,00	<u>2.44</u> 3,90	<u>30.05</u> 48,08	30 км.
991	+С130-1125 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х200 мм	м2	1,4	<u>1532.49</u> 2145,49	<u>1500.00</u> 2100,00	<u>2.44</u> 3,42	<u>30.05</u> 42,07	30 км.
992	+С130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	9,6	<u>1532.49</u> 14711,90	<u>1500.00</u> 14400,00	<u>2.44</u> 23,42	<u>30.05</u> 288,48	30 км.
993	С130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	42,8	<u>486.88</u> 20838,46	<u>475.13</u> 20335,56	<u>2.2</u> 94,16	<u>9.55</u> 408,74	30 км.
994	С130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	108,86	<u>486.88</u> 53001,76	<u>475.13</u> 51722,65	<u>2.2</u> 239,49	<u>9.55</u> 1039,62	30 км.
995	С130-1126 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	12,28	<u>486.88</u> 5978,89	<u>475.13</u> 5834,60	<u>2.2</u> 27,02	<u>9.55</u> 117,27	30 км.
996	С130-1126 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 280	м2	7,04	<u>486.88</u> 3427,64	<u>475.13</u> 3344,92	<u>2.2</u> 15,49	<u>9.55</u> 67,23	30 км.
997	С130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	29,84	<u>486.88</u> 14528,50	<u>475.13</u> 14177,88	<u>2.2</u> 65,65	<u>9.55</u> 284,97	30 км.
998	С130-1126 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	6,93	<u>486.88</u> 3374,08	<u>475.13</u> 3292,65	<u>2.2</u> 15,25	<u>9.55</u> 66,18	30 км.
999	С130-1126 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	35,95	<u>486.88</u> 17503,34	<u>475.13</u> 17080,92	<u>2.2</u> 79,09	<u>9.55</u> 343,33	30 км.
1000	С130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	10,69	<u>486.88</u> 5204,75	<u>475.13</u> 5079,14	<u>2.2</u> 23,52	<u>9.55</u> 102,09	30 км.
1001	С130-1126 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 225	м2	17,66	<u>486.88</u> 8598,30	<u>475.13</u> 8390,80	<u>2.2</u> 38,85	<u>9.55</u> 168,65	30 км.
1002	+С130-1126 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250/315 мм	м2	0,7	<u>1532.24</u> 1072,57	<u>1500.00</u> 1050,00	<u>2.2</u> 1,54	<u>30.04</u> 21,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1003	+С130-1126 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	11,78	<u>1532.24</u> 18049,79	<u>1500.00</u> 17670,00	<u>2.2</u> 25,92	<u>30.04</u> 353,87	30 км.
1004	С130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	130,63	<u>458.25</u> 59861,20	<u>446.64</u> 58344,58	<u>2.62</u> 342,25	<u>8.99</u> 1174,37	30 км.
1005	С130-1127 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	57,81	<u>458.25</u> 26491,43	<u>446.64</u> 25820,26	<u>2.62</u> 151,46	<u>8.99</u> 519,71	30 км.
1006	С130-1127 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	3,14	<u>458.25</u> 1438,91	<u>446.64</u> 1402,45	<u>2.62</u> 8,23	<u>8.99</u> 28,23	30 км.
1007	С130-1127 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	14,07	<u>458.25</u> 6447,58	<u>446.64</u> 6284,22	<u>2.62</u> 36,86	<u>8.99</u> 126,50	30 км.
1008	С130-1127 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	7,04	<u>458.25</u> 3226,08	<u>446.64</u> 3144,35	<u>2.62</u> 18,44	<u>8.99</u> 63,29	30 км.
1009	С130-1127 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	1,26	<u>458.25</u> 577,40	<u>446.64</u> 562,77	<u>2.62</u> 3,30	<u>8.99</u> 11,33	30 км.
1010	+С130-1127 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 мм	м2	31,42	<u>1895.79</u> 59565,72	<u>1856.00</u> 58315,52	<u>2.62</u> 82,32	<u>37.17</u> 1167,88	30 км.
1011	С130-1128 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, 800x400 мм	м2	96	<u>600.36</u> 57634,56	<u>586.15</u> 56270,40	<u>2.44</u> 234,24	<u>11.77</u> 1129,92	30 км.
1012	С130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x140 мм	м2	1,62	<u>600.36</u> 972,58	<u>586.15</u> 949,56	<u>2.44</u> 3,95	<u>11.77</u> 19,07	30 км.
1013	С130-1128 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	2,4	<u>600.36</u> 1440,86	<u>586.15</u> 1406,76	<u>2.44</u> 5,86	<u>11.77</u> 28,24	30 км.
1014	С130-1128 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	2,6	<u>600.36</u> 1560,94	<u>586.15</u> 1523,99	<u>2.44</u> 6,34	<u>11.77</u> 30,61	30 км.
1015	С130-1128 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерізу, 300x300 мм	м2	7,2	<u>600.36</u> 4322,59	<u>586.15</u> 4220,28	<u>2.44</u> 17,57	<u>11.77</u> 84,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1016	C130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х300 мм	м2	2,7	<u>600.36</u> 1620,97	<u>586.15</u> 1582,61	<u>2.44</u> 6,59	<u>11.77</u> 31,77	30 км.
1017	C130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	4,8	<u>600.36</u> 2881,73	<u>586.15</u> 2813,52	<u>2.44</u> 11,71	<u>11.77</u> 56,50	30 км.
1018	C130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х400 мм	м2	38,5	<u>600.36</u> 23113,86	<u>586.15</u> 22566,78	<u>2.44</u> 93,94	<u>11.77</u> 453,14	30 км.
1019	C130-1128 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х400 мм	м2	4,2	<u>600.36</u> 2521,51	<u>586.15</u> 2461,83	<u>2.44</u> 10,25	<u>11.77</u> 49,43	30 км.
1020	C130-1128 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 700х400 мм	м2	6,6	<u>600.36</u> 3962,38	<u>586.15</u> 3868,59	<u>2.44</u> 16,10	<u>11.77</u> 77,69	30 км.
1021	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	108	<u>600.36</u> 64838,88	<u>586.15</u> 63304,20	<u>2.44</u> 263,52	<u>11.77</u> 1271,16	30 км.
1022	C130-1128 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х200 мм	м2	14,4	<u>600.36</u> 8645,18	<u>586.15</u> 8440,56	<u>2.44</u> 35,14	<u>11.77</u> 169,48	30 км.
1023	C130-1128 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	30,4	<u>600.36</u> 18250,94	<u>586.15</u> 17818,96	<u>2.44</u> 74,18	<u>11.77</u> 357,80	30 км.
1024	C130-1128 варіант 14	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 900х900 мм	м2	2,88	<u>600.36</u> 1729,04	<u>586.15</u> 1688,11	<u>2.44</u> 7,03	<u>11.77</u> 33,90	30 км.
1025	C130-1128 варіант 15	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	28,5	<u>600.36</u> 17110,26	<u>586.15</u> 16705,28	<u>2.44</u> 69,54	<u>11.77</u> 335,44	30 км.
1026	C130-1128 варіант 16	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х350 мм	м2	4,75	<u>600.36</u> 2851,71	<u>586.15</u> 2784,21	<u>2.44</u> 11,59	<u>11.77</u> 55,91	30 км.
1027	C130-1128 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 885х815/500мм L=350 мм	м2	2,336	<u>600.36</u> 1402,44	<u>586.15</u> 1369,25	<u>2.44</u> 5,70	<u>11.77</u> 27,49	30 км.
1028	+C130-1128 варіант 19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	76,4	<u>1895.61</u> 144824,60	<u>1856.00</u> 141798,40	<u>2.44</u> 186,42	<u>37.17</u> 2839,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1029	&C130-1128-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800x900x700	шт	1	<u>2284.18</u> 2284,18	<u>2239.00</u> 2239,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>44.79</u> 44,79	30 км.
1030	&C130-1128-1 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x720x1150	шт	1	<u>3560.2</u> 3560,20	<u>3490.00</u> 3490,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>69.81</u> 69,81	30 км.
1031	&C130-1128-1 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 300x1100/діам. 450, вис.500мм	шт	2	<u>765.4</u> 1530,80	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>15.01</u> 30,02	30 км.
1032	&C130-1128-1 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.
1033	&C130-1128-1 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 630, вис.400мм	шт	1	<u>751.32</u> 751,32	<u>736.20</u> 736,20	<u>0.39</u> 0,39	<u>14.73</u> 14,73	30 км.
1034	&C130-1128-1 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/650x300, вис.200мм	шт	2	<u>751.32</u> 1502,64	<u>736.20</u> 1472,40	<u>0.39</u> 0,78	<u>14.73</u> 29,46	30 км.
1035	&C130-1128-1 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 700x700/діам.500, вис.360мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
1036	&C130-1128-1 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800x350/600x350, вис.300мм	шт	1	<u>648.1</u> 648,10	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>12.71</u> 12,71	30 км.
1037	&C130-1128-1 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600x350/діам. 350, вис.200мм	шт	1	<u>291.1</u> 291,10	<u>285.00</u> 285,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>5.71</u> 5,71	30 км.
1038	&C130-1128-1 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600x350/400x200, вис.200мм	шт	2	<u>291.1</u> 582,20	<u>285.00</u> 570,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>5.71</u> 11,42	30 км.
1039	&C130-1128-1 варіант 11	Короб з оцинкованої сталі, товщ. 1мм, розм. 800x400x400	шт	1	<u>956.14</u> 956,14	<u>937.00</u> 937,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>18.75</u> 18,75	30 км.
1040	C130-1129 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі, товщиною 0,9 мм, 1150x1150, довж.600мм	м2	2,76	<u>566.84</u> 1564,48	<u>551.89</u> 1523,22	<u>3.84</u> 10,60	<u>11.11</u> 30,66	30 км.
1041	&C130-1129-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.
1042	&C130-1129-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/ 800x400, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> 568,63	<u>551.89</u> 551,89	<u>5.59</u> 5,59	<u>11.15</u> 11,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043	&C130-1129-4 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x700x1150	шт	1	<u>3317.23</u> 3317,23	<u>3236.83</u> 3236,83	<u>15.36</u> 15,36	<u>65.04</u> 65,04	30 км.
1044	&C130-1129-4 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x720x1740	шт	1	<u>4611.18</u> 4611,18	<u>4505.40</u> 4505,40	<u>15.36</u> 15,36	<u>90.42</u> 90,42	30 км.
1045	&C130-1129-4 варіант 3	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1900x500x1540	шт	1	<u>5246.23</u> 5246,23	<u>5128.00</u> 5128,00	<u>15.36</u> 15,36	<u>102.87</u> 102,87	30 км.
1046	C130-1133 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x150 мм	м2	2,8	<u>655.82</u> 1836,30	<u>640.52</u> 1793,46	<u>2.44</u> 6,83	<u>12.86</u> 36,01	30 км.
1047	C130-1133 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x200 мм	м2	1,6	<u>655.82</u> 1049,31	<u>640.52</u> 1024,83	<u>2.44</u> 3,90	<u>12.86</u> 20,58	30 км.
1048	C130-1133 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x200 мм	м2	1,8	<u>655.82</u> 1180,48	<u>640.52</u> 1152,94	<u>2.44</u> 4,39	<u>12.86</u> 23,15	30 км.
1049	C130-1133 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x250 мм	м2	2	<u>655.82</u> 1311,64	<u>640.52</u> 1281,04	<u>2.44</u> 4,88	<u>12.86</u> 25,72	30 км.
1050	&C130-1156-1	Лійки водостоків чавунні з кріпильними деталлями.	шт	7	<u>873.76</u> 6116,32	<u>850.00</u> 5950,00	<u>6.63</u> 46,41	<u>17.13</u> 119,91	30 км.
1051	&C130-1156- 1-У варіант 1	Решітка захистна для лійки водостоку	шт	12	<u>46.01</u> 552,12	<u>45.00</u> 540,00	<u>0.11</u> 1,32	<u>0.9</u> 10,80	30 км.
1052	+C130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	75	<u>498.16</u> 37362,00	<u>488.00</u> 36600,00	<u>0.39</u> 29,25	<u>9.77</u> 732,75	30 км.
1053	+C130-1190 варіант 2	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 42	м	60	<u>801.1</u> 48066,00	<u>785.00</u> 47100,00	<u>0.39</u> 23,40	<u>15.71</u> 942,60	30 км.
1054	+C130-1190 варіант 3	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 35	м	19	<u>600.16</u> 11403,04	<u>588.00</u> 11172,00	<u>0.39</u> 7,41	<u>11.77</u> 223,63	30 км.
1055	+C130-1190 варіант 4	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 22	м	34	<u>413.5</u> 14059,00	<u>405.00</u> 13770,00	<u>0.39</u> 13,26	<u>8.11</u> 275,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1056	+С130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	70	<u>120.66</u> 8446,20	<u>117.90</u> 8253,00	<u>0.39</u> 27,30	<u>2.37</u> 165,90	30 км.
1057	+С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	68	<u>193.18</u> 13136,24	<u>189.00</u> 12852,00	<u>0.39</u> 26,52	<u>3.79</u> 257,72	30 км.
1058	+С130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	24	<u>259.48</u> 6227,52	<u>254.00</u> 6096,00	<u>0.39</u> 9,36	<u>5.09</u> 122,16	30 км.
1059	+С130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	16	<u>358.11</u> 5729,76	<u>350.70</u> 5611,20	<u>0.39</u> 6,24	<u>7.02</u> 112,32	30 км.
1060	+С130-1190 варіант 9	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 19	м	2	<u>407.38</u> 814,76	<u>399.00</u> 798,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>7.99</u> 15,98	30 км.
1061	+С130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	10	<u>252.38</u> 2523,80	<u>245.42</u> 2454,20	<u>2.01</u> 20,10	<u>4.95</u> 49,50	30 км.
1062	&С130-1200-1 варіант 1	Шафа навісна для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52NKS (900х700х200мм)- комплект з 2 вогнегасниками	шт	15	<u>14622.7</u> 219340,50	<u>14334.20</u> 215013,00	<u>1.78</u> 26,70	<u>286.72</u> 4300,80	30 км.
1063	&С130-1200-1 варіант 2	Шафа вбудована для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52WKS (900х700х200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	6	<u>14791.82</u> 88750,92	<u>14500.00</u> 87000,00	<u>1.78</u> 10,68	<u>290.04</u> 1740,24	30 км.
1064	С142-10-2	Вода	м3	224,55174	<u>42.1</u> 9453,63	<u>42.10</u> 9453,63	- -	- -	
1065	&С147-1-16-1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 220 мм	шт	15	<u>10.77</u> 161,55	<u>10.50</u> 157,50	<u>0.06</u> 0,90	<u>0.21</u> 3,15	30 км.
1066	&С147-1-16-1 варіант 1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 210 мм	шт	20	<u>10.16</u> 203,20	<u>9.90</u> 198,00	<u>0.06</u> 1,20	<u>0.2</u> 4,00	30 км.
1067	&С147-1-16-1 варіант 2	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 350 мм	шт	8	<u>16.89</u> 135,12	<u>16.50</u> 132,00	<u>0.06</u> 0,48	<u>0.33</u> 2,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1068	&C147-1-16-1 варіант 3	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 190 мм	шт	17	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.50</u> 42,50	<u>0.06</u> 1,02	<u>0.05</u> 0,85	30 км.
1069	&C147-1-16-1 варіант 4	Шпилька METALVIS 5Z08-2L2, довжина 450 мм	шт	24	<u>3.88</u> 93,12	<u>3.74</u> 89,76	<u>0.06</u> 1,44	<u>0.08</u> 1,92	30 км.
1070	&C147-1-16-1 варіант 5	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 320 мм	шт	12	<u>4.35</u> 52,20	<u>4.20</u> 50,40	<u>0.06</u> 0,72	<u>0.09</u> 1,08	30 км.
1071	&C147-1-16-1 варіант 6	Анкер ЕТКД 8х100 METALVIS	шт	25	<u>5.88</u> 147,00	<u>5.70</u> 142,50	<u>0.06</u> 1,50	<u>0.12</u> 3,00	30 км.
1072	+C153-14 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,07	<u>42459.24</u> 2972,15	<u>41500.00</u> 2905,00	<u>126.71</u> 8,87	<u>832.53</u> 58,28	30 км.
1073	+C154-100 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки, ТПП 10х2х0,5мм	1000м	1,29336	<u>35605.88</u> 46051,22	<u>34825.00</u> 45041,26	<u>82.73</u> 107,00	<u>698.15</u> 902,96	30 км.
1074	+C154-101 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки ТПП 20х2х0,5	1000м	0,1071	<u>62221.15</u> 6663,89	<u>60880.00</u> 6520,25	<u>121.13</u> 12,97	<u>1220.02</u> 130,67	30 км.
1075	&C154-101-4 варіант 3	Кабель ALAY-net SF/UTP LSOH CAT.5E 4х2х24AWG	1000м	0,0515	<u>52052.05</u> 2680,68	<u>51000.00</u> 2626,50	<u>31.42</u> 1,62	<u>1020.63</u> 52,56	30 км.
1076	+C154-114 варіант 1	Кабель інтерфейсний з ізоляцією провідника з фізично спіненого поліетилену, з екраном з алюмолавсана, з оплеткою з лудженої міді, в оболонці з ПВХ, світлостабілізованого поліетилену, з бронею зі сталевий гофрованої стрічки, що не поширює горіння КИПвЭВ 10х2х0,78мм	1000м	2,51124	<u>198998.98</u> 499734,20	<u>195000.00</u> 489691,80	<u>97.04</u> 243,69	<u>3901.94</u> 9798,71	30 км.
1077	+C157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,75 мм2	1000м	0,035	<u>4421.52</u> 154,75	<u>4330.00</u> 151,55	<u>4.82</u> 0,17	<u>86.7</u> 3,03	30 км.
1078	+C157-262 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2	1000м	0,005	<u>5248.25</u> 26,24	<u>5140.00</u> 25,70	<u>5.34</u> 0,03	<u>102.91</u> 0,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1079	+C157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм ²	1000м	0,00612	<u>79644.74</u> 487,43	<u>78000.00</u> 477,36	<u>83.08</u> 0,51	<u>1561.66</u> 9,56	30 км.
1080	+C157-274 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 25 мм ²	1000м	0,00204	<u>117161.2</u> 239,01	<u>114740.00</u> 234,07	<u>123.92</u> 0,25	<u>2297.28</u> 4,69	30 км.
1081	&C158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	1000м	0,1795	<u>59253.99</u> 10636,09	<u>58000.00</u> 10411,00	<u>92.15</u> 16,54	<u>1161.84</u> 208,55	30 км.
1082	&C158-1-16 варіант 7	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	3,605	<u>45993.99</u> 165808,33	<u>45000.00</u> 162225,00	<u>92.15</u> 332,20	<u>901.84</u> 3251,13	30 км.
1083	&C158-1-16 варіант 8	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 3x1,5	1000м	0,0765	<u>66393.99</u> 5079,14	<u>65000.00</u> 4972,50	<u>92.15</u> 7,05	<u>1301.84</u> 99,59	30 км.
1084	&C158-1-16 варіант 9	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 4x1,5	1000м	0,0357	<u>117393.99</u> 4190,97	<u>115000.00</u> 4105,50	<u>92.15</u> 3,29	<u>2301.84</u> 82,18	30 км.
1085	&C158-1-18 варіант 5	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	3,09	<u>31646.7</u> 97788,30	<u>31000.00</u> 95790,00	<u>26.18</u> 80,90	<u>620.52</u> 1917,40	30 км.
1086	&C158-1-18 варіант 6	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,255	<u>18692.7</u> 4766,64	<u>18300.00</u> 4666,50	<u>26.18</u> 6,68	<u>366.52</u> 93,46	30 км.
1087	&C158-1-18 варіант 7	Кабель з'єднувальний вогнестійкий J-H(St)H 1x2x0,8	1000м	0,051	<u>15938.7</u> 812,87	<u>15600.00</u> 795,60	<u>26.18</u> 1,34	<u>312.52</u> 15,93	30 км.
1088	&C158-1-18 варіант 8	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	2,091	<u>37613.7</u> 78650,25	<u>36850.00</u> 77053,35	<u>26.18</u> 54,74	<u>737.52</u> 1542,16	30 км.
1089	&C158-1-18 варіант 9	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8	1000м	0,153	<u>69641.7</u> 10655,18	<u>68250.00</u> 10442,25	<u>26.18</u> 4,01	<u>1365.52</u> 208,92	30 км.
1090	&C158-1-22 варіант 5	Кабель КОВВнг 4x2x1,05	1000м	20,6	<u>61233.82</u> 1261416,69	<u>60000.00</u> 1236000,00	<u>33.16</u> 683,10	<u>1200.66</u> 24733,59	30 км.
1091	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00006263	<u>81517.02</u> 5,11	<u>79527.69</u> 4,98	<u>390.96</u> 0,02	<u>1598.37</u> 0,11	30 км.
1092	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0516808	<u>37367.29</u> 1931,17	<u>36285.53</u> 1875,27	<u>349.07</u> 18,04	<u>732.69</u> 37,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1093	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0876	<u>33040.92</u> 2894,38	<u>32117.68</u> 2813,51	<u>275.38</u> 24,12	<u>647.86</u> 56,75	30 км.
1094	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,082739	<u>43240.92</u> 3577,71	<u>42117.68</u> 3484,77	<u>275.38</u> 22,78	<u>847.86</u> 70,16	30 км.
1095	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,09244	<u>43632.58</u> 4033,40	<u>42501.66</u> 3928,85	<u>275.38</u> 25,46	<u>855.54</u> 79,09	30 км.
1096	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	1,8425	<u>42460.41</u> 78233,31	<u>41352.47</u> 76191,93	<u>275.38</u> 507,39	<u>832.56</u> 1533,99	30 км.
1097	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	471,72	<u>16.65</u> 7854,14	<u>16.29</u> 7684,32	<u>0.03</u> 14,15	<u>0.33</u> 155,67	30 км.
1098	C1112-27	Карборунд	кг	1,85536	<u>60.83</u> 112,86	<u>59.12</u> 109,69	<u>0.52</u> 0,96	<u>1.19</u> 2,21	30 км.
1099	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,06018667	<u>160164.38</u> 9639,76	<u>156428.27</u> 9414,90	<u>595.63</u> 35,85	<u>3140.48</u> 189,01	30 км.
1100	C1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,0030336	<u>19005.16</u> 57,65	<u>18136.15</u> 55,02	<u>496.36</u> 1,51	<u>372.65</u> 1,12	30 км.
1101	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00581	<u>110658.39</u> 642,93	<u>107850.45</u> 626,61	<u>638.17</u> 3,71	<u>2169.77</u> 12,61	30 км.
1102	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00032	<u>106086.94</u> 33,95	<u>103368.63</u> 33,08	<u>638.17</u> 0,20	<u>2080.14</u> 0,67	30 км.
1103	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0050495	<u>21514.85</u> 108,64	<u>20615.54</u> 104,10	<u>477.45</u> 2,41	<u>421.86</u> 2,13	30 км.
1104	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00332	<u>31863.74</u> 105,79	<u>30643.33</u> 101,74	<u>595.63</u> 1,98	<u>624.78</u> 2,07	30 км.
1105	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,00008	<u>61040</u> 4,88	<u>59247.51</u> 4,74	<u>595.63</u> 0,05	<u>1196.86</u> 0,09	30 км.
1106	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,384515	<u>3775.42</u> 1451,71	<u>3214.49</u> 1236,02	<u>486.9</u> 187,22	<u>74.03</u> 28,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1107	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0204928	<u>44140.56</u> 904,56	<u>42679.43</u> 874,62	<u>595.63</u> 12,21	<u>865.5</u> 17,73	30 км.
1108	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	<u>224300.08</u> 103,18	<u>219442.16</u> 100,94	<u>459.88</u> 0,21	<u>4398.04</u> 2,03	30 км.
1109	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006823	<u>287033.74</u> 195,84	<u>280810.00</u> 191,60	<u>595.63</u> 0,41	<u>5628.11</u> 3,83	30 км.
1110	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00005	<u>75596.88</u> 3,78	<u>73518.96</u> 3,68	<u>595.63</u> 0,03	<u>1482.29</u> 0,07	30 км.
1111	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000385	<u>69585.14</u> 26,79	<u>67625.10</u> 26,04	<u>595.63</u> 0,23	<u>1364.41</u> 0,52	30 км.
1112	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00342	<u>94574.9</u> 323,45	<u>92124.86</u> 315,07	<u>595.63</u> 2,04	<u>1854.41</u> 6,34	30 км.
1113	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес 3в1"	т	0,0192	<u>398407.54</u> 7649,42	<u>390000.00</u> 7488,00	<u>595.63</u> 11,44	<u>7811.91</u> 149,98	30 км.
1114	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,3871266	<u>225857.54</u> 87435,46	<u>220833.33</u> 85490,46	<u>595.63</u> 230,58	<u>4428.58</u> 1714,42	30 км.
1115	+C1113-279 варіант 1	Фарба вогнезахисна	т	0,0402	<u>419117.59</u> 16848,53	<u>410374.88</u> 16497,07	<u>524.72</u> 21,09	<u>8217.99</u> 330,37	30 км.
1116	&C1113-292-1	Вогнебіозахисний состав "NEOMID ОЗП"	кг	162,65	<u>33.68</u> 5478,05	<u>32.50</u> 5286,13	<u>0.52</u> 84,58	<u>0.66</u> 107,34	30 км.
1117	&C1113-292-1-К	Антикорозійна паста К-950	шт	2	<u>285.84</u> 571,68	<u>280.00</u> 560,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>5.6</u> 11,20	30 км.
1118	&C1113-292-1-К варіант 1	Клей бітумний К-910	шт	2	<u>749.94</u> 1499,88	<u>735.00</u> 1470,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>14.7</u> 29,40	30 км.
1119	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	13,8	<u>1072</u> 14793,60	<u>400.00</u> 5520,00	<u>650.98</u> 8983,52	<u>21.02</u> 290,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1120	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	86,4675	<u>1072</u> 92693,16	<u>400.00</u> 34587,00	<u>650.98</u> 56288,61	<u>21.02</u> 1817,55	30 км.
1121	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,945	<u>1072</u> 1013,04	<u>400.00</u> 378,00	<u>650.98</u> 615,18	<u>21.02</u> 19,86	30 км.
1122	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,918	<u>1030.5</u> 946,00	<u>400.00</u> 367,20	<u>610.29</u> 560,25	<u>20.21</u> 18,55	30 км.
1123	+С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	0,608	<u>3009.61</u> 1829,84	<u>2600.00</u> 1580,80	<u>350.6</u> 213,16	<u>59.01</u> 35,88	30 км.
1124	+С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	57,4056	<u>3009.61</u> 172768,47	<u>2600.00</u> 149254,56	<u>350.6</u> 20126,40	<u>59.01</u> 3387,51	30 км.
1125	+С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	0,5785	<u>3009.61</u> 1741,06	<u>2600.00</u> 1504,10	<u>350.6</u> 202,82	<u>59.01</u> 34,14	30 км.
1126	С1421-10310 варіант 1	Плити цокольні із граніту 60х60 см, товщина 4 см	м2	5,2	<u>3178.77</u> 16529,60	<u>3082.44</u> 16028,69	<u>34</u> 176,80	<u>62.33</u> 324,11	30 км.
1127	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,50351	<u>830.97</u> 4573,25	<u>325.00</u> 1788,64	<u>489.68</u> 2694,96	<u>16.29</u> 89,65	30 км.
1128	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	14,08816	<u>12690.98</u> 178792,56	<u>11375.00</u> 160252,82	<u>1067.14</u> 15034,04	<u>248.84</u> 3505,70	30 км.
1129	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,381888	<u>3437.97</u> 1312,92	<u>2550.00</u> 973,81	<u>820.56</u> 313,36	<u>67.41</u> 25,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1130	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	17,3349	<u>3743.97</u> 64901,35	<u>2850.00</u> 49404,47	<u>820.56</u> 14224,33	<u>73.41</u> 1272,55	30 км.
1131	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5915	<u>3437.97</u> 8909,50	<u>2550.00</u> 6608,33	<u>820.56</u> 2126,48	<u>67.41</u> 174,69	30 км.
1132	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,9278	<u>3437.97</u> 6627,72	<u>2550.00</u> 4915,89	<u>820.56</u> 1581,88	<u>67.41</u> 129,95	30 км.
1133	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,53236	<u>3743.97</u> 76872,54	<u>2850.00</u> 58517,23	<u>820.56</u> 16848,03	<u>73.41</u> 1507,28	30 км.
1134	+C1424-11612-14 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, W8, F300	м3	2,03	<u>4457.97</u> 9049,68	<u>3550.00</u> 7206,50	<u>820.56</u> 1665,74	<u>87.41</u> 177,44	30 км.
1135	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,20008	<u>4763.97</u> 29537,00	<u>3850.00</u> 23870,31	<u>820.56</u> 5087,54	<u>93.41</u> 579,15	30 км.
1136	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,698308	<u>3743.97</u> 10102,38	<u>2850.00</u> 7690,18	<u>820.56</u> 2214,12	<u>73.41</u> 198,08	30 км.
1137	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,842	<u>3947.97</u> 11220,13	<u>3050.00</u> 8668,10	<u>820.56</u> 2332,03	<u>77.41</u> 220,00	30 км.
1138	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	47,908	<u>4100.97</u> 196469,27	<u>3200.00</u> 153305,60	<u>820.56</u> 39311,39	<u>80.41</u> 3852,28	30 км.
1139	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,003828	<u>3437.97</u> 13,16	<u>2550.00</u> 9,76	<u>820.56</u> 3,14	<u>67.41</u> 0,26	30 км.
1140	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,091368	<u>4253.97</u> 8896,62	<u>3350.00</u> 7006,08	<u>820.56</u> 1716,09	<u>83.41</u> 174,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1141	+C1424-11662	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 мм	м3	6,0078	<u>4524.13</u> 27180,07	<u>3820.00</u> 22949,80	<u>615.42</u> 3697,32	<u>88.71</u> 532,95	30 км.
1142	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,123506	<u>4314.89</u> 26422,25	<u>3820.00</u> 23391,79	<u>410.28</u> 2512,35	<u>84.61</u> 518,11	30 км.
1143	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,01404	<u>2909.22</u> 40,85	<u>2100.00</u> 29,48	<u>752.18</u> 10,56	<u>57.04</u> 0,81	30 км.
1144	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,34392	<u>2960.22</u> 9898,74	<u>2150.00</u> 7189,43	<u>752.18</u> 2515,23	<u>58.04</u> 194,08	30 км.
1145	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>2726.26</u> 76,34	<u>1666.67</u> 46,67	<u>1006.13</u> 28,17	<u>53.46</u> 1,50	30 км.
1146	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	2,4752	<u>2960.22</u> 7327,14	<u>2150.00</u> 5321,68	<u>752.18</u> 1861,80	<u>58.04</u> 143,66	30 км.
1147	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,29799	<u>3062.22</u> 3974,73	<u>2250.00</u> 2920,48	<u>752.18</u> 976,32	<u>60.04</u> 77,93	30 км.
1148	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,85817	<u>4082.22</u> 76983,20	<u>3250.00</u> 61289,05	<u>752.18</u> 14184,74	<u>80.04</u> 1509,41	30 км.
1149	+C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,33216	<u>2552.22</u> 847,75	<u>1750.00</u> 581,28	<u>752.18</u> 249,84	<u>50.04</u> 16,63	30 км.
1150	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	4,092	<u>2603.22</u> 10652,38	<u>1800.00</u> 7365,60	<u>752.18</u> 3077,92	<u>51.04</u> 208,86	30 км.
1151	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,902807	<u>3827.22</u> 7282,46	<u>3000.00</u> 5708,42	<u>752.18</u> 1431,25	<u>75.04</u> 142,79	30 км.
1152	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0188	<u>2909.22</u> 54,69	<u>2100.00</u> 39,48	<u>752.18</u> 14,14	<u>57.04</u> 1,07	30 км.
1153	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,006108	<u>2234.96</u> 13,65	<u>1438.96</u> 8,79	<u>752.18</u> 4,59	<u>43.82</u> 0,27	30 км.
1154	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	11,204211	<u>3852.18</u> 43160,64	<u>3100.00</u> 34733,05	<u>752.18</u> 8427,59	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1155	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,032068	<u>2705.22</u> 2791,97	<u>1900.00</u> 1960,93	<u>752.18</u> 776,30	<u>53.04</u> 54,74	30 км.
1156	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3,3501	<u>2900.04</u> 9715,42	<u>2091.00</u> 7005,06	<u>752.18</u> 2519,88	<u>56.86</u> 190,48	30 км.
1157	+С1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	9,488	<u>2387.22</u> 22649,94	<u>2183.00</u> 20712,30	<u>157.41</u> 1493,51	<u>46.81</u> 444,13	30 км.
1158	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	208,32	<u>100.59</u> 20954,91	<u>95.00</u> 19790,40	<u>3.62</u> 754,12	<u>1.97</u> 410,39	30 км.
1159	+С1512-5 варіант 4	Коробка встановлювана N89341 "Батик"	шт	70	<u>40.82</u> 2857,40	<u>40.00</u> 2800,00	<u>0.02</u> 1,40	<u>0.8</u> 56,00	30 км.
1160	+С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	191	<u>2.57</u> 490,87	<u>2.50</u> 477,50	<u>0.02</u> 3,82	<u>0.05</u> 9,55	30 км.
1161	+С1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	273	<u>38.2</u> 10428,60	<u>37.43</u> 10218,39	<u>0.02</u> 5,46	<u>0.75</u> 204,75	30 км.
1162	+С1512-5 варіант 7	Коробка настановна для розеток	шт	24	<u>21.68</u> 520,32	<u>21.23</u> 509,52	<u>0.02</u> 0,48	<u>0.43</u> 10,32	30 км.
1163	С1512-6 варіант 1	Коробка розподільна телефонна гелезаполнені плінти С5С з профіль-адапторами, марка КРТ-10х2 С5С	шт	10	<u>124.57</u> 1245,70	<u>121.94</u> 1219,40	<u>0.19</u> 1,90	<u>2.44</u> 24,40	30 км.
1164	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003784	<u>226301.71</u> 856,33	<u>221589.04</u> 838,49	<u>275.38</u> 1,04	<u>4437.29</u> 16,80	30 км.
1165	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,001045	<u>1131729.46</u> 1182,66	<u>1109263.31</u> 1159,18	<u>275.38</u> 0,29	<u>22190.77</u> 23,19	30 км.
1166	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0117924	<u>777816.44</u> 9172,32	<u>762289.76</u> 8989,23	<u>275.38</u> 3,25	<u>15251.3</u> 179,84	30 км.
1167	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00071	<u>601144.91</u> 426,81	<u>589082.37</u> 418,25	<u>275.38</u> 0,20	<u>11787.16</u> 8,36	30 км.
1168	С1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00313	<u>596172.62</u> 1866,02	<u>584207.58</u> 1828,57	<u>275.38</u> 0,86	<u>11689.66</u> 36,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1169	&C1530-1-1 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам. 25мм	м	228	<u>9.23</u> 2104,44	<u>8.75</u> 1995,00	<u>0.3</u> 68,40	<u>0.18</u> 41,04	30 км.
1170	&C1530-1-2 варіант 1	Труба ПВХ, гладка діам.16 мм	м	163	<u>19.37</u> 3157,31	<u>18.69</u> 3046,47	<u>0.3</u> 48,90	<u>0.38</u> 61,94	30 км.
1171	&C1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	279	<u>13.06</u> 3643,74	<u>12.50</u> 3487,50	<u>0.3</u> 83,70	<u>0.26</u> 72,54	30 км.
1172	&C1530-1-2 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.25 мм	м	9	<u>18.41</u> 165,69	<u>17.75</u> 159,75	<u>0.3</u> 2,70	<u>0.36</u> 3,24	30 км.
1173	&C1530-1-2 варіант 5	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.40 мм	м	100	<u>38.05</u> 3805,00	<u>37.00</u> 3700,00	<u>0.3</u> 30,00	<u>0.75</u> 75,00	30 км.
1174	&C1530-1-2 варіант 6	Труба ПВХ, гладка діам.20 мм	м	94	<u>21.37</u> 2008,78	<u>20.65</u> 1941,10	<u>0.3</u> 28,20	<u>0.42</u> 39,48	30 км.
1175	&C1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	339,43	<u>28.87</u> 9799,34	<u>28.00</u> 9504,04	<u>0.3</u> 101,83	<u>0.57</u> 193,47	30 км.
1176	&C1530-1-2 варіант 8	Труба ПВХ, гладка діам.32 мм	м	30	<u>34.32</u> 1029,60	<u>33.35</u> 1000,50	<u>0.3</u> 9,00	<u>0.67</u> 20,10	30 км.
1177	&C1530-1-2 варіант 9	Труба ПВХ, гладка діам.40 мм	м	42	<u>53.71</u> 2255,82	<u>52.36</u> 2199,12	<u>0.3</u> 12,60	<u>1.05</u> 44,10	30 км.
1178	&C1530-1-2 варіант 10	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.50 мм	м	28	<u>50.29</u> 1408,12	<u>49.00</u> 1372,00	<u>0.3</u> 8,40	<u>0.99</u> 27,72	30 км.
1179	&C1530-1-2 варіант 12	Труба ПВХ, гладка діам.110 мм	м	6	<u>119.34</u> 716,04	<u>116.70</u> 700,20	<u>0.3</u> 1,80	<u>2.34</u> 14,04	30 км.
1180	&C1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	6023,25	<u>10.51</u> 63304,36	<u>10.00</u> 60232,50	<u>0.3</u> 1806,98	<u>0.21</u> 1264,88	30 км.
1181	&C1530-1-2 варіант 26	Труба гладка ПВХ діам. 63мм	м	16	<u>124.49</u> 1991,84	<u>121.75</u> 1948,00	<u>0.3</u> 4,80	<u>2.44</u> 39,04	30 км.
1182	&C1530-1-2 варіант 27	Труба ПВХ, гладка діам.50 мм	м	96,96	<u>85.99</u> 8337,59	<u>84.00</u> 8144,64	<u>0.3</u> 29,09	<u>1.69</u> 163,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1183	&C1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	3742,05	<u>27.26</u> 102008,28	<u>26.43</u> 98902,38	<u>0.3</u> 1122,62	<u>0.53</u> 1983,28	30 км.
1184	&C1530-1-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.40мм	м	154	<u>17.75</u> 2733,50	<u>17.10</u> 2633,40	<u>0.3</u> 46,20	<u>0.35</u> 53,90	30 км.
1185	&C1530-1-7	Труба гофрована ПВХ діам.50мм	м	210	<u>24.05</u> 5050,50	<u>23.28</u> 4888,80	<u>0.3</u> 63,00	<u>0.47</u> 98,70	30 км.
1186	&C1530-148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	13,6	<u>97.94</u> 1331,98	<u>96.00</u> 1305,60	<u>0.02</u> 0,27	<u>1.92</u> 26,11	30 км.
1187	&C1530-148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	17	<u>97.94</u> 1664,98	<u>96.00</u> 1632,00	<u>0.02</u> 0,34	<u>1.92</u> 32,64	30 км.
1188	&C1530-148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	7,4	<u>69.89</u> 517,19	<u>68.50</u> 506,90	<u>0.02</u> 0,15	<u>1.37</u> 10,14	30 км.
1189	&C1530-148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	3	<u>69.89</u> 209,67	<u>68.50</u> 205,50	<u>0.02</u> 0,06	<u>1.37</u> 4,11	30 км.
1190	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,01	<u>19.81</u> 0,20	<u>19.41</u> 0,19	<u>0.01</u> -	<u>0.39</u> 0,01	30 км.
1191	C1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,03	<u>431.74</u> 12,95	<u>422.57</u> 12,68	<u>0.7</u> 0,02	<u>8.47</u> 0,25	30 км.
1192	+C1533-7 варіант 1	Фланець 1-50-10 12X18H12M3ТЛ	шт	32	<u>617.47</u> 19759,04	<u>605.00</u> 19360,00	<u>0.36</u> 11,52	<u>12.11</u> 387,52	30 км.
1193	+C1533-8 варіант 1	Фланець 1-65-10 12X18H12M3ТЛ	шт	27	<u>836.9</u> 22596,30	<u>820.00</u> 22140,00	<u>0.49</u> 13,23	<u>16.41</u> 443,07	30 км.
1194	+C1533-10 варіант 1	Фланець 1-100-10 12X18H12M3ТЛ	шт	12	<u>1546.07</u> 18552,84	<u>1515.00</u> 18180,00	<u>0.75</u> 9,00	<u>30.32</u> 363,84	30 км.
1195	+C1533-13 варіант 1	Фланець 1-200-10 12X18H12M3ТЛ	шт	8	<u>3163.68</u> 25309,44	<u>3100.00</u> 24800,00	<u>1.65</u> 13,20	<u>62.03</u> 496,24	30 км.
1196	+C1533-14 варіант 1	Фланець 1-250-10 12X18H12M3ТЛ	шт	10	<u>3866.24</u> 38662,40	<u>3788.00</u> 37880,00	<u>2.43</u> 24,30	<u>75.81</u> 758,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1197	C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39.37</u> 39,37	<u>38.49</u> 38,49	<u>0.11</u> 0,11	<u>0.77</u> 0,77	30 км.
1198	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	10	<u>39.37</u> 393,70	<u>38.49</u> 384,90	<u>0.11</u> 1,10	<u>0.77</u> 7,70	30 км.
1199	+C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>52.5</u> 630,00	<u>51.29</u> 615,48	<u>0.18</u> 2,16	<u>1.03</u> 12,36	30 км.
1200	+C1534-9 варіант 3	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	32	<u>99.63</u> 3188,16	<u>97.50</u> 3120,00	<u>0.18</u> 5,76	<u>1.95</u> 62,40	30 км.
1201	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>83.2</u> 998,40	<u>81.21</u> 974,52	<u>0.36</u> 4,32	<u>1.63</u> 19,56	30 км.
1202	+C1534-12 варіант 2	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>218.39</u> 5896,53	<u>213.75</u> 5771,25	<u>0.36</u> 9,72	<u>4.28</u> 115,56	30 км.
1203	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>111.68</u> 1116,80	<u>108.99</u> 1089,90	<u>0.5</u> 5,00	<u>2.19</u> 21,90	30 км.
1204	+C1534-18 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>536.41</u> 14483,07	<u>525.00</u> 14175,00	<u>0.89</u> 24,03	<u>10.52</u> 284,04	30 км.
1205	C1534-32 варіант 1	Відвод сталевий бесшовний приварний крутовигнутий з кутом 90 град., виконання 2, діам. 159х6 мм	шт	2	<u>410.55</u> 821,10	<u>399.51</u> 799,02	<u>2.99</u> 5,98	<u>8.05</u> 16,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1206	+С1534-40 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	15	<u>2138.24</u> 32073,60	<u>2091.00</u> 31365,00	<u>5.31</u> 79,65	<u>41.93</u> 628,95	30 км.
1207	+С1534-140 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм 10Г2	шт	8	<u>328.81</u> 2630,48	<u>322.00</u> 2576,00	<u>0.36</u> 2,88	<u>6.45</u> 51,60	30 км.
1208	+С1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>292.61</u> 585,22	<u>286.34</u> 572,68	<u>0.53</u> 1,06	<u>5.74</u> 11,48	30 км.
1209	+С1534-141 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	15	<u>292.61</u> 4389,15	<u>286.34</u> 4295,10	<u>0.53</u> 7,95	<u>5.74</u> 86,10	30 км.
1210	С1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>314.75</u> 629,50	<u>307.65</u> 615,30	<u>0.93</u> 1,86	<u>6.17</u> 12,34	30 км.
1211	+С1534-145 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 10Г2	шт	7	<u>610.54</u> 4273,78	<u>597.43</u> 4182,01	<u>1.14</u> 7,98	<u>11.97</u> 83,79	30 км.
1212	+С1534-154 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	2	<u>2632.77</u> 5265,54	<u>2576.34</u> 5152,68	<u>4.81</u> 9,62	<u>51.62</u> 103,24	30 км.
1213	+С1534-157 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7мм 10Г2	шт	2	<u>3224.81</u> 6449,62	<u>3150.43</u> 6300,86	<u>11.15</u> 22,30	<u>63.23</u> 126,46	30 км.
1214	С1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4- 32х2,0 мм	шт	2	<u>63.3</u> 126,60	<u>61.99</u> 123,98	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.24</u> 2,48	30 км.
1215	+С1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3, 2-21,3х3,2 мм	шт	2	<u>43.42</u> 86,84	<u>42.50</u> 85,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.85</u> 1,70	30 км.
1216	+С1534-256 варіант 4	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 45х3-38х3 мм	шт	18	<u>73.5</u> 1323,00	<u>71.99</u> 1295,82	<u>0.07</u> 1,26	<u>1.44</u> 25,92	30 км.
1217	+С1534-257 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3,5-45х3 мм 10Г2	шт	18	<u>97.51</u> 1755,18	<u>95.49</u> 1718,82	<u>0.11</u> 1,98	<u>1.91</u> 34,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1218	C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	4	<u>98.24</u> 392,96	<u>96.17</u> 384,68	<u>0.14</u> 0,56	<u>1.93</u> 7,72	30 км.
1219	+C1534-258 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х4-57х3,5 мм 10Г2	шт	9	<u>118.64</u> 1067,76	<u>116.17</u> 1045,53	<u>0.14</u> 1,26	<u>2.33</u> 20,97	30 км.
1220	C1534-260	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-45х2,5 мм	шт	2	<u>98.24</u> 196,48	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
1221	C1534-262	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-38х2,5 мм	шт	2	<u>98.21</u> 196,42	<u>96.17</u> 192,34	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
1222	C1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	6	<u>104.85</u> 629,10	<u>102.58</u> 615,48	<u>0.21</u> 1,26	<u>2.06</u> 12,36	30 км.
1223	C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	2	<u>111.5</u> 223,00	<u>108.99</u> 217,98	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.19</u> 4,38	30 км.
1224	C1534-275 варіант 1	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х4 мм 10Г2	шт	6	<u>137.69</u> 826,14	<u>134.60</u> 807,60	<u>0.39</u> 2,34	<u>2.7</u> 16,20	30 км.
1225	C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-57х3 мм	шт	2	<u>122.31</u> 244,62	<u>119.59</u> 239,18	<u>0.32</u> 0,64	<u>2.4</u> 4,80	30 км.
1226	C1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	1	<u>198.9</u> 198,90	<u>194.40</u> 194,40	<u>0.6</u> 0,60	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
1227	+C1534-301 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 219х7-108х4 мм 10Г2	шт	2	<u>781.35</u> 1562,70	<u>765.00</u> 1530,00	<u>1.03</u> 2,06	<u>15.32</u> 30,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1228	+С1534-315 варіант 2	Переход Е, зовнішній діаметр та товщина стілки 273х7-133х4 мм 10Г2	шт	2	<u>1512.83</u> 3025,66	<u>1480.75</u> 2961,50	<u>2.42</u> 4,84	<u>29.66</u> 59,32	30 км.
1229	С1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,092	<u>2165.68</u> 199,24	<u>2104.34</u> 193,60	<u>18.88</u> 1,74	<u>42.46</u> 3,90	30 км.
1230	С1536-4 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП1-100.38	шт	1	<u>65.57</u> 65,57	<u>64.06</u> 64,06	<u>0.22</u> 0,22	<u>1.29</u> 1,29	30 км.
1231	С1536-5 варіант 1	Підвіска ПГ-32-50	шт	3	<u>76.72</u> 230,16	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.44</u> 1,32	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
1232	С1536-6 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.76	шт	3	<u>76.7</u> 230,10	<u>74.78</u> 224,34	<u>0.42</u> 1,26	<u>1.5</u> 4,50	30 км.
1233	С1536-7 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.89	шт	5	<u>76.69</u> 383,45	<u>74.78</u> 373,90	<u>0.41</u> 2,05	<u>1.5</u> 7,50	30 км.
1234	С1536-8 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2- 100.108	шт	4	<u>98.7</u> 394,80	<u>96.18</u> 384,72	<u>0.58</u> 2,32	<u>1.94</u> 7,76	30 км.
1235	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00152	<u>428.31</u> 0,65	<u>403.78</u> 0,61	<u>16.13</u> 0,02	<u>8.4</u> 0,02	30 км.
1236	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,19916	<u>440.49</u> 87,73	<u>423.03</u> 84,25	<u>8.82</u> 1,76	<u>8.64</u> 1,72	30 км.
1237	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000143	<u>355549.88</u> 5,08	<u>348183.86</u> 4,98	<u>394.45</u> 0,01	<u>6971.57</u> 0,09	30 км.
1238	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>2153.4</u> 8,61	<u>2102.51</u> 8,41	<u>8.67</u> 0,03	<u>42.22</u> 0,17	30 км.
1239	&С1541-63-2	Прокладка А-25-16 ПОН	шт	4	<u>11.03</u> 44,12	<u>10.80</u> 43,20	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.22</u> 0,88	30 км.
1240	&С1541-63-2 варіант 1	Прокладка А-50-16 ПОН	шт	4	<u>16.33</u> 65,32	<u>16.00</u> 64,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.32</u> 1,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1241	&C1541-63-2 варіант 2	Прокладка А-32-16 ПОН	шт	4	<u>14.8</u> 59,20	<u>14.50</u> 58,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.29</u> 1,16	30 км.
1242	&C1541-63-5 варіант 1	Прокладка А-125-16 ПОН	шт	1	<u>30.11</u> 30,11	<u>29.50</u> 29,50	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.59</u> 0,59	30 км.
1243	&C1541-63-5 варіант 2	Прокладка А-100-16 ПОН	шт	3	<u>26.54</u> 79,62	<u>26.00</u> 78,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>0.52</u> 1,56	30 км.
1244	&C1541-63-5 варіант 3	Прокладка А-80-16 ПОН	шт	14	<u>22.97</u> 321,58	<u>22.50</u> 315,00	<u>0.02</u> 0,28	<u>0.45</u> 6,30	30 км.
1245	&C1541-63-5 варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН	шт	16	<u>20.83</u> 333,28	<u>20.40</u> 326,40	<u>0.02</u> 0,32	<u>0.41</u> 6,56	30 км.
1246	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,031	<u>3900.75</u> 120,92	<u>3810.31</u> 118,12	<u>13.95</u> 0,43	<u>76.49</u> 2,37	30 км.
1247	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	<u>2449.32</u> 34,29	<u>2366.38</u> 33,13	<u>34.91</u> 0,49	<u>48.03</u> 0,67	30 км.
1248	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,05	<u>8382.54</u> 419,13	<u>8148.37</u> 407,42	<u>69.81</u> 3,49	<u>164.36</u> 8,22	30 км.
1249	C1541-68	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,01	<u>40811.58</u> 408,12	<u>39466.21</u> 394,66	<u>545.14</u> 5,45	<u>800.23</u> 8,01	30 км.
1250	C1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,01	<u>31630.67</u> 316,31	<u>30225.05</u> 302,25	<u>785.41</u> 7,85	<u>620.21</u> 6,21	30 км.
1251	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805.99</u> 45,08	<u>441572.21</u> 44,16	<u>394.45</u> 0,04	<u>8839.33</u> 0,88	30 км.
1252	C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00004	<u>67123.15</u> 2,68	<u>65201.93</u> 2,61	<u>605.08</u> 0,02	<u>1316.14</u> 0,05	30 км.
1253	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	35,7822	<u>710.95</u> 25439,36	<u>696.22</u> 24912,28	<u>0.79</u> 28,27	<u>13.94</u> 498,81	30 км.
1254	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	<u>138.54</u> 13,85	<u>135.03</u> 13,50	<u>0.79</u> 0,08	<u>2.72</u> 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1255	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	20,82652	<u>125.24</u> 2608,31	<u>122.67</u> 2554,79	<u>0.11</u> 2,29	<u>2.46</u> 51,23	30 км.
1256	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,48	<u>28.47</u> 13,67	<u>27.89</u> 13,39	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,27	30 км.
1257	C1545-8 варіант 2	Бобишка для встановлення гільзи (муфта Ду 15) під кутом 45	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	30 км.
1258	+C1545-8 варіант 3	Бобишка БК50 М27х2	шт	9	<u>92.03</u> 828,27	<u>90.00</u> 810,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.8</u> 16,20	30 км.
1259	+C1545-8 варіант 4	Оправа металева 2П 215/100	шт	9	<u>94.07</u> 846,63	<u>92.00</u> 828,00	<u>0.23</u> 2,07	<u>1.84</u> 16,56	30 км.
1260	+C1545-8 варіант 5	Бобишка з внутрішньою різьбою G1/2", L=40мм	шт	4	<u>66.53</u> 266,12	<u>65.00</u> 260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>1.3</u> 5,20	30 км.
1261	C1545-9	Брезент	10м2	0,0012	<u>2591.37</u> 3,11	<u>2537.07</u> 3,04	<u>3.49</u> -	<u>50.81</u> 0,07	30 км.
1262	&C1545-13-1- 1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	106	<u>252.48</u> 26762,88	<u>247.50</u> 26235,00	<u>0.03</u> 3,18	<u>4.95</u> 524,70	30 км.
1263	&C1545-13-1- 1Р варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	3	<u>292.01</u> 876,03	<u>286.25</u> 858,75	<u>0.03</u> 0,09	<u>5.73</u> 17,19	30 км.
1264	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,3233	<u>27.64</u> 8,94	<u>27.06</u> 8,75	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,18	30 км.
1265	C1545-21	Втулка В28	100шт	4,81838	<u>46.62</u> 224,63	<u>45.65</u> 219,96	<u>0.06</u> 0,29	<u>0.91</u> 4,38	30 км.
1266	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,65046	<u>96.76</u> 159,70	<u>94.62</u> 156,17	<u>0.24</u> 0,40	<u>1.9</u> 3,13	30 км.
1267	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,2454	<u>128.74</u> 31,59	<u>125.77</u> 30,86	<u>0.45</u> 0,11	<u>2.52</u> 0,62	30 км.
1268	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,281	<u>356.87</u> 100,28	<u>349.07</u> 98,09	<u>0.8</u> 0,22	<u>7</u> 1,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1269	C1545-37	Утримувач K188	100шт	1,742	<u>807.27</u> 1406,26	<u>789.52</u> 1375,34	<u>1.92</u> 3,34	<u>15.83</u> 27,58	30 км.
1270	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	67,3248	<u>413.51</u> 27839,48	<u>405.09</u> 27272,60	<u>0.31</u> 20,87	<u>8.11</u> 546,01	30 км.
1271	&C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5х25мм	100шт	27	<u>127.82</u> 3451,14	<u>125.00</u> 3375,00	<u>0.31</u> 8,37	<u>2.51</u> 67,77	30 км.
1272	&C1545-42-4Н варіант 2	Саморіз по металу 4,8х25мм	100шт	40	<u>106.4</u> 4256,00	<u>104.00</u> 4160,00	<u>0.31</u> 12,40	<u>2.09</u> 83,60	30 км.
1273	&C1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8х19мм	100шт	21,2	<u>99.26</u> 2104,31	<u>97.00</u> 2056,40	<u>0.31</u> 6,57	<u>1.95</u> 41,34	30 км.
1274	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	25,6952	<u>933.93</u> 23997,52	<u>915.20</u> 23516,25	<u>0.42</u> 10,79	<u>18.31</u> 470,48	30 км.
1275	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	57,1888	<u>932.83</u> 53347,43	<u>914.23</u> 52283,72	<u>0.31</u> 17,73	<u>18.29</u> 1045,98	30 км.
1276	&C1545-44-1- П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	211	<u>0.61</u> 128,71	<u>0.60</u> 126,60	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,11	
1277	&C1545-44- 19-И варіант 1	Дюбель	шт	5000	<u>1</u> 5000,00	<u>0.98</u> 4900,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 100,00	
1278	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	1,73232	<u>67.86</u> 117,56	<u>66.44</u> 115,10	<u>0.09</u> 0,16	<u>1.33</u> 2,30	30 км.
1279	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	8	<u>702.1</u> 5616,80	<u>687.71</u> 5501,68	<u>0.62</u> 4,96	<u>13.77</u> 110,16	30 км.
1280	+C1545-61 варіант 3	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,1	<u>676.23</u> 67,62	<u>600.00</u> 60,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>13.26</u> 1,32	30 км.
1281	+C1545-61 варіант 4	Талреп (гак-кільце) М14х140	100шт	0,1	<u>20158.23</u> 2015,82	<u>19700.00</u> 1970,00	<u>62.97</u> 6,30	<u>395.26</u> 39,52	30 км.
1282	&C1545-69-4	Шинорейка 20х35	м.п	140	<u>89.29</u> 12500,60	<u>87.50</u> 12250,00	<u>0.04</u> 5,60	<u>1.75</u> 245,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1283	C1545-70	Кнопка К227	100шт	10,92742	<u>15.6</u> 170,47	<u>15.10</u> 165,00	<u>0.19</u> 2,08	<u>0.31</u> 3,39	30 км.
1284	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	7,8743	<u>37.03</u> 291,59	<u>36.25</u> 285,44	<u>0.05</u> 0,39	<u>0.73</u> 5,76	30 км.
1285	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,09168	<u>62893.75</u> 5766,10	<u>61311.47</u> 5621,04	<u>349.07</u> 32,00	<u>1233.21</u> 113,06	30 км.
1286	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубноі розводки, IP20	100шт	2,65	<u>4846.79</u> 12843,99	<u>4750.00</u> 12587,50	<u>1.75</u> 4,64	<u>95.04</u> 251,85	30 км.
1287	+C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубноі розводки, IP54	100шт	2,84	<u>7651.79</u> 21731,08	<u>7500.00</u> 21300,00	<u>1.75</u> 4,97	<u>150.04</u> 426,11	30 км.
1288	+C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритоі розводки, IP20	100шт	8,23	<u>4846.79</u> 39889,08	<u>4750.00</u> 39092,50	<u>1.75</u> 14,40	<u>95.04</u> 782,18	30 км.
1289	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0417	<u>3543.85</u> 147,78	<u>3473.97</u> 144,86	<u>0.39</u> 0,02	<u>69.49</u> 2,90	30 км.
1290	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	<u>456.8</u> 146,18	<u>447.38</u> 143,16	<u>0.46</u> 0,15	<u>8.96</u> 2,87	30 км.
1291	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	14,39813	<u>454.98</u> 6550,86	<u>445.62</u> 6416,09	<u>0.44</u> 6,34	<u>8.92</u> 128,43	30 км.
1292	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0001	<u>188934.86</u> 18,89	<u>184881.18</u> 18,49	<u>349.07</u> 0,03	<u>3704.61</u> 0,37	30 км.
1293	C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,007	<u>44778.2</u> 313,45	<u>43460.37</u> 304,22	<u>439.83</u> 3,08	<u>878</u> 6,15	30 км.
1294	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	51,76	<u>20.35</u> 1053,32	<u>19.75</u> 1022,26	<u>0.2</u> 10,35	<u>0.4</u> 20,71	30 км.
1295	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	<u>1805.89</u> 361,18	<u>1768.21</u> 353,64	<u>2.27</u> 0,45	<u>35.41</u> 7,09	30 км.
1296	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,153	<u>321.14</u> 49,13	<u>314.60</u> 48,13	<u>0.24</u> 0,04	<u>6.3</u> 0,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1297	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,86	<u>144.73</u> 124,47	<u>140.81</u> 121,10	<u>1.08</u> 0,93	<u>2.84</u> 2,44	30 км.
1298	C1545-149 варіант 1	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,2	<u>214.4</u> 42,88	<u>208.66</u> 41,73	<u>1.54</u> 0,31	<u>4.2</u> 0,84	30 км.
1299	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732.12</u> 35,34	<u>1696.76</u> 34,61	<u>1.4</u> 0,03	<u>33.96</u> 0,70	30 км.
1300	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	50,5	<u>16.71</u> 843,86	<u>16.37</u> 826,69	<u>0.01</u> 0,51	<u>0.33</u> 16,66	30 км.
1301	+C1545-153 варіант 1	Накінецьник-гільза 1 мм2 з ізолюваним фланцем Е1008	шт	30	<u>0.52</u> 15,60	<u>0.50</u> 15,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.01</u> 0,30	30 км.
1302	+C1545-153 варіант 2	Накінецьник-гільза 0,75 мм2 з ізолюваним фланцем НГИ2	шт	15	<u>0.78</u> 11,70	<u>0.75</u> 11,25	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.02</u> 0,30	30 км.
1303	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,424	<u>295.42</u> 125,26	<u>289.25</u> 122,64	<u>0.38</u> 0,16	<u>5.79</u> 2,46	30 км.
1304	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>13.34</u> 11,43	<u>13.04</u> 11,17	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,23	30 км.
1305	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0145585	<u>26360.34</u> 383,77	<u>25438.55</u> 370,35	<u>404.92</u> 5,90	<u>516.87</u> 7,52	30 км.
1306	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,622	<u>980.57</u> 609,91	<u>950.90</u> 591,46	<u>10.44</u> 6,49	<u>19.23</u> 11,96	30 км.
1307	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	79,5335	<u>164.77</u> 13104,73	<u>160.39</u> 12756,38	<u>1.15</u> 91,46	<u>3.23</u> 256,89	30 км.
1308	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3564	<u>80.44</u> 28,67	<u>77.71</u> 27,70	<u>1.15</u> 0,41	<u>1.58</u> 0,56	30 км.
1309	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,1646	<u>1357.3</u> 1580,71	<u>1326.85</u> 1545,25	<u>3.84</u> 4,47	<u>26.61</u> 30,99	30 км.
1310	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,16	<u>3474.06</u> 555,85	<u>3391.28</u> 542,60	<u>14.66</u> 2,35	<u>68.12</u> 10,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1311	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	276,95	<u>62,78</u> 17386,92	<u>61,32</u> 16982,57	<u>0,23</u> 63,70	<u>1,23</u> 340,65	30 км.
1312	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,7	<u>1284,07</u> 898,85	<u>1258,28</u> 880,80	<u>0,61</u> 0,43	<u>25,18</u> 17,62	30 км.
1313	+С1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0103	<u>2202,07</u> 22,68	<u>2158,28</u> 22,23	<u>0,61</u> 0,01	<u>43,18</u> 0,44	30 км.
1314	С1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	1,5334	<u>1528,6</u> 2343,96	<u>1498,36</u> 2297,59	<u>0,27</u> 0,41	<u>29,97</u> 45,96	30 км.
1315	С1545-180	Полоски К-404	100шт	4,43945	<u>16,7</u> 74,14	<u>16,18</u> 71,83	<u>0,19</u> 0,84	<u>0,33</u> 1,47	30 км.
1316	С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	110	<u>12,23</u> 1345,30	<u>11,92</u> 1311,20	<u>0,07</u> 7,70	<u>0,24</u> 26,40	30 км.
1317	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00043	<u>13697,21</u> 5,89	<u>13288,31</u> 5,71	<u>140,33</u> 0,06	<u>268,57</u> 0,12	30 км.
1318	С1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,0325	<u>13697,21</u> 445,16	<u>13288,31</u> 431,87	<u>140,33</u> 4,56	<u>268,57</u> 8,73	30 км.
1319	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,43945	<u>41,49</u> 184,19	<u>40,54</u> 179,98	<u>0,14</u> 0,62	<u>0,81</u> 3,59	30 км.
1320	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,72	<u>231,97</u> 167,02	<u>226,12</u> 162,81	<u>1,3</u> 0,94	<u>4,55</u> 3,27	30 км.
1321	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,84609	<u>1055,17</u> 892,77	<u>1032,73</u> 873,78	<u>1,75</u> 1,48	<u>20,69</u> 17,51	30 км.
1322	С1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,83967	<u>1071,61</u> 1971,41	<u>1048,63</u> 1929,13	<u>1,97</u> 3,62	<u>21,01</u> 38,66	30 км.
1323	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,208292	<u>4206,55</u> 5082,74	<u>4114,54</u> 4971,57	<u>9,53</u> 11,52	<u>82,48</u> 99,65	30 км.
1324	С1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	<u>6189,3</u> 132,57	<u>6044,73</u> 129,48	<u>23,21</u> 0,50	<u>121,36</u> 2,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1325	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,05	<u>269.89</u> 13,49	<u>263.94</u> 13,20	<u>0.66</u> 0,03	<u>5.29</u> 0,26	30 км.
1326	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,195	<u>18.9</u> 3,69	<u>18.15</u> 3,54	<u>0.38</u> 0,07	<u>0.37</u> 0,08	30 км.
1327	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	28,0222	<u>533.77</u> 14957,41	<u>523.13</u> 14659,25	<u>0.17</u> 4,76	<u>10.47</u> 293,40	30 км.
1328	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,0816	<u>267.72</u> 21,85	<u>260.38</u> 21,25	<u>2.09</u> 0,17	<u>5.25</u> 0,43	30 км.
1329	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	44,1925	<u>309.85</u> 13693,05	<u>301.50</u> 13324,04	<u>2.27</u> 100,32	<u>6.08</u> 268,69	30 км.
1330	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,6556	<u>2937.79</u> 4863,81	<u>2879.42</u> 4767,17	<u>0.77</u> 1,27	<u>57.6</u> 95,37	30 км.
1331	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	8,09	<u>66.51</u> 538,07	<u>64.83</u> 524,47	<u>0.38</u> 3,07	<u>1.3</u> 10,53	30 км.
1332	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	46,2072	<u>222.84</u> 10296,81	<u>215.50</u> 9957,65	<u>2.97</u> 137,24	<u>4.37</u> 201,92	30 км.
1333	&C1545-260-1	Трос оцинкований, діаметр 2 мм	п.м.	100	<u>6.54</u> 654,00	<u>6.40</u> 640,00	<u>0.01</u> 1,00	<u>0.13</u> 13,00	30 км.
1334	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	33,76	<u>65.65</u> 2216,34	<u>63.98</u> 2159,96	<u>0.38</u> 12,83	<u>1.29</u> 43,55	30 км.
1335	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	55,51	<u>213.53</u> 11853,05	<u>208.96</u> 11599,37	<u>0.38</u> 21,09	<u>4.19</u> 232,59	30 км.
1336	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,051888	<u>151715.48</u> 7872,21	<u>148356.69</u> 7697,93	<u>383.98</u> 19,92	<u>2974.81</u> 154,36	30 км.
1337	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0102	<u>317759.84</u> 3241,15	<u>311145.27</u> 3173,68	<u>383.98</u> 3,92	<u>6230.59</u> 63,55	30 км.
1338	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>367.58</u> 7,35	<u>358.45</u> 7,17	<u>1.92</u> 0,04	<u>7.21</u> 0,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1339	&C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	111	<u>98.59</u> 10943,49	<u>96.40</u> 10700,40	<u>0.26</u> 28,86	<u>1.93</u> 214,23	30 км.
1340	&C1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	10	<u>199.62</u> 1996,20	<u>195.45</u> 1954,50	<u>0.26</u> 2,60	<u>3.91</u> 39,10	30 км.
1341	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00084	<u>62412.93</u> 52,43	<u>60791.21</u> 51,06	<u>397.94</u> 0,33	<u>1223.78</u> 1,04	30 км.
1342	+C1545-318 варіант 4	Металорукав РЗ-ЦХ-Ш-18	1000м	0,045	<u>29243.42</u> 1315,95	<u>28475.00</u> 1281,38	<u>195.02</u> 8,78	<u>573.4</u> 25,79	30 км.
1343	&C1545-408- 1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2851	<u>25.33</u> 72215,83	<u>24.50</u> 69849,50	<u>0.33</u> 940,83	<u>0.5</u> 1425,50	30 км.
1344	&C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	2851	<u>10.85</u> 30933,35	<u>10.31</u> 29393,81	<u>0.33</u> 940,83	<u>0.21</u> 598,71	30 км.
1345	+C1545-550 варіант 1	Хомут з 10-ма зубцями	шт	10	<u>39.7</u> 397,00	<u>38.50</u> 385,00	<u>0.42</u> 4,20	<u>0.78</u> 7,80	30 км.
1346	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00039	<u>116273.6</u> 45,35	<u>113450.10</u> 44,25	<u>543.63</u> 0,21	<u>2279.87</u> 0,89	30 км.
1347	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,65	<u>162.34</u> 105,52	<u>158.62</u> 103,10	<u>0.54</u> 0,35	<u>3.18</u> 2,07	30 км.
1348	C1546-20	Клей БМК5	кг	7,5905	<u>338.9</u> 2572,42	<u>331.75</u> 2518,15	<u>0.5</u> 3,80	<u>6.65</u> 50,47	30 км.
1349	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	16,92	<u>189.96</u> 3214,12	<u>185.74</u> 3142,72	<u>0.5</u> 8,46	<u>3.72</u> 62,94	30 км.
1350	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002612	<u>115340.82</u> 301,27	<u>112483.61</u> 293,81	<u>595.63</u> 1,56	<u>2261.58</u> 5,90	30 км.
1351	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,29949216	<u>144760.32</u> 43354,58	<u>141326.25</u> 42326,10	<u>595.63</u> 178,39	<u>2838.44</u> 850,09	30 км.
1352	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00077	<u>164513.68</u> 126,68	<u>160692.29</u> 123,73	<u>595.63</u> 0,46	<u>3225.76</u> 2,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1353	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,00035	<u>184677,14</u> 64,64	<u>180460,39</u> 63,16	<u>595,63</u> 0,21	<u>3621,12</u> 1,27	30 км.
1354	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00179	<u>213833,51</u> 382,76	<u>209045,07</u> 374,19	<u>595,63</u> 1,07	<u>4192,81</u> 7,50	30 км.
1355	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>566,97</u> 8,50	<u>555,31</u> 8,33	<u>0,54</u> 0,01	<u>11,12</u> 0,16	30 км.
1356	C1546-54	Пароніт	т	0,005298	<u>153617,36</u> 813,86	<u>150085,26</u> 795,15	<u>519,99</u> 2,75	<u>3012,11</u> 15,96	30 км.
1357	C1546-61	Припой А	т	0,0000012	<u>159682,21</u> 0,19	<u>156078,47</u> 0,19	<u>472,72</u> -	<u>3131,02</u> -	30 км.
1358	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002325	<u>570150,89</u> 1325,60	<u>558498,74</u> 1298,51	<u>472,72</u> 1,10	<u>11179,43</u> 25,99	30 км.
1359	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,24122	<u>53,11</u> 12,81	<u>43,30</u> 10,44	<u>8,77</u> 2,12	<u>1,04</u> 0,25	30 км.
1360	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	279,22186	<u>166,03</u> 46359,21	<u>154,00</u> 43000,17	<u>8,77</u> 2448,78	<u>3,26</u> 910,26	30 км.
1361	C1546-83	Тавот	кг	38,625	<u>33,62</u> 1298,57	<u>32,42</u> 1252,22	<u>0,54</u> 20,86	<u>0,66</u> 25,49	30 км.
1362	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	12,29105	<u>49,4</u> 607,18	<u>39,66</u> 487,46	<u>8,77</u> 107,79	<u>0,97</u> 11,93	30 км.
1363	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,014	<u>576,16</u> 8,07	<u>564,39</u> 7,90	<u>0,47</u> 0,01	<u>11,3</u> 0,16	30 км.
1364	+C1547-1 варіант 1	Лампи світлодіодні з цоколем E27 "VIDEX" 12 Вт	шт	12	<u>132,9</u> 1594,80	<u>130,00</u> 1560,00	<u>0,29</u> 3,48	<u>2,61</u> 31,32	30 км.
1365	+C1547-10 варіант 2	Реле тиску на пожежогасіння	шт	2	<u>765,89</u> 1531,78	<u>750,00</u> 1500,00	<u>0,87</u> 1,74	<u>15,02</u> 30,04	30 км.
1366	+C1550-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	330,33	<u>124,32</u> 41066,63	<u>121,40</u> 40102,06	<u>0,48</u> 158,56	<u>2,44</u> 806,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1367	+C1550-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	3850	<u>97.8</u> 376530,00	<u>95.40</u> 367290,00	<u>0.48</u> 1848,00	<u>1.92</u> 7392,00	30 км.
1368	+C1550-5 варіант 3	Штукатурка Baumit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	3952,7	<u>31.24</u> 123482,35	<u>30.15</u> 119173,91	<u>0.48</u> 1897,30	<u>0.61</u> 2411,14	30 км.
1369	+C1550-5 варіант 4	Штукатурка Baumit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	10751,58	<u>26.14</u> 281046,30	<u>25.15</u> 270402,24	<u>0.48</u> 5160,76	<u>0.51</u> 5483,30	30 км.
1370	+C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baumit ProContact	кг	5819,12	<u>12.73</u> 74077,40	<u>12.00</u> 69829,44	<u>0.48</u> 2793,18	<u>0.25</u> 1454,78	30 км.
1371	+C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baumit NivoFix	кг	4749,5	<u>11.59</u> 55046,71	<u>11.12</u> 52814,44	<u>0.24</u> 1139,88	<u>0.23</u> 1092,39	30 км.
1372	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	151,2	<u>13.87</u> 2097,14	<u>13.36</u> 2020,03	<u>0.24</u> 36,29	<u>0.27</u> 40,82	30 км.
1373	+C1550-25 варіант 2	Скловітка Baumit StarTex	м2	123,5	<u>24.57</u> 3034,40	<u>24.05</u> 2970,18	<u>0.04</u> 4,94	<u>0.48</u> 59,28	30 км.
1374	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	179,8	<u>35.81</u> 6438,64	<u>34.63</u> 6226,47	<u>0.48</u> 86,30	<u>0.7</u> 125,87	30 км.
1375	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	51,243	<u>155.54</u> 7970,34	<u>152.00</u> 7788,94	<u>0.49</u> 25,11	<u>3.05</u> 156,29	30 км.
1376	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	159,4125	<u>240.14</u> 38281,32	<u>235.00</u> 37461,94	<u>0.43</u> 68,55	<u>4.71</u> 750,83	30 км.
1377	&C1550-38-1-K	Змащення для каналізації (200 мл)	шт.	2	<u>102.26</u> 204,52	<u>100.00</u> 200,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>2.01</u> 4,02	
1378	&C1550-38-1-K варіант 1	Герметик санітарний Lacrysil безколірний	шт.	2	<u>61.46</u> 122,92	<u>60.00</u> 120,00	<u>0.25</u> 0,50	<u>1.21</u> 2,42	
1379	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	144,09	<u>194.86</u> 28077,38	<u>190.55</u> 27456,35	<u>0.49</u> 70,60	<u>3.82</u> 550,43	30 км.
1380	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1481,5	<u>36.98</u> 54785,87	<u>35.77</u> 52993,26	<u>0.48</u> 711,12	<u>0.73</u> 1081,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1381	+C1550-43 варіант 1	Самовирівнювальний цементний розчин Ultratop Loft F "Mapei"	кг	791,2	<u>94.33</u> 74633,90	<u>92.00</u> 72790,40	<u>0.48</u> 379,78	<u>1.85</u> 1463,72	30 км.
1382	+C1550-43 варіант 2	Кольоруюча паста Ultratop Color Paste "Mapei"	кг	15,824	<u>454.39</u> 7190,27	<u>445.00</u> 7041,68	<u>0.48</u> 7,60	<u>8.91</u> 140,99	30 км.
1383	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	32,02	<u>123.75</u> 3962,48	<u>120.83</u> 3868,98	<u>0.49</u> 15,69	<u>2.43</u> 77,81	30 км.
1384	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	7,5	<u>87.5</u> 656,25	<u>85.30</u> 639,75	<u>0.48</u> 3,60	<u>1.72</u> 12,90	30 км.
1385	+C1550-48 варіант 1	Дрібнонозерниста ремонтно- відновлювальна суміш Ceresit CD 25	кг	628,8	<u>52.61</u> 33081,17	<u>51.10</u> 32131,68	<u>0.48</u> 301,82	<u>1.03</u> 647,67	30 км.
1386	+C1550-51 варіант 1	Прозоре поліуретанове фінішне покриття Mapefloor Finish 53 W/L "Mapei"	кг	79,12	<u>709.4</u> 56127,73	<u>695.00</u> 54988,40	<u>0.49</u> 38,77	<u>13.91</u> 1100,56	30 км.
1387	+C1550-53 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Baunit Grund	кг	143,629	<u>34.16</u> 4906,37	<u>33.00</u> 4739,76	<u>0.49</u> 70,38	<u>0.67</u> 96,23	30 км.
1388	+C1550-53 варіант 4	Ґрунтувальна суміш Baunit UniPrimer	кг	1090,158	<u>21.49</u> 23427,50	<u>20.58</u> 22435,45	<u>0.49</u> 534,18	<u>0.42</u> 457,87	30 км.
1389	+C1550-53 варіант 5	Ґрунтувальна суміш Baunit BetonPrimer	кг	527,2	<u>39.26</u> 20697,87	<u>38.00</u> 20033,60	<u>0.49</u> 258,33	<u>0.77</u> 405,94	30 км.
1390	C1550-57	Суміш для анкерування Ceresit CX 15	кг	1,2	<u>38.1</u> 45,72	<u>36.87</u> 44,24	<u>0.48</u> 0,58	<u>0.75</u> 0,90	30 км.
1391	C1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	197,8	<u>50.92</u> 10071,98	<u>49.61</u> 9812,86	<u>0.31</u> 61,32	<u>1</u> 197,80	30 км.
1392	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,003	<u>20325.95</u> 60,98	<u>19318.91</u> 57,96	<u>608.49</u> 1,83	<u>398.55</u> 1,19	30 км.
1393	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	310,2	<u>20.52</u> 6365,30	<u>20.00</u> 6204,00	<u>0.12</u> 37,22	<u>0.4</u> 124,08	30 км.
1394	+C1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>2522.02</u> 7566,06	<u>2460.00</u> 7380,00	<u>12.57</u> 37,71	<u>49.45</u> 148,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1395	+C1630-61 варіант 2	Двері герметичні, розмір 1255х505 мм Дус 1,25х0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2130,34</u> 2130,34	<u>2076,00</u> 2076,00	<u>12,57</u> 12,57	<u>41,77</u> 41,77	30 км.
1396	+C1630-65 варіант 3	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 65 "Profit"	шт	8	<u>8669,32</u> 69354,56	<u>8492,00</u> 67936,00	<u>7,33</u> 58,64	<u>169,99</u> 1359,92	30 км.
1397	+C1630-65 варіант 4	Засувки баттерфляй міжфланцеві F0811- 300 DN 50 "Weflo"	шт	5	<u>8437,78</u> 42188,90	<u>8265,00</u> 41325,00	<u>7,33</u> 36,65	<u>165,45</u> 827,25	30 км.
1398	+C1630-67 варіант 2	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 100 "Profit"	шт	2	<u>9619,68</u> 19239,36	<u>9415,00</u> 18830,00	<u>16,06</u> 32,12	<u>188,62</u> 377,24	30 км.
1399	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15,71</u> 188,52	<u>15,05</u> 180,60	<u>0,35</u> 4,20	<u>0,31</u> 3,72	30 км.
1400	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	114	<u>76,91</u> 8767,74	<u>75,05</u> 8555,70	<u>0,35</u> 39,90	<u>1,51</u> 172,14	30 км.
1401	&C1630-85-У варіант 2	Кліпса монтажна, діам 76мм	шт	33	<u>25,91</u> 855,03	<u>25,40</u> 838,20	<u>-</u> -	<u>0,51</u> 16,83	
1402	&C1630-85-У варіант 3	Кліпса монтажна, діам 108мм	шт	3	<u>36,98</u> 110,94	<u>36,25</u> 108,75	<u>-</u> -	<u>0,73</u> 2,19	
1403	&C1630-85-У варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	1359	<u>5,47</u> 7433,73	<u>5,36</u> 7284,24	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 149,49	
1404	&C1630-85-У варіант 5	Кліпса монтажна, діам. 15мм	шт	135	<u>2,6</u> 351,00	<u>2,55</u> 344,25	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 6,75	
1405	&C1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	1902	<u>2,4</u> 4564,80	<u>2,35</u> 4469,70	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 95,10	
1406	&C1630-85-У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	969	<u>3,21</u> 3110,49	<u>3,15</u> 3052,35	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 58,14	
1407	&C1630-85-У варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	279	<u>5,61</u> 1565,19	<u>5,50</u> 1534,50	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 30,69	
1408	&C1630-85-У варіант 11	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	96	<u>6,27</u> 601,92	<u>6,15</u> 590,40	<u>-</u> -	<u>0,12</u> 11,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1409	&C1630-85-У варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	2653	<u>4.34</u> 11514,02	<u>4.25</u> 11275,25	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 238,77	
1410	&C1630-85-У варіант 13	Кліпса монтажна, діам 89мм	шт	6	<u>19.23</u> 115,38	<u>18.85</u> 113,10	<u>-</u> -	<u>0.38</u> 2,28	
1411	&C1630-107-2 варіант 1	Фільтр осадний Ду65 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>4019.68</u> 4019,68	<u>3935.00</u> 3935,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>78.82</u> 78,82	30 км.
1412	&C1630-107-2 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий Ду25 Ру1,6МПа VT 400.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>138.58</u> 138,58	<u>130.00</u> 130,00	<u>5.86</u> 5,86	<u>2.72</u> 2,72	30 км.
1413	&C1630-108-1 варіант 1	Фільтр осадний Ду80 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>5024.33</u> 5024,33	<u>4919.00</u> 4919,00	<u>6.81</u> 6,81	<u>98.52</u> 98,52	30 км.
1414	&C1630-109-1	Фільтри осадний Ду100, Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>7003.19</u> 7003,19	<u>6854.00</u> 6854,00	<u>11.87</u> 11,87	<u>137.32</u> 137,32	30 км.
1415	+C1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0- 1.6МПа	комплект	10	<u>200.16</u> 2001,60	<u>195.30</u> 1953,00	<u>0.94</u> 9,40	<u>3.92</u> 39,20	30 км.
1416	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	283	<u>95.23</u> 26950,09	<u>92.97</u> 26310,51	<u>0.39</u> 110,37	<u>1.87</u> 529,21	30 км.
1417	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	455	<u>95.23</u> 43329,65	<u>92.97</u> 42301,35	<u>0.39</u> 177,45	<u>1.87</u> 850,85	30 км.
1418	+C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	1303	<u>64.63</u> 84212,89	<u>62.97</u> 82049,91	<u>0.39</u> 508,17	<u>1.27</u> 1654,81	30 км.
1419	+C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	2538	<u>64.63</u> 164030,94	<u>62.97</u> 159817,86	<u>0.39</u> 989,82	<u>1.27</u> 3223,26	30 км.
1420	&C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	263	<u>3.57</u> 938,91	<u>3.50</u> 920,50	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 18,41	
1421	&C1630-114-1 варіант 2	Опора, діам.25мм	шт	44	<u>4.34</u> 190,96	<u>4.25</u> 187,00	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 3,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1422	&C1630-114-1 варіант 3	Опора, діам. 32мм	шт	20	<u>6.43</u> 128,60	<u>6.30</u> 126,00	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 2,60	
1423	&C1630-114-1 варіант 4	Опора, діам.20мм	шт	37	<u>6.27</u> 231,99	<u>6.15</u> 227,55	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 4,44	
1424	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	0,35	<u>5.59</u> 1,96	<u>5.45</u> 1,91	<u>0.03</u> 0,01	<u>0.11</u> 0,04	30 км.
1425	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	0,175	<u>14.92</u> 2,61	<u>14.43</u> 2,53	<u>0.2</u> 0,04	<u>0.29</u> 0,04	30 км.
1426	+C1630-127 варіант 1	Американка 1/2"	шт	2	<u>163.44</u> 326,88	<u>160.00</u> 320,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>3.2</u> 6,40	30 км.
1427	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1,4	<u>32.59</u> 45,63	<u>31.81</u> 44,53	<u>0.14</u> 0,20	<u>0.64</u> 0,90	30 км.
1428	C1630-193 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>297.34</u> 297,34	<u>290.64</u> 290,64	<u>0.87</u> 0,87	<u>5.83</u> 5,83	30 км.
1429	+C1630-218 варіант 1	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	164	<u>332.84</u> 54585,76	<u>326.00</u> 53464,00	<u>0.31</u> 50,84	<u>6.53</u> 1070,92	30 км.
1430	+C1630-218 варіант 2	Вентиль запірний прохідний, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	14	<u>332.84</u> 4659,76	<u>326.00</u> 4564,00	<u>0.31</u> 4,34	<u>6.53</u> 91,42	30 км.
1431	+C1630-218 варіант 3	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	184	<u>230.84</u> 42474,56	<u>226.00</u> 41584,00	<u>0.31</u> 57,04	<u>4.53</u> 833,52	30 км.
1432	C1630-236 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	12	<u>176.9</u> 2122,80	<u>173.15</u> 2077,80	<u>0.28</u> 3,36	<u>3.47</u> 41,64	30 км.
1433	C1630-238 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	17	<u>241.6</u> 4107,20	<u>236.27</u> 4016,59	<u>0.59</u> 10,03	<u>4.74</u> 80,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1434	+С1630-451 варіант 2	Зворотній клапан, діаметр 125, довж. 100мм RKS 125 " OSTBERG"	шт	1	<u>521.99</u> 521,99	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>10.24</u> 10,24	30 км.
1435	+С1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	2	<u>325.13</u> 650,26	<u>317.00</u> 634,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>6.38</u> 12,76	30 км.
1436	+С1630-451 варіант 6	Зворотній клапан FC 125 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>929.99</u> 1859,98	<u>910.00</u> 1820,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>18.24</u> 36,48	30 км.
1437	+С1630-451 варіант 7	Зворотній клапан FC 200 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>2640.53</u> 5281,06	<u>2587.00</u> 5174,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>51.78</u> 103,56	30 км.
1438	+С1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	3	<u>2844.53</u> 8533,59	<u>2787.00</u> 8361,00	<u>1.75</u> 5,25	<u>55.78</u> 167,34	30 км.
1439	+С1630-470 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 140 мм, L=240 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>521.27</u> 521,27	<u>510.00</u> 510,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>10.22</u> 10,22	30 км.
1440	+С1630-470 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 250 мм, L=350 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>931.31</u> 1862,62	<u>912.00</u> 1824,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>18.26</u> 36,52	30 км.
1441	+С1630-470 варіант 3	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 100 мм, L=200 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>490.67</u> 490,67	<u>480.00</u> 480,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>9.62</u> 9,62	30 км.
1442	+С1630-470 варіант 4	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 225 мм, L=325 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>876.23</u> 1752,46	<u>858.00</u> 1716,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>17.18</u> 34,36	30 км.
1443	+С1630-470 варіант 5	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 125 мм, L=225 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>497.81</u> 2489,05	<u>487.00</u> 2435,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>9.76</u> 48,80	30 км.
1444	+С1630-470 варіант 6	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 160 мм, L=260 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>545.75</u> 2728,75	<u>534.00</u> 2670,00	<u>1.05</u> 5,25	<u>10.7</u> 53,50	30 км.
1445	+С1630-470 варіант 7	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 200 мм, L=300 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.23</u> 825,23	<u>808.00</u> 808,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>16.18</u> 16,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1446	+С1630-471 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 315 мм, L=415 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1010.57</u> 2021,14	<u>989.00</u> 1978,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>19.82</u> 39,64	30 км.
1447	+С1630-472 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 450 мм, L=550 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1410.09</u> 2820,18	<u>1380.00</u> 2760,00	<u>2.44</u> 4,88	<u>27.65</u> 55,30	30 км.
1448	+С1630-474 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 630 мм, L=730 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1890.66</u> 1890,66	<u>1848.00</u> 1848,00	<u>5.59</u> 5,59	<u>37.07</u> 37,07	30 км.
1449	+С1630-478 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з ніпельним з'єднанням, розм. 200х150h мм, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>670.55</u> 1341,10	<u>656.00</u> 1312,00	<u>1.4</u> 2,80	<u>13.15</u> 26,30	30 км.
1450	+С1630-480 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х150h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>803.9</u> 803,90	<u>785.00</u> 785,00	<u>3.14</u> 3,14	<u>15.76</u> 15,76	30 км.
1451	+С1630-480 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х200h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>1159.88</u> 3479,64	<u>1134.00</u> 3402,00	<u>3.14</u> 9,42	<u>22.74</u> 68,22	30 км.
1452	+С1630-483 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 800х400h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1891.14</u> 1891,14	<u>1838.00</u> 1838,00	<u>16.06</u> 16,06	<u>37.08</u> 37,08	30 км.
1453	+С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	25	<u>45.91</u> 1147,75	<u>45.00</u> 1125,00	<u>0.01</u> 0,25	<u>0.9</u> 22,50	30 км.
1454	+С1630-536 варіант 1	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	13	<u>76.6</u> 995,80	<u>75.00</u> 975,00	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.5</u> 19,50	30 км.
1455	+С1630-541 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	57	<u>624.45</u> 35593,65	<u>612.00</u> 34884,00	<u>0.21</u> 11,97	<u>12.24</u> 697,68	30 км.
1456	+С1630-541 варіант 2	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	77	<u>530.61</u> 40856,97	<u>520.00</u> 40040,00	<u>0.21</u> 16,17	<u>10.4</u> 800,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1457	C1630-541 варіант 4	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, діаметр 15 мм	шт	1	<u>91.09</u> 91,09	<u>89.09</u> 89,09	<u>0.21</u> 0,21	<u>1.79</u> 1,79	30 км.
1458	+C1630-541 варіант 5	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, Т до 90*, діаметр 20 мм	шт	1	<u>234.81</u> 234,81	<u>230.00</u> 230,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>4.6</u> 4,60	30 км.
1459	+C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	362	<u>469.41</u> 169926,42	<u>460.00</u> 166520,00	<u>0.21</u> 76,02	<u>9.2</u> 3330,40	30 км.
1460	+C1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	162	<u>428.61</u> 69434,82	<u>420.00</u> 68040,00	<u>0.21</u> 34,02	<u>8.4</u> 1360,80	30 км.
1461	+C1630-541 варіант 8	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчатим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	66	<u>522.45</u> 34481,70	<u>512.00</u> 33792,00	<u>0.21</u> 13,86	<u>10.24</u> 675,84	30 км.
1462	+C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1280.46</u> 12804,60	<u>1255.00</u> 12550,00	<u>0.35</u> 3,50	<u>25.11</u> 251,10	30 км.
1463	+C1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2037.3</u> 6111,90	<u>1997.00</u> 5991,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>39.95</u> 119,85	30 км.
1464	+C1630-543 варіант 4	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	<u>2975.7</u> 8927,10	<u>2917.00</u> 8751,00	<u>0.35</u> 1,05	<u>58.35</u> 175,05	30 км.
1465	+C1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	8	<u>1014.24</u> 8113,92	<u>994.00</u> 7952,00	<u>0.35</u> 2,80	<u>19.89</u> 159,12	30 км.
1466	+C1630-543 варіант 6	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>748.32</u> 748,32	<u>733.30</u> 733,30	<u>0.35</u> 0,35	<u>14.67</u> 14,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1467	+C1630-543 варіант 7	Запірний клапан, з похилим шпинделем, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>3536.8</u> 14147,20	<u>3467.10</u> 13868,40	<u>0.35</u> 1,40	<u>69.35</u> 277,40	30 км.
1468	+C1630-543 варіант 8	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	7	<u>1524.24</u> 10669,68	<u>1494.00</u> 10458,00	<u>0.35</u> 2,45	<u>29.89</u> 209,23	30 км.
1469	+C1630-544 варіант 2	Клапан різьбовий водоразбірний, тиск 1,0 МПа, DN 1/2x3/4" "UKSPAR" арт.3090	шт	5	<u>178.3</u> 891,50	<u>174.00</u> 870,00	<u>0.8</u> 4,00	<u>3.5</u> 17,50	30 км.
1470	+C1630-575 варіант 1	Балансувальний клапан для регулювання витрати, з прямим шпинделем, середовище - вода, Ру до 1,6 МПа, ду 32 (4217 GR STROEMAX - GR) "ГЕРЦ"	шт	1	<u>3338.25</u> 3338,25	<u>3270.00</u> 3270,00	<u>2.79</u> 2,79	<u>65.46</u> 65,46	30 км.
1471	+C1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	62	<u>591.7</u> 36685,40	<u>580.00</u> 35960,00	<u>0.1</u> 6,20	<u>11.6</u> 719,20	30 км.
1472	+C1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	10	<u>1008.88</u> 10088,80	<u>989.00</u> 9890,00	<u>0.1</u> 1,00	<u>19.78</u> 197,80	30 км.
1473	+C1630-633 варіант 3	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	49	<u>489.7</u> 23995,30	<u>480.00</u> 23520,00	<u>0.1</u> 4,90	<u>9.6</u> 470,40	30 км.
1474	C1630-642 варіант 1	Кран шаровий муфтовий Ду 15 Ру 16	шт	10	<u>112.4</u> 1124,00	<u>110.06</u> 1100,60	<u>0.14</u> 1,40	<u>2.2</u> 22,00	30 км.
1475	+C1630-642 варіант 2	Крани кульові для підключення манометра 1/2"x1/2" VT.807.N.0404 "VALTEC"	шт	22	<u>160.28</u> 3526,16	<u>157.00</u> 3454,00	<u>0.14</u> 3,08	<u>3.14</u> 69,08	30 км.
1476	C1630-668 варіант 1	Кран для уриналу	шт	4	<u>535.08</u> 2140,32	<u>524.35</u> 2097,40	<u>0.24</u> 0,96	<u>10.49</u> 41,96	30 км.
1477	+C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	362	<u>20.51</u> 7424,62	<u>20.00</u> 7240,00	<u>0.11</u> 39,82	<u>0.4</u> 144,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1478	&C1630-973-3	Сифон пляшковий для умивальника	шт	1	<u>129.17</u> 129,17	<u>125.00</u> 125,00	<u>1.64</u> 1,64	<u>2.53</u> 2,53	30 км.
1479	&C1630-973-3 варіант 1	Сифон пляшковий для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> 421,54	<u>205.00</u> 410,00	<u>1.64</u> 3,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
1480	+C1630-981 варіант 2	Лічильник крильчатий для гарячої води, Ду15, муфтовий з імпульсним виходом ResidiaJet Qn 1,5/90 Residia-M "SENSUS"	шт	1	<u>970.43</u> 970,43	<u>950.00</u> 950,00	<u>1.4</u> 1,40	<u>19.03</u> 19,03	30 км.
1481	+C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	12	<u>204.48</u> 2453,76	<u>200.00</u> 2400,00	<u>0.47</u> 5,64	<u>4.01</u> 48,12	30 км.
1482	+C1630-991 варіант 1	Вузол проходу, діам. 250, марка УП1-01, с.5.904-45, діаметр патрубку 200 мм "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>2475.35</u> 4950,70	<u>2417.00</u> 4834,00	<u>9.81</u> 19,62	<u>48.54</u> 97,08	30 км.
1483	+C1630-991 варіант 2	Вузол проходу, діам. 315, марка УП1-02, с.5.904-45, "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2592.65</u> 2592,65	<u>2532.00</u> 2532,00	<u>9.81</u> 9,81	<u>50.84</u> 50,84	30 км.
1484	+C1630-999 варіант 1	Вузол проходу утеплений, діам. 800, з кільцем для скидання конденсату, з клапаном з виконавчим механізмом NM230A - S - TP, N=0,004 кВт, марка УП4- 19, с.5.904-45, діаметр патрубку 800 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>12266.38</u> 12266,38	<u>11994.00</u> 11994,00	<u>31.86</u> 31,86	<u>240.52</u> 240,52	30 км.
1485	+C1630-1161 варіант 2	Манометр показуючий електроконтактний Ру=(0...16кГс/кв.см) з триходовим краном	комплект	26	<u>1377.86</u> 35824,36	<u>1350.00</u> 35100,00	<u>0.84</u> 21,84	<u>27.02</u> 702,52	30 км.
1486	+C1630-1404 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>3909.65</u> 7819,30	<u>3825.00</u> 7650,00	<u>7.99</u> 15,98	<u>76.66</u> 153,32	30 км.
1487	+C1630-1405 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>5554.77</u> 11109,54	<u>5435.45</u> 10870,90	<u>10.4</u> 20,80	<u>108.92</u> 217,84	30 км.
1488	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.06 "VALTEC"	шт	9	<u>343.98</u> 3095,82	<u>337.00</u> 3033,00	<u>0.24</u> 2,16	<u>6.74</u> 60,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1489	+C1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, Ду15 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.04 "VALTEC"	шт	1	<u>160.38</u> 160,38	<u>157.00</u> 157,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>3.14</u> 3,14	30 км.
1490	+C1630-1432 варіант 3	Запобіжний клапан Ду40 мм, Рр0,4МПа різьба вн/вн VT.1831.N.08 "VALTEC"	шт	1	<u>3827.28</u> 3827,28	<u>3752.00</u> 3752,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>75.04</u> 75,04	30 км.
1491	+C1630-1432 варіант 4	Запірний вентиль зі зливом Ду25 арт.7613100 "Reflex"	шт	2	<u>1829.1</u> 3658,20	<u>1793.00</u> 3586,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>35.86</u> 71,72	30 км.
1492	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/зовн. VT.215.N.06 "VALTEC"	шт	2	<u>380.19</u> 760,38	<u>372.50</u> 745,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>7.45</u> 14,90	30 км.
1493	+C1630-1432 варіант 6	Клапан зворотній муфтовий, Ду25 мм, Ру1, 6МПа різьба вн/вн VT.161.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>252.18</u> 252,18	<u>247.00</u> 247,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>4.94</u> 4,94	30 км.
1494	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	3	<u>910.3</u> 2730,90	<u>892.00</u> 2676,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>17.85</u> 53,55	30 км.
1495	+C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	15	<u>376.43</u> 5646,45	<u>368.60</u> 5529,00	<u>0.45</u> 6,75	<u>7.38</u> 110,70	30 км.
1496	+C1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>299.32</u> 2095,24	<u>293.00</u> 2051,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>5.87</u> 41,09	30 км.
1497	+C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	9	<u>596.14</u> 5365,26	<u>584.00</u> 5256,00	<u>0.45</u> 4,05	<u>11.69</u> 105,21	30 км.
1498	+C1630-1433 варіант 5	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>2669.8</u> 10679,20	<u>2617.00</u> 10468,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>52.35</u> 209,40	30 км.
1499	+C1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	12	<u>933.76</u> 11205,12	<u>915.00</u> 10980,00	<u>0.45</u> 5,40	<u>18.31</u> 219,72	30 км.
1500	+C1630-1433 варіант 7	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>620.62</u> 4344,34	<u>608.00</u> 4256,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>12.17</u> 85,19	30 км.
1501	+C1630-1433 варіант 8	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 40 мм "ГЕРЦ"	шт	6	<u>1714.06</u> 10284,36	<u>1680.00</u> 10080,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>33.61</u> 201,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1502	+C1630-1433 варіант 9	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	14	<u>1649.8</u> 23097,20	<u>1617.00</u> 22638,00	<u>0.45</u> 6,30	<u>32.35</u> 452,90	30 км.
1503	+C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	46	<u>466.37</u> 21453,02	<u>454.00</u> 20884,00	<u>3.23</u> 148,58	<u>9.14</u> 420,44	30 км.
1504	+C1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник Ду 15, Рр1, 0МПа VT.502.N.04 "VALTEC"	шт	5	<u>174.65</u> 873,25	<u>168.00</u> 840,00	<u>3.23</u> 16,15	<u>3.42</u> 17,10	30 км.
1505	+C1630-1539 варіант 2	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 200 Weflo	шт	5	<u>20841.69</u> 104208,45	<u>20388.00</u> 101940,00	<u>45.03</u> 225,15	<u>408.66</u> 2043,30	30 км.
1506	+C1630-1540 варіант 3	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 250 Weflo	шт	5	<u>15808.95</u> 79044,75	<u>15409.00</u> 77045,00	<u>89.97</u> 449,85	<u>309.98</u> 1549,90	30 км.
1507	+C1630-1540 варіант 4	Заслонка поворотна типу баттерфляй Bundor Ду 200	шт	4	<u>9248.31</u> 36993,24	<u>8977.00</u> 35908,00	<u>89.97</u> 359,88	<u>181.34</u> 725,36	30 км.
1508	&C1630-1614- 1	Каналізаційна установка, Q=6,0 м3/год., H=5м, N=0,62 кВт Grundfos SOLOLIFT2 WC1	шт	2	<u>25502.6</u> 51005,20	<u>25000.00</u> 50000,00	<u>2.55</u> 5,10	<u>500.05</u> 1000,10	30 км.
1509	+C1630-1822 варіант 1	Комбінований лічильник холодної води Т до 50 С DN50/20 "SENSUS" тип MeiTwin	шт	1	<u>37950.3</u> 37950,30	<u>37200.00</u> 37200,00	<u>6.18</u> 6,18	<u>744.12</u> 744,12	30 км.
1510	+C1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм "Breeze"	шт	5	<u>2652.71</u> 13263,55	<u>2600.00</u> 13000,00	<u>0.7</u> 3,50	<u>52.01</u> 260,05	30 км.
1511	+C1630-2021 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм "Breeze"	шт	6	<u>2281.43</u> 13688,58	<u>2236.00</u> 13416,00	<u>0.7</u> 4,20	<u>44.73</u> 268,38	30 км.
1512	+C1630-2021 варіант 3	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм "Breeze"	шт	2	<u>1790.81</u> 3581,62	<u>1755.00</u> 3510,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>35.11</u> 70,22	30 км.
1513	&C1633-10-1	Перетворювач іржі	кг	0,81875	<u>185.35</u> 151,76	<u>181.25</u> 148,40	<u>0.47</u> 0,38	<u>3.63</u> 2,98	30 км.
1514	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,28	<u>4.9416</u> 80,45	<u>4.94160</u> 80,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1515	+K585521-П108 варіант 2	Плити перекриття П5Д-8а серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	32	<u>380.98</u> 12191,36	<u>350.00</u> 11200,00	<u>23.51</u> 752,32	<u>7.47</u> 239,04	30 км.
1516	K585821-Г151 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	32	<u>720.1</u> 23043,20	<u>653.08</u> 20898,56	<u>52.9</u> 1692,80	<u>14.12</u> 451,84	30 км.
1517	+K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	203	<u>379.77</u> 77093,31	<u>345.75</u> 70187,25	<u>26.57</u> 5393,71	<u>7.45</u> 1512,35	30 км.
1518	+K589921-A003 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	90	<u>166.67</u> 15000,30	<u>154.00</u> 13860,00	<u>9.4</u> 846,00	<u>3.27</u> 294,30	30 км.
1519	+K589921-A003 варіант 3	Водовідний бетонний лоток Н=160 мм з металевою решіткою	шт	20	<u>2294.39</u> 45887,80	<u>2240.00</u> 44800,00	<u>9.4</u> 188,00	<u>44.99</u> 899,80	30 км.
1520	&1503-1161-2 варіант 1	Клема фальцева металева С-092	шт	1	<u>90.88</u> 90,88	<u>89.00</u> 89,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>1.78</u> 1,78	30 км.
1521	&1503-1161-2 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий С-021	шт	50	<u>65.89</u> 3294,50	<u>64.50</u> 3225,00	<u>0.1</u> 5,00	<u>1.29</u> 64,50	30 км.
1522	&1503-1161-3 варіант 1	Злучник контрольний для дроту та полоси С-034	шт	13	<u>78.9</u> 1025,70	<u>77.25</u> 1004,25	<u>0.1</u> 1,30	<u>1.55</u> 20,15	30 км.
1523	&1503-1161-3 варіант 2	Зажим UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	26	<u>6.48</u> 168,48	<u>6.25</u> 162,50	<u>0.1</u> 2,60	<u>0.13</u> 3,38	30 км.
1524	&1503-1204-2 варіант 2	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	195	<u>240.78</u> 46952,10	<u>235.78</u> 45977,10	<u>0.28</u> 54,60	<u>4.72</u> 920,40	30 км.
1525	&1503-1206-1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112 (50 мм x 10 м)	шт	20	<u>253.16</u> 5063,20	<u>247.50</u> 4950,00	<u>0.7</u> 14,00	<u>4.96</u> 99,20	30 км.
1526	&1503-1208-3 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий d= 8 мм W-08/AL	м	820	<u>59.81</u> 49044,20	<u>58.50</u> 47970,00	<u>0.14</u> 114,80	<u>1.17</u> 959,40	30 км.
1527	&1503-1208-4 варіант 4	Блискавкоприймач на тринозі М-05/50	шт	4	<u>12062.1</u> 48248,40	<u>11820.00</u> 47280,00	<u>5.59</u> 22,36	<u>236.51</u> 946,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1528	&1503-1208-4 варіант 5	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням М-03/60	шт	7	<u>12694.5</u> 88861,50	<u>12440.00</u> 87080,00	<u>5.59</u> 39,13	<u>248.91</u> 1742,37	30 км.
1529	&1503-12061-1В варіант 2	Комплект стержневого уземлювача d16 мм L=3 м G-16/30	шт	39	<u>978.78</u> 38172,42	<u>957.50</u> 37342,50	<u>2.09</u> 81,51	<u>19.19</u> 748,41	30 км.
1530	&1503-12088-1-М варіант 2	Тримач дроту металевий FLIP Н-032	шт	300	<u>68.9</u> 20670,00	<u>67.50</u> 20250,00	<u>0.05</u> 15,00	<u>1.35</u> 405,00	30 км.
1531	&1503-12088-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	420	<u>46.46</u> 19513,20	<u>45.50</u> 19110,00	<u>0.05</u> 21,00	<u>0.91</u> 382,20	30 км.
1532	&1503-12088-3 варіант 3	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	<u>40.6</u> 4060,00	<u>39.75</u> 3975,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.8</u> 80,00	30 км.
1533	&1503-12088-5 варіант 3	Тримач полоси металевий В40 Н-035	шт	13	<u>51.31</u> 667,03	<u>50.25</u> 653,25	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.01</u> 13,13	30 км.
1534	&1503-12088-5 варіант 4	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 К-201	шт	13	<u>55.64</u> 723,32	<u>54.50</u> 708,50	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.09</u> 14,17	30 км.
1535	&1504-1002-3 варіант 1	Вимикач автоматичний з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-2, Ін=2 А PL6-C2/2N	шт	2	<u>1005.91</u> 2011,82	<u>986.00</u> 1972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>19.72</u> 39,44	30 км.
1536	&1504-1002-5-1 варіант 1	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Ін=25 А, PL6-C25/3	шт	11	<u>790.69</u> 8697,59	<u>775.00</u> 8525,00	<u>0.19</u> 2,09	<u>15.5</u> 170,50	30 км.
1537	&1504-1002-5-1 варіант 2	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=16 А, PL6-C16/1	шт	20	<u>193.99</u> 3879,80	<u>190.00</u> 3800,00	<u>0.19</u> 3,80	<u>3.8</u> 76,00	30 км.
1538	&1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=10 А, PL6-C10/1	шт	16	<u>193.99</u> 3103,84	<u>190.00</u> 3040,00	<u>0.19</u> 3,04	<u>3.8</u> 60,80	30 км.
1539	&1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Ін=6 А, PL6-C6/1	шт	78	<u>249.07</u> 19427,46	<u>244.00</u> 19032,00	<u>0.19</u> 14,82	<u>4.88</u> 380,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1540	&1504-1002-5-1 варіант 5	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=20 A, PL6-C20/3	шт	15	<u>647.38</u> 9710,70	<u>634.50</u> 9517,50	<u>0.19</u> 2,85	<u>12.69</u> 190,35	30 км.
1541	&1504-1002-5-1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=32 A, PL6-C32/3	шт	5	<u>820.27</u> 4101,35	<u>804.00</u> 4020,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>16.08</u> 80,40	30 км.
1542	&1504-1002-5-1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=16 A, PFL6-16/1N/C/0.03	шт	30	<u>1421.05</u> 42631,50	<u>1393.00</u> 41790,00	<u>0.19</u> 5,70	<u>27.86</u> 835,80	30 км.
1543	&1504-1002-5-1 варіант 9	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=1,6 A, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.
1544	&1504-1002-5-1 варіант 10	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=4,0 A, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> 2224,36	<u>545.00</u> 2180,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>10.9</u> 43,60	30 км.
1545	&1504-1002-5-1 варіант 12	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=40 A, PL6-C40/3	шт	2	<u>827.41</u> 1654,82	<u>811.00</u> 1622,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>16.22</u> 32,44	30 км.
1546	&1504-1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=80 A, PLHT-C80/3	шт	4	<u>4915.57</u> 19662,28	<u>4819.00</u> 19276,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>96.38</u> 385,52	30 км.
1547	&1504-1002-5-1 варіант 15	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=63 A, PL6-C63/3	шт	2	<u>1515.91</u> 3031,82	<u>1486.00</u> 2972,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>29.72</u> 59,44	30 км.
1548	&1504-1002-5-1 варіант 16	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=50 A, PL6-C50/3	шт	2	<u>1561.93</u> 3123,86	<u>1531.11</u> 3062,22	<u>0.19</u> 0,38	<u>30.63</u> 61,26	30 км.
1549	&1504-1002-5-1 варіант 17	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=16 A, PL6-C16/3	шт	1	<u>647.89</u> 647,89	<u>635.00</u> 635,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>12.7</u> 12,70	30 км.
1550	&1504-1002-5-1 варіант 18	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=20 A, PL6-C20/1	шт	2	<u>193.99</u> 387,98	<u>190.00</u> 380,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>3.8</u> 7,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1551	&1504-1002-5-1 варіант 19	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Іn=32 А, PL6-C32/1	шт	4	<u>249.07</u> 996,28	<u>244.00</u> 976,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>4.88</u> 19,52	30 км.
1552	&1504-1002-5-1 варіант 20	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 Іn=40 А, PL6-C40/1	шт	1	<u>268.45</u> 268,45	<u>263.00</u> 263,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>5.26</u> 5,26	30 км.
1553	&1504-1002-5-1 варіант 21	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Іn=4,0 А, АП50Б-2МТ	шт	6	<u>479.59</u> 2877,54	<u>470.00</u> 2820,00	<u>0.19</u> 1,14	<u>9.4</u> 56,40	30 км.
1554	&1504-1002-5-1 варіант 22	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 Іn=6,3 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>479.59</u> 2397,95	<u>470.00</u> 2350,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.4</u> 47,00	30 км.
1555	&1504-1002-5-1 варіант 23	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Іn=16 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>505.09</u> 2525,45	<u>495.00</u> 2475,00	<u>0.19</u> 0,95	<u>9.9</u> 49,50	30 км.
1556	&1504-1002-5-1 варіант 24	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 Іn=25 А, АП50Б-2МТ	шт	3	<u>505.09</u> 1515,27	<u>495.00</u> 1485,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>9.9</u> 29,70	30 км.
1557	&1504-1002-5-1 варіант 25	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=100 А, PLHT-C100/3	шт	1	<u>5306.23</u> 5306,23	<u>5202.00</u> 5202,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>104.04</u> 104,04	30 км.
1558	&1504-1002-5-1 варіант 27	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PL6-C80/3	шт	1	<u>1530.19</u> 1530,19	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>0.19</u> 0,19	<u>30</u> 30,00	30 км.
1559	&1504-1002-5-1 варіант 31	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=10 А, PL6-C10/3	шт	9	<u>647.38</u> 5826,42	<u>634.50</u> 5710,50	<u>0.19</u> 1,71	<u>12.69</u> 114,21	30 км.
1560	&1504-1002-5-1 варіант 32	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 Іn=20 А, PFL6-20/1N/C/0.03	шт	3	<u>1421.05</u> 4263,15	<u>1393.00</u> 4179,00	<u>0.19</u> 0,57	<u>27.86</u> 83,58	30 км.
1561	&1504-12001-2	Перекидний вимикач, 16А І-0-ІІ 1 полюс E221-4	шт	3	<u>357.14</u> 1071,42	<u>350.00</u> 1050,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>7</u> 21,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1562	&1504-12001-4 варіант 1	Індикатор жовтий E249-E	шт	1	<u>199.04</u> 199,04	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
1563	&1504-12001-4 варіант 2	Індикатор зелений E249-D	шт	4	<u>199.04</u> 796,16	<u>195.00</u> 780,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>3.9</u> 15,60	30 км.
1564	&1504-12001-4 варіант 3	Індикатор червоний E249-C	шт	3	<u>204.14</u> 612,42	<u>200.00</u> 600,00	<u>0.14</u> 0,42	<u>4</u> 12,00	30 км.
1565	&1504-12001-5 варіант 1	DIN-рейка монтажна 60 см	шт	4	<u>13.02</u> 52,08	<u>12.75</u> 51,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.26</u> 1,04	30 км.
1566	&1504-12001-5 варіант 2	DIN-рейка монтажна 30 см	шт	2	<u>6.67</u> 13,34	<u>6.53</u> 13,06	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.13</u> 0,26	30 км.
1567	&1504-12001-6 варіант 2	Затискач клемний набірний ЗНИ-4	шт	40	<u>5.21</u> 208,40	<u>5.10</u> 204,00	<u>0.01</u> 0,40	<u>0.1</u> 4,00	30 км.
1568	&1504-12001-6 варіант 3	Затискач клемний набірний ЗНИ-4РЕН	шт	10	<u>14.29</u> 142,90	<u>14.00</u> 140,00	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.28</u> 2,80	30 км.
1569	&1504-12001-6 варіант 4	Обмежувач на DIN-рейку	шт	20	<u>3.84</u> 76,80	<u>3.75</u> 75,00	<u>0.01</u> 0,20	<u>0.08</u> 1,60	30 км.
1570	&1504-18001-1	Кнопка червона 16A 1НВ+1НЗ, E225-11F	шт	1	<u>270.34</u> 270,34	<u>265.00</u> 265,00	<u>0.04</u> 0,04	<u>5.3</u> 5,30	30 км.
1571	&1504-18001-1 варіант 1	Кнопка зелена 16A 2НВ, Z-T/4S-G	шт	1	<u>604.65</u> 604,65	<u>592.75</u> 592,75	<u>0.04</u> 0,04	<u>11.86</u> 11,86	30 км.
1572	&1507-3008-1 варіант 1	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБО01ВСП-6-в-104	шт	43	<u>1387.49</u> 59662,07	<u>1360.00</u> 58480,00	<u>0.28</u> 12,04	<u>27.21</u> 1170,03	30 км.
1573	+1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	340	<u>513.59</u> 174620,60	<u>503.00</u> 171020,00	<u>0.52</u> 176,80	<u>10.07</u> 3423,80	30 км.
1574	+1507-3012 варіант 2	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) LED 40Вт IP44	шт	64	<u>515.63</u> 33000,32	<u>505.00</u> 32320,00	<u>0.52</u> 33,28	<u>10.11</u> 647,04	30 км.
1575	+1507-3012 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	403	<u>566.63</u> 228351,89	<u>555.00</u> 223665,00	<u>0.52</u> 209,56	<u>11.11</u> 4477,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1576	+1507-3012 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний (595x595) OPAL LED-SH-595-20	шт	22	<u>337.13</u> 7416,86	<u>330.00</u> 7260,00	<u>0.52</u> 11,44	<u>6.61</u> 145,42	30 км.
1577	+1507-3012 варіант 6	Світильник світлодіодний вбудований (225x225) Eurolamp Downlight 4000 K	шт	103	<u>383.03</u> 39452,09	<u>375.00</u> 38625,00	<u>0.52</u> 53,56	<u>7.51</u> 773,53	30 км.
1578	+1507-3012 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (595x296x45 мм) LE-CBO-09-020-9112-54Д	шт	1	<u>908.33</u> 908,33	<u>890.00</u> 890,00	<u>0.52</u> 0,52	<u>17.81</u> 17,81	30 км.
1579	+1507-3012 варіант 9	Світильник світлодіодний вбудований круглий, ступінь захисту IP44, потужністю 24Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	16	<u>573.01</u> 9168,16	<u>561.25</u> 8980,00	<u>0.52</u> 8,32	<u>11.24</u> 179,84	30 км.
1580	+1507-3012 варіант 10	Світильник світлодіодний вбудований круглий, потужністю 15Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	115	<u>365.18</u> 41995,70	<u>357.50</u> 41112,50	<u>0.52</u> 59,80	<u>7.16</u> 823,40	30 км.
1581	+1507-3013 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний EVRO- LED-HX-20	шт	13	<u>200.49</u> 2606,37	<u>196.00</u> 2548,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>3.93</u> 51,09	30 км.
1582	+1507-3013 варіант 2	Світильник світлодіодний ДБП01В-8	шт	42	<u>483.03</u> 20287,26	<u>473.00</u> 19866,00	<u>0.56</u> 23,52	<u>9.47</u> 397,74	30 км.
1583	+1507-3013 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПП01-30	шт	25	<u>2157.87</u> 53946,75	<u>2115.00</u> 52875,00	<u>0.56</u> 14,00	<u>42.31</u> 1057,75	30 км.
1584	+1507-3013 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ64В-4-011 Селена 32А-СД-4	шт	39	<u>1250.07</u> 48752,73	<u>1225.00</u> 47775,00	<u>0.56</u> 21,84	<u>24.51</u> 955,89	30 км.
1585	+1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	113	<u>1494.87</u> 168920,31	<u>1465.00</u> 165545,00	<u>0.56</u> 63,28	<u>29.31</u> 3312,03	30 км.
1586	+1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	173	<u>1760.07</u> 304492,11	<u>1725.00</u> 298425,00	<u>0.56</u> 96,88	<u>34.51</u> 5970,23	30 км.
1587	+1507-3013 варіант 7	Світильник світлодіодний LED VANCE 50W	шт	14	<u>1125.63</u> 15758,82	<u>1103.00</u> 15442,00	<u>0.56</u> 7,84	<u>22.07</u> 308,98	30 км.
1588	+1507-3013 варіант 8	Світильник світлодіодний НПБ06В-60-032 Альфа-24	шт	8	<u>262.2</u> 2097,60	<u>256.50</u> 2052,00	<u>0.56</u> 4,48	<u>5.14</u> 41,12	30 км.
1589	+1507-3013 варіант 9	Світильник світлодіодний лінійний FL5045S 36W 4500K	шт	13	<u>343.29</u> 4462,77	<u>336.00</u> 4368,00	<u>0.56</u> 7,28	<u>6.73</u> 87,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1590	+1507-3013 варіант 10	Світильник світлодіодний ДББ64В-0-052 Селена 34-СД-8	шт	18	<u>1561.17</u> 28101,06	<u>1530.00</u> 27540,00	<u>0.56</u> 10,08	<u>30.61</u> 550,98	30 км.
1591	+1507-3013 варіант 11	Світильник світлодіодний НББ64В-100-019 Селена 32А	шт	6	<u>648.27</u> 3889,62	<u>635.00</u> 3810,00	<u>0.56</u> 3,36	<u>12.71</u> 76,26	30 км.
1592	+1507-4058 варіант 1	Прожектор світлодіодний LED Alfa 50W	шт	5	<u>788.49</u> 3942,45	<u>765.00</u> 3825,00	<u>8.03</u> 40,15	<u>15.46</u> 77,30	30 км.
1593	&1517-1106-1 варіант 1	Щит сигналізації ЩС на 24 модулі, габарит 275х370х140, IP65, з прозорими дверцятами тип 12754, "ABB"	шт	1	<u>1178.46</u> 1178,46	<u>1155.00</u> 1155,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>23.11</u> 23,11	30 км.
1594	&1517-1107-1 варіант 2	Щит автоматизації ЩА на 54модулі, габарит 380х570х140 IP65, з прозорими дверцятами тип 12758, "ABB"	шт	1	<u>2367.47</u> 2367,47	<u>2320.00</u> 2320,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>46.42</u> 46,42	30 км.
1595	&1517-1500-1 варіант 1	Комплект медных PEN габарит 2 IEK	шт	4	<u>698.9</u> 2795,60	<u>685.10</u> 2740,40	<u>0.1</u> 0,40	<u>13.7</u> 54,80	30 км.
1596	&1517-1500-2 варіант 1	Комплект медных силових шин габарит 3 на 250 А IEK	шт	4	<u>386.24</u> 1544,96	<u>378.50</u> 1514,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>7.57</u> 30,28	30 км.
1597	&1517-1500-3 варіант 1	Ізолятор для кріплення силових і PEN шин SM-35	шт	40	<u>19.55</u> 782,00	<u>19.00</u> 760,00	<u>0.17</u> 6,80	<u>0.38</u> 15,20	30 км.
1598	&1517-1500-4 варіант 1	DIN-рейка L=500мм	шт	4	<u>20.54</u> 82,16	<u>20.00</u> 80,00	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.4</u> 1,60	30 км.
1599	&1517-1500-5 варіант 1	Кріплення для DIN-рейки	шт	4	<u>40.83</u> 163,32	<u>40.00</u> 160,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
1600	&1517-2234-3 варіант 1	Бокс монтажний металевий навісний 200х200х100, БМ-20+П IP54	шт	2	<u>459.29</u> 918,58	<u>450.00</u> 900,00	<u>0.28</u> 0,56	<u>9.01</u> 18,02	30 км.
1601	&1517-2234-10 варіант 1	Бокс пластиковий навісний на 4 модуля, КМПн 2/4	шт	2	<u>66.49</u> 132,98	<u>65.00</u> 130,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
1602	+1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/36 та штепсельною розеткою	шт	2	<u>2441.36</u> 4882,72	<u>2390.35</u> 4780,70	<u>3.14</u> 6,28	<u>47.87</u> 95,74	30 км.
1603	&1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100х60 мм	м	2531,06	<u>255.07</u> 645597,47	<u>250.00</u> 632765,00	<u>0.07</u> 177,17	<u>5</u> 12655,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1604	&1602-30010-6 варіант 5	Канал кабельний 20х10	м	4000	<u>18.43</u> 73720,00	<u>18.00</u> 72000,00	<u>0.07</u> 280,00	<u>0.36</u> 1440,00	30 км.
1605	+1604-16012 варіант 1	Розетка телефонна RJ-11 "Legrand"	шт	70	<u>214.21</u> 14994,70	<u>210.00</u> 14700,00	<u>0.01</u> 0,70	<u>4.2</u> 294,00	30 км.
1606	+2307-20159 варіант 1	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 50N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	3	<u>19828.52</u> 59485,56	<u>19431.00</u> 58293,00	<u>8.73</u> 26,19	<u>388.79</u> 1166,37	30 км.
1607	&2405-1010-1	Труба гофрована із ПВХ Дн20мм	м	15	<u>16.77</u> 251,55	<u>16.43</u> 246,45	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.33</u> 4,95	30 км.
1608	&2405-1010-2	Труба гофрована із ПВХ Дн25мм	м	10	<u>18.12</u> 181,20	<u>17.75</u> 177,50	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.36</u> 3,60	30 км.
1609	&2405-1010-3	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 25х16	шт	30	<u>35.71</u> 1071,30	<u>35.00</u> 1050,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.7</u> 21,00	30 км.
1610	&2405-1010-4- ЗД	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 80х40	шт	9	<u>163.21</u> 1468,89	<u>160.00</u> 1440,00	<u>0.01</u> 0,09	<u>3.2</u> 28,80	30 км.
1611	&2405-1010-5 варіант 1	Накінецьник трубчастий перетин дрота 1, 5мм ² , довжина опресувальної частини 8мм, НТ 1,5-08	шт	50	<u>0.23</u> 11,50	<u>0.22</u> 11,00	<u>0.01</u> 0,50	<u>-</u> -	30 км.
1612	&2405-1010-7 варіант 1	Накінецьник трубчастий перетин дрота 0,75 мм ² , довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,75-08	шт	20	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.22</u> 4,40	<u>0.01</u> 0,20	<u>-</u> -	30 км.
1613	&2405-1010-8 варіант 1	Накінецьник трубчастий перетин дрота 0,5 мм ² , довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,5-08	шт	30	<u>0.23</u> 6,90	<u>0.22</u> 6,60	<u>0.01</u> 0,30	<u>-</u> -	30 км.
1614	&2405-1010-К	Кабель-канал перфорований 40х60 мм	м.п.	3,03	<u>106.56</u> 322,88	<u>104.46</u> 316,51	<u>0.01</u> 0,03	<u>2.09</u> 6,34	30 км.
1615	&2405-1010-10 варіант 1	Ніпель 6/Ф10	шт	6	<u>4.35</u> 26,10	<u>4.25</u> 25,50	<u>0.01</u> 0,06	<u>0.09</u> 0,54	30 км.
1616	&2405-1010-11 варіант 1	Капілярна трубка мідна 1,5м із з'єднанням G 3/8 та шайбами 060-104766	шт	2	<u>1452.49</u> 2904,98	<u>1424.00</u> 2848,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>28.48</u> 56,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1617	&2405-1226-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	13	<u>239.77</u> 3117,01	<u>235.00</u> 3055,00	<u>0.07</u> 0,91	<u>4.7</u> 61,10	30 км.
1618	+2405-1364 варіант 3	Коробка пластикова комутаційна 80х80х40 53700 "ДКС"	шт	96	<u>31.69</u> 3042,24	<u>31.00</u> 2976,00	<u>0.07</u> 6,72	<u>0.62</u> 59,52	30 км.
1619	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,01	<u>10975.6</u> 109,76	<u>10717.11</u> 107,17	<u>43.28</u> 0,43	<u>215.21</u> 2,16	30 км.
1620	&2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	50	<u>357.14</u> 17857,00	<u>350.00</u> 17500,00	<u>0.14</u> 7,00	<u>7</u> 350,00	30 км.
1621	&2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	10	<u>50.05</u> 500,50	<u>49.00</u> 490,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.98</u> 9,80	30 км.
1622	&2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	5420	<u>3.02</u> 16368,40	<u>2.95</u> 15989,00	<u>0.01</u> 54,20	<u>0.06</u> 325,20	30 км.
1623	&2405-12268-3 варіант 2	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d20 мм	шт	3360	<u>3.94</u> 13238,40	<u>3.85</u> 12936,00	<u>0.01</u> 33,60	<u>0.08</u> 268,80	30 км.
1624	&15091-1022-3 варіант 1	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0х1,5мм	м	1167	<u>37.76</u> 44065,92	<u>36.84</u> 42992,28	<u>0.18</u> 210,06	<u>0.74</u> 863,58	30 км.
1625	&15091-1022-3 варіант 2	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнг сеч.4,0х1,5мм	м	271	<u>55.57</u> 15059,47	<u>54.30</u> 14715,30	<u>0.18</u> 48,78	<u>1.09</u> 295,39	30 км.
1626	&15091-1022-3 варіант 3	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 3G1,5 мм2	м	1765,15	<u>39.66</u> 70005,85	<u>38.70</u> 68311,31	<u>0.18</u> 317,73	<u>0.78</u> 1376,81	30 км.
1627	&15091-1022-3 варіант 4	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 4G1,5 мм2	м	197,76	<u>51.8</u> 10243,97	<u>50.60</u> 10006,66	<u>0.18</u> 35,60	<u>1.02</u> 201,71	30 км.
1628	&15091-1022-3 варіант 5	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E90 2G1,5 мм2	м	105	<u>32.82</u> 3446,10	<u>32.00</u> 3360,00	<u>0.18</u> 18,90	<u>0.64</u> 67,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1629	&15091-1022-3 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E90 5G4 мм2	м	215	<u>158.28</u> 34030,20	<u>155.00</u> 33325,00	<u>0.18</u> 38,70	<u>3.1</u> 666,50	30 км.
1630	&15091-1022-3 варіант 7	Кабель силовий с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х2,5мм	м	25	<u>56.46</u> 1411,50	<u>55.17</u> 1379,25	<u>0.18</u> 4,50	<u>1.11</u> 27,75	30 км.
1631	&15091-1022-3 варіант 8	Кабель силовий с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х4,0мм	м	28	<u>91.98</u> 2575,44	<u>90.00</u> 2520,00	<u>0.18</u> 5,04	<u>1.8</u> 50,40	30 км.
1632	&15091-1022-3 варіант 9	Кабель силовий с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляция, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.5,0х16мм	м	73	<u>422.46</u> 30839,58	<u>414.00</u> 30222,00	<u>0.18</u> 13,14	<u>8.28</u> 604,44	30 км.
1633	&15091-1022-3 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E90 3G1,5 мм2	м	25	<u>43.53</u> 1088,25	<u>42.50</u> 1062,50	<u>0.18</u> 4,50	<u>0.85</u> 21,25	30 км.
1634	&15091-1022-3 варіант 11	Провід контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією J-Y (St)Y пер.1х2х0,8 мм2	м	276	<u>8.34</u> 2301,84	<u>8.00</u> 2208,00	<u>0.18</u> 49,68	<u>0.16</u> 44,16	30 км.
1635	+15093-35033 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,21	<u>54711.55</u> 11489,43	<u>53570.00</u> 11249,70	<u>68.77</u> 14,44	<u>1072.78</u> 225,29	30 км.
1636	+15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,042	<u>69455.65</u> 2917,14	<u>68025.00</u> 2857,05	<u>68.77</u> 2,89	<u>1361.88</u> 57,20	30 км.
1637	+15093-35053 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000м	0,032	<u>164364.91</u> 5259,68	<u>161000.00</u> 5152,00	<u>142.07</u> 4,55	<u>3222.84</u> 103,13	30 км.
1638	+15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>113364.91</u> 2834,12	<u>111000.00</u> 2775,00	<u>142.07</u> 3,55	<u>2222.84</u> 55,57	30 км.
1639	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,689	<u>166404.91</u> 114652,98	<u>163000.00</u> 112307,00	<u>142.07</u> 97,89	<u>3262.84</u> 2248,09	30 км.
1640	+15093-35053 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГпнгд	1000м	0,07	<u>213324.91</u> 14932,74	<u>209000.00</u> 14630,00	<u>142.07</u> 9,94	<u>4182.84</u> 292,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1641	+15093-35053 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,063	<u>108264.91</u> 6820,69	<u>106000.00</u> 6678,00	<u>142.07</u> 8,95	<u>2122.84</u> 133,74	30 км.
1642	+15093-35073 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000м	0,112	<u>383810.54</u> 42986,78	<u>376000.00</u> 42112,00	<u>284.84</u> 31,90	<u>7525.7</u> 842,88	30 км.
1643	+15093-35073 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,076	<u>388910.54</u> 29557,20	<u>381000.00</u> 28956,00	<u>284.84</u> 21,65	<u>7625.7</u> 579,55	30 км.
1644	+15093-35153 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнг	1000м	0,082	<u>240936.13</u> 19756,76	<u>236000.00</u> 19352,00	<u>211.89</u> 17,37	<u>4724.24</u> 387,39	30 км.
1645	+15093-35153 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,105	<u>261336.13</u> 27440,29	<u>256000.00</u> 26880,00	<u>211.89</u> 22,25	<u>5124.24</u> 538,04	30 км.
1646	+15093-35193 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,088	<u>1530847.05</u> 134714,54	<u>1500000.00</u> 132000,00	<u>830.44</u> 73,08	<u>30016.61</u> 2641,46	30 км.
1647	+15093-35213 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	<u>1858817.15</u> 11152,90	<u>1821000.00</u> 10926,00	<u>1369.75</u> 8,22	<u>36447.4</u> 218,68	30 км.
1648	+15095-44061 варіант 1	Шнур перерізом 3.1,5мм2 ШВВП	1000м	0,285	<u>25816.75</u> 7357,77	<u>25300.00</u> 7210,50	<u>10.54</u> 3,00	<u>506.21</u> 144,27	30 км.
1649	+15095-44061 варіант 3	Шнур перерізом 3.2,5мм2 ШВВП	1000м	0,06	<u>42136.75</u> 2528,21	<u>41300.00</u> 2478,00	<u>10.54</u> 0,63	<u>826.21</u> 49,58	30 км.
1650	+15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	3,106	<u>49805.45</u> 154695,73	<u>48818.33</u> 151629,73	<u>10.54</u> 32,74	<u>976.58</u> 3033,26	30 км.
1651	+15095-44061 варіант 5	Кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,437	<u>52732.13</u> 75776,07	<u>51687.63</u> 74275,12	<u>10.54</u> 15,15	<u>1033.96</u> 1485,80	30 км.
1652	+15095-46011 варіант 1	Провід перерізом 2.0,5мм2, ПВСнг	1000м	0,106	<u>8686.67</u> 920,79	<u>8505.00</u> 901,53	<u>11.34</u> 1,20	<u>170.33</u> 18,06	30 км.
1653	+15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм2, ПВСнг	1000м	0,039	<u>16746.23</u> 653,10	<u>16400.00</u> 639,60	<u>17.87</u> 0,70	<u>328.36</u> 12,80	30 км.
1654	+15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,24379	<u>55057.25</u> 13422,41	<u>53940.00</u> 13150,03	<u>37.7</u> 9,19	<u>1079.55</u> 263,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1655	+15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	8,703	<u>43385.39</u> 377583,05	<u>42497.00</u> 369851,39	<u>37.7</u> 328,10	<u>850.69</u> 7403,56	30 км.
1656	+15095-46101 варіант 1	Провід перерізом 3.2,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,055	<u>57265.44</u> 3149,60	<u>56100.00</u> 3085,50	<u>42.59</u> 2,34	<u>1122.85</u> 61,76	30 км.
1657	+15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2, ПВСнг	1000м	0,043	<u>36864.73</u> 1585,18	<u>36100.00</u> 1552,30	<u>41.89</u> 1,80	<u>722.84</u> 31,08	30 км.
1658	+15095-46131 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,021	<u>75886.13</u> 1593,61	<u>74356.28</u> 1561,48	<u>41.89</u> 0,88	<u>1487.96</u> 31,25	30 км.
1659	+15095-46131 варіант 5	Кабель перерізом 5.1,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,588	<u>65710.33</u> 38637,67	<u>64380.00</u> 37855,44	<u>41.89</u> 24,63	<u>1288.44</u> 757,60	30 км.
1660	+15095-46141 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,109	<u>60586.13</u> 6603,89	<u>59342.32</u> 6468,31	<u>55.85</u> 6,09	<u>1187.96</u> 129,49	30 км.
1661	+15096-11211 варіант 3	Кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,42	<u>75886.13</u> 31872,17	<u>74350.00</u> 31227,00	<u>48.17</u> 20,23	<u>1487.96</u> 624,94	30 км.
1662	+15102-15028 варіант 1	Плінт з 10-ти парним роз'ємом "KRONE"	100шт	0,1	<u>8190.65</u> 819,07	<u>8030.00</u> 803,00	<u>0.05</u> 0,01	<u>160.6</u> 16,06	30 км.
1663	+241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,16	<u>51027.95</u> 8164,47	<u>49890.00</u> 7982,40	<u>137.4</u> 21,98	<u>1000.55</u> 160,09	30 км.
1664	+290220-1243 варіант 1	Випробувальна коробка КВП	шт	1	<u>260.1</u> 260,10	<u>255.00</u> 255,00	<u>-</u> -	<u>5.1</u> 5,10	
1665	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний наставний, 10 А, 220В, IP54	шт	67	<u>86.76</u> 5812,92	<u>85.00</u> 5695,00	<u>0.06</u> 4,02	<u>1.7</u> 113,90	30 км.
1666	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний наставний, 6 А, 220В, IP20	шт	2	<u>43.92</u> 87,84	<u>43.00</u> 86,00	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.86</u> 1,72	30 км.
1667	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	139	<u>40.96</u> 5693,44	<u>40.00</u> 5560,00	<u>0.16</u> 22,24	<u>0.8</u> 111,20	30 км.
1668	+290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	49	<u>65.44</u> 3206,56	<u>64.00</u> 3136,00	<u>0.16</u> 7,84	<u>1.28</u> 62,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1669	+290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	3	<u>105.22</u> 315,66	<u>103.00</u> 309,00	<u>0.16</u> 0,48	<u>2.06</u> 6,18	30 км.
1670	+290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна для прихованої проводки	шт	273	<u>157.1</u> 42888,30	<u>154.00</u> 42042,00	<u>0.02</u> 5,46	<u>3.08</u> 840,84	30 км.
1671	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP54, подвійна накладна	шт	9	<u>107.12</u> 964,08	<u>105.00</u> 945,00	<u>0.02</u> 0,18	<u>2.1</u> 18,90	30 км.
1672	+290902-224 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна накладна	шт	23	<u>71.42</u> 1642,66	<u>70.00</u> 1610,00	<u>0.02</u> 0,46	<u>1.4</u> 32,20	30 км.
1673	+290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, для прихованої проводки	шт	24	<u>76.52</u> 1836,48	<u>75.00</u> 1800,00	<u>0.02</u> 0,48	<u>1.5</u> 36,00	30 км.
1674	C112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи (зворотній матеріал)	м3	8,4055	<u>615</u> 5169,38	<u>615</u> 5169,38			
1675	C1416-8627	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (зворотній матеріал)	м2	26	<u>514.5</u> 13377,00	<u>514.5</u> 13377,00			
1676	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	49,59632	<u>3527</u> 174926,22	<u>3527</u> 174926,22			
1677	+1507-3010 варіант 1	Світильник "шар" з енергозберігаючими лампами (зворотній матеріал)	шт	330	<u>125</u> 41250,00	<u>125</u> 41250,00			
1678	+1507-3034 варіант 1	Світильник люмінесцентний 2x36 Вт (зворотній матеріал)	шт	1230	<u>140</u> 172200,00	<u>140</u> 172200,00			
1679	+1507-3037 варіант 1	Світильник з люмінесцентними лампами 4x18 Вт (зворотній матеріал)	шт	320	<u>250</u> 80000,00	<u>250</u> 80000,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1680	C1999-9003	Бензин	кг	82,8535	<u>61.48</u> 5093,84	<u>61.48</u> 5093,84			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1681	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4029,9165	<u>4.9409</u> 19911,41	<u>4.9409</u> 19911,41			
1682	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	15467,76	<u>0.07223</u> 1117,24	<u>0.07223</u> 1117,24			
1683	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	46,783	<u>184.55</u> 8633,81	<u>184.55</u> 8633,81			
1684	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8926	<u>186.09</u> 166,10	<u>186.09</u> 166,10			
1685	C1999-9009	Дрова	м3	2,5631	<u>119.13</u> 305,34	<u>119.13</u> 305,34			
		Разом	грн.		35227,74	35227,74			
1686	6237	Інші матеріали		1	<u>5.00</u> 5,00	<u>5.00</u> 5,00	<u>-</u> -		
		Разом по розділу III	грн.		36573225,39	35439491,55	475118,75	658615,07	
IV. Устаткування									
1687	&1503-1273-1 варіант 1	Шафа керування (комплектуючі ЕТІ, Словенія) пожежогасіння FPCC - релейна схема	шт	1	<u>192264.95</u> 192264,95	<u>185000.00</u> 185000,00	<u>5550.00</u> 5550,00	<u>1714.95</u> 1714,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>192264.95</u> 192264,95	<u>185000.00</u> 185000,00	<u>5550.00</u> 5550,00	<u>1714.95</u> 1714,95	
1688	+1503-5003 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 250/5	шт	3	<u>98.73</u> 296,19	<u>95.00</u> 285,00	<u>2.85</u> 8,55	<u>0.88</u> 2,64	3%
1689	+1503-5003 варіант 2	Трансформатор струму 150/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 150/5	шт	3	<u>93.53</u> 280,59	<u>90.00</u> 270,00	<u>2.70</u> 8,10	<u>0.83</u> 2,49	3%
1690	&1503-8001-1 варіант 1	Шафа металева вбудована на 24 модуля розм. 270x335x120мм RP 24	шт	14	<u>907.41</u> 12703,74	<u>873.13</u> 12223,82	<u>26.19</u> 366,66	<u>8.09</u> 113,26	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1691	&1503-8001-1 варіант 3	Бокс монтажний металевий навісний розм. 200x200x100мм БМ-20+П IP54	шт	11	<u>433.38</u> 4767,18	<u>417.00</u> 4587,00	<u>12.51</u> 137,61	<u>3.87</u> 42,57	3%
1692	&1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	14	<u>59.55</u> 833,70	<u>57.30</u> 802,20	<u>1.72</u> 24,08	<u>0.53</u> 7,42	3%
1693	&1503-8001-1 варіант 5	Шафа металева навісна на 12 модулів розм. 310x265x130мм NRP12	шт	2	<u>687.31</u> 1374,62	<u>661.34</u> 1322,68	<u>19.84</u> 39,68	<u>6.13</u> 12,26	3%
1694	&1503-8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	2	<u>878.18</u> 1756,36	<u>845.00</u> 1690,00	<u>25.35</u> 50,70	<u>7.83</u> 15,66	3%
1695	&1503-8001-1 варіант 7	Шафа універсальна металева навісна розм.600x600x300мм із замком IP54 RH 663	шт	1	<u>2909.96</u> 2909,96	<u>2800.00</u> 2800,00	<u>84.00</u> 84,00	<u>25.96</u> 25,96	3%
1696	&1503-8001-1 варіант 8	Шафа універсальна металева навісна розм.400x400x210мм із замком IP54 RH 442	шт	1	<u>2338.36</u> 2338,36	<u>2250.00</u> 2250,00	<u>67.50</u> 67,50	<u>20.86</u> 20,86	3%
1697	&1503-8001-1 варіант 10	Шафа металева вбудована на 12 модулів розм. 270x225x120мм RP12	шт	8	<u>590.12</u> 4720,96	<u>567.83</u> 4542,64	<u>17.03</u> 136,24	<u>5.26</u> 42,08	3%
1698	&1503-8001-1 варіант 11	Шафа металева навісна на 6 модулів	шт	2	<u>388.24</u> 776,48	<u>373.57</u> 747,14	<u>11.21</u> 22,42	<u>3.46</u> 6,92	3%
1699	&1503-8001-2- ЗО варіант 12	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів КМПн 2/4	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>101.12</u> 101,12	<u>97.30</u> 97,30	<u>2.92</u> 2,92	<u>0.90</u> 0,90	
1700	&1504-1001-2	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=4А, S201- С-4	шт	2	<u>280.6</u> 561,20	<u>270.00</u> 540,00	<u>8.10</u> 16,20	<u>2.50</u> 5,00	3%
1701	&1504-1001-4	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=1А, S201- С-1	шт	2	<u>339.43</u> 678,86	<u>326.60</u> 653,20	<u>9.80</u> 19,60	<u>3.03</u> 6,06	3%
1702	&1504-1001-6- 19	Вимикач автоматичний 230В Ікр=6А, S201-С- 6	шт	2	<u>307.62</u> 615,24	<u>296.00</u> 592,00	<u>8.88</u> 17,76	<u>2.74</u> 5,48	3%
1703	&1504-1001- 10-1А	Вимикач автоматичний 230В Ікр=10А, S201- С-10	шт	1	<u>259.82</u> 259,82	<u>250.00</u> 250,00	<u>7.50</u> 7,50	<u>2.32</u> 2,32	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1704	+1504-1002 варіант 3	Обмежувач перенапруги ПЗІП 3+0, FLP 12,5 V/3+1	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7855.01</u> 15710,02	<u>7558.20</u> 15116,40	<u>226.75</u> 453,50	<u>70.06</u> 140,12	
1705	+1504-2103 варіант 1	Трифазний перекидний рубильник на струм 250 А, 380В, ВР32И-250 ІЕК	шт	4	<u>1062.13</u> 4248,52	<u>1022.00</u> 4088,00	<u>30.66</u> 122,64	<u>9.47</u> 37,88	3%
1706	+1504-2172 варіант 2	Роз'єднувач запобіжників 3р 63А STV D0 2	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>831.42</u> 1662,84	<u>800.00</u> 1600,00	<u>24.00</u> 48,00	<u>7.42</u> 14,84	
1707	+1504-3098 варіант 2	Плавка вставка 63А, gL/gG D02 63А	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>77.95</u> 467,70	<u>75.00</u> 450,00	<u>2.25</u> 13,50	<u>0.70</u> 4,20	
1708	+1504-3105 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=80 А ППНИ-33-80 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
1709	+1504-3105 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=125 А ППНИ-33-125 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>69.32</u> 207,96	<u>66.70</u> 200,10	<u>2.00</u> 6,00	<u>0.62</u> 1,86	3%
1710	+1504-3106 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=250 А ППНИ-35-250 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
1711	+1504-3106 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=160 А ППНИ-35-160 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>108.08</u> 324,24	<u>104.00</u> 312,00	<u>3.12</u> 9,36	<u>0.96</u> 2,88	3%
1712	+1504-4009 варіант 1	Пускач електромагнітний неререверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Ін=160А ПМЛ-713002	шт	1	<u>5852.13</u> 5852,13	<u>5631.00</u> 5631,00	<u>168.93</u> 168,93	<u>52.20</u> 52,20	3%
1713	+1504-4009 варіант 2	Пускач електромагнітний неререверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Ін=63А ПМЛ-513002	шт	1	<u>1049.66</u> 1049,66	<u>1010.00</u> 1010,00	<u>30.30</u> 30,30	<u>9.36</u> 9,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1714	&1504-5001-1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 2НВ+2НЗ конт. ESB 24-22	шт	3	<u>1018.38</u> 3055,14	<u>979.90</u> 2939,70	<u>29.40</u> 88,20	<u>9.08</u> 27,24	3%
1715	&1504-5001-1 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 4НВ конт. ESB 24-40	шт	1	<u>939.35</u> 939,35	<u>903.85</u> 903,85	<u>27.12</u> 27,12	<u>8.38</u> 8,38	3%
1716	&1504-5001-3 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 20А 2НВ конт. ESB 20-20	шт	3	<u>705.04</u> 2115,12	<u>678.40</u> 2035,20	<u>20.35</u> 61,05	<u>6.29</u> 18,87	3%
1717	&1504-12001-1 варіант 1	Реле проміжне 230В, 16А 2NO конт. E259R20 "ABB"	шт	2	<u>575.08</u> 1150,16	<u>553.35</u> 1106,70	<u>16.60</u> 33,20	<u>5.13</u> 10,26	3%
1718	&1504-12001-1 варіант 2	Реле проміжне 230В, 16А 1NO+1NC конт. E259R11 "ABB"	шт	1	<u>575.08</u> 575,08	<u>553.35</u> 553,35	<u>16.60</u> 16,60	<u>5.13</u> 5,13	3%
1719	&1504-12001-4 варіант 1	Звоник модульний 230В, SM1-230	шт	1	<u>392.84</u> 392,84	<u>378.00</u> 378,00	<u>11.34</u> 11,34	<u>3.50</u> 3,50	3%
1720	&1504-12001-4 варіант 2	Діод D226	шт	6	<u>5.2</u> 31,20	<u>5.00</u> 30,00	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.05</u> 0,30	3%
1721	+1504-13251 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PW 5115, 1400VA, Eaton	шт	1	<u>10974.69</u> 10974,69	<u>10560.00</u> 10560,00	<u>316.80</u> 316,80	<u>97.89</u> 97,89	3%
1722	+1504-13251 варіант 2	Адаптер резервного живлення KX-A46DRU, "Panasonic"	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	3%
1723	+1504-15237 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапружень 3+NPE, 20кА, 1,8кВ клас II (С) ОПС1 С-4Р ІЕК	шт	4	<u>1973.88</u> 7895,52	<u>1899.29</u> 7597,16	<u>56.98</u> 227,92	<u>17.61</u> 70,44	3%
1724	+1504-15414 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтатний COMK 1-8	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>153.81</u> 3691,44	<u>148.00</u> 3552,00	<u>4.44</u> 106,56	<u>1.37</u> 32,88	
1725	+1504-18114 варіант 3	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №8 Пуск ДВ	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1726	+1504-18114 варіант 4	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №13 Пуск ПК	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	<u>296.19</u> 21918,06	<u>285.00</u> 21090,00	<u>8.55</u> 632,70	<u>2.64</u> 195,36	
1727	+1504-19165 варіант 2	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	96	<u>117.12</u> 11243,52	<u>112.70</u> 10819,20	<u>3.38</u> 324,48	<u>1.04</u> 99,84	
1728	&1511-6041-1 варіант 5	Батарея акумуляторна 12В 7А/г	шт	3	<u>1117.22</u> 3351,66	<u>1075.00</u> 3225,00	<u>32.25</u> 96,75	<u>9.97</u> 29,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1117.22</u> 3351,66	<u>1075.00</u> 3225,00	<u>32.25</u> 96,75	<u>9.97</u> 29,91	
1729	&1511-6041-1 варіант 6	Батарея акумуляторна 12В 18Аг	шт	2	<u>2658.45</u> 5316,90	<u>2558.00</u> 5116,00	<u>76.74</u> 153,48	<u>23.71</u> 47,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2658.45</u> 5316,90	<u>2558.00</u> 5116,00	<u>76.74</u> 153,48	<u>23.71</u> 47,42	
1730	&1514-14027- В1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	11	<u>5715.99</u> 62875,89	<u>5500.00</u> 60500,00	<u>165.00</u> 1815,00	<u>50.99</u> 560,89	3%
1731	&1514-14027- В1 варіант 2	Водонагрівач електричний V=80л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>6157.67</u> 6157,67	<u>5925.00</u> 5925,00	<u>177.75</u> 177,75	<u>54.92</u> 54,92	3%
1732	&1514-14027- В2 варіант 1	Водонагрівач електричний V=100л. N=2,0кВт	шт	2	<u>7562.77</u> 15125,54	<u>7277.00</u> 14554,00	<u>218.31</u> 436,62	<u>67.46</u> 134,92	3%
1733	+1517-2042 варіант 1	Шафа металева з монтажною плитою, розм.2000х600х600 мм із замком, IP54	шт	2	<u>6926.73</u> 13853,46	<u>6665.00</u> 13330,00	<u>199.95</u> 399,90	<u>61.78</u> 123,56	3%
1734	+1517-2063 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна навісна з функцією АВР 32 А, 380/220В	шт	1	<u>10912.34</u> 10912,34	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>315.00</u> 315,00	<u>97.34</u> 97,34	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1735	&1601-2261-8 варіант 2	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	<u>8761.1</u> 8761,10	<u>8730.00</u> 8730,00	<u>23.76</u> 23,76	<u>7.34</u> 7,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8761.1</u> 8761,10	<u>8730.00</u> 8730,00	<u>23.76</u> 23,76	<u>7.34</u> 7,34	
1736	&*1601-2350-1	Піаніно	шт	3	<u>88389.91</u> 265169,73	<u>85050.00</u> 255150,00	<u>2551.50</u> 7654,50	<u>788.41</u> 2365,23	3%
1737	&*1601-2350-2	Рояль	шт	3	<u>213499.31</u> 640497,93	<u>205432.00</u> 616296,00	<u>6162.96</u> 18488,88	<u>1904.35</u> 5713,05	3%
1738	&1601-2354- Ц1 варіант 5	Гучномовець настінного типу (1 Вт) ЗАС100ПН	шт	91	<u>992.5</u> 90317,50	<u>955.00</u> 86905,00	<u>28.65</u> 2607,15	<u>8.85</u> 805,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	91	<u>992.5</u> 90317,50	<u>955.00</u> 86905,00	<u>28.65</u> 2607,15	<u>8.85</u> 805,35	
1739	&1601-2354- Ц1 варіант 6	Гучномовець настінного типу (3 Вт) ЗАС100ПН	шт	83	<u>1200.36</u> 99629,88	<u>1155.00</u> 95865,00	<u>34.65</u> 2875,95	<u>10.71</u> 888,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	83	<u>1200.36</u> 99629,88	<u>1155.00</u> 95865,00	<u>34.65</u> 2875,95	<u>10.71</u> 888,93	
1740	&1601-2354- Ц1 варіант 7	Гучномовець настінного типу (6 Вт) 6АС100ПН	шт	15	<u>1475.76</u> 22136,40	<u>1420.00</u> 21300,00	<u>42.60</u> 639,00	<u>13.16</u> 197,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>1475.76</u> 22136,40	<u>1420.00</u> 21300,00	<u>42.60</u> 639,00	<u>13.16</u> 197,40	
1741	&1601-2354- Ц1 варіант 8	Гучномовець настінного типу (15 Вт) 15АС100ПН	шт	8	<u>1520.45</u> 12163,60	<u>1463.00</u> 11704,00	<u>43.89</u> 351,12	<u>13.56</u> 108,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>1520.45</u> 12163,60	<u>1463.00</u> 11704,00	<u>43.89</u> 351,12	<u>13.56</u> 108,48	
1742	+1602-10374 варіант 2	Плата 8 гібридних внутрішніх портів "Panasonic" KX-TDA0170XJ	шт	1	<u>7393.37</u> 7393,37	<u>7114.00</u> 7114,00	<u>213.42</u> 213,42	<u>65.95</u> 65,95	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1743	+1602-10374 варіант 3	Плата цифрового інтерфейсу Е1 із сигналізацією ISDN PRI Card "Panasonic" KX-TDA0290CJ	шт	1	<u>12813.16</u> 12813,16	<u>12329.00</u> 12329,00	<u>369.87</u> 369,87	<u>114.29</u> 114,29	3%
1744	+1602-10374 варіант 4	Плата 16 внутрішніх аналогових портів з функцією CALLER ID (АОН) "Panasonic" KX- TDA0177XJ	шт	3	<u>6673.15</u> 20019,45	<u>6421.00</u> 19263,00	<u>192.63</u> 577,89	<u>59.52</u> 178,56	3%
1745	+1602-10486 варіант 1	Амфенол для плати "Panasonic" KX- TDA0177XJ	шт	3	<u>259.82</u> 779,46	<u>250.00</u> 750,00	<u>7.50</u> 22,50	<u>2.32</u> 6,96	3%
1746	+1602-10639 варіант 2	Міні-АТС "Panasonic": базовий системний блок "Panasonic" KX-TDE100	комплект	1	<u>21408.96</u> 21408,96	<u>20600.00</u> 20600,00	<u>618.00</u> 618,00	<u>190.96</u> 190,96	3%
1747	&1602-30010- 1И варіант 3	Світильник аварійного освітлення з вбудованим АКБ FL-801-LED	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>893.77</u> 893,77	<u>860.00</u> 860,00	<u>25.80</u> 25,80	<u>7.97</u> 7,97	
1748	&1602-30033-3 варіант 8	Прилад керування адресний на 8 кільцевих ліній ПУ-П Омега	шт	1	<u>43337.56</u> 43337,56	<u>41700.00</u> 41700,00	<u>1251.00</u> 1251,00	<u>386.56</u> 386,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43337.56</u> 43337,56	<u>41700.00</u> 41700,00	<u>1251.00</u> 1251,00	<u>386.56</u> 386,56	
1749	&1602-30033-3 варіант 9	Прилад розширення адресний на 8 кільцевих ліній ППКП Омега	шт	2	<u>36873.3</u> 73746,60	<u>35480.00</u> 70960,00	<u>1064.40</u> 2128,80	<u>328.90</u> 657,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>36873.3</u> 73746,60	<u>35480.00</u> 70960,00	<u>1064.40</u> 2128,80	<u>328.90</u> 657,80	
1750	&1602-30033-3 варіант 10	Блок перевірки сповіщувачів Омега	шт	1	<u>3741.37</u> 3741,37	<u>3600.00</u> 3600,00	<u>108.00</u> 108,00	<u>33.37</u> 33,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3741.37</u> 3741,37	<u>3600.00</u> 3600,00	<u>108.00</u> 108,00	<u>33.37</u> 33,37	
1751	&1602-30033-3 варіант 11	Прилад розширення адресний на 8 кіл ППКП-П 220В	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43043.45</u> 43043,45	<u>41417.00</u> 41417,00	<u>1242.51</u> 1242,51	<u>383.94</u> 383,94	
1752	&1602-30033-3 варіант 12	Прилад керування та індикації ПУІ	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>11980.19</u> 47920,76	<u>11527.50</u> 46110,00	<u>345.83</u> 1383,32	<u>106.86</u> 427,44	
1753	&1602-30033-3 варіант 13	Блок комутації адресний БКА-220	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>953.01</u> 16201,17	<u>917.00</u> 15589,00	<u>27.51</u> 467,67	<u>8.50</u> 144,50	
1754	&1602-30033-3 варіант 14	Блок узгодження адресний БСА	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	82	<u>537.3</u> 44058,60	<u>517.00</u> 42394,00	<u>15.51</u> 1271,82	<u>4.79</u> 392,78	
1755	&1602-30033-4 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>710.55</u> 38369,70	<u>695.00</u> 37530,00	<u>11.88</u> 641,52	<u>3.67</u> 198,18	
1756	&1602-30033-4-3 варіант 1	Захисне скло для сповіслювач СПРА і КА	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>41.57</u> 2244,78	<u>40.00</u> 2160,00	<u>1.20</u> 64,80	<u>0.37</u> 19,98	
1757	&1602-30033-5 варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	55	<u>519.42</u> 28568,10	<u>510.00</u> 28050,00	<u>7.20</u> 396,00	<u>2.22</u> 122,10	
1758	&1602-30033-6 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	849	<u>633.19</u> 537578,31	<u>620.00</u> 526380,00	<u>10.08</u> 8557,92	<u>3.11</u> 2640,39	
1759	&1602-30033-6-1 варіант 1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1355	<u>57.16</u> 77451,80	<u>55.00</u> 74525,00	<u>1.65</u> 2235,75	<u>0.51</u> 691,05	
1760	&1602-30033-7 варіант 1	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	<u>4132.14</u> 4132,14	<u>3976.00</u> 3976,00	<u>119.28</u> 119,28	<u>36.86</u> 36,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4132.14</u> 4132,14	<u>3976.00</u> 3976,00	<u>119.28</u> 119,28	<u>36.86</u> 36,86	
1761	&1602-30033-8 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>958.21</u> 958,21	<u>922.00</u> 922,00	<u>27.66</u> 27,66	<u>8.55</u> 8,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>958.21</u> 958,21	<u>922.00</u> 922,00	<u>27.66</u> 27,66	<u>8.55</u> 8,55	
1762	&1602-30033-13 варіант 2	Модуль виклику МВ 01-А	шт	12	<u>982.11</u> 11785,32	<u>945.00</u> 11340,00	<u>28.35</u> 340,20	<u>8.76</u> 105,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>982.11</u> 11785,32	<u>945.00</u> 11340,00	<u>28.35</u> 340,20	<u>8.76</u> 105,12	
1763	&1602-30041-2 варіант 2	Блок мовного оповіщення, настінного типу в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	компл	1	<u>36452.4</u> 36452,40	<u>35075.00</u> 35075,00	<u>1052.25</u> 1052,25	<u>325.15</u> 325,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	1	<u>36452.4</u> 36452,40	<u>35075.00</u> 35075,00	<u>1052.25</u> 1052,25	<u>325.15</u> 325,15	
1764	&1602-30307-1 варіант 3	Джерело безперебійного живлення 12В 3А, БЖ-1230	шт	1	<u>3722.67</u> 3722,67	<u>3582.00</u> 3582,00	<u>107.46</u> 107,46	<u>33.21</u> 33,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3722.67</u> 3722,67	<u>3582.00</u> 3582,00	<u>107.46</u> 107,46	<u>33.21</u> 33,21	
1765	&1602-30307-1 варіант 4	Джерело безперебійного живлення 24В 1, 5А, БЖ-2415	шт	1	<u>3787.1</u> 3787,10	<u>3644.00</u> 3644,00	<u>109.32</u> 109,32	<u>33.78</u> 33,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3787.1</u> 3787,10	<u>3644.00</u> 3644,00	<u>109.32</u> 109,32	<u>33.78</u> 33,78	
1766	&1602-30530 варіант 4	Оповіщувач світловий з написом "Вихід" ОС-2	шт	38	<u>471.83</u> 17929,54	<u>454.00</u> 17252,00	<u>13.62</u> 517,56	<u>4.21</u> 159,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	38	<u>471.83</u> 17929,54	<u>454.00</u> 17252,00	<u>13.62</u> 517,56	<u>4.21</u> 159,98	
1767	&1602-30530 варіант 5	Стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4	шт	31	<u>471.83</u> 14626,73	<u>454.00</u> 14074,00	<u>13.62</u> 422,22	<u>4.21</u> 130,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	31	<u>471.83</u> 14626,73	<u>454.00</u> 14074,00	<u>13.62</u> 422,22	<u>4.21</u> 130,51	
1768	&1602-30530 варіант 6	Оповіщувач світловий з написом "Пожежа" ОС-6.8	шт	1	<u>471.83</u> 471,83	<u>454.00</u> 454,00	<u>13.62</u> 13,62	<u>4.21</u> 4,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>471.83</u> 471,83	<u>454.00</u> 454,00	<u>13.62</u> 13,62	<u>4.21</u> 4,21	
1769	+1604-5002 варіант 1	Апарат телефонний TOMSON Model No RS292260GE10-A	шт	6	<u>784.65</u> 4707,90	<u>755.00</u> 4530,00	<u>22.65</u> 135,90	<u>7.00</u> 42,00	3%
1770	+1604-5022 варіант 2	Цифровий системний телефонний апарат КХ-Т7636UA	шт	1	<u>4704.78</u> 4704,78	<u>4527.00</u> 4527,00	<u>135.81</u> 135,81	<u>41.97</u> 41,97	3%
1771	+1604-5022 варіант 3	Апарат телефонний аналоговий КХ-Т-7S236UA	шт	63	<u>285.8</u> 18005,40	<u>275.00</u> 17325,00	<u>8.25</u> 519,75	<u>2.55</u> 160,65	3%
1772	&1605-1072-1 варіант 1	Клемна панель для установки ECL на DIN-рейку, арт.087H3220 "Danfoss"	шт	1	<u>1567.22</u> 1567,22	<u>1553.24</u> 1553,24	<u>-</u> -	<u>13.98</u> 13,98	
1773	&1605-1072-1 варіант 2	Ключ до регулятора ESL мультимовний А368, арт.087H3803 "Danfoss"	шт	1	<u>7052.49</u> 7052,49	<u>6989.58</u> 6989,58	<u>-</u> -	<u>62.91</u> 62,91	
1774	+1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	19	<u>2868.39</u> 54499,41	<u>2760.00</u> 52440,00	<u>82.80</u> 1573,20	<u>25.59</u> 486,21	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1775	+1701-1075 варіант 3	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=20, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	2	<u>3060.65</u> 6121,30	<u>2945.00</u> 5890,00	<u>88.35</u> 176,70	<u>27.30</u> 54,60	3%
1776	+1701-1075 варіант 5	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=32, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	3	<u>5074.76</u> 15224,28	<u>4883.00</u> 14649,00	<u>146.49</u> 439,47	<u>45.27</u> 135,81	3%
1777	+1701-1075 варіант 6	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 25...60 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=40, 1 4002 65 "ГЕРЦ"	шт	4	<u>6287.58</u> 25150,32	<u>6050.00</u> 24200,00	<u>181.50</u> 726,00	<u>56.08</u> 224,32	3%
1778	+1701-1075 варіант 7	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	8	<u>2140.9</u> 17127,20	<u>2060.00</u> 16480,00	<u>61.80</u> 494,40	<u>19.10</u> 152,80	3%
1779	+1701-8031 варіант 1	Лічильник електроенергії, 3*220/380 В, 5/10 А, кл.точн.1 НІК 2303 АРТ1 1100	шт	4	<u>2857.99</u> 11431,96	<u>2750.00</u> 11000,00	<u>82.50</u> 330,00	<u>25.49</u> 101,96	3%
1780	+1704-10008 варіант 4	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..150С)-160/103	шт	3	<u>129.91</u> 389,73	<u>125.00</u> 375,00	<u>3.75</u> 11,25	<u>1.16</u> 3,48	3%
1781	+1704-10008 варіант 5	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..100С)-160/103	шт	6	<u>98.73</u> 592,38	<u>95.00</u> 570,00	<u>2.85</u> 17,10	<u>0.88</u> 5,28	3%
1782	+1704-10318 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1447.86</u> 1447,86	<u>1393.16</u> 1393,16	<u>41.79</u> 41,79	<u>12.91</u> 12,91	3%
1783	+1704-10318 варіант 2	Датчик температури води занурювальний L=100 Tmax+140*С з гільзою, ESMU/Cu Danfoss	шт	4	<u>2585.61</u> 10342,44	<u>2487.91</u> 9951,64	<u>74.64</u> 298,56	<u>23.06</u> 92,24	3%
1784	+1704-10320 варіант 2	Датчик захисту по "сухому" ходу С.Е.М.Е	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1785	+1704-20005 варіант 3	Манометр, що показує ДМ 05100 0..1,0 МПа	шт	13	<u>353.35</u> 4593,55	<u>340.00</u> 4420,00	<u>10.20</u> 132,60	<u>3.15</u> 40,95	3%
1786	+1704-20005 варіант 4	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,6 МПа	шт	2	<u>353.35</u> 706,70	<u>340.00</u> 680,00	<u>10.20</u> 20,40	<u>3.15</u> 6,30	3%
1787	+1704-20005 варіант 5	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,4 МПа	шт	7	<u>311.78</u> 2182,46	<u>300.00</u> 2100,00	<u>9.00</u> 63,00	<u>2.78</u> 19,46	3%
1788	+1704-20590 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 32, Ру 2,5 МПа Kvs=12,5 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з імпульсною трубою AV R1/2 і краном з фланцями у відповідь та кріпильними виробами	шт	1	<u>39087.98</u> 39087,98	<u>37611.00</u> 37611,00	<u>1128.33</u> 1128,33	<u>348.65</u> 348,65	3%
1789	+1704-20590 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 25, Ру 2,5 МПа Kvs=8,0 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з 2-ма імпульсними трубками AV R1/2 і краном	шт	1	<u>25790.52</u> 25790,52	<u>24816.00</u> 24816,00	<u>744.48</u> 744,48	<u>230.04</u> 230,04	3%
1790	&1704-20590- 1-1Б	Реле перепаду тиску, 0,25/3,5 Бар, YNS- C106X.	шт	1	<u>4319.21</u> 4319,21	<u>4156.00</u> 4156,00	<u>124.68</u> 124,68	<u>38.53</u> 38,53	3%
1791	&1704-20590- 1-1Б варіант 2	Електронний регулятор ESL 310, Danfoss	шт	1	<u>18749.96</u> 18749,96	<u>18041.48</u> 18041,48	<u>541.24</u> 541,24	<u>167.24</u> 167,24	3%
1792	&1704-50516- 1-1В варіант 1	Реле тиску 0,2/8 Бар, KPI35 "DANFOSS"	шт	4	<u>1730.58</u> 6922,32	<u>1665.18</u> 6660,72	<u>49.96</u> 199,84	<u>15.44</u> 61,76	3%
1793	&*1705-4085-1 варіант 1	Телескоп	шт	1	<u>5182.27</u> 5182,27	<u>5135.00</u> 5135,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>46.22</u> 46,22	30 км.
1794	&1705-7013-1- 1Г	Екран	шт	6	<u>3377.63</u> 20265,78	<u>3250.00</u> 19500,00	<u>97.50</u> 585,00	<u>30.13</u> 180,78	3%
1795	&1705-7013-2 варіант 1	Комп'ютер персональний, 220В; 0,6кВт	шт	16	<u>12617.79</u> 201884,64	<u>12500.00</u> 200000,00	<u>5.24</u> 83,84	<u>112.55</u> 1800,80	30 км.
1796	&1705-7013-3	Прінтер, 220В; 0,45кВт	шт	21	<u>6235.62</u> 130948,02	<u>6000.00</u> 126000,00	<u>180.00</u> 3780,00	<u>55.62</u> 1168,02	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1797	+1808-12044 варіант 3	Насосна станція у комплекті з насос Rovatti - 2шт., насос-жокей Vesta SBT 90/7, всмоктуючий та напірний колектори, рама-швелер	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800.70</u> 3800,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>426100.7</u> 426100,70	<u>410000.00</u> 410000,00	<u>12300.00</u> 12300,00	<u>3800.70</u> 3800,70	
1798	+1906-15024 варіант 1	Підйомник електромеханічний з вертикальним підйомом в шахті, модель SB-200	шт	1	<u>1268948.67</u> 1268948,67	<u>1221000.00</u> 1221000,00	<u>36630.00</u> 36630,00	<u>11318.67</u> 11318,67	3%
1799	+2301-1196 варіант 3	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=12,6м3/год, H=11м, N=762Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 50-180 F "Grundfos"	шт	2	<u>103884.39</u> 207768,78	<u>99959.00</u> 199918,00	<u>2998.77</u> 5997,54	<u>926.62</u> 1853,24	3%
1800	+2301-1196 варіант 4	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=8,0м3/год, H=8,5м, N=440Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 40-120 F "Grundfos"	шт	2	<u>58716.68</u> 117433,36	<u>56498.00</u> 112996,00	<u>1694.94</u> 3389,88	<u>523.74</u> 1047,48	3%
1801	+2303-3109 варіант 6	Комплект автоматики на ПВ1 (12000-10800м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>103031.15</u> 103031,15	<u>99138.00</u> 99138,00	<u>2974.14</u> 2974,14	<u>919.01</u> 919,01	3%
1802	+2303-3109 варіант 7	Комплект автоматики на ПВ 2 (13170-8520м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>97843.11</u> 97843,11	<u>94146.00</u> 94146,00	<u>2824.38</u> 2824,38	<u>872.73</u> 872,73	3%
1803	+2303-3109 варіант 10	Комплект автоматики на ПВ 3 (6285-6060м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>69957.42</u> 69957,42	<u>67314.00</u> 67314,00	<u>2019.42</u> 2019,42	<u>624.00</u> 624,00	3%
1804	+2303-3109 варіант 11	Комплект автоматики на П 4 (4620 м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>50421.22</u> 50421,22	<u>48516.00</u> 48516,00	<u>1455.48</u> 1455,48	<u>449.74</u> 449,74	3%
1805	+2303-3109 варіант 12	Комплект автоматики на ПВ 5 (2100-2100м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>41125.99</u> 41125,99	<u>39572.00</u> 39572,00	<u>1187.16</u> 1187,16	<u>366.83</u> 366,83	3%
1806	&2307-10779-1 варіант 2	Клапан зворотний, Ду 200, Bundor	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2590.9</u> 5181,80	<u>2493.00</u> 4986,00	<u>74.79</u> 149,58	<u>23.11</u> 46,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1807	&2308-1087-1 варіант 5	Канальный вентилятор Aerostar RV 125L з регулятором швидкості (RVX1) TOB BEHT CEPBIC	шт	3	<u>41856.6</u> 125569,80	<u>40275.00</u> 120825,00	<u>1208.25</u> 3624,75	<u>373.35</u> 1120,05	3%
1808	&2308-1087-1 варіант 6	Канальный вентилятор AEROSTAR RV 315 L+ з регулятором швидкості RV1 TOB BEHT CEPBIC	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
1809	&2308-1087-1 варіант 7	Канальный вентилятор AEROSTAR RV 200 L+ з регулятором швидкості RVX1 TOB BEHT CEPBIC	шт	2	<u>7331.01</u> 14662,02	<u>7054.00</u> 14108,00	<u>211.62</u> 423,24	<u>65.39</u> 130,78	3%
1810	&2308-1087-1 варіант 8	Канальный вентилятор AEROSTAR RV315 L+ з регулятором швидкості RV1 TOB BEHT CEPBIC	шт	1	<u>9462.55</u> 9462,55	<u>9105.00</u> 9105,00	<u>273.15</u> 273,15	<u>84.40</u> 84,40	3%
1811	+2308-4080 варіант 12	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>335883.75</u> 671767,50	<u>323192.00</u> 646384,00	<u>9695.76</u> 19391,52	<u>2995.99</u> 5991,98	3%
1812	+2308-4080 варіант 18	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>252742.15</u> 505484,30	<u>243192.00</u> 486384,00	<u>7295.76</u> 14591,52	<u>2254.39</u> 4508,78	3%
1813	+2308-4080 варіант 25	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>307769.42</u> 307769,42	<u>296140.00</u> 296140,00	<u>8884.20</u> 8884,20	<u>2745.22</u> 2745,22	3%
1814	+2308-4080 варіант 30	Компресорно конденсаторний блок Asys Basicfreeze AU-36-A with Kit Box	шт	1	<u>200778.65</u> 200778,65	<u>193192.00</u> 193192,00	<u>5795.76</u> 5795,76	<u>1790.89</u> 1790,89	3%
1815	+2308-4080 варіант 33	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDC140 VN (спліт)	шт	1	<u>50612.45</u> 50612,45	<u>48700.00</u> 48700,00	<u>1461.00</u> 1461,00	<u>451.45</u> 451,45	3%
1816	+2308-4080 варіант 35	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H09FWR3D1	шт	9	<u>16426</u> 147834,00	<u>15805.32</u> 142247,88	<u>474.16</u> 4267,44	<u>146.52</u> 1318,68	3%
1817	+2308-4080 варіант 36	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H18FWR3D1	шт	7	<u>37413.72</u> 261896,04	<u>36000.00</u> 252000,00	<u>1080.00</u> 7560,00	<u>333.72</u> 2336,04	3%
1818	+2308-4080 варіант 37	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H12QCR3D1	шт	2	<u>29099.56</u> 58199,12	<u>28000.00</u> 56000,00	<u>840.00</u> 1680,00	<u>259.56</u> 519,12	3%
1819	+2308-4080 варіант 42	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-150-A, 45 Kw with Kit Box	шт	1	<u>356669.15</u> 356669,15	<u>343192.00</u> 343192,00	<u>10295.76</u> 10295,76	<u>3181.39</u> 3181,39	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1820	&2308-4279-1	Припливно-витяжна установка правого виконання OPTIMA-NW-3S-P-WK-He-D в компл.: клапан повітряний, секція фільтру, витяжний вентилятор, припливний вентилятор, нагрівач, рекуператор 5500 м/год., комп. автоматики	шт	1	<u>112241.16</u> 112241,16	<u>108000.00</u> 108000,00	<u>3240.00</u> 3240,00	<u>1001.16</u> 1001,16	3%
1821	&2308-4348-11	Витяжка побутова	шт	2	<u>3117.81</u> 6235,62	<u>3000.00</u> 6000,00	<u>90.00</u> 180,00	<u>27.81</u> 55,62	3%
1822	&2308-4371-1 варіант 2	Припливна установка Aerostar GreenSTR 5 П4 4620 м3	шт	1	<u>164555.93</u> 164555,93	<u>158338.00</u> 158338,00	<u>4750.14</u> 4750,14	<u>1467.79</u> 1467,79	3%
1823	&2308-4374-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ3 6285-6060 м3ч	шт	1	<u>468191.14</u> 468191,14	<u>450500.00</u> 450500,00	<u>13515.00</u> 13515,00	<u>4176.14</u> 4176,14	3%
1824	&2308-4374-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ5 2100-2100 м3ч	шт	1	<u>464034.06</u> 464034,06	<u>446500.00</u> 446500,00	<u>13395.00</u> 13395,00	<u>4139.06</u> 4139,06	3%
1825	&2308-4375-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ1 12000-10800 м3ч	шт	1	<u>669563.47</u> 669563,47	<u>644263.25</u> 644263,25	<u>19327.90</u> 19327,90	<u>5972.32</u> 5972,32	3%
1826	&2308-4375-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ2 13170-8520 м3ч	шт	1	<u>647615.02</u> 647615,02	<u>623144.15</u> 623144,15	<u>18694.32</u> 18694,32	<u>5776.55</u> 5776,55	3%
1827	&2311-1003-3	Пластинчастий теплообмінник системи опалення Q=360кВт, F=53,2м2 ТП 3В-33-11-11 "ТЕПЛО-ПОЛІС"	шт	1	<u>29281.43</u> 29281,43	<u>28175.00</u> 28175,00	<u>845.25</u> 845,25	<u>261.18</u> 261,18	3%
1828	+2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>1208.16</u> 4832,64	<u>1162.50</u> 4650,00	<u>34.88</u> 139,52	<u>10.78</u> 43,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1208.16</u> 4832,64	<u>1162.50</u> 4650,00	<u>34.88</u> 139,52	<u>10.78</u> 43,12	
1829	+2402-4014 варіант 2	Вузол керування водозаповненої системи пожежогасіння DN100 WEFLO F1511	шт	1	<u>28429.23</u> 28429,23	<u>27355.00</u> 27355,00	<u>820.65</u> 820,65	<u>253.58</u> 253,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28429.23</u> 28429,23	<u>27355.00</u> 27355,00	<u>820.65</u> 820,65	<u>253.58</u> 253,58	
1830	+2402-4025 варіант 3	Спринклер універсальний V2725 K5.6 68C стандартного реагування хром 15 мм BSP	шт	28	<u>285.8</u> 8002,40	<u>275.00</u> 7700,00	<u>8.25</u> 231,00	<u>2.55</u> 71,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>285.8</u> 8002,40	<u>275.00</u> 7700,00	<u>8.25</u> 231,00	<u>2.55</u> 71,40	
1831	+2402-4030 варіант 4	дренчер MV-A K80 бронза 1/2" BSPT	шт	90	<u>592.38</u> 53314,20	<u>570.00</u> 51300,00	<u>17.10</u> 1539,00	<u>5.28</u> 475,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	90	<u>592.38</u> 53314,20	<u>570.00</u> 51300,00	<u>17.10</u> 1539,00	<u>5.28</u> 475,20	
1832	&*2402-5046-1 варіант 2	Засоби захисту органів дихання (протигаз ГП-5)	шт	150	<u>584.59</u> 87688,50	<u>562.50</u> 84375,00	<u>16.88</u> 2532,00	<u>5.21</u> 781,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	150	<u>584.59</u> 87688,50	<u>562.50</u> 84375,00	<u>16.88</u> 2532,00	<u>5.21</u> 781,50	
1833	+*2403-12115 варіант 2	Ємності 0,25м3 для зберігання питної води	шт	2	<u>4546.81</u> 9093,62	<u>4375.00</u> 8750,00	<u>131.25</u> 262,50	<u>40.56</u> 81,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4546.81</u> 9093,62	<u>4375.00</u> 8750,00	<u>131.25</u> 262,50	<u>40.56</u> 81,12	
1834	&*2406-1001-6	Холодильник побутовий, 220В; 0,25кВт	шт	2	<u>7794.53</u> 15589,06	<u>7500.00</u> 15000,00	<u>225.00</u> 450,00	<u>69.53</u> 139,06	3%
1835	&*2406-1001-6 варіант 1	Холодильник побутовий, 220В; 0,3кВт	шт	3	<u>7794.53</u> 23383,59	<u>7500.00</u> 22500,00	<u>225.00</u> 675,00	<u>69.53</u> 208,59	3%
1836	&*2406-3001-1	Машина кухона, 220В; 1,1кВт	шт	1	<u>2598.18</u> 2598,18	<u>2500.00</u> 2500,00	<u>75.00</u> 75,00	<u>23.18</u> 23,18	3%
1837	&*2406-6001-2	Електрочайник, 220В; 1кВт	шт	2	<u>363.74</u> 727,48	<u>350.00</u> 700,00	<u>10.50</u> 21,00	<u>3.24</u> 6,48	3%
1838	+2406-11001 варіант 1	Плита електрична	шт	1	<u>6235.62</u> 6235,62	<u>6000.00</u> 6000,00	<u>180.00</u> 180,00	<u>55.62</u> 55,62	3%
1839	+2406-11001 варіант 2	Пароконвектомат, 380/220В; 4кВт	шт	1	<u>17824.7</u> 17824,70	<u>17650.00</u> 17650,00	<u>15.71</u> 15,71	<u>158.99</u> 158,99	30 км.
1840	&*2406-11001- 2	Піч мікрохвильова, 220В; 1кВт	шт	2	<u>2598.18</u> 5196,36	<u>2500.00</u> 5000,00	<u>75.00</u> 150,00	<u>23.18</u> 46,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1841	&*2407-1402-8-1 варіант 2	Піддон 1200x800x150 мм "Гігієнічний піддон" "УХЛ-МАШ"	шт	1	<u>2659.49</u> 2659,49	<u>2559.00</u> 2559,00	<u>76.77</u> 76,77	<u>23.72</u> 23,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2659.49</u> 2659,49	<u>2559.00</u> 2559,00	<u>76.77</u> 76,77	<u>23.72</u> 23,72	
1842	&2410-3010-3	Електрорушник, 220В; 1кВт	шт	10	<u>675.53</u> 6755,30	<u>650.00</u> 6500,00	<u>19.50</u> 195,00	<u>6.03</u> 60,30	3%
1843	&*2410-3024-1-1Ю варіант 1	Гладильна доска	шт	1	<u>1506.94</u> 1506,94	<u>1450.00</u> 1450,00	<u>43.50</u> 43,50	<u>13.44</u> 13,44	3%
1844	+15011-4037 варіант 1	Привід для поворотних автоматичних фрамуг DTN80	шт	24	<u>4163.54</u> 99924,96	<u>4125.00</u> 99000,00	<u>1.40</u> 33,60	<u>37.14</u> 891,36	30 км.
1845	&23071-12106-1 варіант 3	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду32, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 20 "Danfoss"	шт	1	<u>23567.53</u> 23567,53	<u>22677.00</u> 22677,00	<u>680.31</u> 680,31	<u>210.22</u> 210,22	3%
1846	&23071-12106-1 варіант 4	Клапан двохпозиційний кульовий прохідний нормально закритий Ду15, Ру4,0МПа, різьба вн/вн AMZ 112 з ел.приводом on/off 230в/50гЦ, "Danfoss"	шт	1	<u>5248.31</u> 5248,31	<u>5050.00</u> 5050,00	<u>151.50</u> 151,50	<u>46.81</u> 46,81	3%
1847	&23071-12106-1 варіант 5	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду25, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 23, "Danfoss"	шт	1	<u>24121.46</u> 24121,46	<u>23210.00</u> 23210,00	<u>696.30</u> 696,30	<u>215.16</u> 215,16	3%
1848	+230720-12799 варіант 4	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 100N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22261.16</u> 22261,16	<u>21420.00</u> 21420,00	<u>642.60</u> 642,60	<u>198.56</u> 198,56	
1849	+230720-12799 варіант 5	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 65N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>20739.67</u> 82958,68	<u>19956.00</u> 79824,00	<u>598.68</u> 2394,72	<u>184.99</u> 739,96	
1850	&*241996-11049-1	Візок	шт	1	<u>1714.8</u> 1714,80	<u>1650.00</u> 1650,00	<u>49.50</u> 49,50	<u>15.30</u> 15,30	3%
1851	+*241996-12009 варіант 2	Стелаж металевий 750x300x1450, 4 полиці МС 4 "УХЛ-МАШ"	шт	4	<u>1871.99</u> 7487,96	<u>1801.25</u> 7205,00	<u>54.04</u> 216,16	<u>16.70</u> 66,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>1871.99</u> 7487,96	<u>1801.25</u> 7205,00	<u>54.04</u> 216,16	<u>16.70</u> 66,80	
1852	+280222-120-4 варіант 1	Комплект пристроїв для інвалідів в санвузол (поручень відкідний, поручень прямий, поручень на стіні біля раковини)	комплект	1	<u>9102.27</u> 9102,27	<u>8758.33</u> 8758,33	<u>262.75</u> 262,75	<u>81.19</u> 81,19	3%
1853	&*280222-150-2-1	Стерилізатор повітряний, 220В; 1,0кВт; СС-100	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
1854	&*280222-150-2-2	Стерилізатор гласпеолоеновий, 220В; 170ват	шт	1	<u>1506.94</u> 1506,94	<u>1450.00</u> 1450,00	<u>43.50</u> 43,50	<u>13.44</u> 13,44	3%
1855	&*280222-14022-1	Електричний гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010, 957x305x162 мм ТМ «OSD»	шт	1	<u>103927</u> 103927,00	<u>100000.00</u> 100000,00	<u>3000.00</u> 3000,00	<u>927.00</u> 927,00	3%
1856	&290220-1289-1	Пульт управління освітленням залу "DMX"	к-т	1	<u>8314.16</u> 8314,16	<u>8000.00</u> 8000,00	<u>240.00</u> 240,00	<u>74.16</u> 74,16	3%
1857	&*550101-4-1	Манікен	шт	6	<u>2660.53</u> 15963,18	<u>2560.00</u> 15360,00	<u>76.80</u> 460,80	<u>23.73</u> 142,38	3%
1858	&550101-27-1	Канат для лазанія	шт	1	<u>2390.32</u> 2390,32	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>69.00</u> 69,00	<u>21.32</u> 21,32	3%
1859	&*550101-29-1 варіант 1	Батут	шт	3	<u>33761.61</u> 101284,83	<u>33450.00</u> 100350,00	<u>10.47</u> 31,41	<u>301.14</u> 903,42	30 км.
1860	&*550101-32-1 варіант 1	Бруси гімнастичні	шт	1	<u>22985.49</u> 22985,49	<u>22770.00</u> 22770,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>205.02</u> 205,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1861	&550101-72-1	Станок хореографічний однорядовий	шт	50	<u>1990.2</u> 99510,00	<u>1915.00</u> 95750,00	<u>57.45</u> 2872,50	<u>17.75</u> 887,50	3%
1862	&550101-72-2	Поручень	шт	16	<u>467.67</u> 7482,72	<u>450.00</u> 7200,00	<u>13.50</u> 216,00	<u>4.17</u> 66,72	3%
1863	&*550101-72-3 варіант 1	Перекладина гімнастична велика	шт	1	<u>8740.18</u> 8740,18	<u>8650.00</u> 8650,00	<u>12.22</u> 12,22	<u>77.96</u> 77,96	30 км.
1864	&*550101-72-4	Перекладина гімнастична	шт	1	<u>6755.26</u> 6755,26	<u>6500.00</u> 6500,00	<u>195.00</u> 195,00	<u>60.26</u> 60,26	3%
1865	&550101-80-1	Груша боксерська	шт	4	<u>675.53</u> 2702,12	<u>650.00</u> 2600,00	<u>19.50</u> 78,00	<u>6.03</u> 24,12	3%
1866	&550101-80-1 варіант 1	Кільця боксерські	шт	2	<u>1013.29</u> 2026,58	<u>975.00</u> 1950,00	<u>29.25</u> 58,50	<u>9.04</u> 18,08	3%
1867	&*550101-120-1 варіант 1	Колода гімнастична	шт	1	<u>8194.54</u> 8194,54	<u>8104.00</u> 8104,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>73.09</u> 73,09	30 км.
1868	&550101-128-1 варіант 1	Кільця гімнастичні	шт	1	<u>5965.41</u> 5965,41	<u>5740.00</u> 5740,00	<u>172.20</u> 172,20	<u>53.21</u> 53,21	3%
1869	&*550101-129-1 варіант 1	Кінь гімнастичний	шт	1	<u>8222.77</u> 8222,77	<u>8125.00</u> 8125,00	<u>24.43</u> 24,43	<u>73.34</u> 73,34	30 км.
1870	&*550101-134-1 варіант 1	Козлик	шт	1	<u>6417.71</u> 6417,71	<u>6350.00</u> 6350,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>57.24</u> 57,24	30 км.
1871	&*550101-144-2	Скамейка, 2700x270x300; ЛС-1	шт	8	<u>987.31</u> 7898,48	<u>950.00</u> 7600,00	<u>28.50</u> 228,00	<u>8.81</u> 70,48	3%
1872	&550101-145-1	Шведська стінка	шт	12	<u>3029.47</u> 36353,64	<u>2915.00</u> 34980,00	<u>87.45</u> 1049,40	<u>27.02</u> 324,24	3%
1873	&*560103-О варіант 1	Нари однарусні металеві 550x1800x450 мм	шт	34	<u>8444.07</u> 287098,38	<u>8125.00</u> 276250,00	<u>243.75</u> 8287,50	<u>75.32</u> 2560,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	34	<u>8444.07</u> 287098,38	<u>8125.00</u> 276250,00	<u>243.75</u> 8287,50	<u>75.32</u> 2560,88	
1874	&560103-33-20	Верстат вертикально-сверлильний настільний, 0,55+0,12кВт; 380В; 370х770х950мм; 2М112	шт	1	<u>9717.17</u> 9717,17	<u>9350.00</u> 9350,00	<u>280.50</u> 280,50	<u>86.67</u> 86,67	3%
1875	&560103-33-21	Верстат заточний з витяжкою, 0,75/1,1кВт; 380В; 450х440х4166; 3СВ1	шт	1	<u>14050.93</u> 14050,93	<u>13520.00</u> 13520,00	<u>405.60</u> 405,60	<u>125.33</u> 125,33	3%
1876	&560103-33-22	Верстат слесарний, 1500х500х1600	шт	2	<u>9075.43</u> 18150,86	<u>8732.50</u> 17465,00	<u>261.98</u> 523,96	<u>80.95</u> 161,90	3%
1877	&*560103-33-23	Кріплення для верстата	шт	50	<u>405.32</u> 20266,00	<u>390.00</u> 19500,00	<u>11.70</u> 585,00	<u>3.62</u> 181,00	3%
1878	&*560103-37-8	Шафа, 500х500х1500	шт	19	<u>987.31</u> 18758,89	<u>950.00</u> 18050,00	<u>28.50</u> 541,50	<u>8.81</u> 167,39	3%
1879	&*560103-37-8 варіант 1	Шафа офісна	шт	72	<u>1506.94</u> 108499,68	<u>1450.00</u> 104400,00	<u>43.50</u> 3132,00	<u>13.44</u> 967,68	3%
1880	&*560103-44-11-1Я	Стілець, 300х300	шт	280	<u>519.64</u> 145499,20	<u>500.00</u> 140000,00	<u>15.00</u> 4200,00	<u>4.64</u> 1299,20	3%
1881	+*560103-50 варіант 2	Стілець 420х380х460 "Карина"	шт	15	<u>1169.18</u> 17537,70	<u>1125.00</u> 16875,00	<u>33.75</u> 506,25	<u>10.43</u> 156,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>1169.18</u> 17537,70	<u>1125.00</u> 16875,00	<u>33.75</u> 506,25	<u>10.43</u> 156,45	
1882	&*560110-5-1	Акваріум інд.	шт	2	<u>1106.82</u> 2213,64	<u>1065.00</u> 2130,00	<u>31.95</u> 63,90	<u>9.87</u> 19,74	3%
1883	&*560110-8-1	Бар'єр гардеробний, 1600х300х1100	шт	17	<u>2598.18</u> 44169,06	<u>2500.00</u> 42500,00	<u>75.00</u> 1275,00	<u>23.18</u> 394,06	3%
1884	&*560110-45-1	Підставка під обладнання	шт	2	<u>2857.99</u> 5715,98	<u>2750.00</u> 5500,00	<u>82.50</u> 165,00	<u>25.49</u> 50,98	3%
1885	&*560110-52-1	Стіл підсобний	шт	4	<u>779.45</u> 3117,80	<u>750.00</u> 3000,00	<u>22.50</u> 90,00	<u>6.95</u> 27,80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1886	&*560110-52-1 варіант 1	Стіл	шт	35	<u>831.42</u> 29099,70	<u>800.00</u> 28000,00	<u>24.00</u> 840,00	<u>7.42</u> 259,70	3%
1887	&*560110-52-1 варіант 2	Стіл підсобний, 1600х900	шт	14	<u>1263.75</u> 17692,50	<u>1216.00</u> 17024,00	<u>36.48</u> 510,72	<u>11.27</u> 157,78	3%
1888	&*560110-52-1 варіант 3	Стіл інд.	шт	1	<u>1075.64</u> 1075,64	<u>1035.00</u> 1035,00	<u>31.05</u> 31,05	<u>9.59</u> 9,59	3%
1889	&*560110-52-2	Стіл, 1500х800	шт	3	<u>1288.69</u> 3866,07	<u>1240.00</u> 3720,00	<u>37.20</u> 111,60	<u>11.49</u> 34,47	3%
1890	&*560110-52-2 варіант 1	Стіл кухоний	шт	3	<u>1818.72</u> 5456,16	<u>1750.00</u> 5250,00	<u>52.50</u> 157,50	<u>16.22</u> 48,66	3%
1891	&*560110-52-3	Стіл комп'ютерний	шт	21	<u>1454.98</u> 30554,58	<u>1400.00</u> 29400,00	<u>42.00</u> 882,00	<u>12.98</u> 272,58	3%
1892	&*560110-52-4	Стіл, 3000х1000	шт	2	<u>6339.55</u> 12679,10	<u>6100.00</u> 12200,00	<u>183.00</u> 366,00	<u>56.55</u> 113,10	3%
1893	&*560110-52-5	Стіл, 720х430	шт	280	<u>571.6</u> 160048,00	<u>550.00</u> 154000,00	<u>16.50</u> 4620,00	<u>5.10</u> 1428,00	3%
1894	&*560110-52-6	Стіл для манікюра	шт	1	<u>815.83</u> 815,83	<u>785.00</u> 785,00	<u>23.55</u> 23,55	<u>7.28</u> 7,28	3%
1895	&*560110-52-7	Стіл для експонатів	шт	10	<u>1039.27</u> 10392,70	<u>1000.00</u> 10000,00	<u>30.00</u> 300,00	<u>9.27</u> 92,70	3%
1896	&*560110-64-2	Трибуна	шт	1	<u>779.45</u> 779,45	<u>750.00</u> 750,00	<u>22.50</u> 22,50	<u>6.95</u> 6,95	3%
1897	&*560110-67-3	Стелаж, 1500х800х1600	шт	95	<u>1558.91</u> 148096,45	<u>1500.00</u> 142500,00	<u>45.00</u> 4275,00	<u>13.91</u> 1321,45	3%
1898	&*560110-67-4	Стелаж, 800х800х1200	шт	1	<u>1288.69</u> 1288,69	<u>1240.00</u> 1240,00	<u>37.20</u> 37,20	<u>11.49</u> 11,49	3%
1899	&*560110-67-5	Стелаж книжковий, 1100х500	шт	2	<u>1299.09</u> 2598,18	<u>1250.00</u> 2500,00	<u>37.50</u> 75,00	<u>11.59</u> 23,18	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1900	&*560110-67-6	Стелаж металевий, 1100x500x1600	шт	1	<u>1195.16</u> 1195,16	<u>1150.00</u> 1150,00	<u>34.50</u> 34,50	<u>10.66</u> 10,66	3%
1901	&*560110-67-6 варіант 1	Стелаж бібліотечний, 1300x300x1800	шт	20	<u>1091.23</u> 21824,60	<u>1050.00</u> 21000,00	<u>31.50</u> 630,00	<u>9.73</u> 194,60	3%
1902	&*560110-67-7	Стелаж металевий, 1800x500x1600	шт	12	<u>1922.65</u> 23071,80	<u>1850.00</u> 22200,00	<u>55.50</u> 666,00	<u>17.15</u> 205,80	3%
1903	&*560110-67-8	Стелаж, 600x600x1400	шт	3	<u>987.31</u> 2961,93	<u>950.00</u> 2850,00	<u>28.50</u> 85,50	<u>8.81</u> 26,43	3%
1904	&*560110-69-4	Комплект обідній (стіл, 4 стільця)	шт	9	<u>2598.18</u> 23383,62	<u>2500.00</u> 22500,00	<u>75.00</u> 675,00	<u>23.18</u> 208,62	3%
1905	&*560110-98-9	Стілець глядацької зали, 1890x610x875	шт	254	<u>1569.3</u> 398602,20	<u>1510.00</u> 383540,00	<u>45.30</u> 11506,20	<u>14.00</u> 3556,00	3%
1906	&*560110-98-10	Крісло перукарське	шт	1	<u>3377.63</u> 3377,63	<u>3250.00</u> 3250,00	<u>97.50</u> 97,50	<u>30.13</u> 30,13	3%
1907	&*560110-116-1 варіант 1	Шафа для одягу	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
1908	&*560110-116-1 варіант 2	Шафа для одягу, 500x500x1600	шт	53	<u>1391.58</u> 73753,74	<u>1339.00</u> 70967,00	<u>40.17</u> 2129,01	<u>12.41</u> 657,73	3%
1909	&*560110-116-1 варіант 3	Шафа для одягу, 900x500x1600	шт	17	<u>1303.24</u> 22155,08	<u>1254.00</u> 21318,00	<u>37.62</u> 639,54	<u>11.62</u> 197,54	3%
1910	&*560110-116-1 варіант 4	Шафа для виставочних матеріалів	шт	20	<u>961.32</u> 19226,40	<u>925.00</u> 18500,00	<u>27.75</u> 555,00	<u>8.57</u> 171,40	3%
1911	&*560110-116-1 варіант 5	Шафа для продуктів	шт	2	<u>1974.61</u> 3949,22	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>57.00</u> 114,00	<u>17.61</u> 35,22	3%
1912	&*560110-116-2	Шафа для одягу, 1800x500x1600	шт	12	<u>4157.08</u> 49884,96	<u>4000.00</u> 48000,00	<u>120.00</u> 1440,00	<u>37.08</u> 444,96	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1913	&*560110-119-14	Шафа-тумба	шт	1	<u>571.6</u> 571,60	<u>550.00</u> 550,00	<u>16.50</u> 16,50	<u>5.10</u> 5,10	3%
1914	&*560110-194-5 варіант 1	Диван	шт	25	<u>5196.35</u> 129908,75	<u>5000.00</u> 125000,00	<u>150.00</u> 3750,00	<u>46.35</u> 1158,75	3%
1915	&*560110-214-1 варіант 1	Стіл журнальний	шт	2	<u>1558.91</u> 3117,82	<u>1500.00</u> 3000,00	<u>45.00</u> 90,00	<u>13.91</u> 27,82	3%
1916	&560110-216-2	Дзеркало, 800х800	шт	1	<u>779.45</u> 779,45	<u>750.00</u> 750,00	<u>22.50</u> 22,50	<u>6.95</u> 6,95	3%
1917	&560110-216-3	Дзеркало, 2000х2000	шт	1	<u>2598.18</u> 2598,18	<u>2500.00</u> 2500,00	<u>75.00</u> 75,00	<u>23.18</u> 23,18	3%
1918	&*560110-220-1	Вішало гардеробне, 1800х400х1600	шт	16	<u>2613.76</u> 41820,16	<u>2515.00</u> 40240,00	<u>75.45</u> 1207,20	<u>23.31</u> 372,96	3%
1919	&*560110-239-1 варіант 1	Стілець	шт	70	<u>462.48</u> 32373,60	<u>445.00</u> 31150,00	<u>13.35</u> 934,50	<u>4.13</u> 289,10	3%
1920	&*560110-239-1 варіант 2	Стілець поворотний	шт	68	<u>987.31</u> 67137,08	<u>950.00</u> 64600,00	<u>28.50</u> 1938,00	<u>8.81</u> 599,08	3%
		Разом по розділу IV	грн.		14075109,44	13567732,17	384331,49	123045,78	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		3358625,20	3236253,00	92411,33	29960,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		2194316,38	2121988,90	55258,12	17069,36	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		411565,65	396014,00	11881,18	3670,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	21148,42					
		Стиснене повітря	м3	39043,307					
		Мастильні матеріали	кг	598,944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	94,866					
		Дрова	м3	2,563					
		Бензин	л	7798,727					
		Дизельне паливо	л	3372,774					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	259,106972					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	509,23	62,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	61,78	80,48				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	27,19	82,33				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	69,79	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	667,99					
		Середній розряд робіт	розряд	2,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0078	283,63				
					2,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,523113	<u>355.95</u> 898,10				
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21384	<u>562.11</u> 120,20				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5991815	<u>643.87</u> 1029,66				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,28335	<u>378.41</u> 107,22				
12	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,53032	<u>156.85</u> 396,88				
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,0102235	<u>157.49</u> 1,61				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,0706	<u>343.23</u> 24,23				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,09	<u>39.93</u> 83,45				
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0102235	<u>4.05</u> 0,04				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,70805	<u>330.63</u> 5524,18				
18	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	10,34722	<u>477.03</u> 4935,93				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,858399	<u>442.27</u> 2148,72				
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,7845	<u>591.87</u> 1648,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,144	<u>940.45</u> 135,42				
22	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,01152	<u>882.97</u> 10,17				
23	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,51948	<u>1064.72</u> 553,10				
24	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,18792	<u>1367.73</u> 257,02				
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,77937	<u>460.64</u> 359,01				
26	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,36152	<u>584.69</u> 796,07				
27	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,3276	<u>1013.53</u> 332,03				
28	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1836	<u>591.22</u> 108,55				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,39756	<u>816.47</u> 324,60				
30	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,23688	<u>3804.17</u> 901,13				
31	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	1,65	<u>1198.69</u> 1977,84				
32	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,53032	<u>134.86</u> 341,24				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10,0116	<u>5.39</u> 53,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,10152	<u>467.81</u> 47,49				
35	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	41,155	<u>161.86</u> 6661,35				
36	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	43,725	<u>262.95</u> 11497,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		41276,96				
		Бензин	кг	17,179					
		Дизельне паливо	кг	201,905					
		Електроенергія	кВт-год	12,178					
		Стиснене повітря	м3	693,804					
		Мастильні матеріали	кг	11,612					
		Гідравлічна рідина	кг	1,013					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,099					
38	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,38556					
39	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0099					
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	33,20925					
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,95					
42	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,71					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
43	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00028	<u>89847.43</u> 25,16	<u>87733.12</u> 24,57	<u>352.6</u> 0,10	<u>1761.71</u> 0,49	30 км.
44	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2707	<u>37.26</u> 10,09	<u>30.67</u> 8,30	<u>5.86</u> 1,59	<u>0.73</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0864	<u>97954.85</u> 8463,30	<u>95500.00</u> 8251,20	<u>534.17</u> 46,15	<u>1920.68</u> 165,95	30 км.
46	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0285	<u>54632.41</u> 1557,02	<u>53285.81</u> 1518,65	<u>275.38</u> 7,85	<u>1071.22</u> 30,52	30 км.
47	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0025375	<u>173256.07</u> 439,64	<u>169500.00</u> 430,11	<u>358.89</u> 0,91	<u>3397.18</u> 8,62	30 км.
48	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0432	<u>28765.33</u> 1242,66	<u>27592.81</u> 1192,01	<u>608.49</u> 26,29	<u>564.03</u> 24,36	30 км.
49	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0099	<u>29000.1</u> 287,10	<u>27822.98</u> 275,45	<u>608.49</u> 6,02	<u>568.63</u> 5,63	30 км.
50	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,06	<u>86.27</u> 5,18	<u>75.60</u> 4,54	<u>8.98</u> 0,54	<u>1.69</u> 0,10	30 км.
51	С111-1608	Дрантя	кг	0,036	<u>12.11</u> 0,44	<u>11.10</u> 0,40	<u>0.77</u> 0,03	<u>0.24</u> 0,01	30 км.
52	+С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,0288	<u>194297.47</u> 5595,77	<u>189963.00</u> 5470,93	<u>524.72</u> 15,11	<u>3809.75</u> 109,73	30 км.
53	+С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,12885	<u>49584.65</u> 6388,98	<u>48940.15</u> 6305,94	<u>275.38</u> 35,48	<u>369.12</u> 47,56	30 км.
54	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00177	<u>81080.43</u> 143,51	<u>79189.10</u> 140,16	<u>301.52</u> 0,53	<u>1589.81</u> 2,82	30 км.
55	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0630525	<u>11712.17</u> 738,48	<u>11250.00</u> 709,34	<u>232.52</u> 14,66	<u>229.65</u> 14,48	30 км.
56	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0168	<u>10233.17</u> 171,92	<u>9800.00</u> 164,64	<u>232.52</u> 3,91	<u>200.65</u> 3,37	30 км.
57	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,054	<u>8822.51</u> 476,42	<u>8417.00</u> 454,52	<u>232.52</u> 12,56	<u>172.99</u> 9,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C113-196 варіант 1	Гільза зі сталевих труби електрозварної прямошовної, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм (L=250 мм)	м	0,25	<u>4531.61</u> 1132,90	<u>4487.00</u> 1121,75	<u>10.88</u> 2,72	<u>33.73</u> 8,43	30 км.
59	+C113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110х3, 2 мм	м	12,12	<u>297.1</u> 3600,85	<u>289.00</u> 3502,68	<u>2.27</u> 27,51	<u>5.83</u> 70,66	30 км.
60	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду160х4, 7 мм	м	37,875	<u>610.85</u> 23135,94	<u>596.00</u> 22573,50	<u>2.87</u> 108,70	<u>11.98</u> 453,74	30 км.
61	C142-10-1	Глина звичайна	м3	9,2	<u>640.22</u> 5890,02	<u>232.79</u> 2141,67	<u>394.88</u> 3632,90	<u>12.55</u> 115,45	30 км.
62	C142-10-2	Вода	м3	6,1307	<u>42.1</u> 258,10	<u>42.10</u> 258,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	1,4925	<u>1072</u> 1599,96	<u>400.00</u> 597,00	<u>650.98</u> 971,59	<u>21.02</u> 31,37	30 км.
64	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	2,4948	<u>1072</u> 2674,43	<u>400.00</u> 997,92	<u>650.98</u> 1624,06	<u>21.02</u> 52,45	30 км.
65	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	13,608	<u>1072</u> 14587,78	<u>400.00</u> 5443,20	<u>650.98</u> 8858,54	<u>21.02</u> 286,04	30 км.
66	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	9,9333	<u>3009.61</u> 29895,36	<u>2600.00</u> 25826,58	<u>350.6</u> 3482,61	<u>59.01</u> 586,17	30 км.
67	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	16,6824	<u>3009.61</u> 50207,52	<u>2600.00</u> 43374,24	<u>350.6</u> 5848,85	<u>59.01</u> 984,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,9325	<u>830.97</u> 3267,79	<u>325.00</u> 1278,06	<u>489.68</u> 1925,67	<u>16.29</u> 64,06	30 км.
69	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,54	<u>3743.97</u> 5765,71	<u>2850.00</u> 4389,00	<u>820.56</u> 1263,66	<u>73.41</u> 113,05	30 км.
70	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,312	<u>3437.97</u> 1072,65	<u>2550.00</u> 795,60	<u>820.56</u> 256,01	<u>67.41</u> 21,04	30 км.
71	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,007	<u>3062.22</u> 21,44	<u>2250.00</u> 15,75	<u>752.18</u> 5,27	<u>60.04</u> 0,42	30 км.
72	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0432	<u>20325.95</u> 878,08	<u>19318.91</u> 834,58	<u>608.49</u> 26,29	<u>398.55</u> 17,21	30 км.
73	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	28	<u>379.73</u> 10632,44	<u>345.71</u> 9679,88	<u>26.57</u> 743,96	<u>7.45</u> 208,60	30 км.
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0248	<u>4.9416</u> 0,12	<u>4.9416</u> 0,12			
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,001	<u>184.55</u> 0,18	<u>184.55</u> 0,18			
76	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0855	<u>186.09</u> 15,91	<u>186.09</u> 15,91			
		Разом	грн.		16,21	16,21			
		Разом по розділу III	грн.		180182,85	147796,48	28950,07	3436,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,203					
		Стиснене повітря	м3	693,804					
		Мастильні матеріали	кг	11,613					
		Гідравлічна рідина	кг	1,098					
		Бензин	л	23,216					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	237,535					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,6186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій та озеленення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6513,54	67,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	817,17	78,82				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	467,54	82,32				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	980,13	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8778,38					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,62	<u>283,63</u> 175,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,357508	<u>355.95</u> 4754,60				
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,46496	<u>562.11</u> 3634,02				
10	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0824	<u>548.51</u> 593,71				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,77634	<u>643.87</u> 13377,26				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	117,015776	<u>378.41</u> 44279,94				
13	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	6,0447376	<u>1010.65</u> 6109,11				
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	124,4181552	<u>86.6</u> 10774,61				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	25,7224	<u>330.63</u> 8504,60				
16	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	231,649078	<u>442.27</u> 102451,44				
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	124,4181552	<u>75.79</u> 9429,65				
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,6688648	<u>1064.72</u> 3906,31				
19	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,46496	<u>55.63</u> 359,65				
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	58,349048	<u>460.64</u> 26877,91				
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,7455392	<u>1013.53</u> 1769,16				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,2366176	<u>1303,19</u> 6824,31				
23	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	149,9261488	<u>79,25</u> 11881,65				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	34,3389712	<u>816,47</u> 28036,74				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	47,8648	<u>5,39</u> 257,99				
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2087,2252	<u>161,86</u> 337838,27				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		621836,78				
		Бензин	кг	659,494					
		Дизельне паливо	кг	2107,438					
		Електроенергія	кВт-год	248,836					
		Стиснене повітря	м3	3317,031					
		Масильні матеріали	кг	154,519					
		Гідравлічна рідина	кг	13,862					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
27	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,48					
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	223,5583168					
29	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,59					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
30	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00257	<u>89847,43</u> 230,91	<u>87733,12</u> 225,47	<u>352,6</u> 0,91	<u>1761,71</u> 4,53	30 км.
31	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	19,799528	<u>4446,54</u> 88039,39	<u>3958,33</u> 78373,07	<u>401,02</u> 7940,01	<u>87,19</u> 1726,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00026	<u>35102.07</u> 9,13	<u>34058.04</u> 8,86	<u>355.75</u> 0,09	<u>688.28</u> 0,18	30 км.
33	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,4613	<u>28765.33</u> 13269,45	<u>27592.81</u> 12728,56	<u>608.49</u> 280,70	<u>564.03</u> 260,19	30 км.
34	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1542	<u>10233.17</u> 1577,95	<u>9800.00</u> 1511,16	<u>232.52</u> 35,85	<u>200.65</u> 30,94	30 км.
35	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0016	<u>10233.17</u> 16,37	<u>9800.00</u> 15,68	<u>232.52</u> 0,37	<u>200.65</u> 0,32	30 км.
36	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2279.42</u> 4558,84	<u>2199.82</u> 4399,64	<u>34.91</u> 69,82	<u>44.69</u> 89,38	30 км.
37	C142-10-2	Вода	м3	407,72101	<u>42.1</u> 17165,05	<u>42.10</u> 17165,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
38	&C1113-294-1 варіант 1	Зливовий сток ЛС160	м.п.	140,5	<u>221.96</u> 31185,38	<u>214.50</u> 30137,25	<u>3.11</u> 436,96	<u>4.35</u> 611,17	
39	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	75	<u>352.14</u> 26410,50	<u>270.00</u> 20250,00	<u>75.24</u> 5643,00	<u>6.9</u> 517,50	30 км.
40	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	182	<u>245.04</u> 44597,28	<u>165.00</u> 30030,00	<u>75.24</u> 13693,68	<u>4.8</u> 873,60	30 км.
41	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	80,812	<u>1072</u> 86630,46	<u>400.00</u> 32324,80	<u>650.98</u> 52607,00	<u>21.02</u> 1698,66	30 км.
42	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1018,2312	<u>1072</u> 1091543,85	<u>400.00</u> 407292,48	<u>650.98</u> 662848,15	<u>21.02</u> 21403,22	30 км.
43	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	78,421	<u>3009.61</u> 236016,63	<u>2600.00</u> 203894,60	<u>350.6</u> 27494,40	<u>59.01</u> 4627,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	177,7864	<u>830.97</u> 147735,16	<u>325.00</u> 57780,58	<u>489.68</u> 87058,44	<u>16.29</u> 2896,14	30 км.
45	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	189,67733	<u>1672.47</u> 317229,64	<u>1150.00</u> 218128,93	<u>489.68</u> 92881,19	<u>32.79</u> 6219,52	30 км.
46	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,45	<u>5101.38</u> 2295,62	<u>3934.21</u> 1770,39	<u>1067.14</u> 480,21	<u>100.03</u> 45,02	30 км.
47	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,861	<u>3743.97</u> 48151,20	<u>2850.00</u> 36653,85	<u>820.56</u> 10553,22	<u>73.41</u> 944,13	30 км.
48	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06425	<u>3062.22</u> 196,75	<u>2250.00</u> 144,56	<u>752.18</u> 48,33	<u>60.04</u> 3,86	30 км.
49	+C1426-11789 варіант 2	Плитка ФЭМ- Цегла (тераконово-чорна)	м2	2356,0775	<u>602.46</u> 1419442,45	<u>567.00</u> 1335895,94	<u>23.65</u> 55721,23	<u>11.81</u> 27825,28	
50	+C1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна	м2	15,15	<u>1011.21</u> 15319,83	<u>967.73</u> 14661,11	<u>23.65</u> 358,30	<u>19.83</u> 300,42	
51	+C1426-11789 варіант 4	Плитка ФЭМ- Цегла (база)	м2	870,8725	<u>447.42</u> 389645,77	<u>415.00</u> 361412,09	<u>23.65</u> 20596,13	<u>8.77</u> 7637,55	
52	+C1429-36 варіант 1	Саджанці чагарників самшита для масових насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>51.64</u> 516,40	<u>50.00</u> 500,00	<u>0.63</u> 6,30	<u>1.01</u> 10,10	30 км.
53	C1429-48	Саджанці чагарників таволги вауги для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>113.33</u> 1133,30	<u>110.48</u> 1104,80	<u>0.63</u> 6,30	<u>2.22</u> 22,20	30 км.
54	+C1429-94 варіант 1	Каштан з грудкою розміром 0,7x0,7x0,7м	шт	5	<u>1105.61</u> 5528,05	<u>958.00</u> 4790,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>21.68</u> 108,40	30 км.
55	+C1429-98 варіант 1	Клен з грудкою розміром 0,7x0,7x0,7 м	шт	5	<u>1658.45</u> 8292,25	<u>1500.00</u> 7500,00	<u>125.93</u> 629,65	<u>32.52</u> 162,60	30 км.
56	C1429-110	Земля рослинна	м3	115,95	<u>539.03</u> 62500,53	<u>133.58</u> 15488,60	<u>394.88</u> 45786,34	<u>10.57</u> 1225,59	30 км.
57	C1429-111	Перегній	м3	1,21	<u>375.04</u> 453,80	<u>130.76</u> 158,22	<u>236.93</u> 286,69	<u>7.35</u> 8,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1506	<u>50371,59</u> 7585,96	<u>49352,43</u> 7432,48	<u>31,48</u> 4,74	<u>987,68</u> 148,74	30 км.
59	C1429-118 варіант 1	Квітник	м2	20	<u>45,42</u> 908,40	<u>12,41</u> 248,20	<u>32,12</u> 642,40	<u>0,89</u> 17,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0675	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
61	C1999-9009	Дрова	м3	0,7908	<u>119,13</u> 94,21	<u>119,13</u> 94,21			
		Разом	грн.		94,21	94,21			
		Разом по розділу III	грн.		4068280,51	2902120,58	1086740,06	79419,87	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	315,904					
		Стиснене повітря	м3	3317,031					
		Масильні матеріали	кг	154,519					
		Гідравлічна рідина	кг	13,862					
		Дрова	м3	0,791					
		Бензин	л	891,208					
		Дизельне паливо	л	2479,339					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	79,38					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02
Підпірна стінка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	731,8	72,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,37	76,31				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,85	82,32				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	91,06	115,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	850,08					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,44074	<u>355,95</u> 512,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,362384	<u>375.87</u> 136,21				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,2494744	<u>280.47</u> 1472,32				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,016031	<u>334.25</u> 5,36				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,33858	<u>643.87</u> 218,00				
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,54844	<u>556.39</u> 305,15				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00104	<u>532.74</u> 0,55				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,333995	<u>102.19</u> 34,13				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6838	<u>39.93</u> 107,16				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,28342	<u>330.63</u> 1746,86				
17	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,835989	<u>442.27</u> 369,73				
18	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	4,765659	<u>93.1</u> 443,68				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,2262	<u>460.64</u> 104,20				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10,1968	<u>5.39</u> 54,96				
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	12,705	<u>161.86</u> 2056,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7567,57				
		Бензин	кг	4,423					
		Дизельне паливо	кг	28,602					
		Електроенергія	кВт-год	65,976					
		Стиснене повітря	м3	706,638					
		Мастильні матеріали	кг	1,934					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,48846					
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2052					
24	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,56098					
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,058					
26	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	0,18502					
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,06555					
28	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,25146					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0002508	<u>99299.65</u> 24,90	<u>97000.00</u> 24,33	<u>352.6</u> 0,09	<u>1947.05</u> 0,48	30 км.
30	&С111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	0,3	<u>153.04</u> 45,91	<u>150.00</u> 45,00	<u>0.04</u> 0,01	<u>3</u> 0,90	
31	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000548	<u>10019.17</u> 5,49	<u>9350.00</u> 5,12	<u>472.72</u> 0,26	<u>196.45</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,005944	<u>97954.85</u> 582,24	<u>95500.00</u> 567,65	<u>534.17</u> 3,18	<u>1920.68</u> 11,41	30 км.
33	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00034565	<u>54632.41</u> 18,88	<u>53285.81</u> 18,42	<u>275.38</u> 0,10	<u>1071.22</u> 0,36	30 км.
34	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000128	<u>56689.59</u> 7,26	<u>55302.65</u> 7,08	<u>275.38</u> 0,04	<u>1111.56</u> 0,14	30 км.
35	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0016444	<u>172746.07</u> 284,06	<u>169000.00</u> 277,90	<u>358.89</u> 0,59	<u>3387.18</u> 5,57	30 км.
36	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00406	<u>28765.33</u> 116,79	<u>27592.81</u> 112,03	<u>608.49</u> 2,47	<u>564.03</u> 2,29	30 км.
37	C111-1608	Дрантя	кг	0,18075	<u>12.11</u> 2,19	<u>11.10</u> 2,01	<u>0.77</u> 0,14	<u>0.24</u> 0,04	30 км.
38	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12312	<u>140.68</u> 17,32	<u>137.79</u> 16,96	<u>0.13</u> 0,02	<u>2.76</u> 0,34	30 км.
39	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0084273	<u>112231.09</u> 945,81	<u>109434.85</u> 922,24	<u>595.63</u> 5,02	<u>2200.61</u> 18,55	30 км.
40	C111-1757	Рядно	м2	0,5	<u>60.19</u> 30,10	<u>58.87</u> 29,44	<u>0.14</u> 0,07	<u>1.18</u> 0,59	30 км.
41	+C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,03078	<u>42880.4</u> 1319,86	<u>42285.81</u> 1301,56	<u>275.38</u> 8,48	<u>319.21</u> 9,82	30 км.
42	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0016416	<u>81080.43</u> 133,10	<u>79189.10</u> 130,00	<u>301.52</u> 0,49	<u>1589.81</u> 2,61	30 км.
43	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	43,26264	<u>193.58</u> 8374,78	<u>189.28</u> 8188,75	<u>0.5</u> 21,63	<u>3.8</u> 164,40	30 км.
44	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00416	<u>17106.05</u> 71,16	<u>16500.00</u> 68,64	<u>270.64</u> 1,13	<u>335.41</u> 1,39	30 км.
45	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0004	<u>11712.17</u> 4,68	<u>11250.00</u> 4,50	<u>232.52</u> 0,09	<u>229.65</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0513	<u>10233.17</u> 524,96	<u>9800.00</u> 502,74	<u>232.52</u> 11,93	<u>200.65</u> 10,29	30 км.
47	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0036	<u>11712.17</u> 42,16	<u>11250.00</u> 40,50	<u>232.52</u> 0,84	<u>229.65</u> 0,82	30 км.
48	+С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,24659	<u>234.81</u> 292,71	<u>232.00</u> 289,21	<u>1.06</u> 1,32	<u>1.75</u> 2,18	30 км.
49	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (Рама Рм1)	т	0,4242576	<u>107977.48</u> 45810,27	<u>106800.53</u> 45310,94	<u>373.15</u> 158,31	<u>803.8</u> 341,02	30 км.
50	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (Грати Г1)	т	1,2612288	<u>107977.48</u> 136184,31	<u>106800.53</u> 134699,90	<u>373.15</u> 470,63	<u>803.8</u> 1013,78	30 км.
51	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,89864	<u>441.14</u> 837,57	<u>427.15</u> 811,00	<u>5.34</u> 10,14	<u>8.65</u> 16,43	30 км.
52	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00532	<u>49960.97</u> 265,79	<u>48705.96</u> 259,12	<u>275.38</u> 1,47	<u>979.63</u> 5,20	30 км.
53	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0337725	<u>49960.97</u> 1687,31	<u>48705.96</u> 1644,92	<u>275.38</u> 9,30	<u>979.63</u> 33,09	30 км.
54	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>43375.89</u> 503,16	<u>42250.00</u> 490,10	<u>275.38</u> 3,19	<u>850.51</u> 9,87	30 км.
55	С142-10-2	Вода	м3	1,45791	<u>42.1</u> 61,38	<u>42.10</u> 61,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
56	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007194	<u>160164.38</u> 1152,22	<u>156428.27</u> 1125,34	<u>595.63</u> 4,28	<u>3140.48</u> 22,60	30 км.
57	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00162	<u>225857.54</u> 365,89	<u>220833.33</u> 357,75	<u>595.63</u> 0,96	<u>4428.58</u> 7,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6902	<u>3009.61</u> 2077,23	<u>2600.00</u> 1794,52	<u>350.6</u> 241,98	<u>59.01</u> 40,73	30 км.
59	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,4972	<u>12690.98</u> 19000,94	<u>11375.00</u> 17030,65	<u>1067.14</u> 1597,72	<u>248.84</u> 372,57	30 км.
60	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,204	<u>3437.97</u> 701,35	<u>2550.00</u> 520,20	<u>820.56</u> 167,39	<u>67.41</u> 13,76	30 км.
61	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,52839	<u>3743.97</u> 1978,28	<u>2850.00</u> 1505,91	<u>820.56</u> 433,58	<u>73.41</u> 38,79	30 км.
62	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,4067344	<u>4253.97</u> 1730,24	<u>3350.00</u> 1362,56	<u>820.56</u> 333,75	<u>83.41</u> 33,93	30 км.
63	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	7,31266	<u>2960.22</u> 21647,08	<u>2150.00</u> 15722,22	<u>752.18</u> 5500,44	<u>58.04</u> 424,42	30 км.
64	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,01026	<u>2603.22</u> 26,71	<u>1800.00</u> 18,47	<u>752.18</u> 7,72	<u>51.04</u> 0,52	30 км.
65	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3	1,264098	<u>3852.18</u> 4869,53	<u>3100.00</u> 3918,70	<u>752.18</u> 950,83	<u>-</u> -	30 км.
66	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6373	<u>4.9416</u> 3,15	<u>4.9416</u> 3,15			
67	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,036	<u>184.55</u> 6,64	<u>184.55</u> 6,64			
68	C1999-9009	Дрова	м3	0,007	<u>119.13</u> 0,83	<u>119.13</u> 0,83			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		10,62	10,62			
		Разом по розділу III	грн.		251754,24	239198,38	9949,59	2606,27	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	66,613					
		Стиснене повітря	м3	706,638					
		Мастильні матеріали	кг	1,97					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		Дрова	м3	0,007					
		Бензин	л	5,977					
		Дизельне паливо	л	33,649					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,696					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-1
на Улаштування бетонної підготовки під перегородку з бетону кл. С8/10

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м2	250
С142-10-2	Вода	м3	1,75
С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-1
на Бетон для пристрою опор у каналі

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м2	250
С142-10-2	Вода	м3	1,75
С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-1
на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м2	250
С142-10-2	Вода	м3	1,75

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-1
на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м2	250
С142-10-2	Вода	м3	1,75
С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-15
на Улаштування пандусу з легкого бетону

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	140,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	16,23
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	19,8
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	9,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6
С142-10-2	Вода	м3	0,73
С1424-11662	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 мм	м3	102

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-16
на Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (плита ППм1)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	20,41
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,45
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	20,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	11
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6
С142-10-2	Вода	м3	0,73
С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-1-16
на Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	20,41
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,45
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	20,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	11
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6
С142-10-2	Вода	м3	0,73
С1424-11612-14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетона В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, W8, F300	м3	101,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-11-1
на Установлення в готові гнізда із заробленням стержней довжиною до 1 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	333,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,41
	<u>Матеріали</u>		
С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-11-1
на Установлення в готові гнізда із заробленням анкерів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	333,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,41
	<u>Матеріали</u>		
С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-11-9
на Установлення закладних деталей вагою до 20 кг МН-11

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0017
С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,052

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-11-10
на Установлення закладних деталей вагою більше 20 кг (Мн-4, Мн-5)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	23,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00122

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-14-4

на Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1508
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	106,29
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,44
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	36
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,97
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,53
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	91,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	82
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,084
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,042
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,07
С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	2,42
С112-285	Брус­ки обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,2
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	81,62
С142-10-2	Вода	м3	0,25
С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-17-1

на Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3177,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,6
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	53,1
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	5,1
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	8,46
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	126,6
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	116,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,256
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,048
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,54
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	7
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	292,1
С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	101,5

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-22-1

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (ППм2)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	964,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,96
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,54
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,29
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	42,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,086
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0188
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,105
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,43
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,47
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,81
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	95,62
С142-10-2	Вода	м3	0,257
С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-22-5
на Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1515,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	48,39
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	91,4
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	7,11
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	11,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	74,75
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,069
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,041
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0262
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,067
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,123
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,29
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,52
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,89
С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,28
С142-10-2	Вода	м3	0,206
С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-24-1
на Улаштування примикання каналів до колодязів

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	552,45
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	67,59
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	57,26
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	6,61
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	10,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	62,45
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	51,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0681
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,052
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,038
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,063
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,009
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,07
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,17
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	11,3
С142-10-2	Вода	м3	0,156
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	101,5
С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,58

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ6-33-3
на Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1606
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	137,11
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,26
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	39,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	115,79
КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	100,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0627
C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,137
C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,08
C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032
C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,052
C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6, 5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,04
C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,1
C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,9
C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	54
C142-10-2	Вода	м3	0,412

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-20-3
на Установлення монтажних виробів масою до 20 кг

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,97
КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш.год	3,92
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	26,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,04
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-24-12
на (Демонтаж) Установлення металевої огорожі

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	216,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,89
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	30,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,012
С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,002
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,021
С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,38

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-25-9

на Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	102,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	14,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-45-2
на Демонтаж з/б багатопустотних плит перекриття

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	387,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	53,29
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	35,09
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	8,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-45-5
на Демонтування плит перекриття

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	21,92
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	22,33
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	18,49
	<u>Матеріали</u>		
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,03

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-57-7
на Герметизація стиків герметизувальною мастикою

Вимірник: 100м шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,38
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-57-7
на Забивання щілин бітумним герметиком

Вимірник: 100м шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,38
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	8,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш.год	8,41
КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш.год	11,43

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-57-7
на Герметизація стиків (вузлів проходу труб комунікацій) герметизувальною мастикою

Вимірник: 100м шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,38
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-60-1
на Установлення металевої огорожі з поручнями із твердолистяних порід

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	252,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,06
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,25

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-61-1
на (Демонтаж) Улаштування каналів, що перекриваються або обпираються на плити

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	482,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	41,08
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	68,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	3,4
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,05
С112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,26
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ7-67-2
на Розбирання огорожі балконів з азбестоцементних листів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	24,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,74
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4,47

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-3

на Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари руберойду

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	30,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,42
C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	220
C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,5

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-5
на Гідроізоляція цоколю бокова обклеювальна в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Матеріали</u>		
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,44
C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	230
C111-1624	Праймер бітумний	т	0,08

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-5

на Гідроізоляція стін руберойдом, бічна обклеювальна по вирівненій поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Матеріали</u>		
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,44
C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	230

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-5
на Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-7

на Гідроізоляція внутрішньої поверхні існуючих колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Матеріали</u>		
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,24
C111-1608	Дрантя	кг	0,1
C111-1624	Праймер бітумний	т	0,08

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-3-7

на Гідроізоляція внутрішніх поверхонь каналів, існуючих приямків і колодязів
обмазувальна бітумна в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Матеріали</u>		
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,24
C111-1608	Дрантя	кг	0,1
C111-1624	Праймер бітумний	т	0,08

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-5-1
на Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,45
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,044
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,394
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,24

Склад

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-5-1
на Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,45
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,044
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,38
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-5-2

на Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,044
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,394
С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-5-2
на Мурування кладки вентканалу з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,044
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,394
С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-5-2

на Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м (відновлення інсуючих вентшахт)

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,044
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,394
С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-6-5

на Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,22
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,3
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	2,3

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-6-5

на Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Матеріали</u>		
C142-10-2	Вода	м3	0,3
C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,04
C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,3

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-11-3
на Установлення металевих ґрат, рам

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,005
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,75

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-20-1
на Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (п.11)

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,28
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,082
С1427-11804	Блоки газобетонні	м3	0,92

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-20-1
на Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (п.18)

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,28
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,082
С1427-11804	Блоки газобетонні	м3	0,92

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-20-1
на Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (прим.11)

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,28
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,082
С1427-11804	Блоки газобетонні	м3	0,92

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-22-1
на Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,03
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,43
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,72
	<u>Матеріали</u>		
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0002
С111-327	Клей	кг	25
С142-10-2	Вода	м3	0,012
С1427-11804	Блоки газобетонні	м3	0,99

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-37-1

на Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м

Вимірник: 100м2 гп

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	81,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ8-37-2

на Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих

Вимірник: 100м2 гп

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	78,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-24-1
на Демонтування допоміжних елементів ферми покриття на отм.+9,600 (арк.21)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	5,14
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-25-1
на Монтаж прогонів з "омега" профілю "Blachy Pruzyski"

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-25-1
на Монтаж прогонів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-25-1
на Монтаж прогонів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-25-1
на Монтаж прогонів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-25-1
на Монтаж балок для монолітних ділянок при висоті будівлі до 25 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-29-1
на Монтаж пожежних драбин

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,1
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	7,79
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	13,74
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,62
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	13,74
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-29-1
на Монтаж огорожі

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,1
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	7,79
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	13,74
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,62
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	13,74
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

_____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-29-1
на Демонтування пожежних драбин

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,1
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	7,79
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	13,74
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,62
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	13,74
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-32-1
на Монтаж рам РМ-1-РМ-3

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,05
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	4,58
КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш.год	4,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,4
КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш.год	1,4
КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш.год	0,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	0,18
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0005
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-34-1

на Демонтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	117,76
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,78
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	26,08
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,9
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5,92
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	26,08
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-34-1

на Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	117,76
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,78
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	26,08
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,9
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5,92
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	26,08
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склад

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-34-2
на Монтаж м/к рами під обладнання масою до 0,5 т

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	72,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,78
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,84
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,66
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	2,88
КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,84
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-34-5
на Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	1,52
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,12
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,12
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-100	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,005
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-34-5
на Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,85
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	1,52
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,12
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,12
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-42-1
на Демонтаж обшивки з листів нержавіючої сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	50,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,41
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	3,38
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,26
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	0,26
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	6
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,86
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,98
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00061
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,903

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-47-1
на Облицювання сценічної коробки профлистом

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,75
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	6,74

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-47-1
на Облицювання балконів профлистом та PS-панелями

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,75
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	6,74

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-53-1
на Демонтаж металевих дверних блоків

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	131,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,12
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,22
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1,22
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0007
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-53-1
на Монтаж конструкцій дверей

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	131,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,12
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,22
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1,22
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0007
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-53-1
на Демонтаж стулок купола

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	131,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,12
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,22
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0007
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-53-2
на (Демонтаж) Монтаж ґрат

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	74,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0033
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-61-5
на Монтаж опорного вузла із листової сталі

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	6,26
КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	30,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	13,92
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	30,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,017
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-61-5
на Монтаж стакана із листової сталі

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	6,26
КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	30,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	13,92
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	30,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-97	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 10 мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,017
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-61-12
на Монтаж металевих конструкцій навісу з сортової сталі

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,82
КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	48,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	13,92
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	48,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,029
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-61-12
на Монтаж куточків металевих 63х5мм (раніше демонтованих)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,82
КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	48,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	13,92
КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	48,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0294
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-62-4
на Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	40,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,57
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,74
КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	6,52
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	4,6
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,58
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	4,6
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,004
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00006
С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,004
С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,001
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-62-4
на Опори під трубопроводи, опорні частини (рама для підігрівника)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	40,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,57
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,74
КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	6,52
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	4,6
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,58
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	4,6
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,004
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00006
С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,004
С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,001
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-73-2
на Виготовлення металоконструкцій для огорожі балкона

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	192
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,6
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,2
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	47,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	2,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	47,3
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,5
КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год	1,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С111-1814	Сталь кутова	т	1,06
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ9-75-2
на Виготовлення кронштейнів з кутика для монтажу кондиціонерів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	176
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,5
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	43
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,8
КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	43
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,4
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,9
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,019
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С111-1814	Сталь кутова	т	1,06
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КВ6-3-7

на Покриття куполу в шашку прямокутну нержавіючою сталлю при вазі 1 м2 листа 6 кг, покрівлі прості

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00011
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00073

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-15-10
на Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,78
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0022
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,00867
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,09

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-81-1
на Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,05
	<u>Матеріали</u>		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006
С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0204

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-102-1
на Монтаж шафи керування або регулювання

Вимірник: шафа

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	20,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,17
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021
С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204
С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0408
С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0048
С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204
С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1
С1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-125-1
на Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0102
С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-146-1

на Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	9,92
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00006
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00288
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001
С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0016
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,102
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0245
С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,02
С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-152-14
на Монтаж блискаприймачів

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,92
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	11,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00158
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00148
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	102
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,14

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-152-14
на Монтаж щогли блискавкоприймача

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,92
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	11,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00158
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00148
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	102
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,14

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-399-1
на Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Матеріали</u>		
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,05
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-399-1
на Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	2,19
	<u>Матеріали</u>		
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,05
С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05
С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,255
С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,255

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-401-1

на Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм², що прокладається з кріпленням накладними скобами

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	70,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,37
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,37
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	4,72
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,32
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	1,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0084
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00037
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,62
С1545-21	Втулка В28	100шт	0,204
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,45
С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,04
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,3
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,45
С1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,34
С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,83
С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,83
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,65

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-403-3
на Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,03
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	7,31
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	3,3
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	1,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0011
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01
С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,49
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,75
С1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	2,75

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-403-4
на Провід дво-, трижильний по перекриттях (за підвісною стелею)

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,03
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	1,44
	<u>Матеріали</u>		
С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,49
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,75
С1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	2,75

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-407-1
на Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	57,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,69
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,62
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	28
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	8,85
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,53
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00105
С111-1708	Ключі просочені	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,82
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8
С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,71

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-407-1
на Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	57,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,69
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,62
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	28
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	8,85
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	2,18
КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	1,41
КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш.год	3,45
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,53
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00105
С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,00031
С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,65
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,82
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,102
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8
С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,71

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-407-6
на Труба сталеві у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	26,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,69
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,69
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,86
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	2,2
КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	1,4
КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш.год	3,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00105
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00052
С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00082
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,31
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,002
С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,25
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,102
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-1
на Монтаж труби гофрованої ПВХ, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	6,67
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	1,56
С121-782	Металеві конструкції	т	0,0062
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,2
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,1
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-1

на Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	22,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	6,67
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,2
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,2
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,1
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-2

на Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,48
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	32,96
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	9,6
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,34
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,1
С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	8
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,34
С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,18
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,67
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,4

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-2

на Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,48
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	32,96
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	9,6
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,34
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,34
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,67
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,4

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-3

на Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 110 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	52,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,64
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,64
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	41,28
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	12,37
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,34
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,34
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,67
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,55

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-4
на Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,48
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	16,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	7,25
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С121-782	Металеві конструкції	т	0,0062
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	18
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,34
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,1
С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	8
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,34
С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,18
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,67
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,4

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-4
на Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,48
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	16,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	7,25
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	18
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,34
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,1
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,34
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,67
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,4

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-409-6
на Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	4,05
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,88
	<u>Матеріали</u>		
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,021
С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,021
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,22
С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,1
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,22
С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0005
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-411-1
на Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,64
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	6,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	6,13
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	8,72
	<u>Матеріали</u>		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00306
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00105
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0515
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,18
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-412-1

на Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16
С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0306

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-412-2

на Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16
С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0306

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-412-2

на Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16
С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0006
С1545-20	Втулка В22	100шт	0,122
С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0306

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-412-3

на Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,67
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,32
С1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,0306

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-471-4
на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,5
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	4,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00078
С111-1663	Лак, марка 177	т	0,002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-472-6

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,27
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00055
С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 25х4 мм	т	0,081
С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,34
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,82
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,82
С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,15
С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-472-6

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00055

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ8-472-8**

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,82

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-526-1

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,13
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	1,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005
С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00007
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132
С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1
С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001
С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-526-1

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,13
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	1,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00007
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1
С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-532-4

на Пост керування кнопковий загального призначення, що устатковується на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,13
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00006
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0102
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132
С1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	1
С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-3

на Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,06
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00015
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-3

на Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,14
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,14
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,06
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00015
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-6
на Демонтаж металевої, напільної розподільної шафи ВРУ-1-49

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,43
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,43
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00025

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-6

на Демонтаж металевої, напільної ввідно-облікової шафи разом з рубильником, запобіжниками, лічильниками енергії

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,43
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,43
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00025

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-7

на Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,59
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,59
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-572-7

на Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм. Шкаф ШУ №1

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-573-4

на Демонтаж металевого силового навісного щитка разом з автоматичними вимикачами

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,1
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,98
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-573-4
на Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,1
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,98
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0001
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-591-8
на Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	57,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,05
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	8,83
	<u>Матеріали</u>		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0003
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,11
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-591-9
на Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	54,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,05
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	9,06
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00315
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-593-6

на Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	112
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	35,33
	<u>Матеріали</u>		
С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1,03

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-593-10
на Демонтаж світильників, підвісних типу "Шар"

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	113,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,24
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-594-2

на Демонтаж світильників з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	211,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	3,94
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	44,16

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-594-3

на Демонтаж світильників з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 4

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	273,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	5,94
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	5,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	44,16

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-599-1

на Демонтаж металевого, вбудованого в нишу щитка освітлення разом з автоматичними вимикачами

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,32

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-599-1

на Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,32
	<u>Матеріали</u>		
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1
С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ8-599-9**

на Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-599-9

на Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	21
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1
С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ8-599-9

на Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1
С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408
С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КРЗ-10-1
на Забивання тріщин у фундаментних блоках підпірної стіни цементним розчином

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КРЗ-10-1
на Забивання тріщин у фундаментних блоках підпірної стіни бетоном

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КРЗ-45-1
на Улаштування перемичок із металевих балок

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	196,63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,26
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2,46
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	2,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,006
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,57
С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,54

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР7-14-6
на Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	53,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,37
	<u>Матеріали</u>		
С111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	21
С112-117	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,03
С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР7-16-1
на Демонтаж утеплення покриттів зі шлаку

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,14
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,85

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР7-25-5
на Улаштування покриттів з плит OSB (для ВШ2)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,31
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,004
С111-1641	Клей бустилат	т	0,022

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-17-1

на Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	44,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
5	Будівельне сміття	т	0,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,29
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,37
	<u>Матеріали</u>		
С111-859	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП -4,0	м2	115
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-26-2
на Улаштування накату з брусків

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	30,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,51
	<u>Матеріали</u>		
С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,006
С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-26-2
на Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	30,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,51
	<u>Матеріали</u>		
С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,006
С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-31-1
на Улаштування пароізоляції з мембрани

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,003

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-31-1
на Улаштування пароізоляції з мембрани

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,003
С111-1720	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	115

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-31-1
на Улаштування гідроізоляції з мембрани

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,003
С111-1720	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	115

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-31-1
на Улаштування гідроізоляції з мембрани

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,1

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-40-3
на Улаштування планок реберних, планок зв'язів та кутиків зовнішніх

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,21

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-41-2
на Навішування водостічних труб

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-1

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,76
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,54
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,043
С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,3
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-1

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,76
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,54
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,043
С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,12
С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,126
С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,3
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-1

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до стакану із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,76
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,54
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0016
С111-859	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП -4,0	м2	64,9
С111-860	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП -2,5	м2	53,1
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,043
С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,255
С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,3
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-3

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	50,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,58
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,043
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-3

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників з укладанням на парапет

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	50,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,58
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,043
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-5

на Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 600 мм)

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	0,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,008
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,3

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР8-45-5

на Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 250 мм)

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	0,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,008
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,3

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ПР9-2078-4
на Обшивання стін з листової сталі, висота будівлі до 25 м, монтаж

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
32	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах (ТС 2)	люд.год	97,92
52	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах (ТС 2)		4,5
33	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)	люд.год	10,88
53	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)		5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,66
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	1,08
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	7,7
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	9,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,2
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	1,57
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	0,072
	<u>Матеріали</u>		
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0007
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,95
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00015
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00294
С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6, 5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,022
С112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0212
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,148
6237	Інші матеріали	грн	2,45

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ПР9-2082-4
на Стіни вентиляційні з багатошарових панелей, висота будівель до 20 м, монтаж

Вимірник: 100 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
32	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах (ТС 2)	люд.год	210,57
52	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах (ТС 2)		4
33	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)	люд.год	6
53	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)		5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,44
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	12,4
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	10,6
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,25
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0012
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	1,81
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0002
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00367
С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6, 5 м, діаметр 14-24 см	м ³	0,0401
С112-81	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м ³	0,0382
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0,283
6237	Інші матеріали	грн	3,4

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ1-1-1

на Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	355,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	13,51
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,2
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	11,69
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,84
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,61
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,23

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ1-1-1

на Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	355,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	13,51
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,2
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	11,69
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,84
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,61
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40
С142-10-2	Вода	м3	0,23

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ1-4-1

на Штукатурення та опорядження захисною розчиною сумішшю фасадів
самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,43
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	5,52

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ1-4-1

на Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю фасадів
самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону - ФІНІШНИЙ ШАР-
штукатурка декоратина (Н2=0,12)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,43
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	5,52

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБЗ-1-3

на Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,47
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	1,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБЗ-10-1
на Фарбування поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,01

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ4-1-1

на Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,33
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,117

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ4-1-1

на Нанесення самовирівнювального цементного розчину в два шари товщиною 2 мм

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,33
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,117

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ4-5-2
на Грунтування поверхонь епоксидною ґрунтовкою з присипкою піском

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,97
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,36
	<u>Матеріали</u>		
С1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	50

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ХБ4-8-1

на Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	9,02
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	8,34
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,84
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,61
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,23

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-12-1
на Улаштування в санвузлах перегородок з ламінованого ДСП по металевому каркасу

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	140,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-14-6
на Підшивання стелі профлістом по дереву

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	39,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-35-4
на Улаштування навісу над входом

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-36-1
на Демонтування дощок для кріплення фартуха

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-37-1
на Установлення захисних екранів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	97,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0026
C111-1865	Закріпки металеві	кг	64

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-39-1
на Установлення шаф

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0022
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-44-1
на Улаштування огорожі глухої з установленням та виготовленням стовпів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	8,3
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	6,34
КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	2,53
	<u>Матеріали</u>		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,01416

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-45-5
на Улаштування хвіртки глухих при установлених стовпах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	380,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	8,21
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	38,59
КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	5,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0565
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0345

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-46-1
на Улаштування воріт глухих з установленням стовпів

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	419,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12,57
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	3,21
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	19
КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	5,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0278
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,01842

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-58-3
на Антисептування вогнебіозахисним составом дерев'яних конструкцій

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	3,03

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-94-1
на Улаштування в санвузлах перегородок з ламінованого ДСП по металевому каркасу

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	222,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	1,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	56,47
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	18,39

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-94-4

на Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	400,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	2,85
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	79,4
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	18,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,4

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ10-96-1
на Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,02
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,53
	<u>Матеріали</u>		
С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0034

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-2-2
на Розбирання ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш.год	0,74
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,05
С1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,28

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-2-9
на Улаштування підстиляючих бетонних шарів

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,65
	<u>Матеріали</u>		
С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,002
С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001
С142-10-2	Вода	м3	0,35
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31
С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-4-5

на Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-4-6

на Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до товщини 5 мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-9-1

на Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	32,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-9-2
на Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з фанери вологостійкої

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,18
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,7

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-11-1
на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	3,5
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м ³	2,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-11-1
на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (під поручні огорожі балкону)

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	3,5
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	2,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-11-2
на Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,51

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-11-13
на Улаштування стяжок легковірівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,94
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,14
	<u>Матеріали</u>		
С111-2005-5	Легковірівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	732
С142-10-2	Вода	м3	0,126

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-11-14

на Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок легковирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до товщ.15 мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	146,4
С142-10-2	Вода	м3	0,0252

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-1

на Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	155,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,71
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,02
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,17

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-1

на Улаштування покриттів площадок та пандусу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	155,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,71
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,02
С142-10-2	Вода	м3	0,17

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів площадок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт без швів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-287-5	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	102
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-287-5	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	102
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані, розмір 300х300х10 мм	м2	102
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-33-8
на Демонтування покриттів ганку з гранітних плит під ВШ2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	760,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,3
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,27

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ11-42-5
на Улаштування плінтусів із плиток керамогранітних

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,16

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-1-6
на Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,24
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,39
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	7,58
	<u>Матеріали</u>		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	18

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-1-6
на Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,24
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	7,58
	<u>Матеріали</u>		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	18

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1
на Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004
С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,012

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1
на Улаштування дрібних покриттів [фартух] із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,57

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1

на Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,57

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1

на Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004
С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,012

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1

на Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004
С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,57

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1
на Улаштування дрібних покриттів (зливи) із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004
С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,012
С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,57

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-15-1
на Улаштування дрібних покриттів -парапетів із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
	<u>Матеріали</u>		
С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,012
С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,3925

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-17-1
на Обгородження покрівель перилами

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,32
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,52
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-17-1
на Обгородження покрівель перилами

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,32
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,52
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001
С111-1755	Грати металеві	т	0,472

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-21-1
на Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,06

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-21-1
на ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,06
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1624	Праймер бітумний	т	0,08

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-22-1
на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,28
КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш.год	3,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,4
С142-10-2	Вода	м3	3,85
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,53

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-22-1

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм під оцинкований парапет

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,3
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,28
КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш.год	3,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,4
С142-10-2	Вода	м3	3,85
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,53

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-22-2

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ.10 мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,102

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ12-22-2

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до середньої товщини 25мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,102

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ13-16-6
на Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	1,12
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,009

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ13-44-8
на Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржі

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Матеріали</u>		
С1633-10-1	Перетворювач іржі	кг	0,125

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-1-2

на Облицювання цоколя гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	676,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,85
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,43
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	31,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,007
С111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,0082
С111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,082
С111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,07
С142-10-2	Вода	м3	2,44
С1112-27	Карборунд	кг	35,68
С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,0045
С1421-10310	Плити цокольні із граніту 60х60 см, товщина 4 см	м2	100
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,5

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	<u>Матеріали</u>		
С111-287-5	Плитки керамічні неглазуровані для підлоги 300х300	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	520
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	45,3
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт без швів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	<u>Матеріали</u>		
С111-257	Плитки керамічні	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-25-3

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	281,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,65
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	17,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,11

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-25-3

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	281,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,65
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	17,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,11

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084
С142-10-2	Вода	м3	0,00106

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084
С142-10-2	Вода	м3	0,00106

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084
С142-10-2	Вода	м3	0,00106

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-36-2
на Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	101,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш.год	1,41
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,35
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,89

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-36-2
на Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	101,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш.год	1,41
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,35
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,89

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-46-1

на Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш.год	5,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-47-5
на Установлення перфорованих штукатурних кутиків

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	20,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-51-3

на Вирівнювання цементним розчином нижньої площини отвору середньою товщиною до 35мм під рівень під установку вітражів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	435,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,57
	<u>Матеріали</u>		
С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,06

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-57-1
на Поліпшене штукатурення по сітці стін

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	146,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02
КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш.год	3,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0025
С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,013
С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м ²	108
С142-10-2	Вода	м ³	0,01
С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м ³	3,1
С1545-159	Очіс льняний	т	0,012

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-57-2
на Поліпшене штукатурення по сітці балок балконів

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	168,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02
КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш.год	3,57
	<u>Матеріали</u>		
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0025
С111-872	Сітка плетена 1-20-2,0	м ²	108
С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,002
С142-10-2	Вода	м ³	0,01
С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м ³	3,2
С1545-159	Очіс льняний	т	0,012

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-63-5

на Улаштування коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (з трьох сторін)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	368,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	117,66
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	75,93
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,018
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,6

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-76-2
на Укладання плит стельових в каркас стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,05

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-77-2
на Розбирання пластикових панелей зі стін

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,18
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	16,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-151-3

на Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,91
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	1,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0165
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4
С111-1608	Дрантя	кг	0,01

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-151-3
на Фарбування вапняними розчинами стін всередині приміщень

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,91
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	1,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0165
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,4
С111-1608	Дрантя	кг	0,01
С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0004
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0016

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-151-4

на Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	19,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	1,63
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0183
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4
С111-1608	Дрантя	кг	0,01

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-151-4
на Фарбування вапняними розчинами стель всередині приміщень

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	19,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	1,63
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0183
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,4
С111-1608	Дрантя	кг	0,01
С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0005
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0016

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування білими з додаванням кольору м/к за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування білими стекана за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3

на Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм ПФ-115 за два рази по ґрунту ГФ-021

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування балок за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування закладних деталей за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору труб за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3

на Олійне фарбування БТ-177 труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази по ґрунту ГФ-021

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Фарбування металевих конструкцій емаллю-експрес "SMILE" (3 в 1) за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3
на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору МН111-6 за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3

на Олійне фарбування білими з додаванням кольору м/к обрамлення прорізів за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0246

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-3

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0244
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,7

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0244
C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002
C111-1608	Дрантя	кг	0,3
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,7

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0244
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002
С111-1608	Дрантя	кг	0,3
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,7

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4
на Фарбування емаллю "Зебра" металевих конструкцій за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-387-1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,0246
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4
на Антикоровізне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4
на Фарбування металевих конструкцій емаллю-експрес "SMILE" (3 в 1) за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4
на Фарбування емаллю "Зебра" елементів огорожі за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-387-1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,0246
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору поручнів огорожі балконів та сходів за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-171-4

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	38

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	41

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-1
на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м ³	0,0432

Склав

_____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-1
на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
C111-1608	Дрантя	кг	0,5
C142-10-2	Вода	м3	0,0432

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-1
на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м ³	0,0432

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-2
на Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	100,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м ³	0,0432

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-2
на Відновлення захисного шару сумішшю Ceresit CD22

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	100,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,0432

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-3

на Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
(шпаклювання фінішне)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,0432

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-182-4
на Шпаклювання стін шпаклівкою "Кнауф"

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	25
С142-10-2	Вода	м ³	0,048

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-185-2
на Обклеювання стін профільованою мембраною

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-185-2
на Обклеювання стін склосіткою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-209-4

на Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами (6мм)
площею до 3 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	128,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,51

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ15-253-1
на Обклеювання стін фольговою теплоізоляцією Пінофол (в місцях установки радіаторів)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	62,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,013
С111-1608	Дрантя	кг	0,15
С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,007

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-1

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00013
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00017
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06
С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	0,25
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-1

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 15 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-2

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00013
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06
С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	0,44
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-2

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-3

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00013
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00017
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06
С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	0,69
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-3

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-4

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00013
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00017
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06
С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	1,13
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-4

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-5

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-6

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,15
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00053
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,438
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00005
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00026
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	2,75
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-6-6

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,15
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,438

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С142-10-2	Вода	м3	0,25
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-2

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С142-10-2	Вода	м3	0,44
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-3

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С142-10-2	Вода	м3	0,69
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-4

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С142-10-2	Вода	м3	1,13
С1545-159	Очіс льяний	т	0,00005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-4

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С142-10-2	Вода	м3	1,13
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-5

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00003
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	1,76
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-7-6

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	71,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,8
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,2
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	10,35
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,79
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00038
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00005
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,646
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00004
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	2,75
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-1

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00003
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046
С142-10-2	Вода	м3	1,76

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-2

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-2
на Відновлення трубопроводу зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00005
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046
С142-10-2	Вода	м3	2,75

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-2

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00005
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046
С142-10-2	Вода	м3	2,75

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-2

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00005
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046
С142-10-2	Вода	м3	2,75

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-2
на Демонтування трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,99
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-3

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	107,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,48
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,21
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	21,81

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-3

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	107,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,48
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,21
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	21,81
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00008
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00462
С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	4,64

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-3

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	107,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,48
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,21
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	21,81
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00008
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00462
С142-10-2	Вода	м3	4,64

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-4

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,38
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-4

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,38
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00012
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00672
С142-10-2	Вода	м3	7,03

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-5

на Демонтаж трубопроводів опалення зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,38
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-5

на Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,38
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00019
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00672
С142-10-2	Вода	м3	10,99

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-10-7

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	170,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	7,53
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,69
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,15
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	32,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00043
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0095
С142-10-2	Вода	м3	24,73

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-13-1

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	95,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,3
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0012
С142-10-2	Вода	м3	0,39

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-13-1

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	95,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,3
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0012
С142-10-2	Вода	м3	0,39

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-13-2

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,34
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,6
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00266
С142-10-2	Вода	м3	1,57

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-13-2

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,34
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,6
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00266
С142-10-2	Вода	м3	1,57

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-13-2

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,34
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,6
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00266
С142-10-2	Вода	м3	1,57

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-12

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (дренажні трубки відведення конденсату)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	89,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,54
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-12

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	89,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,54
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,6
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,001
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00001
С142-10-2	Вода	м3	0,47

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-12

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	89,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,54
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,6
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,001
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00001
С142-10-2	Вода	м3	0,47

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-13

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,25
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	11,48
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,001
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00001
С142-10-2	Вода	м3	0,74

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-14

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,51
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	6,56
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,002
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00002
С142-10-2	Вода	м3	1,21

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-14-15

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	115,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,69
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	8,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,002
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00002
С142-10-2	Вода	м3	1,88

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-15-2

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00037
С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-15-3

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00054
С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-15-6

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,77
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00186
С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00504
С1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-15-7

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 250 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,53
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0031
С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00786
С1541-68	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-20-1
на Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00004
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-21-1
на Демонтування воронок водостічних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,39
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-22-1

на Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,34
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,08
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00002
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00041
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С142-10-2	Вода	м3	2,67
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001
С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12
С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-27-6

на Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 50 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,79
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,87
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,38
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0015
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-27-8

на Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,3
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,63
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0016

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-28-2

на Підключення до існуючих внутрішніх мереж трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
	<u>Матеріали</u>		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192
С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,72

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-29-1

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00005
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С142-10-2	Вода	м ³	1
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ16-29-2

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00005
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С142-10-2	Вода	м ³	3,8
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-1-6
на Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,57
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0008
С111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0003
С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,00002
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0036
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007
С111-1608	Дрантя	кг	0,05
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2
С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-1-6
на Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,57
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0008
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0003
С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,00002
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0036
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007
С111-1608	Дрантя	кг	0,05
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2
С1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-1-10
на Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,53
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С111-311	Каболка	т	0,0007
С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0001
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0015
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,07
С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-1-11
на Установлення трапів діаметром 50 мм

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-311	Каболка	т	0,0007
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-1-12
на Установлення трапів діаметром 100 мм

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,28
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
	<u>Матеріали</u>		
С111-311	Каболка	т	0,0012
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-3-1
на Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0005
С111-311	Каболка	т	0,001
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0004
С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,00017
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00003
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0004
С111-1608	Дрантя	кг	0,45
С111-1631	Замазка захисна	кг	4
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1
С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0008
С1545-159	Очіс льяний	т	0,00004
С1545-248	Скоби будівельні	кг	20

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-3-1
на Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0005
C111-311	Каболка	т	0,001
C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0004
C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00017
C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8
C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00003
C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0004
C111-1608	Дрантя	кг	0,45
C111-1631	Замазка захисна	кг	4
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1
C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0008
C1545-159	Очіс льняний	т	0,00004
C1545-248	Скоби будівельні	кг	20

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ17-4-1
на Установлення уриналів настінних

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,44
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0005
С111-311	Каболка	т	0,0012
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0001
С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,00017
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00004
С111-1608	Дрантя	кг	0,03
С111-1631	Замазка захисна	кг	0,8
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-3-1

на Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м²

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,3
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,39
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00055
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,01
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254
С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2
С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2
С142-10-2	Вода	м ³	0,26
С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004
С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-10-1
на Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-10-3
на Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04
С142-10-2	Вода	м3	0,31
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-10-4
на Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04
С142-10-2	Вода	м3	0,31
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-15-1

на Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00001
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-15-1

на Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00001
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С130-254	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 108 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	1
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-15-2

на Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 159 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00001
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-16-4
на Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,98
	<u>Матеріали</u>		
С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001
С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00202
С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-17-10
на Установлення повітровідвідників

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00007
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-17-10
на Установлення повітровідвідників

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00007
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-21-5

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,62
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,23
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0011

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-21-6

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,95
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,22
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-21-7
на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	26,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,77
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,33
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	8,45
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0028

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-22-2
на Установлення манометрів з триходовим краном

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Матеріали</u>		
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-22-4
на Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Матеріали</u>		
C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00001
C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,00011
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ18-22-5
на Установлення кранів повітряних

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00001
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-1

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-1

на Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-1

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-1

на Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-2

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-2
на Демонтаж перфорованого коробу, периметром до 600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-3
на Демонтаж асбестоцементного коробу, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-4

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6;
1,0 мм, діаметром до 250 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-4

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-4

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-5

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-5

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-5

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-5

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6;1,0 мм, діаметром до 355 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-6

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-6

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-7

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром від 500 до 560 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,06
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-7

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7;0,8 мм, діаметром від 500 до 560 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,06
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-8

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	26,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-8

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	26,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-8

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	26,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-9

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,66
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-12

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,09
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0024
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-12

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,29
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,75
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,09
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0024
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-13

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	116,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,22
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,55
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00167
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-13

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	116,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,22
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,55
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00167
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00033
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-15

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,63
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,22
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,55
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	14,77
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00167
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00029
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-16

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	96,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,15
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	14,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,014
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,98
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00296
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00027
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,013

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-3-16

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	96,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,68
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,15
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	14,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,014
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,98
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00296
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00027
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,013

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-13-1
на Установлення клапанів, діаметром до 355 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,246
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-18-2

на Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,07
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-18-3

на Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,09
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-20-2

на Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,07
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-20-9

на Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 800 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00012

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-24-1

на Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубків до 250 мм

Вимірник: 10вузол

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	43,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,17
КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш.год	0,51
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2
С111-311	Каболка	т	0,00001
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-24-2

на Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубків до 355 мм

Вимірник: 10вузол

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,17
КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш.год	0,68
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,46
С111-311	Каболка	т	0,00001
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-25-6

на Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,24
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-26-3
на Демонтаж шумоглушників

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-26-3

на Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-27-3

на Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3
розміром пластин 100х1000х1000 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,32
	<u>Матеріали</u>		
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001
С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00039
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00247

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-28-5
на Демонтаж дверей герметичних утеплених

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00072

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-28-5
на Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00072
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0041

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-29-1
на Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,015

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-32-1
на Установлення вентиляторів каналних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	1,55

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

.

ТОВ "Проектний інститут "Запорізький Промбудпроект"

**"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя"
(коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1247Т - К

Том 10

Керівник проєктної організації

О.І.Лахтаренко

Головний інженер проєкту

О.І.Лахтаренко

2023 р.

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-33-1
на Демонтаж вентиляторів дахових масою до 0,1 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,71

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-36-1
на Установлення агрегатів вентиляційних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,19
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-36-1
на Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,19
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-36-1
на Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,19
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-36-1
на Демонтаж існуючих кондиціонерів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,19
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,04

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-42-1
на Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: камера

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	68,17
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,47
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	21,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,72
С111-311	Каболка	т	0,00015
С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00495

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ20-42-2
на Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 20 тис.м3/год

Вимірник: камера

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,28
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,14
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,47
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	21,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,4
С111-311	Каболка	т	0,00023
С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00083
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00043
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00022
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00784

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-2-1

на Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,67
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,73
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0021
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-2-1

на Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	2,5
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,67
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,73
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0021
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0025
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-2-3

на Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,64
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,64
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	2,5
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,74
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	9,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0021
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00096

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-3-1
на Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	23,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-3-2
на Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,21
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,21
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,4

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-3-3
на Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	26,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,32
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,55

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-4-2

на Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	<u>Матеріали</u>		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-10-1
на Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм², що закріплюється на тросі

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	31,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,57
	<u>Матеріали</u>		
С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0023
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,41

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-12-2
на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,44
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,34
	<u>Матеріали</u>		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0005
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,62
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,17
С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,17

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-12-2
на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-12-2
на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,22
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,44
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,34
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,17

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-13-1
на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм² у коробах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07
	<u>Матеріали</u>		
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,05
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-22-2
на Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ21-22-12
на Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	207,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	30

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ22-8-6
на Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	571,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,56
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,18
КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	12,48
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	131,2
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	12,48
КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	30
КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	19,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,25
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ22-8-7
на Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 250 мм (гільза)

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	667
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,62
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,81
КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	24,19
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	162,4
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	24,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,27
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,21
С142-10-2	Вода	м3	98,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ22-8-8
на (Демонтаж) гільз зі сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	727,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,62
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4,56
КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	27,84
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	200
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	27,84
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,27

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ22-49-1
на Підвищування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу

Вимірник: 1м короб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15
КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0019

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-1

на Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-3

на Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-5

на Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,47
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-7

на Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,18

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-9

на Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-9

на Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,24

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-11

на Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,27

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-11

на Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,27

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-13

на Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,03
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,29

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-13

на Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,03
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,29

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-15

на Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,32

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-2-15

на Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,32

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-24-2

на Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому

Вимірник: 10 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,47
	<u>Матеріали</u>		
С111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0021
С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0007
С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0005
С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,6

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ26-33-1
на Закладення штроб базальтовою ватою

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,93
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	1,2
	<u>Матеріали</u>		
С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	1,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-12-1
на Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску товщиною 5 см

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-22-1

на Улаштування асфальтобетонного покриттявимощення із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш.год	0,06
	<u>Матеріали</u>		
С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,06
С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	7,14
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-26-1

на Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,08
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	2,76
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	2,87
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,95
КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш.год	2,55
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш.год	1,71
	<u>Матеріали</u>		
С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,3
С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	231,7
С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-26-1

на Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,08
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	2,76
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	2,87
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,95
КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш.год	2,55
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш.год	1,71
	<u>Матеріали</u>		
С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,3
С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	231,7
С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-26-5

на Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норми 27-26-1 (до товщ. 5см)

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,03
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	11,6

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-27-1

на Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,08
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	3,67
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	2,15
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	2,6
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш.год	1,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,3
С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	121,6
С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-27-1

на Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,08
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	3,67
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	2,15
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	2,6
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш.год	1,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,3
С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	121,6
С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-29-1
на Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
С1555-106	Геотекстиль	м2	1034

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-63-2

на Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м²

Вимірник: 100 м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	181,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	44,54
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	10,32
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш.год	16,96
КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш.год	16,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0135
С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,36
С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	0,33
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	0,57

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-64-1
на Розбирання бетонних плитних тротуарів

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,69
КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	6,13

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-64-1
на Демонтування бетонних плитних тротуарів під ВШ1

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,69
КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	6,13

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-64-1
на Демонтаж плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,69
	<u>Матеріали</u>		
С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00123
С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,05

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-65-3

на Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	709,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,85
КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	1,87
КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	38,49
КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	38,49
КБМ212-1560	Вібруючі машини [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	2,81
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	4,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	69,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6,1
С142-10-2	Вода	м3	55
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	58,6

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-65-5
на (Демонтаж) Демонтаж покриття з плит із туфу в місці влаштування пандусу

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	670,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,87
КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	34,58
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	69,16
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	55
С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1010

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-66-4

на Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	81,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001
С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,8
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,025

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-66-5

на Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,41
	<u>Матеріали</u>		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001
С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,5
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,025

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-66-6
на (Демонтаж) Улаштування з/б лотків

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
1 2	<u>Заробітна плата робітників</u>		
	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	67,44
	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,05

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ27-66-6
на Улаштування водовідних лотків

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	67,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,05
	<u>Матеріали</u>		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001
С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,9
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ33-116-4
на Установлення роз'єднувачів вручну

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Матеріали</u>		
С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00023

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-56-7
на Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	177
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,59
КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	1,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	57
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,41
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4
С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,028
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0285
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0017
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,013
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,113
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,12
С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-56-7
на Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	177
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,59
КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	1,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	57
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,41
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4
С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,028
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0285
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0017
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,013
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,113
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,12
С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-56-7
на Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	177
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,59
КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	1,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	57
КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш.год	22,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,41
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4
С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,028
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0285
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0017
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,013
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,113
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,12
С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-56-7
на (Демонтаж) Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	177
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,59
КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	1,37
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	57
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,41
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4
С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,028
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0285
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0017
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,013
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,113
С111-1608	Дрантя	кг	2,5
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,12
С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	2,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-56-8

на Улаштування каркасів конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,24
КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0041
С111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00073
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,052
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,05
С1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,075

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-57-1

на Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	34,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,22

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-57-3

на Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,22
	<u>Матеріали</u>		
С114-27-1-4Л	Вата мінеральна товщ.50мм	м2	103

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-57-4

на Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	72,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С114-27-1-4Л	Вата мінеральна товщ.100мм	м2	103

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-4

на Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	60

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-4

на Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	60
	<u>Матеріали</u>		
С111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,001
С1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,0079
С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,095

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-4
на Відновлення облицювання плитами деревностружковими товщиною 10 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	60
	<u>Матеріали</u>		
С111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,001
С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,006
С1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,0079

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-5
на Облицювання балконів гіпсокартоном по існуючому каркасу

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	88,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	54

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-10
на Розбирання облицювання стін з перфорованих плиток

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
1	<u>Заробітна плата робітників</u>		
2	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	320
	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	54

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-11
на Облицювання каркасів підшивки профлистом

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	12

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-11
на Облицювання каркасів стель профлістом

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	12

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ34-60-20
на Розбирання підвісних стель з перфорованих плиток

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	344
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,84
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	54

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-1-3
на Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,62
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,66
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,92
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,04
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	2,08
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,4
КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	2,26
	<u>Матеріали</u>		
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00005
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0028
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,24
С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,06
С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0032
С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1
С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,43
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,28
С142-10-2	Вода	м3	0,2
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,03
С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-2
на Підсилення цегляних стін стальними обоймами

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	296,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,01
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,75
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	52,72
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	2,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,4
С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,04
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,035
С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,27
С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,71
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-2
на Підсилення цегляних стін стальними обоймами

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	296,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,01
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,75
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	52,72
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,4
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035
С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, товщина 8 мм	т	0,334
С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий 100х10	т	0,67
С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	4,62
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-2
на Улаштування обрамлення отворів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	296,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,01
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,75
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	52,72
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборобничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,4
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-2
на Улаштування обрамлення прорізів

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	296,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,01
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,75
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	52,72
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,4
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-2
на Улаштування закладних елементів МН6 - МН7, МН-12, МН-15 - 2 шт.

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	296,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,01
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,75
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	52,72
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,4
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-4-3
на Підсилення цегляних стін стальними тяжами (металева перемичка)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	307,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,15
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	9,24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,4
С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, товщина 8 мм	т	0,18
С111-1839	Швелери N16	т	0,83
С112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,17
С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	11,3
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,68

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-12-3
на Підсилення існуючих вітражів металевим кутиком

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	232,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,86
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	60,06
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	5,66
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш.год	1,81
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	30,69
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	33
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,47
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,52
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,03
С111-1892	Шліфкруги	шт	7
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,3

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-2

на Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м²

Вимірник: м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	73,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,51
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,69
	<u>Матеріали</u>		
С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,023
С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м ³	0,09

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-5
на Закладення бетоном місць опирання кронштейнів

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	124,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0059
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,21
С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,18
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-5

на Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м²

Вимірник: м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	124,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0059
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м ³	0,21
С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м ³	0,18
С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м ³	1,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-5
на Закладення бетоном в стінах і перегородках отворів, площею до 0,1 м2

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	124,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0059
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,21
С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,18
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,04

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-7
на Закладення цеглою прорізів для МН10

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,38
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,53
	<u>Матеріали</u>		
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,41
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-7
на Закладення цеглою існуючих отворів

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,38
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,53
	<u>Матеріали</u>		
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,41
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-33-7
на Закладення цеглою прорізів для МН2

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,38
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,53
	<u>Матеріали</u>		
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,41
С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,24

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ46-41-1
на Розбирання основи з бетону

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш.год	3,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ47-9-6
на Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,1
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0001
С142-10-2	Вода	м3	3,7
С1429-111	Перегній	м3	0,81

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ47-17-1
на Садіння кущів-саджанців у групі в ями розміром 0,5х0,5 м

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,36

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ47-25-6
на Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	10

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КБ47-29-1
на Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	211,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	<u>Матеріали</u>		
С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0008
С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,008
С142-10-2	Вода	м3	30
С1429-111	Перегній	м3	2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-99-6
на Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	14,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,64
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003
С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001
С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002
С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001
С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002
С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1
С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1
С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008
С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-309-2
на Реле, установленюване на пультах і панелях

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01
C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-309-3
на Кнопка, установлювана на пультах і панелях

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01
C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-349-6
на Монтаж табло сигнального студійного або коридорного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Матеріали</u>		
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05
C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004
C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001
C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,05
C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-386-7
на Гучномовець або звукова колонка у приміщенні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-668-1
на Сповідувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтатний у
нормальному виконанні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	1,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00005
С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,01
С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05
С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ10-668-2**

на Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00001
С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001
С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025
С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05
С1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,02

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-6
на Конструкції для установлення сповіщувача

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00001
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-669-3
на Блок живлення і контролю ультразвуковий

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00002
С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002
С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,2

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-683-4
на Аппаратура громкоговорящей связи типа Веллез

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	46,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002
С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001
С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00003
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006
С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,02
С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,05
С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,01
С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ЖМ10-898-12
на Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці

Вимірник: коробка

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00015
C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002
C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00002
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-898-12
на Коробка для фасадного контрольного з'єднання

Вимірник: коробка

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00015
C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002
C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00002
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ10-898-13
на Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці

Вимірник: коробка

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00015
C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002
C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00002
C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00005
C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,00014

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ11-30-1
на Монтаж ніпеля

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,45
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Матеріали</u>		
С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-350-2
на Демонтаж регуляторів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	0,8

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-350-3
на Демонтування витратоміра

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,18
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	1

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-548-1
на Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	44,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004
С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00004
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,00001
С1545-248	Скоби будівельні	кг	3
С1546-61	Припой А	т	0,00004

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-590-1

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	180,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	14,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,5
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,66
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00045
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,33
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0006
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0028

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ12-590-2**

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	192
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	14,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,5
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0006
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00045
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,81
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0008
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,004

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ12-590-3**

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 80 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	209,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	21,2
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00053
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,1
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0011
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,005

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №~~КМ~~12-590-4

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 100 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	216
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	25,6
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5
	<u>Матеріали</u>		
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0005
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,006

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №**КМ12-590-6**

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 200 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	328
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	36,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	9,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,00099
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-590-7

на Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 250 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	382,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш.год	52,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	12
	<u>Матеріали</u>		
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0012
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,013

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-594-1

на Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-594-3

на Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-698-1
на Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	4
	<u>Матеріали</u>		
С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,3
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,001

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №~~К~~М12-790-3

на Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнітний привід]

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,017

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №~~К~~М12-790-4

на Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнітний привід]

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,071

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-790-6

на Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 200 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	112
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,126

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-6

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	480,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	243,2
КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	31,98
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	25,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0042
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,65
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0087
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0048
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	8,12

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-7

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	316
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	154,22
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	20,03
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	27
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0044
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,52
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,006
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0028
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,09

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-8

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	222,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	103,65
КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш.год	17,95
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	19,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,559
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0073
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0058
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,56
С1546-87	Вуглекислий газ	м3	2,234

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-10

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	147,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	59,52
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш.год	10,5
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	16,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,2
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0061
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0063
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,67
С1546-87	Вуглекислий газ	м3	2,465

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-13

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	73,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	41,62
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш.год	5,14
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	17,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,76
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0082
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0081
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,31
С1546-87	Вуглекислий газ	м3	3,357

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ12-1301-14

на Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр трубопроводу 273 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	58,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	3,71
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	18,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,085
С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0089
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0087
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,9423
С1546-87	Вуглекислий газ	м3	3,659

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ38-7-1

на Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0, 03 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	3,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КМ38-7-5

на Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т
[з установленими на устакуванні площадками, драбинами, обв'язкою та ізоляцією]

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	50,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш.год	4,6
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,32
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,16
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0054
С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1847

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР11-2-7

на Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	320,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
5	Будівельне сміття	т	3,38
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	17,29
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,35

Склад _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-31-3

на Фарбування емаллю ПФ-115 за 2 рази по ґрунтовці ГФ-021 раніше пофарбованих металевих поверхонь

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-1608	Дрантя	кг	0,1
C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0098
C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,016

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-31-3

на Фарбування раніше пофарбованих металевих поверхонь балконів емаллю "Зебра" за 2 рази з землі та риштувань

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-387-1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,016
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0098
C111-1608	Дрантя	кг	0,1

Склав _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-31-3

на Фарбування раніше пофарбованих металевих елементів каракасу сценічної коробки емаллю "Зебра" за 2 рази з землі та риштувань

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-387-1	Емаль антикорозійна "Зебра" 3 в 1	т	0,016
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0098
C111-1608	Дрантя	кг	0,1

Склад _____ О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-64-2
на Промивання поверхонь водою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,2
С142-10-2	Вода	м3	0,07

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-66-1
на Протравлення цементної штукатурки антимікробним засобом Ceresit СТ 99

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-66-1
на Протравлення цементної штукатурки адгезійним засобом

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-66-1
на Грунтування арматури ґрунтовкою Ceresit CD31

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР12-66-1
на Протравлення стін башти сходової клітки антимікробним засобом Ceresit СТ 99

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР15-119-1
на Прочищення вентиляційних коробів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	34,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,15
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1,72
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,17
С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,03

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР18-8-1

на Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м²

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	168,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
5	Будівельне сміття	т	12
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,61
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш.год	3,36
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	3,9
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	6,72
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1
	<u>Матеріали</u>		
С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,07

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР18-36-1
на Різання металевої сітки в бетонном покритті

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР20-12-1
на (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кутики металеві 63*5 мм)

Вимірник: 1т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	88,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,34
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0013
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР20-31-1
на Забивання отворів у місцях проходження комунікацій в цегляних стінах

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	110,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,002
С112-25	Брусочки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,067
С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,054

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР20-31-3
на Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	133
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
	<u>Матеріали</u>		
С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0054
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,006
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,3
С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,018
С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,416

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №КР20-37-1
на Забивання щілин бітумним герметиком

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною №ПР13-6124

на Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 2,5 см², поверхня конструкції стельова

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
32	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах (ТС 2)	люд.год	11,48
52	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах (ТС 2)		4
33	Витрати труда робітників - будівельників, зайнятих на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)	люд.год	4,07
53	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками на ремонтних роботах зі шкідливими умовами праці (ТС 3)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш.год	4,35
КБМ233-201-П1	Машина для розмішування полімерних сумішів	маш.год	1,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновидавничих витрат</u>		
КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш.год	3,89
КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	3,46

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення зелених насаджень. Залишки робіт
Знесення зелених насаджень

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-0-ГП арк.3

Кошторисна вартість 16,297 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-114-11	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	4,69	<u>2665,29</u> 698,35	<u>1851,91</u> 344,82	12500	3275	<u>8685</u> 1617	<u>10,3200</u> 4,1877	<u>48,4</u> 19,64
2	C112-247 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1 м, з берези, бука, ясеня, ільма, в'яза, дуба, модрини, клена, граба (зворотні матеріали)	м3	1,59	<u>680,00</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	1,53	<u>221,99</u> -	<u>221,99</u> -	340	-	<u>340</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,976	<u>97,88</u> 97,88	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>4,85</u> -
5	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	2,976	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	482	-	<u>482</u> 55	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,67
		Разом прямі витрати по кошторису					13613	3566	<u>9507</u> 1672		<u>53,25</u> 20,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					540				
		всього заробітна плата, грн.					5238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					16297				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1081				

		Всього по кошторису					16297				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6005				

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/1
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ л.1.1-1.2, 2-32, 33.1-33.2, 34-39, 40.1-40.6,41-71

Кошторисна вартість 18032,635 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 65,97643 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4891,084 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	4,9467	<u>10442.83</u> 9381,95	<u>1028.70</u> 286,17	51658	46410	<u>5089</u> 1416	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>743.98</u> 19,01
2	КБ9-24-1 к=0,7	Демонтування допоміжних елементів ферми покриття на отм.+9,600 (арк.21)	т	0,03663	<u>7087.60</u> 4282,16	<u>2626.90</u> 761,25	260	157	<u>96</u> 28	<u>63.2800</u> 8,2583	<u>2.32</u> 0,3
3	КБ9-53-1 к=0,7	Демонтаж металевих дверних блоків	т	0,4124	<u>7254.06</u> 6063,31	<u>814.79</u> 217,63	2992	2501	<u>336</u> 90	<u>91.9520</u> 2,9232	<u>37.92</u> 1,21
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,44903	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С112-246 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи (зворотні матеріали)	м3	8,4055	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	5169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок товщиною 120 мм на третьому поверсі	м3	3,5352	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	4224	2836	<u>1388</u> 356	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>41.4</u> 4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	6,8842	<u>1125.44</u> 1080,90	<u>44.54</u> 9,09	7748	7441	<u>307</u> 63	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>123.92</u> 0,78
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,9752	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	30989	30448	<u>541</u> 110	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>461.75</u> 1,38
9	КР7-2-7	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	100м2	0,2774	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	1728	1698	<u>30</u> 6	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>25.75</u> 0,08
10	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок підлог	100м2	5,1767	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	24035	17368	<u>6667</u> 1665	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>263.39</u> 22,77
11	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,0095	<u>4676.69</u> 4676,69	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>77.8800</u> -	<u>0.74</u> -
12	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	1,061	<u>2387.69</u> 2343,15	<u>44.54</u> 9,09	2533	2486	<u>47</u> 10	<u>39.0200</u> 0,1134	<u>41.4</u> 0,12
13	КР7-2-8	Розбирання стяжки з легкого бетону товщиною 20мм	100м2	7,9452	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	36889	26656	<u>10233</u> 2555	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>404.25</u> 34,95
14	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з ковроліну	100м2	4,7938	<u>1125.44</u> 1080,90	<u>44.54</u> 9,09	5395	5182	<u>213</u> 44	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>86.29</u> 0,54
15	КБ46-41-1	Розбирання бетонної підлоги товщиною 20мм	м3	0,2248	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	346	200	<u>146</u> 37	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>2.85</u> 0,52
16	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	3,0718	<u>2862.58</u> 2862,58	<u>-</u> -	8793	8793	<u>-</u> -	<u>47.6700</u> -	<u>146.43</u> -
17	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0375	<u>664.15</u> 664,15	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>0.41</u> -
18	КР7-2-12	Розбирання покриттів підлог з фанери	100м2	0,0095	<u>962.00</u> 962,00	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>16.0200</u> -	<u>0.15</u> -
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	6,618	<u>357.90</u> 357,90	<u>-</u> -	2369	2369	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>39.44</u> -
20	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень світлових ліхтарів	100м2	0,6912	<u>16658.38</u> 15597,50	<u>1028.70</u> 286,17	11514	10781	<u>711</u> 198	<u>250.0400</u> 3,8437	<u>172.83</u> 2,66
21	КБ46-41-2	Розбирання утеплення з газобетону	м3	3,06	<u>1154.29</u> 778,74	<u>375.55</u> 96,36	3532	2383	<u>1149</u> 295	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>33.94</u> 4,07
22	КР7-16-1 κ=0,8	Демонтаж утеплення покриттів зі шлаку	м3	0,117	<u>440.63</u> 160,37	<u>280.26</u> 68,18	52	19	<u>33</u> 8	<u>2.4320</u> 0,9231	<u>0.28</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					195135	167806	<u>26986</u> 6881		<u>2629.44</u> 93,42
		Разом будівельні роботи, грн.					195135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343				
		всього заробітна плата, грн.					174687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					326,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					302738				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6753				
		Всього по розділу 1					302738				
		Розділ 2. Усунення дефектів на конструкціях будівлі									
23	КБ7-57-15	ДЕФЕКТ №7 Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином низу	100м шва	3,867	<u>3384.45</u> 3216,98	<u>3.56</u> 0,99	13088	12440	<u>14</u> 4	<u>43.2100</u> 0,0133	<u>167.09</u> 0,05
24	КР20-38-1	ДЕФЕКТ №8 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	49,6	<u>21.53</u> 16,81	<u>-</u> -	1068	834	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>13.89</u> -
25	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки антимікробним засобом Ceresit СТ 99	100м2	0,496	<u>485.80</u> 485,80	<u>-</u> -	241	241	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>4.01</u> -
26	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	3,968	<u>196.92</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,496	<u>4481.10</u> 3975,52	<u>457.22</u> 374,22	2223	1972	<u>227</u> 186	<u>55.3000</u> 5,7780	<u>27.43</u> 2,87
28	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,74896	<u>3062.22</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit СС 92	кг	9,92	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	1920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР11-2-7	ДЕФЕКТ №10 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,03	<u>23330.80</u> 22760,52	<u>519.66</u> 204,71	700	683	<u>16</u> 6	<u>320.3000</u> 2,5914	<u>9.61</u> 0,08
31	С111-2013-2	Штукатурка реставраційна спеціальна Ceresit CR 62	кг	48	<u>52.05</u> -	<u>-</u> -	2498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР11-2-7	ДЕФЕКТ №11, 11а Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,451	<u>29282.28</u> 22760,52	<u>519.66</u> 204,71	13206	10265	<u>234</u> 92	<u>320.3000</u> 2,5914	<u>144.46</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки адгезійним засобом	100м2	0,451	<u>485.80</u> 485,80	- -	219	219	- -	<u>8.0900</u> -	<u>3.65</u> -
34	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,02	<u>51.84</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
35	КР11-2-1	ДЕФЕКТ №12 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,1	<u>27448.34</u> 20497,97	<u>519.66</u> 204,71	30193	22548	<u>572</u> 225	<u>288.4600</u> 2,5914	<u>317.31</u> 2,85
36	КР20-31-1	ДЕФЕКТ №13 Забивання отворів у місцях проходу комунікацій в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>8447.87</u> 6932,05	<u>16.35</u> 13,63	253	208	- -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>3.3</u> 0,01
37	С1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,4	<u>4253.97</u> -	- -	1702	-	- -	- -	- -
38	КБ46-33-2	ДЕФЕКТ №13а Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,3	<u>6178.02</u> 4596,78	<u>181.53</u> 50,50	1853	1379	<u>54</u> 15	<u>73.6900</u> 0,6783	<u>22.11</u> 0,2
39	С1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,312	<u>4253.97</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
40	КБ10-9-1	ДЕФЕКТ №13б Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу на першому поверсі	100м2	0,009	<u>16256.81</u> 13774,12	- -	146	124	- -	<u>191.6000</u> -	<u>1.72</u> -
41	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,009	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-21	-21	- -	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-0.31</u> -
42	& С126- 1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	1,62	<u>56.29</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
43	& С126- 1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	0,783	<u>39.46</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
44	& С111- 1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	3	<u>0.99</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
45	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	0,945	<u>202.80</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	15	<u>0.41</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
47	& C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	0,774	<u>12.25</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
48	& C111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	0,2826	<u>26.80</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
49	КБ13-50-1	ДЕФЕКТ №14 Штучне сушіння покриттів підлоги протягом однієї години	100м2	0,4	<u>676.87</u> 160,23	<u>341.71</u> 95,06	271	64	<u>137</u> 38	<u>2.4300</u> 1,2768	<u>0.97</u> 0,51
50	КР20-36-1	ДЕФЕКТ №18 Очищення покрівлі від сміття	100т	0,0003	<u>19643.56</u> 19643,56	- -	6	6	- -	<u>327.1200</u> -	<u>0.1</u> -
51	КБ15-182-2	ДЕФЕКТ №24,25 Відновлення захисного шару сумішшю Ceresit CD22	100м2	0,0091	<u>7287.08</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	66	64	- -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>0.91</u> -
52	КБ15-182-3 к=14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.15 мм)	100м2	0,0091	<u>22456.98</u> 22388,60	<u>42.92</u> 35,77	204	204	- -	<u>300.7200</u> 0,4662	<u>2.74</u> -
53	C111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	0,364	<u>1817.05</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
54	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	27,3	<u>55.62</u> -	- -	1518	-	- -	- -	- -
55	ПР13-6124	ДЕФЕКТ №26 Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 2,5 см2, поверхня конструкції стельова	100 м	0,073	<u>2607.24</u> 1157,39	<u>1449.85</u> 368,25	190	84	<u>106</u> 27	<u>15.5500</u> 5,0625	<u>1.14</u> 0,37
56	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	0,73	<u>55.62</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
57	КБ15-182-2	ДЕФЕКТ №27 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,072	<u>8022.29</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	8600	7559	<u>4</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>107.65</u> 0,05
58	C1550-48 варіант 1	Дрібнонозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25	кг	428,8	<u>52.61</u> -	- -	22559	-	- -	- -	- -
59	КР20-38-1	ДЕФЕКТ №28 Очищення поверхонь щітками	м2	0,168	<u>21.53</u> 16,81	- -	4	3	- -	<u>0.2800</u> -	<u>0.05</u> -
60	КР12-66-1	Ґрунтування арматури ґрунтовкою Ceresit CD31	100м2	0,00168	<u>485.80</u> 485,80	- -	1	1	- -	<u>8.0900</u> -	<u>0.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	0,0672	<u>1817.05</u> -	-	122	-	-	-	-
62	КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,042	<u>6178.02</u> 4596,78	<u>181.53</u> 50,50	259	193	8 2	<u>73.6900</u> 0,6783	<u>3.09</u> 0,03
63	C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,312	<u>4253.97</u> -	-	1327	-	-	-	-
64	ПР13-6124	ДЕФЕКТ №29 Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 2,5 см2, поверхня конструкції стельова	100 м	0,48	<u>2607.24</u> 1157,39	<u>1449.85</u> 368,25	1251	556	<u>695</u> 177	<u>15.5500</u> 5,0625	<u>7.46</u> 2,43
65	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	4,8	<u>55.62</u> -	-	267	-	-	-	-
66	КР20-38-1	Очищення поверхонь щітками	м2	3,6	<u>21.53</u> 16,81	-	78	61	-	<u>0.2800</u> -	<u>1.01</u> -
67	КР12-66-1	Ґрунтування арматури ґрунтовкою Ceresit CD31	100м2	0,036	<u>485.80</u> 485,80	-	17	17	-	<u>8.0900</u> -	<u>0.29</u> -
68	C111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	1,44	<u>1817.05</u> -	-	2617	-	-	-	-
69	КБ15-182-2	Відновлення захисного шару сумішшю Ceresit CD22	100м2	0,18	<u>8022.29</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	1444	1269	1 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>18.08</u> 0,01
70	КБ15-182-3 к=14	Додавати на 1 мм зміни товщини до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 15 мм)	100м2	0,18	<u>22456.98</u> 22388,60	<u>42.92</u> 35,77	4042	4030	8 6	<u>300.7200</u> 0,4662	<u>54.13</u> 0,08
71	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	540	<u>55.62</u> -	-	30035	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					150078	65003	<u>2076</u> 783		<u>911.9</u> 10,71
		Разом будівельні роботи, грн.					150078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82999				
		всього заробітна плата, грн.					65786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12724				
		Всього будівельні роботи, грн.					188007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					188007				
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Стіни									
		АРКУШ 15 (підвал)									
72	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	7,83	<u>1194.76</u>	<u>392.62</u>	9355	6281	<u>3074</u>	<u>11.7100</u>	<u>91.69</u>
					802,14	100,74			789	1,3915	10,9
73	ХБ1-1-1 присл.	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,188	<u>30822.94</u>	<u>-</u>	5795	5360	<u>-</u>	<u>355.8600</u>	<u>66.9</u>
					28511,50	-			-	-	-
74	& С114-121-У-1	Базальтова вата Rockton ф. Rockwool товщ. 100мм	м2	20,68	<u>286.75</u>	<u>-</u>	5930	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& С111-1846-1	Дюбель фасадний пласмасовий	100шт	0,94	<u>77.09</u>	<u>-</u>	72	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	С111-1784	Скросітка для зовнішніх робіт	м2	21,62	<u>28.21</u>	<u>-</u>	610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	112,8	<u>13.87</u>	<u>-</u>	1565	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
78	КБ34-60-4 к=0,8	Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм	100м2	0,009	<u>4924.00</u>	<u>324.63</u>	44	40	<u>3</u>	<u>68.2400</u>	<u>0.61</u>
					4499,75	90,31			1	1,2130	0,01
79	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у підвалі	100м2	0,009	<u>16256.81</u>	<u>-</u>	146	124	<u>-</u>	<u>191.6000</u>	<u>1.72</u>
					13774,12	-			-	-	-
80	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,009	<u>2382.22</u>	<u>78.31</u>	-21	-21	<u>-</u>	<u>34.5000</u>	<u>-0.31</u>
					2303,91	21,78			-	0,2926	-
81	& С126-1211-1-М	Профіль CD 60/27	м	1,62	<u>56.29</u>	<u>-</u>	91	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	0,783	<u>39.46</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
83	& C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	3	<u>0.99</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
84	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	0,945	<u>202.80</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
85	& C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	15	<u>0.41</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
86	& C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	0,774	<u>12.25</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
87	& C111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	0,2826	<u>26.80</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
88	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,07	<u>7829.21</u> 3274,17	<u>4555.04</u> 1168,06	548	229	<u>319</u> 82	<u>44.4800</u> 16,1311	<u>3.11</u> 1,13
89	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0759	<u>16942.19</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	1286	588	<u>19</u> 5	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>9.42</u> 0,07
90	КР20-37-1	Забивання щілин бітумним герметиком	100м	0,05	<u>1123.32</u> 1123,32	- -	56	56	- -	<u>16.6000</u> -	<u>0.83</u> -
91	& C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	0,3	<u>153.04</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
92	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 МН1 - МН3	м3	0,0858	<u>16942.19</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	1454	664	<u>21</u> 6	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>10.65</u> 0,08
93	КБ46-4-2 застосовно	Улаштування обрамлення отворів	т	0,6808	<u>36675.55</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	24969	15234	<u>5329</u> 947	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>201.61</u> 10,47
94	C111-1838 варіант 1	Швелер N 22	т	0,1488	<u>49584.65</u> -	- -	7378	-	- -	- -	- -
95	C111-1102 варіант 1	Швелер N 36	т	0,4224	<u>27669.63</u> -	- -	11688	-	- -	- -	- -
96	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,0512	<u>43261.50</u> -	- -	2215	-	- -	- -	- -
97	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая, товщина 8мм	т	0,0584	<u>33441.95</u> -	- -	1953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C147-1-16-1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 220 мм	шт	8	<u>10,77</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
99	& C147-1-16-1 варіант 2	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 350 мм	шт	8	<u>16,89</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
100	& C111-124-1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	64	<u>5,87</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
101	& C111-1870-1-M	Шайба METALVIS 7016-2	шт	32	<u>1,97</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
102	КР20-27-1	МН-4, МН-5 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору 8 мм (для МН5 у цегляній перегородці)	100шт	0,14	<u>600,79</u> 584,89	- -	84	82	- -	<u>8,8700</u> -	<u>1,24</u> -
103	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (для МН4, МН5 в з/б стіні)	100шт	0,56	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	5309	5114	<u>195</u> 21	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>64,78</u> 0,31
104	КР20-27-9 к=1,3	На кожні 40 мм діаметру отворів виключається (до 8 мм)	100шт	-0,56	<u>3712,40</u> 3571,70	<u>140,70</u> 14,93	-2079	-2000	<u>-79</u> -8	<u>45,2400</u> 0,2262	<u>-25,33</u> -0,13
105	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення менш 200 мм виключається	100шт	-0,42	<u>1739,89</u> 1669,79	<u>70,10</u> 7,44	-731	-701	<u>-30</u> -3	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-8,88</u> -0,05
106	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою більше 20 кг (МН-4, МН-5)	т	0,434	<u>3274,02</u> 1629,81	<u>1545,29</u> 344,47	1421	707	<u>671</u> 149	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>10,07</u> 1,56
107	C111-1128 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 10 мм	т	0,434	<u>24876,10</u> -	- -	10796	-	- -	- -	- -
108	& C111-1846-1 варіант 5	Анкер ETDK M8x100 METALVIS 920E308AO	100шт	0,7	<u>754,88</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
109	& C147-1-16-1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 220 мм	шт	7	<u>10,77</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
110	& C111-124-1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	28	<u>5,87</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
111	& C111-1870-1-M	Шайба METALVIS 7016-2	шт	14	<u>1,97</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
112	КБ46-27-3	МН-9, МН-10, МН-13, МН-14, МН-16 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (під МН9, МН10)	м3	0,137664	<u>1946,61</u> 1212,58	<u>734,03</u> 188,34	268	167	<u>101</u> 26	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>2,41</u> 0,36
113	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,62	<u>600,79</u> 584,89	- -	973	948	- -	<u>8,8700</u> -	<u>14,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,62	<u>452.51</u> 441,14	- -	733	715	- -	<u>6.6900</u> -	<u>10.84</u> -
115	КР20-27-3 к=2	Додається 20 мм діаметру отворів понад 20 мм	100шт	1,62	<u>728.30</u> 712,15	- -	1180	1154	- -	<u>10.8000</u> -	<u>17.5</u> -
116	КБ46-4-2 застосовно	Улаштування обрамлення отворів	т	0,76139	<u>36675.55</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	27924	17037	<u>5960</u> 1059	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>225.48</u> 11,71
117	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,09237	<u>49584.65</u> -	- -	4580	-	- -	- -	- -
118	С111-1814	Сталь кутова	т	0,58146	<u>43261.50</u> -	- -	25155	-	- -	- -	- -
119	С111-1804 варіант 4	Сталь листова	т	0,08756	<u>33441.95</u> -	- -	2928	-	- -	- -	- -
120	& С111-1846-1 варіант 6	Анкер ETDK M6x80 METALVIS 920E30680	100шт	0,76	<u>341.78</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
121	& С147-1-16-1 варіант 3	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 190 мм	шт	8	<u>2.61</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
122	& С111-124-1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	14	<u>2.24</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
123	& С111-1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	14	<u>1.36</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
124	КБ46-33-7	Закладення цеглою прорізів для МН10 Прим. п.11 (для отв.150 мм-10 шт. d=30мм на 1 отв., для отв.100 мм-6 шт. d=30 мм на 1 отв.)	м3	0,02	<u>9052.12</u> 3001,47	<u>135.26</u> 37,63	181	60	<u>3</u> 1	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>0.95</u> 0,01
125	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,95	<u>600.79</u> 584,89	- -	571	556	- -	<u>8.8700</u> -	<u>8.43</u> -
126	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,95	<u>364.15</u> 356,08	- -	346	338	- -	<u>5.4000</u> -	<u>5.13</u> -
127	КБ46-33-5	Закладення бетоном в стінах і перегородках отворів, площею до 0,1 м2	м3	0,174	<u>16411.79</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	2856	1347	<u>43</u> 12	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>21.6</u> 0,16
128	КБ46-34-4	АРКУШ 16 Розбирання цегляних стін для встановлення МН3	м3	0,16	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	191	128	<u>63</u> 16	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.87</u> 0,22
129	КБ46-33-7	Закладення цеглою прорізів для МН2	м3	0,39	<u>9052.12</u> 3001,47	<u>135.26</u> 37,63	3530	1171	<u>53</u> 15	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>18.58</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0027	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	12	12	- -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.17</u> -
131	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ПОВІТРОЗАБІРНА ШАХТА ПШ1 ПО ОСІ 24 РЯД Н	т	0,0027	<u>49960.97</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
132	КБ46-41-1	Розбирання підлоги з бетону	м3	0,18	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	277	161	<u>116</u> 30	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>2.29</u> 0,41
133	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,003744	<u>68172.22</u> 50500,34	- -	255	189	- -	<u>787.1000</u> -	<u>2.95</u> -
134	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під перегородку з бетону кл. С8/10	100м3	0,003744	<u>377749.30</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1414	36	<u>9</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.56</u> 0,04
135	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари руберойду	100м2	0,005616	<u>59888.76</u> 2129,07	- -	336	12	- -	<u>30.3200</u> -	<u>0.17</u> -
136	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,064	<u>85203.55</u> 13743,93	<u>1183.58</u> 478,97	5453	880	<u>76</u> 31	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>12.24</u> 0,37
137	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,006	<u>123413.49</u> 4888,58	<u>3637.59</u> 716,15	740	29	<u>22</u> 4	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>0.37</u> 0,06
138	ХБ1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,064	<u>30822.94</u> 28511,50	- -	1973	1825	- -	<u>355.8600</u> -	<u>22.78</u> -
139	& С114-121-У-1 варіант 1	Базальтова вата Rockton ф. Rockwool товщ. 100мм	м2	7,04	<u>286.75</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
140	& С111-1846-1 варіант 2	Дюбель фасадний пласмасовий	100шт	0,51	<u>77.09</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
141	С111-1784 варіант 1	Скловітка для зовнішніх робіт	м2	7,36	<u>28.21</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
142	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати МН-8 - 2 шт.	кг	38,4	<u>13.87</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -
143	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,327726	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	638	397	<u>241</u> 62	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>5.73</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ46-4-2 застосовно	Улаштування обрамлення прорізів	т	0,1144	<u>36675.55</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	4196	2560	<u>895</u> 159	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>33.88</u> 1,76
145	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63х5	т	0,0848	<u>43261.50</u> -	-	3669	-	-	-	-
146	C111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщина 5мм	т	0,0296	<u>33441.95</u> -	-	990	-	-	-	-
147	& C147-1- 16-1 варіант 1	Шпилька METALVIS 5Z16-2L2, довжина 210 мм	шт	20	<u>10.16</u> -	-	203	-	-	-	-
148	& C111-124- 1-12	Гайка METALVIS 6016-2	шт	80	<u>5.87</u> -	-	470	-	-	-	-
149	& C111- 1870-1-М	Шайба METALVIS 7016-2	шт	40	<u>1.97</u> -	-	79	-	-	-	-
150	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,02375	<u>22864.67</u> 12385,72	<u>911.74</u> 231,73	543	294	<u>22</u> 6	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>4.67</u> 0,07
151	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5	т	0,02105	<u>43261.50</u> -	-	911	-	-	-	-
152	C111-1818 варіант 1	Прокат штабовий 230х100, товщина 5 мм	т	0,0027	<u>44994.57</u> -	-	121	-	-	-	-
153	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/к обрамлення прорізів за два рази	100м2	1,007	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	10317	4282	<u>1</u> 1	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>60.97</u> 0,01
		Металеві перемички ПМ1, ПМ2, ПМ3-3 шт., ПМ5-2 шт.									
154	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,16908	<u>22864.67</u> 12385,72	<u>911.74</u> 231,73	3866	2094	<u>154</u> 39	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>33.25</u> 0,53
155	C111-1837 варіант 3	Швелери N12	т	0,12688	<u>49584.65</u> -	-	6291	-	-	-	-
156	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0202	<u>43261.50</u> -	-	874	-	-	-	-
157	C111-1804 варіант 4	Сталь листова	т	0,022	<u>33441.95</u> -	-	736	-	-	-	-
158	& C147-1- 16-1 варіант 4	Шпилька METALVIS 5Z08-2L2, довжина 450 мм	шт	6	<u>3.88</u> -	-	23	-	-	-	-
159	& C147-1- 16-1 варіант 3	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 190 мм	шт	9	<u>2.61</u> -	-	23	-	-	-	-
160	& C147-1- 16-1 варіант 5	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 320 мм	шт	6	<u>4.35</u> -	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C111-124-1-12 варіант 2	Гайка METALVIS 6008-2	шт	12	<u>1.63</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
162	& C111-124-1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	30	<u>2.24</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
163	& C111-1870-1-М варіант 2	Шайба METALVIS 7008-2	шт	12	<u>1.20</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
164	& C111-1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	30	<u>1.36</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
165	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/к обрамлення прорізів за два рази	100м2	0,0845	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	866	359	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>5.12</u> -
166	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,1	<u>600.79</u> 584,89	- -	1262	1228	- -	<u>8.8700</u> -	<u>18.63</u> -
167	КР20-27-2 к=0,5	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,58	<u>226.26</u> 220,57	- -	131	128	- -	<u>3.3450</u> -	<u>1.94</u> -
168	КР20-27-3 к=2	Додається 20 мм діаметру отворів понад 20 мм	100шт	2,1	<u>728.30</u> 712,15	- -	1529	1496	- -	<u>10.8000</u> -	<u>22.68</u> -
169	КБ46-28-2	Металева перемичка ПМ8 -1 шт. Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,073	<u>7817.05</u> 4163,96	<u>3653.09</u> 937,32	571	304	<u>267</u> 68	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>4.38</u> 0,95
170	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0555	<u>22864.67</u> 12385,72	<u>911.74</u> 231,73	1269	687	<u>51</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>10.91</u> 0,17
171	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0555	<u>43261.50</u> -	- -	2401	-	- -	- -	- -
172	& C147-1-16-1 варіант 6	Анкер ETKD 8x100 METALVIS	шт	5	<u>5.88</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
173	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>600.79</u> 584,89	- -	30	29	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.44</u> -
174	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/к за два рази	100м2	0,012	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	123	51	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					219154	72431	<u>17599</u> 3534		<u>1000.13</u> 42,23
		Разом будівельні роботи, грн.					219154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129124				
		всього заробітна плата, грн.					75965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43312 125,07 14429 262466				

		Всього по розділу 1					262466				
		Розділ 2. Двері									
175	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни в перегородках	1 блок	4	<u>389.89</u> 366,55	- -	1560	1466	- -	<u>5,2200</u> -	<u>20.88</u> -
176	& C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> -	- -	17790	-	- -	- -	- -
177	& C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> -	- -	17790	-	- -	- -	- -
178	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	32	<u>15.06</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
179	C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	42,4	<u>59.56</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
180	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	2,184	<u>240.14</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
181	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,36	<u>209.78</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
182	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни в стінах	1 блок	12	<u>389.89</u> 366,55	- -	4679	4399	- -	<u>5,2200</u> -	<u>62.64</u> -
183	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	96	<u>15.06</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
184	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	8,736	<u>240.14</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
185	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	1,08	<u>209.78</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> -	- -	17790	-	- -	- -	- -
187	& C123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> -	- -	17790	-	- -	- -	- -
188	& C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>8895.08</u> -	- -	26685	-	- -	- -	- -
189	& C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	5	<u>8895.08</u> -	- -	44475	-	- -	- -	- -
190	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0819	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	1730	1479	<u>123</u> 28	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>19.28</u> 0,29
191	C121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8257.65</u> -	- -	8258	-	- -	- -	- -
192	C121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8459.15</u> -	- -	16918	-	- -	- -	- -
193	C121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> -	- -	8459	-	- -	- -	- -
194	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	11	<u>240.14</u> -	- -	2642	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					193944	7344	<u>123</u> 28		<u>102.8</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					193944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186477				
		всього заробітна плата, грн.					7372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1427				
		Всього будівельні роботи, грн.					198194				

		Всього по розділу 2					198194				
		Розділ 3. Підлога									
		Аркуш 35									
195	КБ6-1-16	Улаштування набетонки	100м3	0,0195	<u>414633.23</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	8085	333	<u>166</u> 53	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>4.86</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0236	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм Тип 7	т	0,0236	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,0829	<u>15581.23</u> 3809,13	<u>143.07</u> 119,24	1292	316	<u>12</u> 10	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>4.73</u> 0,13
199	КБ11-15-2 к=2	Виключати 10 мм товщини бетонних покриттів	100м2	-0,0829	<u>4086.94</u> 219,04	<u>49.05</u> 40,88	-339	-18	<u>-4</u> -3	<u>3.2800</u> 0,5328	<u>-0.27</u> -0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					10408	631	<u>174</u> 60		<u>9.32</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10408 9603 691 407 1,2 139 10815				

		Всього по розділу 3					10815				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
200	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	2,872	<u>7287.08</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	20928	20252	<u>12</u> 10	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>288.41</u> 0,13
201	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,44296	<u>51.84</u> -	<u>-</u> -	2148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	516,96	<u>16.44</u> -	<u>-</u> -	8499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	2,872	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	4607	4593	<u>9</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>61.69</u> 0,1
204	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	516,96	<u>33.12</u> -	<u>-</u> -	17122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,872	<u>9952.77</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	28584	8652	<u>3</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>123.21</u> 0,03
206	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	57,44	<u>51.84</u> -	<u>-</u> -	2978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами стель всередині приміщень	100м2	1,006	<u>1705.59</u> 1334,88	<u>1.02</u> 0,85	1716	1343	<u>1</u> 1	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>19.12</u> 0,01
208	КБ15-179-5	СТІНИ Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,97	<u>13476.48</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	26549	5272	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>75.08</u> 0,02
209	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами стін всередині приміщень	100м2	1,418	<u>1397.34</u> 1046,98	<u>1.02</u> 0,85	1981	1485	<u>1</u> 1	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>21.14</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					115112	41597	<u>28</u> 23		<u>588.65</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115112 73487 41620 24168 70,67 8154 139280				

		Всього по розділу 4					139280				
		Разом прямі витрати по підземній частині					538618	122003	<u>17924</u> 3645		<u>1700.9</u> 43,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					538618 398691 125648 72138 209,32 24149 610756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по підземній частині					610756				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Покрівля									
		ТИП 1, 2									
210	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,066	<u>25740.42</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	53180	14272	<u>292</u> 257	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>196.23</u> 3,71
211	C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	134,1454	<u>214.87</u> -	- -	28824	-	- -	- -	- -
212	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	109,6826	<u>189.11</u> -	- -	20742	-	- -	- -	- -
213	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0, 11535744	<u>84191.89</u> -	- -	9712	-	- -	- -	- -
214	& C111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6x60	шт	2446	<u>1.02</u> -	- -	2495	-	- -	- -	- -
215	KB7-57-7 ПРИМ.	Герметизація стиків герметизувальною мастикою	100м шва	3,323	<u>1835.57</u> 1782,18	<u>53.39</u> 14,85	6100	5922	<u>178</u> 49	<u>25.3800</u> 0,1995	<u>84.34</u> 0,66
216	& C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	20,78	<u>153.04</u> -	- -	3180	-	- -	- -	- -
217	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів - парапетів із листової оцинкованої сталі	100м2	3,182	<u>42641.55</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	135685	27864	<u>655</u> 152	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>422.57</u> 1,67
218	& C111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6x60	шт	7955	<u>1.02</u> -	- -	8114	-	- -	- -	- -
219	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм під оцинкований парапет	100м2	1,272	<u>9099.83</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	11575	2910	<u>2454</u> 695	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>48.83</u> 8,23
220	KB12-22-2 κ=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до середньої товщини 25мм	100м2	1,272	<u>3358.92</u> 83,44	<u>256.06</u> 71,21	4273	106	<u>326</u> 91	<u>1.4000</u> 0,8380	<u>1.78</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C130-1156-1-У варіант 1	Решітка захистна для лійки водостоку	шт	12	<u>46.01</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
222	КБ7-57-7 ПРИМ.	Герметизація стиків (вузлів проходу труб комунікацій) герметизувальною мастикою	100м шва	0,1209	<u>1835.57</u> 1782,18	<u>53.39</u> 14,85	222	215	<u>7</u> 2	<u>25.3800</u> 0,1995	<u>3.07</u> 0,02
223	& C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF ТМ "DAP" (бал.300мм)	шт	0,7	<u>153.04</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
224	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,4704	<u>9984.36</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	4697	4119	<u>97</u> 22	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>62.47</u> 0,25
225	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,268128	<u>84191.89</u> -	- -	22574	-	- -	- -	- -
226	КБ46-34-4	ВЕНТШАХТИ (АБ-34 відомість об'ємів) Розбирання цегляних стін	м3	2,5	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	2987	2005	<u>982</u> 252	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>29.28</u> 3,48
227	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	9	<u>6229.60</u> 568,51	<u>126.21</u> 51,08	56066	5117	<u>1136</u> 460	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>73.8</u> 5,51
228	КБ46-25-1	МЕТАЛЕВІ РАМИ Р1-Р3 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (рама РМ3)	100шт	0,08	<u>17984.10</u> 4389,62	<u>2720.70</u> 2244,17	1439	351	<u>218</u> 180	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>4.45</u> 2,56
229	КБ46-25-17 к=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 220 мм	100шт	0,08	<u>1247.58</u> 99,48	<u>62.17</u> 51,37	100	8	<u>5</u> 4	<u>1.2600</u> 0,7316	<u>0.1</u> 0,06
230	КБ9-32-1	Монтаж рам РМ-1-РМ-3	т	0, 4459104	<u>6663.88</u> 1944,20	<u>4345.84</u> 1456,06	2971	867	<u>1938</u> 649	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>12.2</u> 7,6
231	C121-782	Металеві конструкції	т	0, 4459104	<u>97828.40</u> -	- -	43623	-	- -	- -	- -
232	& C111-1848-П-1 варіант 1	Гайка METALVIS 6016-2	шт	16	<u>3.87</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
233	& C111-1846-7 варіант 1	Шпилька M16 METALVIS" 5Z16-2L2	шт	8	<u>5.78</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,18081	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	1852	769	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>10.95</u> -
		Монолитный участок УМ2									
235	КБ46-25-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонній плиті вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	0,13	<u>20945.74</u> 5184,65	<u>3218.83</u> 2646,02	2723	674	<u>418</u> 344	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>8.54</u> 4,9
236	КБ46-25-20 к=15	Вилучається 150 мм глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонній плиті вертикальних отворів діаметром 40 мм	100шт	-0,13	<u>12767.54</u> 2084,28	<u>1293.61</u> 1068,89	-1660	-271	<u>-168</u> -139	<u>26.4000</u> 15,2220	<u>-3.43</u> -1,98
237	КБ15-51-11	Насікання поверхні вручну	100м2	0,015	<u>5493.97</u> 5493,97	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>91.4900</u> -	<u>1.37</u> -
238	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	1,5	<u>16.86</u> 11,50	<u>5.36</u> 0,15	25	17	<u>8</u> -	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>0.26</u> -
239	КР12-64-2 прим.	Промивання поверхонь водою	100м2	0,015	<u>669.52</u> 664,15	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>0.17</u> -
240	КБ6-22-8	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 150 мм	100м3	0,0034	<u>663235.45</u> 92598,53	<u>17407.58</u> 5590,05	2255	315	<u>59</u> 19	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>4.54</u> 0,23
241	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00724	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,00724	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (МН111-6)	т	0,0096	<u>63765.26</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	612	156	<u>3</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>2.22</u> 0,01
244	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору МН111-6 за два рази	100м2	0,005	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	51	21	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.3</u> -
245	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до стакану із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,04	<u>62156.93</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	2486	276	<u>6</u> 5	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>3.8</u> 0,07
246	КБ9-61-5	Монтаж стакану із листової сталі	т	0, 2226699	<u>13131.99</u> 6126,12	<u>3634.36</u> 705,52	2924	1364	<u>809</u> 157	<u>79.8400</u> 9,3574	<u>17.78</u> 2,08
247	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції стакану	т	0, 2226699	<u>97828.40</u> -	<u>-</u> -	21783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами стакана за два рази	100м2	0,2	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	2049	850	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>12.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					454939	68019	<u>9423</u> 3200		<u>997.73</u> 40,13
		Разом будівельні роботи, грн.					454939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377497				
		всього заробітна плата, грн.					71219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14367				
		Всього будівельні роботи, грн.					497035				

		Всього по розділу 1					497035				
		Розділ 2. Перекриття (Ум1 - 2 шт.)									
249	КБ7-45-5 к=0,8	Демонтування плит переkritтя	100шт	0,02	<u>29748.56</u> 13759,75	<u>11842.90</u> 3785,87	595	275	<u>237</u> 76	<u>191.4000</u> 47,9138	<u>3.83</u> 0,96
250	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,2	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	239	160	<u>79</u> 20	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>2.34</u> 0,28
251	КБ9-25-1	Монтаж балок для монолітних ділянок при висоті будівлі до 25 м	т	0,169	<u>3787.74</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	640	258	<u>321</u> 86	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>3.81</u> 0,96
252	С121-755 варіант 1	М/к балок з перевагою гарячекатаних профілей	т	0,169	<u>67605.85</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ15-171-3	Олійне фарбування балок за два рази	100м2	0,07	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	717	298	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>4.24</u> -
254	КБ6-22-7	Улаштування переkritтів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному переkritті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,001	<u>737144.82</u> 116341,98	<u>17992.20</u> 5807,38	737	116	<u>18</u> 6	<u>1678.0900</u> 70,2113	<u>1.68</u> 0,07
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00691	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,00691	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	0,16	<u>5368.71</u> 337,00	<u>270.42</u> 71,60	859	54	<u>43</u> 11	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>0.92</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15607	1161	698 199		16.82 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					15607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13748				
		всього заробітна плата, грн.					1360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266				
		Всього будівельні роботи, грн.					16397				

		Всього по розділу 2					16397				
		Розділ 3. Двері									
258	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в стінах	1 блок	70	389.89 366,55	- -	27292	25659	- -	5.2200 -	365.4 -
259	& C111-155-3-А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	560	15.06 -	- -	8434	-	- -	- -	- -
260	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	50,96	240.14 -	- -	12238	-	- -	- -	- -
261	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	6,3	209.78 -	- -	1322	-	- -	- -	- -
262	& C123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2100) фірми BRAMA	шт	17	8895.08 -	- -	151216	-	- -	- -	- -
263	& C123-214-1 варіант 6	Двері внутрішні глухі ДВГ (800x2100) фірми BRAMA	шт	1	7263.08 -	- -	7263	-	- -	- -	- -
264	& C123-214-1 варіант 1	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (800x2100) фірми BRAMA	шт	2	10669.88 -	- -	21340	-	- -	- -	- -
265	& C123-214-1 варіант 7	Двері внутрішні глухі ДВГ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	2	8844.08 -	- -	17688	-	- -	- -	- -
266	& C123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2100) фірми BRAMA	шт	11	8895.08 -	- -	97846	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C123-214-1 варіант 8	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>8997.08</u> -	- -	26991	-	- -	- -	- -
268	& C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	11	<u>8895.08</u> -	- -	97846	-	- -	- -	- -
269	& C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	13	<u>8895.08</u> -	- -	115636	-	- -	- -	- -
270	& C123-214-1 варіант 9	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	4	<u>9099.08</u> -	- -	36396	-	- -	- -	- -
271	& C123-214-1 варіант 10	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2300) фірми BRAMA	шт	3	<u>9099.08</u> -	- -	27297	-	- -	- -	- -
272	& C123-214-1 варіант 11	Двері внутрішні глухі ДВГ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>10731.08</u> -	- -	21462	-	- -	- -	- -
273	& C123-214-1 варіант 12	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1200x2300) фірми BRAMA	шт	1	<u>10731.08</u> -	- -	10731	-	- -	- -	- -
274	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в стінах	1 блок	17	<u>389.89</u> 366,55	- -	6628	6231	- -	<u>5.2200</u> -	<u>88.74</u> -
275	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	136	<u>15.06</u> -	- -	2048	-	- -	- -	- -
276	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	12,376	<u>240.14</u> -	- -	2972	-	- -	- -	- -
277	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	1,53	<u>209.78</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
278	& C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>12714.98</u> -	- -	12715	-	- -	- -	- -
279	& C123-214-1 варіант 14	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2300) фірми BRAMA	шт	12	<u>12873.08</u> -	- -	154477	-	- -	- -	- -
280	& C123-214-1 варіант 15	Двері внутрішні глухі ДВГ (1900x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>16341.08</u> -	- -	32682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C123-214-1 варіант 16	Двері внутрішні глухі ДВГ (1700x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>15321.08</u> -	- -	30642	-	- -	- -	- -
282	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 в перегородках	1 блок	7	<u>378.06</u> 355,31	- -	2646	2487	- -	<u>5.0600</u> -	<u>35.42</u> -
283	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	56	<u>15.06</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
284	C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	71,4	<u>59.56</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -
285	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	4,9	<u>240.14</u> -	- -	1177	-	- -	- -	- -
286	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,63	<u>209.78</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
287	& C123-214-1 варіант 17	Двері внутрішні глухі ДВГ (700x2100) фірми BRAMA	шт	3	<u>7059.08</u> -	- -	21177	-	- -	- -	- -
288	& C123-214-1 варіант 18	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (700x2100) фірми BRAMA	шт	4	<u>7059.08</u> -	- -	28236	-	- -	- -	- -
289	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в перегородках	1 блок	49	<u>389.89</u> 366,55	- -	19105	17961	- -	<u>5.2200</u> -	<u>255.78</u> -
290	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	392	<u>15.06</u> -	- -	5904	-	- -	- -	- -
291	C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	519,4	<u>59.56</u> -	- -	30935	-	- -	- -	- -
292	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	35,672	<u>240.14</u> -	- -	8566	-	- -	- -	- -
293	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	4,41	<u>209.78</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
294	& C123-214-1 варіант 1	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (800x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>10669.88</u> -	- -	21340	-	- -	- -	- -
295	& C123-214-1 варіант 6	Двері внутрішні глухі ДВГ (800x2100) фірми BRAMA	шт	6	<u>7263.08</u> -	- -	43578	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	& C123-214-1 варіант 2	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2100) фірми BRAMA	шт	13	<u>8895.08</u> -	- -	115636	-	- -	- -	- -
297	& C123-214-1 варіант 7	Двері внутрішні глухі ДВГ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8844.08</u> -	- -	8844	-	- -	- -	- -
298	& C123-214-1 варіант 3	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (900x2100) фірми BRAMA	шт	12	<u>8895.08</u> -	- -	106741	-	- -	- -	- -
299	& C123-214-1 варіант 19	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ з решіткою на відстані 100мм від підлоги (900x2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8844.08</u> -	- -	8844	-	- -	- -	- -
300	& C123-214-1 варіант 20	Двері внутрішні глухі ДВГ (900x2300) фірми BRAMA	шт	2	<u>8997.08</u> -	- -	17994	-	- -	- -	- -
301	& C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	7	<u>8895.08</u> -	- -	62266	-	- -	- -	- -
302	& C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000x2100) фірми BRAMA	шт	5	<u>8895.08</u> -	- -	44475	-	- -	- -	- -
303	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в перегородках площею більше 3м2	1 блок	3	<u>389.89</u> 366,55	- -	1170	1100	- -	<u>5.2200</u> -	<u>15.66</u> -
304	& C111-155-3-A варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	24	<u>15.06</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
305	C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x54 мм	м	37,73	<u>59.56</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -
306	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	2,184	<u>240.14</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
307	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,27	<u>209.78</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
308	& C123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>12714.98</u> -	- -	25430	-	- -	- -	- -
309	& C123-214-1 варіант 14	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500x2300) фірми BRAMA	шт	1	<u>12873.08</u> -	- -	12873	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>13582.57</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	770	405	<u>361</u> 81	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>5.56</u> 0,84
311	& С123-216-1 варіант 1	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 900х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>7535.32</u> -	<u>-</u> -	15071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& С123-216-1 варіант 2	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 900х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7535.32</u> -	<u>-</u> -	7535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1683	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	1779	970	<u>799</u> 178	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>13.34</u> 1,86
314	& С123-216-1 варіант 3	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1000х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>6104.26</u> -	<u>-</u> -	18313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& С123-216-1 варіант 4	Двері внутрішні зі склом 1200х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7338.46</u> -	<u>-</u> -	7338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& С123-216-1 варіант 5	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7323.16</u> -	<u>-</u> -	7323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	& С123-216-1 варіант 6	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200х2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>8014.72</u> -	<u>-</u> -	8015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& С123-216-1 варіант 7	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1300х2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>7928.02</u> -	<u>-</u> -	7928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	4,828188	<u>240.14</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6606	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	5806	2877	<u>2901</u> 647	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>39.56</u> 6,76
321	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	11, 741064	<u>240.14</u> -	<u>-</u> -	2819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& С123-216-1 варіант 8	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1200х2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>9057.16</u> -	<u>-</u> -	9057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& С123-216-1 варіант 9	Двері зовнішні глухі ліві ДЗГЛ утеплені 1200х2600 ф.Харвест Індустріалес	шт	2	<u>9057.16</u> -	<u>-</u> -	18114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& C123-216-1 варіант 10	Двері внутрішні зі склом 1500x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	6	<u>9144.88</u> -	- -	54869	-	- -	- -	- -
325	& C123-216-1 варіант 11	Двері внутрішні зі склом 1500x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	5	<u>10010.86</u> -	- -	50054	-	- -	- -	- -
326	& C123-216-1 варіант 12	Двері внутрішні зі склом 1600x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	3	<u>10678.96</u> -	- -	32037	-	- -	- -	- -
327	& C123-216-1 варіант 13	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 1900x2100 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>11576.56</u> -	- -	11577	-	- -	- -	- -
328	& C123-216-1 варіант 14	Двері зовнішні глухі ДЗГ утеплені 2400x2300 ф.Харвест Індустріалес	шт	1	<u>16008.46</u> -	- -	16008	-	- -	- -	- -
329	& C1545-44-1-П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	168	<u>0.61</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
330	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,066	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	698	381	<u>313</u> 70	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>5.23</u> 0,73
331	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	1,34	<u>240.14</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
332	& C123-189-1 варіант 1	Двері балконні зі склом утеплені 1100x2000 ф. Харвест Індустріалес	шт	3	<u>7664.31</u> -	- -	22993	-	- -	- -	- -
333	& C1545-44-1-П варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	24	<u>0.61</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
334	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1701	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	3592	3073	<u>256</u> 57	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>40.04</u> 0,6
335	C121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100 ф.НПО "Практика"	шт	3	<u>8257.65</u> -	- -	24773	-	- -	- -	- -
336	C121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8459.15</u> -	- -	16918	-	- -	- -	- -
337	C121-251 варіант 4	Двері металеві протипожежні 1700x2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>14403.40</u> -	- -	28807	-	- -	- -	- -
338	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	3,023244	<u>240.14</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1894280	61144	<u>4630</u> 1033		<u>864.73</u> 10,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1894280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1828506 62177 36001 105,07 12122 1930281 1930281				
		Розділ 4. Підлоги									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		ТИП 1									
339	КР7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	5,5852	<u>31939.53</u> 14205,06	- -	178389	79338	- -	<u>190.8000</u> -	<u>1065.66</u> -
		ТИП 2									
340	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,7215	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	7313	7231	<u>35</u> 29	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>109.66</u> 0,38
341	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15 мм)	100м2	1,7215	<u>3564.94</u> 3501,41	<u>40.88</u> 34,07	6137	6028	<u>70</u> 59	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>91.41</u> 0,76
342	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	12, 997325	<u>53.14</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
343	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-77	кг	33,91355	<u>66.83</u> -	- -	2266	-	- -	- -	- -
344	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3780,414	<u>13.46</u> -	- -	50884	-	- -	- -	- -
345	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,7215	<u>11801.12</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	20316	8669	<u>14</u> 12	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>120.59</u> 0,15
346	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	35,1186	<u>133.13</u> -	- -	4675	-	- -	- -	- -
347	& C111- 2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	52,6779	<u>216.75</u> -	- -	11418	-	- -	- -	- -
348	& C111-562- 1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	175,593	<u>672.65</u> -	- -	118113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,205	<u>4606.20</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	5550	1107	<u>2</u> 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>14.87</u> 0,03
350	& С111-1849-3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	1,8	<u>99.00</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	& С1530-148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	4,8	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	& С1530-148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	4,5	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	& С1530-148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	2,5	<u>69.89</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& С1530-148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	0,9	<u>69.89</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	КБ11-11-7	ТИП 3 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,739	<u>13752.30</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	23915	8153	<u>165</u> 138	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>123.64</u> 1,8
356	КБ11-11-8	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 15 мм)	100м2	-1,739	<u>2325.35</u> 100,23	<u>24.53</u> 20,44	-4044	-174	<u>-43</u> -36	<u>1.5200</u> 0,2664	<u>-2.64</u> -0,46
357	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,739	<u>2373.28</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	4127	4104	<u>12</u> 10	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>55.13</u> 0,14
358	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до товщини 5 мм)	100м2	1,739	<u>2308.87</u> 2302,74	<u>6.13</u> 5,11	4015	4004	<u>11</u> 9	<u>30.9300</u> 0,0666	<u>53.79</u> 0,12
359	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1391,2	<u>36.98</u> -	<u>-</u> -	51447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт без швів	100м2	1,739	<u>81811.83</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	142271	20622	<u>64</u> 53	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>286.85</u> 0,69
361	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	904,28	<u>10.84</u> -	<u>-</u> -	9802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	78,9506	<u>201.83</u> -	<u>-</u> -	15935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,461	<u>6769.35</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	9890	3210	<u>16</u> 14	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>43.61</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КР7-7-1	ТИП 5 Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну	100м2	0,4201	<u>8873.27</u> 3281,83	<u>-</u> -	3728	1379	<u>-</u> -	<u>49.7700</u> -	<u>20.91</u> -
365	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	0,4201	<u>11897.22</u> 5336,02	<u>1.02</u> 0,85	4998	2242	<u>-</u> -	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>31.92</u> -
366	КР7-12-1	ТИП 6 Опорядження поверхні дощатих покриттів, що були в експлуатації	100м2	1,553	<u>31939.53</u> 14205,06	<u>-</u> -	49602	22060	<u>-</u> -	<u>190.8000</u> -	<u>296.31</u> -
367	КБ11-15-1	ТИП 7 Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,2683	<u>15581.23</u> 3809,13	<u>143.07</u> 119,24	4180	1022	<u>38</u> 32	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>15.3</u> 0,42
368	КБ11-15-2 к=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 20 мм)	100м2	-0,2683	<u>4086.94</u> 219,04	<u>49.05</u> 40,88	-1097	-59	<u>-13</u> -11	<u>3.2800</u> 0,5328	<u>-0.88</u> -0,14
369	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,135	<u>1552.69</u> 893,40	<u>6.13</u> 5,11	210	121	<u>1</u> 1	<u>12.0000</u> 0,0666	<u>1.62</u> 0,01
370	КБ11-35-3	ТИП 8 Улаштування покриттів з дерев'яних брусків	100м2	2,997	<u>7362.05</u> 5331,25	<u>274.41</u> 91,12	22064	15978	<u>822</u> 273	<u>80.8500</u> 1,0578	<u>242.31</u> 3,17
371	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 60х60 I сорт	м3	16,5	<u>17067.17</u> -	<u>-</u> -	281608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,456	<u>6837.80</u> 807,11	<u>2.04</u> 1,70	3118	368	<u>1</u> 1	<u>12.2400</u> 0,0222	<u>5.58</u> 0,01
373	& С111-1849-3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	0,68	<u>99.00</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КР7-7-1	Опорядження поверхні нової підлоги з брусків вручну ДРУГИЙ ПОВЕРХ	100м2	2,997	<u>8873.27</u> 3281,83	<u>-</u> -	26593	9836	<u>-</u> -	<u>49.7700</u> -	<u>149.16</u> -
375	КР7-12-1	ТИП 1 Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	7,32	<u>31939.53</u> 14205,06	<u>-</u> -	233797	103981	<u>-</u> -	<u>190.8000</u> -	<u>1396.66</u> -
376	КБ11-11-13	ТИП 2 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,6977	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	24204	23933	<u>116</u> 97	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>362.94</u> 1,26
377	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15 мм)	100м2	5,6977	<u>3564.94</u> 3501,41	<u>40.88</u> 34,07	20312	19950	<u>233</u> 194	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>302.55</u> 2,53
378	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	43, 017635	<u>53.14</u> -	<u>-</u> -	2286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-77	кг	112, 24469	<u>66.83</u> -	<u>-</u> -	7501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	12512,15	<u>13.46</u> -	-	168414	-	-	-	-
381	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,6977	<u>11801.12</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	67239	28693	<u>47</u> 39	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>399.12</u> 0,51
382	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	116, 23308	<u>133.13</u> -	-	15474	-	-	-	-
383	& C111- 2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	174, 34962	<u>216.75</u> -	-	37790	-	-	-	-
384	& C111-562- 1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	581,1654	<u>672.65</u> -	-	390921	-	-	-	-
385	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,988	<u>4606.20</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	18370	3664	<u>8</u> 7	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>49.21</u> 0,09
386	& C111- 1849-3-1C варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	5,94	<u>99.00</u> -	-	588	-	-	-	-
387	& C1530- 148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	7,2	<u>97.94</u> -	-	705	-	-	-	-
388	& C1530- 148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	5,5	<u>97.94</u> -	-	539	-	-	-	-
389	& C1530- 148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	2,6	<u>69.89</u> -	-	182	-	-	-	-
390	& C1530- 148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	1,1	<u>69.89</u> -	-	77	-	-	-	-
391	КБ11-11-7	ТИП 3 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,8877	<u>13752.30</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	12208	4162	<u>84</u> 70	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>63.12</u> 0,92
392	КБ11-11-8	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 15 мм)	100м2	-0,8877	<u>2325.35</u> 100,23	<u>24.53</u> 20,44	-2064	-89	<u>-22</u> -18	<u>1.5200</u> 0,2664	<u>-1.35</u> -0,24
393	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,8877	<u>2373.28</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	2107	2095	<u>6</u> 5	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>28.14</u> 0,07
394	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до товщини 5 мм)	100м2	0,8877	<u>2308.87</u> 2302,74	<u>6.13</u> 5,11	2050	2044	<u>6</u> 5	<u>30.9300</u> 0,0666	<u>27.46</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	710,16	<u>21.95</u> -	-	15588	-	-	-	-
396	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8877	<u>81811.83</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	72624	10527	<u>33</u> 27	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>146.43</u> 0,35
397	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1207,272	<u>10.84</u> -	-	13087	-	-	-	-
398	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	40,30158	<u>201.83</u> -	-	8134	-	-	-	-
399	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,621	<u>6769.35</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	4204	1364	<u>7</u> 6	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>18.54</u> 0,08
400	КР7-7-1	Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну	100м2	0,713	<u>8873.27</u> 3281,83	-	6327	2340	-	<u>49.7700</u> -	<u>35.49</u> -
401	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	0,713	<u>11897.22</u> 5336,02	<u>1.02</u> 0,85	8483	3805	<u>1</u> 1	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>54.18</u> 0,01
402	КР7-12-1	Опорядження поверхні дощатих покриттів, що були в експлуатації	100м2	1,2446	<u>31939.53</u> 14205,06	-	39752	17680	-	<u>190.8000</u> -	<u>237.47</u> -
403	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,0375	<u>75868.03</u> 5968,89	<u>218.09</u> 71,70	2845	224	<u>8</u> 3	<u>90.5200</u> 0,8307	<u>3.39</u> 0,03
404	ПР15-5393	Циклювання поверхонь з деревини твердих порід з покриттям лаком	100 м2	0,0375	<u>7329.26</u> 6585,13	-	275	247	-	<u>97.3700</u> -	<u>3.65</u> -
405	КР7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	6,986	<u>31939.53</u> 14205,06	-	223130	99237	-	<u>190.8000</u> -	<u>1332.93</u> -
406	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,269	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	9639	9531	<u>46</u> 39	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>144.54</u> 0,5
407	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15 мм)	100м2	2,269	<u>3564.94</u> 3501,41	<u>40.88</u> 34,07	8089	7945	<u>93</u> 77	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>120.48</u> 1,01
408	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	17,13095	<u>53.14</u> -	-	910	-	-	-	-
409	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-77	кг	44,6993	<u>66.83</u> -	-	2987	-	-	-	-
410	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4982,724	<u>13.46</u> -	-	67067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,269	<u>11801.12</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	26777	11426	<u>19</u> 15	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>158.94</u> 0,2
412	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	46,2876	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	6162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С111- 2000-9 варіант 1	Клей універсальний Thomsit L240D	кг	69,4314	<u>216.75</u> -	<u>-</u> -	15049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С111-562- 1 варіант 1	Лінолеум ПВХ класу "Комерційний"	м2	231,438	<u>672.65</u> -	<u>-</u> -	155677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,588	<u>4606.20</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	7315	1459	<u>3</u> 3	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>19.6</u> 0,04
416	& С111- 1849-3-1С варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 60х3,5	100шт	2,37	<u>99.00</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& С1530- 148-1 варіант 2	Кут внутрішній для плінтусу	10шт	5	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& С1530- 148-1 варіант 1	Кут зовнішній для плінтусу	10шт	3,6	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& С1530- 148-2 варіант 1	Заглушки для плінтусу	10шт	2,3	<u>69.89</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& С1530- 148-3 варіант 1	З'єднувач для плінтусу	10шт	1	<u>69.89</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	КБ11-11-7	ТИП 3 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,9035	<u>13752.30</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	12425	4236	<u>86</u> 72	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>64.24</u> 0,93
422	КБ11-11-8	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 15 мм)	100м2	-0,9035	<u>2325.35</u> 100,23	<u>24.53</u> 20,44	-2101	-91	<u>-22</u> -18	<u>1.5200</u> 0,2664	<u>-1.37</u> -0,24
423	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9035	<u>2373.28</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	2144	2132	<u>6</u> 5	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>28.64</u> 0,07
424	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до товщини 5 мм)	100м2	0,9035	<u>2308.87</u> 2302,74	<u>6.13</u> 5,11	2086	2081	<u>5</u> 5	<u>30.9300</u> 0,0666	<u>27.95</u> 0,06
425	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	722,8	<u>21.95</u> -	<u>-</u> -	15865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9035	<u>81811.83</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	73917	10714	<u>33</u> 28	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>149.03</u> 0,36
427	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1228,76	<u>10.84</u> -	-	13320	-	-	-	-
428	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	41,0189	<u>201.83</u> -	-	8279	-	-	-	-
429	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних ТИП 10	100м	0,632	<u>6769.35</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	4278	1389	<u>7</u> 6	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>18.87</u> 0,08
430	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0095	<u>12295.24</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	117	35	<u>1</u> 1	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.53</u> 0,01
431	КБ11-11-2 к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 50 мм)	100м2	0,0095	<u>13382.54</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	127	7	<u>1</u> 1	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>0.11</u> 0,02
432	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з фанери вологостійкої	100м2	0,0095	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	6	5	-	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>0.09</u> -
433	С112-264 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 10 мм	м3	0,0095	<u>25966.15</u> -	-	247	-	-	-	-
434	КБ11-36-2	Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій каучукової	100м2	0,0095	<u>144036.35</u> 8273,03	<u>30.66</u> 25,55	1368	79	-	<u>112.3900</u> 0,3330	<u>1.07</u> -
435	КБ15-170-1	Покриття підлоги лаком за 1 раз	100м2	0,0095	<u>2482.85</u> 621,62	<u>1.02</u> 0,85	24	6	-	<u>7.2500</u> 0,0111	<u>0.07</u> -
436	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,0095	<u>5068.76</u> 1551,04	<u>1.02</u> 0,85	48	15	-	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>0.17</u> -
437	КБ11-4-1	п.9 арк.39 Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,1403	<u>19006.11</u> 3804,40	<u>15.33</u> 12,78	21673	4338	<u>17</u> 15	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>58.27</u> 0,19
438	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	1,1403	<u>12431.36</u> 2465,04	<u>7.15</u> 5,96	14175	2811	<u>8</u> 7	<u>33.1100</u> 0,0777	<u>37.76</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					2925636	577214	<u>2025</u> 1278		<u>8013.72</u> 16,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2925636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2346397				
		всього заробітна плата, грн.					578492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					963,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111155				
		Всього будівельні роботи, грн.					3257711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3257711				
		Розділ 5. Різні ремонтні роботи									
		Металева перемичка ПМ8 -4 шт.									
439	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,292	<u>7817.05</u> 4163,96	<u>3653.09</u> 937,32	2283	1216	<u>1067</u> 274	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>17.54</u> 3,78
440	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,222	<u>22864.67</u> 12385,72	<u>911.74</u> 231,73	5076	2750	<u>202</u> 51	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>43.65</u> 0,7
441	С111-1814	Сталь кутова	т	0,222	<u>43261.50</u> -	<u>-</u> -	9604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	& С147-1-16-1 варіант 6	Анкер ЕТКД 8х100 METALVIS	шт	20	<u>5.88</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	120	117	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.77</u> -
444	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/к за два рази	100м2	0,048	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	492	204	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>2.91</u> -
445	КР15-119-1	креслення АБ-17 Прочищення вентиляційних коробів	100м	11,072	<u>3484.06</u> 2215,13	<u>15.33</u> 12,78	38576	24526	<u>170</u> 142	<u>34.2000</u> 0,1665	<u>378.66</u> 1,84
446	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін руберойдом, бічна обклеювальна по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,191	<u>56781.67</u> 3665,04	<u>-</u> -	10845	700	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>9.51</u> -
447	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт без швів	100м2	0,352	<u>89739.59</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	31588	6470	<u>12</u> 10	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>90</u> 0,13
448	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	183,04	<u>10.84</u> -	<u>-</u> -	1984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,9456	<u>87.21</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	КБ15-253-1	Обклеювання стін фольговою теплоізоляцією Пінофол (в місцях установки радіаторів)	100м2	0,83	<u>7730.09</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	6416	3959	<u>1</u> 1	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>51.59</u> 0,01
451	& С114-32-Т варіант 2	Теплоізоляція фольгована Пінофол тип С товщиною 4 мм	м2	88,81	<u>26.87</u> -	<u>-</u> -	2386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	КБ34-60-4 κ=0,8	Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм	100м2	0,297	<u>4924.00</u> 4499,75	<u>324.63</u> 90,31	1462	1336	<u>96</u> 27	<u>68.2400</u> 1,2130	<u>20.27</u> 0,36
453	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у підвалі	100м2	0,297	<u>16256.81</u> 13774,12	<u>-</u> -	4828	4091	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>56.91</u> -
454	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,297	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-708	-684	<u>-24</u> -6	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-10.25</u> -0,09
455	& С126- 1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	53,46	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	& С126- 1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	25,839	<u>39.46</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	& С111- 1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	91	<u>0.99</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	31,185	<u>202.80</u> -	<u>-</u> -	6324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	& С111- 1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	505	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	& С111- 1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	25,542	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	& С111- 1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	9,3258	<u>26.80</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КР20-26-1	Отвір діам. 300мм, товщ. 220мм в перекритті Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів Д=300 мм	100шт	0,03	<u>14566.80</u> 14385,42	<u>37.84</u> 9,99	437	432	<u>1</u> -	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>6.66</u> -
463	КР20-26-1	п.10, 11 Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х200 мм та Д=150мм	100шт	0,31	<u>14566.80</u> 14385,42	<u>37.84</u> 9,99	4516	4459	<u>12</u> 3	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>68.85</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	КР20-31-3	п.9, 10, 11 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,34	<u>15948.64</u> 9673,09	<u>32.70</u> 27,25	5423	3289	<u>11</u> 9	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>45.22</u> 0,12
465	КР20-26-1	п.13 Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 450х150 мм	100шт	0,01	<u>14566.80</u> 14385,42	<u>37.84</u> 9,99	146	144	- -	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>2.22</u> -
466	КБ15-63-5 застосовн	ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОРОБ (П.14) Улаштування коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (з трьох сторін)	100м2	0,045	<u>28510.89</u> 27844,62	<u>30.66</u> 25,55	1283	1253	<u>1</u> 1	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>16.58</u> 0,01
467	& С126- 1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	26,91	<u>56.29</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
468	& С126- 1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,475	<u>39.46</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
469	& С111- 1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	1,4175	<u>16.68</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
470	& С111-136- 1 варіант 1	Дюбель 6х40 (металевий)	шт	64	<u>0.66</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
471	& С111- 1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	153	<u>0.41</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
472	& С111- 1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5х9,5	шт	241	<u>0.31</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
473	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,725	<u>202.80</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
474	& С111- 1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	0,51	<u>20.94</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
475	& С111- 1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	1,4175	<u>12.25</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
476	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,045	<u>5629.89</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	253	243	- -	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>3.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,64935	<u>51.84</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16.44</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
479	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,045	<u>1604.08</u>	<u>3.07</u>	72	72	-	<u>21.4800</u>	<u>0.97</u>
					1599,19	2,56			-	0,0333	-
480	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	8,1	<u>33.12</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	KB15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,045	<u>8888.06</u>	<u>1.02</u>	400	159	-	<u>50.1800</u>	<u>2.26</u>
					3523,64	0,85			-	0,0111	-
482	KB10-9-1	Улаштування коробу з гіпсокартонних плит по металевому каркасу (п.15)	100м2	0,0924	<u>16256.81</u>	-	1502	1273	-	<u>191.6000</u>	<u>17.7</u>
					13774,12	-			-	-	-
483	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,0924	<u>2382.22</u>	<u>78.31</u>	-220	-213	-7	<u>34.5000</u>	<u>-3.19</u>
					2303,91	21,78			-2	0,2926	-0,03
484	& C126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	16,632	<u>56.29</u>	-	936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	& C126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	8,0388	<u>39.46</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	& C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	7,9464	<u>12.25</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
487	& C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	28	<u>0.99</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	& C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	157	<u>0.41</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	9,702	<u>202.80</u>	-	1968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	C111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	9,4	<u>52.09</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
491	& C111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	2,9	<u>20.94</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДШИВНА СТЕЛЯ У ПРИМІЩЕННЯХ 170, 171 (п.16)									
492	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,857	<u>12519.94</u> 12416,02	<u>50.07</u> 41,73	23250	23057	<u>93</u> 77	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>305.14</u> 1,01
493	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,857	<u>11550.67</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	21450	20290	<u>40</u> 33	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>253.24</u> 0,43
494	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	194,985	<u>100.59</u> -	- -	19614	-	- -	- -	- -
495	& С111- 1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5х9,5	шт	2897	<u>0.31</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
496	& С111-136- 1 варіант 1	Дюбель 6х40 (металевий)	шт	130	<u>0.66</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
497	& С111-136- 1 варіант 2	Дюбель 6х40 (пластмасовий)	шт	312	<u>0.36</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
498	& С126-952- 1-Л варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	130	<u>6.58</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
499	& С126- 1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	167,13	<u>39.46</u> -	- -	6595	-	- -	- -	- -
500	& С126- 1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	473,54	<u>56.29</u> -	- -	26656	-	- -	- -	- -
501	& С126-952- 1-Л варіант 1	Подовжувач профілів 60/110	шт	56	<u>3.56</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
502	& С126-952- 1-Л варіант 4	З'єднувач профілей "краб"	шт	316	<u>6.58</u> -	- -	2079	-	- -	- -	- -
503	& С126-952- 1-Л варіант 3	Тяга підвісу	шт	130	<u>5.32</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
504	& С111- 1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	167,13	<u>16.68</u> -	- -	2788	-	- -	- -	- -
505	& С111- 1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	3900	<u>0.41</u> -	- -	1599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	& C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	183,84	<u>12.25</u> -	- -	2252	-	- -	- -	- -
507	& C111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	66,2949	<u>20.94</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
508	ПР15-4056	Установлення ревізійних люків ф.Knauf (п.17)	100 шт	0,09	<u>1135.85</u> 1119,43	<u>8.51</u> 2,75	102	101	<u>1</u> -	<u>15.0400</u> 0,0378	<u>1.35</u> -
509	& C111-741-1	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 600x600 мм	шт.	8	<u>3107.57</u> -	- -	24861	-	- -	- -	- -
510	& C111-741-2	Ревізійні люки F-TEC F30 "KNAUF" 800x800 мм	шт.	1	<u>5561.35</u> -	- -	5561	-	- -	- -	- -
511	КБ8-20-1	Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (п.18)	1 м3	3,3	<u>2676.12</u> 397,90	<u>78.53</u> 31,78	8831	1313	<u>259</u> 105	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>19.4</u> 1,26
512	C111-327 варіант 1	Клей	кг	82,5	<u>6.10</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
Прим. п19											
513	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,088	<u>8656.85</u> 4775,23	<u>3881.62</u> 995,93	762	420	<u>342</u> 88	<u>67.2000</u> 13,7565	<u>5.91</u> 1,21
514	КБ26-33-1	Закладення штроб базальтовою ватою	1 м3	0,3	<u>2639.82</u> 1217,10	- -	792	365	- -	<u>16.9300</u> -	<u>5.08</u> -
515	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін	100м2	0,03	<u>23114.01</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	693	312	<u>9</u> 7	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>4.4</u> 0,11
креслення АБ-19											
516	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,127	<u>12519.94</u> 12416,02	<u>50.07</u> 41,73	1590	1577	<u>6</u> 5	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>20.87</u> 0,07
517	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,127	<u>11550.67</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	1467	1388	<u>3</u> 2	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>17.32</u> 0,03
518	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	13,335	<u>100.59</u> -	- -	1341	-	- -	- -	- -
519	& C111-1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5x9,5	шт	199	<u>0.31</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
520	& C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	9	<u>0.99</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
521	& C126-952-1-Л варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	9	<u>6.58</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	& С126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	11,43	<u>39.46</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	& С126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	32,385	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	1823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& С126-952-1-Л варіант 1	Подовжувач профілів 60/110	шт	4	<u>3.56</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	& С126-952-1-Л варіант 4	З'єднувач профілей "краб"	шт	22	<u>6.58</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	& С126-952-1-Л варіант 3	Тяга підвісу	шт	9	<u>5.32</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	11,43	<u>16.68</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& С111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	267	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	12,573	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	4,5339	<u>20.94</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КБ34-60-4 κ=0,8	<i>Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм</i>	100м2	0,252	<u>4924.00</u> 4499,75	<u>324.63</u> 90,31	1241	1134	<u>82</u> 23	<u>68.2400</u> 1,2130	<u>17.2</u> 0,31
532	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у підвалі	100м2	0,252	<u>16256.81</u> 13774,12	<u>-</u> -	4097	3471	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>48.28</u> -
533	КБ34-57-1	<i>Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)</i>	100м2	-0,252	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-600	-581	<u>-19</u> -5	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-8.69</u> -0,07
534	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12	<u>52.09</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	& С126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	45,36	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	2553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	& C126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	21,924	<u>39.46</u> -	- -	865	-	- -	- -	- -
537	& C111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	77	<u>0.99</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
538	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	26,46	<u>202.80</u> -	- -	5366	-	- -	- -	- -
539	& C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	428	<u>0.41</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
540	& C111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	21,672	<u>12.25</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
541	& C111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	7,9128	<u>26.80</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
542	KP20-25-16	Отвір діам. 300мм, в пустоті плити перекрыття (220-159=61мм) біля осі 12 та 18 Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 300 мм в залізобетонних стелях	10шт	0,2	<u>1318.28</u> 1276,81	- -	264	255	- -	<u>20.2700</u> -	<u>4.05</u> -
543	KP20-25-32 к=4	Виключається 40 мм глибини отворів діаметром 300 мм в залізобетонних стелях Отвір діам. 150мм, в пустоті плити перекрыття	10шт	-0,2	<u>413.82</u> 400,62	- -	-83	-80	- -	<u>6.3600</u> -	<u>-1.27</u> -
544	KP20-25-12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 150 мм в залізобетонних стелях	10шт	1	<u>551.81</u> 534,79	- -	552	535	- -	<u>8.4900</u> -	<u>8.49</u> -
545	KP20-25-28 к=4	Виключається 40 мм глибини отворів діаметром 150 мм в залізобетонних стелях	10шт	-1	<u>169.17</u> 163,77	- -	-169	-164	- -	<u>2.6000</u> -	<u>-2.6</u> -
546	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекрыттях	100шт	0,12	<u>15948.64</u> 9673,09	<u>32.70</u> 27,25	1914	1161	<u>4</u> 3	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>15.96</u> 0,04
547	KB8-20-1	Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (п. 11)	1 м3	3,4	<u>2676.12</u> 397,90	<u>78.53</u> 31,78	9099	1353	<u>267</u> 108	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>19.99</u> 1,29
548	C111-327 варіант 1	Клей	кг	85	<u>6.10</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
549	KP20-25-16	п.12 (в пустоті плити) Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450x150 мм в залізобетонних стелях	10шт	0,1	<u>1318.28</u> 1276,81	- -	132	128	- -	<u>20.2700</u> -	<u>2.03</u> -
550	KP20-25-32 к=4	Виключається 40 мм глибини отворів перерізом 450x150 мм в залізобетонних стелях	10шт	-0,1	<u>413.82</u> 400,62	- -	-41	-40	- -	<u>6.3600</u> -	<u>-0.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОРОБ (П.13)									
551	КБ15-63-5 застосовн	Улаштування коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (з трьох сторін)	100м2	0,041	<u>28510.89</u> 27844,62	<u>30.66</u> 25,55	1169	1142	<u>1</u> 1	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>15.11</u> 0,01
552	& С126- 1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	24,518	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	1380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	& С126- 1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,255	<u>39.46</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	& С111- 1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	1,2915	<u>16.68</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	& С111-136- 1 варіант 1	Дюбель 6х40 (металевий)	шт	58	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	& С111- 1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	139	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& С111- 1849-1-О варіант 5	Саморізи 3,5х9,5	шт	220	<u>0.31</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,305	<u>202.80</u> -	<u>-</u> -	873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	& С111- 1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	0,47	<u>20.94</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	& С111- 1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	1,2915	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,041	<u>5629.89</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	231	221	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>3.15</u> -
562	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,59163	<u>51.84</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,38	<u>16.44</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,041	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	66	66	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>0.88</u> -
565	С111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	7,38	<u>33.12</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,041	<u>8888.06</u> 3523,64	<u>1.02</u> 0,85	364	144	<u>-</u> -	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>2.06</u> -
567	КБ10-9-1	Улаштування коробу з гіпсокартонних плит по металевому каркасу (п.14)	100м2	0,221	<u>16256.81</u> 13774,12	<u>-</u> -	3593	3044	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>42.34</u> -
568	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,221	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-526	-509	<u>-17</u> -5	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-7.62</u> -0,06
569	& С126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	39,78	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	2239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	& С126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	19,227	<u>39.46</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
571	& С111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	68	<u>0.99</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	19,006	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
573	& С111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	376	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	23,205	<u>202.80</u> -	<u>-</u> -	4706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10,94	<u>52.09</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	& С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	6,94	<u>20.94</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	КБ46-33-7	Закладення цеглою існуючих отворів	м3	0,29	<u>9052.12</u> 3001,47	<u>135.26</u> 37,63	2625	870	<u>39</u> 11	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>13.82</u> 0,15
578	КР9-6-1	креслення АБ-21 Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,234	<u>844.74</u> 810,68	<u>34.06</u> 8,99	198	190	<u>8</u> 2	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>3.16</u> 0,03
579	КБ34-60-4 κ=0,8	Розбирання зашивки стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 19 мм	100м2	0,134	<u>4924.00</u> 4499,75	<u>324.63</u> 90,31	660	603	<u>44</u> 12	<u>68.2400</u> 1,2130	<u>9.14</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу. Зашивка штроби.	100м2	0,134	<u>16256.81</u> 13774,12	- -	2178	1846	- -	<u>191.6000</u> -	<u>25.67</u> -
581	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,134	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-319	-309	<u>-10</u> -3	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-4.62</u> -0,04
582	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3	<u>52.09</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
583	& С126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	24,12	<u>56.29</u> -	- -	1358	-	- -	- -	- -
584	& С126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	11,658	<u>39.46</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
585	& С111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	41	<u>0.99</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
586	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	14,07	<u>202.80</u> -	- -	2853	-	- -	- -	- -
587	& С111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	228	<u>0.41</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
588	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	11,524	<u>12.25</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
589	& С111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	4,2076	<u>26.80</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
590	КР20-25-16	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 300 мм в залізобетонних стелях	10шт	0,1	<u>1318.28</u> 1276,81	- -	132	128	- -	<u>20.2700</u> -	<u>2.03</u> -
591	КР20-25-32 к=4	Виключається 40 мм глибини отворів діаметром 300 мм в залізобетонних стелях Отвір діам. 150мм, в пустоті плити перекриття	10шт	-0,1	<u>413.82</u> 400,62	- -	-41	-40	- -	<u>6.3600</u> -	<u>-0.64</u> -
592	КР20-25-12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 150 мм в залізобетонних стелях	10шт	1,3	<u>551.81</u> 534,79	- -	717	695	- -	<u>8.4900</u> -	<u>11.04</u> -
593	КР20-25-28 к=4	Виключається 40 мм глибини отворів діаметром 150 мм в залізобетонних стелях	10шт	-1,3	<u>169.17</u> 163,77	- -	-220	-213	- -	<u>2.6000</u> -	<u>-3.38</u> -
594	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,14	<u>15948.64</u> 9673,09	<u>32.70</u> 27,25	2233	1354	<u>5</u> 4	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>18.62</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	КБ10-9-1	Улаштування коробу з гіпсокартонних плит [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0404	<u>16256.81</u> 13774,12	-	657	556	-	<u>191.6000</u>	<u>7.74</u>
596	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключити враховане нормою ЕН10-9-1)	100м2	-0,0404	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	-96	-93	<u>-3</u> -1	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-1.39</u> -0,01
597	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1,65	<u>52.09</u> -	-	86	-	-	-	-
598	& С126-1211-1-М варіант 1	Профіль CD 60/27	м	7,272	<u>56.29</u> -	-	409	-	-	-	-
599	& С126-1211-2-Т варіант 1	Профіль UD 28/27	м	3,5148	<u>39.46</u> -	-	139	-	-	-	-
600	& С111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	12	<u>0.99</u> -	-	12	-	-	-	-
601	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,242	<u>202.80</u> -	-	860	-	-	-	-
602	& С111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	69	<u>0.41</u> -	-	28	-	-	-	-
603	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	3,4744	<u>12.25</u> -	-	43	-	-	-	-
604	& С111-1896-11 варіант 1	Шпатлівка Uniflot	кг	1,26856	<u>26.80</u> -	-	34	-	-	-	-
		МН-6, МН-7, МН-11, МН-12, МН-15 -2 шт.									
605	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,218688	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	426	265	<u>161</u> 41	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>3.82</u> 0,57
606	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг МН-11	т	0,01648	<u>7021.00</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	116	81	<u>24</u> 5	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.16</u> 0,06
607	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>4341.05</u> -	-	2171	-	-	-	-
608	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00064	<u>49960.97</u> -	-	32	-	-	-	-
609	КБ46-4-2	Улаштування закладних елементів МН6 - МН7, МН-12, МН-15 - 2 шт.	т	0,3271	<u>36675.55</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	11997	7319	<u>2560</u> 455	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>96.87</u> 5,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100x7	т	0,09164	<u>43261.50</u> -	- -	3964	-	- -	- -	- -
611	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63x5	т	0,17842	<u>43261.50</u> -	- -	7719	-	- -	- -	- -
612	C111-1804 варіант 3	Сталь листовая, товщина 5мм	т	0,05704	<u>33441.95</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
613	& C111- 1846-1 варіант 6	Анкер ETDK M6x80 METALVIS 920E30680	100шт	0,36	<u>341.78</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
614	КБ15-171-3	Олійне фарбування закладних деталей за два рази Металеві перемички ПМ2, ПМ4-2 шт., ПМ6-3 шт., ПМ7-2 шт. Улаштування перемичок із металевих балок	100м2	0,172	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	1762	731	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>10.41</u> -
615	КР3-45-1		1 т	0,20746	<u>22864.67</u> 12385,72	<u>911,74</u> 231,73	4744	2570	<u>189</u> 48	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>40.79</u> 0,65
616	C111-1837 варіант 3	Швелери N12	т	0,15392	<u>49584.65</u> -	- -	7632	-	- -	- -	- -
617	C111-1814	Сталь кутова	т	0,01154	<u>43261.50</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
618	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая	т	0,042	<u>33441.95</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
619	& C147-1- 16-1 варіант 4	Шпилька METALVIS 5Z08-2L2, довжина 450 мм	шт	18	<u>3.88</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
620	& C147-1- 16-1 варіант 5	Шпилька METALVIS 5Z10-2L2, довжина 320 мм	шт	6	<u>4.35</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
621	& C111-124- 1-12 варіант 2	Гайка METALVIS 6008-2	шт	6	<u>1.63</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
622	& C111-124- 1-12 варіант 1	Гайка METALVIS 6010-2	шт	42	<u>2.24</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
623	& C111- 1870-1-М варіант 2	Шайба METALVIS 7008-2	шт	6	<u>1.20</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
624	& C111- 1870-1-М варіант 1	Шайба METALVIS 7010-2	шт	42	<u>1.36</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
625	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/к обрамлення прорізів за два рази	100м2	0,1035	<u>10245.01</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	1060	440	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>6.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,05	<u>600.79</u> 584,89	- -	1232	1199	- -	<u>8.8700</u> -	<u>18.18</u> -
627	KP20-27-2 κ=0,5	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,4	<u>226.26</u> 220,57	- -	91	88	- -	<u>3.3450</u> -	<u>1.34</u> -
628	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,3	<u>452.51</u> 441,14	- -	588	573	- -	<u>6.6900</u> -	<u>8.7</u> -
629	KP20-27-3 κ=2	Додається 20 мм діаметру отворів понад 20 мм	100шт	2,05	<u>728.30</u> 712,15	- -	1493	1460	- -	<u>10.8000</u> -	<u>22.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					417418	136212	<u>5630</u> 1526		<u>1905.59</u> 19,16
		Разом будівельні роботи, грн.					417418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275576				
		всього заробітна плата, грн.					137738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25967				
		Всього будівельні роботи, грн.					496429				

		Всього по розділу 5					496429				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
630	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,5155	<u>2239.87</u> 2239,87	- -	32513	32513	- -	<u>37.3000</u> -	<u>541.43</u> -
631	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	11,077	<u>1763.67</u> 1763,67	- -	19536	19536	- -	<u>29.3700</u> -	<u>325.33</u> -
632	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	46,758	<u>2546.72</u> 2546,72	- -	119080	119080	- -	<u>42.4100</u> -	<u>1983.01</u> -
633	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	28,4976	<u>2546.72</u> 2546,72	- -	72575	72575	- -	<u>42.4100</u> -	<u>1208.58</u> -
634	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	100м2	5,2346	<u>3234.29</u> 3234,29	- -	16930	16930	- -	<u>53.8600</u> -	<u>281.94</u> -
635	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	11,882	<u>1159.57</u> 1159,57	- -	13778	13778	- -	<u>19.3100</u> -	<u>229.44</u> -
636	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,9571	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	28148	22773	<u>5375</u> 1410	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>368.31</u> 19,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	КБ15-77-2 κ=0,8	Розбирання пластикових панелей зі стін	100м2	0,447	<u>11840.84</u> 11798,23	<u>14.72</u> 12,26	5293	5274	<u>7</u> 5	<u>166.0320</u> 0,1598	<u>74.22</u> 0,07
638	КР3-1-1	Розбирання оздоблення стін ДСП	100 м2	2,218	<u>3104.50</u> 2968,27	<u>136.23</u> 35,97	6886	6584	<u>302</u> 80	<u>49.4300</u> 0,4428	<u>109.64</u> 0,98
639	КБ34-60-10 κ=0,8 дем.	Розбирання облицювання стін з перфорованих плиток	100м2	1,778	<u>17203.80</u> 16880,64	<u>233.50</u> 64,96	30588	30014	<u>415</u> 115	<u>256.0000</u> 0,8725	<u>455.17</u> 1,55
640	КБ34-60-20 κ=0,8 дем.	Розбирання підвісних стель з перфорованих плиток	100м2	4,132	<u>18475.55</u> 18146,69	<u>239.20</u> 66,54	76341	74982	<u>988</u> 275	<u>275.2000</u> 0,8938	<u>1137.13</u> 3,69
641	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	30,901	<u>6764.67</u> 6463,64	<u>291.88</u> 81,20	209035	199733	<u>9019</u> 2509	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>2990.91</u> 33,7
642	КР13-10-2 прист.	Розбирання підшивки стель з пінополістирольних плит	100м2	3,443	<u>1586.52</u> 1586,52	<u>-</u> -	5462	5462	<u>-</u> -	<u>26.4200</u> -	<u>90.96</u> -
643	КР13-1-3 прист.	Демонтаж дзеркал площею більше 5 м2	100м2	1,037	<u>3965.10</u> 3965,10	<u>-</u> -	4112	4112	<u>-</u> -	<u>66.0300</u> -	<u>68.47</u> -
644	КБ10-73-2 застосовно	Монтаж дзеркал площею більше 5 м2	100м2	1,037	<u>8097.74</u> 3500,75	<u>3816.84</u> 1183,08	8397	3630	<u>3958</u> 1227	<u>53.0900</u> 12,5538	<u>55.05</u> 13,02
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ											
645	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	4,6313	<u>11560.56</u> 5421,20	<u>-</u> -	53540	25107	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>375.97</u> -
646	КБ8-37-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	100м2 гп	0,5445	<u>8829.27</u> 5254,25	<u>-</u> -	4808	2861	<u>-</u> -	<u>78.6800</u> -	<u>42.84</u> -
Стеля											
647	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,455	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	112923	112572	<u>35</u> 29	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1603.13</u> 0,38
648	& С1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	916	<u>25.33</u> -	<u>-</u> -	23202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	& С1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	916	<u>10.85</u> -	<u>-</u> -	9939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
650	& С126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	1088,225	<u>61.75</u> -	<u>-</u> -	67198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	& С126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	2176,45	<u>61.41</u> -	<u>-</u> -	133656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	& C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	1088,225	<u>61,16</u> -	- -	66556	-	- -	- -	- -
653	& C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	1237,14	<u>19,94</u> -	- -	24669	-	- -	- -	- -
654	& C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	3402	<u>0,99</u> -	- -	3368	-	- -	- -	- -
655	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,1774	<u>1183,40</u> 1178,29	<u>5,11</u> 4,26	13227	13170	<u>57</u> 48	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>187.56</u> 0,62
656	& C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	1173,627	<u>216,91</u> -	- -	254571	-	- -	- -	- -
657	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	13,212	<u>7287,08</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	96277	93164	<u>54</u> 45	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>1326.75</u> 0,59
658	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	190, 64916	<u>51,84</u> -	- -	9883	-	- -	- -	- -
659	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2378,16	<u>16,44</u> -	- -	39097	-	- -	- -	- -
660	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	12,664	<u>1604,08</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	20314	20252	<u>39</u> 32	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>272.02</u> 0,42
661	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	2279,52	<u>33,12</u> -	- -	75498	-	- -	- -	- -
662	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,776	<u>14842,33</u> 3012,44	<u>1,02</u> 0,85	189626	38487	<u>13</u> 11	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>548.09</u> 0,14
663	КБ15-165-11	Поліпшене фарбування стель колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,436	<u>9960,52</u> 3812,95	<u>2,04</u> 1,70	4343	1662	<u>1</u> 1	<u>54.3000</u> 0,0222	<u>23.67</u> 0,01
664	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	41,704	<u>5629,89</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	234789	224964	<u>171</u> 142	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>3203.7</u> 1,85
665	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	601, 78872	<u>51,84</u> -	- -	31197	-	- -	- -	- -
666	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7506,72	<u>16,44</u> -	- -	123410	-	- -	- -	- -
667	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклювання фінішне)	100м2	41,045	<u>1604,08</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	65839	65639	<u>126</u> 105	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>881.65</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	7388,1	<u>33.12</u> -	-	244694	-	-	-	-
669	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	41,419	<u>13476.48</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	558182	110841	<u>42</u> 35	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1578.48</u> 0,46
670	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,285	<u>8888.06</u> 3523,64	<u>1.02</u> 0,85	2533	1004	-	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>14.3</u> -
671	КБ15-25-3	Панелі Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	3,437	<u>90557.51</u> 20220,50	<u>34.74</u> 28,96	311246	69498	<u>119</u> 100	<u>281.2700</u> 0,3774	<u>966.72</u> 1,3
672	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	68,74	<u>51.84</u> -	-	3563	-	-	-	-
673	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1340,43	<u>41.26</u> -	-	55306	-	-	-	-
674	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	170,4752	<u>201.83</u> -	-	34407	-	-	-	-
675	КБ8-37-1	ДРУГИЙ ПОВЕРХ Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	3,137	<u>11560.56</u> 5421,20	-	36265	17006	-	<u>81.1800</u> -	<u>254.66</u> -
676	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	17,848	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	175945	175397	<u>55</u> 46	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>2497.83</u> 0,59
677	& C1545-408-1-P варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	1428	<u>25.33</u> -	-	36171	-	-	-	-
678	& C1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1428	<u>10.85</u> -	-	15494	-	-	-	-
679	& C126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	1695,56	<u>61.75</u> -	-	104701	-	-	-	-
680	& C126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	3391,12	<u>61.41</u> -	-	208249	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	& C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	1695,56	<u>61.16</u> -	- -	103700	-	- -	- -	- -
682	& C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	1927,584	<u>19.94</u> -	- -	38436	-	- -	- -	- -
683	& C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	5301	<u>0.99</u> -	- -	5248	-	- -	- -	- -
684	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	17,058	<u>1183.40</u> <u>1178,29</u>	<u>5.11</u> <u>4,26</u>	20186	20099	<u>87</u> <u>73</u>	<u>16.7800</u> <u>0,0555</u>	<u>286.23</u> <u>0,95</u>
685	& C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	1791,09	<u>216.91</u> -	- -	388505	-	- -	- -	- -
686	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	5,276	<u>7287.08</u> <u>7051,49</u>	<u>4.09</u> <u>3,41</u>	38447	37204	<u>22</u> <u>18</u>	<u>100.4200</u> <u>0,0444</u>	<u>529.82</u> <u>0,23</u>
687	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	76,13268	<u>51.84</u> -	- -	3947	-	- -	- -	- -
688	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	949,68	<u>16.44</u> -	- -	15613	-	- -	- -	- -
689	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	5,105	<u>1604.08</u> <u>1599,19</u>	<u>3.07</u> <u>2,56</u>	8189	8164	<u>16</u> <u>13</u>	<u>21.4800</u> <u>0,0333</u>	<u>109.66</u> <u>0,17</u>
690	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	918,9	<u>33.12</u> -	- -	30434	-	- -	- -	- -
691	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,403	<u>14842.33</u> <u>3012,44</u>	<u>1.02</u> <u>0,85</u>	80193	16276	<u>6</u> <u>5</u>	<u>42.9000</u> <u>0,0111</u>	<u>231.79</u> <u>0,06</u>
Стіни											
692	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	36,096	<u>5629.89</u> <u>5394,30</u>	<u>4.09</u> <u>3,41</u>	203217	194713	<u>148</u> <u>123</u>	<u>76.8200</u> <u>0,0444</u>	<u>2772.89</u> <u>1,6</u>
693	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	520, 86528	<u>51.84</u> -	- -	27002	-	- -	- -	- -
694	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6497,28	<u>16.44</u> -	- -	106815	-	- -	- -	- -
695	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклювання фінішне)	100м2	35,686	<u>1604.08</u> <u>1599,19</u>	<u>3.07</u> <u>2,56</u>	57243	57069	<u>110</u> <u>91</u>	<u>21.4800</u> <u>0,0333</u>	<u>766.54</u> <u>1,19</u>
696	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	6423,48	<u>33.12</u> -	- -	212746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	36,096	<u>13476.48</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	486447	96596	<u>37</u> 31	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1375.62</u> 0,4
		Панелі									
698	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,337	<u>90557.51</u> 20220,50	<u>34.74</u> 28,96	211633	47255	<u>81</u> 68	<u>281.2700</u> 0,3774	<u>657.33</u> 0,88
699	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	46,74	<u>51.84</u> -	-	2423	-	-	-	-
700	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	911,43	<u>41.26</u> -	-	37606	-	-	-	-
701	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	115,9152	<u>201.83</u> -	-	23395	-	-	-	-
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ									
702	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,5447	<u>11560.56</u> 5421,20	-	6297	2953	-	<u>81.1800</u> -	<u>44.22</u> -
		Стеля									
703	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,976	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	39195	39073	<u>12</u> 10	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>556.44</u> 0,13
704	& С1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	318	<u>25.33</u> -	-	8055	-	-	-	-
705	& С1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	318	<u>10.85</u> -	-	3450	-	-	-	-
706	& С126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	377,72	<u>61.75</u> -	-	23324	-	-	-	-
707	& С126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	755,44	<u>61.41</u> -	-	46392	-	-	-	-
708	& С126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	377,72	<u>61.16</u> -	-	23101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	& C111-1683-11 варіант 1	Куттик пластиковий	м	429,408	<u>19.94</u> -	- -	8562	-	- -	- -	- -
710	& C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	1181	<u>0.99</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
711	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,7329	<u>1183.40</u> <u>1178,29</u>	<u>5.11</u> <u>4,26</u>	4418	4398	<u>20</u> <u>16</u>	<u>16.7800</u> <u>0,0555</u>	<u>62.64</u> <u>0,21</u>
712	& C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	391,9545	<u>216.91</u> -	- -	85019	-	- -	- -	- -
713	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	8,716	<u>7287.08</u> <u>7051,49</u>	<u>4.09</u> <u>3,41</u>	63514	61461	<u>36</u> <u>30</u>	<u>100.4200</u> <u>0,0444</u>	<u>875.26</u> <u>0,39</u>
714	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	125, 77188	<u>51.84</u> -	- -	6520	-	- -	- -	- -
715	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1568,88	<u>16.44</u> -	- -	25792	-	- -	- -	- -
716	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	8,412	<u>1604.08</u> <u>1599,19</u>	<u>3.07</u> <u>2,56</u>	13494	13452	<u>26</u> <u>22</u>	<u>21.4800</u> <u>0,0333</u>	<u>180.69</u> <u>0,28</u>
717	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	1514,16	<u>33.12</u> -	- -	50149	-	- -	- -	- -
718	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,395	<u>14842.33</u> <u>3012,44</u>	<u>1.02</u> <u>0,85</u>	124601	25289	<u>9</u> <u>7</u>	<u>42.9000</u> <u>0,0111</u>	<u>360.15</u> <u>0,09</u>
719	КБ15-165-11	Поліпшене фарбування стель колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,321	<u>9960.52</u> <u>3812,95</u>	<u>2.04</u> <u>1,70</u>	3197	1224	<u>1</u> <u>1</u>	<u>54.3000</u> <u>0,0222</u>	<u>17.43</u> <u>0,01</u>
Стіни											
720	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	25,367	<u>5629.89</u> <u>5394,30</u>	<u>4.09</u> <u>3,41</u>	142813	136837	<u>104</u> <u>87</u>	<u>76.8200</u> <u>0,0444</u>	<u>1948.69</u> <u>1,13</u>
721	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	366, 04581	<u>51.84</u> -	- -	18976	-	- -	- -	- -
722	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4566,06	<u>16.44</u> -	- -	75066	-	- -	- -	- -
723	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклювання фінішне)	100м2	25,029	<u>1604.08</u> <u>1599,19</u>	<u>3.07</u> <u>2,56</u>	40149	40026	<u>77</u> <u>64</u>	<u>21.4800</u> <u>0,0333</u>	<u>537.62</u> <u>0,83</u>
724	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	4505,22	<u>33.12</u> -	- -	149213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	25,039	<u>13476.48</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	337438	67006	<u>26</u> 21	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>954.24</u> 0,28
726	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,328	<u>8888.06</u> 3523,64	<u>1.02</u> 0,85	2915	1156	<u>-</u> -	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>16.46</u> -
727	КБ15-25-3	Панелі Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,174	<u>90557.51</u> 20220,50	<u>34.74</u> 28,96	196872	43959	<u>76</u> 63	<u>281.2700</u> 0,3774	<u>611.48</u> 0,82
728	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	43,48	<u>51.84</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	847,86	<u>41.26</u> -	<u>-</u> -	34983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
730	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	107,8304	<u>201.83</u> -	<u>-</u> -	21763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7753476	2512810	<u>21670</u> 6958		<u>36592.16</u> 89,4
		Разом будівельні роботи, грн.					7753476				
		в тому числі:					5218996				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2519768				
		всього заробітна плата, грн.					1488420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4401,8				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					507832				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9241896				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					9241896				
		Розділ 7. Усунення дефектів в зовнішніх конструкціях будівлі									
731	КР13-15-1	ДЕФЕКТ №1-4 Розбирання облицювання стін з мармурових плит	100м2	7,453	<u>25910.62</u> 24008,75	<u>1901.87</u> 498,87	193112	178937	<u>14175</u> 3718	<u>364.1000</u> 6,7264	<u>2713.64</u> 50,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	КБ11-29-2	ДЕФЕКТ №5,7 Улаштування покриттів площадок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,61	<u>12084.15</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	19455	19092	<u>59</u> 49	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>265.57</u> 0,64
733	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32,2	<u>51.84</u> -	-	1669	-	-	-	-
734	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	837,2	<u>41.26</u> -	-	34543	-	-	-	-
735	& С111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	164,22	<u>673.44</u> -	-	110592	-	-	-	-
736	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	73,094	<u>87.21</u> -	-	6375	-	-	-	-
737	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	33,3	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	12806	12712	<u>34</u> 28	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>176.82</u> 0,37
738	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,66	<u>51.84</u> -	-	345	-	-	-	-
739	С111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	2,7306	<u>93.27</u> -	-	255	-	-	-	-
740	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	173,16	<u>36.21</u> -	-	6270	-	-	-	-
741	& С111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	33,966	<u>673.44</u> -	-	22874	-	-	-	-
742	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,1848	<u>87.21</u> -	-	1324	-	-	-	-
743	КБ11-11-1	ДЕФЕКТ №8 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (під поручні огорожі балкону)	100м2	0,116	<u>10214.44</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	1185	430	<u>11</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.53</u> 0,12
744	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій поручнів огорожі балконів та сходів	1т	0,5738	<u>8212.98</u> 4006,08	<u>3531.99</u> 509,24	4713	2299	<u>2027</u> 292	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>27.54</u> 3,08
745	С121-782	Металеві конструкції	т	0,5738	<u>97828.40</u> -	-	56134	-	-	-	-
746	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору поручнів огорожі балконів та сходів за два рази	100м2	0,083	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	620	619	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>8.82</u> -
747	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002	<u>225857.54</u> -	-	452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
748	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001	<u>160164.38</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
749	КБ27-22-1	ДЕФЕКТ №11.РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВИМОЩЕННЯ Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	8,04	<u>3288.90</u> 1133,41	<u>-</u> -	26443	9113	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>128.24</u> -
750	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	57,4056	<u>3009.61</u> -	<u>-</u> -	172768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							672095	223202	<u>16306</u> 4096		<u>3327.16</u> 54,34
Разом будівельні роботи, грн.							672095				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							432587				
всього заробітна плата, грн.							227298				
Загальновиробничі витрати, грн.							136485				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							407,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46993				
Всього будівельні роботи, грн.							808580				

Всього по розділу 7							808580				
Розділ 8. Вентиляційні шахти ВШ1 - ВШ2											
751	КБ27-64-1 κ=0,8	Демонтування бетонних плитних тротуарів під ВШ1	100 м2	0,194	<u>3399.21</u> 2655,15	<u>744.06</u> 93,16	659	515	<u>144</u> 18	<u>42.1520</u> 1,0242	<u>8.18</u> 0,2
752	КБ11-33-8 κ=0,8	Демонтування покриттів ганку з гранітних плит під ВШ2	100м2	0,151	<u>41542.34</u> 41147,15	<u>395.19</u> 247,64	6273	6213	<u>60</u> 37	<u>608.0560</u> 3,2374	<u>91.82</u> 0,49
753	КБ46-41-1	Розбирання бетонної підготовки	м3	1,51	<u>1540.47</u> 891,79	<u>648.68</u> 166,44	2326	1347	<u>979</u> 251	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>19.18</u> 3,47
754	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,45	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	6917	6917	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>117.81</u> -
755	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,002	<u>46453.64</u> 1827,32	<u>44626.32</u> 10293,64	93	4	<u>89</u> 21	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.06</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	868	-	<u>868</u> 112	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,36
757	КБ1-166-1	Засипка вручну пазух котлованів, група ґрунтів 1	100м3	0,45	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	3915	3915	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>67.7</u> -
758	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,51	<u>4191.85</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	6330	556	<u>8</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>8.43</u> 0,02
759	КБ11-33-8	Улаштування покриття ганку з гранітних плит (раніш демонтованих)	100м2	0,151	<u>66213.77</u> 51433,94	<u>493.98</u> 309,55	9998	7767	<u>75</u> 47	<u>760.0700</u> 4,0467	<u>114.77</u> 0,61
760	КБ8-3-7	Гідроізоляція зовнішніх поверхонь сендвіч-панелей та цоколя обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,156	<u>25976.32</u> 2465,94	<u>-</u> -	4052	385	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.23</u> -
761	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	1802	1755	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>26.61</u> -
762	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	3	<u>452.51</u> 441,14	<u>-</u> -	1358	1323	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>20.07</u> -
763	КР20-27-3 к=2	Додається 20 мм діаметру отворів понад 20 мм	100шт	3	<u>728.30</u> 712,15	<u>-</u> -	2185	2136	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>32.4</u> -
764	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	3, 9975441	<u>10466.17</u> 2013,17	<u>1777.72</u> 467,34	41839	8048	<u>7107</u> 1868	<u>27.6800</u> 5,2512	<u>110.65</u> 20,99
765	C121-755 варіант 2	М/к кронштейнів та каркасів з перевагою гарячекатаних профілей	т	3, 9975441	<u>67605.85</u> -	<u>-</u> -	270257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	& C111-92-51 варіант 1	Болт 5М6У070-2 (20х70)	шт	120	<u>17.85</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
767	& C111-124-1-12 варіант 3	Гайка METALVIS 6020-2	шт	120	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
768	& C111-1870-1-М варіант 3	Шайба METALVIS 7D20x72-2	шт	120	<u>11.07</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	100м2	1,31	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	9781	9775	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>139.2</u> 0,01
770	КБ46-33-5	Закладення бетоном місць опирання кронштейнів	м3	1,65	<u>16411.79</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	27079	12774	<u>411</u> 114	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>204.78</u> 1,54
771	ПР9-2082-4	Стіни вентшахт з багатошарових панелей, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	0,74	<u>34905.91</u> 16187,05	<u>17354.41</u> 4821,07	25830	11978	<u>12842</u> 3568	<u>216.5700</u> 51,8414	<u>160.26</u> 38,36
772	C121-284 варіант 1	Сендвіч-панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 125 мм	м2	74	<u>611.73</u> -	<u>-</u> -	45268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	ПР9-2078-4	Обшивання стін з листової сталі, висота будівлі до 25 м, монтаж	100 м2	0,8	<u>23627.80</u> 8773,68	<u>14091.79</u> 3915,41	18902	7019	<u>11273</u> 3132	<u>108.8000</u> 42,2715	<u>87.04</u> 33,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	C111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,4396	<u>98164,17</u>	-	43153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
775	C121-296 варіант 1	Нащільники із оцинкованої сталі	т	0,1331	<u>81183,54</u>	-	10806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
776	& C111- 1482-П2	Шурупи для сендвіч-панелей код 9Т8 5,5/6, 3х175	шт.	440	<u>8,68</u>	-	3819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
777	& C111- 1482-П2 варіант 1	Шурупи по металу код 9Т7 5,5х38	шт.	315	<u>2,61</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
778	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>282,73</u>	<u>42,56</u>	2262	1309	<u>340</u>	<u>2,3600</u>	<u>18,88</u>
					163,62	9,56			76	0,1291	1,03
779	& C130-596- 3	Решітка зовнішня серії РН фірми "VENT" 900х900 мм	шт.	8	<u>3014,08</u>	-	24113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
780	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,01888	<u>3699,03</u>	<u>1901,69</u>	70	29	<u>36</u>	<u>22,5600</u>	<u>0,43</u>
					1526,64	509,07			10	5,6596	0,11
781	& C111- 1801-П1 варіант 1	Z-профіль 100х60/68х3	м	2,6	<u>331,60</u>	-	862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
782	& C111- 1801-П1 варіант 2	омега-профіль 100х60х68х3	м	2,6	<u>84,76</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
783	КР7-25-5	Улаштування покриттів з плит OSB (для ВШ2)	100м2	0,033	<u>3575,44</u>	<u>31,68</u>	118	74	<u>1</u>	<u>33,5000</u>	<u>1,11</u>
					2237,13	26,40			1	0,3441	0,01
784	C111-698 варіант 1	Плити OSB товщина 16 мм	100м2	0,03366	<u>19373,31</u>	-	652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
785	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,065	<u>5050,90</u>	<u>20,09</u>	328	297	<u>1</u>	<u>67,4800</u>	<u>4,39</u>
					4566,37	17,68			1	0,2550	0,02
786	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0255	<u>84191,89</u>	-	2147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
787	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів (зливи) із листової оцинкованої сталі	100м2	0,017	<u>57973,74</u>	<u>205,88</u>	986	149	<u>3</u>	<u>132,8000</u>	<u>2,26</u>
					8756,83	47,66			1	0,5247	0,01
788	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0038	<u>377749,30</u>	<u>2329,72</u>	1435	36	<u>9</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,57</u>
					9492,59	890,07			3	10,6641	0,04
789	КБ15-1-2	Облицювання цоколя гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3	100 м2	0,052	<u>390361,14</u>	<u>701,15</u>	20299	2559	<u>36</u>	<u>676,6800</u>	<u>35,19</u>
					49214,94	294,92			15	3,8788	0,2
		Разом прямі витрати по розділу 8					602273	86880	<u>34283</u>		<u>1277,02</u>
									9278		102,53
		Разом будівельні роботи, грн.					602273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481110				
		всього заробітна плата, грн.					96158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54859 155,14 17895 657132				

		Всього по розділу 8					657132				
790	KP20-39-2	Розділ 9. Зовнішнє оздоблення УТЕПЛЕННЯ СТІН Перенавішування канатних систем	1 перен.	183	<u>91,81</u> 91,81	<u>-</u> -	16801	16801	<u>-</u> -	<u>1,1000</u> -	<u>201,3</u> -
791	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00049	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	2	-	<u>2</u> -	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>-</u> -
792	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,049	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	8	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					16811	16801	<u>10</u> 1		<u>201,3</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16811 16802 8863 24,16 2787 25674				

		Всього по розділу 9					25674				
		Разом прямі витрати по надземній частині					14752535	3683443	<u>94675</u> 27569		<u>53196,23</u> 335,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14752535 10974417 3711012 2178599 6408,9 739384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16931134				

		Всього по надземній частині					16931134				
		Разом прямі витрати по кошторису					15636366	4038255	<u>141661</u>		<u>58438,47</u>
									<u>38878</u>		<u>482,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15636366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11456450				
		всього заробітна плата, грн.					4077133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2396269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7055,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813951				
		Всього будівельні роботи, грн.					18032635				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6753				

		Всього по кошторису					18032635				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65976,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4891084				

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/1
на опалення та вентиляцію. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ОВ арк.1-59

Кошторисна вартість 9987,055 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,01528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 987,060 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Основна розподільна гребінка та магістральні трубопроводи									
1	КБ18-15-2	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	шт	2	<u>971.50</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	1943	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
2	С130-255 варіант 1	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної 159х4,5 на 4 щтуцери, довжина 1140 мм,	комплект	2	<u>2217.96</u> -	- -	4436	-	- -	- -	- -
3	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	- -	216	69	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
4	С1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6МПа	комплект	2	<u>200.16</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	227	138	<u>41</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02
6	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,002	<u>10975.60</u> -	-	22	-	-	-	-
7	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>462.80</u> 349,10	<u>51.05</u> 16,50	1851	1396	<u>204</u> 66	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>19.2</u> 0,91
8	1701-1075 варіант 6	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 25...60 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубою, ду=40, 1 4002 65 "ГЕРЦ"	шт	4	<u>6050.00</u> -	-	24200	-	-	-	-
9	С1630-543 варіант 7	Запірний клапан, з похилим шпинделем, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>3536.80</u> -	-	14147	-	-	-	-
10	С1630-1433 варіант 9	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	14	<u>1649.80</u> -	-	23097	-	-	-	-
11	С1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1008.88</u> -	-	2018	-	-	-	-
12	С1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	6	<u>591.70</u> -	-	3550	-	-	-	-
13	& С1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	2	<u>199.62</u> -	-	399	-	-	-	-
14	& С1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	6	<u>98.59</u> -	-	592	-	-	-	-
15	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	10	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	1794	1222	<u>378</u> 98	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>16.6</u> 1,23
16	С1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	10	<u>466.37</u> -	-	4664	-	-	-	-
17	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	5,7	<u>25435.33</u> 5286,69	<u>1530.42</u> 329,63	144981	30134	<u>8723</u> 1879	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>404.76</u> 24,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	57,114	<u>247.17</u> 247,17	- -	14117	14117	- -	<u>3.5200</u> -	<u>201.04</u> -
19	& С114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	581,4	<u>40.42</u> -	- -	23500	-	- -	- -	- -
20	С114-48 варіант 1	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, діам. 159 в рулоні, товщ. 19мм	м3	0,035	<u>692.54</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
21	& С1630-85- у варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	1714	<u>4.34</u> -	- -	7439	-	- -	- -	- -
22	& С111- 1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	789	<u>6.66</u> -	- -	5255	-	- -	- -	- -
23	& С111- 1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	8,110188	<u>260.72</u> -	- -	2114	-	- -	- -	- -
24	& С111-838- 1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	1,770534	<u>168.88</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
25	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	1,15	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	8586	8581	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>122.2</u> 0,01
26	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003105	<u>160164.38</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -
27	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,02829	<u>84325.46</u> -	- -	2386	-	- -	- -	- -
28	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	3	<u>42.83</u> 37,09	- -	128	111	- -	<u>0.5100</u> -	<u>1.53</u> -
29	С1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	3	<u>204.48</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
30	С1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	300	<u>64.63</u> -	- -	19389	-	- -	- -	- -
31	С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, (для гільз)	м	60	<u>160.82</u> -	- -	9649	-	- -	- -	- -
32	С113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3 мм (для виготовлення гільз)	м	12	<u>268.09</u> -	- -	3217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,00444	<u>13060.72</u> 8269,11	<u>1426.61</u> 133,35	58	37	<u>6</u> 1	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>0.52</u> 0,01
34	С113-2105 варіант 1	Нерухома опора (полегшена) ду 50, 50-Т3.04	шт	12	<u>67.40</u> -	-	809	-	-	-	-
35	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Росподільна гребінка №1	100м	5,7	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	4657	4218	<u>132</u> 6	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>46.85</u> 0,09
36	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>971.50</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	1943	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
37	С130-254 варіант 2	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної 108х3,5 на 3 щтуцери, довжина 960 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> -	-	3815	-	-	-	-
38	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	-	216	69	-	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
39	С1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6МПа	комплект	2	<u>200.16</u> -	-	400	-	-	-	-
40	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	227	138	<u>41</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02
41	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,002	<u>10975.60</u> -	-	22	-	-	-	-
42	С1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	6	<u>933.76</u> -	-	5603	-	-	-	-
43	С1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1008.88</u> -	-	2018	-	-	-	-
44	& С1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	2	<u>199.62</u> -	-	399	-	-	-	-
45	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	8	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1287	931	<u>68</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12.8</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-543 варіант 8	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	7	<u>1524.24</u> -	<u>-</u> -	10670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>1280.46</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	1701-1075 варіант 7	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t = 70 С, з нипельною трубою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	8	<u>2060.00</u> -	<u>-</u> -	16480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Р _у 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	7	<u>376.43</u> -	<u>-</u> -	2635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Р _у 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	1	<u>596.14</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1630-633 варіант 3	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Р _у 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	33	<u>489.70</u> -	<u>-</u> -	16160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	33	<u>98.59</u> -	<u>-</u> -	3253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	1435	978	<u>302</u> 78	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>13.28</u> 0,98
54	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Р _у 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	8	<u>466.37</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1630-218 варіант 1	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Р _у до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	102	<u>332.84</u> -	<u>-</u> -	33950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	102	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	16415	11870	<u>868</u> 281	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>163.2</u> 3,86
57	C1630-541 варіант 8	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Р _у 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	36	<u>522.45</u> -	<u>-</u> -	18808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	66	<u>428.61</u> -	- -	28288	-	- -	- -	- -
59	C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	102	<u>469.41</u> -	- -	47880	-	- -	- -	- -
60	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	102	<u>19.64</u> 15,79	- -	2003	1611	- -	<u>0.2000</u> -	<u>20.4</u> -
61	C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	102	<u>20.51</u> -	- -	2092	-	- -	- -	- -
62	& C121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	396	<u>38.66</u> -	- -	15309	-	- -	- -	- -
63	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	7,6	<u>13625.07</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	103551	27250	<u>4106</u> 969	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>370.2</u> 12,55
64	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,3	<u>15361.42</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	19970	4661	<u>702</u> 166	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>63.32</u> 2,15
65	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>16677.60</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	4670	1004	<u>151</u> 36	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>13.64</u> 0,46
66	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,65	<u>18692.12</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	30842	5916	<u>891</u> 210	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>80.37</u> 2,72
67	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,596	<u>247.17</u> 247,17	- -	4102	4102	- -	<u>3.5200</u> -	<u>58.42</u> -
68	& C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	168,3	<u>43.64</u> -	- -	7345	-	- -	- -	- -
69	& C114-48-1 варіант 9	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 108х3,5 (для гребінки)	м	0,9792	<u>383.81</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
70	& C1630-85-у варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	495	<u>5.47</u> -	- -	2708	-	- -	- -	- -
71	& C1630-85-у варіант 3	Кліпса монтажна, діам 108мм	шт	3	<u>36.98</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
72	& C111-1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	230	<u>6.66</u> -	- -	1532	-	- -	- -	- -
73	& C111-1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	2,356632	<u>260.72</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-838-1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	0,514476	<u>168.88</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
75	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	0,23	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	1717	1716	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>24.44</u> -
76	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000621	<u>160164.38</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
77	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,005658	<u>84325.46</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
78	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	2,3	<u>11355.40</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	26117	17162	<u>2</u> 2	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>244.4</u> 0,03
79	C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	550	<u>64.63</u> -	- -	35547	-	- -	- -	- -
80	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	<u>42.83</u> 37,09	- -	128	111	- -	<u>0.5100</u> -	<u>1.53</u> -
81	C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	3	<u>204.48</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
82	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Росподільна гребінка №2	100м	10,83	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	8848	8014	<u>251</u> 11	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>89.02</u> 0,16
83	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>971.50</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	1943	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
84	C130-254 варіант 3	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної 89х3 на 2 щтуцери, довжина 780 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> -	- -	3815	-	- -	- -	- -
85	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	- -	216	69	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
86	C1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6МПа	комплект	2	<u>200.16</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
87	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	227	138	<u>41</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,002	<u>10975.60</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
89	C1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>933.76</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -
90	C1630-1433 варіант 5	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70C Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>2669.80</u> -	- -	5340	-	- -	- -	- -
91	C1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1008.88</u> -	- -	2018	-	- -	- -	- -
92	& C1545- 295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	2	<u>199.62</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
93	C1630-543 варіант 6	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70C, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>748.32</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -
94	C1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70C, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>1014.24</u> -	- -	4057	-	- -	- -	- -
95	C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70C, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	4	<u>1280.46</u> -	- -	5122	-	- -	- -	- -
96	C1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70C, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>2037.30</u> -	- -	2037	-	- -	- -	- -
97	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	10	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1609	1164	<u>85</u> 28	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
98	1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t = 70 C, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4X "ГЕРЦ"	шт	9	<u>2760.00</u> -	- -	24840	-	- -	- -	- -
99	1701-1075 варіант 3	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t = 70 C, з нипельною трубкою, ду=20, 1 4002 4X "ГЕРЦ"	шт	1	<u>2945.00</u> -	- -	2945	-	- -	- -	- -
100	C1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	3	<u>299.32</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>376.43</u> -	- -	1506	-	- -	- -	- -
102	C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>596.14</u> -	- -	2385	-	- -	- -	- -
103	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	1	<u>910.30</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
104	C1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	26	<u>591.70</u> -	- -	15384	-	- -	- -	- -
105	& C1545- 295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	26	<u>98.59</u> -	- -	2563	-	- -	- -	- -
106	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>179.41</u> <u>122,19</u>	<u>37.79</u> <u>9,80</u>	1435	978	<u>302</u> <u>78</u>	<u>1.6600</u> <u>0,1231</u>	<u>13.28</u> <u>0,98</u>
107	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	8	<u>466.37</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -
108	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	107	<u>160.93</u> <u>116,37</u>	<u>8.51</u> <u>2,75</u>	17220	12452	<u>911</u> <u>294</u>	<u>1.6000</u> <u>0,0378</u>	<u>171.2</u> <u>4,04</u>
109	C1630-541 варіант 2	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	77	<u>530.61</u> -	- -	40857	-	- -	- -	- -
110	C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	107	<u>469.41</u> -	- -	50227	-	- -	- -	- -
111	C1630-541 варіант 8	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	30	<u>522.45</u> -	- -	15674	-	- -	- -	- -
112	C1630-218 варіант 2	Вентиль запірний прохідний, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70C, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	14	<u>332.84</u> -	- -	4660	-	- -	- -	- -
113	C1630-218 варіант 3	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70C, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	93	<u>230.84</u> -	- -	21468	-	- -	- -	- -
114	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	107	<u>19.64</u> <u>15,79</u>	- -	2101	1690	- -	<u>0.2000</u> -	<u>21.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	107	<u>20.51</u> -	- -	2195	-	- -	- -	- -
116	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	8,6	<u>13625.07</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	117176	30836	<u>4647</u> 1096	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>418.91</u> 14,2
117	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,25	<u>15361.42</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	19202	4482	<u>675</u> 159	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>60.89</u> 2,06
118	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,7	<u>16677.60</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	11674	2510	<u>378</u> 89	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>34.1</u> 1,16
119	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,45	<u>18692.12</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	27104	5199	<u>783</u> 185	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>70.63</u> 2,39
120	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,17	<u>22385.83</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	3806	700	<u>98</u> 23	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>9.4</u> 0,29
121	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>25435.33</u> 5286,69	<u>1530.42</u> 329,63	12209	2538	<u>735</u> 158	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>34.08</u> 2,09
122	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	32,078	<u>247.17</u> 247,17	- -	7929	7929	- -	<u>3.5200</u> -	<u>112.91</u> -
123	& C114-48-1 варіант 4	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 15	м	45,9	<u>27.52</u> -	- -	1263	-	- -	- -	- -
124	& C114-48-1 варіант 5	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 20	м	23,46	<u>29.36</u> -	- -	689	-	- -	- -	- -
125	& C114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	42,84	<u>44.55</u> -	- -	1909	-	- -	- -	- -
126	& C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	147,9	<u>43.64</u> -	- -	6454	-	- -	- -	- -
127	& C114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	17,34	<u>53.73</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
128	& C114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	48,96	<u>40.42</u> -	- -	1979	-	- -	- -	- -
129	& C114-48-1 варіант 8	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 89х3	м	0,7956	<u>278.85</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
130	& C1630-85- у варіант 5	Кліпса монтажна, діам. 15мм	шт	135	<u>2.60</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С1630-85-у варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	69	<u>2.40</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
132	& С1630-85-у варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	126	<u>3.21</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
133	& С1630-85-у варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	435	<u>5.47</u> -	- -	2379	-	- -	- -	- -
134	& С1630-85-у варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	51	<u>5.61</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
135	& С1630-85-у варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	144	<u>4.34</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
136	& С1630-85-у варіант 13	Кліпса монтажна, діам 89мм	шт	3	<u>19.23</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
137	& С111-1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	444	<u>6.66</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
138	& С111-1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	4,555076	<u>260.72</u> -	- -	1188	-	- -	- -	- -
139	& С111-838-1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	0,994418	<u>168.88</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
140	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	0,4	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	2986	2985	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>42.5</u> -
141	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00108	<u>160164.38</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
142	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00984	<u>84325.46</u> -	- -	830	-	- -	- -	- -
143	& С121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	488	<u>38.66</u> -	- -	18866	-	- -	- -	- -
144	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	3,35	<u>11355.40</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	38041	24996	<u>3</u> 3	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>355.97</u> 0,04
145	С1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	635	<u>64.63</u> -	- -	41040	-	- -	- -	- -
146	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>42.83</u> 37,09	- -	86	74	- -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	2	<u>204.48</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Росподільна гребінка №3	100м	12,65	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	10335	9360	<u>294</u> 13	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>103.98</u> 0,19
149	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>2878.89</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	5758	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
150	C130-254 варіант 4	Гребінка з труби сталевий електрозварювальної 89х3 на 2 щупи, довжина 940 мм,	комплект	2	<u>1907.39</u> -	<u>-</u> -	3815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	<u>-</u> -	216	69	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
152	C1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6МПа	комплект	2	<u>200.16</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, щупів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	227	138	<u>41</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02
154	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,002	<u>10975.60</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C1630-1433 варіант 7	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>620.62</u> -	<u>-</u> -	2482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>933.76</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1008.88</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1545-295-2 варіант 2	Щуп для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	2	<u>199.62</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КМ11-350-1	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	805	582	<u>43</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	4	<u>2760.00</u> -	<u>-</u> -	11040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	1701-1075 варіант 3	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=20, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	1	<u>2945.00</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1014.24</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1280.46</u> -	<u>-</u> -	2561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>2037.30</u> -	<u>-</u> -	2037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C1630-633 варіант 3	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	16	<u>489.70</u> -	<u>-</u> -	7835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	16	<u>98.59</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>299.32</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>376.43</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>596.14</u> -	<u>-</u> -	1192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	1	<u>910.30</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	6	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	1076	733	<u>227</u> 59	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>9.96</u> 0,74
172	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	6	<u>466.37</u> -	<u>-</u> -	2798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	62	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	9978	7215	<u>528</u> 171	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>99.2</u> 2,34
174	C1630-541 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	24	<u>624.45</u> -	<u>-</u> -	14987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	38	<u>428.61</u> -	<u>-</u> -	16287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	62	<u>469.41</u> -	<u>-</u> -	29103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C1630-218 варіант 1	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70C, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	62	<u>332.84</u> -	<u>-</u> -	20636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	62	<u>19.64</u> 15,79	<u>-</u> -	1218	979	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>12.4</u> -
179	C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	62	<u>20.51</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	4,3	<u>13625.07</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	58588	15418	<u>2323</u> 548	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>209.45</u> 7,1
181	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,05	<u>15361.42</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	16129	3765	<u>567</u> 134	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>51.15</u> 1,73
182	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,75	<u>16677.60</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	12508	2689	<u>405</u> 96	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>36.53</u> 1,24
183	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,94	<u>18692.12</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	17571	3370	<u>508</u> 120	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>45.79</u> 1,55
184	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,994	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	2965	2965	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>42.22</u> -
185	& C114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	35,7	<u>44.55</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	85,68	<u>43.64</u> -	- -	3739	-	- -	- -	- -
187	& C114-48-1 варіант 8	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 89х3	м	0,9588	<u>278.85</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
188	& C1630-85- у варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	105	<u>3.21</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
189	& C1630-85- у варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	252	<u>5.47</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
190	& C1630-85- у варіант 13	Кліпса монтажна, діам 89мм	шт	3	<u>19.23</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
191	& C111- 1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	166	<u>6.66</u> -	- -	1106	-	- -	- -	- -
192	& C111- 1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	1,703148	<u>260.72</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
193	& C111-838- 1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	0,371814	<u>168.88</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
194	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	0,136	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	1015	1015	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>14.45</u> -
195	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003672	<u>160164.38</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
196	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0033456	<u>84325.46</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
197	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,88	<u>11355.40</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	21348	14028	<u>2</u> 2	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>199.77</u> 0,02
198	& C121-792- 1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	286	<u>38.66</u> -	- -	11057	-	- -	- -	- -
199	C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	310	<u>64.63</u> -	- -	20035	-	- -	- -	- -
200	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>42.83</u> 37,09	- -	86	74	- -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
201	C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній ґребінці	шт	2	<u>204.48</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Росподільна гребінка №4	100м	7,04	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	5752	5209	<u>163</u> 7	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>57.87</u> 0,11
203	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>971.50</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	1943	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
204	С130-254 варіант 1	Гребінка з труби сталеві електрозварювальної, діам. 76х3 на 2 штуцери, довж. 790мм	комплект	2	<u>1907.39</u> -	- -	3815	-	- -	- -	- -
205	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	- -	216	69	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
206	С1630-113 варіант 2	Термоманометр радіальний, діаметр шкали 80, клас точності 2,5 для води, в комплекті із зворотним клапаном, t до 150град., Ру=1, 6МПа, діаметр 15 WP80-R-2.5/0-150/0-1.6МПа	комплект	2	<u>200.16</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
207	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	227	138	<u>41</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02
208	2405-3029 варіант 1	Бобишки для установки термоманометра ЗКЧ-1-87 уст.2	1000шт	0,002	<u>10975.60</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
209	С1630-1433 варіант 6	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>933.76</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -
210	С1630-1433 варіант 8	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 40 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1714.06</u> -	- -	3428	-	- -	- -	- -
211	С1630-633 варіант 2	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 20 "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1008.88</u> -	- -	2018	-	- -	- -	- -
212	& С1545-295-2 варіант 2	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 20	шт	2	<u>199.62</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
213	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	805	582	<u>43</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
214	С1630-543 варіант 5	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1014.24</u> -	- -	2028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t =70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	5	<u>2760.00</u> -	- -	13800	-	- -	- -	- -
216	C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	2	<u>1280.46</u> -	- -	2561	-	- -	- -	- -
217	C1630-543 варіант 3	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	<u>2037.30</u> -	- -	2037	-	- -	- -	- -
218	C1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	20	<u>591.70</u> -	- -	11834	-	- -	- -	- -
219	& C1545-295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	20	<u>98.59</u> -	- -	1972	-	- -	- -	- -
220	C1630-1433 варіант 3	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 15 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>299.32</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
221	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 20 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>376.43</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
222	C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>596.14</u> -	- -	1192	-	- -	- -	- -
223	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, середовище - вода Ру 1,0 МПа, діаметр 32 мм "ГЕРЦ"	шт	1	<u>910.30</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
224	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	6	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	1076	733	<u>227</u> 59	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>9.96</u> 0,74
225	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	6	<u>466.37</u> -	- -	2798	-	- -	- -	- -
226	C1630-218 варіант 3	Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=95-70С, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1"	шт	91	<u>230.84</u> -	- -	21006	-	- -	- -	- -
227	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	91	<u>160.93</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	14645	10590	<u>774</u> 250	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>145.6</u> 3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	C1630-541 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний, з точним ступінчастим відкритим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ - TS-FV "ГЕРЦ"	шт	33	<u>624.45</u> -	- -	20607	-	- -	- -	- -
229	C1630-541 варіант 7	Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ"	шт	58	<u>428.61</u> -	- -	24859	-	- -	- -	- -
230	C1630-541 варіант 6	Термостатична головка "ГЕРЦ-MINI"	шт	91	<u>469.41</u> -	- -	42716	-	- -	- -	- -
231	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	91	<u>19.64</u> 15,79	- -	1787	1437	- -	<u>0.2000</u> -	<u>18.2</u> -
232	C1630-669 варіант 1	Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10	шт	91	<u>20.51</u> -	- -	1866	-	- -	- -	- -
233	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	6	<u>13625.07</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	81750	21513	<u>3242</u> 765	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>292.26</u> 9,91
234	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,5	<u>15361.42</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	38404	8964	<u>1351</u> 319	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>121.78</u> 4,13
235	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>16677.60</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	6671	1434	<u>216</u> 51	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>19.48</u> 0,66
236	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,65	<u>18692.12</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	12150	2331	<u>351</u> 83	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>31.66</u> 1,07
237	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,35	<u>22385.83</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	7835	1440	<u>203</u> 47	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>19.34</u> 0,6
238	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,179	<u>247.17</u> 247,17	- -	1774	1774	- -	<u>3.5200</u> -	<u>25.27</u> -
239	& C114-48-1 варіант 3	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 32	м	36,72	<u>43.64</u> -	- -	1602	-	- -	- -	- -
240	& C114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	35,7	<u>53.73</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -
241	& C114-48-1 варіант 2	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 76х3	м	0,8058	<u>249.37</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
242	& C1630-85- у варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	108	<u>5.47</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	& C1630-85-у варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	105	<u>5.61</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
244	& C1630-85-у варіант 2	Кліпса монтажна, діам 76мм	шт	3	<u>25.91</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
245	& C111-1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	99	<u>6.66</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
246	& C111-1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	1,019418	<u>260.72</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
247	& C111-838-1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	0,222549	<u>168.88</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
248	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	0,095	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	709	709	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>10.09</u> -
249	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002565	<u>160164.38</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
250	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,002337	<u>84325.46</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
251	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	2,5	<u>11355.40</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	28389	18654	<u>3</u> 2	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>265.65</u> 0,03
252	C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	500	<u>64.63</u> -	- -	32315	-	- -	- -	- -
253	& C121-792-1	Кронштейн для кріплення опалювального приладу	шт	380	<u>38.66</u> -	- -	14691	-	- -	- -	- -
254	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>42.83</u> 37,09	- -	86	74	- -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
255	C1630-986 варіант 1	Термометр технічний скляний ртутний із захисною оправою, з гільзою, межа вимірювання 0-100С, для установки в зворотному трубопроводі на розподільній гребінці	шт	2	<u>204.48</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
256	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	9,9	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	8088	7326	<u>230</u> 10	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>81.38</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					2141625	398048	<u>38307</u> 8943		<u>5397.79</u> 117,18
		Разом устаткування, грн.					96250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					100027 2045375 1609020 406991 220824 575,08 66348 2266199				
		Всього по розділу 1					2366230				
		Розділ 2. Теплопостачання установок систем П1-П4 Теплопостачання установок систем П1-П4									
257	C1630-543 варіант 4	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	3	2975.70	-	8927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	174.38	8.51	523	349	26	1.6000	4.8
					116,37	2,75			8	0,0378	0,11
259	C1630-543 варіант 1	Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 95-70С, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм, 4115 А "ГЕРЦ"	шт	1	1280.46	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	1701-1075 варіант 5	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t = 70 С, з нипельною трубкою, ду=32, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	3	4883.00	-	14649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	160.93	8.51	161	116	9	1.6000	1.6
					116,37	2,75			3	0,0378	0,04
262	1701-1075 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Р = 5...30 кПа, середовище - вода t = 70 С, з нипельною трубкою, ду=15, 1 4002 4Х "ГЕРЦ"	шт	1	2760.00	-	2760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	C1630-1433 варіант 7	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 25 мм "ГЕРЦ"	шт	3	620.62	-	1862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	C1630-1433 варіант 8	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 40 мм "ГЕРЦ"	шт	4	<u>1714.06</u> -	- -	6856	-	- -	- -	- -
265	C1630-1433 варіант 5	Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=95-70С Ру до 1,6 МПа, діаметр 50 мм "ГЕРЦ"	шт	2	<u>2669.80</u> -	- -	5340	-	- -	- -	- -
266	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>174.38</u> 116,37	8.51 2,75	174	116	9 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
267	C1630-575 варіант 1	Балансувальний клапан для регулювання витрати, з прямим шпинделем, середовище - вода, Ру до 1,6 МПа, ду 32 (4217 GR STROEMAX - GR) "ГЕРЦ"	шт	1	<u>3338.25</u> -	- -	3338	-	- -	- -	- -
268	C1630-633 варіант 1	Кран для наповнення та зливу THERMOFLEX, для води Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ"	шт	10	<u>591.70</u> -	- -	5917	-	- -	- -	- -
269	& C1545- 295-2 варіант 1	Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15	шт	10	<u>98.59</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
270	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	1435	978	<u>302</u> 78	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>13.28</u> 0,98
271	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний розповітрявач для води, Ру 1, 0 МПа, ду 15 "Герц"	шт	8	<u>466.37</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -
272	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,75	<u>16677.60</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	29186	6275	<u>946</u> 223	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>85.24</u> 2,89
273	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,35	<u>22385.83</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	7835	1440	<u>203</u> 47	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>19.34</u> 0,6
274	KB16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	2,65	<u>32706.03</u> 4490,95	<u>1167.49</u> 252,67	86671	11901	<u>3094</u> 670	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>161.68</u> 8,85
275	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1	<u>36523.45</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	3652	813	<u>263</u> 52	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>10.76</u> 0,69
276	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	48,5	<u>247.17</u> 247,17	- -	11988	11988	- -	<u>3.5200</u> -	<u>170.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& C114-48-1 варіант 6	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 25	м	178,5	<u>44.55</u> -	- -	7952	-	- -	- -	- -
278	& C114-48-1 варіант 7	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 40	м	35,7	<u>53.73</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -
279	& C114-48-1 варіант 10	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 9мм, діам. 50	м	270,3	<u>40.42</u> -	- -	10926	-	- -	- -	- -
280	& C114-48-1 варіант 2	Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 76х3	м	10,2	<u>249.37</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
281	& C1630-85- у варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	525	<u>3.21</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
282	& C1630-85- у варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	105	<u>5.61</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
283	& C1630-85- у варіант 12	Кліпса монтажна, діам 50мм	шт	795	<u>4.34</u> -	- -	3450	-	- -	- -	- -
284	& C1630-85- у варіант 2	Кліпса монтажна, діам 76мм	шт	30	<u>25.91</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
285	& C111- 1678-1-Я варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	670	<u>6.66</u> -	- -	4462	-	- -	- -	- -
286	& C111- 1641-1-Э варіант 1	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	6,887	<u>260.72</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
287	& C111-838- 1-Ю варіант 1	Очищувач клею	л	1,5035	<u>168.88</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
288	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	0,77	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	5749	5745	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>81.82</u> 0,01
289	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002079	<u>160164.38</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
290	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,018942	<u>84325.46</u> -	- -	1597	-	- -	- -	- -
291	C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	240	<u>64.63</u> -	- -	15511	-	- -	- -	- -
292	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0042	<u>13060.72</u> 8269,11	<u>1426.61</u> 133,35	55	35	<u>6</u> 1	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>0.49</u> 0,01
293	C113-2105 варіант 2	Нерухома опора (полегшена) ду 25, 25-Т3.01	шт	6	<u>60.26</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C113-2105 варіант 1	Нерухома опора (полегшена) ду 50, 50-Т3.04	шт	6	<u>67.40</u> -	-	404	-	-	-	-
295	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,75	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	3881	3515	<u>110</u> 5	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>39.05</u> 0,07
296	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>934.87</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	93	74	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							261609	43345	<u>4971</u> 1091		<u>591.2</u> 14,29
Разом устаткування, грн.							17409				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							684				
Всього устаткування, грн.							18093				
Разом будівельні роботи, грн.							244200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195884				
всього заробітна плата, грн.							44436				
Загальновиробничі витрати, грн.							24124				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7199				
Всього будівельні роботи, грн.							268324				

Всього по розділу 2							286416				
Розділ 3. Вентиляція											
ПВ1											
297	КБ20-42-2	Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>8778.31</u> 6661,07	<u>644.38</u> 150,50	8778	6661	<u>644</u> 151	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
298	& 2308-4375-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ1 12000-10800 м3ч	шт	1	<u>644263.25</u> -	-	644263	-	-	-	-
299	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,2	<u>691.37</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	1521	1456	<u>16</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>21.52</u> 0,06
300	& С130-231-1-1П варіант 1	Вставка гнучка, розм. 1151x1150мм, довж. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>363.40</u> -	-	1454	-	-	-	-
301	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	1230	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КМ12-790-1	Монтаж насосу, діаметром до 25мм	10 шт	0,1	<u>4723.68</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	472	357	<u>24</u> 6	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>4.8</u> 0,07
303	2303-3109 варіант 6	Комплект автоматики на ПВ1 (12000-10800м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>99138.00</u> -	-	99138	-	-	-	-
304	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	2	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	1974	1042	<u>371</u> 100	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>16.38</u> 1,29
305	2308-4080 варіант 12	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	2	<u>323192.00</u> -	-	646384	-	-	-	-
306	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	<u>13057.75</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	3917	3574	<u>189</u> 53	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>48</u> 0,79
307	С130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	30	<u>498.16</u> -	-	14945	-	-	-	-
308	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,3	<u>14443.38</u> 11912,00	<u>1666.39</u> 432,96	4333	3574	<u>500</u> 130	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>48</u> 2,03
309	С130-1190 варіант 2	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 42	м	30	<u>801.10</u> -	-	24033	-	-	-	-
310	& С111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	5	<u>3180.34</u> -	-	15902	-	-	-	-
311	КБ20-27-3	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	2	<u>170.28</u> 89,74	<u>24.59</u> 5,20	341	179	<u>49</u> 10	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>2.62</u> 0,14
312	С130-236 варіант 1	Глушник шуму пластинчастий, оцинкований, розм. 1200х1000, довж. 1000 (ГП2-2, с.5.904-17) "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>7967.00</u> -	-	15934	-	-	-	-
313	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>988.75</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	989	268	<u>188</u> 39	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52
314	С1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255х505 мм Дус 1,25х0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2522.02</u> -	-	2522	-	-	-	-
315	С1630-483 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 800х400h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1891.14</u> -	-	1891	-	-	-	-
316	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	571	379	<u>82</u> 17	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
317	С130-598-1 варіант 14	Ґратка припливно-витяжна, розмір 1000х300 мм, ОРГ 1000hх300 "Вентс"	шт	3	<u>1555.05</u> -	-	4665	-	-	-	-
318	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,092	<u>14571.63</u> 7857,16	<u>335.07</u> 88,79	1341	723	<u>31</u> 8	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>10.68</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	& C130-1128-1 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x720x1150	шт	1	<u>3560.20</u> -	- -	3560	-	- -	- -	- -
320	& C130-1128-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800x900x700	шт	1	<u>2284.18</u> -	- -	2284	-	- -	- -	- -
321	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,04	<u>15076.43</u> 6499,70	<u>316.78</u> 82,38	603	260	<u>13</u> 3	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>3.84</u> 0,04
322	& C130-1129-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
323	& C130-1129-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150x1150/ 800x400, вис.500мм	шт	1	<u>568.63</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
324	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,022	<u>14856.41</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	327	188	<u>8</u> 2	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>2.78</u> 0,03
325	& C130-1128-1 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 300x1100/діам. 450, вис.500мм	шт	2	<u>765.40</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
326	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,099	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	1989	1389	<u>44</u> 12	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>20.53</u> 0,17
327	C130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	9,9	<u>486.88</u> -	- -	4820	-	- -	- -	- -
328	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм	100м2	1,3666	<u>17227.63</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	23543	14432	<u>473</u> 127	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>213.27</u> 1,71
329	C130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	98,96	<u>458.25</u> -	- -	45348	-	- -	- -	- -
330	C130-1127 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	37,7	<u>458.25</u> -	- -	17276	-	- -	- -	- -
331	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,96	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	16529	10138	<u>332</u> 89	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>149.82</u> 1,2
332	C130-1128 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 800x400 мм	м2	96	<u>600.36</u> -	- -	57635	-	- -	- -	- -
333	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,0276	<u>15076.43</u> 6499,70	<u>316.78</u> 82,38	416	179	<u>9</u> 2	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>2.65</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	C130-1129 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі, товщиною 0,9 мм, 1150х1150, довж.600мм	м2	2,76	<u>566.84</u> -	-	1564	-	-	-	-
335	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	27,875	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	37916	16212	<u>14586</u> 4057	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>225.51</u> 54,5
336	& C114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	275	<u>76.63</u> -	-	21073	-	-	-	-
337	C114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	0,15	<u>716.34</u> -	-	107	-	-	-	-
338	& C111- 1650-K	Гвіздки самоклеючі	шт	20	<u>5.00</u> -	-	100	-	-	-	-
339	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	160	<u>64.63</u> -	-	10341	-	-	-	-
340	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	3	<u>45.91</u> -	-	138	-	-	-	-
		ПВ2									
341	КБ20-42-2	Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>8778.31</u> 6661,07	<u>644.38</u> 150,50	8778	6661	<u>644</u> 151	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
342	& 2308- 4375-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ2 13170-8520 м3ч	шт	1	<u>623144.15</u> -	-	623144	-	-	-	-
343	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,2	<u>691.37</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	1521	1456	<u>16</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>21.52</u> 0,06
344	& C130-231- 1-1П варіант 1	Вставка гнучка, розм. 1151х1150мм, довж. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>363.40</u> -	-	1454	-	-	-	-
345	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	1230	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
346	КМ12-790-1	Монтаж насосу, діаметром до 25мм	10 шт	0,1	<u>4723.68</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	472	357	<u>24</u> 6	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>4.8</u> 0,07
347	2303-3109 варіант 7	Комплект автоматики на ПВ 2 (13170- 8520м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>94146.00</u> -	-	94146	-	-	-	-
348	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	1974	1042	<u>371</u> 100	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>16.38</u> 1,29
349	2308-4080 варіант 18	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>243192.00</u> -	-	243192	-	-	-	-
350	2308-4080 варіант 42	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-150-A, 45 Kw with Kit Box	шт	1	<u>343192.00</u> -	-	343192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	<u>13057.75</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	3917	3574	<u>189</u> 53	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>48</u> 0,79
352	C130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	30	<u>498.16</u> -	-	14945	-	-	-	-
353	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,3	<u>14443.38</u> 11912,00	<u>1666.39</u> 432,96	4333	3574	<u>500</u> 130	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>48</u> 2,03
354	C130-1190 варіант 2	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 42	м	30	<u>801.10</u> -	-	24033	-	-	-	-
355	& C111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	5	<u>3180.34</u> -	-	15902	-	-	-	-
356	КБ20-27-3	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	2	<u>170.28</u> 89,74	<u>24.59</u> 5,20	341	179	<u>49</u> 10	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>2.62</u> 0,14
357	C130-236 варіант 1	Глушник шуму пластинчастий, оцинкований, розм. 1200х1000, довж. 1000 (ГП2-2, с.5.904-17) "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>7967.00</u> -	-	15934	-	-	-	-
358	C1630-470 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 140 мм, L=240 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>521.27</u> -	-	521	-	-	-	-
359	C1630-470 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 250 мм, L=350 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>931.31</u> -	-	931	-	-	-	-
360	C1630-472 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 450 мм, L=550 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1410.09</u> -	-	2820	-	-	-	-
361	C1630-474 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 630 мм, L=730 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>1890.66</u> -	-	1891	-	-	-	-
362	C1630-480 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400х150h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>803.90</u> -	-	804	-	-	-	-
363	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	13	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	2474	1640	<u>357</u> 72	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>23.66</u> 0,97
364	C130-598-1 варіант 15	ґратка припливно-витяжна, розмір 500х150 мм, ОРГ 150hх500 "Вентс"	шт	4	<u>542.19</u> -	-	2169	-	-	-	-
365	C130-598-1 варіант 16	ґратка припливно-витяжна, розмір 250х200 мм, ОРГ 200hх250 "Вентс"	шт	2	<u>484.05</u> -	-	968	-	-	-	-
366	C130-598-1 варіант 1	ґратка припливно-витяжна, розмір 300х300 мм, ОРГ 300hх300 "Вентс"	шт	3	<u>650.82</u> -	-	1952	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	C130-598-1 варіант 2	Гратка припливно-витяжна, розмір 300х350 мм, ОРГ 300хх350 "Вентс"	шт	1	<u>724.77</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
368	C130-598-1 варіант 17	Гратка припливно-витяжна, розмір 400х700 мм, ОРГ 400хх700 "Вентс"	шт	3	<u>1545.87</u> -	- -	4638	-	- -	- -	- -
369	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>596.25</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	596	480	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
370	& C130-404-2 варіант 3	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, круглий, загальнопромисловий, діам.280, L=250 КПУ-2М-О "ВЕЗА"	шт	1	<u>1238.78</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
371	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,11	<u>13862.39</u> 7178,43	<u>317.27</u> 83,84	1525	790	<u>35</u> 9	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>11.67</u> 0,12
372	& C130-1129-4 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х700х1150	шт	1	<u>3317.23</u> -	- -	3317	-	- -	- -	- -
373	& C130-1129-4 варіант 2	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х720х1740	шт	1	<u>4611.18</u> -	- -	4611	-	- -	- -	- -
374	KB20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,073	<u>15076.43</u> 6499,70	<u>316.78</u> 82,38	1101	474	<u>23</u> 6	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>7.01</u> 0,08
375	& C130-1129-4 варіант 3	Короб з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1900х500х1540	шт	1	<u>5246.23</u> -	- -	5246	-	- -	- -	- -
376	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,02	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	344	211	<u>7</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>3.12</u> 0,03
377	& C130-1128-1 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 800, вис.500мм	шт	1	<u>751.32</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
378	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	694	501	<u>16</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.41</u> 0,06
379	C130-1124 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,7	<u>541.86</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
380	C130-1124 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,24	<u>541.86</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
381	C130-1124 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	1,7	<u>541.86</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	C130-1124 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	0,19	<u>541.86</u> -	-	103	-	-	-	-
383	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,3927	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	9623	6957	<u>216</u> 61	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>102.81</u> 0,82
384	C130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	39,27	<u>486.88</u> -	-	19120	-	-	-	-
385	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0626	<u>22320.59</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	1397	1015	<u>30</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>15.01</u> 0,11
386	C130-1126 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	6,26	<u>486.88</u> -	-	3048	-	-	-	-
387	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,8121	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	16317	11398	<u>357</u> 101	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>168.43</u> 1,36
388	C130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	0,63	<u>486.88</u> -	-	307	-	-	-	-
389	C130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	80,58	<u>486.88</u> -	-	39233	-	-	-	-
390	KB20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7;0,8 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,1721	<u>20098.27</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	3459	2415	<u>67</u> 18	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>35.69</u> 0,25
391	C130-1127 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	3,14	<u>458.25</u> -	-	1439	-	-	-	-
392	C130-1127 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	14,07	<u>458.25</u> -	-	6448	-	-	-	-
393	KB20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,4386	<u>17227.63</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	7556	4632	<u>152</u> 41	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>68.45</u> 0,55
394	C130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	23,75	<u>458.25</u> -	-	10883	-	-	-	-
395	C130-1127 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	20,11	<u>458.25</u> -	-	9215	-	-	-	-
396	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,427	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	8579	5993	<u>188</u> 53	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>88.56</u> 0,72
397	C130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x400 мм	м2	38,5	<u>600.36</u> -	-	23114	-	-	-	-
398	C130-1128 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 300x400 мм	м2	4,2	<u>600.36</u> -	-	2522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,066	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	1136	697	<u>23</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>10.3</u> 0,08
400	С130-1128 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 700х400 мм	м2	6,6	<u>600.36</u> -	-	3962	-	-	-	-
401	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	22,175	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	30163	12897	<u>11603</u> 3228	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>179.4</u> 43,35
402	& С114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	210	<u>76.63</u> -	-	16092	-	-	-	-
403	С114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	0,47	<u>716.34</u> -	-	337	-	-	-	-
404	& С111-1650-К	Гвіздки самоклеючі	шт	55	<u>5.00</u> -	-	275	-	-	-	-
405	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	350	<u>64.63</u> -	-	22621	-	-	-	-
406	С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	3	<u>45.91</u> -	-	138	-	-	-	-
		ПВЗ									
407	КБ20-42-1	Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6210.20</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6210	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
408	& 2308-4374-1 варіант 3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВЗ 6285-6060 м3ч	шт	1	<u>450500.00</u> -	-	450500	-	-	-	-
409	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,728	<u>691.37</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	1195	1144	<u>12</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>16.9</u> 0,05
410	& С130-231-1-1П варіант 2	Вставка гнучка, розм. 900х900мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	4	<u>358.30</u> -	-	1433	-	-	-	-
411	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	1230	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
412	КМ12-790-1	Монтаж насосу, діаметром до 25мм	10 шт	0,1	<u>4723.68</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	472	357	<u>24</u> 6	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>4.8</u> 0,07
413	2303-3109 варіант 10	Комплект автоматики на ПВ 3 (6285-6060м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>67314.00</u> -	-	67314	-	-	-	-
414	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	987	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
415	2308-4080 варіант 25	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>296140.00</u> -	-	296140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,19	<u>13057.75</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	2481	2263	<u>120</u> 34	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>30.4</u> 0,5
417	C130-1190 варіант 4	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 22	м	19	<u>413.50</u> -	<u>-</u> -	7857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,19	<u>13397.85</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	2546	2263	<u>120</u> 34	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>30.4</u> 0,5
419	C130-1190 варіант 3	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 35	м	19	<u>600.16</u> -	<u>-</u> -	11403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& C111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	3	<u>3180.34</u> -	<u>-</u> -	9541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	2	<u>283.43</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	567	423	<u>36</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
422	C130-237 варіант 1	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.630/930, L=980 мм ГТК 1-7, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>5086.18</u> -	<u>-</u> -	10172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	C1630-470 варіант 3	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 100 мм, L=200 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>490.67</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	C1630-470 варіант 4	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 225 мм, L=325 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>876.23</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	C1630-471 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 315 мм, L=415 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>1010.57</u> -	<u>-</u> -	2021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	C1630-478 варіант 1	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з ніпельним з'єднанням, розм. 200x150h мм, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>670.55</u> -	<u>-</u> -	1341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	C1630-480 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, прямокутні, з фланцевим з'єднанням, розм. 400x200h, ДКП "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>1159.88</u> -	<u>-</u> -	3480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	16	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	3045	2019	<u>439</u> 88	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>29.12</u> 1,19
429	C130-598-1 варіант 16	ґратка припливно-витяжна, розмір 250x200 мм, ОРГ 200hх250 "Вентс"	шт	1	<u>484.05</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	C130-598-1 варіант 18	ґратка припливно-витяжна, розмір 400x150 мм, ОРГ 150hх400 "Вентс"	шт	15	<u>650.31</u> -	<u>-</u> -	9755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>596.25</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	1789	1439	<u>32</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.49</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С130-404-2 варіант 1	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 300х300, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	2	<u>1486.64</u> -	- -	2973	-	- -	- -	- -
433	& С130-404-2 варіант 2	Клапан серії КПУ, з плавкою вставкою і зворотньою пружиною, прямокутний, загальнопромисловий, розм. 400х400, L=300 КПУ-1Н-О-Н "ВЕЗА"	шт	1	<u>1550.90</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -
434	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>988.75</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	1978	537	<u>375</u> 77	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>6.8</u> 1,04
435	С1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255х505 мм Дус 1,25х0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2522.02</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
436	С1630-61 варіант 2	Двері герметичні, розмір 1255х505 мм Дус 1,25х0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2130.34</u> -	- -	2130	-	- -	- -	- -
437	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,048	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	826	507	<u>17</u> 4	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>7.49</u> 0,06
438	& С130-1128-1 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/діам. 630, вис.400мм	шт	1	<u>751.32</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
439	& С130-1128-1 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 1150х1150/650х300, вис.200мм	шт	2	<u>751.32</u> -	- -	1503	-	- -	- -	- -
440	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0322	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	789	570	<u>18</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.43</u> 0,07
441	С130-1124 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -
442	С130-1124 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	0,08	<u>541.86</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
443	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0777	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1904	1377	<u>43</u> 12	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>20.34</u> 0,16
444	С130-1126 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 225	м2	7,77	<u>486.88</u> -	- -	3783	-	- -	- -	- -
445	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,2969	<u>22320.59</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	6627	4816	<u>143</u> 41	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>71.17</u> 0,54
446	С130-1126 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	29,69	<u>486.88</u> -	- -	14455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1917	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	3852	2690	<u>84</u> 24	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>39.76</u> 0,32
448	С130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	5,03	<u>486.88</u> -	- -	2449	-	- -	- -	- -
449	С130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	14,14	<u>486.88</u> -	- -	6884	-	- -	- -	- -
450	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0704	<u>20098.27</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	1415	988	<u>27</u> 8	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>14.6</u> 0,1
451	С130-1127 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	7,04	<u>458.25</u> -	- -	3226	-	- -	- -	- -
452	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,0792	<u>17227.63</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	1364	836	<u>27</u> 7	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>12.36</u> 0,1
453	С130-1127 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м2	7,92	<u>458.25</u> -	- -	3629	-	- -	- -	- -
454	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,082	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	1881	1330	<u>40</u> 11	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>19.66</u> 0,15
455	С130-1133 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x150 мм	м2	2,8	<u>655.82</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
456	С130-1133 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x200 мм	м2	1,6	<u>655.82</u> -	- -	1049	-	- -	- -	- -
457	С130-1133 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x200 мм	м2	1,8	<u>655.82</u> -	- -	1180	-	- -	- -	- -
458	С130-1133 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x250 мм	м2	2	<u>655.82</u> -	- -	1312	-	- -	- -	- -
459	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,744	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	14949	10442	<u>327</u> 93	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>154.31</u> 1,25
460	С130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	60	<u>600.36</u> -	- -	36022	-	- -	- -	- -
461	С130-1128 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600x200 мм	м2	14,4	<u>600.36</u> -	- -	8645	-	- -	- -	- -
462	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,589	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	10141	6220	<u>204</u> 55	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>91.92</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	C130-1128 варіант 15	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	28,5	<u>600.36</u> -	-	17110	-	-	-	-
464	C130-1128 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	30,4	<u>600.36</u> -	-	18251	-	-	-	-
465	KB20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,0288	<u>14571.63</u> 7857,16	<u>335.07</u> 88,79	420	226	<u>10</u> 3	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>3.34</u> 0,03
466	C130-1128 варіант 14	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 900х900 мм	м2	2,88	<u>600.36</u> -	-	1729	-	-	-	-
467	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	21,425	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	29143	12461	<u>11211</u> 3119	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>173.33</u> 41,89
468	& C114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	210	<u>76.63</u> -	-	16092	-	-	-	-
469	C114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	0,17	<u>716.34</u> -	-	122	-	-	-	-
470	& C111-1650-K	Гвіздки самоклеючі	шт	20	<u>5.00</u> -	-	100	-	-	-	-
471	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	350	<u>64.63</u> -	-	22621	-	-	-	-
472	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	3	<u>45.91</u> -	-	138	-	-	-	-
473	KB20-42-1	П4 Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6210.20</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6210	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
474	& 2308-4371-1 варіант 2	Припливна установка Aerostar GreenSTR 5 П4 4620 м3	шт	1	<u>158338.00</u> -	-	158338	-	-	-	-
475	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,336	<u>691.37</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	232	222	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.29</u> 0,01
476	& C130-231-1-1П варіант 3	Вставка гнучка, розм. 700х700мм, вис. 120мм "АСМ"	шт	2	<u>358.30</u> -	-	717	-	-	-	-
477	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	1230	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
478	KM12-790-1	Монтаж насосу, діаметром до 25мм	10 шт	0,1	<u>4723.68</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	472	357	<u>24</u> 6	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>4.8</u> 0,07
479	2303-3109 варіант 11	Комплект автоматики на П 4 (4620 м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>48516.00</u> -	-	48516	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	987	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
481	2308-4080 варіант 18	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-96-A, 28 Kw with Kit Box	шт	1	<u>243192.00</u> -	-	243192	-	-	-	-
482	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,15	<u>13057.75</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	1959	1787	<u>94</u> 27	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>24</u> 0,4
483	С130-1190 варіант 4	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 22	м	15	<u>413.50</u> -	-	6203	-	-	-	-
484	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,15	<u>13397.85</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	2010	1787	<u>94</u> 27	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>24</u> 0,4
485	С130-1190 варіант 1	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 28	м	15	<u>498.16</u> -	-	7472	-	-	-	-
486	& С111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 A	шт	2	<u>3180.34</u> -	-	6361	-	-	-	-
487	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	1	<u>283.43</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	283	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
488	С130-237 варіант 2	Глушник шуму круглого перерізу із оцинкованої, діам.500/800, L=980 мм ГТК 1- 6, с.5.904-17 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>4659.00</u> -	-	4659	-	-	-	-
489	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	1	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	190	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
490	С130-598-1 варіант 16	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x200 мм, ОРГ 200hх250 "Вентс"	шт	1	<u>484.05</u> -	-	484	-	-	-	-
491	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	<u>988.75</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	989	268	<u>188</u> 39	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52
492	С1630-61 варіант 1	Двері герметичні утеплені, розмір 1255x505 мм Дус 1,25x0,5 с.5,904 - 4 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2522.02</u> -	-	2522	-	-	-	-
493	С1630-470 варіант 5	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 125 мм, L=225 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>497.81</u> -	-	2489	-	-	-	-
494	С1630-470 варіант 6	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 160 мм, L=260 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	5	<u>545.75</u> -	-	2729	-	-	-	-
495	С1630-470 варіант 7	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 200 мм, L=300 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.23</u> -	-	825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	C1630-470 варіант 4	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 225 мм, L=325 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>876.23</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
497	C1630-470 варіант 2	Дросель-клапан з оцинкованої сталі, круглі, з ніпельним з'єднанням, діаметр 250 мм, L=350 ДКН "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>931.31</u> -	- -	931	-	- -	- -	- -
498	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,01	<u>14856.41</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	149	85	<u>4</u> 1	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>1.26</u> 0,01
499	& C130- 1128-1 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 700x700/діам.500, вис.360мм	шт	1	<u>648.10</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
500	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,153	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	3750	2711	<u>84</u> 24	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>40.06</u> 0,32
501	C130-1124 варіант 12	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	3,93	<u>541.86</u> -	- -	2130	-	- -	- -	- -
502	C130-1124 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,03	<u>541.86</u> -	- -	3267	-	- -	- -	- -
503	C130-1124 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	5,09	<u>541.86</u> -	- -	2758	-	- -	- -	- -
504	C130-1124 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	0,25	<u>541.86</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
505	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1146	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	2808	2030	<u>63</u> 18	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>30</u> 0,24
506	C130-1126 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 225	м2	9,89	<u>486.88</u> -	- -	4815	-	- -	- -	- -
507	C130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	1,57	<u>486.88</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
508	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1892	<u>22320.59</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	4223	3069	<u>91</u> 26	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>45.35</u> 0,35
509	C130-1126 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 280	м2	7,04	<u>486.88</u> -	- -	3428	-	- -	- -	- -
510	C130-1126 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	11,88	<u>486.88</u> -	- -	5784	-	- -	- -	- -
511	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0927	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	1863	1301	<u>41</u> 12	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>19.23</u> 0,16
512	C130-1126 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 8 мм, круглого перерізу, діаметр 400	м2	5,03	<u>486.88</u> -	- -	2449	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C130-1126 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 450	м2	4,24	<u>486.88</u> -	-	2064	-	-	-	-
514	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0162	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	325	227	<u>7</u> 2	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>3.36</u> 0,03
515	C130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х140 мм	м2	1,62	<u>600.36</u> -	-	973	-	-	-	-
516	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	6	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	8161	3490	<u>3140</u> 873	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>48.54</u> 11,73
517	& C114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	60	<u>76.63</u> -	-	4598	-	-	-	-
518	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	100	<u>64.63</u> -	-	6463	-	-	-	-
519	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	1	<u>45.91</u> -	-	46	-	-	-	-
520	КБ20-42-1	ПВ5 Установлення повітрообробної установки продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6210.20</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6210	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
521	& 2308-4374-1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ5 2100-2100 м3ч	шт	1	<u>446500.00</u> -	-	446500	-	-	-	-
522	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,728	<u>691.37</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	1195	1144	<u>12</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>16.9</u> 0,05
523	& C130-231-1-1П варіант 4	Вставка гнучка, розм. 600, вис. 350мм "АСМ"	шт	4	<u>358.30</u> -	-	1433	-	-	-	-
524	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	1230	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
525	КМ12-790-1	Монтаж насосу, діаметром до 25мм	10 шт	0,1	<u>4723.68</u> 3573,60	<u>239.78</u> 58,22	472	357	<u>24</u> 6	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>4.8</u> 0,07
526	2303-3109 варіант 12	Комплект автоматики на ПВ 5 (2100-2100м3/час ТОВ ВЕНТ СЕРВІС)	шт	1	<u>39572.00</u> -	-	39572	-	-	-	-
527	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	987	521	<u>185</u> 50	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
528	2308-4080 варіант 30	Компресорно конденсаторний блок Asys Basicfreeze AU-36-A with Kit Box	шт	1	<u>193192.00</u> -	-	193192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,02	<u>10568.19</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	211	191	<u>18</u> 5	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>2.56</u> 0,08
530	С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	2	<u>193.18</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,02	<u>13057.75</u> 11912,00	<u>629.32</u> 176,97	261	238	<u>13</u> 4	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>3.2</u> 0,05
532	С130-1190 варіант 9	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 19	м	2	<u>407.38</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	КБ16-14-12	Прокладання труби для відведення конденсату	100м	0,015	<u>12840.62</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	193	102	<u>60</u> 27	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1.35</u> 0,37
534	& С113-1673-1	Труба для відведення конденсату гладка ПВХ, жорстка, діам.15	м	1,5	<u>25.58</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	& С111-66-1 варіант 1	Хладагент R 410 А	шт	2	<u>3180.34</u> -	<u>-</u> -	6361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	2	<u>262.52</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	525	423	<u>36</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
537	С130-246 варіант 1	Глушник шуму прямокутний, оцинкований, розм. 400х200/600х400, L=980 марка ГТП 1-3, с.5.904 - 17 "Інтеркондиціонер"	шт	2	<u>4652.58</u> -	<u>-</u> -	9305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	10	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1903	1262	<u>275</u> 55	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18.2</u> 0,75
539	С130-598-1 варіант 19	ґратка припливно-витяжна, діам. 250 мм, МВ 250 ПФс "Вентс"	шт	10	<u>230.07</u> -	<u>-</u> -	2301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м ²	ґрати	1	<u>282.73</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	283	164	<u>43</u> 10	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
541	С130-598-1 варіант 20	ґратка зовнішня, розм. 800х350h мм, РН 350hх800 "Вентс"	шт	1	<u>1621.35</u> -	<u>-</u> -	1621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0276	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	475	291	<u>10</u> 3	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>4.31</u> 0,03
543	& С130-1128-1 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 800х350/600х350, вис.300мм	шт	1	<u>648.10</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	& С130-1128-1 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600х350/діам. 350, вис.200мм	шт	1	<u>291.10</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	& С130-1128-1 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі, товщиною 1,0 мм, 600х350/400х200, вис.200мм	шт	2	<u>291.10</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0157	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	385	278	<u>9</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.11</u> 0,03
547	С130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	1,57	<u>486.88</u> -	-	764	-	-	-	-
548	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0297	<u>22320.59</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	663	482	<u>14</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>7.12</u> 0,05
549	С130-1126 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	2,97	<u>486.88</u> -	-	1446	-	-	-	-
550	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,48	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	9644	6737	<u>211</u> 60	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>99.55</u> 0,8
551	С130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	48	<u>600.36</u> -	-	28817	-	-	-	-
552	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0475	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	818	502	<u>16</u> 4	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>7.41</u> 0,06
553	С130-1128 варіант 16	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, 600х350 мм	м2	4,75	<u>600.36</u> -	-	2852	-	-	-	-
554	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	6,05	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	8229	3519	<u>3166</u> 881	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>48.94</u> 11,83
555	& С114-48-2 варіант 1	Ізоляція "Нобасил", товщ. 20мм	м2	53	<u>76.63</u> -	-	4061	-	-	-	-
556	С114-71 варіант 1	Мінвата фольгована, товщина 40 мм	м3	0,3	<u>716.34</u> -	-	215	-	-	-	-
557	& С111-1650-К	Гвіздки самоклеючі	шт	35	<u>5.00</u> -	-	175	-	-	-	-
558	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	80	<u>64.63</u> -	-	5170	-	-	-	-
559	С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	3	<u>45.91</u> -	-	138	-	-	-	-
		В2, В3									
560	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	2	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	1006	925	<u>76</u> 20	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
561	& 2308-1087-1 варіант 5	Канальный вентилятор Aerostar RV 125L з регулятором швидкості (RVX1) ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	2	<u>40275.00</u> -	-	80550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	360	240	<u>14</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
563	C1630-451 варіант 6	Зворотній клапан FC 125 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>929.99</u> -	-	1860	-	-	-	-
564	C113-1885 варіант 1	Хомут швидкознімний діам. 125 мм, L=60 МК 125 "OSTBERG"	шт	4	<u>153.08</u> -	-	612	-	-	-	-
565	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	761	505	<u>110</u> 22	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
566	C130-598-1 варіант 3	Ґратка припливно-витяжна, розмір 100х150 мм, ОРГ 100хх150 "Вентс"	шт	2	<u>313.71</u> -	-	627	-	-	-	-
567	C130-598-1 варіант 4	Ґратка припливно-витяжна, розмір 150х200 мм, ОРГ 150хх200 "Вентс"	шт	2	<u>406.02</u> -	-	812	-	-	-	-
568	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0394	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	966	698	<u>22</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.31</u> 0,08
569	C130-1124 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	0,94	<u>541.86</u> -	-	509	-	-	-	-
570	C130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	2,75	<u>541.86</u> -	-	1490	-	-	-	-
571	C130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	0,25	<u>541.86</u> -	-	135	-	-	-	-
572	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	7	<u>64.63</u> -	-	452	-	-	-	-
573	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	4	<u>45.91</u> -	-	184	-	-	-	-
		B4									
574	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
575	& 2308-1087-1 варіант 6	Канальний вентилятор AEROSTAR RV 315 L+ з регулятором швидкості RV1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>9105.00</u> -	-	9105	-	-	-	-
576	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
577	C1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	1	<u>2844.53</u> -	-	2845	-	-	-	-
578	C113-1885 варіант 2	Хомут швидкознімний діам. 315 мм, L=60, МК 315	шт	2	<u>306.08</u> -	-	612	-	-	-	-
579	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	381	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
580	C130-598-1 варіант 5	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250х250 мм, ОРГ 250хх250 "Вентс"	шт	2	<u>525.87</u> -	-	1052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0691	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1694	1224	<u>38</u> 11	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.09</u> 0,14
582	С130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	1,76	<u>541.86</u> -	-	954	-	-	-	-
583	С130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	2,01	<u>541.86</u> -	-	1089	-	-	-	-
584	С130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> -	-	1701	-	-	-	-
585	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1963	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	4810	3478	<u>108</u> 31	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>51.39</u> 0,41
586	С130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	19,63	<u>486.88</u> -	-	9557	-	-	-	-
587	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	35	<u>64.63</u> -	-	2262	-	-	-	-
588	С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	2	<u>45.91</u> -	-	92	-	-	-	-
		В5									
589	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
590	& 2308-1087-1 варіант 5	Канальний вентилятор Aerostar RV 125L з регулятором швидкості (RVX1) ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>40275.00</u> -	-	40275	-	-	-	-
591	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
592	С1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	1	<u>2844.53</u> -	-	2845	-	-	-	-
593	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0275	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	674	487	<u>15</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.2</u> 0,06
594	С130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	2,75	<u>541.86</u> -	-	1490	-	-	-	-
595	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	3	<u>64.63</u> -	-	194	-	-	-	-
596	С1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	2	<u>45.91</u> -	-	92	-	-	-	-
		В6, В7									
597	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	2	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	1006	925	<u>76</u> 20	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	& 2308-1087-1 варіант 7	Канальний вентилятор AEROSTAR RV 200 L+ з регулятором швидкості RVX1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	2	<u>7054.00</u> -	- -	14108	-	- -	- -	- -
599	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	360	240	<u>14</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
600	C1630-451 варіант 7	Зворотній клапан FC 200 Тов "Вент-сервіс"	шт	2	<u>2640.53</u> -	- -	5281	-	- -	- -	- -
601	C113-1885 варіант 3	Хомут швидкознімний діам. 200 мм, L=60 МК 200 "OSTBERG"	шт	4	<u>214.28</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
602	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1713	1136	<u>247</u> 50	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
603	C130-598-1 варіант 3	ґратка припливно-витяжна, розмір 100x150 мм, ОРГ 100hx150 "Вентс"	шт	1	<u>313.71</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
604	C130-598-1 варіант 7	ґратка припливно-витяжна, розмір 100x200 мм, ОРГ 100hx200 "Вентс"	шт	8	<u>373.89</u> -	- -	2991	-	- -	- -	- -
605	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	10вузол	0,1	<u>3478.69</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	348	289	<u>14</u> 6	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
606	C1630-991 варіант 1	Вузол проходу, діам. 250, марка УП1-01, с.5.904-45, діаметр патрубка 200 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2475.35</u> -	- -	2475	-	- -	- -	- -
607	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>60.45</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	60	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
608	C130-297 варіант 1	Зонт круглий, діам. 250мм, марка ЗК 00.000-01, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>625.73</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
609	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	310	190	<u>6</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>2.81</u> 0,02
610	& C130-1128-1 варіант 11	Короб з оцинкованої сталі, товщ. 1мм, розм. 800x400x400	шт	1	<u>956.14</u> -	- -	956	-	- -	- -	- -
611	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0863	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	2115	1529	<u>47</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>22.59</u> 0,18
612	C130-1124 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	0,16	<u>541.86</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
613	C130-1124 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,18	<u>541.86</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
614	C130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	1,32	<u>541.86</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	C130-1124 варіант 10	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 180 мм	м2	2,83	<u>541.86</u> -	-	1533	-	-	-	-
616	C130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,14	<u>541.86</u> -	-	1701	-	-	-	-
617	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6; 1,0 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,051	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1250	904	<u>28</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.35</u> 0,11
618	C130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	4,71	<u>486.88</u> -	-	2293	-	-	-	-
619	C130-1126 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	0,39	<u>486.88</u> -	-	190	-	-	-	-
620	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	26	<u>64.63</u> -	-	1680	-	-	-	-
621	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	2	<u>45.91</u> -	-	92	-	-	-	-
		B8									
622	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
623	& 2308-1087-1 варіант 8	Канальний вентилятор AEROSTAR RV315 L+ з регулятором швидкості RV1 ТОВ ВЕНТ СЕРВІС	шт	1	<u>9105.00</u> -	-	9105	-	-	-	-
624	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
625	C1630-451 варіант 8	Зворотній клапан FC 315 Тов "Вент-сервіс"	шт	1	<u>2844.53</u> -	-	2845	-	-	-	-
626	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1142	757	<u>165</u> 33	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
627	C130-598-1 варіант 3	Ґратка припливно-витяжна, розмір 100x150 мм, ОРГ 100hx150 "Вентс"	шт	2	<u>313.71</u> -	-	627	-	-	-	-
628	C130-598-1 варіант 8	Ґратка припливно-витяжна, розмір 150x150 мм, ОРГ 150hx150 "Вентс"	шт	1	<u>332.07</u> -	-	332	-	-	-	-
629	C130-598-1 варіант 16	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x200 мм, ОРГ 200hx250 "Вентс"	шт	3	<u>484.05</u> -	-	1452	-	-	-	-
630	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубків до 250 мм	10вузол	0,1	<u>3478.69</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	348	289	<u>14</u> 6	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
631	C1630-991 варіант 1	Вузол проходу, діам. 250, марка УП1-01, с.5.904-45, діаметр патрубка 200 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2475.35</u> -	-	2475	-	-	-	-
632	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>60.45</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	60	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	C130-297 варіант 1	Зонт круглий, діам. 250мм, марка ЗК 00.000-01, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>625.73</u> -	-	626	-	-	-	-
634	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	35	<u>64.63</u> -	-	2262	-	-	-	-
635	C1630-522 варіант 1	Лючок для виміру параметрів повітря А9-57	шт	2	<u>45.91</u> -	-	92	-	-	-	-
636	КБ20-36-1	К1 - К19 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	19	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	18758	9898	<u>3520</u> 945	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>155.61</u> 12,29
637	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,14	<u>8699.69</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	9918	691	<u>222</u> 46	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>9.72</u> 0,6
638	2308-4080 варіант 35	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H09FWR3D1	шт	9	<u>15805.32</u> -	-	142248	-	-	-	-
639	2308-4080 варіант 37	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H12QCR3D1	шт	2	<u>28000.00</u> -	-	56000	-	-	-	-
640	2308-4080 варіант 36	Зовнішній +внутрішній блоки кондиціонера AS-H18FWR3D1	шт	7	<u>36000.00</u> -	-	252000	-	-	-	-
641	2308-4080 варіант 33	Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDC140 VN (спліт)	шт	1	<u>48700.00</u> -	-	48700	-	-	-	-
642	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,78	<u>10568.19</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	8243	7433	<u>712</u> 210	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>99.84</u> 3,04
643	C130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	33	<u>120.66</u> -	-	3982	-	-	-	-
644	C130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	6	<u>193.18</u> -	-	1159	-	-	-	-
645	C130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	23	<u>193.18</u> -	-	4443	-	-	-	-
646	C130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	10	<u>259.48</u> -	-	2595	-	-	-	-
647	C130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	6	<u>358.11</u> -	-	2149	-	-	-	-
648	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (дренажні трубки відведення конденсату)	100м	0,76	<u>10633.71</u> 6792,84	<u>3840.87</u> 1757,68	8082	5163	<u>2919</u> 1336	<u>89.9000</u> 24,5112	<u>68.32</u> 18,63
649	C113-1902 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 16x2 мм	м	36,36	<u>38.25</u> -	-	1391	-	-	-	-
650	C113-1903 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PERT Д 20x2,25 мм	м	40,4	<u>54.77</u> -	-	2213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	КБ20-3-3	BE 1, BE 2, BE 3 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,016	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	367	260	<u>8</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.84</u> 0,03
652	С130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> -	<u>-</u> -	2452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,072	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	1447	1011	<u>32</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>14.93</u> 0,12
654	С130-1128 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	2,4	<u>600.36</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
655	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	4,8	<u>600.36</u> -	<u>-</u> -	2882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	571	379	<u>82</u> 17	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
657	С130-598-1 варіант 21	ґратка припливно-витяжна, розмір 150х250 мм, ОРГ 150хх250 "Вентс"	шт	1	<u>453.45</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	С130-598-1 варіант 10	ґратка припливно-витяжна, розмір 250х300 мм, ОРГ 250хх300 "Вентс"	шт	1	<u>618.69</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
659	С130-598-1 варіант 11	ґратка припливно-витяжна, розмір 250х400 мм, ОРГ 250хх400 "Вентс"	шт	1	<u>767.61</u> -	<u>-</u> -	768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
660	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,016	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	367	260	<u>8</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.84</u> 0,03
661	С130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> -	<u>-</u> -	2452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
662	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,026	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	522	365	<u>11</u> 3	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>5.39</u> 0,04
663	С130-1128 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х250 мм	м2	2,6	<u>600.36</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
664	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	7	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
665	КБ20-24-4	BE 5 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 800 мм	10вузол	0,1	<u>5966.79</u> 4624,65	<u>472.83</u> 229,47	597	462	<u>47</u> 23	<u>72.0800</u> 3,0821	<u>7.21</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	C1630-999 варіант 1	Вузол проходу утеплений, діам. 800, з кільцем для скидання конденсату, з клапаном з виконавчим механізмом NM230A - S - TP, N=0,004 кВт, марка УП4-19, с.5.904-45, діаметр патрубка 800 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>12266.38</u> -	- -	12266	-	- -	- -	- -
667	КБ20-20-9	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 800 мм	зонти	1	<u>222.89</u> 157,55	<u>43.58</u> 10,20	223	158	<u>44</u> 10	<u>2.3000</u> 0,1370	<u>2.3</u> 0,14
668	C130-285 варіант 1	Зонт круглий, діам. 800мм, марка ЗК 00.000-08, оц. с.5.904-51 "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2839.62</u> -	- -	2840	-	- -	- -	- -
669	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,0126	<u>17227.63</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	217	133	<u>4</u> 1	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>1.97</u> 0,02
670	C130-1127 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 800 мм	м2	1,26	<u>458.25</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
671	КБ16-14-12	Прокладання труби для відведення конденсату	100м	0,01	<u>12840.62</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	128	68	<u>40</u> 18	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>0.9</u> 0,25
672	& C113-1673-1	Труба для відведення конденсату гладка ПВХ, жорстка, діам.15	м	1	<u>25.58</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
673	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	6	<u>64.63</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
674	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,064	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	1468	1038	<u>31</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>15.34</u> 0,12
675	C130-1125 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x200 мм	м2	6,4	<u>1532.49</u> -	- -	9808	-	- -	- -	- -
676	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	10	<u>64.63</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
677	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1142	757	<u>165</u> 33	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
678	C130-598-1 варіант 12	ґратка припливно-витяжна, розмір 200x300 мм, ОРГ 200hx300 "Вентс"	шт	6	<u>559.53</u> -	- -	3357	-	- -	- -	- -
679	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,072	<u>20092.13</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	1447	1011	<u>32</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>14.93</u> 0,12
680	C130-1128 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x300 мм	м2	7,2	<u>600.36</u> -	- -	4323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів BE 9	кг	10	<u>64.63</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
682	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	381	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
683	C130-598-1 варіант 13	Ґратка припливно-витяжна, розмір 200x200 мм, ОРГ 200hx200 "Вентс"	шт	1	<u>437.13</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
684	C130-598-1 варіант 16	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x200 мм, ОРГ 200hx250 "Вентс"	шт	1	<u>484.05</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -
685	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	123	89	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.31</u> 0,01
686	C130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	0,5	<u>541.86</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
687	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6; 1, 0 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0471	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1154	834	<u>26</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>12.33</u> 0,1
688	C130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	4,71	<u>486.88</u> -	- -	2293	-	- -	- -	- -
689	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів BE 10	кг	7	<u>64.63</u> -	- -	452	-	- -	- -	- -
690	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	761	505	<u>110</u> 22	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
691	C130-598-1 варіант 8	Ґратка припливно-витяжна, розмір 150x150 мм, ОРГ 150hx150 "Вентс"	шт	1	<u>332.07</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
692	C130-598-1 варіант 5	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x250 мм, ОРГ 250hx250 "Вентс"	шт	1	<u>525.87</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
693	C130-598-1 варіант 10	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x300 мм, ОРГ 250hx300 "Вентс"	шт	1	<u>618.69</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
694	C130-598-1 варіант 9	Ґратка припливно-витяжна, розмір 150x350 мм, ОРГ 150hx350 "Вентс"	шт	1	<u>577.89</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
695	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	147	106	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.57</u> 0,01
696	C130-1125 варіант 1	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x150 мм	м2	0,6	<u>1532.49</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
697	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,014	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	321	227	<u>7</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.36</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	C130-1125 варіант 4	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x200 мм	м2	1,4	<u>1532.49</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -
699	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,027	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	619	438	<u>13</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>6.47</u> 0,05
700	C130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x300 мм	м2	2,7	<u>600.36</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -
701	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів ВЕ 12	кг	6	<u>64.63</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
702	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	1	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	190	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
703	C130-598-1 варіант 5	Ґратка припливно-витяжна, розмір 250x250 мм, ОРГ 250hx250 "Вентс"	шт	1	<u>525.87</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
704	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,03	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	688	487	<u>14</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>7.19</u> 0,06
705	C130-1125 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x250 мм	м2	3	<u>1532.49</u> -	- -	4597	-	- -	- -	- -
706	C1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів ВЕ 13	кг	5	<u>64.63</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
707	КБ20-24-2	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 355 мм	10вузол	0,1	<u>3854.81</u> 3161,16	<u>168.76</u> 77,08	385	316	<u>17</u> 8	<u>47.9400</u> 1,0353	<u>4.79</u> 0,1
708	C1630-991 варіант 2	Вузол проходу, діам. 315, марка УП1-02, с.5.904-45, "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>2592.65</u> -	- -	2593	-	- -	- -	- -
709	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>78.70</u> 58,98	<u>10.71</u> 2,11	79	59	<u>11</u> 2	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
710	C130-298 варіант 1	Зонт круглий, марка ЗК 00.000-02 оц. с.5.904-51, діаметр 315 мм "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>825.12</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
711	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0101	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	248	179	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.64</u> 0,02
712	C130-1124 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	1,01	<u>541.86</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6; 1, 0 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0079	<u>24503.56</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	194	140	<u>4</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.07</u> 0,02
714	С130-1126 варіант 5	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 6 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	0,79	<u>486.88</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6;1, 0 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0436	<u>22320.59</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	973	707	<u>21</u> 6	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>10.45</u> 0,08
716	С130-1126 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 6 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	3,96	<u>486.88</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
717	С130-1126 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм, круглого перерізу, діаметр 315	м2	0,4	<u>486.88</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
718	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	7	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
719	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	190	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
720	С130-598-1 варіант 21	ґратка припливно-витяжна, розмір 150х250 мм, ОРГ 150hx250 "Вентс"	шт	1	<u>453.45</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
721	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,016	<u>22940.42</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	367	260	<u>8</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.84</u> 0,03
722	С130-1125 варіант 3	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150 мм	м2	1,6	<u>1532.49</u> -	<u>-</u> -	2452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
723	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	3	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
724	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	381	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
725	С130-598-1 варіант 13	ґратка припливно-витяжна, розмір 200х200 мм, ОРГ 200hx200 "Вентс"	шт	2	<u>437.13</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
726	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0251	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	615	445	<u>14</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.57</u> 0,05
727	С130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2,51	<u>541.86</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
728	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	4	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6800789	283628	<u>65160</u> 18208		<u>4080.54</u> 245,31
		Разом устаткування, грн.					5288814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					207689 5496503 1511975 1163187 301836 163847 414,34 47802 1675822 7172327				
		Розділ 4. Демонтажні роботи ОПАЛЕННЯ									
729	КБ16-6-1 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 15 мм	100м	2	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	3322	2868	<u>432</u> 102	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>38.97</u> 1,32
730	КБ16-6-2 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	10,3	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	17106	14772	<u>2226</u> 525	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>200.69</u> 6,8
731	КБ16-6-3 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	100м	4,36	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	7241	6253	<u>942</u> 222	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>84.95</u> 2,88
732	КБ16-6-4 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 32 мм	100м	7	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	11626	10040	<u>1513</u> 357	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>136.39</u> 4,62
733	КБ16-6-5 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 40 мм	100м	1,8	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	2989	2582	<u>389</u> 92	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>35.07</u> 1,19
734	КБ16-6-6 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 50 мм	100м	1,7	<u>2279.70</u> 1796,38	<u>467.00</u> 101,07	3875	3054	<u>794</u> 172	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>41.49</u> 2,27
735	КБ16-10-4 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>4980.70</u> 3593,63	<u>1387.07</u> 272,98	2490	1797	<u>693</u> 136	<u>47.5600</u> 3,6193	<u>23.78</u> 1,81
736	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	10	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	2804	2738	<u>66</u> 20	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>45.6</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	КР15-55-5	Елеваторні вузли Демонтаж елеваторів №1-5	шт	4	<u>113.76</u> 113,76	<u>-</u> -	455	455	<u>-</u> -	<u>1.6200</u> -	<u>6.48</u> -
738	КР15-55-3	Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм	шт	6	<u>275.96</u> 275,96	<u>-</u> -	1656	1656	<u>-</u> -	<u>3.9300</u> -	<u>23.58</u> -
739	КМ11-350-2 κ=0,3	Демонтаж регуляторів	шт	3	<u>39.44</u> 34,91	<u>2.55</u> 0,82	118	105	<u>8</u> 2	<u>0.4800</u> 0,0113	<u>1.44</u> 0,03
740	КР15-5-1	Знімання водомірів діаметром 50 мм	шт	1	<u>28.87</u> 28,87	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
741	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,08	<u>10403.79</u> 9820,44	<u>583.35</u> 163,22	832	786	<u>46</u> 13	<u>148.9300</u> 2,1271	<u>11.91</u> 0,17
742	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,22	<u>2057.10</u> 2054,03	<u>3.07</u> 2,56	453	452	<u>1</u> 1	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>6.85</u> 0,01
743	КР15-50-2	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	100шт	0,39	<u>251.23</u> 251,23	<u>-</u> -	98	98	<u>-</u> -	<u>3.8100</u> -	<u>1.49</u> -
744	КР15-50-3	Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів	100шт	0,26	<u>480.04</u> 480,04	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>7.2800</u> -	<u>1.89</u> -
745	КБ16-10-2 Н2,Н5=0,4	Трубопроводи перегрітої води Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,6	<u>3798.76</u> 2741,01	<u>1057.75</u> 188,03	6078	4386	<u>1692</u> 301	<u>36.2760</u> 2,4999	<u>58.04</u> 4
746	КБ16-10-3 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	2,8	<u>4304.91</u> 3251,50	<u>1053.41</u> 208,15	12054	9104	<u>2950</u> 583	<u>43.0320</u> 2,7623	<u>120.49</u> 7,73
747	КБ16-10-4 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,25	<u>4980.70</u> 3593,63	<u>1387.07</u> 272,98	1245	898	<u>347</u> 68	<u>47.5600</u> 3,6193	<u>11.89</u> 0,9
748	КБ16-10-5 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>4980.70</u> 3593,63	<u>1387.07</u> 272,98	498	359	<u>139</u> 27	<u>47.5600</u> 3,6193	<u>4.76</u> 0,36
749	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	4	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	1122	1095	<u>27</u> 8	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>18.24</u> 0,1
750	КБ9-34-1 Н2,Н5=0,7	Демонтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,01228	<u>6814.77</u> 5788,38	<u>998.63</u> 93,34	84	71	<u>12</u> 1	<u>82.4320</u> 1,2435	<u>1.01</u> 0,02
751	КБ16-6-1 Н2,Н5=0,4	Теплопостачання установок Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	166	143	<u>22</u> 5	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>1.95</u> 0,07
752	КБ16-6-3 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	100м	0,88	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	1462	1262	<u>190</u> 45	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>17.15</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	КБ16-6-5 Н2,Н5=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>1660.81</u> 1434,22	<u>216.12</u> 50,98	498	430	<u>65</u> 15	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>5.85</u> 0,2
754	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,12	<u>2057.10</u> 2054,03	<u>3.07</u> 2,56	247	246	<u>1</u> -	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>3.74</u> -
755	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	1,2	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	336	329	<u>7</u> 2	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>5.47</u> 0,03
756	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	10,45432	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	36872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ВЕНТИЛЯЦІЯ											
757	КР15-115-3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,12 до 0,4 т	шт	4	<u>749.03</u> 748,75	<u>-</u> -	2996	2995	<u>-</u> -	<u>11.6700</u> -	<u>46.68</u> -
758	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	2	<u>467.77</u> 467,73	<u>-</u> -	936	935	<u>-</u> -	<u>7.2900</u> -	<u>14.58</u> -
759	КР15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	1	<u>622.44</u> 622,35	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>9.7000</u> -	<u>9.7</u> -
760	КБ20-28-5 к=0,4	Демонтаж дверей герметичних утеплених	шт	3	<u>232.16</u> 107,37	<u>75.04</u> 15,48	696	322	<u>225</u> 46	<u>1.3600</u> 0,2080	<u>4.08</u> 0,62
761	КБ20-33-1 Н2,Н5=0,4	Демонтаж вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	3	<u>450.29</u> 254,62	<u>195.67</u> 44,33	1351	764	<u>587</u> 133	<u>3.4200</u> 0,4739	<u>10.26</u> 1,42
762	КБ20-26-3 Н2,Н5=0,4	Демонтаж шумоглушників	шт	5	<u>92.37</u> 84,67	<u>7.12</u> 1,98	462	423	<u>36</u> 10	<u>1.2360</u> 0,0266	<u>6.18</u> 0,13
763	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	49,33	<u>37.72</u> 37,72	<u>-</u> -	1861	1861	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>30.09</u> -
764	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	72,95	<u>29.68</u> 29,68	<u>-</u> -	2165	2165	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>35.02</u> -
765	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	117,81	<u>25.97</u> 25,97	<u>-</u> -	3060	3060	<u>-</u> -	<u>0.4200</u> -	<u>49.48</u> -
766	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	250,01	<u>37.72</u> 37,72	<u>-</u> -	9430	9430	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>152.51</u> -
767	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	52,1	<u>25.97</u> 25,97	<u>-</u> -	1353	1353	<u>-</u> -	<u>0.4200</u> -	<u>21.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	58,2	<u>23.50</u> 23,50	<u>-</u> -	1368	1368	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>22.12</u> -
769	КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 3200 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	22,4	<u>23.50</u> 23,50	<u>-</u> -	526	526	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>8.51</u> -
770	КБ20-3-3 Н2,Н5=0,4	Демонтаж асбестоцементного коробу, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,13	<u>6681.05</u> 6488,20	<u>192.85</u> 54,64	869	843	<u>26</u> 7	<u>95.8800</u> 0,7340	<u>12.46</u> 0,1
771	КБ20-3-2 Н2,Н5=0,4	Демонтаж перфорованого коробу, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>7306.30</u> 7086,40	<u>219.90</u> 62,16	132	128	<u>4</u> 1	<u>104.7200</u> 0,8350	<u>1.88</u> 0,02
772	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	11,663	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	41135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,03327	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	103	7	<u>96</u> 22	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.11</u> 0,28
774	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,327	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	539	-	<u>539</u> 61	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 4					107478	92935	<u>14075</u> 2977		<u>1335.16</u> 38,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107478 468 95912 54603 143,35 16536 162081				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					78007				
		Всього по розділу 4					162081				
		Разом прямі витрати по кошторису					9311501	817956	<u>122513</u> 31219		<u>11404.69</u> 415,44
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					5402473 212150 5614623 3909028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2968559 849175 463399 1195,15 137885 4372427				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					78007				
		Всього по кошторису					9987055				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13015,28 987060				

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/1
на водопровід та каналізацію. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ВК. арк.1-21, ВК.С арк.1-22

Кошторисна вартість 862,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,9438 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,920 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчо- питний протипожежний (В1)									
1	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зіібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>1856.66</u> 1002,15	<u>191.88</u> 42,98	1857	1002	<u>192</u> 43	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
2	С1630-1822 варіант 1	Комбінований лічильник холодної води Т до 50 С DN50/20 "SENSUS" тип MeiTwin	шт	1	<u>37950.30</u> -	- -	37950	-	- -	- -	- -
3	С1630-236 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	12	<u>176.90</u> -	- -	2123	-	- -	- -	- -
4	С1630-238 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	17	<u>241.60</u> -	- -	4107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-193 варіант 1	Клапан запірний прохідний муфтовий 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>297.34</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
6	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	22	<u>236.83</u> -	- -	5210	-	- -	- -	- -
7	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,56	<u>5137.21</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	2877	2304	<u>324</u> 75	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>30.95</u> 0,97
8	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56	<u>78.69</u> -	- -	4407	-	- -	- -	- -
9	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>5155.73</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	2062	1646	<u>232</u> 53	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>22.11</u> 0,69
10	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	40	<u>134.99</u> -	- -	5400	-	- -	- -	- -
11	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>5174.38</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	414	329	<u>46</u> 11	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>4.42</u> 0,14
12	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8	<u>165.85</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
13	& C113-176-1	Трійник сталевий бесшовний приварний равнопрохідний, виконання 2, 159x4,5 мм	шт	2	<u>453.67</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
14	& C113-176-1 варіант 1	Перехід сталевий бесшовний приварний концентричний, виконання 2, 159x4,5-89x3,5 мм	шт	2	<u>190.86</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
15	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	<u>10699.49</u> 8704,51	<u>1911.82</u> 803,73	642	522	<u>115</u> 48	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>6.91</u> 0,67
16	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5,622	<u>124.42</u> -	- -	699	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1873-1A варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	3575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1873-1Б варіант 1	Вентиль прохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11	<u>389.71</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1873-1В варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий діам. 32 мм	шт	3	<u>696.73</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-606-1 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для внутрішнього поливального крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], L=5м, діаметр 25 мм В (II)-10-25-36-У	шт	4	<u>69.28</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C130-606 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, з комбінованою тканиною для зовнішнього поливального крану, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм В(II)-10-25-36-У	м	105	<u>14.20</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	33	<u>252.48</u> -	<u>-</u> -	8332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,21	<u>9722.98</u> 7053,60	<u>-</u> -	2042	1481	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>22.46</u> -
24	& C130-1200-1 варіант 1	Шафа навісна для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52NKS (900x700x200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	15	<u>14622.70</u> -	<u>-</u> -	219341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-1200-1 варіант 2	Шафа вбудована для кран-комплекта пожежного Ду - 50мм місцем для 2-х вогнегасників HW - 52WKS (900x700x200мм)-комплект з 2 вогнегасниками	шт	6	<u>14791.82</u> -	<u>-</u> -	88751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	72	<u>136.42</u> 108,94	<u>23.41</u> 7,22	9822	7844	<u>1686</u> 520	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>106.56</u> 6,75
27	& C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	100	<u>3.57</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1630-114-1 варіант 2	Опора, діам.25мм	шт	20	<u>4.34</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-114-1 варіант 3	Опора, діам. 32мм	шт	9	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,8	<u>247.17</u> 247,17	- -	3411	3411	- -	<u>3.5200</u> -	<u>48.58</u> -
31	& С114-98-У-Т варіант 1	Ізоляція поліпропіленової труби 20мм, толщ. 10мм	м	102	<u>4.30</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
32	& С114-98-У-Т варіант 2	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ. 10мм	м	21,42	<u>6.17</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
33	& С114-98-У-Т варіант 3	Ізоляція поліпропіленової труби 32мм, толщ. 10мм	м	11,22	<u>6.66</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
34	& С114-98-У-Т варіант 4	Ізоляція поліпропіленової труби 40мм, толщ. 10мм	м	6,12	<u>6.91</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
35	& С111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	191	<u>13.80</u> -	- -	2636	-	- -	- -	- -
36	& С111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	1,9596	<u>464.72</u> -	- -	911	-	- -	- -	- -
37	& С111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,4278	<u>270.88</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
38	& С1630-85-У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	300	<u>2.40</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
39	& С1630-85-У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	63	<u>3.21</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
40	& С1630-85-У варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	33	<u>5.47</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
41	& С1630-85-У варіант 8	Кліпса монтажна, діам 40мм	шт	18	<u>5.61</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
42	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,19	<u>8145.64</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	1548	808	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>11.5</u> -
43	КБ15-171-4	Антикорозійне масляно-бітумне покриття в 2 шари по ґрунту ГФ-021	100м2	1,505	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	11237	11230	<u>2</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>159.92</u> 0,02
44	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0, 0040635	<u>160164.38</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
45	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,02709	<u>84325.46</u> -	- -	2284	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 15 мм та 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	9,6	<u>360.40</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	3460	2258	<u>547</u> 152	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>31.78</u> 2,04
47	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,8	<u>364.86</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	292	188	<u>46</u> 13	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>2.65</u> 0,17
48	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	18,1	<u>526.90</u> 337,54	<u>85.43</u> 23,76	9537	6109	<u>1546</u> 430	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>85.98</u> 5,78
49	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	38	<u>650.81</u> 428,49	<u>103.23</u> 28,72	24731	16283	<u>3923</u> 1091	<u>6.0300</u> 0,3857	<u>229.14</u> 14,66
50	С114-68-У варіант 1	Мати теплоізоляційні з мінеральної вати, товщиною 40мм	м3	8,963	<u>403.10</u> -	- -	3613	-	- -	- -	- -
51	КБ26-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм полотном скловолокнистим, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	66,5	<u>1470.86</u> 1291,16	<u>135.26</u> 37,63	97812	85862	<u>8995</u> 2502	<u>18.1700</u> 0,5054	<u>1208.31</u> 33,61
52	С114-76 варіант 1	Склопластик рулонний РСТ-Ф	1000м2	0,30905	<u>52929.31</u> -	- -	16358	-	- -	- -	- -
53	С1630-668 варіант 1	Кран для уриналу	шт	4	<u>535.08</u> -	- -	2140	-	- -	- -	- -
54	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>261.80</u> -	- -	1309	-	- -	- -	- -
55	С130-966 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм, фланець 1-50-10	шт	4	<u>204.59</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -
56	С130-971 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний із з'єднувальним виступом для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм, фланець 1-150Б-10	шт	4	<u>546.16</u> -	- -	2185	-	- -	- -	- -
57	С113-1873-1Г варіант 1	Вентиль прохідний поліпропіленовий, діам. 40 мм	шт	1	<u>1200.61</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -
58	С113-1815 варіант 2	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 40	шт	1	<u>163.28</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>19525.84</u> 12404,83	<u>4433.37</u> 914,98	1953	1240	<u>443</u> 91	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>17.06</u> 1,21
60	С113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	10	<u>1439.94</u> -	<u>-</u> -	14399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,01	<u>166598.51</u> 29790,21	<u>20240.39</u> 4532,08	1666	298	<u>202</u> 45	<u>409.6000</u> 52,1289	<u>4.1</u> 0,52
62	С1534-32 варіант 1	Відвод сталевий бесшовний приварний крутовигнутий з кутом 90 град., виконання 2, діам. 159х6 мм	шт	2	<u>410.55</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>42.43</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С113-1749	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	<u>74.47</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-1750	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	1	<u>77.22</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С113-1751	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	1	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С113-1795 варіант 1	Муфта перехідна діам. 40х25 мм	шт	1	<u>27.62</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,04	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	850	770	<u>24</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>8.55</u> 0,02
69	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	7,7	<u>934.87</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	7198	5698	<u>179</u> 8	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>63.29</u> 0,12
70	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6,07714	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	21434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					626749	149283	<u>18502</u> 5084		<u>2078.21</u> 67,93
		Разом будівельні роботи, грн.					626749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458964				
		всього заробітна плата, грн.					154367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23834				
		Всього будівельні роботи, грн.					708000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21434				
		Всього по розділу 1					708000				
		Розділ 2. Каналізація побутова (К1)									
71	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5403.42</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	540	268	<u>39</u> 12	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
72	С130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідлитюю полицею з косим випуском з 4-мя отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	1	<u>2431.40</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>2046.40</u> 1140,37	<u>575.46</u> 163,99	614	342	<u>173</u> 49	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>4.87</u> 0,66
74	С130-539 варіант 1	Піддон сталевий емальований мілкий (ТУ У 0292839-041-94), розмір 800х800х158 мм	шт	3	<u>1659.01</u> -	<u>-</u> -	4977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ17-4-1	Установлення уриналів настінних	10компл.	0,4	<u>1623.61</u> 1109,13	<u>170.64</u> 49,24	649	444	<u>68</u> 20	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>6.1</u> 0,26
76	С130-531 варіант 1	Уринал керамічний стінний з чотирма шурупами з нікельованими головками для кріплення до стіни із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм	шт	4	<u>1915.60</u> -	<u>-</u> -	7662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>709.98</u> 555,02	<u>59.00</u> 17,12	568	444	<u>47</u> 14	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>6.03</u> 0,18
78	С113-2294 варіант 2	Трап пластмасовий з косим відводом, діам. 50 мм ТК50П	шт	4	<u>118.40</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С113-2294 варіант 3	Трап боковий пластиковий, діам. 50 мм	шт	2	<u>118.40</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С113-2294 варіант 1	Трап пластмасовий з прямим відводом, діам. 50 мм Т50П	шт	2	<u>168.38</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1229.76</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	246	191	<u>23</u> 7	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>2.59</u> 0,09
82	С113-2295 варіант 1	Трап пластиковий з прямим відводом, діам. 110 мм Т100П	шт	2	<u>209.18</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	<u>303.80</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	112	<u>7.65</u> -	-	857	-	-	-	-
85	C113-1815 варіант 5	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 50	шт	16	<u>185.72</u> -	-	2972	-	-	-	-
86	C113-1815 варіант 6	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 110	шт	10	<u>244.88</u> -	-	2449	-	-	-	-
87	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	4	<u>952.30</u> -	-	3809	-	-	-	-
88	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (для гільз)	м	1,5	<u>516.69</u> -	-	775	-	-	-	-
89	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>7598.82</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1824	1691	<u>37</u> 10	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>22.04</u> 0,14
90	C113-1451 варіант 1	Труба каналізаційна із ПВХ SN8, SDR 34 для зовнішньої каналізації, діаметром 110х3, 2 мм ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ	м	23,952	<u>297.10</u> -	-	7116	-	-	-	-
91	КР15-4-3	Знімання унітазів	шт	3	<u>62.57</u> 47,24	<u>15.33</u> 12,78	188	142	<u>46</u> 38	<u>0.7500</u> 0,1665	<u>2.25</u> 0,5
92	КР15-4-2	Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу	шт	15	<u>34.79</u> 24,57	<u>10.22</u> 8,52	522	369	<u>153</u> 128	<u>0.3900</u> 0,1110	<u>5.85</u> 1,67
93	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	<u>4265.63</u> 4027,62	<u>238.01</u> 67,72	171	161	<u>10</u> 3	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>2.44</u> 0,04
94	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,424	<u>3527.00</u> -	-	15603	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							40140	4052	<u>596</u> 281		<u>55.81</u> 3,69
Разом будівельні роботи, грн.							40140				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35492				
всього заробітна плата, грн.							4333				
Загальновиробничі витрати, грн.							2417				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							720				
Всього будівельні роботи, грн.							42557				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							15603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					42557				
95	КБ16-7-4	Розділ 3. Каналізація дощова (К2) <i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,015	<u>5174,38</u> 4114,85	<u>579,26</u> 133,18	78	62	<u>9</u> 2	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,83</u> 0,03
96	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,5	<u>303,80</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	120	<u>95,23</u> -	<u>-</u> -	11428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-171-3	<i>Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази</i>	100м2	0,635	<u>8145,64</u> 4251,82	<u>1,02</u> 0,85	5172	2700	<u>1</u> 1	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>38,45</u> 0,01
99	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,8004	<u>3527,00</u> -	<u>-</u> -	9877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17134	2762	<u>10</u> 3		<u>39,28</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					17134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14362				
		всього заробітна плата, грн.					2765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					542				
		Всього будівельні роботи, грн.					18743				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					9877				

		Всього по розділу 3					18743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Конденсатопровід (КО)									
100	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,3	<u>10824.96</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	24897	15624	<u>9224</u> 4090	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>206.77</u> 56,94
101	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	206,77	<u>66.38</u> -	<u>-</u> -	13725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>9559.26</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	4780	3491	<u>1272</u> 550	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>46.2</u> 7,65
103	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	46,45	<u>104.19</u> -	<u>-</u> -	4840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>9679.52</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	1162	962	<u>193</u> 79	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>12.73</u> 1,1
105	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	11,256	<u>157.31</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	29,2	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	7217	7217	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>102.78</u> -
107	& C114-98- У-Т варіант 1	Ізоляція поліпропіленової труби 20мм, толщ. 10мм	м	234,6	<u>4.30</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C114-98- У-Т варіант 5	Ізоляція поліпропіленової труби 25мм, толщ. 9мм	м	51	<u>6.05</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C114-98- У-Т варіант 3	Ізоляція поліпропіленової труби 32мм, толщ. 10мм	м	12,24	<u>6.66</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1630-85- У варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	690	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C1630-85- У варіант 7	Кліпса монтажна, діам.25мм	шт	150	<u>3.21</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1630-85-у варіант 4	Кліпса монтажна, діам 32мм	шт	36	<u>5.47</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
113	& C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	403	<u>13.80</u> -	- -	5561	-	- -	- -	- -
114	& C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	4,1464	<u>464.72</u> -	- -	1927	-	- -	- -	- -
115	& C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,9052	<u>270.88</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
116	& C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	86	<u>3.57</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
117	& C1630-114-1 варіант 2	Опора, діам.25мм	шт	24	<u>4.34</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
118	& C1630-114-1 варіант 3	Опора, діам. 32мм	шт	11	<u>6.43</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
119	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	7	<u>261.80</u> -	- -	1833	-	- -	- -	- -
120	C113-1815 варіант 3	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 20	шт	6	<u>132.68</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
121	C113-1815 варіант 1	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 25	шт	3	<u>153.08</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
122	C113-1815 варіант 4	Муфта протипожежна РТМК для труби, діам. 32	шт	1	<u>158.18</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
123	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>9.72</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
124	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	<u>12.47</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
125	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>19.36</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
126	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>11.44</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
127	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>17.32</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
128	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	<u>20.33</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
129	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	<u>31.75</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,07518	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	234	15	<u>219</u> 51	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.25</u> 0,64
131	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	7,518	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	1217	-	<u>1217</u> 139	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,68
		Разом прямі витрати по розділу 4					75653	27309	<u>12125</u> 4909		<u>368.73</u> 68,01
		Разом будівельні роботи, грн.					75653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36219				
		всього заробітна плата, грн.					32218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5141				
		Всього будівельні роботи, грн.					93146				

		Всього по розділу 4					93146				
		Разом прямі витрати по кошторису					759676	183406	<u>31233</u> 10277		<u>2542.03</u> 139,67
		Разом будівельні роботи, грн.					759676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545037				
		всього заробітна плата, грн.					193683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					262,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30237				
		Всього будівельні роботи, грн.					862446				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					46914				

		Всього по кошторису					862446				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2943,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223920				

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на телефонізацію. Залишки робіт

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247т-С3.С арк.1-4

Кошторисна вартість 1013,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,97109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,119 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та апаратура. Телефонізація									
1	KM10-87-1	Монтаж міні-АТС "Panasonic"	статив	1	<u>22617.73</u>	<u>4261.92</u>	22618	14732	<u>4262</u>	<u>192.0000</u>	<u>192</u>
					14732,16	827,84			828	11,1200	11,12
2	1602-10639	Міні-АТС "Panasonic": базовий системний блок "Panasonic" KX-TDE100	комплект	1	<u>20600.00</u>	-	20600	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	5	<u>280.27</u>	<u>69.26</u>	1401	1055	<u>346</u>	<u>3.2000</u>	<u>16</u>
					211,01	13,45			67	0,1807	0,9
4	1602-10374	Плата 16 внутрішніх аналогових портів з функцією CALLER ID (АОН) "Panasonic" KX-TDA0177XJ	шт	3	<u>6421.00</u>	-	19263	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	1602-10374	Плата 8 гібридних внутрішніх портів "Panasonic" KX-TDA0170XJ	шт	1	<u>7114.00</u>	-	7114	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	1602-10374	Плата цифрового інтерфейсу Е1 із сигналізацією ISDN PRI Card "Panasonic" KX-TDA0290CJ	шт	1	<u>12329.00</u>	-	12329	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	6	<u>276.49</u> 157,83	- -	1659	947	- -	<u>2.1200</u> -	<u>12.72</u> -
8	1604-5002 варіант 1	Апарат телефонний TOMSON Model No RS292260GE10-A	шт	6	<u>755.00</u> -	- -	4530	-	- -	- -	- -
9	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	64	<u>222.89</u> 104,23	- -	14265	6671	- -	<u>1.4000</u> -	<u>89.6</u> -
10	1604-5022 варіант 2	Цифровий системний телефонний апарат КХ-Т7636UA	шт	1	<u>4527.00</u> -	- -	4527	-	- -	- -	- -
11	1604-5022 варіант 3	Апарат телефонний аналоговий КХ-Т-7S236UA	шт	63	<u>275.00</u> -	- -	17325	-	- -	- -	- -
12	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>1971.13</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	3942	2469	<u>682</u> 132	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>28.8</u> 1,78
13	1504-13251 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PW 5115, 1400VA, Eaton	шт	1	<u>10560.00</u> -	- -	10560	-	- -	- -	- -
14	1504-13251 варіант 2	Адаптер резервного живлення КХ-А46DRU, "Panasonic"	шт	1	<u>1500.00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
15	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультах і панелях	шт	10	<u>198.33</u> 119,12	- -	1983	1191	- -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
16	15102-15028 варіант 1	Плінт з 10-ти парним роз'ємом "KRONE"	100шт	0,1	<u>8190.65</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
17	С1545-550 варіант 1	Хомут з 10-ма зубцями	шт	10	<u>39.70</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
18	1602-10486 варіант 1	Амфенол для плати "Panasonic" КХ-TDA0177XJ	шт	3	<u>250.00</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
19	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,7	<u>9378.06</u> 4174,11	<u>103.78</u> 17,69	6565	2922	<u>73</u> 12	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>38.08</u> 0,16
20	1604-16012 варіант 1	Розетка телефонна RJ-11 "Legrand"	шт	70	<u>214.21</u> -	- -	14995	-	- -	- -	- -
21	С1512-5 варіант 4	Коробка встановлювана N89341 "Батик"	шт	70	<u>40.82</u> -	- -	2857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					169999	29987	<u>5363</u> 1039		<u>393.2</u> 13,96
		Разом устаткування, грн.					98498				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3870				
		Всього устаткування, грн.					102368				
		Разом будівельні роботи, грн.					71501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36151				
		всього заробітна плата, грн.					31026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13214 35,83 4132 84715				

		Всього по розділу 1					187080				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
22	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	5,92	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	6566	4822	<u>337</u> 83	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>66.3</u> 0,98
23	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	7,69	<u>823.84</u> 581,84	<u>104.34</u> 25,76	6335	4474	<u>802</u> 198	<u>8.0000</u> 0,3025	<u>61.52</u> 2,33
24	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,01	<u>7125.87</u> 3707,62	<u>1193.34</u> 231,80	78456	40821	<u>13139</u> 2552	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>581.33</u> 34,28
25	С154-114 варіант 1	Кабель інтерфейсний з ізоляцією провідника з фізично спіненого поліетилену, з екраном з алюмолавсана, з оплеткою з лудженої міді, в оболонці з ПВХ, світлостабілізованого поліетилену, з бронею зі сталевий гофрованої стрічки, що не поширює горіння КИПвЭВ 10х2х0,78мм	1000м	2,51124	<u>198998.98</u> -	<u>-</u> -	499734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,72	<u>7125.87</u> 3707,62	<u>1193.34</u> 231,80	26508	13792	<u>4439</u> 862	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>196.42</u> 11,58
27	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2 (в існ.стояку)	100 м	0,56	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	621	456	<u>32</u> 8	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>6.27</u> 0,09
28	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	8,4	<u>823.84</u> 581,84	<u>104.34</u> 25,76	6920	4887	<u>876</u> 216	<u>8.0000</u> 0,3025	<u>67.2</u> 2,54
29	С154-100 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки, ТПП 10х2х0,5мм	1000м	1,29336	<u>35605.88</u> -	<u>-</u> -	46051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,08	<u>7125.87</u> 3707,62	<u>1193.34</u> 231,80	570	297	<u>95</u> 19	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>4.22</u> 0,25
31	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ² (в існуючі труби)	100 м	0,97	<u>1515.26</u> 1163,68	<u>104.34</u> 25,76	1470	1129	<u>101</u> 25	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>15.52</u> 0,29
32	С154-101 варіант 1	Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в поліетиленовій оболонці з екраном з алюмінієвої стрічки ТПП 20х2х0,5	1000м	0,1071	<u>62221.15</u> -	<u>-</u> -	6664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					679895	70678	<u>19821</u> 3963		<u>998.78</u> 52,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					679895 589396 74641 32842 92,49 10672 712737				

		Всього по розділу 2					712737				
		Розділ 3. Матеріали									
33	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,92	<u>15381.03</u> 2551,34	<u>9268.43</u> 1681,69	91056	15104	<u>54869</u> 9956	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>217.86</u> 135,53
34	& С1530-1-1 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам. 25мм	м	228	<u>9.23</u> -	<u>-</u> -	2104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1530-1-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.40мм	м	26	<u>17.75</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1530-1-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.40мм	м	128	<u>17.75</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1530-1-7	Труба гофрована ПВХ діам.50мм	м	210	<u>24.05</u> -	<u>-</u> -	5051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					100945	15104	<u>54869</u> 9956		<u>217.86</u> 135,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100945 30972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25060 11033 31,1 3588 111978				
		Всього по розділу 3					111978				
38	C1512-6 варіант 1	Розділ 4. Електромонтажні вироби Коробка розподільна телефонна гелезаполнені плінти C5C з профіль- адапторами, марка KPT-10x2 C5C	шт	10	<u>124.57</u> -	- -	1246	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1246 1246 1246 1246	-	- -		- -
		Всього по розділу 4					1246				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					952085 98498 3870 102368 853587 657765 130727 57092 159,42 18392 910679	115769	<u>80053</u> 14958		<u>1609.84</u> 201,83
		Всього по кошторису					1013044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1971,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149119				

Склав _____ І.Я.Чумаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж обладнання. Залишки робіт

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1248Т-ТХ.С л.1-11

Кошторисна вартість 96,802 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,675 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-93-1	Монтаж екрану	шт	6	<u>1942.62</u> 1120,90	<u>614.62</u> 153,06	11656	6725	<u>3688</u> 918	<u>14.4000</u> 1,8081	<u>86.4</u> 10,85
2	КМ11-91-1	Монтаж комп'ютеру, принтеру	шт	37	<u>176.52</u> 113,70	<u>28.46</u> 7,03	6531	4207	<u>1053</u> 260	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>59.2</u> 3,05
3	КМ1-308-5	Монтаж електричної частини верстата	шт	4	<u>8481.92</u> 5256,01	<u>703.04</u> 195,73	33928	21024	<u>2812</u> 783	<u>68.5000</u> 2,5088	<u>274</u> 10,04
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: дзеркал, електрорушників	10шт	1,2	<u>385.52</u> 341,73	- -	463	410	- -	<u>4.5900</u> -	<u>5.51</u> -
5	КМ29-30-1	Навішення каната для лазанія	комплект	1	<u>1233.85</u> 1233,85	- -	1234	1234	- -	<u>15.4000</u> -	<u>15.4</u> -
6	КМ29-28-1	Навішення кілець гімнастичних	комплект	1	<u>1534.49</u> 1527,33	- -	1534	1527	- -	<u>21.0000</u> -	<u>21</u> -
7	КМ29-30-1	Навішення груші боксерської	комплект	4	<u>1233.85</u> 1233,85	- -	4935	4935	- -	<u>15.4000</u> -	<u>61.6</u> -
8	КМ29-28-1	Навішення кілець боксерських	комплект	2	<u>1534.49</u> 1527,33	- -	3069	3055	- -	<u>21.0000</u> -	<u>42</u> -
9	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>996.76</u> 887,42	<u>48.98</u> 11,71	997	887	<u>49</u> 12	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>12.8</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ28-925-2	Монтаж пароконвектомату	шт	1	<u>1417.44</u> 1299,26	<u>97.83</u> 21,42	1417	1299	<u>98</u> 21	<u>19.2000</u> 0,2880	<u>19.2</u> 0,29
11	КМ34-55-4	Монтаж витяжки	шт	2	<u>1191.20</u> 1191,20	<u>-</u> -	2382	2382	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
12	КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0, 065 т	комплект	1	<u>3069.20</u> 3069,20	<u>-</u> -	3069	3069	<u>-</u> -	<u>40.0000</u> -	<u>40</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					71215	50754	<u>7700</u> 1994		<u>669.11</u> 24,39
		Разом будівельні роботи, грн.					71215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12761				
		всього заробітна плата, грн.					52748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6927				
		Всього будівельні роботи, грн.					96802				

		Всього по кошторису					96802				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					753,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59675				

Склав

_____ І.Я.Чумаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Додаткові роботи. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-1 арк.1, 34, 72-76

Кошторисна вартість 1405,116 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,83727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,563 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-21-1 к=0,4	Демонтування воронок водостічних	шт	7	<u>185.62</u> 127,85	<u>57.77</u> 16,36	1299	895	<u>404</u> 115	<u>1.6920</u> 0,2184	<u>11.84</u> 1,53
2	КБ9-29-1 к=0,7	Демонтування пожежних драбин	т	0,33	<u>6719.08</u> 2354,12	<u>3696.03</u> 1035,88	2217	777	<u>1220</u> 342	<u>32.3680</u> 11,2174	<u>10.68</u> 3,7
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,558	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	1968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,28671	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	891	57	<u>834</u> 194	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.95</u> 2,45
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	28,671	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	4641	-	<u>4641</u> 529	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 6,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					9048	1729	<u>7099</u> 1180		<u>23.47</u> 14,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					220 2909 1590 4,31 497 10638				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1968				
		Всього по розділу 1					10638				
		Розділ 2. Покрівля									
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,26	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	3895	2615	<u>1280</u> 328	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>38.17</u> 4,54
7	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,26	<u>7700.61</u> 1591,79	<u>113.90</u> 31,69	25104	5189	<u>371</u> 103	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>78.7</u> 1,39
8	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м	1 м3	8,05	<u>6299.25</u> 560,19	<u>112.19</u> 45,40	50709	4510	<u>903</u> 365	<u>8.0800</u> 0,5440	<u>65.04</u> 4,38
9	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,273	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	1257	1222	<u>35</u> 14	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>17.4</u> 0,17
10	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,2435	<u>43869.15</u> -	<u>-</u> -	10682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,2435	<u>19078.16</u> -	<u>-</u> -	4646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0295	<u>51189.00</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	100м2	8,815	<u>29598.94</u> 3248,85	<u>23.30</u> 20,51	260915	28639	<u>205</u> 181	<u>44.6700</u> 0,2958	<u>393.77</u> 2,61
14	С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,7052	<u>194297.47</u> -	<u>-</u> -	137019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	7	<u>887.23</u> 319,62	<u>234.67</u> 44,23	6211	2237	<u>1643</u> 310	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>29.61</u> 4,14
16	& С130-1156-1	Лійки водостокові чавунні з кріпильними деталями.	шт	7	<u>873.76</u> -	<u>-</u> -	6116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м (відновлення інсуючих вентшахт)	1 м3	2,5	<u>6299.25</u> 560,19	<u>112.19</u> 45,40	15748	1400	<u>280</u> 114	<u>8.0800</u> 0,5440	<u>20.2</u> 1,36
18	КБ8-5-2	Мурування кладки вентканалу з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м Вузел "3" арк.34	1 м3	6,5	<u>6299.25</u> 560,19	<u>112.19</u> 45,40	40945	3641	<u>729</u> 295	<u>8.0800</u> 0,5440	<u>52.52</u> 3,54
19	КР20-37-1	Зароблення герметиком по всій довжині примикання	100м	3,1	<u>1123.32</u> 1123,32	- -	3482	3482	- -	<u>16.6000</u> -	<u>51.46</u> -
20	& С111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм) Вузел "4" арк.34	шт	18	<u>153.04</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
21	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,6948	<u>17909.75</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	12444	2534	<u>88</u> 78	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>34.84</u> 1,12
22	КР8-45-5 к=0,5	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 350 мм)	100 м	-0,6948	<u>146.10</u> 38,18	- -	-102	-27	- -	<u>0.5250</u> -	<u>-0.36</u> -
23	С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	37,1698	<u>189.11</u> -	- -	7029	-	- -	- -	- -
24	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	37,1698	<u>214.87</u> -	- -	7987	-	- -	- -	- -
25	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	1,0875	<u>2334.47</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	2539	725	<u>188</u> 55	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>9.97</u> 0,65
26	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	125,0625	<u>214.87</u> -	- -	26872	-	- -	- -	- -
27	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників з укладанням на парапет	100 м	5,202	<u>17909.75</u> 3647,41	<u>126.95</u> 111,72	93167	18974	<u>660</u> 581	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>260.88</u> 8,38
28	КР8-45-5 к=2	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 600 мм)	100 м	5,202	<u>3693.17</u> 152,73	- -	19212	795	- -	<u>2.1000</u> -	<u>10.92</u> -
29	С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	421,36	<u>189.11</u> -	- -	79683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	421,36	<u>214.87</u> -	-	90538	-	-	-	-
31	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	6,75	<u>2334.47</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	15758	4502	<u>1170</u> 342	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>61.9</u> 4,04
32	C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	776,25	<u>214.87</u> -	-	166793	-	-	-	-
33	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари (на парапеті)	100м2	1,3225	<u>4923.39</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	6511	2097	<u>462</u> 136	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>28.83</u> 1,6
34	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 2,5	м2	152,0825	<u>189.11</u> -	-	28760	-	-	-	-
35	C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	149,4375	<u>214.87</u> -	-	32110	-	-	-	-
36	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,49	<u>600.79</u> 584,89	-	1496	1456	-	<u>8.8700</u> -	<u>22.09</u> -
37	КР20-27-2 к=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2,49	<u>1810.04</u> 1764,55	-	4507	4394	-	<u>26.7600</u> -	<u>66.63</u> -
38	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерів	т	0,348	<u>67044.21</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	23331	8145	<u>92</u> 20	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>115.99</u> 0,21
39	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,97	<u>19104.65</u> 1150,80	<u>364.32</u> 88,95	56741	3418	<u>1082</u> 264	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>49.9</u> 3,09
40	КБ15-171-4	Фарбування металевих конструкцій емаллю-експрес "SMILE" (3 в 1) за два рази	100м2	0,44	<u>7466.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	3285	3283	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>46.75</u> -
41	C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес 3в1"	т	0,011	<u>398407.54</u> -	-	4382	-	-	-	-
42	КБ8-22-1	Вузел "5.2" арк.34 (L=38,4 м) Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	2,8	<u>2930.42</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	8205	945	<u>159</u> 61	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>13.97</u> 0,73
43	КБ34-60-4	Відновлення облицювання плитами деревностружковими товщиною 10 мм	100м2	0,384	<u>6929.15</u> 5624,68	<u>405.78</u> 112,88	2661	2160	<u>156</u> 43	<u>85.3000</u> 1,5162	<u>32.76</u> 0,58
44	C111-696 варіант 1	Плити деревностружкові, товщина 10 мм	100м2	0,4032	<u>15311.25</u> -	-	6173	-	-	-	-
45	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>600.79</u> 584,89	-	180	175	-	<u>8.8700</u> -	<u>2.66</u> -
46	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,3	<u>1357.54</u> 1323,42	-	407	397	-	<u>20.0700</u> -	<u>6.02</u> -
47	КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин	т	0,604	<u>9703.06</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	5861	2031	<u>3189</u> 894	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>27.93</u> 9,68
48	C121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,604	<u>79561.60</u> -	-	48055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ15-171-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю-експрес "SMILE" (3 в 1) за два рази	100м2	0,21	<u>4256.47</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	894	893	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>12.72</u> -
50	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес 3в1"	т	0,0052	<u>398407.54</u> -	- -	2072	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1328545	109832	<u>12692</u> 4184		<u>1551.27</u> 52,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1328545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1206021				
		всього заробітна плата, грн.					114016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22141				
		Всього будівельні роботи, грн.					1394479				

		Всього по розділу 2					1394479				
		Разом прямі витрати по кошторису					1337593	111561	<u>19791</u> 5364		<u>1574,74</u> 66,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1337593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1206241				
		всього заробітна плата, грн.					116925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22638				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405116				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1968				

		Всього по кошторису					1405116				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1837,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139563				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ВК-1.С арк.1-2

Кошторисна вартість 141,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчо- питний протипожежний (В1)									
1	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1072	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	333	21	<u>312</u> 72	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.35</u> 0,92
2	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	10,72	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	1735	-	<u>1735</u> 198	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					2068	21	<u>2047</u> 270		<u>0.35</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2068				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51				
		Всього будівельні роботи, грн.					2227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2227				
3	КБ16-14-20	Розділ 2. Каналізація побутова (К1) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>17474,72</u> 12233,98	<u>4503,15</u> 1958,04	1747	1223	<u>450</u> 196	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>16.62</u> 2,72
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>132.75</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3075	1223	<u>450</u> 196		<u>16.62</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					3075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1402				
		всього заробітна плата, грн.					1419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					234				
		Всього будівельні роботи, грн.					3863				

		Всього по розділу 2					3863				
		Розділ 3. Каналізація дощова (К2)									
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,12	<u>7598.82</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	16109	14939	<u>327</u> 93	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>194.7</u> 1,2
6	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	211,152	<u>330.16</u> -	<u>-</u> -	69714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>17795.79</u> 12005,79	<u>4077.26</u> 1736,85	8186	5523	<u>1876</u> 799	<u>163.1000</u> 24,0910	<u>75.03</u> 11,08
8	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	45,632	<u>659.41</u> -	<u>-</u> -	30090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					124099	20462	<u>2203</u> 892		<u>269.73</u> 12,28
		Разом будівельні роботи, грн.					124099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101434				
		всього заробітна плата, грн.					21354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3416				
		Всього будівельні роботи, грн.					135747				

		Всього по розділу 3					135747				
		Разом прямі витрати по кошторису					129242	21706	<u>4700</u> 1358		<u>286.7</u> 18,32
		Разом будівельні роботи, грн.					129242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102836				
		всього заробітна плата, грн.					23064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3701				
		Всього будівельні роботи, грн.					141836				

		Всього по кошторису					141836				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					337,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26765				

Склав

О.А.Турчаненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.І.Кметик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Додаткові роботи
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-2 арк.1.1, 1.2, 9,12, 14, 19, 26-33, 34.1,
34.2, 35-39, 46, 47.1-47.3, 76-86

Кошторисна вартість 3679,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,64689 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 831,709 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Купол обсерваторії									
1	КБ9-42-1 к=0,7	Демонтаж обшивки з листів нержавіючої сталі	100м2	0,7	<u>4893.03</u> 2402,56	<u>2212.18</u> 584,13	3425	1682	<u>1549</u> 409	<u>35.5040</u> 6,4747	<u>24.85</u> 4,53
2	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,7	<u>1127.97</u> 1105,47	<u>22.50</u> 19,80	790	774	<u>16</u> 14	<u>17.5500</u> 0,2856	<u>12.29</u> 0,2
3	КБ9-53-1 к=0,7	Демонтаж стулок купола	т	0,22	<u>7141.18</u> 6063,31	<u>814.79</u> 217,63	1571	1334	<u>179</u> 48	<u>91.9520</u> 2,9232	<u>20.23</u> 0,64
4	КР8-4-1	Розбирання фартуха з оцинкованої сталі	100м	0,18	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	160	155	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>2.59</u> -
5	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,843	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	2973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-36-1 к=0,8	Демонтування дощок для кріплення фартуха	м3	0,03	<u>3757.26</u> 3710,90	<u>46.36</u> 10,33	113	111	<u>2</u> -	<u>49.1120</u> 0,1080	<u>1.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-31-3	Фарбування емаллю ПФ-115 за 2 рази по ґрунтовці ГФ-021 раніше пофарбованих металевих поверхонь	100м2	0,613	<u>7522.35</u> 2337,81	- -	4611	1433	- -	<u>33.7200</u> -	<u>20.67</u> -
8	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,06	<u>3787.74</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	227	92	<u>114</u> 31	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.35</u> 0,34
9	С121-623 варіант 1	Прогони покрівельні	т	0,06	<u>46435.35</u> -	- -	2786	-	- -	- -	- -
10	КБ9-61-5	Монтаж опорного вузла із листової сталі	т	0,043	<u>13090.99</u> 6126,12	<u>3634.36</u> 705,52	563	263	<u>156</u> 30	<u>79.8400</u> 9,3574	<u>3.43</u> 0,4
11	С121-768 варіант 1	М/к опорного вузла з товстолистової сталі	т	0,043	<u>67511.01</u> -	- -	2903	-	- -	- -	- -
12	& С111- 1904-9 варіант 1	Анкерний болт М12х110	шт	8	<u>25.06</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
13	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок	100м2	0,7	<u>14452.58</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	10117	1390	<u>29</u> 25	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>21.67</u> 0,36
14	КР8-26-2	Улаштування накату з брусків	100м2	0,7	<u>23254.69</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	16278	1390	<u>29</u> 25	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>21.67</u> 0,36
15	КБ10-58-3	Антисептування вогнебіозахисним составом дерев'яних конструкцій	100м2	3,253	<u>755.52</u> 731,92	<u>23.60</u> 4,42	2458	2381	<u>77</u> 14	<u>10.3000</u> 0,0606	<u>33.51</u> 0,2
16	& С1113- 292-1	Вогнебіозахисний состав "NEOMID ОЗП"	кг	162,65	<u>33.68</u> -	- -	5478	-	- -	- -	- -
17	КВ6-3-7	Покриття куполу в шашку прямокутну нержавіючою сталлю при вазі 1 м2 листа 6 кг, покрівлі прості	1 м2	70	<u>406.05</u> 343,96	- -	28424	24077	- -	<u>4.6200</u> -	<u>323.4</u> -
18	С111-1796 варіант 2	Сталь листова нержавіюча, товщина 0,8 мм	т	0,571	<u>80877.45</u> -	- -	46181	-	- -	- -	- -
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [фартух] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,126	<u>56952.09</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	7176	1103	<u>26</u> 6	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>16.73</u> 0,07
20	& С111- 1804-1	Костиль т-подібний 300х300х4	шт.	30	<u>83.95</u> -	- -	2519	-	- -	- -	- -
21	& С111- 1904-9 варіант 2	Гвинт TURBO 7,5х72	шт	100	<u>1.86</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
22	КБ20-23-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 400 мм	шт	1	<u>1438.04</u> 361,36	<u>10.68</u> 2,97	1438	361	<u>11</u> 3	<u>5.3400</u> 0,0399	<u>5.34</u> 0,04
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів - парпетів із листової оцинкованої сталі	100м2	2,2125	<u>42641.55</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	94344	19374	<u>456</u> 105	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>293.82</u> 1,16
24	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,868	<u>84191.89</u> -	- -	73079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С111-1849-1-О варіант 4	Дюбель 6х60	шт	984	<u>1,02</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
		Покрівля башти сходової клітки (арк.77)									
26	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,16	<u>4923.39</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	788	254	<u>56</u> 16	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>3.49</u> 0,19
27	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	18,08	<u>214.87</u> -	- -	3885	-	- -	- -	- -
28	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	18,4	<u>137.09</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
29	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,16	<u>16079.91</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	2573	76	<u>3</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.13</u> 0,01
30	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,16	<u>10816.49</u> 2288,04	<u>1928.95</u> 546,49	1731	366	<u>309</u> 87	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>6.14</u> 1,03
31	КБ12-22-2 к=20	Додається 20 мм товщини вирівнюючих стяжок цементно-піщаних	100м2	3,352	<u>9006.73</u> 166,88	<u>512.12</u> 142,42	30191	559	<u>1717</u> 477	<u>2.8000</u> 1,6760	<u>9.39</u> 5,62
		Вузол "1" арк.77									
32	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,175	<u>41914.15</u> 6907,90	<u>141.42</u> 124,45	7335	1209	<u>25</u> 22	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>16.62</u> 0,31
33	КР8-45-5 к=1,5	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 250 мм)	100 м	-0,175	<u>2769.88</u> 114,55	- -	-485	-20	- -	<u>1.5750</u> -	<u>-0.28</u> -
34	& С111-136-4 варіант 1	Дюбелі 8х80 мм	шт	73	<u>1.79</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
35	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	7,4375	<u>137.09</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
36	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	7,4375	<u>214.87</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
37	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,0875	<u>2334.47</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	204	58	<u>15</u> 4	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.8</u> 0,05
38	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	10,0625	<u>214.87</u> -	- -	2162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР20-37-1	Зароблення герметиком по всій довжині примикання	100м	0,175	<u>1123.32</u> 1123,32	- -	197	197	- -	<u>16.6000</u> -	<u>2.91</u> -
40	& С111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	1	<u>153.04</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
41	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,108	<u>2334.47</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	252	72	<u>19</u> 5	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>0.99</u> 0,06
42	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	12,42	<u>214.87</u> -	- -	2669	-	- -	- -	- -
43	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1755	<u>56952.09</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	9995	1537	<u>36</u> 8	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>23.31</u> 0,09
44	С111-1804 варіант 5	Костиль зі сталі листової	т	0,253	<u>33441.95</u> -	- -	8461	-	- -	- -	- -
45	& С111-136-4	Дюбелі 6х60 мм	шт	90	<u>1.28</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
Огорожа ОГ2											
46	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>600.79</u> 584,89	- -	108	105	- -	<u>8.8700</u> -	<u>1.6</u> -
47	КР20-27-2 к=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,18	<u>1810.04</u> 1764,55	- -	326	318	- -	<u>26.7600</u> -	<u>4.82</u> -
48	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерів	т	0,0252	<u>67044.21</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	1690	590	<u>7</u> 1	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>8.4</u> 0,02
49	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,18	<u>1791.08</u> 1150,80	<u>364.32</u> 88,95	322	207	<u>66</u> 16	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>3.02</u> 0,19
50	С111-1755	Грати металеві	т	0,08028	<u>36681.31</u> -	- -	2945	-	- -	- -	- -
51	КБ15-171-4	Фарбування емаллю "Зебра" елементів огорожі за два рази	100м2	0,025	<u>15383.38</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	385	187	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2.66</u> -
Драбина Др3 арк.86											
52	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>600.79</u> 584,89	- -	108	105	- -	<u>8.8700</u> -	<u>1.6</u> -
53	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,18	<u>905.03</u> 882,28	- -	163	159	- -	<u>13.3800</u> -	<u>2.41</u> -
54	КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин	т	0,30203	<u>9703.06</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	2931	1016	<u>1595</u> 447	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>13.97</u> 4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C121-650 варіант 1	Металеві конструкції пожежних драбин	т	0,30203	<u>79561.60</u>	-	24030	-	-	-	-
56	& C111- 1904-9 варіант 3	Шпилька 5Z18-0, L=500 мм "Metalvis"	шт	18	<u>49.03</u>	-	883	-	-	-	-
57	KB15-171-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю-експрес "SMILE" (3 в 1) за два рази	100м2	0,113	<u>4256.47</u>	<u>1.02</u>	481	480	-	<u>60.5500</u>	<u>6.84</u>
58	C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Smail "Емаль-експрес Зв1"	т	0,003	<u>398407.54</u>	-	1195	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					417095	63395	<u>6492</u> 1794		<u>912.84</u> 20,71
		Разом будівельні роботи, грн.					417095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347208				
		всього заробітна плата, грн.					65189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12914				
		Всього будівельні роботи, грн.					455217				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2973				

		Всього по розділу 1					455217				
		Розділ 2. Вітражі									
59	KB46-12-3	Підсилення існуючих вітражів металевим кутиком	т	2,3295	<u>31098.71</u>	<u>6452.84</u>	72444	42186	<u>15032</u>	<u>232.6500</u>	<u>541.96</u>
60	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5	т	2,3295	<u>18109.48</u>	<u>271,91</u>	99888	-	633	3,6594	8,52
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					172332	42186	<u>15032</u> 633		<u>541.96</u> 8,52
		Разом будівельні роботи, грн.					172332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115114				
		всього заробітна плата, грн.					42819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					195837				

		Всього по розділу 2					195837				
		Розділ 3. Підлоги									
		ПІДВАЛ									
		ТИП 21									
61	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,18	<u>6170.76</u>	<u>382.61</u>	1111	94	<u>69</u>	<u>8.0800</u>	<u>1.45</u>
					523,34	84,26			15	1,1053	0,2
62	КР8-31-1	Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової	100м2	0,18	<u>756.81</u>	<u>8.04</u>	136	81	<u>1</u>	<u>7.1400</u>	<u>1.29</u>
					449,75	7,07			1	0,1020	0,02
63	С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова "ТехноНІКОЛЬ"	м2	20,7	<u>43.04</u>	-	891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,018	<u>414633.23</u>	<u>8489.25</u>	7463	308	<u>153</u>	<u>249.4100</u>	<u>4.49</u>
					17084,59	2709,27			49	32,7235	0,59
65	& С111- 1784-2Н варіант 1	Композитна арматура на основі базальтового ровінгу АНПБ діам.4 мм	м	198	<u>10.72</u>	-	2123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,18	<u>15581.23</u>	<u>143.07</u>	2805	686	<u>26</u>	<u>57.0400</u>	<u>10.27</u>
					3809,13	119,24			21	1,5540	0,28
67	КБ11-15-2 к=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщ.20 мм)	100м2	-0,18	<u>4086.94</u>	<u>49.05</u>	-736	-39	<u>-9</u>	<u>3.2800</u>	<u>-0.59</u>
					219,04	40,88			-7	0,5328	-0,1
		ТИП 22									
68	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,15	<u>2862.58</u>	-	429	429	-	<u>47.6700</u>	<u>7.15</u>
					2862,58	-			-	-	-
69	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,155	<u>13752.30</u>	<u>95.04</u>	2132	727	<u>15</u>	<u>71.1000</u>	<u>11.02</u>
					4688,33	79,21			12	1,0323	0,16
70	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,155	<u>2265.87</u>	<u>20.44</u>	351	348	<u>3</u>	<u>32.7800</u>	<u>5.08</u>
					2245,43	17,03			3	0,2220	0,03
71	& С114-18- У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	15,81	<u>517.21</u>	-	8177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР8-31-1	Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової	100м2	0,155	<u>756.81</u>	<u>8.04</u>	117	70	<u>1</u>	<u>7.1400</u>	<u>1.11</u>
					449,75	7,07			1	0,1020	0,02
73	С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова "ТехноНІКОЛЬ"	м2	17,825	<u>43.04</u>	-	767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,15	<u>15581.23</u>	<u>143.07</u>	2337	571	<u>21</u>	<u>57.0400</u>	<u>8.56</u>
					3809,13	119,24			18	1,5540	0,23
75	КБ11-15-2 к=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщ.20 мм)	100м2	-0,155	<u>4086.94</u>	<u>49.05</u>	-633	-34	<u>-8</u>	<u>3.2800</u>	<u>-0.51</u>
					219,04	40,88			-6	0,5328	-0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					27470	3241	<u>272</u> 107		<u>49.32</u> 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					27470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23957				
		всього заробітна плата, грн.					3348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702				
		Всього будівельні роботи, грн.					29496				

		Всього по розділу 3					29496				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє (приміщення глядацького залу арк.85)									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
76	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	2,571	<u>6764.67</u> 6463,64	<u>291.88</u> 81,20	17392	16618	<u>750</u> 209	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>248.85</u> 2,8
77	КБ34-60-10 к=0,8 дем.	Розбирання облицювання стін з перфорованих плиток	100м2	0,6003	<u>17203.80</u> 16880,64	<u>233.50</u> 64,96	10327	10133	<u>140</u> 39	<u>256.0000</u> 0,8725	<u>153.68</u> 0,52
78	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,7554	<u>2546.72</u> 2546,72	<u>-</u> -	1924	1924	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>32.04</u> -
		Стеля									
79	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,315	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	22821	22750	<u>7</u> 6	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>323.98</u> 0,08
80	& С1545- 408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	185	<u>25.33</u> -	<u>-</u> -	4686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С1545- 408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	185	<u>10.85</u> -	<u>-</u> -	2007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С126- 1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	219,925	<u>61.75</u> -	<u>-</u> -	13580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С126- 1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	439,85	<u>61.41</u> -	<u>-</u> -	27011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	219,925	<u>61.16</u> -	- -	13451	-	- -	- -	- -
85	& C111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	250,02	<u>19.94</u> -	- -	4985	-	- -	- -	- -
86	& C111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	688	<u>0.99</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
87	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,315	<u>1183.40</u> 1178,29	<u>5.11</u> 4,26	2740	2728	<u>12</u> 10	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>38.85</u> 0,13
88	& C111-762-1 варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	243,075	<u>216.91</u> -	- -	52725	-	- -	- -	- -
89	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	0,2406	<u>7287.08</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	1753	1697	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>24.16</u> 0,01
90	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,471858	<u>51.84</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
91	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	43,308	<u>16.44</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
92	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	0,2406	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	386	385	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>5.17</u> 0,01
93	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	43,308	<u>33.12</u> -	- -	1434	-	- -	- -	- -
94	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,2406	<u>14842.33</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	3571	725	- -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>10.32</u> -
95	КБ34-60-5	Облицювання балконів гіпсокартоном по існуючому каркасу	100м2	0,6003	<u>6406.29</u> 6002,33	<u>291.88</u> 81,20	3846	3603	<u>175</u> 49	<u>88.7000</u> 1,0906	<u>53.25</u> 0,65
96	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	61,8309	<u>202.80</u> -	- -	12539	-	- -	- -	- -
97	& C111-1849-1-О варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	1021	<u>0.41</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
98	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	7,7686	<u>5629.89</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	43736	41906	<u>32</u> 26	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>596.78</u> 0,34
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	112,1	<u>51.84</u> -	- -	5811	-	- -	- -	- -
100	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1398,348	<u>16.44</u> -	- -	22989	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклювання фінішне)	100м2	8,3689	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	13424	13383	<u>26</u> 21	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>179.76</u> 0,28
102	С111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	1506,402	<u>33.12</u> -	<u>-</u> -	49892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,3689	<u>13476.48</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	112783	22396	<u>9</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>318.94</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					447805	138248	<u>1153</u> 369		<u>1985.78</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					447805 308404 138617 81211 238,89 27562 529016				

		Всього по розділу 4					529016				
		Розділ 5. Різні ремонтні роботи Захисні короби арк.17, 19									
104	КБ10-37-1 застос.	Установлення захисних екранів	100м2	0,7229	<u>9326.62</u> 6170,50	<u>-</u> -	6742	4461	<u>-</u> -	<u>97.9600</u> -	<u>70.82</u> -
105	& С111-718-1 варіант 1	Захисний короб 1750x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1487.29</u> -	<u>-</u> -	2975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С111-718-1 варіант 2	Захисний короб 1500x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	11	<u>1275.13</u> -	<u>-</u> -	14026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-718-1	Захисний короб 1500x250x400 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>637.63</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С111-718-1 варіант 3	Захисний короб 2500x250x460 мм "ДекорПанелі"	шт.	17	<u>1221.68</u> -	<u>-</u> -	20769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С111-718-2	Захисний короб 2300x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	3	<u>1954.82</u> -	<u>-</u> -	5864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С111-718-2 варіант 1	Захисний короб 2100x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	2	<u>1785.50</u> -	- -	3571	-	- -	- -	- -
111	& С111-718-1 варіант 4	Захисний короб 1200x250x800 мм "ДекорПанелі"	шт.	4	<u>1022.17</u> -	- -	4089	-	- -	- -	- -
112	& С111-718-1 варіант 5	Захисний короб 2100x250x600 мм "ДекорПанелі"	шт.	7	<u>1337.35</u> -	- -	9361	-	- -	- -	- -
113	& С111-718-1 варіант 6	Захисний короб 2000x250x500 мм "ДекорПанелі"	шт.	14	<u>1062.97</u> -	- -	14882	-	- -	- -	- -
Арк.19 прим.11 Доповнення до поз.639, 640 №2-1-1											
114	КБ8-20-1	Часткове закладання існуючого віконного прорізу газобетоном (прим.11)	1 м3	0,6	<u>2676.12</u> 397,90	<u>78.53</u> 31,78	1606	239	<u>47</u> 19	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>3.53</u> 0,23
115	С111-327 варіант 1	Клей	кг	15	<u>6.10</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
Арк.19 прим.15											
116	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	3226	2166	<u>1060</u> 272	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>31.62</u> 3,76
117	КБ10-94-1 заст.	Улаштування в санвузлах перегородок з ламінованого ДСП по металевому каркасу	100м2	0,22	<u>16316.31</u> 16005,59	<u>183.26</u> 111,77	3590	3521	<u>40</u> 25	<u>222.6400</u> 1,4157	<u>48.98</u> 0,31
118	КБ10-12-1	Улаштування в санвузлах перегородок з ламінованого ДСП по металевому каркасу	100м2	0,22	<u>9504.93</u> 9504,93	- -	2091	2091	- -	<u>140.4600</u> -	<u>30.9</u> -
119	С111-1729 варіант 1	Перегородки в санвузлах з ламінованого ДСП по металевому каркасу компл.поставки	м2	22	<u>2209.03</u> -	- -	48599	-	- -	- -	- -
Арк.19 прим.17											
120	КР12-66-1	Протравлення стін башти сходової клітки антимікробним засобом Ceresit СТ 99	100м2	3,05	<u>485.80</u> 485,80	- -	1482	1482	- -	<u>8.0900</u> -	<u>24.67</u> -
121	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	24,4	<u>196.92</u> -	- -	4805	-	- -	- -	- -
Арк.28 прим.6											
122	КР12-31-3	Фарбування раніше пофарбованих металевих поверхонь балконів емаллю "Зебра" за 2 рази з землі та рихтувань	100м2	0,42	<u>8628.78</u> 2337,81	- -	3624	982	- -	<u>33.7200</u> -	<u>14.16</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							152669	14942	<u>1147</u> 316		<u>224.68</u> 4,3
Разом будівельні роботи, грн.							152669				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15258 9180 27,48 3170 161849				

		Всього по розділу 5					161849				
		Розділ 6. Ремонт балконів арк.78, 79									
123	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0,322	3878.68 3625,96	252.72 70,30	1249	1168	81 23	52.3000 0,9443	16.84 0,3
124	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,322	4642.98 3355,03	1287.95 321,64	1495	1080	415 104	50.8800 4,3986	16.38 1,42
125	КБ7-60-1 κ=0,7	Установлення металевої огорожі з поручнями із твердолистяних порід	100м	0,25	14267.21 13551,29	715.92 150,30	3567	3388	179 38	176.6100 2,0194	44.15 0,5
126	КБ7-67-2 застос. κ=0,8	Розбирання огорожі балконів з азбестоцементних листів	100м2	0,375	3898.02 1384,82	2513.20 571,88	1462	519	943 214	19.4880 6,1514	7.31 2,31
127	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,31	3527.00 -	- -	1093	-	- -	- -	- -
		Ремонт існуючих плит									
128	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	5	231.99 100,70	- -	1160	504	- -	1.4700 -	7.35 -
129	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	5	1135.48 82,67	- -	5677	413	- -	1.1500 -	5.75 -
130	ХБ3-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	5	1068.17 15,68	- -	5341	78	- -	0.2400 -	1.2 -
		Тип 1									
131	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,625	4191.85 367,95	5.33 1,03	6812	598	9 2	5.5800 0,0139	9.07 0,02
132	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,25	12295.24 3709,13	95.04 79,21	3074	927	24 20	56.2500 1,0323	14.06 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,25	<u>2076.18</u> 2066,42	- -	519	517	- -	<u>29.0800</u> -	<u>7.27</u> -
134	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	100	<u>35.81</u> -	- -	3581	-	- -	- -	- -
135	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	28,5	<u>155.54</u> -	- -	4433	-	- -	- -	- -
136	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,25	<u>15581.23</u> 3809,13	<u>143.07</u> 119,24	3895	952	<u>36</u> 30	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>14.26</u> 0,39
137	КБ11-15-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщ.40 мм)	100м2	0,25	<u>4086.94</u> 219,04	<u>49.05</u> 40,88	1022	55	<u>12</u> 10	<u>3.2800</u> 0,5328	<u>0.82</u> 0,13
138	C111-233-2 варіант 1	Добавка гідрофобізуюча "Mapei Idrocrete DM"	кг	0,25	<u>210.00</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
Тип 2											
139	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,072	<u>12295.24</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	885	267	<u>7</u> 6	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.05</u> 0,07
140	КБ11-11-2 к=3	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ.35 м)	100м2	0,072	<u>6691.28</u> 371,90	<u>73.58</u> 61,32	482	27	<u>5</u> 4	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.41</u> 0,06
141	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,072	<u>2076.18</u> 2066,42	- -	149	149	- -	<u>29.0800</u> -	<u>2.09</u> -
142	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	28,8	<u>35.81</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
143	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	8,208	<u>155.54</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
144	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,072	<u>15581.23</u> 3809,13	<u>143.07</u> 119,24	1122	274	<u>10</u> 9	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>4.11</u> 0,11
145	КБ11-15-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщ.40 мм)	100м2	0,072	<u>4086.94</u> 219,04	<u>49.05</u> 40,88	294	16	<u>4</u> 3	<u>3.2800</u> 0,5328	<u>0.24</u> 0,04
146	C111-233-2 варіант 1	Добавка гідрофобізуюча "Mapei Idrocrete DM"	кг	0,072	<u>210.00</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вузол "3" арк.79									
147	ХБ4-1-4	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм	100 м2	0,068	<u>25871.15</u> 3666,70	<u>-</u> -	1759	249	<u>-</u> -	<u>51.6000</u> -	<u>3.51</u> -
148	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	27,2	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	7,752	<u>155.54</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	ХБ4-1-1 к=0,5	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в 1 шар	100 м2	0,0595	<u>8434.09</u> 1033,21	<u>-</u> -	502	61	<u>-</u> -	<u>14.5400</u> -	<u>0.87</u> -
151	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	23,8	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	6,783	<u>155.54</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,051	<u>112904.84</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	5758	937	<u>2</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>13.04</u> 0,02
154	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	1,4945	<u>9703.06</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	14501	5026	<u>7891</u> 2212	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>69.11</u> 23,95
155	C121-650 варіант 3	Металеві конструкції горожі	т	1,4945	<u>69486.60</u> -	<u>-</u> -	103848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,85	<u>17984.10</u> 4389,62	<u>2720.70</u> 2244,17	15286	3731	<u>2313</u> 1908	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>47.26</u> 27,16
157	КБ46-25-17 к=15	Вилучається на кожні 10 мм глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до гл.б.50 мм)	100шт	-0,85	<u>9356.88</u> 746,08	<u>466.30</u> 385,30	-7953	-634	<u>-396</u> -328	<u>9.4500</u> 5,4870	<u>-8.03</u> -4,66
158	& C111-1904-3A варіант 1	Анкер REDIBOLT M8x60 "METALVIS"	100шт	0,85	<u>9.36</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,0488	<u>3767.53</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	184	75	<u>93</u> 25	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.1</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	75	<u>25.36</u> -	- -	1902	-	- -	- -	- -
161	& C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5x25мм	100шт	3	<u>127.82</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
162	КБ9-47-1	Облицювання балконів профлистом та PS-панелями	100м2	0,665	<u>3585.93</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	2385	2179	<u>206</u> 52	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>31.81</u> 0,71
163	& C111-1795-1 варіант 2	Профлист Т10 0,5 РЕ 25мк	м2	25	<u>214.70</u> -	- -	5368	-	- -	- -	- -
164	& C111-1795-1 варіант 6	PS-панелі PS 315 (V) 0,5, L=1550 мм	м2	41,5	<u>212.68</u> -	- -	8826	-	- -	- -	- -
165	& C1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8x19мм	100шт	6,6	<u>99.26</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
166	КР8-40-3	Улаштування планок реберних, планок звісів та кутиків зовнішніх	100м	0,81	<u>2289.23</u> 2272,36	<u>16.87</u> 14,85	1854	1841	<u>13</u> 12	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>27.2</u> 0,17
167	& C111-1797-1 варіант 2	Планка звісу "Blachy Pruszyński"	м.п.	25	<u>90.85</u> -	- -	2271	-	- -	- -	- -
168	& C111-1797-1 варіант 3	Планка реберна "Blachy Pruszyński"	м.п.	50	<u>60.62</u> -	- -	3031	-	- -	- -	- -
169	& C111-1797-1 варіант 4	Кутік зовнішній "Blachy Pruszyński"	м.п.	6	<u>60.62</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
170	КР8-41-2	Навішування водостічних труб	100м	0,01	<u>4026.33</u> 4026,33	- -	40	40	- -	<u>55.3600</u> -	<u>0.55</u> -
171	C113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	1	<u>560.15</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
172	C113-1885 варіант 4	Хомут ХГ-104	шт	4	<u>27.55</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
173	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,0423	<u>3767.53</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	159	65	<u>80</u> 22	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>0.95</u> 0,24
174	& C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	65	<u>25.36</u> -	- -	1648	-	- -	- -	- -
175	& C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5x25мм	100шт	1	<u>127.82</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшивки профлистом	100м2	0,26	<u>6078.55</u> 6003,81	<u>49.83</u> 13,86	1580	1561	<u>13</u> 4	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>22.23</u> 0,05
177	& С111-1795-1 варіант 2	Профлист Т10 0,5 РЕ 25мк	м2	26	<u>214.70</u> -	<u>-</u> -	5582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8х19мм	100шт	1,6	<u>99.26</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							223580	26063	<u>11940</u> 4371		<u>364.96</u> 53,53
Разом будівельні роботи, грн.							223580				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							185577				
всього заробітна плата, грн.							30434				
Загальновиробничі витрати, грн.							17375				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5793				
Всього будівельні роботи, грн.							240955				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							1093				

Всього по розділу 6							240955				
Розділ 7. Усунення дефектів в зовнішніх конструкціях будівлі											
ДЕФЕКТ №5,7											
179	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами з плиток, укладених на розчині	100м2	3,06	<u>3878.68</u> 3625,96	<u>252.72</u> 70,30	11869	11095	<u>774</u> 215	<u>52.3000</u> 0,9443	<u>160.04</u> 2,89
180	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,06	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	19060	18727	<u>333</u> 68	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>284</u> 0,85
181	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	84,7	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	32571	32333	<u>86</u> 72	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>449.76</u> 0,94
182	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,94	<u>51.84</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	С111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	6,9454	<u>93.27</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	440,44	<u>41.26</u>	-	18173	-	-	-	-
185	& C111-287-5 варіант 6	Плитки керамічні з шероховатою поверхнею для зовнішніх робіт 300х300	м2	86,394	<u>376.62</u>	-	32538	-	-	-	-
186	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38,6232	<u>87.21</u>	-	3368	-	-	-	-
ДЕФЕКТ №8											
187	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій поручнів огорожі балконів та сходів	1т	0,1192	<u>8212.98</u>	<u>3531.99</u>	979	478	<u>421</u>	<u>48.0000</u>	<u>5.72</u>
188	C121-782	Металеві конструкції	т	0,1192	<u>97828.40</u>	-	11661	-	-	-	-
189	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору поручнів огорожі балконів та сходів за два рази	100м2	0,267	<u>7466.23</u>	<u>1.02</u>	1993	1992	-	<u>106.2600</u>	<u>28.37</u>
190	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006675	<u>225857.54</u>	-	1508	-	-	-	-
191	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000801	<u>160164.38</u>	-	128	-	-	-	-
ДЕФЕКТ №12											
192	KB46-43-2	Розбирання покриття площадки, пандуса та сходинок з плиток, укладених на розчині	100м2	1,99	<u>3878.68</u>	<u>252.72</u>	7719	7216	<u>503</u>	<u>52.3000</u>	<u>104.08</u>
193	KB11-29-1	Улаштування покриттів площадок та пандусу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,73	<u>11411.81</u>	<u>36.79</u>	19742	19352	<u>64</u>	<u>155.6000</u>	<u>269.19</u>
194	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	34,6	<u>51.84</u>	-	1794	-	-	-	-
195	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	1124,5	<u>18.36</u>	-	20646	-	-	-	-
196	& C111-287-5 варіант 5	Плитки керамогранітні Grigio ZRMSN8R 600х600 "Zeus"	м2	176,46	<u>469.44</u>	-	82837	-	-	-	-
197	& C113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	7,34	<u>33.23</u>	-	244	-	-	-	-
198	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,238	<u>87.21</u>	-	6125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26	<u>384.55</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	9998	9925	<u>27</u> 22	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>138.06</u> 0,29
200	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,2	<u>51.84</u> -	-	270	-	-	-	-
201	C111-2009-2	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 23	кг	2,132	<u>93.27</u> -	-	199	-	-	-	-
202	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	135,2	<u>18.36</u> -	-	2482	-	-	-	-
203	& C111-287-5 варіант 5	Плитки керамогранітні Grigio ZRXSN8R 600x600 "Zeus"	м2	26,52	<u>469.44</u> -	-	12450	-	-	-	-
204	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,856	<u>87.21</u> -	-	1034	-	-	-	-
		ДЕФЕКТ №13									
205	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки	100м2	0,26	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	599	588	<u>11</u> 3	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>9.79</u> 0,04
206	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці балок балконів	100м2	0,26	<u>37159.97</u> 11962,95	<u>304.32</u> 249,10	9662	3110	<u>79</u> 65	<u>168.3500</u> 3,8421	<u>43.77</u> 1
		Прим.3 арк.12									
207	КБ9-40-1	Монтаж протиковзких гумово-алюмінієвих накладок	100м	1,03	<u>1589.99</u> 1472,31	<u>46.27</u> 12,87	1638	1516	<u>48</u> 13	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>21.09</u> 0,18
208	C111-1722 варіант 3	Протиковзкі гумово-алюмінієві накладки	м	103	<u>89.98</u> -	-	9268	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					322081	106332	<u>2346</u> 712		<u>1513.87</u> 9,4
		Разом будівельні роботи, грн.					322081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213403				
		всього заробітна плата, грн.					107044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21090				
		Всього будівельні роботи, грн.					384451				

		Всього по розділу 7					384451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Зовнішнє оздоблення									
		Оздоблення тип 1									
209	ХБ1-4-1	Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону	100м2	8,73	<u>9416.57</u> 9337,76	<u>67.35</u> 41,08	82207	81519	<u>588</u> 359	<u>116.5472</u> 0,5203	<u>1017.46</u> 4,54
210	ХБ1-4-1 к=0,12	Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону - ФІНІШНИЙ ШАР- штукатурка декоратина (Н2=0,12)	100м2	2,4	<u>1352.14</u> 1273,33	<u>67.35</u> 41,08	3245	3056	<u>162</u> 99	<u>15.8928</u> 0,5203	<u>38.14</u> 1,25
211	С111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	1875	<u>18.94</u> -	- -	35513	-	- -	- -	- -
212	С1550-53 варіант 5	Грунтувальна суміш Baunit BetonPrimer	кг	349,2	<u>39.26</u> -	- -	13710	-	- -	- -	- -
213	& С111-2011-5-1 варіант 2	Штукатурна суміш Baunit МПА 35	кг	21998,6	<u>5.58</u> -	- -	122752	-	- -	- -	- -
214	С111-1784 варіант 7	Сітка скляна Baunit MaschinenPutz Armierung	м2	960,3	<u>27.10</u> -	- -	26024	-	- -	- -	- -
215	С1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baunit UniPrimer	кг	261,9	<u>21.49</u> -	- -	5628	-	- -	- -	- -
216	С1550-5 варіант 3	Штукатурка Baunit StellaporTop "баранець" 2 мм	кг	3227,7	<u>31.24</u> -	- -	100833	-	- -	- -	- -
		Оздоблення тип 2									
217	ХБ1-4-1	Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону	100м2	4,43	<u>9416.57</u> 9337,76	<u>67.35</u> 41,08	41715	41366	<u>298</u> 182	<u>116.5472</u> 0,5203	<u>516.3</u> 2,3
218	ХБ1-4-1 к=0,12	Штукатурення та опорядження захисною розчиноюю сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону - ФІНІШНИЙ ШАР- штукатурка декоратина (Н2=0,12)	100м2	2,57	<u>1352.14</u> 1273,33	<u>67.35</u> 41,08	3475	3272	<u>173</u> 106	<u>15.8928</u> 0,5203	<u>40.84</u> 1,34
219	С111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	374	<u>18.94</u> -	- -	7084	-	- -	- -	- -
220	С1550-53 варіант 5	Грунтувальна суміш Baunit BetonPrimer	кг	178	<u>39.26</u> -	- -	6988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C111-2011-5-1 варіант 2	Штукатурна суміш Baumit МПА 35	кг	11167	<u>5.58</u> -	- -	62312	-	- -	- -	- -
222	C111-1784 варіант 7	Сітка скляна Baumit MaschinenPutz Armierung	м2	488	<u>27.10</u> -	- -	13225	-	- -	- -	- -
223	C1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baumit UniPrimer	кг	133	<u>21.49</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -
224	C1550-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	3850	<u>97.80</u> -	- -	376530	-	- -	- -	- -
Вузол "22" арк.47.2											
225	ХБ1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,5	<u>25327.96</u> 25090,12	- -	12664	12545	- -	<u>313.1568</u> -	<u>156.58</u> -
226	ХБ1-4-1 к=0,12	Штукатурення та опорядження захисною розчиною сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону - ФІНІШНИЙ ШАР- штукатурка декоративна (Н2=0,12)	100м2	2	<u>1352.14</u> 1273,33	<u>67.35</u> 41,08	2704	2547	<u>135</u> 82	<u>15.8928</u> 0,5203	<u>31.79</u> 1,04
227	C1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baumit Grund	кг	7,5	<u>34.16</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
228	& C114-97-5 варіант 6	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.50 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	55	<u>87.33</u> -	- -	4803	-	- -	- -	- -
229	C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baumit NivoFix	кг	250	<u>11.59</u> -	- -	2898	-	- -	- -	- -
230	& C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baumit	100шт	6	<u>408.08</u> -	- -	2448	-	- -	- -	- -
231	C1550-25 варіант 2	Скляна сітка Baumit StarTex	м2	57,5	<u>24.57</u> -	- -	1413	-	- -	- -	- -
232	C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baumit ProContact	кг	300	<u>12.73</u> -	- -	3819	-	- -	- -	- -
233	C1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baumit UniPrimer	кг	15	<u>21.49</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
234	C1550-5 варіант 3	Штукатурка Baumit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	725	<u>31.24</u> -	- -	22649	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вузол "23" арк.47.2 (сценічна коробка)									
235	KP12-31-3	Фарбування раніше пофарбованих металевих елементів каракасу сценічної коробки емаллю "Зебра" за 2 рази з землі та риштувань	100м2	1,6	<u>8628.78</u> 2337,81	- -	13806	3740	- -	<u>33.7200</u> -	<u>53.95</u> -
236	XB4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	5,4	<u>20396.23</u> 20180,41	- -	110140	108974	- -	<u>255.6100</u> -	<u>1380.29</u> -
237	C1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baunit Grund	кг	81	<u>34.16</u> -	- -	2767	-	- -	- -	- -
238	& C114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ. 100 мм ф. ТехноНИКОЛЬ	м2	594	<u>141.00</u> -	- -	83754	-	- -	- -	- -
239	C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baunit NivoFix	кг	2700	<u>11.59</u> -	- -	31293	-	- -	- -	- -
240	& C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	38	<u>408.08</u> -	- -	15507	-	- -	- -	- -
241	C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baunit StarTex	м2	621	<u>27.45</u> -	- -	17046	-	- -	- -	- -
242	C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baunit ProContact	кг	3240	<u>12.73</u> -	- -	41245	-	- -	- -	- -
243	KB9-25-1	Монтаж прогонів з "омега" профілю "Blachy Pruzyski"	т	0,713	<u>3648.05</u> 1526,64	<u>1842.48</u> 489,67	2601	1088	<u>1314</u> 349	<u>22.5600</u> 5,4568	<u>16.09</u> 3,89
244	& C111-1797-1 варіант 7	"Омега"-прогон 20 "Blachy Pruszyński"	м.п.	1100	<u>25.36</u> -	- -	27896	-	- -	- -	- -
245	& C1545-42-4Н варіант 1	Саморіз по металу 5,5x25мм	100шт	23	<u>127.82</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
246	KB9-47-1	Облицювання сценічної коробки профлистом	100м2	5,9	<u>3585.93</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	21157	19335	<u>1822</u> 464	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>282.26</u> 6,28
247	& C111-1795-1 варіант 5	Профлист Т20-1115-0,45-В РЕ 25мк	м2	590	<u>181.45</u> -	- -	107056	-	- -	- -	- -
248	& C1545-42-4Н варіант 2	Саморіз по металу 4,8x25мм	100шт	40	<u>106.40</u> -	- -	4256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C1545-42-4Н варіант 3	Саморіз по металу 4,8х19мм	100шт	13	<u>99.26</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C1545-104 (зворотні матеріали)	Підшивка проїздів та звісів Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	9,82	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	34635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшивки профлистом	100м2	1,82	<u>6078.55</u> <u>6003,81</u>	<u>49.83</u> <u>13,86</u>	11063	10927	<u>91</u> <u>25</u>	<u>85.5000</u> <u>0,1862</u>	<u>155.61</u> <u>0,34</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							1451892	288369	<u>4583</u> 1666		<u>3689.31</u> 20,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1451892				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							1158940				
							290035				
							158754				
							445,23				
							51367				
							1610646				
Всього по розділу 8							34635				
							1610646				
Розділ 9. Вхід у подвал (арк.80-84)											
252	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,5	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	597	401	<u>196</u> 50	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>5.86</u> 0,7
253	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,09	<u>3591.60</u> 1491,93	<u>2099.67</u> 538,74	323	134	<u>189</u> 48	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>1.96</u> 0,67
254	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,3137	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,13	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	78	76	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.15</u> -
256	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,13	<u>182.08</u> 178,04	<u>-</u> -	24	23	<u>-</u> -	<u>2.7000</u> -	<u>0.35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,13	<u>452.51</u> 441,14	- -	59	57	- -	<u>6.6900</u> -	<u>0.87</u> -
258	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням стержней довжиною до 1 м	т	0,0082	<u>67044.21</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	550	192	<u>2</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>2.73</u> 0,01
259	С1550-57	Суміш для анкерування Ceresit CX 15	кг	1,2	<u>38.10</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
260	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці МС1	100м3	0,0061	<u>556657.83</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	3396	441	<u>179</u> 53	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>6.2</u> 0,64
261	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01657	<u>49960.97</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
262	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,01245	<u>8087.17</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
263	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05375	<u>43375.89</u> -	- -	2331	-	- -	- -	- -
264	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,04296	<u>6731.41</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
265	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0138	<u>63765.26</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	880	224	<u>4</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>3.19</u> 0,01
266	КБ9-61-12	Монтаж металевих конструкцій навісу з сортової сталі	т	0,45912	<u>15986.18</u> 8120,27	<u>2416.73</u> 193,49	7340	3728	<u>1110</u> 89	<u>104.3200</u> 2,4822	<u>47.9</u> 1,14
267	С121-782	Металеві конструкції	т	0,45912	<u>97828.40</u> -	- -	44915	-	- -	- -	- -
268	КБ15-171-4	Фарбування емаллю "Зебра" металевих конструкцій за два рази	100м2	0,153	<u>15383.38</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	2354	1142	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>16.26</u> -
269	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0949	<u>7986.04</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	758	326	<u>302</u> 80	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.81</u> 0,89
270	& С111-1795-1 варіант 4	Профлист НС44-1000-0,7	м2	9,49	<u>171.38</u> -	- -	1626	-	- -	- -	- -
271	КБ12-15-1	Вузол "29" арк.82 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,026	<u>9984.36</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	260	228	<u>5</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>3.45</u> 0,01
272	& С111-1797-1 варіант 5	З'єднувач верхній (Р=104) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>60.62</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C111-1797-1 варіант 6	З'єднувач нижній (P=312) "Blachy Pruszyński"	м.п.	6,2	<u>115.03</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	KP20-37-1	Зароблення герметиком по всій довжині вузла примикання	100м	0,062	<u>1123.32</u> 1123,32	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>1.03</u> -
275	& C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	0,5	<u>153.04</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					67991	7042	<u>1987</u> 322		<u>95.76</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					67991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58962				
		всього заробітна плата, грн.					7364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1382				
		Всього будівельні роботи, грн.					72159				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1106				

		Всього по розділу 9					72159				
		Разом прямі витрати по кошторису					3282915	689818	<u>44952</u> 10290		<u>9378.48</u> 127,77
		Разом будівельні роботи, грн.					3282915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2548145				
		всього заробітна плата, грн.					700108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1140,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131601				
		Всього будівельні роботи, грн.					3679625				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					39807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3679625				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10646,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					831709				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Зміни
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-2 арк.1.1, 1.2, 9,12, 14, 19, 26-33, 34.1,
34.2, 35-39, 46, 47.1-47.3, 76-86

Кошторисна вартість 2830,929 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,48962 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 421,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,052	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	550	300	<u>247</u> 55	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.12</u> 0,57
2	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	1,1	<u>240.14</u> -	-	264	-	-	-	-
3	С123-189-1	Двері балконні зі склом утеплені 1000х2600 ф. Харвест Індустріалес	шт	2	<u>8123.31</u> -	-	16247	-	-	-	-
4	С1545-44-1-П	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	19	<u>0.61</u> -	-	12	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17073	300	<u>247</u> 55		<u>4.12</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16526 355 199 0,56 65 17272				

		Всього по розділу 1					17272				
5	КБ10-25-4	Розділ 2. Вітражі Установлення віконних зливів	100м	0,195	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	380	360	<u>18</u> 11	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>5.32</u> 0,14
6	С111-598 варіант 1	Мастика Гермабутил	кг	8,9449	<u>52.55</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111- 1846-1 варіант 4	Саморізи для кріплення зливів	100шт	0,69	<u>40.88</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					878	360	<u>18</u> 11		<u>5.32</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					878 500 371 221 0,66 76 1099				

		Всього по розділу 2					1099				
8	КБ10-25-4	Розділ 3. Вікна Установлення віконних зливів	100м	6,9315	<u>1949.31</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	13512	12805	<u>651</u> 397	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>189.23</u> 5,03
9	& С111- 1846-1 варіант 4	Саморізи для кріплення зливів	100шт	24,47	<u>40.88</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C111-598 варіант 1	Мастика Гермабутил	кг	203,58	<u>52.55</u> -	- -	10698	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25210	12805	<u>651</u> 397		<u>189.23</u> 5,03
		Разом будівельні роботи, грн.					25210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11754				
		всього заробітна плата, грн.					13202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2689				
		Всього будівельні роботи, грн.					33059				

		Всього по розділу 3					33059				
		Розділ 4. Підлоги									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		ТИП 4									
11	KP7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит	100м2	3,202	<u>1265.85</u> 1265,85	- -	4053	4053	- -	<u>21.0800</u> -	<u>67.5</u> -
12	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і стійок (80%)	100м2	2,5616	<u>664.15</u> 664,15	- -	1701	1701	- -	<u>11.0600</u> -	<u>28.33</u> -
13	KP7-14-6	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	2,5616	<u>20368.43</u> 3580,74	<u>12.26</u> 10,22	52176	9172	<u>31</u> 26	<u>53.6200</u> 0,1332	<u>137.35</u> 0,34
14	KB11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит OSB	100м2	3,202	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	1916	1853	<u>59</u> 49	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>29.14</u> 0,64
15	C111-700 варіант 1	Плити OSB-3 "КРОНО-Україна", товщина 22 мм	100м2	3,26604	<u>24164.64</u> -	- -	78923	-	- -	- -	- -
16	XB4-4-2	Улаштування покриття підлоги з рулонного килимового покриття	100 м2	3,202	<u>12913.47</u> 2865,10	<u>12.53</u> 7,64	41349	9174	<u>40</u> 24	<u>36.2900</u> 0,0968	<u>116.2</u> 0,31
17	C111-561 варіант 1	Ковролін	м2	326,604	<u>259.04</u> -	- -	84604	-	- -	- -	- -
18	KB11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,47	<u>6837.80</u> 807,11	<u>2.04</u> 1,70	3214	379	<u>1</u> 1	<u>12.2400</u> 0,0222	<u>5.75</u> 0,01
19	KB15-165-3	Поліпшене фарбування плінтусів колером олійним по дереву	100м2	0,03	<u>11897.22</u> 5336,02	<u>1.02</u> 0,85	357	160	- -	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>2.28</u> -
20	KB9-40-1	Монтаж кутиків для кріплення ковроліну по згину ярусів	100м	6,55	<u>1589.99</u> 1472,31	<u>46.27</u> 12,87	10414	9644	<u>303</u> 84	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>134.14</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C126-1300 варіант 1	Кутик для кріплення ковроліну	м	655	<u>76.36</u> -	- -	50016	-	- -	- -	- -
ДРУГИЙ ПОВЕРХ											
22	КБ11-11-13	ТИП 1а Улаштування стяжок легковирівнювальних з суміші Cerezit CN- 178 товщиною 5 мм	100м2	3,426	<u>18507.45</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	63407	14391	<u>70</u> 58	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>218.24</u> 0,76
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	68,52	<u>51.84</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
24	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок легковирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до товщ. 15 мм)	100м2	3,426	<u>32083.66</u> 3501,41	<u>40.88</u> 34,07	109919	11996	<u>140</u> 117	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>181.92</u> 1,52
25	ХБ4-5-2	Грунтування поверхонь епоксидною грунтовкою з присипкою піском	100 м2	3,426	<u>3633.16</u> 1075,07	- -	12447	3683	- -	<u>15.3100</u> -	<u>52.45</u> -
26	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна грунтовка Primer SN "Mapei"	кг	205,56	<u>734.91</u> -	- -	151068	-	- -	- -	- -
27	ХБ4-1-1	Нанесення самовирівнювального цементного розчину в два шари товщиною 2 мм	100 м2	3,426	<u>2076.18</u> 2066,42	- -	7113	7080	- -	<u>29.0800</u> -	<u>99.63</u> -
28	C1550-43 варіант 1	Самовирівнювальний цементний розчин Ultratop Loft F "Mapei"	кг	685,2	<u>94.33</u> -	- -	64635	-	- -	- -	- -
29	C1550-43 варіант 2	Кольоруюча паста Ultratop Color Paste "Mapei"	кг	13,704	<u>454.39</u> -	- -	6227	-	- -	- -	- -
30	ХБ3-10-1	Фарбування поверхонь декоративно- захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	342,6	<u>10.80</u> 10,78	- -	3700	3693	- -	<u>0.1500</u> -	<u>51.39</u> -
31	C1550-51 варіант 1	Прозоре поліуретанове фінішне покриття Mapefloor Finish 53 W/L "Mapei"	кг	68,52	<u>709.40</u> -	- -	48608	-	- -	- -	- -
32	КБ11-29-2	ТИП 3а Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,15	<u>81811.83</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	503143	72928	<u>226</u> 189	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1014.44</u> 2,46
33	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3198	<u>41.26</u> -	- -	131949	-	- -	- -	- -
34	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	279,21	<u>201.83</u> -	- -	56353	-	- -	- -	- -
35	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,96	<u>6769.35</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	26807	8701	<u>45</u> 37	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>118.21</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ									
36	КБ11-29-2	ТИП 3а Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,66	<u>81811.83</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	217619	31543	<u>98</u> 82	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>438.77</u> 1,06
37	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1383,2	<u>41.26</u> -	-	57071	-	-	-	-
38	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	120,764	<u>201.83</u> -	-	24374	-	-	-	-
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,82	<u>6769.35</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	12320	3999	<u>20</u> 17	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>54.33</u> 0,22
40	КБ11-11-13	ТИП 1а Улаштування стяжок легковирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,53	<u>18507.45</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	9809	2226	<u>11</u> 9	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>33.76</u> 0,12
41	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,6	<u>51.84</u> -	-	550	-	-	-	-
42	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок легковирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до товщ. 15 мм)	100м2	0,53	<u>32083.66</u> 3501,41	<u>40.88</u> 34,07	17004	1856	<u>22</u> 18	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>28.14</u> 0,24
43	ХБ4-5-2	Грунтування поверхонь епоксидною грунтовкою з присипкою піском	100 м2	0,53	<u>3633.16</u> 1075,07	-	1926	570	-	<u>15.3100</u> -	<u>8.11</u> -
44	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна грунтовка Primer SN "Mapei"	кг	31,8	<u>734.91</u> -	-	23370	-	-	-	-
45	ХБ4-1-1	Нанесення самовирівнювального цементного розчину в два шари товщиною 2 мм	100 м2	0,53	<u>2076.18</u> 2066,42	-	1100	1095	-	<u>29.0800</u> -	<u>15.41</u> -
46	С1550-43 варіант 1	Самовирівнювальний цементний розчин Ultratop Loft F "Mapei"	кг	106	<u>94.33</u> -	-	9999	-	-	-	-
47	С1550-43 варіант 2	Кольоруюча паста Ultratop Color Paste "Mapei"	кг	2,12	<u>454.39</u> -	-	963	-	-	-	-
48	ХБ3-10-1	Фарбування поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	53	<u>10.80</u> 10,78	-	572	571	-	<u>0.1500</u> -	<u>7.95</u> -
49	С1550-51 варіант 1	Прозоре поліуретанове фінішне покриття Mapefloor Finish 53 W/L "Mapei"	кг	10,6	<u>709.40</u> -	-	7520	-	-	-	-
50	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02959	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	92	6	<u>86</u> 20	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.1</u> 0,25
51	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,959	<u>287.46</u> -	<u>287.46</u> 33,84	851	-	<u>851</u> 100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1902791	200474	<u>2003</u> 831		<u>2843.54</u> 10,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1902791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1700314				
		всього заробітна плата, грн.					201305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39516				
		Всього будівельні роботи, грн.					2019832				

		Всього по розділу 4					2019832				
		Розділ 5. Зовнішнє оздоблення									
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ НИЖЧЕ РІВНЯ									
		ЗЕМЛІ									
52	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8413	<u>15370.28</u> 15370,28	- -	12931	12931	- -	<u>261.8000</u> -	<u>220.25</u> -
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,77328	<u>8699.02</u> 8699,02	- -	6727	6727	- -	<u>150.4500</u> -	<u>116.34</u> -
54	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,06802	<u>11025.18</u> 11025,18	- -	750	750	- -	<u>183.6000</u> -	<u>12.49</u> -
55	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	62,7	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	16487	-	<u>16487</u> 2122	- 0,4110	- 25,77
56	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна в 2 шари	100м2	0,84	<u>3665.04</u> 3665,04	- -	3079	3079	- -	<u>49.7900</u> -	<u>41.82</u> -
57	& С111-72-2 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,067304	<u>42314.54</u> -	- -	2848	-	- -	- -	- -
58	& С111-856-2	Руберойд Техноніколь ЕПП-2,5	м2	193,499	<u>51.94</u> -	- -	10050	-	- -	- -	- -
59	ПР15-4064	Облицювання фасадів плитами з пенополістиролу	100 м2	0,8413	<u>6687.55</u> 6559,43	<u>109.60</u> 23,94	5626	5518	<u>92</u> 20	<u>96.9900</u> 0,3370	<u>81.6</u> 0,28
60	& С114-32-11 варіант 4	Утеплювач XPS CARBON PROF 300 RF Техноніколь товщ.80мм	м2	84,13	<u>127.85</u> -	- -	10756	-	- -	- -	- -
61	& С111-1694-1	Мастика Техноніколь №27	т	0,08413	<u>40324.85</u> -	- -	3393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baupit	100шт	5,46	<u>408.08</u> -	- -	2228	-	- -	- -	- -
63	КБ15-185-2	Обклеювання стін профільованою мембраною	100м2	0,8413	<u>1707.85</u> 1707,85	- -	1437	1437	- -	<u>25.9000</u> -	<u>21.79</u> -
64	& C111-72-2 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,03365	<u>42314.54</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
65	& C111-1720-11 варіант 3	Профільована мембрана Planter standart ф. Техноніколь	м2	96,7495	<u>30.80</u> -	- -	2980	-	- -	- -	- -
66	& C111-155-11 варіант 3	Кріплення Техноніколь №01	100шт	3,4	<u>816.05</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
67	& C111-1678-1-X варіант 1	Стрічка самоклейна "Nicobend"	м	44,75	<u>38.26</u> -	- -	1712	-	- -	- -	- -
68	ХБ1-1-1	УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,6	<u>28749.34</u> 28511,50	- -	17250	17107	- -	<u>355.8600</u> -	<u>213.52</u> -
69	C1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baupit Grund	кг	9,009	<u>34.16</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
70	& C114-32-11 варіант 4	Утеплювач XPS CARBON PROF 300 RF Техноніколь товщ.80мм	м2	66,066	<u>127.85</u> -	- -	8447	-	- -	- -	- -
71	C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baupit NivoFix	кг	300,3	<u>11.59</u> -	- -	3480	-	- -	- -	- -
72	& C111-1846-1 варіант 10	Дюбель фасадний LMX-10140 ф. Baupit	100шт	3,68	<u>408.08</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
73	C111-1784 варіант 11	Сітка скляна Baupit Strong Tex	м2	69,069	<u>81.92</u> -	- -	5658	-	- -	- -	- -
74	C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baupit ProContact	кг	240,24	<u>12.73</u> -	- -	3058	-	- -	- -	- -
75	КБ15-185-2	Обклеювання стін склосіткою	100м2	0,6	<u>1707.85</u> 1707,85	- -	1025	1025	- -	<u>25.9000</u> -	<u>15.54</u> -
76	C1550-25 варіант 2	Склосітка Baupit StarTex	м2	66	<u>24.57</u> -	- -	1622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baunit ProContact	кг	240,24	<u>12,73</u> -	- -	3058	-	- -	- -	- -
78	C1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baunit UniPrimer	кг	18,018	<u>21,49</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
79	C1550-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Baunit Mosaik Top	кг	330,33	<u>124,32</u> -	- -	41067	-	- -	- -	- -
УТЕПЛЕННЯ СТІН											
80	XB1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	3,079	<u>28749,34</u> 28511,50	- -	88519	87787	- -	<u>355.8600</u> -	<u>1095,69</u> -
81	C126-1300 варіант 6	Профілі цокольні	м	485,8	<u>36,06</u> -	- -	17518	-	- -	- -	- -
82	C111-1844-1 варіант 5	Кутовий захисний профіль зі склосіткою	м	174,2	<u>18,94</u> -	- -	3299	-	- -	- -	- -
83	& C111-1846-1 варіант 3	Дюбель монтажний	100шт	2,92	<u>96,98</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
84	C1550-53 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Baunit Grund	кг	46,12	<u>34,16</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
85	& C114-97-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Технофас ОПТИМА" товщ.100 мм ф.ТехноНІКОЛЬ	м2	330,19	<u>141,00</u> -	- -	46557	-	- -	- -	- -
86	C1550-20 варіант 1	Клейова суміш Baunit NivoFix	кг	1499,2	<u>11,59</u> -	- -	17376	-	- -	- -	- -
87	& C111-1846-1 варіант 9	Дюбель фасадний LMX-10220	100шт	18,88	<u>408,08</u> -	- -	7705	-	- -	- -	- -
88	C111-1784 варіант 5	Сітка скляна Baunit StarTex	м2	345,56	<u>27,45</u> -	- -	9486	-	- -	- -	- -
89	C1550-17 варіант 2	Суміш для захисту утеплювача Baunit ProContact	кг	1798,64	<u>12,73</u> -	- -	22897	-	- -	- -	- -
90	C1550-53 варіант 4	Грунтувальна суміш Baunit UniPrimer	кг	662,24	<u>21,49</u> -	- -	14232	-	- -	- -	- -
91	C1550-5 варіант 4	Штукатурка Baunit StellaropTop "баранець" 2 мм	кг	10751,58	<u>26,14</u> -	- -	281046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					682558	136361	<u>16579</u> 2142		<u>1819,04</u> 26,05
		Разом будівельні роботи, грн.					682558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529618				
		всього заробітна плата, грн.					138503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77108 218,78 25242 759666				

		Всього по розділу 5					759666				
		Разом прямі витрати по кошторису					2628510	350300	<u>19498</u>		<u>4861,25</u>
									3436		42,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2628510 2258712 353736 202419 585,82 67588 2830929				

		Всього по кошторису					2830929				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5489,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					421324				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ВК-2 арк.1-10, ВК-2.С арк.1-5

Кошторисна вартість 264,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35827 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,370 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчо-питний протипожежний (В1)									
1	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	15	<u>236.83</u>	-	3552	-	-	-	-
2	C1630-536 варіант 1	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	13	<u>76.60</u>	-	996	-	-	-	-
3	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>10824.96</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	4330	2717	<u>1604</u> 711	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>35.96</u> 9,9
4	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	35,96	<u>31.27</u>	-	1124	-	-	-	-
5	& C1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	15	<u>252.48</u>	-	3787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	50	<u>3.57</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>247.17</u> 247,17	- -	989	989	- -	<u>3.5200</u> -	<u>14.08</u> -
8	C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	40,8	<u>24.01</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
9	& C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	55,256	<u>13.80</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
10	& C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,568	<u>464.72</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
11	& C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,124	<u>270.88</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
12	& C1630-85-у варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	120	<u>2.40</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
13	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23	<u>9.72</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
14	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>11.44</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
15	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	<u>20.33</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
16	C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	20	<u>70.76</u> -	- -	1415	-	- -	- -	- -
17	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	10	<u>8.45</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19197	3706	<u>1604</u> 711		<u>50.04</u> 9,9
		Разом будівельні роботи, грн.					19197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13887				
		всього заробітна плата, грн.					4417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					21597				

		Всього по розділу 1					21597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Гаряче водопостачання. Трубопровід гарячої води подавальний (ТЗ)									
18	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	<u>10572.76</u> 9387,26	<u>1123.72</u> 312,57	13745	12203	<u>1461</u> 406	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>167.79</u> 5,2
19	& 1514-14027-B1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	10	<u>5500.00</u> -	<u>-</u> -	55000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1514-14027-B1 варіант 2	Водонагрівач електричний V=80л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>5925.00</u> -	<u>-</u> -	5925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1514-14027-B2 варіант 1	Водонагрівач електричний V=100л. N=2,0кВт	шт	2	<u>7277.00</u> -	<u>-</u> -	14554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	62	<u>236.83</u> -	<u>-</u> -	14683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-544 варіант 2	Клапан різьбовий водоразбірний, тиск 1,0 МПа, DN 1/2x3/4" "UKSPAR" арт.3090	шт	5	<u>178.30</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,8	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	5388	5388	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>76.74</u> -
25	& C114-98-1Н	Ізоляція із вспеніного поліетилену K-FLEX PE 13X22	м	222,36	<u>24.53</u> -	<u>-</u> -	5454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	301,1452	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	4156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	3,0956	<u>464.72</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,6758	<u>270.88</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-85-у варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	654	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	54	<u>252.48</u> -	<u>-</u> -	13634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>261.80</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>972.42</u> 867,43	<u>-</u> -	1070	954	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>12.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C130-624 варіант 2	Змішувач для душу двухрукояточний з підводками в роздільних отворах настінний, з душовою сіткою на гнучкому шлангові 3м-ДшДРНШл	комплект	3	<u>625.31</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника однорукояточний центральний набортний, злив з аератором 3м-УмоЦБА	комплект	40	<u>2225.88</u> -	<u>-</u> -	89035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP15-2-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж змішувачів	100шт	0,08	<u>2503.40</u> <u>2459.56</u>	<u>43.84</u> <u>11,13</u>	200	197	<u>3</u> 1	<u>37.3000</u> <u>0,1451</u>	<u>2.98</u> <u>0,01</u>
36	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,88373	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	6644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					229459	18742	<u>1464</u> 407		<u>260.14</u> 5,21
		Разом устаткування, грн.					75479				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2965				
		Всього устаткування, грн.					78444				
		Разом будівельні роботи, грн.					153980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133774				
		всього заробітна плата, грн.					19149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10479				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3099				
		Всього будівельні роботи, грн.					164459				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6644				

		Всього по розділу 2					242903				
		Разом прямі витрати по кошторису					248656	22448	<u>3068</u> 1118		<u>310.18</u> 15,11
		Разом устаткування, грн.					75479				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2965				
		Всього устаткування, грн.					78444				
		Разом будівельні роботи, грн.					173177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					23566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12878				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3804				
		Всього будівельні роботи, грн.					186055				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6644				

		Всього по кошторису					264499				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					358,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27370				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на електроосвітлення. Замість анульованого кошториса №2-1-5
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ЕО-2 арк.2-10, ЕО-2.С арк.1-5

Кошторисна вартість 2886,634 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,53545 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 547,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Робоче електроосвітлення									
		СВІТИЛЬНИКИ									
1	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	5,4	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421,47</u> 123,62	51403	42530	<u>2276</u> 668	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>613,44</u> 8,32
2	1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	269	<u>513.59</u> -	- -	138156	-	- -	- -	- -
3	1507-3012 варіант 2	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) LED 40Вт IP44	шт	62	<u>515.63</u> -	- -	31969	-	- -	- -	- -
4	1507-3012 варіант 6	Світильник світлодіодний вбудований (225x225) Eurolamp Downlight 4000 K	шт	78	<u>383.03</u> -	- -	29876	-	- -	- -	- -
5	1507-3012 варіант 9	Світильник світлодіодний вбудований круглий, ступінь захисту IP44, потужністю 24Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	16	<u>573.01</u> -	- -	9168	-	- -	- -	- -
6	1507-3012 варіант 10	Світильник світлодіодний вбудований круглий, потужністю 15Вт "КРУГ" керований по протоколу SEC	шт	115	<u>365.18</u> -	- -	41996	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	4,22	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421.47</u> 123,62	40170	33236	<u>1779</u> 522	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>479.39</u> 6,5
8	1507-3012 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний (600x600) PANEL 36Вт 4000K	шт	401	<u>566.63</u> -	-	227219	-	-	-	-
9	1507-3012 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний (595x595) OPAL LED-SH-595-20	шт	21	<u>337.13</u> -	-	7080	-	-	-	-
10	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	3,85	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421.47</u> 123,62	36648	30322	<u>1623</u> 476	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>437.36</u> 5,93
11	1507-3013 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний EVRO-LED-HX-20	шт	13	<u>200.49</u> -	-	2606	-	-	-	-
12	1507-3013 варіант 9	Світильник світлодіодний лінійний FL5045S 36W 4500K	шт	10	<u>343.29</u> -	-	3433	-	-	-	-
13	1507-3013 варіант 2	Світильник світлодіодний ДБП01В-8	шт	15	<u>483.03</u> -	-	7245	-	-	-	-
14	1507-3013 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПП01-30	шт	23	<u>2157.87</u> -	-	49631	-	-	-	-
15	1507-3013 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ64В-4-011 Селена 32А-СД-4	шт	37	<u>1250.07</u> -	-	46253	-	-	-	-
16	1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	100	<u>1494.87</u> -	-	149487	-	-	-	-
17	1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	167	<u>1760.07</u> -	-	293932	-	-	-	-
18	1507-3013 варіант 8	Світильник світлодіодний НПБ06В-60-032 Альфа-24	шт	6	<u>262.20</u> -	-	1573	-	-	-	-
19	1507-3013 варіант 7	Світильник світлодіодний LED VANCE 50W	шт	14	<u>1125.63</u> -	-	15759	-	-	-	-
20	КМ8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,05	<u>63870.01</u> 36830,40	<u>4680.80</u> 1001,59	3194	1842	<u>234</u> 50	<u>480.0000</u> 11,8080	<u>24</u> 0,59
21	1507-4058 варіант 1	Прожектор світлодіодний LED Alfa 50W	шт	5	<u>788.49</u> -	-	3942	-	-	-	-
ЛАМПИ											
22	С1547-1 варіант 1	Лампи світлодіодні з цоколем Е27 "VIDEX" 12 Вт	шт	6	<u>132.90</u> -	-	797	-	-	-	-
ЕЛЕКТРОНАСТАНОВНІ МАТЕРІАЛИ											
23	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,09	<u>5162.97</u> 1825,22	-	5628	1989	-	<u>27.6800</u> -	<u>30.17</u> -
24	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	109	<u>40.96</u> -	-	4465	-	-	-	-
25	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,46	<u>5269.79</u> 1932,04	-	2424	889	-	<u>29.3000</u> -	<u>13.48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	44	<u>65.44</u> -	-	2879	-	-	-	-
27	290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	2	<u>105.22</u> -	-	210	-	-	-	-
28	C1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	155	<u>2.57</u> -	-	398	-	-	-	-
29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,58	<u>2057.65</u> 1668,94	-	1193	968	-	<u>25.3100</u> -	<u>14.68</u> -
30	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний наставний, 10 А, 220В, IP54	шт	58	<u>86.76</u> -	-	5032	-	-	-	-
31	C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP20	100шт	1,42	<u>4846.79</u> -	-	6882	-	-	-	-
32	C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP54	100шт	2,16	<u>7651.79</u> -	-	16528	-	-	-	-
33	C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, IP20	100шт	3,8	<u>4846.79</u> -	-	18418	-	-	-	-
34	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>441.30</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	1765	978	<u>137</u> 50	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.6</u> 0,63
35	& 1517- 2234-3 варіант 1	Бокс монтажний металевий навісний 200x200x100, БМ-20+П IP54	шт	2	<u>459.29</u> -	-	919	-	-	-	-
36	& 1517- 2234-10 варіант 1	Бокс пластиковий навісний на 4 модуля, КМПн 2/4	шт	2	<u>66.49</u> -	-	133	-	-	-	-
37	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2057.65</u> 1668,94	-	41	33	-	<u>25.3100</u> -	<u>0.51</u> -
38	290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний наставний, 6 А, 220В, IP20	шт	2	<u>43.92</u> -	-	88	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>17631.53</u> 14723,63	-	353	294	-	<u>207.2000</u> -	<u>4.14</u> -
40	& 1504- 1002-3 варіант 1	Вимикач автоматичний з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-2, In=2 А PL6-C2/2N	шт	2	<u>1005.91</u> -	-	2012	-	-	-	-
41	КБ21-2-1	ТРУБИ Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	51,18	<u>4208.95</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	215414	144676	<u>42267</u> 14601	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>2166.45</u> 192,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	1439,25	<u>27.26</u> -	- -	39234	-	- -	- -	- -
43	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	3729,93	<u>10.51</u> -	- -	39202	-	- -	- -	- -
44	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,66	<u>7243.94</u> 4176,16	<u>1685.75</u> 736,30	4781	2756	<u>1113</u> 486	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>37.9</u> 6,61
45	С113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	67,32	<u>25.31</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
46	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,6	<u>11426.87</u> 3479,40	<u>1325.36</u> 115,44	18283	5567	<u>2121</u> 185	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>76.54</u> 2,29
47	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм КАБЕЛЬ ТА ПРОВОДА	1000м	0,16	<u>51027.95</u> -	- -	8164	-	- -	- -	- -
48	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,64	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	4405	3239	<u>459</u> 243	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>48.5</u> 3,18
49	15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,104	<u>43385.39</u> -	- -	4512	-	- -	- -	- -
50	15095-44061 варіант 5	Кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,467	<u>52732.13</u> -	- -	24626	-	- -	- -	- -
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5,8	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	6605	4725	<u>869</u> 451	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>70.76</u> 5,89
52	15095-46131 варіант 5	Кабель перерізом 5.1,5мм2, ВВГнгд	1000м	0,588	<u>65710.33</u> -	- -	38638	-	- -	- -	- -
53	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	37,57	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	29345	21577	<u>3057</u> 1616	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>323.1</u> 21,17
54	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	55,34	<u>2108.18</u> 1746,75	<u>28.46</u> 7,03	116667	96665	<u>1575</u> 389	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>1411.17</u> 4,57
55	15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	8,378	<u>43385.39</u> -	- -	363483	-	- -	- -	- -
56	15095-44061 варіант 5	Кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,97	<u>52732.13</u> -	- -	51150	-	- -	- -	- -
57	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	13,26	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	10357	7615	<u>1079</u> 570	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>114.04</u> 7,47
58	& 15091- 1022-3 варіант 1	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0х1,5мм	м	1070	<u>37.76</u> -	- -	40403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 15091-1022-3 варіант 2	Кабель силовий с медними жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцияй, не распространяющий горение ВВГнг сеч.4,0х1,5мм УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ ЗАЛУ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ	м	271	<u>55.57</u> -	<u>-</u> -	15059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3191.51</u> <u>1548.56</u>	<u>1194.45</u> <u>282,67</u>	3192	1549	<u>1194</u> <u>283</u>	<u>20.8000</u> <u>3,2994</u>	<u>20.8</u> <u>3,3</u>
61	& 290220-1289-1	Пульт управління освітленням залу "DMX"	к-т	1	<u>8000.00</u> -	<u>-</u> -	8000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2304129	401450	<u>59783</u> <u>20590</u>		<u>5900.03</u> <u>268,87</u>
Разом устаткування, грн.							8000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							314				
Всього устаткування, грн.							8314				
Разом будівельні роботи, грн.							2296129				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1834896				
всього заробітна плата, грн.							422040				
Загальновиробничі витрати, грн.							230834				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							598,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69036				
Всього будівельні роботи, грн.							2526963				

Всього по розділу 1							2535277				
Розділ 2. Аварійне електроосвітлення											
СВІТИЛЬНИКИ											
62	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,5	<u>9519.00</u> <u>7875,89</u>	<u>421,47</u> <u>123,62</u>	4760	3938	<u>211</u> <u>62</u>	<u>113.6000</u> <u>1,5406</u>	<u>56.8</u> <u>0,77</u>
63	1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600х600) PANEL 36Вт 4000К	шт	23	<u>513.59</u> -	<u>-</u> -	11813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	1507-3012 варіант 2	Світильник світлодіодний вбудований (600х600) LED 40Вт IP44	шт	2	<u>515.63</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	1507-3012 варіант 6	Світильник світлодіодний вбудований (225х225) Eurolamp Downlight 4000 К	шт	25	<u>383.03</u> -	<u>-</u> -	9576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,03	<u>9519.00</u> <u>7875,89</u>	<u>421,47</u> <u>123,62</u>	286	236	<u>13</u> <u>4</u>	<u>113.6000</u> <u>1,5406</u>	<u>3.41</u> <u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1507-3012 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний (600x600) PANEL 36Вт 4000К	шт	2	<u>566.63</u> -	-	1133	-	-	-	-
68	1507-3012 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний (595x595) OPAL LED-SH-595-20	шт	1	<u>337.13</u> -	-	337	-	-	-	-
69	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,69	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421.47</u> 123,62	6568	5434	<u>291</u> 85	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>78.38</u> 1,06
70	1507-3013 варіант 9	Світильник світлодіодний лінійний FL5045S 36W 4500K	шт	3	<u>343.29</u> -	-	1030	-	-	-	-
71	1507-3013 варіант 2	Світильник світлодіодний ДБП01В-8	шт	27	<u>483.03</u> -	-	13042	-	-	-	-
72	1507-3013 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПП01-30	шт	2	<u>2157.87</u> -	-	4316	-	-	-	-
73	1507-3013 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ64В-4-011 Селена 32А-СД-4	шт	2	<u>1250.07</u> -	-	2500	-	-	-	-
74	1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	6	<u>1494.87</u> -	-	8969	-	-	-	-
75	1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	3	<u>1760.07</u> -	-	5280	-	-	-	-
76	1507-3013 варіант 8	Світильник світлодіодний НПБ06В-60-032 Альфа-24	шт	2	<u>262.20</u> -	-	524	-	-	-	-
77	1507-3013 варіант 10	Світильник світлодіодний ДББ64В-0-052 Селена 34-СД-8	шт	18	<u>1561.17</u> -	-	28101	-	-	-	-
78	1507-3013 варіант 11	Світильник світлодіодний НББ64В-100-019 Селена 32А	шт	6	<u>648.27</u> -	-	3890	-	-	-	-
79	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,4	<u>12180.04</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	4872	4027	<u>673</u> 156	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>52.48</u> 1,84
80	& 1507- 3008-1 варіант 1	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБОО1ВСП-6-в-104	шт	40	<u>1387.49</u> -	-	55500	-	-	-	-
ЛАМПИ											
81	С1547-1 варіант 1	Лампи світлодіодні з цоколем Е27 "VIDEX" 12 Вт	шт	6	<u>132.90</u> -	-	797	-	-	-	-
ЕЛЕКТРОНАСТАНОВНІ МАТЕРІАЛИ											
82	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,17	<u>5162.97</u> 1825,22	-	878	310	-	<u>27.6800</u> -	<u>4.71</u> -
83	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	17	<u>40.96</u> -	-	696	-	-	-	-
84	С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	17	<u>2.57</u> -	-	44	-	-	-	-
85	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	<u>2057.65</u> 1668,94	-	185	150	-	<u>25.3100</u> -	<u>2.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний наставний, 10 А, 220В, ІР54	шт	9	<u>86.76</u> -	-	781	-	-	-	-
87	C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, ІР20	100шт	0,92	<u>4846.79</u> -	-	4459	-	-	-	-
88	C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, ІР54	100шт	0,48	<u>7651.79</u> -	-	3673	-	-	-	-
89	C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, ІР20	100шт	2,38	<u>4846.79</u> -	-	11535	-	-	-	-
ТРУБИ											
90	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,45	<u>4208.95</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	14521	9752	<u>2849</u> 984	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>146.04</u> 12,97
91	C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована 20 мм з самозатухаючого ПВХ-пластикату	м	348,45	<u>21.84</u> -	-	7610	-	-	-	-
КАБЕЛЬ ТА ПРОВОДА											
92	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,45	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	2695	1981	<u>281</u> 148	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>29.67</u> 1,94
93	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	6,2	<u>2108.18</u> 1746,75	<u>28.46</u> 7,03	13071	10830	<u>176</u> 44	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>158.1</u> 0,51
94	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,92	<u>10691.89</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	20528	9831	<u>5645</u> 1046	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>135.17</u> 14,05
95	& 15091-1022-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/Е30 3G1,5 мм2	м	1756,15	<u>39.66</u> -	-	69649	-	-	-	-
96	& 15091-1022-3 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/Е30 4G1,5 мм2	м	197,76	<u>51.80</u> -	-	10244	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							324894	46489	<u>10139</u> 2529		<u>667.04</u> 33,19
Разом будівельні роботи, грн.							324894				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							268266				
всього заробітна плата, грн.							49018				
Загальновиробничі витрати, грн.							26463				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							67,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7836				
Всього будівельні роботи, грн.							351357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					351357				
		Разом прямі витрати по кошторису					2629023	447939	<u>69922</u>		<u>6567.07</u>
									23119		302,06
		Разом устаткування, грн.					8000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					314				
		Всього устаткування, грн.					8314				
		Разом будівельні роботи, грн.					2621023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2103162				
		всього заробітна плата, грн.					471058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257297				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					666,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76872				
		Всього будівельні роботи, грн.					2878320				

		Всього по кошторису					2886634				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7535,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					547930				

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на тепломеханічну частину. Замість анульованого кошториса №2-1-6/1
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ТМ-2 арк.1.1, 1.2; 1247Т-ТМ-2.С арк. 1-7

Кошторисна вартість 731,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51583 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепломеханічна частина									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2467.00</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	7401	4598	<u>488</u> 116	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>63.96</u> 1,5
2	2301-1196 варіант 3	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=12,6м3/год, H=11м, N=762Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 50-180 F "Grundfos"	шт	2	<u>99959.00</u> -	<u>-</u> -	199918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	2301-1196 варіант 4	Насос циркуляційний системи опалення і вентиляції G=8,0м3/год, H=8,5м, N=440Вт, U~230В з частотним регулюванням MAGNA3 40-120 F "Grundfos"	шт	2	<u>56498.00</u> -	<u>-</u> -	112996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ18-3-1	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2	шт	1	<u>2869.96</u> 1036,34	<u>545.72</u> 137,34	2870	1036	<u>546</u> 137	<u>13.9200</u> 1,8316	<u>13.92</u> 1,83
5	& 2311-1003-3	Пластинчастий теплообмінник системи опалення Q=360кВт, F=53,2м2 ТП 3В-33-11-11 "ТЕПЛО-ПОЛІС"	шт	1	<u>28175.00</u> -	<u>-</u> -	28175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	2	<u>539.81</u> 427,75	<u>78.24</u> 22,12	1080	856	<u>156</u> 44	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>11.9</u> 0,57
7	C130-10 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=300л Reflex N300	шт	2	<u>12018.85</u> -	-	24038	-	-	-	-
8	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	11	<u>749.13</u> 306,25	<u>135.89</u> 29,23	8240	3369	<u>1495</u> 322	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>46.86</u> 4,19
9	C1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм "Breeze"	шт	5	<u>2652.71</u> -	-	13264	-	-	-	-
10	C1630-2021 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм "Breeze"	шт	6	<u>2281.43</u> -	-	13689	-	-	-	-
11	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>431.25</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	863	351	<u>165</u> 29	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
12	C1630-2021 варіант 3	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм "Breeze"	шт	2	<u>1790.81</u> -	-	3582	-	-	-	-
13	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.06 "VALTEC"	шт	9	<u>343.98</u> -	-	3096	-	-	-	-
14	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові муфтові, Ду25 мм, Ру4,0МПа різьба вн/зовн. VT.215.N.06 "VALTEC"	шт	2	<u>380.19</u> -	-	760	-	-	-	-
15	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, Ду15 мм, Ру4,0МПа різьба вн/вн VT.214.N.04 "VALTEC"	шт	1	<u>160.38</u> -	-	160	-	-	-	-
16	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>4280.22</u> 1921,62	<u>1874.91</u> 446,23	428	192	<u>187</u> 45	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
17	& C1630-109-1	Фільтри осадний Ду100, Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>7003.19</u> -	-	7003	-	-	-	-
18	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	<u>3441.33</u> 1626,87	<u>1486.24</u> 343,92	344	163	<u>149</u> 34	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>2.26</u> 0,45
19	& C1630-108-1 варіант 1	Фільтр осадний Ду80 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>5024.33</u> -	-	5024	-	-	-	-
20	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>2724.65</u> 1308,40	<u>1226.23</u> 286,81	272	131	<u>123</u> 29	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
21	& C1630-107-2 варіант 1	Фільтр осадний Ду65 Ру1,6МПа фланцевий тип 821 "Zetkama"	шт	1	<u>4019.68</u> -	-	4020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1630-107-2 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий Ду25 Ру1,6МПа VT 400.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>138.58</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>749.13</u> 306,25	<u>135.89</u> 29,23	2997	1225	<u>544</u> 117	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>17.04</u> 1,52
24	C1630-1405 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>5554.77</u> -	- -	11110	-	- -	- -	- -
25	C1630-1404 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм, Gestra RK 41	шт	2	<u>3909.65</u> -	- -	7819	-	- -	- -	- -
26	C1630-1432 варіант 6	Клапан зворотній муфтовий, Ду25 мм, Ру1, 6МПа різьба вн/вн VT.161.N.06 "VALTEC"	шт	1	<u>252.18</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
27	КБ18-16-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	<u>1076.88</u> 421,99	<u>250.61</u> 50,65	1077	422	<u>251</u> 51	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>5.87</u> 0,67
28	C130-260 варіант 2	Грязьовик 16-100 Ду 100, Ру16 кгс/см2 з фланцями у відповідь та кріпильними виробами серія 4.903-10 випуск 8 Т34.05.00.000	шт	1	<u>3454.74</u> -	- -	3455	-	- -	- -	- -
29	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавісні та двонавісні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6614.13</u> 4467,00	<u>306.27</u> 72,48	661	447	<u>31</u> 7	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08
30	& 23071-12106-1 варіант 3	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду32, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 20 "Danfoss"	шт	1	<u>22677.00</u> -	- -	22677	-	- -	- -	- -
31	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавісні та двонавісні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5617.08</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	562	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
32	& 23071-12106-1 варіант 5	Клапан регулювальний седельний двухходовий фланцевий Ду25, Ру2,5МПа, VB 2 з ел.приводом U=230В. AMV 23, "Danfoss"	шт	1	<u>23210.00</u> -	- -	23210	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкоісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>174.38</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	349	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
34	1704-20590 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 32, Ру 2,5 МПа Kvs=12,5 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з імпульсною трубою AV R1/2 і краном з фланцями у відповідь та кріпильними виробами	шт	1	<u>37611.00</u> -	- -	37611	-	- -	- -	- -
35	1704-20590 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Ду 25, Ру 2,5 МПа Kvs=8,0 м3/год, фланцевий, AVP, діапазон настрою 0,2-1,0 бар, з 2-ма імпульсними трубками AV R1/2 і краном	шт	1	<u>24816.00</u> -	- -	24816	-	- -	- -	- -
36	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонаправлені та двонаправлені зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5617.08</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	562	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
37	& 23071- 12106-1 варіант 4	Клапан двохпозиційний кульовий прохідний нормально закритий Ду15, Ру4,0МПа, різьба вн/вн AMZ 112 з ел.приводом on/off 230в/50Гц, "Danfoss"	шт	1	<u>5050.00</u> -	- -	5050	-	- -	- -	- -
38	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.04</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
39	С1630-981 варіант 2	Лічильник крильчатий для гарячої води, Ду15, муфтовий з імпульсним виходом ResidiaJet Qn 1,5/90 Residia-M "SENSUS"	шт	1	<u>970.43</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
40	С1630-1432 варіант 3	Запобіжний клапан Ду40 мм, Рр0,4МПа різьба вн/вн VT.1831.N.08 "VALTEC"	шт	1	<u>3827.28</u> -	- -	3827	-	- -	- -	- -
41	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	5	<u>179.41</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	897	611	<u>189</u> 49	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>8.3</u> 0,62
42	С1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник Ду 15, Рр1, 0МПа VT.502.N.04 "VALTEC"	шт	5	<u>174.65</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
43	С1630-1432 варіант 4	Запірний вентиль зі зливом Ду25 арт.7613100 "Reflex"	шт	2	<u>1829.10</u> -	- -	3658	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,0446	<u>14077.68</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	628	401	<u>155</u> 30	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>5.3</u> 0,4
45	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,2	<u>1209.27</u> -	<u>-</u> -	5079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1447	<u>13910.09</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	2013	1300	<u>502</u> 99	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>17.2</u> 1,31
47	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12,5	<u>476.51</u> -	<u>-</u> -	5956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1347	<u>11756.69</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	1584	1095	<u>355</u> 70	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>14.49</u> 0,93
49	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,5	<u>214.38</u> -	<u>-</u> -	2465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,0249	<u>10407.94</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	259	171	<u>66</u> 12	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.26</u> 0,16
51	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	<u>602.78</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,2411	<u>10366.01</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	2499	1652	<u>638</u> 113	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>21.87</u> 1,51
53	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,5	<u>185.35</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19	<u>67.66</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	<u>412.36</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	7	<u>329.87</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
59	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	11	<u>298.62</u> -	- -	3285	-	- -	- -	- -
60	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	<u>241.66</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
61	C130-998	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>198.84</u> -	- -	795	-	- -	- -	- -
62	C130-997	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>164.70</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
63	C130-987 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	1	<u>520.58</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -
64	C130-985 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	5	<u>329.87</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
65	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	3	<u>298.62</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
66	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	9	<u>241.66</u> -	- -	2175	-	- -	- -	- -
67	C130-982 варіант 1	Фланці плоскі воротникові приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	<u>204.55</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
68	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>111.68</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
69	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>83.20</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	12	<u>52.50</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39.37</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	10	<u>39.37</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125x100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133x5-108x4 мм	шт	1	<u>198.90</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-76x3,5 мм	шт	2	<u>111.50</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-57x3 мм	шт	2	<u>122.31</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x3,5-57x3 мм	шт	6	<u>104.85</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-57x3 мм	шт	4	<u>98.24</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1534-260	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65x40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-45x2,5 мм	шт	2	<u>98.24</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1534-262	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65x32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-38x2,5 мм	шт	2	<u>98.21</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4- 32х2,0 мм	шт	2	<u>63.30</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3, 2-21,3х3,2 мм	шт	2	<u>43.42</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>314.75</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>292.61</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1541-63- 5 варіант 1	Прокладка А-125-16 ПОН	шт	1	<u>30.11</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1541-63- 5 варіант 2	Прокладка А-100-16 ПОН	шт	3	<u>26.54</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1541-63- 5 варіант 3	Прокладка А-80-16 ПОН	шт	14	<u>22.97</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1541-63- 5 варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН	шт	16	<u>20.83</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1541-63- 2 варіант 1	Прокладка А-50-16 ПОН	шт	4	<u>16.33</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1541-63- 2 варіант 2	Прокладка А-32-16 ПОН	шт	4	<u>14.80</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1541-63- 2	Прокладка А-25-16 ПОН	шт	4	<u>11.03</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,03472	<u>10288.96</u> 2806,48	<u>6216.84</u> 1719,41	357	97	<u>216</u> 60	<u>40.4800</u> 18,7083	<u>1,41</u> 0,65
92	C121-782	Металеві конструкції	т	0,03472	<u>97828.40</u> -	<u>-</u> -	3397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C1536-8 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2- 100.108	шт	4	<u>98.70</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1536-7 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.89	шт	5	<u>76.69</u> -	-	383	-	-	-	-
95	C1536-6 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП2-100.76	шт	3	<u>76.70</u> -	-	230	-	-	-	-
96	C1536-4 варіант 1	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП1-100.38	шт	1	<u>65.57</u> -	-	66	-	-	-	-
97	C1536-5 варіант 1	Підвіска ПГ-32-50	шт	3	<u>76.72</u> -	-	230	-	-	-	-
98	KB9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини (рама для підігрівника)	т	0,05	<u>10288.96</u> 2806,48	<u>6216.84</u> 1719,41	514	140	<u>311</u> 86	<u>40.4800</u> 18,7083	<u>2.02</u> 0,94
99	C121-782	Металеві конструкції	т	0,05	<u>97828.40</u> -	-	4891	-	-	-	-
100	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	85	<u>95.23</u> -	-	8095	-	-	-	-
101	KB15-171-3	Олійне фарбування БТ-177 труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази по ґрунту ГФ-021	100м2	0,125	<u>4256.47</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	532	531	-	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>7.57</u> -
102	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00003375	<u>160164.38</u> -	-	5	-	-	-	-
103	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0003075	<u>84325.46</u> -	-	26	-	-	-	-
104	KB26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,22	<u>531.02</u> 417,12	<u>113.90</u> 31,69	117	92	<u>25</u> 7	<u>5.8700</u> 0,4256	<u>1.29</u> 0,09
105	& C114-35-3 варіант 4	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 50мм, Ду 108	м	2,2	<u>307.14</u> -	-	676	-	-	-	-
106	KB26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,53	<u>531.72</u> 428,49	<u>103.23</u> 28,72	282	227	<u>55</u> 15	<u>6.0300</u> 0,3857	<u>3.2</u> 0,2
107	& C114-35-16 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн89	м	5,3	<u>217.13</u> -	-	1151	-	-	-	-
108	KB26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,45	<u>456.38</u> 360,27	<u>96.11</u> 26,74	205	162	<u>43</u> 12	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>2.28</u> 0,16
109	& C114-35-15 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані б=40мм для труб Дн76	м	4,5	<u>183.28</u> -	-	825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,1	<u>422.97</u> 337,54	<u>85.43</u> 23,76	42	34	<u>8</u> 2	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>0.48</u> 0,03
111	& С114-35-5 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=57мм	м	1	<u>157.81</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,2	<u>322.02</u> 257,95	<u>64.07</u> 17,82	64	52	<u>12</u> 4	<u>3.6300</u> 0,2394	<u>0.73</u> 0,05
113	& С114-35-5 варіант 2	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 40мм Д=45мм	м	2	<u>146.75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,2	<u>531.02</u> 417,12	<u>113.90</u> 31,69	106	83	<u>23</u> 6	<u>5.8700</u> 0,4256	<u>1.17</u> 0,09
115	& С114-35-3 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 108	м	2	<u>217.64</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,72	<u>531.72</u> 428,49	<u>103.23</u> 28,72	383	309	<u>74</u> 21	<u>6.0300</u> 0,3857	<u>4.34</u> 0,28
117	& С114-35-6 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=89мм	м	7,2	<u>168.95</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,7	<u>456.38</u> 360,27	<u>96.11</u> 26,74	319	252	<u>67</u> 19	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>3.55</u> 0,25
119	& С114-35-9 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=76мм	м	7	<u>153.24</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,05	<u>422.97</u> 337,54	<u>85.43</u> 23,76	21	17	<u>4</u> 1	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>0.24</u> 0,02
121	& С114-35-12 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=57мм	м	0,5	<u>136.26</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ26-2-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,15	<u>310.65</u> 246,58	<u>64.07</u> 17,82	47	37	<u>10</u> 3	<u>3.4700</u> 0,2394	<u>0.52</u> 0,04
123	& С114-35-13 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані товщиною 30мм Д=38мм	м	1,5	<u>103.47</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,5	<u>292.16</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	438	353	<u>85</u> 24	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>4.97</u> 0,32
125	& С114-35-3 варіант 6	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 32	м	15	<u>96.51</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,5	<u>292.16</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	146	118	<u>28</u> 8	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>1.66</u> 0,11
127	& С114-35-3 варіант 7	Циліндри теплоізоляційні з базальтового волокна фольговані, товщ. 30мм, Ду 20	м	5	<u>82.33</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С111-1678-1ИН варіант 1	Стрічка алюмінієва самоклеюча, шириною 50 мм АА-130	м	80	<u>7.66</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь теплообмінника базальтовою ватою фольгуючою	10 м2	0,15	<u>2150.88</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	323	86	<u>145</u> 40	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>1.19</u> 0,54
130	С114-1-У варіант 1	Вата базальтова фольгована товщ.60 мм	м3	0,09	<u>1942.24</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,2	<u>2319.45</u> 782,47	<u>918.35</u> 255,47	2783	939	<u>1102</u> 307	<u>10.5100</u> 3,4314	<u>12.61</u> 4,12
132	С114-49-У варіант 2	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції арматури	м3	0,48	<u>3329.25</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,058	<u>2319.45</u> 782,47	<u>918.35</u> 255,47	135	45	<u>53</u> 15	<u>10.5100</u> 3,4314	<u>0.61</u> 0,2
134	С114-49-У варіант 3	Мати мінераловатні прошивні в обкладках з металевої сітки для ізоляції грязьовика	м3	0,035	<u>3329.25</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь оцинкованою сталлю 0,5мм	10 м2	1,75	<u>3005.12</u> 2699,00	<u>306.12</u> 85,16	5259	4723	<u>536</u> 149	<u>35.7200</u> 1,1438	<u>62.51</u> 2
136	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,068775	<u>84191.89</u> -	<u>-</u> -	5790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	2	<u>1304.62</u> 812,99	<u>182.77</u> 36,98	2609	1626	<u>366</u> 74	<u>10.9200</u> 0,4850	<u>21.84</u> 0,97
138	КБ16-10-2 к=0,4	Демонтування трубопроводів зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,008	<u>4085.03</u> 2741,01	<u>1026.17</u> 178,84	33	22	<u>8</u> 1	<u>36.2760</u> 2,3898	<u>0.29</u> 0,02
139	КМ11-350-3 к=0,4	Демонтування витратоміра	шт	1	<u>163.36</u> 139,64	<u>20.42</u> 6,60	163	140	<u>20</u> 7	<u>1.9200</u> 0,0907	<u>1.92</u> 0,09
140	КБ16-10-2	Відновлення трубопроводу зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,008	<u>10407.94</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	83	55	<u>21</u> 4	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>0.73</u> 0,05
141	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір], діаметр трубопроводу до 50 мм (раніше демонтований)	шт	1	<u>462.80</u> 349,10	<u>51.05</u> 16,50	463	349	<u>51</u> 17	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
142	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,1	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	114	69	<u>21</u> 1	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>0.93</u> 0,01
143	С1545-8 варіант 2	Бобишка для встановлення гільзи (муфта Ду 15) під кутом 45	шт	1	<u>113.99</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
144	КМ11-30-3 к=0,4	Демонтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	1	<u>98.21</u> 98,21	- -	98	98	- -	<u>1.2800</u> -	<u>1.28</u> -
145	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого (раніше демонтованого) Закладні конструкції КВП і А КВП1	шт	1	<u>245.54</u> 245,54	- -	246	246	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
146	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,9	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	1022	623	<u>186</u> 7	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>8.37</u> 0,09
147	С1545-8 варіант 3	Бобишка БК50 М27х2	шт	9	<u>92.03</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
148	С1545-8 варіант 4	Оправа металева 2П 215/100 КВП2	шт	9	<u>94.07</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
149	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2,2	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	2498	1523	<u>455</u> 16	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>20.46</u> 0,22
150	& С113-14-1	Патрубок зі сталеві труби 21,3х2,8 з різьбою G1/2" L=100 мм	шт.	22	<u>8.61</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
151	С1630-642 варіант 2	Крани кульові для підключення манометра 1/2"x1/2" VT.807.N.0404 "VALTEC" КВП3	шт	22	<u>160.28</u> -	- -	3526	-	- -	- -	- -
152	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	<u>1135.55</u> 692,39	<u>206.76</u> 7,40	454	277	<u>83</u> 3	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>3.72</u> 0,04
153	С1545-8 варіант 5	Бобишка з внутрішньою різьбою G1/2", L=40мм	шт	4	<u>66.53</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					695382	32521	<u>10120</u> 2233		<u>442.3</u> 29,13
		Разом устаткування, грн.					454453				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17845				
		Всього устаткування, грн.					472298				
		Разом будівельні роботи, грн.					240929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198288				
		всього заробітна плата, грн.					34754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5121				
		Всього будівельні роботи, грн.					258906				

		Всього по розділу 1					731205				
		Разом прямі витрати по кошторису					695382	32521	<u>10120</u> 2233		<u>442.3</u> 29,13
		Разом устаткування, грн.					454453				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17845				
		Всього устаткування, грн.					472298				
		Разом будівельні роботи, грн.					240929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198288				
		всього заробітна плата, грн.					34754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5121				
		Всього будівельні роботи, грн.					258906				

		Всього по кошторису					731205				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					515,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39875				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.А.Турчаненко

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*В.І.Кметик

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на автоматику теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-15
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АТМ-2 арк.1-11, АТМ-2.С арк.1-5

Кошторисна вартість 121,451 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,093 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації									
1	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	9	<u>107.89</u> 34,53	- -	971	311	- -	<u>0.4500</u> -	<u>4.05</u> -
2	1704-10008 варіант 4	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..150С)-160/103	шт	3	<u>125.00</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
3	1704-10008 варіант 5	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М вик.5П (0..100С)-160/103	шт	6	<u>95.00</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
4	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	22	<u>107.89</u> 34,53	- -	2374	760	- -	<u>0.4500</u> -	<u>9.9</u> -
5	1704-20005 варіант 3	Манометр, що показує ДМ 05100 0..1,0 МПа	шт	13	<u>340.00</u> -	- -	4420	-	- -	- -	- -
6	1704-20005 варіант 4	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,6 МПа	шт	2	<u>340.00</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1704-20005 варіант 5	Манометр, що показує ДМ 05100 0..0,4 МПа	шт	7	<u>300.00</u> -	-	2100	-	-	-	-
8	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	<u>107.89</u> 34,53	-	539	173	-	<u>0.4500</u> -	<u>2.25</u> -
9	& 1704-50516-1-1B варіант 1	Реле тиску 0,2/8 Бар, KPI35 "DANFOSS"	шт	4	<u>1665.18</u> -	-	6661	-	-	-	-
10	& 1704-20590-1-1B	Реле перепаду тиску, 0,25/3,5 Бар, YNS-C106X.	шт	1	<u>4156.00</u> -	-	4156	-	-	-	-
11	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>84.15</u> 61,38	-	84	61	-	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
12	1704-10318 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>1393.16</u> -	-	1393	-	-	-	-
13	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>107.89</u> 34,53	-	432	138	-	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
14	1704-10318 варіант 2	Датчик температури води занурювальний L=100 Tmax+140*С з гільзою, ESMU/Cu Danfoss	шт	4	<u>2487.91</u> -	-	9952	-	-	-	-
15	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>84.15</u> 61,38	-	84	61	-	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
16	& 1704-20590-1-1B варіант 2	Електронний регулятор ESL 310, Danfoss	шт	1	<u>18041.48</u> -	-	18041	-	-	-	-
17	& 1605-1072-1 варіант 2	Ключ до регулятора ESL мультимовний A368, арт.087H3803 "Danfoss"	шт	1	<u>6989.58</u> -	-	6990	-	-	-	-
18	& 1605-1072-1 варіант 1	Клемна панель для установки ECL на DIN-рейку, арт.087H3220 "Danfoss"	шт	1	<u>1553.24</u> -	-	1553	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					61375	1504	-		<u>19.6</u> -
		Разом устаткування, грн.					56891				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1975				
		Всього устаткування, грн.					58866				
		Разом будівельні роботи, грн.					4484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2980				
		всього заробітна плата, грн.					1504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					693 1,54 178 5177				

		Всього по розділу 1					64044				
		Розділ 2. Щити									
19	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1230.38</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	2461	1178	<u>141</u> 29	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
20	& 1517-1107-1 варіант 2	Щит автоматизації ЩА на 54модулі, габарит 380x570x140 IP65, з прозорими дверцятами тип 12758, "ABB"	шт	1	<u>2367.47</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1517-1106-1 варіант 1	Щит сигналізації ЩС на 24 модулі, габарит 275x370x140, IP65, з прозорими дверцятами тип 12754, "ABB"	шт	1	<u>1178.46</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM8-575-1	Електроапаратура, що встановлюється у щиті автоматизації ЩА Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	766	737	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
23	& 1504-1001-10-1A	Вимикач автоматичний 230В Ікр=10А, S201-С-10	шт	1	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1504-1001-6-19	Вимикач автоматичний 230В Ікр=6А, S201-С-6	шт	2	<u>296.00</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1504-1001-2	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=4А, S201-С-4	шт	1	<u>270.00</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1504-1001-4	Вимикач автоматичний , 230В, Ікр=1А, S201-С-1	шт	2	<u>326.60</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	383	368	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
28	& 1504-5001-3 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 20А 2НВ конт. ESB 20-20	шт	3	<u>678.40</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	<u>170.76</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	512	357	<u>142</u> 35	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
30	& 1504-12001-1 варіант 1	Реле проміжне 230В, 16А 2NO конт. E259R20 "ABB"	шт	2	<u>553.35</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 1504-12001-1 варіант 2	Реле проміжне 230В, 16А 1NO+1NC конт. E259R11 "ABB"	шт	1	<u>553.35</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
32	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	383	368	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
33	& 1504-12001-2	Перекидний вимикач, 16А I-0-II 1 полюс E221-4	шт	3	<u>357.14</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
34	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	4	<u>172.72</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	691	476	<u>190</u> 47	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>6.4</u> 0,55
35	& 1504-12001-4 варіант 2	Індикатор зелений E249-D	шт	4	<u>199.04</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
36	& 1504-12001-5 варіант 1	DIN-рейка монтажна 60 см	шт	4	<u>13.02</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
37	& 1504-12001-6 варіант 2	Затискач клемний набірний ЗНИ-4	шт	30	<u>5.21</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
38	& 1504-12001-6 варіант 3	Затискач клемний набірний ЗНИ-4РЕН	шт	10	<u>14.29</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
39	& 1504-12001-6 варіант 4	Обмежувач на DIN-рейку	шт	10	<u>3.84</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
40	C1545-153 варіант 1	Накінецьник-гільза 1 мм ² з ізолюваним фланцем E1008	шт	20	<u>0.52</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
41	C1545-153 варіант 2	Накінецьник-гільза 0,75 мм ² з ізолюваним фланцем НГИ2	шт	10	<u>0.78</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
42	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>5542.96</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	111	47	<u>46</u> 9	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>0.66</u> 0,12
43	& 2405-1010-K	Кабель-канал перфорований 40x60 мм	м.п.	2,02	<u>106.56</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Електроапаратура, що встановлюється у щиті сигналізації ЩС									
44	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	128	123	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
45	& 1504-1001-2	Вимикач автоматичний, 230В, I _{кр} =4А, S201-C-4	шт	1	<u>270.00</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
46	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	510	491	<u>11</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
47	& 1504-5001-1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 2НВ+2НЗ конт. ESB 24-22	шт	3	<u>979.90</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1504-5001-1 варіант 1	Контактор електромагнітний Uk 230В, 24А 4НВ конт. ESB 24-40	шт	1	<u>903.85</u> -	- -	904	-	- -	- -	- -
49	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	255	246	<u>6</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
50	& 1504-18001-1	Кнопка червона 16А 1НВ+1НЗ, E225-11F	шт	1	<u>270.34</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
51	& 1504-18001-1 варіант 1	Кнопка зелена 16А 2НВ, Z-T/4S-G	шт	1	<u>604.65</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
52	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	5	<u>139.47</u> 119,12	<u>14.18</u> 4,58	697	596	<u>71</u> 23	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>8</u> 0,32
53	& 1504-12001-4 варіант 1	Індикатор жовтий E249-E	шт	1	<u>199.04</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
54	& 1504-12001-4 варіант 3	Індикатор червоний E249-C	шт	3	<u>204.14</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
55	& 1504-12001-4 варіант 1	Звоник модульний 230В, SM1-230	шт	1	<u>378.00</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
56	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	100кінц.	0,12	<u>372.92</u> 357,36	- -	45	43	- -	<u>4.8000</u> -	<u>0.58</u> -
57	& 1504-12001-4 варіант 2	Діод Д226	шт	6	<u>5.00</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
58	& 1504-12001-5 варіант 2	DIN-рейка монтажна 30 см	шт	2	<u>6.67</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
59	& 1504-12001-6 варіант 2	Затискач клемний набірний ЗНИ-4	шт	10	<u>5.21</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
60	& 1504-12001-6 варіант 4	Обмежувач на DIN-рейку	шт	10	<u>3.84</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
61	C1545-153 варіант 1	Накінецьник-гільза 1 мм2 з ізолюваним фланцем E1008	шт	10	<u>0.52</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
62	C1545-153 варіант 2	Накінецьник-гільза 0,75 мм2 з ізолюваним фланцем НГИ2	шт	5	<u>0.78</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
63	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,01	<u>5542.96</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	55	23	<u>23</u> 5	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>0.33</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 2405-1010-K	Кабель-канал перфорований 40х60 мм	м.п.	1,01	<u>106.56</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24919	5053	<u>668</u> 167		<u>67.17</u> 2,06
		Разом устаткування, грн.					9982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					392				
		Всього устаткування, грн.					10374				
		Разом будівельні роботи, грн.					14937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9216				
		всього заробітна плата, грн.					5220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					739				
		Всього будівельні роботи, грн.					17571				

		Всього по розділу 2					27946				
		Розділ 3. Дроти та кабелі									
65	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	<u>844.69</u> 698,21	<u>8.51</u> 2,75	253	209	<u>3</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0378	<u>2.88</u> 0,01
66	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,73	<u>1539.97</u> 349,10	<u>1143.90</u> 212,07	4204	953	<u>3123</u> 579	<u>4.8000</u> 2,9160	<u>13.1</u> 7,96
67	С153-14 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х1 мм ²	1000м	0,07	<u>42459.24</u> -	<u>-</u> -	2972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	15095-46011 варіант 1	Провід перерізом 2.0,5мм ² , ПВСнг	1000м	0,106	<u>8686.67</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм ² , ПВСнг	1000м	0,039	<u>16746.23</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм ² ПВСнг-нд	1000м	0,045	<u>55057.25</u> -	<u>-</u> -	2478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм ² , ПВСнг	1000м	0,043	<u>36864.73</u> -	<u>-</u> -	1585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,4	<u>1344.42</u> 1234,66	<u>-</u> -	538	494	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>5.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C157-261 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,75 мм ²	1000м	0,035	<u>4421.52</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
74	C157-262 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм ²	1000м	0,005	<u>5248.25</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13785	1656	<u>3126</u> 580		<u>21.74</u> 7,97
		Разом будівельні роботи, грн.					13785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9003				
		всього заробітна плата, грн.					2236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					14922				

		Всього по розділу 3					14922				
		Розділ 4. Монтажні матеріали та вибори									
75	KM8-409-1	Монтаж труби гофрованої ПВХ, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>6728.13</u> 2826,80	<u>194.32</u> 20,18	1682	707	<u>49</u> 5	<u>42.3300</u> 0,2762	<u>10.58</u> 0,07
76	& 2405-1010-1	Труба гофрована із ПВХ Дн20мм	м	15	<u>16.77</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
77	& 2405-1010-2	Труба гофрована із ПВХ Дн25мм	м	10	<u>18.12</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
78	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,78	<u>3343.08</u> 2330,77	<u>90.76</u> 29,32	2608	1818	<u>71</u> 23	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>25.58</u> 0,31
79	& 2405-1010-3	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 25x16	шт	30	<u>35.71</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
80	& 2405-1010-4-3Д	Кабель-канал пластиковий, що не горить L=2м, 80x40	шт	9	<u>163.21</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
81	KM8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,07	<u>24850.60</u> 4176,16	<u>16893.88</u> 3142,98	1740	292	<u>1183</u> 220	<u>57.4200</u> 41,9585	<u>4.02</u> 2,94
82	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	<u>59.16</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& 2405-1010-5 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 1,5мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 1,5-08	шт	50	<u>0,23</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1010-7 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,75мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,75-08	шт	20	<u>0,23</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2405-1010-8 варіант 1	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,5мм2, довжина опресувальної частини 8мм, НТ 0,5-08	шт	30	<u>0,23</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КМ11-30-1	Монтаж ніпеля	шт	6	<u>44,34</u> <u>34,53</u>	<u>-</u> -	266	207	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>2,7</u> -
87	& 2405-1010-10 варіант 1	Ніпель 6/Ф 10	шт	6	<u>4,35</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	100 м	0,03	<u>3619,89</u> <u>3335,36</u>	<u>28,36</u> <u>9,16</u>	109	100	<u>1</u> -	<u>44,8000</u> <u>0,1260</u>	<u>1,34</u> -
89	& 2405-1010-11 варіант 1	Капілярна трубка мідна 1,5м із з'єднанням G 3/8 та шайбами 060-104766	шт	2	<u>1452,49</u> -	<u>-</u> -	2905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12747	3124	<u>1304</u> 248		<u>44,22</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					12747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8319				
		всього заробітна плата, грн.					3372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					14538				

		Всього по розділу 4					14538				
		Разом прямі витрати по кошторису					112826	11337	<u>5098</u> 995		<u>152,73</u> 13,35
		Разом устаткування, грн.					66873				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2367				
		Всього устаткування, грн.					69240				
		Разом будівельні роботи, грн.					45953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1761				
		Всього будівельні роботи, грн.					52209				

		Всього по кошторису					121451				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					181,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14093				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на пусконаладжувальні роботи автоматики теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-16
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АТМ-2.С арк.5

Кошторисна вартість 7,543 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-9-3	Блок регулюючий пропорціонально-інтегрально-диференціальний	шт	1	<u>2297,93</u> 2297,93	- -	2298	2298	- -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
2	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	5	<u>299,73</u> 299,73	- -	1499	1499	- -	<u>3.0000</u> -	<u>15</u> -
3	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3	<u>499,55</u> 499,55	- -	1499	1499	- -	<u>5.0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					5296	5296	- -		<u>53</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5296				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7543				

		Всього по кошторису					7543				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					57,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5829				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028/1
на силове електропостачання. Замість анульованого кошториса №2-1-4/1
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ЕМ-2.С арк.1-12, ЕМ-2.ВР арк.1

Кошторисна вартість 1894,793 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,51773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 428,634 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ8-572-6 к=0,3	Демонтаж металевої, напільної ввідно-облікової шафи разом з рубильником, запобіжниками, лічильниками енергії	шт	3	<u>257.92</u> 110,49	<u>134.47</u> 30,66	774	331	<u>403</u> 92	<u>1.4400</u> 0,3608	<u>4.32</u> 1,08
2	КМ8-572-6 к=0,3	Демонтаж металевої, напільної розподільної шафи ВРУ-1-49	шт	5	<u>257.92</u> 110,49	<u>134.47</u> 30,66	1290	552	<u>672</u> 153	<u>1.4400</u> 0,3608	<u>7.2</u> 1,8
3	КМ8-573-4 к=0,3	Демонтаж металевого силового навісного щитка разом з автоматичними вимикачами	шт	3	<u>119.04</u> 73,66	<u>40.20</u> 7,46	357	221	<u>121</u> 22	<u>0.9600</u> 0,0884	<u>2.88</u> 0,27
4	КМ8-599-1 к=0,3	Демонтаж металевого, вбудованого в нишу щитка освітлення разом з автоматичними вимикачами	шт	19	<u>74.94</u> 73,66	<u>0.85</u> 0,27	1424	1400	<u>16</u> 5	<u>0.9600</u> 0,0038	<u>18.24</u> 0,07
5	КМ8-593-10 к=0,4	Демонтаж світильників, підвісних типу "Шар"	100 шт	3,3	<u>3577.67</u> 3486,61	<u>91.06</u> 22,49	11806	11506	<u>300</u> 74	<u>45.4400</u> 0,2640	<u>149.95</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-3010 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильник "шар" з енергозберігаючими лампами	шт	330	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	41250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-594-2 κ=0,4	Демонтаж світильників з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	12,3	<u>8057.15</u> 6482,15	<u>1494.96</u> 369,13	99103	79730	<u>18388</u> 4540	<u>84.4800</u> 4,3340	<u>1039.1</u> 53,31
8	1507-3034 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильник люмінесцентний 2x36 Вт	шт	1230	<u>140.00</u> -	<u>-</u> -	172200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-3 κ=0,4	Демонтаж світильників з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 4	100 шт	3,2	<u>10721.38</u> 8387,51	<u>2253.83</u> 556,51	34308	26840	<u>7212</u> 1781	<u>109.3120</u> 6,5340	<u>349.8</u> 20,91
10	1507-3037 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильник з люмінесцентними лампами 4x18 Вт	шт	320	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	80000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	6,5	<u>481.87</u> 481,87	<u>-</u> -	3132	3132	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>49.73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					152194	123712	<u>27112</u> 6667		<u>1621.22</u> 78,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152194 1370 130379 66885 164,85 19019 219079				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					293450				
		Всього по розділу 1					219079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
		Шафи розподільні ЩО, ШС									
12	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	21	<u>531.93</u> 245,54	<u>9.49</u> 2,34	11171	5156	<u>199</u> 49	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>67.2</u> 0,58
13	& 1503-8001-1 варіант 1	Шафа металева вбудована на 24 модуля розм. 270x335x120мм RP 24	шт	13	<u>873.13</u> -	- -	11351	-	- -	- -	- -
14	& 1503-8001-1 варіант 10	Шафа металева вбудована на 12 модулів розм. 270x225x120мм RP12	шт	8	<u>567.83</u> -	- -	4543	-	- -	- -	- -
15	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	3	<u>1006.06</u> 368,30	<u>9.49</u> 2,34	3018	1105	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>14.4</u> 0,08
16	& 1503-8001-1 варіант 11	Шафа металева навісна на 6 модулів	шт	2	<u>373.57</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
17	& 1503-8001-1 варіант 5	Шафа металева навісна на 12 модулів розм. 310x265x130мм NRP12	шт	1	<u>661.34</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
18	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	153	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	19523	18784	<u>435</u> 141	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>244.8</u> 1,93
19	& 1504-1002-5-1 варіант 5	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=20 A, PL6-C20/3	шт	14	<u>647.38</u> -	- -	9063	-	- -	- -	- -
20	& 1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=6 A, PL6-C6/1	шт	74	<u>249.07</u> -	- -	18431	-	- -	- -	- -
21	& 1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=10 A, PL6-C10/1	шт	2	<u>193.99</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
22	& 1504-1002-5-1 варіант 2	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=16 A, PL6-C16/1	шт	17	<u>193.99</u> -	- -	3298	-	- -	- -	- -
23	& 1504-1002-5-1 варіант 31	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=10 A, PL6-C10/3	шт	9	<u>647.38</u> -	- -	5826	-	- -	- -	- -
24	& 1504-1002-5-1 варіант 1	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=25 A, PL6-C25/3	шт	7	<u>790.69</u> -	- -	5535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 1504-1002-5-1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=32 A, PL6-C32/3	шт	2	<u>820.27</u> -	- -	1641	-	- -	- -	- -
26	& 1504-1002-5-1 варіант 12	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=40 A, PL6-C40/3	шт	1	<u>827.41</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
27	& 1504-1002-5-1 варіант 16	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=50 A, PL6-C50/3	шт	1	<u>1561.93</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
28	& 1504-1002-5-1 варіант 18	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=20 A, PL6-C20/1	шт	1	<u>193.99</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
29	& 1504-1002-5-1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=16 A, PFL6-16/1N/C/0.03	шт	29	<u>1421.05</u> -	- -	41210	-	- -	- -	- -
30	& 1504-1002-5-1 варіант 32	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=20 A, PFL6-20/1N/C/0.03	шт	3	<u>1421.05</u> -	- -	4263	-	- -	- -	- -
31	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	2,93	<u>7617.44</u> 4174,11	<u>103.78</u> 17,69	22319	12230	<u>304</u> 52	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>159.39</u> 0,67
32	290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10A, 220В, IP20, подвійна для прихованої проводки	шт	269	<u>157.10</u> -	- -	42260	-	- -	- -	- -
33	С1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	269	<u>38.20</u> -	- -	10276	-	- -	- -	- -
34	290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10A, 220В, IP20, для прихованої проводки	шт	24	<u>76.52</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
35	С1512-5 варіант 7	Коробка настановна для розеток	шт	24	<u>21.68</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
36	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,09	<u>5033.76</u> 4419,65	<u>102.35</u> 17,54	453	398	<u>9</u> 2	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>5.18</u> 0,02
37	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10A, 220В, IP54, подвійна накладна	шт	9	<u>107.12</u> -	- -	964	-	- -	- -	- -
38	КМ8-599-9	Бокси монтажні Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	24	<u>474.45</u> 368,30	<u>9.49</u> 2,34	11387	8839	<u>228</u> 56	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>115.2</u> 0,66
39	& 1503-8001-1 варіант 3	Бокс монтажний металевий навісний розм. 200x200x100мм БМ-20+П IP54	шт	11	<u>417.00</u> -	- -	4587	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& 1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	13	<u>57.30</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
41	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,23	<u>5033.76</u> 4419,65	<u>102.35</u> 17,54	1158	1017	<u>24</u> 4	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>13.25</u> 0,05
42	290902-224 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, IP20, подвійна накладна	шт	23	<u>71.42</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -
43	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	1659	1596	<u>37</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>20.8</u> 0,16
44	& 1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=10 А, PL6-C10/1	шт	13	<u>193.99</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
45	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>251.05</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2008	953	<u>168</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12.8</u> 0,34
46	& 1504-1002-5-1 варіант 9	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=1,6 А, АП50Б-3МТ	шт	2	<u>556.09</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
47	& 1504-1002-5-1 варіант 10	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=4,0 А, АП50Б-3МТ	шт	4	<u>556.09</u> -	- -	2224	-	- -	- -	- -
48	& 1504-1002-5-1 варіант 9	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=1,6 А, АП50Б-3МТ	шт	2	<u>556.09</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
49	С1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP54	100шт	0,2	<u>7651.79</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
50	С1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, IP20	100шт	1,95	<u>4846.79</u> -	- -	9451	-	- -	- -	- -
Провід та кабель											
51	КМ8-412-2	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,33	<u>864.64</u> 698,21	<u>28.46</u> 7,03	285	230	<u>9</u> 2	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>3.17</u> 0,03
52	КМ8-412-3	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	10,31	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	11435	8398	<u>587</u> 145	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>115.47</u> 1,7
53	15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,034	<u>43385.39</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -
54	15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,908	<u>49805.45</u> -	- -	45223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	15095-46141 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,109	<u>60586.13</u> -	-	6604	-	-	-	-
56	15095-46131 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2, ВВГнгнд	1000м	0,021	<u>75886.13</u> -	-	1594	-	-	-	-
57	КМ8-412-3	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	5,89	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	6533	4798	<u>335</u> 83	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>65.97</u> 0,97
58	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	11,02	<u>7061.26</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	77815	19325	<u>42182</u> 7811	<u>25,6000</u> 9,7317	<u>282.11</u> 107,24
59	15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГпнгд	1000м	1,691	<u>49805.45</u> -	-	84221	-	-	-	-
60	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,09	<u>10691.89</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	962	461	<u>265</u> 49	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>6.34</u> 0,66
61	& 15091- 1022-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/E30 3G1,5 мм2 Труби	м	9	<u>39.66</u> -	-	357	-	-	-	-
62	КМ8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,29	<u>26040.38</u> 4176,16	<u>17759.72</u> 3667,00	7552	1211	<u>5150</u> 1063	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>16.65</u> 14,41
63	КМ8-407-6	Труба сталеві у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,37	<u>4819.09</u> 1905,53	<u>1801.52</u> 696,64	1783	705	<u>667</u> 258	<u>26,2000</u> 9,7670	<u>9.69</u> 3,61
64	С113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	66	<u>36.59</u> -	-	2415	-	-	-	-
65	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,24	<u>18207.49</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	22577	3505	<u>14925</u> 2711	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>52.49</u> 37,18
66	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,44	<u>14367.38</u> 2551,34	<u>9268.43</u> 1681,69	78159	13879	<u>50420</u> 9148	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>200.19</u> 124,54
67	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,39	<u>3834.47</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	1495	727	<u>128</u> 18	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>10.61</u> 0,22
68	& С1530-1-2 варіант 1	Труба ПВХ, гладка діам.16 мм	м	163	<u>19.37</u> -	-	3157	-	-	-	-
69	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	544	<u>10.51</u> -	-	5717	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					622377	103317	<u>116100</u> 21638		<u>1415.71</u> 295,05
		Разом устаткування, грн.					22634				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					888				
		Всього устаткування, грн.					23522				
		Разом будівельні роботи, грн.					599743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					380326 124955 65860 165,93 19145 665603				

		Всього по розділу 2					689125				
		Розділ 3. Вентиляція									
70	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	2	<u>1006.06</u> 368,30	<u>9.49</u> 2,34	2012	737	<u>19</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>9.6</u> 0,06
71	& 1503- 8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	1	<u>845.00</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
72	& 1503- 8001-1 варіант 5	Шафа металева навісна на 12 модулів розм. 310x265x130мм NRP12	шт	1	<u>661.34</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
73	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>531.93</u> 245,54	<u>9.49</u> 2,34	532	246	<u>9</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,03
74	& 1503- 8001-1 варіант 1	Шафа металева вбудована на 24 модуля розм. 270x335x120мм RP 24	шт	1	<u>873.13</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
75	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	18	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	2297	2210	<u>51</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>28.8</u> 0,23
76	& 1504- 1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PLHT-C80/3	шт	1	<u>4915.57</u> -	- -	4916	-	- -	- -	- -
77	& 1504- 1002-5-1 варіант 15	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=63 А, PL6-C63/3	шт	2	<u>1515.91</u> -	- -	3032	-	- -	- -	- -
78	& 1504- 1002-5-1 варіант 16	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=50 А, PL6-C50/3	шт	1	<u>1561.93</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
79	& 1504- 1002-5-1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=32 А, PL6-C32/3	шт	1	<u>820.27</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& 1504-1002-5-1 варіант 5	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=20 А, PL6-C20/3	шт	1	<u>647.38</u> -	- -	647	-	- -	- -	- -
81	& 1504-1002-5-1 варіант 17	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 In=16 А, PL6-C16/3	шт	1	<u>647.89</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
82	& 1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=6 А, PL6-C6/1	шт	2	<u>249.07</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
83	& 1504-1002-5-1 варіант 2	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=16 А, PL6-C16/1	шт	3	<u>193.99</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
84	& 1504-1002-5-1 варіант 18	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=20 А, PL6-C20/1	шт	1	<u>193.99</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
85	& 1504-1002-5-1 варіант 19	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=32 А, PL6-C32/1	шт	4	<u>249.07</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
86	& 1504-1002-5-1 варіант 20	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=40 А, PL6-C40/1	шт	1	<u>268.45</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
87	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	<u>251.05</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	4770	2263	<u>399</u> 64	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>30.4</u> 0,8
88	& 1504-1002-5-1 варіант 21	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 In=4,0 А, АП50Б-2МТ	шт	6	<u>479.59</u> -	- -	2878	-	- -	- -	- -
89	& 1504-1002-5-1 варіант 22	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-3, IP30 In=6,3 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>479.59</u> -	- -	2398	-	- -	- -	- -
90	& 1504-1002-5-1 варіант 23	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 In=16 А, АП50Б-2МТ	шт	5	<u>505.09</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
91	& 1504-1002-5-1 варіант 24	Автоматичний вимикач, кількість полюсів-2, IP30 In=25 А, АП50Б-2МТ	шт	3	<u>505.09</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
92	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>5162.97</u> 1825,22	- -	207	73	- -	<u>27.6800</u> -	<u>1.11</u> -
93	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	4	<u>40.96</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>5269.79</u> 1932,04	- -	105	39	- -	<u>29.3000</u> -	<u>0.59</u> -
95	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	2	<u>65.44</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
96	С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	6	<u>2.57</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
97	С1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, ІР20	100шт	0,06	<u>4846.79</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
Провід та кабель											
98	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	4,9	<u>7061.26</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	34600	8593	<u>18756</u> 3473	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>125.44</u> 47,69
99	КМ8-412-2	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,97	<u>864.64</u> 698,21	<u>28.46</u> 7,03	839	677	<u>28</u> 7	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>9.31</u> 0,08
100	КМ8-412-3	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	7,79	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	8640	6346	<u>443</u> 109	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>87.25</u> 1,29
101	15095-46091 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,187	<u>43385.39</u> -	- -	8113	-	- -	- -	- -
102	15095-44061 варіант 4	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,507	<u>49805.45</u> -	- -	25251	-	- -	- -	- -
103	15093-35033 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 4.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,21	<u>54711.55</u> -	- -	11489	-	- -	- -	- -
104	15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,042	<u>69455.65</u> -	- -	2917	-	- -	- -	- -
105	15096-11211 варіант 3	Кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГпнгд	1000м	0,42	<u>75886.13</u> -	- -	31872	-	- -	- -	- -
106	КМ8-412-4	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,95	<u>1515.26</u> 1163,68	<u>104.34</u> 25,76	1439	1105	<u>99</u> 24	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>15.2</u> 0,29
107	15093-35053 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000м	0,032	<u>164364.91</u> -	- -	5260	-	- -	- -	- -
108	15093-35053 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГпнгд	1000м	0,063	<u>108264.91</u> -	- -	6821	-	- -	- -	- -
109	КМ8-412-5	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,82	<u>2103.86</u> 1512,78	<u>199.20</u> 49,19	1725	1240	<u>163</u> 40	<u>20.8000</u> 0,5775	<u>17.06</u> 0,47
110	15093-35153 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнг	1000м	0,082	<u>240936.13</u> -	- -	19757	-	- -	- -	- -
111	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,12	<u>3410.04</u> 1745,52	<u>777.84</u> 192,06	3819	1955	<u>871</u> 215	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>26.88</u> 2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	15093-35073 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм ² ВВГнг Труби	1000м	0,112	<u>383810.54</u> -	- -	42987	-	- -	- -	- -
113	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,38	<u>14367.38</u> 2551,34	<u>9268.43</u> 1681,69	48562	8624	<u>31327</u> 5684	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>124.38</u> 77,38
114	& С1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	229	<u>13.06</u> -	- -	2991	-	- -	- -	- -
115	& С1530-1-2 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.25 мм	м	9	<u>18.41</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
116	& С1530-1-2 варіант 5	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.40 мм	м	100	<u>38.05</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
117	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,47	<u>3834.47</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	1802	876	<u>154</u> 21	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>12.78</u> 0,26
118	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,29	<u>18207.49</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	23488	3647	<u>15527</u> 2820	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>54.61</u> 38,68
119	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,55	<u>23857.82</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	13122	1756	<u>9900</u> 1812	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>26.29</u> 24,79
120	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,05	<u>2287.06</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	2401	1704	<u>159</u> 39	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>25.18</u> 0,46
121	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,04	<u>2502.42</u> 1722,88	<u>199.20</u> 49,19	100	69	<u>8</u> 2	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>1.02</u> 0,02
122	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,13	<u>2737.46</u> 1802,73	<u>303.55</u> 74,95	356	234	<u>39</u> 10	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>3.46</u> 0,11
123	& С1530-1-2 варіант 6	Труба ПВХ, гладка діам.20 мм	м	94	<u>21.37</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
124	& С1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	187	<u>28.87</u> -	- -	5399	-	- -	- -	- -
125	& С1530-1-2 варіант 8	Труба ПВХ, гладка діам.32 мм	м	30	<u>34.32</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
126	& С1530-1-2 варіант 9	Труба ПВХ, гладка діам.40 мм	м	42	<u>53.71</u> -	- -	2256	-	- -	- -	- -
127	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	9,61	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	27655	15187	<u>12468</u> 3199	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>213.73</u> 44,19
128	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	100м	0,42	<u>4586.95</u> 2299,50	<u>2287.45</u> 586,92	1927	966	<u>961</u> 247	<u>32.3600</u> 8,1070	<u>13.59</u> 3,4
129	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м ²	0,02132	<u>15002.35</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	320	178	<u>4</u> 4	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>2.4</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					379300	58725	<u>91385</u> 17794		<u>832.28</u> 242,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2379 93 2472 376921 226811 76519 41778 110,67 12767 418699 421171				
		Розділ 4. Магістральні мережі Шафи 1ШВО, 2ШВО									
130	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі	шт	2	<u>1177.32</u> 491,07	<u>617.16</u> 140,32	2355	982	<u>1234</u> 281	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>12.8</u> 3,3
131	1517-2042 варіант 1	Шафа металева з монтажною плитою, розм.2000x600x600 мм із замком, IP54	шт	2	<u>6665.00</u> -	- -	13330	-	- -	- -	- -
132	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	78	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	9953	9576	<u>222</u> 72	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>124.8</u> 0,98
133	1504-2103 варіант 1	Трифазний перекидний рубильник на струм 250 А, 380В, ВР32И-250 ІЕК	шт	4	<u>1022.00</u> -	- -	4088	-	- -	- -	- -
134	1504-3106 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=250 А ППНИ-35-250 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>104.00</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
135	1504-3106 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=160 А ППНИ-35-160 габарит 1, ІЕК	шт	3	<u>104.00</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
136	1504-3105 варіант 1	Запобіжник Іпл.вст.=80 А ППНИ-33-80 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>66.70</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
137	1504-3105 варіант 2	Запобіжник Іпл.вст.=125 А ППНИ-33-125 габарит 0 ІЕК	шт	3	<u>66.70</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
138	1701-8031 варіант 1	Лічильник електроенергії, 3*220/380 В, 5/10 А, кл.точн.1 НІК 2303 АРТ1 1100	шт	4	<u>2750.00</u> -	- -	11000	-	- -	- -	- -
139	1503-5003 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 250/5	шт	3	<u>95.00</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
140	1503-5003 варіант 2	Трансформатор струму 150/5 А, клас точності 0,5 ТТИ-А 150/5	шт	3	<u>90.00</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1504-15237 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапружень 3+NPE, 20кА, 1,8кВ клас II (C) ОПС1 C-4P IEK	шт	4	<u>1899.29</u> -	- -	7597	-	- -	- -	- -
142	& 1517- 1500-2 варіант 1	Комплект медних силових шин габарит 3 на 250 А IEK	шт	4	<u>386.24</u> -	- -	1545	-	- -	- -	- -
143	& 1517- 1500-1 варіант 1	Комплект медних PEN габарит 2 IEK	шт	4	<u>698.90</u> -	- -	2796	-	- -	- -	- -
144	& 1517- 1500-3 варіант 1	Ізолятор для кріплення силових і PEN шин SM-35	шт	40	<u>19.55</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
145	& 1517- 1500-4 варіант 1	DIN-рейка L=500мм	шт	2	<u>20.54</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
146	& 1517- 1500-5 варіант 1	Кріплення для DIN-рейки	шт	2	<u>40.83</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
147	290220-1243 варіант 1	Випробувальна коробка КВП	шт	1	<u>260.10</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
148	КМ8-573-4	Шафи 2ГРШ1, 2ГРШ2 <i>Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм</i>	шт	2	<u>407.39</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	815	491	<u>268</u> 50	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6.4</u> 0,59
149	& 1503- 8001-1 варіант 7	Шафа універсальна металева навісна розм.600х600х300мм із замком IP54 RH 663	шт	1	<u>2800.00</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
150	& 1503- 8001-1 варіант 8	Шафа універсальна металева навісна розм.400х400х210мм із замком IP54 RH 442	шт	1	<u>2250.00</u> -	- -	2250	-	- -	- -	- -
151	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	10	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	1276	1228	<u>28</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>16</u> 0,13
152	& 1504- 1002-5-1 варіант 25	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=100 А, PLHT-C100/3	шт	1	<u>5306.23</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -
153	& 1504- 1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PLHT-C80/3	шт	2	<u>4915.57</u> -	- -	9831	-	- -	- -	- -
154	& 1504- 1002-5-1 варіант 12	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=40 А, PL6-C40/3	шт	1	<u>827.41</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& 1504-1002-5-1 варіант 7	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=32 А, PL6-C32/3	шт	2	<u>820.27</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& 1504-1002-5-1 варіант 1	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=25 А, PL6-C25/3	шт	4	<u>790.69</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 1517-1500-4 варіант 1	DIN-рейка L=500мм	шт	2	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& 1517-1500-5 варіант 1	Кріплення для DIN-рейки	шт	2	<u>40.83</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні	шт	1	<u>463.51</u> 245,54	<u>175.13</u> 34,36	464	246	<u>175</u> 34	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
160	1517-2063 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна навісна з функцією АВР 32 А, 380/220В	шт	1	<u>10500.00</u> -	<u>-</u> -	10500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	255	246	<u>6</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
162	1504-4009 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Іn=160А ПМЛ-713002	шт	1	<u>5631.00</u> -	<u>-</u> -	5631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	1504-4009 варіант 2	Пускач електромагнітний нереверсивний без теплового реле, з кнопками "Пуск" і "Стоп", сигнальною лампою, ІР54, Іn=63А ПМЛ-513002	шт	1	<u>1010.00</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Провід та кабель											
164	КМ8-412-4	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	7,14	<u>1515.26</u> 1163,68	<u>104.34</u> 25,76	10819	8309	<u>745</u> 184	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>114.24</u> 2,16
165	15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>113364.91</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,689	<u>166404.91</u> -	<u>-</u> -	114653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,76	<u>3410.04</u> 1745,52	<u>777.84</u> 192,06	2592	1327	<u>591</u> 146	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>18.24</u> 1,71
168	15093-35073 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,076	<u>388910.54</u> -	<u>-</u> -	29557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,88	<u>4767.72</u> 2210,99	<u>1612.59</u> 398,17	4196	1946	<u>1419</u> 350	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>26.75</u> 4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	15093-35193 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,088	<u>1530847.</u> 05 -	- -	134715	-	- -	- -	- -
171	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	<u>6025.84</u> 2792,83	<u>2257.62</u> 557,44	362	168	<u>135</u> 33	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>2.3</u> 0,39
172	15093-35213 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою 660в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	<u>1858817.</u> 15 -	- -	11153	-	- -	- -	- -
173	КМ8-412-2	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,05	<u>864.64</u> 698,21	<u>28.46</u> 7,03	908	733	<u>30</u> 7	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>10.08</u> 0,09
174	& 15091- 1022-3 варіант 5	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/Е90 2G1,5 мм2	м	105	<u>32.82</u> -	- -	3446	-	- -	- -	- -
175	КМ8-412-4	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,15	<u>1515.26</u> 1163,68	<u>104.34</u> 25,76	3258	2502	<u>224</u> 55	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>34.4</u> 0,65
176	& 15091- 1022-3 варіант 6	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) НХН FE 180/Е90 5G4 мм2	м	215	<u>158.28</u> -	- -	34030	-	- -	- -	- -
177	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (у існуючих лотках)	100 м	1,75	<u>2548.92</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	4461	2036	<u>930</u> 230	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>28</u> 2,7
178	15093-35053 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГпнгд	1000м	0,07	<u>213324.91</u> -	- -	14933	-	- -	- -	- -
179	15093-35153 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГпнгд	1000м	0,105	<u>261336.13</u> -	- -	27440	-	- -	- -	- -
180	КМ8-409-2	Труби Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,28	<u>23443.92</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	6564	894	<u>5040</u> 922	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>13.38</u> 12,62
181	& С1530-1-2 варіант 10	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.50 мм	м	28	<u>50.29</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
182	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,08	<u>18207.49</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	1457	226	<u>963</u> 175	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>3.39</u> 2,4
183	& С1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	8	<u>28.87</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
184	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 110 мм	100 м	0,22	<u>28383.51</u> 3525,98	<u>22542.37</u> 4133,78	6244	776	<u>4959</u> 909	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>11.62</u> 12,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& С1530-1-2 варіант 26	Труба гладка ПВХ діам. 63мм	м	16	<u>124.49</u> -	-	1992	-	-	-	-
186	& С1530-1-2 варіант 12	Труба ПВХ, гладка діам.110 мм	м	6	<u>119.34</u> -	-	716	-	-	-	-
187	КМ8-472-6	Внутрішній контур заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,26	<u>6642.12</u> 1861,89	<u>441.39</u> 70,11	8369	2346	<u>556</u> 88	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>32.26</u> 1,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					527638	34032	<u>17525</u> 3547		<u>461.06</u> 45,76
		Разом устаткування, грн.					59785				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2348				
		Всього устаткування, грн.					62133				
		Разом будівельні роботи, грн.					467853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416296				
		всього заробітна плата, грн.					37579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5672				
		Всього будівельні роботи, грн.					487495				

		Всього по розділу 4					549627				
188	КБ1-164-2	Розділ 5. Зовнішній контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,019	<u>15370.28</u> 15370,28	-	292	292	-	<u>261.8000</u> -	<u>4.97</u> -
189	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,019	<u>8699.02</u> 8699,02	-	165	165	-	<u>150.4500</u> -	<u>2.86</u> -
		Розбирання та відновлення асфальтового покриття існуючої проїжджої частини дороги									
190	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних	100 м3	0,005	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	156	65	<u>91</u> 22	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>1.02</u> 0,3
191	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх основ щебеневих	100 м3	0,0075	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	41	8	<u>33</u> 5	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>0.14</u> 0,06
192	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,0211	<u>2077.52</u> 129,11	<u>1948.41</u> 424,36	44	3	<u>41</u> 9	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>0.05</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,11	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	342	-	<u>342</u> 39	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,47
194	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,005	<u>239965.36</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	1200	10	<u>90</u> 14	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>0.16</u> 0,15
195	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,005	<u>726378.59</u> 1037,78	<u>13286.79</u> 1637,37	3632	5	<u>66</u> 8	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>0.08</u> 0,09
196	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норми 27-26-1 (до товщ. 5см)	1000 м2	-0,005	<u>349135.31</u> 20,55	<u>-</u> -	-1746	-	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>-</u> -
197	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,005	<u>393593.86</u> 956,26	<u>11941.64</u> 1416,46	1968	5	<u>60</u> 7	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>0.07</u> 0,07
198	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,6	<u>8121.96</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	4873	489	<u>2178</u> 295	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>6.72</u> 3,71
199	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>8017.39</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	3207	652	<u>190</u> 33	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>8.96</u> 0,39
200	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,04	<u>9547.31</u> 2094,62	<u>536.25</u> 93,53	382	84	<u>21</u> 4	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>1.15</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 5					14556	1778	<u>3112</u> 436		<u>26.18</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					14556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9666				
		всього заробітна плата, грн.					2214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385				
		Всього будівельні роботи, грн.					15789				

		Всього по розділу 5					15789				
		Разом прямі витрати по кошторису					1696065	321564	<u>255234</u> 50082		<u>4356.45</u> 667,34
		Разом устаткування, грн.					84798				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					88127				
		Разом будівельні роботи, грн.					1611267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1034469				
		всього заробітна плата, грн.					371646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					493,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56988				
		Всього будівельні роботи, грн.					1806667				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					293450				

		Всього по кошторису					1894793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5517,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					428634				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.І.Кметик

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-3

Кошторисна вартість 1490,080 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,23635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків (прим.134)	100м2	2,7339	<u>664,15</u>	-	1816	1816	-	<u>11.0600</u>	<u>30,24</u>
					664,15	-			-	-	-
2	KP7-1-2	Розбирання основи під лаги (прим.134)	100м2	2,7339	<u>664,15</u>	-	1816	1816	-	<u>11.0600</u>	<u>30,24</u>
					664,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3632	3632	-		<u>60,48</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3632				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					838				
		Всього будівельні роботи, грн.					5964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5964				
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Стіни									
		АРКУШ 15 (підвал)									
		Прим.12									
3	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	100м2	0,26	<u>29578.89</u> 28795,54	<u>446.40</u> 272,26	7691	7487	<u>116</u> 71	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>104.14</u> 0,9
4	& С126-1211-1-М варіант 3	Профіль CW 75	м	62,66	<u>76.69</u> -	- -	4805	-	- -	- -	- -
5	& С126-1211-2-Т варіант 3	Профіль UW 75	м	21,58	<u>68.53</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
6	& С111-1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	65	<u>0.99</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
7	& С114-97-5 варіант 4	Утеплювач з базальтової вати Superrock фірми "Rockwool" товщ. 50 мм	м2	26,78	<u>247.47</u> -	- -	6627	-	- -	- -	- -
8	& С111-741-2-Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	109,2	<u>202.80</u> -	- -	22146	-	- -	- -	- -
9	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	88,4	<u>12.25</u> -	- -	1083	-	- -	- -	- -
10	& С111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	52	<u>16.68</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
11	& С111-1683-2-И варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	37,44	<u>8.72</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
12	& С111-1480-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	1334	<u>0.41</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
13	& С111-1480-2 варіант 1	Гвинти самонарізні TN9	шт	158	<u>0.41</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	28,34	<u>20.94</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
15	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в стінах	1 блок	1	<u>389.89</u> 366,55	- -	390	367	- -	<u>5,2200</u> -	<u>5,22</u> -
16	& С111-155-3-А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	8	<u>15.06</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
17	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	0,728	<u>240.14</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
18	& С111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>209.78</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
19	& С123-214-1 варіант 13	Двері внутрішні глухі ДВГ (1500х2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>12714.98</u> -	- -	12715	-	- -	- -	- -
20	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0756	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	1597	1366	<u>114</u> 25	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>17.8</u> 0,27
21	С121-251 варіант 3	Двері металеві протипожежні ліві 1000х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> -	- -	8459	-	- -	- -	- -
22	С121-251 варіант 5	Двері металеві протипожежні ліві 800х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>8459.15</u> -	- -	8459	-	- -	- -	- -
23	С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900х2100 ф.НПО "Практика"	шт	2	<u>8257.65</u> -	- -	16515	-	- -	- -	- -
24	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	4	<u>240.14</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					95703	9220	<u>230</u> 96		<u>127.16</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					95703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86253				
		всього заробітна плата, грн.					9316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				
		Всього будівельні роботи, грн.					101027				

		Всього по розділу 1					101027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по підземній частині					95703	9220	<u>230</u> 96		<u>127.16</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					95703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86253				
		всього заробітна плата, грн.					9316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				
		Всього будівельні роботи, грн.					101027				

		Всього по підземній частині					101027				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Двері									
25	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни в перегородках	1 блок	5	<u>389.89</u> 366,55	- -	1949	1833	- -	<u>5.2200</u> -	<u>26.1</u> -
26	& C111-155-3-А варіант 1	Дюбель-шурупы (дл.150мм)	шт	40	<u>15.06</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
27	C123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х54 мм	м	53	<u>59.56</u> -	- -	3157	-	- -	- -	- -
28	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	3,64	<u>240.14</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
29	& C111-1614-1 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,45	<u>209.78</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
30	& C123-214-1 варіант 5	Двері внутрішні глухі ліві ДВГЛ (1000х2100) фірми BRAMA	шт	2	<u>8895.08</u> -	- -	17790	-	- -	- -	- -
31	& C123-214-1 варіант 4	Двері внутрішні глухі ДВГ (1000х2100) фірми BRAMA	шт	1	<u>8895.08</u> -	- -	8895	-	- -	- -	- -
32	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0315	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	665	569	<u>47</u> 11	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>7.42</u> 0,11
33	C121-251 варіант 6	Двері металеві протипожежні 1500х2100 ф.НПО "Практика"	шт	1	<u>12942.53</u> -	- -	12943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750 мл)	балон	1	<u>240.14</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47209	2402	<u>47</u> 11		<u>33.52</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					47209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44760				
		всього заробітна плата, грн.					2413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					48597				

		Всього по розділу 1					48597				
		Розділ 2. Підлоги									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		ТИП 5									
35	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,047	<u>13752.30</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	646	220	<u>4</u> 4	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>3.34</u> 0,05
36	КБ11-11-8 к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщ.50 мм)	100м2	0,047	<u>13952.08</u> 601,37	<u>147.15</u> 122,64	656	28	<u>7</u> 6	<u>9.1200</u> 1,5984	<u>0.43</u> 0,08
37	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,047	<u>2373.28</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	112	111	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>1.49</u> -
38	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до товщини 5 мм)	100м2	0,047	<u>2308.87</u> 2302,74	<u>6.13</u> 5,11	109	108	<u>1</u> -	<u>30.9300</u> 0,0666	<u>1.45</u> -
39	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	37,6	<u>36.98</u> -	<u>-</u> -	1390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,047	<u>82202.49</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	3864	557	<u>2</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>7.75</u> 0,02
41	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,44	<u>10.84</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,1338	<u>201.83</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	0,34	<u>33,23</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7484	1024	<u>14</u> 11		<u>14.46</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					7484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6446				
		всього заробітна плата, грн.					1035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203				
		Всього будівельні роботи, грн.					8085				

		Всього по розділу 2					8085				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє ПЕРШИЙ ПОВЕРХ (прим.104)									
		Стеля									
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,047	<u>9857,97</u> 9827,29	<u>3,07</u> 2,56	463	462	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>6.58</u> -
45	& С1545-408-1-Р варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	4	<u>25,33</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1545-408-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4	<u>10,85</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С126-1300-4 варіант 1	Профіль направляючий 3,6 м	м	4,465	<u>61,75</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С126-1300-5 варіант 1	Профіль з'єднувальний 1,2 м	м	8,93	<u>61,41</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С126-1300-6 варіант 1	Профіль з'єднувальний 0,6 м	м	4,465	<u>61,16</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-1683-11 варіант 1	Кутик пластиковий	м	5,076	<u>19,94</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-1849-1-О варіант 1	Дюбель 6/40	шт	14	<u>0.99</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,047	<u>1183.40</u> 1178,29	<u>5.11</u> 4,26	56	55	<u>1</u> -	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>0.79</u> -
53	& С111-762-1 варіант 4	Плити стельові "Армстронг" тип "Plain Board"	м2	4,935	<u>293.41</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
54	КБ15-63-1	Стіни Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї	100м2	0,085	<u>10968.46</u> 5743,83	<u>253.00</u> 219,28	932	488	<u>22</u> 19	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>7.21</u> 0,28
55	& С111-329-12	Клей "Перфликс" KNAUF	кг	42,5	<u>12.22</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
56	& С111-154-16 варіант 1	Стрічка армувальна Кнауф шир.50 мм	м	7,48	<u>16.83</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
57	& С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	2,6996	<u>20.94</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
58	& С111-741-2-Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	8,925	<u>202.80</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
59	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою "Кнауф"	100м2	0,592	<u>5957.81</u> 4428,07	<u>2.04</u> 1,70	3527	2621	<u>1</u> 1	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>37.33</u> 0,01
60	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Кнауф НР Фініш	кг	53,28	<u>18.41</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
61	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,592	<u>3368.97</u> 3343,55	<u>23.40</u> 7,64	1994	1979	<u>14</u> 5	<u>44.9100</u> 0,1020	<u>26.59</u> 0,06
62	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Кнауф НР Фініш	кг	53,28	<u>18.41</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
63	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,592	<u>9107.29</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	5392	1584	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>22.56</u> 0,01
64	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,8	<u>51.84</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
65	КБ15-25-3	Стіни та панелі Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,154	<u>20281.71</u> 20220,50	<u>34.74</u> 28,96	3123	3114	<u>5</u> 4	<u>281.2700</u> 0,3774	<u>43.32</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,08	<u>51.84</u>	-	160	-	-	-	-
67	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	60,06	<u>10.84</u>	-	651	-	-	-	-
68	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,6384	<u>201.83</u>	-	1542	-	-	-	-
69	C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	15,554	<u>695.80</u>	-	10822	-	-	-	-
70	& C113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	1,58	<u>33.23</u>	-	53	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							36760	10303	<u>44</u> 30		<u>144.38</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							36760				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26413				
всього заробітна плата, грн.							10333				
Загальновиробничі витрати, грн.							5966				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2004				
Всього будівельні роботи, грн.							42726				

Всього по розділу 3							42726				
Розділ 4. Пандус											
71	КБ27-65-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж покриття з плит із туфу в місці влаштування пандусу	1000 м2	0,017	<u>42017.23</u>	<u>3434.73</u>	714	656	<u>58</u>	<u>536.6880</u>	<u>9.12</u>
					38582,50	385,08			7	5,1970	0,09
72	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,0102	<u>16630.49</u>	<u>12103.19</u>	170	46	<u>124</u>	<u>60.8100</u>	<u>0.62</u>
					4527,30	2079,74			21	22,7782	0,23
73	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0269	<u>3108.91</u>	<u>2910.14</u>	84	5	<u>79</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.09</u>
					198,77	675,37			18	8,5540	0,23
74	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,69	<u>161.86</u>	<u>161.86</u>	435	-	<u>435</u>	-	-
					-	18,44			50	0,2240	0,6
75	КБ6-1-15	Улаштування пандусу з легкого бетону	100м3	0,0589	<u>481323.23</u>	<u>5430.20</u>	28350	567	<u>320</u>	<u>140.6500</u>	<u>8.28</u>
					9634,53	2073,61			122	24,8458	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0684	<u>12448.61</u> 11186,08	<u>36.79</u> 30,66	851	765	<u>3</u> 2	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>10.64</u> 0,03
77	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 600х600х9,2 мм	м2	6,9768	<u>983.27</u> -	-	6860	-	-	-	-
78	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0684	<u>13120.95</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	897	811	<u>3</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>11.28</u> 0,03
79	С111-283 варіант 4	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 300х600х9,2 мм	м2	6,9768	<u>983.27</u> -	-	6860	-	-	-	-
80	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	80,028	<u>18.36</u> -	-	1469	-	-	-	-
81	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	5,8824	<u>201.83</u> -	-	1187	-	-	-	-
82	& С113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	0,78	<u>33.23</u> -	-	26	-	-	-	-
83	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0839	<u>17949.73</u> 16863,24	<u>34.74</u> 28,96	1506	1415	<u>3</u> 2	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>19.68</u> 0,03
84	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні SLATE, розмір 600х600х9,2 мм	м2	8,4739	<u>983.27</u> -	-	8332	-	-	-	-
85	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 16	кг	54,535	<u>18.36</u> -	-	1001	-	-	-	-
86	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	3,40634	<u>201.83</u> -	-	688	-	-	-	-
87	& С113-2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	0,36	<u>33.23</u> -	-	12	-	-	-	-
88	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамогранітних	100м	0,231	<u>2861.66</u> 2197,26	<u>11.24</u> 9,37	661	508	<u>3</u> 2	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>6.9</u> 0,03
89	& С111-1724-2	Плитки плінтусні керамогранітні SLATE	шт.	39	<u>182.99</u> -	-	7137	-	-	-	-
90	КБ7-60-4	Огорожа Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,2504	<u>7197.12</u> 4376,89	<u>580.67</u> 156,45	1802	1096	<u>145</u> 39	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>15.07</u> 0,53
91	& С126-948-4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=730 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>478.78</u> -	-	9097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C126-948-4 варіант 3	Стійка d=40 HA-3004-01, L=790 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	19	<u>496.92</u> -	- -	9441	-	- -	- -	- -
93	& C126-948-4 варіант 4	Стійка d=40 HA-3004-01, L=835 мм "Lizard", система "Круг"	шт.	6	<u>525.13</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
94	& C126-948-3	Поручень d=50 HA-3001 "Lizard", система "Круг".	м.п.	47,2	<u>584.69</u> -	- -	27597	-	- -	- -	- -
95	& C126-948-2 варіант 1	Огорожа підсилена d=16 HA-3006 "Lizard", система "Круг"	м.п.	89,1	<u>357.73</u> -	- -	31874	-	- -	- -	- -
96	C126-948 варіант 14	Фланець високий HA-3050 "Lizard", система "Круг"	шт	19	<u>226.75</u> -	- -	4308	-	- -	- -	- -
97	C126-948 варіант 16	Фланець стійки HA-3060 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>45.40</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
98	C126-948 варіант 2	Комплект шарнірний HA-3080-3081 "Lizard", система "Круг"	шт	76	<u>191.49</u> -	- -	14553	-	- -	- -	- -
99	C126-948 варіант 17	Прямий з'єднувач стійка-поручень HA-3014 "Lizard", система "Круг"	шт	6	<u>65.55</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
100	& C126-948-2 варіант 2	Штапик стійки HA-3005-01 "Lizard", система "Круг"	м.п.	66,64	<u>35.33</u> -	- -	2354	-	- -	- -	- -
101	C126-948 варіант 3	Заглушки стійки HA-3017 "Lizard", система "Круг"	шт	38	<u>65.55</u> -	- -	2491	-	- -	- -	- -
102	C126-948 варіант 18	Заглушки стійки HA-3018 "Lizard", система "Круг"	шт	2	<u>62.02</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
103	C126-948 варіант 4	Поворот поручня пустотілий HA-3023A "Lizard", система "Круг"	шт	9	<u>357.72</u> -	- -	3219	-	- -	- -	- -
104	C126-948 варіант 12	Поворот поручня універсальний HA-3025 "Lizard", система "Круг"	шт	16	<u>458.47</u> -	- -	7336	-	- -	- -	- -
105	C126-948 варіант 8	Кільце декоративне HA-3027 "Lizard", система "Круг"	шт	18	<u>307.35</u> -	- -	5532	-	- -	- -	- -
106	C126-948 варіант 5	Тримач огорожі HA-3035 "Lizard", система "Круг"	шт	163	<u>218.69</u> -	- -	35646	-	- -	- -	- -
107	C126-948 варіант 6	Заглушка огорожі HA-3021A "Lizard", система "Круг"	шт	24	<u>117.94</u> -	- -	2831	-	- -	- -	- -
108	C126-948 варіант 15	Поворот огорожі універсальний HA-3042 "Lizard", система "Круг"	шт	14	<u>297.27</u> -	- -	4162	-	- -	- -	- -
109	C126-948 варіант 19	Поворот огорожі на 90 град. HA-3041 "Lizard", система "Круг"	шт	5	<u>216.67</u> -	- -	1083	-	- -	- -	- -
110	C126-948 варіант 7	Анкер HA-3090 "Lizard", система "Круг"	шт	44	<u>99.30</u> -	- -	4369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					238875	5869	<u>1173</u> 265		<u>81,68</u> 3,26
		Разом будівельні роботи, грн.					238875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231833				
		всього заробітна плата, грн.					6134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1190				
		Всього будівельні роботи, грн.					242426				

		Всього по розділу 4					242426				
		Розділ 5. Різні ремонтні роботи креслення АБ-17.3 - 17.4									
111	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	12	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	14337	9626	<u>4711</u> 1209	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>140,52</u> 16,7
112	КБ10-9-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,123	<u>9685,81</u> 9641,89	<u>-</u> -	1191	1186	<u>-</u> -	<u>134,1200</u> -	<u>16,5</u> -
113	КБ46-34-2	Розбирання бетонних східців та подіумів у санвузлах	м3	0,8	<u>3591,60</u> 1491,93	<u>2099,67</u> 538,74	2873	1194	<u>1679</u> 431	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>17,42</u> 5,95
114	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	100м2	0,506	<u>29578,89</u> 28795,54	<u>446,40</u> 272,26	14967	14571	<u>226</u> 138	<u>400,5500</u> 3,4485	<u>202,68</u> 1,74
115	& С126- 1211-1-М варіант 3	Профіль CW 75	м	121,946	<u>76,69</u> -	<u>-</u> -	9352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С126- 1211-2-Т варіант 3	Профіль UW 75	м	41,998	<u>68,53</u> -	<u>-</u> -	2878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111- 1849-1-О варіант 3	Дюбель 6/42	шт	127	<u>0,99</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С114-97-5 варіант 4	Утеплювач з базальтової вати Superrock фірми "Rockwool" товщ. 50 мм	м2	52,118	<u>247,47</u> -	<u>-</u> -	12898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С111-741- 2-Ю варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщ.12, 5мм	м2	212,52	<u>202,80</u> -	<u>-</u> -	43099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-1683-2-И варіант 5	Стрічка армуюча	м	172,04	<u>12.25</u> -	- -	2107	-	- -	- -	- -
121	& С111-1683-2-И варіант 4	Стрічка ущільнювальна	м	101,2	<u>16.68</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
122	& С111-1683-2-И варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	72,864	<u>8.72</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
123	& С111-1480-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	2596	<u>0.41</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
124	& С111-1480-2 варіант 1	Гвинти самонарізні TN9	шт	307	<u>0.41</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
125	& С111-1896-11 варіант 3	Шпатлівка Фугенфюллер	кг	55,154	<u>20.94</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
126	КБ10-95-1	Влаштування дверних прорізів у гіпсокартонних перегородках (2 місця) Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,104	<u>1308.98</u> 1294,15	<u>3.13</u> 1,91	136	135	- -	<u>18.4300</u> 0,0242	<u>1.92</u> -
127	& С126-1300-2	Профілі для гіпсокартону направляючі UW75	м	13,4368	<u>69.15</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
128	& С111-1849-1-О варіант 6	Саморізи TN 3,5x25	шт	121	<u>0.41</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
129	КБ17-2-4	Прим. п.6 Установлення гарнітури туалетної (пристрої для інвалідів)	10шт	0,3	<u>385.52</u> 341,73	- -	116	103	- -	<u>4.5900</u> -	<u>1.38</u> -
130	280222-120-4 варіант 1	Комплект пристроїв для інвалідів в санвузол (поручень відкідний, поручень прямий, поручень на стіні біля раковини) Конструкції перекриття над підвалом в зоні підйомника (арк.90)	комплект	1	<u>8758.33</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -
131	КБ7-45-2 κ=0,8	Демонтаж з/б багатопустотних плит перекриття	100шт	0,02	<u>46709.77</u> 22008,70	<u>23319.10</u> 7417,63	934	440	<u>466</u> 148	<u>309.7200</u> 95,0142	<u>6.19</u> 1,9
132	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (плита ППм1)	100м3	0,045	<u>518163.23</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	23317	769	<u>382</u> 122	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>11.22</u> 1,47
133	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	<u>49960.97</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,03	<u>8087.17</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
135	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,68	<u>43375.89</u> -	- -	29496	-	- -	- -	- -
136	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,68	<u>6731.41</u> -	- -	4577	-	- -	- -	- -
137	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,44	<u>43375.89</u> -	- -	19085	-	- -	- -	- -
138	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,44	<u>5025.93</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
139	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,016	<u>705511.04</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	11288	1735	<u>608</u> 220	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>24.13</u> 2,64
140	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>49960.97</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
141	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,04	<u>8087.17</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
142	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,12	<u>43375.89</u> -	- -	5205	-	- -	- -	- -
143	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,12	<u>5025.93</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
144	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (ППм2)	100м3	0,028	<u>601131.85</u> 66887,50	<u>15568.78</u> 5584,50	16832	1873	<u>436</u> 156	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>27.01</u> 1,89
145	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>49960.97</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
146	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,015	<u>8087.17</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
147	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,34	<u>43375.89</u> -	- -	14748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,34	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	2289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,06	<u>43375.89</u> -	<u>-</u> -	2603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,06	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,22	<u>43375.89</u> -	<u>-</u> -	9543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,22	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,624	<u>9895.49</u> 2013,17	<u>1777.72</u> 467,34	6175	1256	<u>1109</u> 292	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>17,27</u> 3,28
154	C121-757 варіант 1	М/к рами	т	0,624	<u>107976.95</u> -	<u>-</u> -	67378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 2 зупинки, висота шахти 4 м	ліфт	1	<u>15037.81</u> 11387,38	<u>921.23</u> 194,53	15038	11387	<u>921</u> 195	<u>158,4000</u> 2,2925	<u>158,4</u> 2,29
156	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,239	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	743	48	<u>695</u> 161	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,79</u> 2,04
157	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	23,9	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	3868	-	<u>3868</u> 441	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,35
		Разом прямі витрати по розділу 5					360798	44323	<u>15101</u> 3513		<u>625.43</u> 45,25
		Разом устаткування, грн.					8758				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					344				
		Всього устаткування, грн.					9102				
		Разом будівельні роботи, грн.					352040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292616				
		всього заробітна плата, грн.					47836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26487				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8524				
		Всього будівельні роботи, грн.					378527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					387629				
		Розділ 6. Додаткові роботи на улаштування вимощення та примикання до будівель									
158	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,45	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	2767	1239	<u>1528</u> 355	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>19.31</u> 4,49
159	КБ27-66-6 Застос. к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б лотків	100 м	0,06	<u>7234.34</u> 3602,91	<u>3631.43</u> 809,51	434	216	<u>218</u> 49	<u>53.9520</u> 8,4600	<u>3.24</u> 0,51
160	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,02808	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	876	367	<u>509</u> 122	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>5.73</u> 1,66
161	КР18-1-7	Розбирання шлакових основ	100м3	0,1404	<u>30377.71</u> 7671,39	<u>22706.32</u> 4881,46	4265	1077	<u>3188</u> 685	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>17.94</u> 8,77
162	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,30467	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	947	61	<u>886</u> 206	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.01</u> 2,61
163	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	30,467	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	4931	-	<u>4931</u> 562	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 6,82
164	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,382	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	5871	5871	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>100.01</u> -
165	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,49	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	14724	6647	<u>8077</u> 2043	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>100.8</u> 28,1
166	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,3	<u>21364.07</u> 146,39	<u>-</u> -	6409	44	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.67</u> -
167	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,03	<u>28345.98</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	57542	12314	<u>1843</u> 411	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>188.49</u> 4,29
168	К589921- А001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	203	<u>379.77</u> -	<u>-</u> -	77093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,9	<u>24733.63</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	22260	4822	<u>562</u> 125	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>73.13</u> 1,31
170	К589921- А003 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	90	<u>166.67</u> -	<u>-</u> -	15000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	5,49	<u>22190.60</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	121826	10387	<u>7279</u> 1653	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>158.99</u> 19,76
172	КБ27-17-4 к=0,5	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати донорми 27-17-3 (до товщ. 12,5см)	100м2	5,49	<u>715.49</u> -	<u>36.55</u> 8,49	3928	-	<u>201</u> 47	<u>-</u> 0,1053	<u>-</u> 0,58
173	КБ6-1-16	Улаштування бетонної армованної основи	100м3	0,14	<u>414567.29</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	58039	2392	<u>1188</u> 379	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>34.92</u> 4,58
174	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,492	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	74542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	1,492	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	12066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ8-3-5	Гідроізоляція цоколю бокова обклеювальна в 2 шари	100м2	1,133	<u>72070.17</u> 3665,04	<u>-</u> -	81656	4152	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>56.41</u> -
177	КБ27-66-6 Застос.	Улаштування водовідних лотків	100 м	0,2	<u>31928.05</u> 4503,64	<u>4539.28</u> 1011,89	6386	901	<u>908</u> 202	<u>67.4400</u> 10,5750	<u>13.49</u> 2,12
178	К589921- А003 варіант 3	Водовідний бетонний лоток Н=160 мм з металевою решіткою	шт	20	<u>2294.39</u> -	<u>-</u> -	45888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					617450	50490	<u>31318</u> 6839		<u>774.14</u> 85,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					617450 535642 57329 36177 109,14 12591 653627				

		Всього по розділу 6					653627				
		Разом прямі витрати по надземній частині					1308576	114411	<u>47697</u> 10669		<u>1673.61</u> 134,79
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8758 344 9102 1299818 1137710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					125080 74169 216,48 24977 1373987				
		Всього по надземній частині					1383089				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1407911 8758 344 9102 1399153 1223963 138028 81825 239,14 27591 1480978	127263	<u>47927</u> 10765		<u>1861,25</u> 135,96
		Всього по кошторису					1490080				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2236,35 165619				

Склав

_____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031/1

на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Замість анульованого кошториса №2-1-8
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ПС.С арк.1-2

Кошторисна вартість 4267,641 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,15206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 739,332 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	<u>2711.41</u> 2584,10	<u>1.62</u> 0,17	8134	7752	<u>5</u> 1	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>110.4</u> 0,01
2	КМ10-667-13	Блок перевірки сповіщувачів	шт	1	<u>480.62</u> 422,02	<u>1.31</u> 0,14	481	422	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -
3	КМ10-683-4	Аппаратура громкоговорящей связи типа Веллез	шт	1	<u>3599.95</u> 3454,48	<u>-</u> -	3600	3454	<u>-</u> -	<u>46.4000</u> -	<u>46.4</u> -
4	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>480.62</u> 422,02	<u>1.31</u> 0,14	481	422	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	<u>655.31</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1311	1191	<u>3</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>16</u> -
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>235.14</u> 119,12	<u>11.52</u> 1,04	941	476	<u>46</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0146	<u>6.4</u> 0,06
7	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>665.13</u> 368,30	<u>-</u> -	665	368	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1503-8001-2-30 варіант 12	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів КМПн 2/4	шт	1	<u>97.30</u> -	-	97	-	-	-	-
9	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,01	<u>11081.64</u> 8593,76	<u>219.75</u> 23,32	111	86	2	<u>112.0000</u> 0,3533	<u>1.12</u> -
10	& 1602-30010-1И варіант 3	Світильник аварійного освітлення з вбудованим АКБ FL-801-LED	шт	1	<u>860.00</u> -	-	860	-	-	-	-
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	5	<u>48.39</u> 44,94	-	242	225	-	<u>0.6400</u> -	<u>3.2</u> -
12	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	772	<u>261.53</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	201901	162900	<u>1251</u> 131	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>2470.4</u> 2,01
13	& 1602-30033-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	772	<u>620.00</u> -	-	478640	-	-	-	-
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	50	<u>143.72</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	7186	5275	<u>314</u> 34	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>80</u> 0,51
15	& 1602-30033-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	50	<u>510.00</u> -	-	25500	-	-	-	-
16	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	49	<u>132.56</u> 119,12	-	6495	5837	-	<u>1.6000</u> -	<u>78.4</u> -
17	& 1602-30033-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	49	<u>695.00</u> -	-	34055	-	-	-	-
18	& 1602-30033-4-3 варіант 1	Захисне скло для сповіщувач СПРА і КА	шт	49	<u>40.00</u> -	-	1960	-	-	-	-
19	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	1272	<u>204.98</u> 36,93	<u>58.35</u> 0,63	260735	46975	<u>74221</u> 801	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>712.32</u> 10,81
20	& 1602-30033-6-1 варіант 1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	1272	<u>55.00</u> -	-	69960	-	-	-	-
21	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	197	<u>224.70</u> 224,70	-	44266	44266	-	<u>3.2000</u> -	<u>630.4</u> -
22	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	71	<u>737.96</u> 657,60	-	52395	46690	-	<u>9.6000</u> -	<u>681.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>715.43</u> 657,60	<u>1.31</u> 0,14	715	658	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
24	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	12	<u>480.62</u> 422,02	<u>1.31</u> 0,14	5767	5064	<u>16</u> 2	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>76.8</u> 0,03
25	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	9	<u>266.74</u> 238,24	- -	2401	2144	- -	<u>3.2000</u> -	<u>28.8</u> -
26	& 2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	9	<u>50.05</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
27	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	9	<u>404.64</u> 357,36	- -	3642	3216	- -	<u>4.8000</u> -	<u>43.2</u> -
28	& 2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	9	<u>357.14</u> -	- -	3214	-	- -	- -	- -
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	65	<u>2527.74</u> 2330,77	<u>22.48</u> 18,74	164303	151500	<u>1461</u> 1218	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>2132</u> 15,87
30	& 1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100х60 мм	м	2525	<u>255.07</u> -	- -	644052	-	- -	- -	- -
31	& 1602-30010-6 варіант 5	Канал кабельний 20х10	м	4000	<u>18.43</u> -	- -	73720	-	- -	- -	- -
32	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>3332.22</u> 2826,80	<u>179.60</u> 31,07	33322	28268	<u>1796</u> 311	<u>42.3300</u> 0,4076	<u>423.3</u> 4,08
33	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	1010	<u>10.51</u> -	- -	10615	-	- -	- -	- -
34	& 2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	5000	<u>3.02</u> -	- -	15100	-	- -	- -	- -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	10	<u>699.51</u> 574,31	<u>7.15</u> 5,96	6995	5743	<u>72</u> 60	<u>8.6000</u> 0,0777	<u>86</u> 0,78
36	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	100м	1	<u>2518.70</u> 2128,98	<u>142.55</u> 5,28	2519	2129	<u>143</u> 5	<u>31.0800</u> 0,0714	<u>31.08</u> 0,07
37	С1545-61 варіант 4	Талреп (гак-кільце) М14х140	100шт	0,1	<u>20158.23</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -
38	& С111-1846-Б варіант 1	Анкер REDIBOLT з кільцем REDIBOLT-O 10х100 М8 "Metalvis"	шт	10	<u>28.25</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1545-61 варіант 3	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,1	<u>676.23</u>	-	68	-	-	-	-
40	& C1545- 260-1	Трос оцинкований, діаметр 2 мм	п.м.	100	<u>6.54</u>	-	654	-	-	-	-
41	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	255,5	<u>527.00</u>	<u>7.15</u>	134649	116327	<u>1827</u>	<u>6.2600</u>	<u>1599.43</u>
42	& C158-1-22 варіант 5	Кабель КОБВнг 4х2х1,05	1000м	20,6	<u>61233.82</u>	-	1261417	-	-	-	-
43	& C158-1-16 варіант 7	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	1000м	3,605	<u>45993.99</u>	-	165808	-	-	-	-
44	& C158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	1000м	0,103	<u>59253.99</u>	-	6103	-	-	-	-
45	& C158-1-18 варіант 5	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8	1000м	3,09	<u>31646.70</u>	-	97788	-	-	-	-
46	& C154-101- 4 варіант 3	Кабель ALAY-net SF/UTP LSOH CAT.5E 4х2х24AWG	1000м	0,0515	<u>52052.05</u>	-	2681	-	-	-	-
47	& C111- 1480-1-Ц варіант 4	Шуруп 3,5х35 мм	шт	5000	<u>0.41</u>	-	2050	-	-	-	-
48	& C1545-44- 19-И варіант 1	Дюбель	шт	5000	<u>1.00</u>	-	5000	-	-	-	-
49	& C111- 1630-4 варіант 3	Хомут кабельний	100шт	20	<u>185.66</u>	-	3713	-	-	-	-
50	& C111- 1679-1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	10	<u>44.47</u>	-	445	-	-	-	-
51	C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	5	<u>303.80</u>	-	1519	-	-	-	-
52	& C111-197- 11 варіант 1	Герметик вогнестійкий (300мл) DS1202 ДКС	шт	20	<u>592.75</u>	-	11855	-	-	-	-
53	& 1602- 30033-6 варіант 1	РЕЗЕРВ Сповіслювач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	77	<u>620.00</u>	-	47740	-	-	-	-
54	& 1602- 30033-5 варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	5	<u>510.00</u>	-	2550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& 1602-30033-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	5	<u>695.00</u> -	<u>-</u> -	3475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 1602-30033-6-1 варіант 1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	83	<u>55.00</u> -	<u>-</u> -	4565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1602-30033-4-3 варіант 1	Захисне скло для сповіщувач СПРА і КА	шт	5	<u>40.00</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3921410	641388	<u>81160</u> 4090		<u>9284.45</u> 54,08
		Разом устаткування, грн.					669602				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15605				
		Всього устаткування, грн.					685207				
		Разом будівельні роботи, грн.					3251808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2529260				
		всього заробітна плата, грн.					645478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					330624				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					813,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93854				
		Всього будівельні роботи, грн.					3582432				

		Всього по кошторису					4267641				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10152,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					739332				

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033/1
на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-14
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 254,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 196,862 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-15	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Станція насосна с насосами дозаторами, з дозуючими шайбами (Насосная станція)	напрямок	1	<u>2249.17</u> 2249,17	<u>-</u> -	2249	2249	<u>-</u> -	<u>22.5120</u> -	<u>22.51</u> -
2	ПЖ5-8	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління спринклерною водозаповненою системою пожежогасіння	комплект	1	<u>1497.05</u> 1497,05	<u>-</u> -	1497	1497	<u>-</u> -	<u>14.9840</u> -	<u>14.98</u> -
3	ПЖ5-22	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід вентиля (Засувки з ротаційним приводом)	комплект	8	<u>504.35</u> 504,35	<u>-</u> -	4035	4035	<u>-</u> -	<u>5.0480</u> -	<u>40.38</u> -
4	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПТ (шкафа керування)	напрямок	1	<u>1877.51</u> 1877,51	<u>-</u> -	1878	1878	<u>-</u> -	<u>18.7920</u> -	<u>18.79</u> -
5	ПЖ5-29	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналіатор тиску, реле тиску, ЕКМ та ін.	шт	2	<u>272.55</u> 272,55	<u>-</u> -	545	545	<u>-</u> -	<u>2.7280</u> -	<u>5.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПЖ5-38	***** Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	3	<u>1851.13</u> 1851,13	<u>-</u> -	5553	5553	<u>-</u> -	<u>18,5280</u> -	<u>55,58</u> -
7	ПЖ5-39 к=7	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>4699.77</u> 4699,77	<u>-</u> -	14099	14099	<u>-</u> -	<u>47,0400</u> -	<u>141,12</u> -
8	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	24	<u>784.09</u> 784,09	<u>-</u> -	18818	18818	<u>-</u> -	<u>7,8480</u> -	<u>188,35</u> -
9	ПЖ5-35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	2	<u>1110.20</u> 1110,20	<u>-</u> -	2220	2220	<u>-</u> -	<u>11,1120</u> -	<u>22,22</u> -
10	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий (СПДОТА)	шт	772	<u>143.87</u> 143,87	<u>-</u> -	111068	111068	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>1111,68</u> -
11	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий (СПТТА)	шт	50	<u>143.87</u> 143,87	<u>-</u> -	7194	7194	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>72</u> -
12	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний (СПРА)	шт	49	<u>56.75</u> 56,75	<u>-</u> -	2781	2781	<u>-</u> -	<u>0,5680</u> -	<u>27,83</u> -
13	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	871	<u>7.99</u> 7,99	<u>-</u> -	6959	6959	<u>-</u> -	<u>0,0800</u> -	<u>69,68</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					178896	178896	<u>-</u> -		<u>1790,58</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					178896				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					178896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17966				
		Всього будівельні роботи, грн.					254852				

		Всього по кошторису					254852				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1946,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					196862				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034/1
на монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту. Замість анульованого кошториса №2-1-29
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-Б3-3.С арк.1

Кошторисна вартість 426,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,913 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-152-14	Монтаж блискаприймачів	100 шт	0,04	<u>10126.50</u> 1745,52	<u>396.11</u> 14,68	405	70	<u>16</u> 1	<u>24.0000</u> 0,1984	<u>0.96</u> 0,01
2	& 1503-1208-4 варіант 4	Блискавкоприймач на тринозі М-05/50	шт	4	<u>12062.10</u> -	<u>-</u> -	48248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-152-14	Монтаж щогли блискавкоприймача	100 шт	0,07	<u>10126.50</u> 1745,52	<u>396.11</u> 14,68	709	122	<u>28</u> 1	<u>24.0000</u> 0,1984	<u>1.68</u> 0,01
4	& 1503-1208-4 варіант 5	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням М-03/60	шт	7	<u>12694.50</u> -	<u>-</u> -	88862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	8,2	<u>3094.02</u> 1978,26	<u>185.28</u> 6,87	25371	16222	<u>1519</u> 56	<u>27.2000</u> 0,0928	<u>223.04</u> 0,76
6	& 1503-1208-3 варіант 1	Провідник круглий алюмінієвий d= 8 мм W-08/AL	м	820	<u>59.81</u> -	<u>-</u> -	49044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1503-12088-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	420	<u>46.46</u> -	- -	19513	-	- -	- -	- -
8	& 1503-12088-3 варіант 3	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	<u>40.60</u> -	- -	4060	-	- -	- -	- -
9	& 1503-1161-2 варіант 1	Клема фальцева металева С-092	шт	1	<u>90.88</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
10	& 1503-1161-2 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий С-021	шт	50	<u>65.89</u> -	- -	3295	-	- -	- -	- -
11	& 1503-12088-1-М варіант 2	Тримач дроту металевий FLIP Н-032	шт	300	<u>68.90</u> -	- -	20670	-	- -	- -	- -
12	& 1503-12088-5 варіант 3	Тримач полоси металевий В40 Н-035	шт	13	<u>51.31</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
13	& 1503-1161-3 варіант 1	Злучник контрольний для дроту та полоси С-034	шт	13	<u>78.90</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
14	& 1503-12088-5 варіант 4	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 К-201	шт	13	<u>55.64</u> -	- -	723	-	- -	- -	- -
15	& 1503-1161-3 варіант 2	Зажим UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	26	<u>6.48</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
16	КМ10-898-12	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	коробка	13	<u>266.74</u> 238,24	- -	3468	3097	- -	<u>3.2000</u> -	<u>41.6</u> -
17	& 2405-1226-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	13	<u>239.77</u> -	- -	3117	-	- -	- -	- -
18	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>2494.29</u> 1429,44	<u>150.94</u> 5,59	4989	2859	<u>302</u> 11	<u>19.2000</u> 0,0756	<u>38.4</u> 0,15
19	1504-1002 варіант 3	Обмежувач перенапруги ПЗІП 3+0, FLP 12,5 V/3+1	шт	2	<u>7558.20</u> -	- -	15116	-	- -	- -	- -
20	КБ33-116-4	Установлення роз'єднувачів вручну	комплект	2	<u>975.55</u> 923,96	- -	1951	1848	- -	<u>11.8700</u> -	<u>23.74</u> -
21	1504-2172 варіант 2	Роз'єднувач запобіжників 3р 63А STV D0 2	шт	2	<u>800.00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
22	1504-3098 варіант 2	Плавка вставка 63А, gL/gG D02 63А	шт	6	<u>75.00</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,08	<u>2703.77</u> 1396,42	- -	216	112	- -	<u>19.2000</u> -	<u>1.54</u> -
24	С157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм2	1000м	0,00612	<u>79644.74</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
25	С157-274 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 25 мм2 *****	1000м	0,00204	<u>117161.20</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
26	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,95	<u>2152.27</u> 1861,89	<u>185.28</u> 6,87	4197	3631	<u>361</u> 13	<u>25.6000</u> 0,0928	<u>49.92</u> 0,18
27	& 1503-1204-2 варіант 2	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	195	<u>240.78</u> -	- -	46952	-	- -	- -	- -
28	& 1503-1206-1	Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112 (50 мм х 10 м)	шт	20	<u>253.16</u> -	- -	5063	-	- -	- -	- -
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,9	<u>4451.17</u> 814,58	<u>3430.54</u> 442,86	17360	3177	<u>13379</u> 1727	<u>11.2000</u> 5,6140	<u>43.68</u> 21,89
30	& 1503-12061-1В варіант 2	Комплект стержневого уземлювача d16 мм L=3 м G-16/30	шт	39	<u>978.78</u> -	- -	38172	-	- -	- -	- -
31	& С1113-292-1-К	Антикорозійна паста К-950	шт	2	<u>285.84</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
32	& С1113-292-1-К варіант 1	Клей бітумний К-910	шт	2	<u>749.94</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					408301	31138	<u>15605</u> 1809		<u>424.56</u> 23
		Разом устаткування, грн.					17166				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					675				
		Всього устаткування, грн.					17841				
		Разом будівельні роботи, грн.					391135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344392				
		всього заробітна плата, грн.					32947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					408338				

		Всього по кошторису					426179				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					490,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37913				

Склав _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на монтаж системи протидимного захисту
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1276-2017-ДУ

Кошторисна вартість 108,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,716 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-138-1	Для віконних фрамуг (2 створки) 1200x2200 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривода)	комплект	24	<u>316.71</u> 56,85	<u>227.99</u> 44,18	7601	1364	<u>5472</u> 1060	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>19.2</u> 12,81
2	15011-4037 варіант 1	Привід для поворотних автоматичних фрамуг DTN80	шт	24	<u>4125.00</u> -	<u>-</u> -	99000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					106601	1364	<u>5472</u> 1060		<u>19.2</u> 12,81
		Разом устаткування, грн.					99000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					925				
		Всього устаткування, грн.					99925				
		Разом будівельні роботи, грн.					7601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					765				
		всього заробітна плата, грн.					2424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1125				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					8726				

		Всього по кошторису					108651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					34,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2716				

Склав _____ К.А.Сотникова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В.Манагаров
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на електроосвітлення. Додаткові роботи
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ЕО-3.С арк.1-3

Кошторисна вартість 94,990 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,360 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Робоче електроосвітлення									
		СВІТИЛЬНИКИ									
1	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,23	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421.47</u> 123,62	2189	1811	<u>97</u> 28	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>26.13</u> 0,35
2	1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600x600) PANEL 36Вт 4000К	шт	22	<u>513.59</u> -	-	11299	-	-	-	-
3	1507-3012 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (595x296x45 мм) LE-CBO-09-020-9112-54Д	шт	1	<u>908.33</u> -	-	908	-	-	-	-
		ЕЛЕКТРОНАСТАНОВНІ МАТЕРІАЛИ									
4	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>5162.97</u> 1825,22	-	52	18	-	<u>27.6800</u> -	<u>0.28</u> -
5	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	1	<u>40.96</u> -	-	41	-	-	-	-
6	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>5269.79</u> 1932,04	-	105	39	-	<u>29.3000</u> -	<u>0.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290902-55 варіант 2	Вимикач двохклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	1	<u>65.44</u> -	-	65	-	-	-	-
8	290902-55 варіант 3	Вимикач трьохклавішний, 6А, 220В, ІР20 для прихованої проводки	шт	1	<u>105.22</u> -	-	105	-	-	-	-
9	С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	3	<u>2.57</u> -	-	8	-	-	-	-
10	С1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, ІР20	100шт	0,11	<u>4846.79</u> -	-	533	-	-	-	-
ТРУБИ											
11	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,93	<u>4208.95</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	33377	22417	<u>6549</u> 2262	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>335.68</u> 29,81
12	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	194,93	<u>10.51</u> -	-	2049	-	-	-	-
13	& С1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	606	<u>27.26</u> -	-	16520	-	-	-	-
КАБЕЛЬ ТА ПРОВОДА											
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,93	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	1507	1108	<u>157</u> 83	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>16.6</u> 1,09
15	15095-46091 варіант 1	Провід перерізом 3.1,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,19879	<u>55057.25</u> -	-	10945	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							79703	25393	<u>6803</u> 2373		<u>379.28</u> 31,25
Разом будівельні роботи, грн.							79703				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47507				
всього заробітна плата, грн.							27766				
Загальновиробничі витрати, грн.							15287				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4594				
Всього будівельні роботи, грн.							94990				

Всього по розділу 1							94990				
Разом прямі витрати по кошторису							79703	25393	<u>6803</u> 2373		<u>379.28</u> 31,25
Разом будівельні роботи, грн.							79703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47507 27766 15287 39,83 4594 94990 94990				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					450,36 32360				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на силове електропостачання. Додаткові роботи
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ЕМ-3.С арк.1-12

Кошторисна вартість 21,042 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0529 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,044 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	<u>7617,44</u> 4174,11	<u>103,78</u> 17,69	305	167	<u>4</u> 1	<u>54,4000</u> 0,2281	<u>2,18</u> 0,01
2	290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, 10А, 220В, ІР20, подвійна для прихованої проводки Бокси монтажні	шт	4	<u>157,10</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>474,45</u> 368,30	<u>9,49</u> 2,34	474	368	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
4	& 1503-8001-1 варіант 4	Бокс пластиковий на 4 модуля навісний, КМПн 2/4	шт	1	<u>57,30</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>127,60</u> 122,77	<u>2,84</u> 0,92	128	123	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1002-5-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=10 А, PL6-C10/1	шт	1	<u>193.99</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
7	C1512-5 варіант 6	Коробка настановна для розеток на два місця	шт	4	<u>38.20</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
8	C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна, для скритої розводки, IP20	100шт	0,04	<u>4846.79</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
9	КМ8-412-3	Провід та кабель Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,5	<u>1109.12</u> 814,58	<u>56.91</u> 14,05	555	407	<u>28</u> 7	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>5.6</u> 0,08
10	15095-46101 варіант 1	Провід перерізом 3.2,5мм2 ПВСнг-нд	1000м	0,055	<u>57265.44</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
11	КМ8-409-4	Труби Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	<u>14367.38</u> 2551,34	<u>9268.43</u> 1681,69	7184	1276	<u>4634</u> 841	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>18.4</u> 11,45
12	& C1530-1-2 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм *****	м	50	<u>13.06</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
13	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>315.15</u> 151,16	<u>21.15</u> 4,92	630	302	<u>42</u> 10	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>3.94</u> 0,12
14	1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/36 та штепсельною розеткою	шт	2	<u>2441.36</u> -	- -	4883	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19188	2643	<u>4720</u> 862		<u>36.52</u> 11,7
		Разом устаткування, грн.					57				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3				
		Всього устаткування, грн.					60				
		Разом будівельні роботи, грн.					19131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11768				
		всього заробітна плата, грн.					3505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					20983				

		Всього по розділу 1					21042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					19188	2643	<u>4720</u>		<u>36.52</u>
									862		11,7
		Разом устаткування, грн.					57				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3				
		Всього устаткування, грн.					60				
		Разом будівельні роботи, грн.					19131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11768				
		всього заробітна плата, грн.					3505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1852				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					20983				

		Всього по кошторису					21042				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					52,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4044				

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на вентиляцію. Додаткові роботи кошториса №2-1-2
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ОВ.С-3 арк.1-11

Кошторисна вартість 156,975 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,946 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		В1									
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
2	& С130-62-1-3Н варіант 1	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,194 кВт, n=2790 об/хв., ВКМ 250 "ВЕНТС"	шт	1	<u>9099.28</u> -	<u>-</u> -	9099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06816	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1671	1208	<u>37</u> 11	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.84</u> 0,14
4	С130-1124 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125/200х150 мм	м2	0,136	<u>766.89</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,68	<u>1531.89</u> -	<u>-</u> -	10233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	381	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
7	& С130-604-1И варіант 6	Ґратка металева врегульована ОРҐ 300x100 "ВЕНТС"	шт	1	<u>346.94</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-604-1И варіант 5	Ґратка металева врегульована ОРҐ 250x150 "ВЕНТС"	шт	1	<u>382.64</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
10	С1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>325.13</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,26	<u>771.79</u> 761,08	<u>8.19</u> 2,28	201	198	<u>2</u> 1	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>2.92</u> 0,01
12	& С130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	2	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	70	<u>95.23</u> -	<u>-</u> -	6666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	1	<u>415.71</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
B5											
15	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00233	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	57	41	<u>1</u> -	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.61</u> -
16	С130-1124 варіант 19	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	0,233	<u>1531.89</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>771.79</u> 761,08	<u>8.19</u> 2,28	100	99	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>1.46</u> -
18	& С130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	1	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	47	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	3038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	1	<u>415.71</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
B8											
21	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
22	С1630-451 варіант 2	Зворотній клапан, діаметр 125, довж. 100мм RKS 125 " OSTBERG"	шт	1	<u>521.99</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів і переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0645	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1581	1143	<u>35</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.89</u> 0,13
24	С130-1124 варіант 20	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2,51	<u>1531.89</u> -	-	3845	-	-	-	-
25	С130-1124 варіант 19	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,18	<u>1531.89</u> -	-	1808	-	-	-	-
26	С130-1124 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 140 мм	м2	0,88	<u>541.86</u> -	-	477	-	-	-	-
27	С130-1124 варіант 9	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	1,88	<u>541.86</u> -	-	1019	-	-	-	-
28	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1248	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	3059	2211	<u>69</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>32.67</u> 0,26
29	С130-1126 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250/315 мм	м2	0,7	<u>1532.24</u> -	-	1073	-	-	-	-
30	С130-1126 варіант 13	Повітровод з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250	м2	11,78	<u>1532.24</u> -	-	18050	-	-	-	-
31	С1630-114 варіант 3	Сталь для кріплення повітропроводів	кг	45	<u>64.63</u> -	-	2908	-	-	-	-
32	& С130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	1	<u>415.71</u> -	-	416	-	-	-	-
В9											
33	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
34	& С130-62-1-3Н варіант 3	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2400 об/хв., ВЕНТС 125М "ВЕНТС"	шт	1	<u>1828.72</u> -	-	1829	-	-	-	-
35	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1539	1113	<u>35</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.44</u> 0,13
36	С130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,28	<u>1531.89</u> -	-	9620	-	-	-	-
37	& С130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	0,5	<u>415.71</u> -	-	208	-	-	-	-
38	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>95.23</u> -	-	2857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ12-70-1	К1 - К19 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,1	<u>10568.19</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
40	С130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	2	<u>120.66</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	2	<u>193.18</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	2	<u>193.18</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	2	<u>259.48</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	2	<u>358.11</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-36-1 κ=0,4	Демонтаж існуючих кондиціонерів	шт	19	<u>284.00</u> 208,39	<u>74.10</u> 19,90	5396	3959	<u>1408</u> 378	<u>3.2760</u> 0,2588	<u>62.24</u> 4,92
46	КБ20-36-1	Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)	шт	19	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	18758	9898	<u>3520</u> 945	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>155.61</u> 12,29
47	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,88	<u>10568.19</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	9300	8386	<u>803</u> 236	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>112.64</u> 3,43
48	С130-1190 варіант 5	Трубка мідна з термоізолятором для рідини, діам. 6,35	м	35	<u>120.66</u> -	<u>-</u> -	4223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	8	<u>193.18</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С130-1190 варіант 6	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 9	м	25	<u>193.18</u> -	<u>-</u> -	4830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С130-1190 варіант 7	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 12,7	м	12	<u>259.48</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С130-1190 варіант 8	Трубка мідна з термоізолятором для газу, діам. 15,7	м	8	<u>358.11</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					140149	30625	<u>6147</u> 1672		<u>451.68</u> 22,15
		Разом будівельні роботи, грн.					140149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103377				
		всього заробітна плата, грн.					32297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					156975				

		Всього по розділу 1					156975				
		Разом прямі витрати по кошторису					140149	30625	<u>6147</u>		<u>451,68</u>
									<u>1672</u>		<u>22,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					140149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103377				
		всього заробітна плата, грн.					32297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16826				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4649				
		Всього будівельні роботи, грн.					156975				

		Всього по кошторису					156975				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					514,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36946				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на водопровід та каналізацію по кресленням ВК-3 (санвузли для маломобільних груп). Додаткові роботи
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ВК-3.С арк.1-6

Кошторисна вартість 308,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9009 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,823 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчопитний протипожежний (В1).Фрагмент 1, 2. Санвузол для маломобільних груп									
1 & C113-2154-13ИН	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, ОМПа і Т до 100*С DN1/2"x3/4"	шт	1	307,11	-	307	-	-	-	-	-
2 C113-1872	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	109,33	-	109	-	-	-	-	-
3 C130-1104	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	5	236,83	-	1184	-	-	-	-	-
4 КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	10824,96	4010,26	1299	815	481	89,9000	10,79	2,97
				6792,84	1778,12			213	24,7574		
5 C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10,788	41,90	-	452	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>247.17</u> 247,17	- -	297	297	- -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
7	С113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9х22	м	12,24	<u>24.01</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
8	& С111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	16,5768	<u>13.80</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
9	& С111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,1704	<u>464.72</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
10	& С111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,0372	<u>270.88</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
11	& С1630-85-у варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	36	<u>2.40</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
12	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>9.72</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
13	С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>11.44</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
14	С113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм "Wavin"	шт	10	<u>70.76</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
15	& С1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	1	<u>252.48</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
16	& С1545-13-1-1Р варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	1	<u>292.01</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
17	& С1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	16	<u>3.57</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
18	С1630-541 варіант 4	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, діаметр 15 мм	шт	1	<u>91.09</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5860	1112	<u>481</u> 213		<u>15.01</u> 2,97
		Разом будівельні роботи, грн.					5860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4267				
		всього заробітна плата, грн.					1325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212				
		Всього будівельні роботи, грн.					6580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					6580				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання. Трубопровід гарячої води подавальний (ТЗ). Фрагмент 1,2. Санвузол для маломобільних груп									
19	& C113-2154-13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1, 0МПа і Т до 100*С DN1/2"x3/4"	шт	1	<u>307,11</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
20	C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>109,33</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
21	C130-631 варіант 1	Ліктьовий змішувач для умивальника одnorукояточний центральний набортний, злив з аератором. (на умивальник для інвалідів) "Mofem Junior Evo Med"	комплект	1	<u>1887,85</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
22	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>10572,76</u> 9387,26	<u>1123,72</u> 312,57	1057	939	<u>112</u> 31	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>12,91</u> 0,4
23	& 1514-14027-B1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=50л. N=2,0 кВт	шт	1	<u>5500,00</u> -	- -	5500	-	- -	- -	- -
24	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	3	<u>236,83</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
25	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,11	<u>10824,96</u> 6792,84	<u>4010,26</u> 1778,12	1191	747	<u>441</u> 196	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>9,89</u> 2,72
26	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	9,889	<u>71,69</u> -	- -	709	-	- -	- -	- -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,1	<u>247,17</u> 247,17	- -	272	272	- -	<u>3,5200</u> -	<u>3,87</u> -
28	C113-2148 варіант 2	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 13x22	м	11,22	<u>31,15</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
29	& C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	15,1954	<u>13,80</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
30	& C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,1562	<u>464,72</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
31	& C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,0341	<u>270,88</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-85-у варіант 6	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	33	<u>2.40</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
33	& C1545-13-1-1Р варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	1	<u>252.48</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
34	& C1630-114-1 варіант 1	Опора, діам.20мм	шт	11	<u>3.57</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
35	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>9.72</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
36	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>11.44</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
37	C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	5	<u>70.76</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13201	1958	<u>553</u> 227		<u>26.67</u> 3,12
		Разом устаткування, грн.					5500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					216				
		Всього устаткування, грн.					5716				
		Разом будівельні роботи, грн.					7701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5190				
		всього заробітна плата, грн.					2185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355				
		Всього будівельні роботи, грн.					8902				

		Всього по розділу 2					14618				
		Розділ 3. Земляні роботи									
38	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,123	<u>26284.18</u> 739,22	<u>25544.96</u> 6434,57	3233	91	<u>3142</u> 791	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>1.51</u> 9,35
39	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,31	<u>15370.28</u> 15370,28	- -	4765	4765	- -	<u>261.8000</u> -	<u>81.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,1	<u>19981.36</u> 19981,36	<u>-</u> -	1998	1998	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>34.03</u> -
41	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,41	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	3567	3567	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>61.68</u> -
42	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,123	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	997	-	<u>997</u> 179	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,17
43	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,23	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	3299	1489	<u>1810</u> 458	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>22.58</u> 6,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					17859	11910	<u>5949</u> 1428		<u>200.96</u> 17,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17859 13338 8483 26,25 3029 26342				

		Всього по розділу 3					26342				
		Розділ 4. Каналізація побутова (К1). Фрагмент 1,2. Санвузол для маломобільних груп									
44	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3114.00</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	311	238	<u>23</u> 7	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3.2</u> 0,09
45	С130-647 варіант 2	Умиральник керамичний для інвалідів з отвором для без перелива "HATRIA"	комплект	1	<u>8066.12</u> -	<u>-</u> -	8066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5403.42</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	540	268	<u>39</u> 12	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
47	С130-907 варіант 2	Унітаз для інвалідів з косим випуском з 4-ма отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамичним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) "KOLO NOVA PRO"	шт	1	<u>4262.84</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1630- 973-3	Сифон пляшковий для умивальника	шт	1	<u>129.17</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	1	<u>427.21</u>	-	427	-	-	-	-
50	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>7594.43</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	76	73	<u>1</u> -	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>0.96</u> -
51	C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	0,998	<u>90.13</u>	-	90	-	-	-	-
52	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>7598.82</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1064	987	<u>22</u> 6	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>12.86</u> 0,08
53	C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	13,972	<u>167.27</u>	-	2337	-	-	-	-
54	C113-2291 варіант 1	Ревізія із ПВХ, діам. 110 мм	шт	1	<u>198.98</u>	-	199	-	-	-	-
55	C113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>35.27</u>	-	71	-	-	-	-
56	C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>66.32</u>	-	199	-	-	-	-
57	C113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>64.28</u>	-	64	-	-	-	-
58	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	<u>118.40</u>	-	118	-	-	-	-
59	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>103.61</u>	-	207	-	-	-	-
60	C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>113.30</u>	-	227	-	-	-	-
61	& C130-1097-2	Хомут сталевий, діаметр 50 мм	шт	2	<u>7.65</u>	-	15	-	-	-	-
62	& C130-1097-2 варіант 1	Хомут сталевий, діаметр 110 мм	шт	15	<u>8.31</u>	-	125	-	-	-	-
63	& C111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10x100	шт	17	<u>14.09</u>	-	240	-	-	-	-
64	& C111-150-2 варіант 3	Дюбель M12x100	шт	17	<u>10.52</u>	-	179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ22-11-3	Випуски К1 (6шт.) з будівлі до контрольних колодязів Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,043	<u>35346.77</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	1520	960	<u>516</u> 143	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>13.35</u> 1,99
66	С113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110х3, 2 мм	м	43,43	<u>297.10</u> -	<u>-</u> -	12903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>7095.58</u> 2689,94	<u>4405.64</u> 1225,73	4257	1614	<u>2643</u> 735	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>21.36</u> 10,31
68	С113-1457 варіант 1	Трійник 87 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110х110	шт	6	<u>186.89</u> -	<u>-</u> -	1121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, заглушок, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,3	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	11031	4275	<u>6756</u> 1879	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>56.58</u> 26,35
70	С113-1466 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду110	шт	12	<u>107.33</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С113-1489 варіант 1	Заглушка (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	6	<u>47.00</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С113-1485-1 варіант 1	Перехід з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160х110	шт	2	<u>117.53</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С113-1478 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду110	шт	3	<u>208.59</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,3	<u>6320.82</u> 2508,59	<u>3812.23</u> 1060,84	1896	753	<u>1143</u> 318	<u>33.2000</u> 14,8766	<u>9.96</u> 4,46
75	С113-1468 варіант 1	Відвід 45 град. (SN8) з НПВХ для зовнішньої каналізації з ущільнюючим кільцем Ду160	шт	1	<u>193.01</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С113-1480 варіант 1	Ревізія з ущільнюючим кільцем (SN4) з НПВХ для зовнішньої каналізації Ду160	шт	2	<u>667.59</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С1550-38-1-К	Змачення для каналізації (200 мл)	шт.	2	<u>102.26</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1550-38-1-К варіант 1	Герметик санітарний Lacrysil безколірний	шт.	2	<u>61.46</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0416	<u>165430.97</u> 34311,32	<u>52540.40</u> 15820,89	6882	1427	<u>2186</u> 658	<u>482.8500</u> 179,3509	<u>20.09</u> 7,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	K585821-Г151 варіант 1 C1415-8298	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) Відпускна ціна: (5879,13-(0,77+0,74)х146,4656)х0,09+3,4:100х3209,39+0,7:100х3068,84+0,3:100х4421,99+0:100х4557,34	шт	32	<u>720.10</u> -	- -	23043	-	- -	- -	- -
81	K585521-П108 варіант 2	Плити перекриття П5Д-8а серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	32	<u>380.98</u> -	- -	12191	-	- -	- -	- -
82	KB8-3-7	Гідроізоляція внутрішніх поверхонь каналів, існуючих приямків і колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	1,1	<u>41520.11</u> 2465,94	- -	45672	2713	- -	<u>33.5000</u> -	<u>36.85</u> -
83	KB6-24-1	Улаштування примикання каналів до колодязів	100м3	0,0066	<u>492351.31</u> 38301,36	<u>41087.00</u> 11859,84	3250	253	<u>271</u> 78	<u>552.4500</u> 126,6017	<u>3.65</u> 0,84
84	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0262	<u>49960.97</u> -	- -	1309	-	- -	- -	- -
85	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0262	<u>8087.17</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
86	KB22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу	1м короб	5	<u>373.45</u> 84,40	<u>185.25</u> 31,81	1867	422	<u>926</u> 159	<u>1.2800</u> 0,3821	<u>6.4</u> 1,91
87	C111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,04295	<u>49584.65</u> -	- -	2130	-	- -	- -	- -
88	KB6-1-1	Бетон для пристрою опор у каналі	100м3	0,001	<u>377749.30</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	378	9	<u>2</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.15</u> 0,01
89	KB16-30-1	Зароблення випусків при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	6	<u>310.62</u> 207,15	- -	1864	1243	- -	<u>2.9500</u> -	<u>17.7</u> -
90	& C130-1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка М8/М10	шт	16	<u>79.87</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
91	& C111-150-2 варіант 2	Болт сантехнічний 10х100	шт	16	<u>14.09</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
92	& C111-150-2 варіант 3	Дюбель М12х100	шт	16	<u>10.52</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
93	KB46-33-3	Закладення бетоном отворів в колодязях після демонтажу старих труб	м3	0,8	<u>16131.07</u> 7779,41	<u>249.17</u> 69,31	12905	6224	<u>199</u> 55	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>99.77</u> 0,74
94	KP20-36-1	Очищення існуючих колодязів від сміття та мулу	100т	0,1404	<u>19643.56</u> 19643,56	- -	2758	2758	- -	<u>327.1200</u> -	<u>45.93</u> -
95	KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,43	<u>7849.16</u> 7835,92	<u>13.24</u> 3,83	3375	3369	<u>6</u> 2	<u>130.4900</u> 0,0498	<u>56.11</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ7-61-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0416	<u>69481.38</u> 27449,06	<u>42032.32</u> 12656,71	2890	1142	<u>1748</u> 527	<u>386.2800</u> 143,4807	<u>16.07</u> 5,97
97	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,252493	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	785	50	<u>735</u> 171	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.84</u> 2,16
98	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	25,2493	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	4087	-	<u>4087</u> 466	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,66
99	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу 110 мм до існуючої мережі діаметром 150 мм	1 шт	2	<u>197.28</u> 109,72	<u>13.98</u> 0,52	395	219	<u>28</u> 1	<u>1.4300</u> 0,0070	<u>2.86</u> 0,01
100	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>2508.06</u> 1762,74	<u>90.82</u> 13,49	5016	3525	<u>182</u> 27	<u>24.5200</u> 0,1448	<u>49.04</u> 0,29
101	& С1630- 1614-1	Каналізаційна установка, Q=6,0 м3/год., H=5м, N=0,62 кВт Grundfos SOLOLIFT2 WC1	шт	2	<u>25502.60</u> -	<u>-</u> -	51005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					239647	32522	<u>21513</u> 5245		<u>477.37</u> 68,5
		Разом будівельні роботи, грн.					239647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185612				
		всього заробітна плата, грн.					37767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6612				
		Всього будівельні роботи, грн.					260688				

		Всього по розділу 4					260688				
		Разом прямі витрати по кошторису					276567	47502	<u>28496</u> 7113		<u>720.01</u> 92,4
		Разом устаткування, грн.					5500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					216				
		Всього устаткування, грн.					5716				
		Разом будівельні роботи, грн.					271067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195069				
		всього заробітна плата, грн.					54615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					302512				

		Всього по кошторису					308228				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					900,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64823				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040

на опалення (промивання радіаторів)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,202 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,943 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-62-1	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	100шт	2,37	<u>14894,00</u>	-	35299	32695	-	<u>203.8600</u>	<u>483,15</u>
					13795,21	-			-	-	-
2	KP15-62-2	Прочищення радіаторів центрального опалення масою понад 80 до 160 кг	100шт	1,01	<u>21585,21</u>	-	21801	20691	-	<u>302.7400</u>	<u>305,77</u>
					20486,42	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					57100	53386	-		<u>788,92</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					57100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3714				
		всього заробітна плата, грн.					53386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9557				
		Всього будівельні роботи, грн.					88202				

		Всього по кошторису					88202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					871,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62943				

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3.1 (ПРУ)
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-3.1 арк.2.1, 3.1-3.2, 4-5

Кошторисна вартість 1755,178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,937 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підсилення плити перекриття									
1	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,4	<u>2383,67</u>	<u>1058,37</u>	3337	1658	<u>1482</u>	<u>17,2900</u>	<u>24,21</u>
					1184,37	271,56			380	3,7510	5,25
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0336	<u>3108,91</u>	<u>2910,14</u>	104	7	<u>97</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,11</u>
					198,77	675,37			23	8,5540	0,29
3	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,36	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	544	-	<u>544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,44			62	0,2240	0,75
4	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,472	<u>648043,50</u>	<u>21763,08</u>	305877	49593	<u>10272</u>	<u>1515,5100</u>	<u>715,32</u>
					105070,31	6569,31			3101	79,4730	37,51
5	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	324	<u>441,14</u>	-	142929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,13	<u>51189,00</u>	-	6655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,13	<u>10298,50</u>	-	1339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,0041	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	100127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	2,0041	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	16207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	10,495	<u>43375.89</u> -	<u>-</u> -	455230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	10,495	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	49340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1081689	51258	<u>12395</u> 3566		<u>739.64</u> 43,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1081689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1018036				
		всього заробітна плата, грн.					54824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10847				
		Всього будівельні роботи, грн.					1113713				

		Всього по розділу 1					1113713				
		Розділ 2. Двері									
12	KB9-53-1	Монтаж конструкцій дверей	т	1	<u>10283.95</u> 8661,88	<u>1159.28</u> 310,75	10284	8662	<u>1159</u> 311	<u>131.3600</u> 4,1740	<u>131.36</u> 4,17
13	& C122-41-1 варіант 1	Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 1200x2000	шт.	1	<u>142742.37</u> -	<u>-</u> -	142742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C122-41-2 варіант 1	Двері герметичні посилені для ПРУ ДУ-IV-5 1000x2000	шт.	2	<u>114966.66</u> -	<u>-</u> -	229933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB10-96-1	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	100м2	0,0882	<u>8551.16</u> 7174,37	<u>-</u> -	754	633	<u>-</u> -	<u>106.0200</u> -	<u>9.35</u> -
16	& C123-198-1И варіант 3	Блоки дверні ДВЛ ОдГ 21-7 (вологостійкі)	шт	6	<u>11283.45</u> -	<u>-</u> -	67701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					451414	9295	<u>1159</u> 311		<u>140.71</u> 4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					451414 440960 9606 5798 17,38 2005 457212 457212				
17	КБ8-6-5	Розділ 3. Перегородки <i>Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м</i>	100м2	0,328	<u>86521.71</u> 13743,93	- -	28379	4508	- -	<u>191.1800</u> -	<u>62.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					28379 28379 23871 4508 2591 7,52 868 30970 30970	4508	- -		<u>62.71</u> -
18	КБ11-11-1	Розділ 4. Підлоги <i>Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм</i>	100м2	0,074	<u>12200.20</u> 3709,13	- -	903	274	- -	<u>56.2500</u> -	<u>4.16</u> -
19	КБ11-11-2	<i>Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних</i>	100м2	-0,074	<u>2205.90</u> 123,97	- -	-163	-9	- -	<u>1.8800</u> -	<u>-0.14</u> -
20	КБ11-29-2	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,074	<u>13066.36</u> 11858,26	- -	967	878	- -	<u>164.9500</u> -	<u>12.21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,48	<u>51.84</u>	-	77	-	-	-	-
22	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	38,48	<u>41.26</u>	-	1588	-	-	-	-
23	C111-284 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані одноколіорові, розмір 298x298x8,5 мм	м2	7,548	<u>662.16</u>	-	4998	-	-	-	-
24	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,3596	<u>87.21</u>	-	293	-	-	-	-
25	& C113- 2088-1 варіант 4	Хрестики для плитки	100шт	0,53	<u>33.23</u>	-	18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							8681	1143	-	-	<u>16.23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8681				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7538				
всього заробітна плата, грн.							1143				
Загальновиробничі витрати, грн.							666				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							225				
Всього будівельні роботи, грн.							9347				

Всього по розділу 4							9347				
Розділ 5. Опорядження внутрішнє											
СТЕЛЯ											
26	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	2,378	<u>1630.16</u> 1334,88	-	3877	3174	-	<u>19.0100</u>	<u>45.21</u>
27	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	47,56	<u>51.84</u>	-	2466	-	-	-	-
СТІНИ											
28	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	2,938	<u>1324.23</u> 1046,98	-	3891	3076	-	<u>14.9100</u>	<u>43.81</u>
29	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	58,76	<u>51.84</u>	-	3046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" стартовою	100м2	1,148	<u>5625.80</u> 5394,30	- -	6458	6193	- -	<u>76.8200</u> -	<u>88.19</u> -
31	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,56564	<u>51.84</u> -	- -	859	-	- -	- -	- -
32	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	206,64	<u>16.44</u> -	- -	3397	-	- -	- -	- -
33	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклювання фінішне)	100м2	1,148	<u>1601.01</u> 1599,19	- -	1838	1836	- -	<u>21.4800</u> -	<u>24.66</u> -
34	С111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	206,64	<u>33.12</u> -	- -	6844	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							32676	14279	- -		<u>201.87</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							32676				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18397				
всього заробітна плата, грн.							14279				
Загальновиробничі витрати, грн.							8287				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2794				
Всього будівельні роботи, грн.							40963				

Всього по розділу 5							40963				
Розділ 6. Різні роботи											
35	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,02	<u>487038.29</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	9741	342	<u>170</u> 54	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>4.99</u> 0,65
36	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0504	<u>49960.97</u> -	- -	2518	-	- -	- -	- -
37	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0504	<u>7188.44</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
38	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0268	<u>55876.50</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	1497	225	<u>7</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>3.2</u> 0,02
39	КБ9-34-2	Монтаж м/к рами під обладнання масою до 0,5 т	т	0,416	<u>7008.76</u> 5100,78	<u>639.96</u> 104,52	2916	2122	<u>266</u> 43	<u>72.6400</u> 1,3868	<u>30.22</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-756 варіант 1	М/к рами під обладнання з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,416	<u>75938,45</u> -	- -	31590	-	- -	- -	- -
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,18	<u>2386,40</u> 294,05	<u>60,18</u> 5,96	430	53	<u>11</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,65</u> 0,01
42	КБ46-34-3	Пробивання отвору 1250х520	м3	0,52	<u>6343,01</u> 2548,99	<u>3653,09</u> 937,32	3298	1325	<u>1900</u> 487	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>18,88</u> 6,73
43	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1,75 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) /200х200/	100шт	0,02	<u>53835,74</u> 27875,78	<u>25959,96</u> 6660,89	1077	558	<u>519</u> 133	<u>378,6956</u> 92,0054	<u>7,57</u> 1,84
44	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,25004	<u>7817,05</u> 4163,96	<u>3653,09</u> 937,32	1955	1041	<u>914</u> 234	<u>60,0600</u> 12,9470	<u>15,02</u> 3,24
45	КБ46-34-3	Пробивання отворів	м3	0,384	<u>6343,01</u> 2548,99	<u>3653,09</u> 937,32	2436	979	<u>1403</u> 360	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>13,94</u> 4,97
46	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,024991	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	78	5	<u>73</u> 17	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,08</u> 0,21
47	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,499	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	404	-	<u>404</u> 46	- 0,2240	- 0,56
48	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0042	<u>145307,73</u> 44477,78	<u>89541,18</u> 6655,01	610	187	<u>376</u> 28	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>2,4</u> 0,37
49	С113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	4,2	<u>2630,14</u> -	- -	11047	-	- -	- -	- -
50	КБ46-4-2	Металева обойма Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2036	<u>80794,32</u> 22376,34	<u>7827,48</u> 1391,21	16450	4556	<u>1594</u> 283	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>60,29</u> 3,13
51	& С111- 1846-4 варіант 1	Анкер ЕТКД 16х130	шт	16	<u>34,73</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
52	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами (металева перемичка)	т	0,09126	<u>75901,99</u> 20513,48	<u>904,71</u> 200,86	6927	1872	<u>83</u> 18	<u>307,1800</u> 2,2164	<u>28,03</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-1846-4 варіант 2	Шпилька М16 (5Z16-2L2) L=570мм	шт	5	<u>77.57</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
54	& C111-124-1 варіант 1	Гайка М16 (6016-2)	шт	20	<u>4.90</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
55	& C111-124-1 варіант 2	Шайба М16 (7D16x56-2)	шт	10	<u>1.63</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					94394	13265	<u>7720</u> 1706		<u>185.27</u> 22,51
		Разом будівельні роботи, грн.					94394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73409				
		всього заробітна плата, грн.					14971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2867				
		Всього будівельні роботи, грн.					102973				

		Всього по розділу 6					102973				
		Разом прямі витрати по кошторису					1697233	93748	<u>21274</u> 5583		<u>1346.43</u> 70,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1697233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1582211				
		всього заробітна плата, грн.					99331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19606				
		Всього будівельні роботи, грн.					1755178				

		Всього по кошторису					1755178				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1586,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118937				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.А.Турчаненко

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043

на водопровід та каналізацію (ПРУ)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ВК-3.1 арк.1-5

Кошторисна вартість 52,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,778 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчопитний (В1)									
1	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 15 мм	шт	7	<u>236.83</u>	-	1658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C130-1104 варіант 7	Кран кульовий муфтовий для води Ру до 1,6 МПа, діам. 20 мм	шт	2	<u>388.79</u>	-	778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C113-2154-13ИН варіант 3	Кран різьбовий водоразборний на Ру до 1,0 МПа і Т до 100*С DN1/2"x3/4"	шт	3	<u>307.11</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C113-2154-13ИН варіант 2	Кран водоразбірний центральний набортний КрЦБА	шт	2	<u>214.27</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,045	<u>5049.97</u>	<u>484.02</u>	227	185	<u>22</u>	<u>55.2700</u>	<u>2.49</u>
					4114,85	106,34			5	1,4287	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,5	<u>147.81</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
7	C1630-114 варіант 4	Сталь сортова для кріплення трубопроводів	кг	3	<u>64.63</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
8	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0044	<u>11354.38</u> 7461,58	- -	50	33	- -	<u>106.2600</u> -	<u>0.47</u> -
9	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>10773.14</u> 6792,84	<u>3958.44</u> 1763,00	3447	2174	<u>1267</u> 564	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>28.77</u> 7,87
10	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	28,768	<u>41.90</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>247.17</u> 247,17	- -	791	791	- -	<u>3.5200</u> -	<u>11.26</u> -
12	C113-2148 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену "K-FLEX", 9x22	м	32,64	<u>24.01</u> -	- -	784	-	- -	- -	- -
13	& C111-1678-1-Я	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50мм	м	44,2048	<u>13.80</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
14	& C111-1641-1-Э	Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів	л	0,4544	<u>464.72</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
15	& C111-838-1-Ю	Очищувач клею	л	0,0992	<u>270.88</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
16	& C1630-85-у варіант 11	Кліпса монтажна, діам.20мм	шт	96	<u>6.27</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
17	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>9.72</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
18	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12.83</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
19	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>11.44</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
20	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова "Wavin" діам. 20 мм	шт	8	<u>8.45</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
21	C113-1872 варіант 2	Настінний угольник з поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>109.33</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
22	C113-1839 варіант 3	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	10	<u>70.76</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1840 варіант 2	Перехід поліпропіленовий з металевою зовнішньою різьбою, діам. 20x3/4" мм "Wavin"	шт	1	<u>109.83</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
24	C113-1879 варіант 2	Хомут металевий з шурупом діам. 20 мм	шт	4	<u>78.73</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
25	& C1630- 114-1 варіант 4	Опора, діам.20мм	шт	37	<u>6.27</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
26	& C1545-13- 1-1P варіант 3	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=40см	шт	2	<u>252.48</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
27	& C1545-13- 1-1P варіант 4	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,0МПа, L=70см	шт	2	<u>292.01</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
28	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	2	<u>518.52</u> 427,75	<u>56.95</u> 15,84	1037	856	<u>114</u> 32	<u>5.9500</u> 0,2128	<u>11.9</u> 0,43
29	& C130-12-1	Емність пластикова вертикальна двошарова для запасу питної води V=0,2 м3 (у комплекті з кришкою і штуцером 1/2") RV- 200 У Roto EuroPlast	шт	2	<u>2517.15</u> -	- -	5034	-	- -	- -	- -
30	& C111- 1897-1 варіант 1	Штуцер 1/2"	шт	2	<u>25.56</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
31	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,015	<u>10277.50</u> 6852,54	<u>2513.92</u> 435,63	154	103	<u>38</u> 7	<u>90.6900</u> 5,8545	<u>1.36</u> 0,09
32	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	<u>261.80</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
33	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1115.54</u> 688,66	<u>95.62</u> 18,99	1116	689	<u>96</u> 19	<u>9.2500</u> 0,2552	<u>9.25</u> 0,26
34	2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>1162.50</u> -	- -	4650	-	- -	- -	- -
35	C1630-541 варіант 5	Клапани зворотні для води, тиск 1,0 МПа, Т до 90°, діаметр 20 мм	шт	1	<u>234.81</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
36	C1630-127 варіант 1	Американка 1/2"	шт	2	<u>163.44</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
37	C113-1839 варіант 4	Перехід поліпропіленовий з металевою вставкою та накидною гайкою, діам. 20x1/2" мм "Wavin"	шт	2	<u>132.68</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					28709	4831	<u>1537</u> 627		<u>65.5</u> 8,71
		Разом устаткування, грн.					4650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					183				
		Всього устаткування, грн.					4833				
		Разом будівельні роботи, грн.					24059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17691				
		всього заробітна плата, грн.					5458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					883				
		Всього будівельні роботи, грн.					27049				

		Всього по розділу 1					31882				
		Розділ 2. Каналізація побутова (К1)									
38	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3091.56</u> 2380,91	<u>202.89</u> 56,44	618	476	<u>41</u> 11	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>6.4</u> 0,15
39	С130-648 варіант 2	Умивальник керамічний овальний другої величини в комплекті з сифоном пляшковим пластмасовим, керамічним постаментом для умивальника та арматурою кріплення Ум Ов 2 вп бС	комплект	2	<u>2233.91</u> -	<u>-</u> -	4468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5358.54</u> 2680,14	<u>348.83</u> 97,04	1072	536	<u>70</u> 19	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>7.28</u> 0,26
41	С130-908 варіант 2	Унітаз тарілчастий із цільновідливою полицею з косим випуском з 4-мя отворами для кріплення до підлоги (у комплекті із змивним керамічним бачком, гумовою манжетою, арматурою кріплення) Ун ТС 2	шт	2	<u>2431.40</u> -	<u>-</u> -	4863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1630-973-3 варіант 1	Сифон пляшковий для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-2309 варіант 2	Шланг гофра до унітазу	шт	2	<u>427.21</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,035	<u>7575.94</u> 7349,20	<u>56.95</u> 15,84	265	257	<u>2</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2128	<u>3.35</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 50 мм	м	3,493	<u>90.13</u> -	-	315	-	-	-	-
46	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,095	<u>7565.48</u> 7046,88	<u>121.02</u> 33,67	719	669	<u>11</u> 3	<u>91.8400</u> 0,4522	<u>8.72</u> 0,04
47	C113-2227 варіант 2	Труба каналізаційна полівінілхлоридна із PVC-U "Wavin", діам. 110 мм	м	9,481	<u>167.27</u> -	-	1586	-	-	-	-
48	C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>34.19</u> -	-	68	-	-	-	-
49	C113-2244 варіант 2	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>64.28</u> -	-	64	-	-	-	-
50	C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>113.30</u> -	-	567	-	-	-	-
51	C113-2280 варіант 3	Перехід до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>45.98</u> -	-	92	-	-	-	-
52	C113-2293 варіант 3	Заглушка із ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>35.27</u> -	-	71	-	-	-	-
53	& C130- 1097-2 варіант 4	Хомут S-образний 2" (d50мм) гайка M8/M10	шт	4	<u>67.83</u> -	-	271	-	-	-	-
54	& C130- 1097-2 варіант 5	Хомут S-образний 4" (d110мм) гайка M8/M10	шт	6	<u>79.87</u> -	-	479	-	-	-	-
55	& C111-150- 2 варіант 2	Болт сантехнічний 10x100	шт	10	<u>14.09</u> -	-	141	-	-	-	-
56	& C111-150- 2 варіант 3	Дюбель M12x100	шт	10	<u>10.52</u> -	-	105	-	-	-	-
57	C113-2300 варіант 3	Каналізаційний затвор (зворотній клапан) Dy110	шт	1	<u>1092.76</u> -	-	1093	-	-	-	-
58	КБ16-28-2	Підключення до існуючих внутрішніх мереж трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1034.08</u> 966,68	<u>10.68</u> 2,97	1034	967	<u>11</u> 3	<u>14.6600</u> 0,0399	<u>14.66</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					19167	2905	<u>135</u> 37		<u>40.41</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					19167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16127				
		всього заробітна плата, грн.					2942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1654 4,29 495 20821				

		Всього по розділу 2					20821				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47876 4650 183 4833 43226 33818 8400 4644 11,95 1378 47870	7736	<u>1672</u> 664		<u>105.91</u> 9,21

		Всього по кошторису					52703				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					127,07 9778				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044

на вентиляцію (ПРУ)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ОВ.С-3.1 арк.1-3

Кошторисна вартість 448,104 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38123 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,943 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В1									
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
2	& С130-62-1-3Н варіант 4	Вентилятор каналний з електродвигуном N=0,037 кВт, n=2500 об/хв., ТТ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>4361.38</u> -	<u>-</u> -	4361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0181	<u>24511.99</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	444	321	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.74</u> 0,04
4	С130-1124 варіант 14	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,81	<u>1531.89</u> -	<u>-</u> -	2773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	381	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
6	& С130-604-1И варіант 7	Ґратка металева врегульована ОРГ 150x150 "ВЕНТС"	шт	2	<u>445.88</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-13-1	Установлення клапанів, діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>179.88</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	180	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
8	C1630-451 варіант 5	Зворотній клапан, КОМ 125 "ВЕНТС"	шт	1	<u>325.13</u> -	-	325	-	-	-	-
9	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,195	<u>771.79</u> 761,08	<u>8.19</u> 2,28	150	148	<u>2</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>2.19</u> 0,01
10	& C130-231-2	Гнучка вставка ROX-25 35-60-35	м	1,5	<u>280.64</u> -	-	421	-	-	-	-
11	& C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	0,5	<u>415.71</u> -	-	208	-	-	-	-
12	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] ПВ1	кг	30	<u>95.23</u> -	-	2857	-	-	-	-
13	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6210.20</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6210	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
14	& 2308-4279-1	Припливно-витяжна установка правого виконання OPTIMA-NW-3S-P-WK-He-D в компл.: клапан повітряний, секція фільтру, витяжний вентилятор, припливний вентилятор, нагрівач, рекуператор 5500 м/год., комп. автоматики	шт	1	<u>108000.00</u> -	-	108000	-	-	-	-
15	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,10156	<u>17218.07</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	18967	11633	<u>381</u> 103	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>171.91</u> 1,38
16	C130-1127 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 мм	м2	31,42	<u>1895.79</u> -	-	59566	-	-	-	-
17	C130-1128 варіант 19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	76,4	<u>1895.61</u> -	-	144825	-	-	-	-
18	C130-1128 варіант 18	Перехід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 885x815/500мм L=350 мм	м2	2,336	<u>600.36</u> -	-	1402	-	-	-	-
19	& C1545-69-4	Еврофланец в складі Шинорейка 20x35	м.п	140	<u>89.29</u> -	-	12501	-	-	-	-
20	& C130-483-4	Затискач для кріплення еврофланця	шт	120	<u>12.96</u> -	-	1555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1088-1	Куточок для шинорейки NV-20/250-BC 64мм	шт	240	<u>21.69</u> -	-	5206	-	-	-	-
22	C111-1747 варіант 1	Ущільнювач профілю 6x10мм	100м	1,4	<u>999.52</u> -	-	1399	-	-	-	-
23	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	24	<u>190.34</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	4568	3028	<u>659</u> 132	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>43.68</u> 1,79
24	& C130-604-1И варіант 8	Ґратка металева врегульована ДР 500x250 "ВЕНТС"	шт	24	<u>960.98</u> -	-	23064	-	-	-	-
25	& C130-479-2 варіант 2	Монтажна алюмінієва стрічка АЛТ 050/50	рул	2	<u>415.71</u> -	-	831	-	-	-	-
26	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому	10 м2	4	<u>1360.23</u> 581,59	<u>523.25</u> 145,56	5441	2326	<u>2093</u> 582	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>32.36</u> 7,82
27	& C114-21-У-ИН варіант 2	Ізоляція повітропроводів "Paros" товщ.20 мм Hvac Mat AluCoat	м2	40	<u>230.19</u> -	-	9208	-	-	-	-
28	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	150	<u>95.23</u> -	-	14285	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					430523	23077	<u>3651</u> 929		<u>334.65</u> 12,46
		Разом устаткування, грн.					108000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4241				
		Всього устаткування, грн.					112241				
		Разом будівельні роботи, грн.					322523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295795				
		всього заробітна плата, грн.					24006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3937				
		Всього будівельні роботи, грн.					335863				

		Всього по кошторису					448104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					381,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27943				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.А.Турчаненко

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045

на електромонтажні роботи (ПРУ)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-ЕМО-3.1.С арк.1-2

Кошторисна вартість 205,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		Шафа розподільна									
1	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1006.06</u> 368,30	<u>9.49</u> 2,34	1006	368	<u>9</u> 2	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
2	& 1503- 8001-1 варіант 6	Шафа металева навісна на 24 модуля розм. 310x395x130мм NRP24	шт	1	<u>845.00</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>127.60</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	638	614	<u>14</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
4	& 1504- 1002-5-1 варіант 14	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PLHT-C80/3	шт	1	<u>4915.57</u> -	- -	4916	-	- -	- -	- -
5	& 1504- 1002-5-1 варіант 27	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-3 Іn=80 А, PL6-C80/3	шт	1	<u>1530.19</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1002-5-1 варіант 4	Автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, кількість полюсів-1 In=6 A, PL6-C6/1	шт	2	<u>249.07</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
7	& 1504-1002-5-1 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач, кількість полюсів-2 In=16 A, PFL6-16/1N/C/0.03	шт	1	<u>1421.05</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>5162.97</u> 1825,22	- -	52	18	- -	<u>27.6800</u> -	<u>0.28</u> -
9	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	1	<u>40.96</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
10	С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	1	<u>2.57</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10950	1000	<u>23</u> 7		<u>13.08</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					845				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33				
		Всього устаткування, грн.					878				
		Разом будівельні роботи, грн.					10105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9082				
		всього заробітна плата, грн.					1007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147				
		Всього будівельні роботи, грн.					10622				

		Всього по розділу 1					11500				
		Розділ 2. Електроосвітлення									
11	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,26	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421,47</u> 123,62	2475	2048	<u>110</u> 32	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>29.54</u> 0,4
12	1507-3012 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований (600х600) PANEL 36Вт 4000К	шт	26	<u>513.59</u> -	- -	13353	-	- -	- -	- -
13	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,1	<u>9519.00</u> 7875,89	<u>421,47</u> 123,62	952	788	<u>42</u> 12	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>11.36</u> 0,15
14	1507-3013 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8-022 Селена 32А-СД-8	шт	7	<u>1494.87</u> -	- -	10464	-	- -	- -	- -
15	1507-3013 варіант 6	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 Селена 32А-СД-12	шт	3	<u>1760.07</u> -	- -	5280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>12180.04</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	365	302	<u>51</u> 12	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>3.94</u> 0,14
17	& 1507-3008-1 варіант 1	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодами, потужністю 6 Вт ДБОО1ВСП-6-в-104	шт	3	<u>1387.49</u> -	<u>-</u> -	4162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ЕЛЕКТРОНАСТАНОВНІ МАТЕРІАЛИ											
18	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,07	<u>5162.97</u> 1825,22	<u>-</u> -	361	128	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.94</u> -
19	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	7	<u>40.96</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>5269.79</u> 1932,04	<u>-</u> -	105	39	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>0.59</u> -
21	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 6А, 220В, IP20 для прихованої проводки	шт	2	<u>65.44</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1512-5 варіант 5	Коробка настановна для вимикачів	шт	9	<u>2.57</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна, для трубної розводки, IP20	100шт	0,2	<u>4846.79</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1545-149 варіант 1	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,2	<u>214.40</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТРУБИ											
25	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,72	<u>4208.95</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	19866	13342	<u>3898</u> 1347	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>199.8</u> 17,75
26	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	332,29	<u>10.51</u> -	<u>-</u> -	3492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1530-1-2 варіант 7	Труба ПВХ, гладка діам.25 мм	м	144,43	<u>28.87</u> -	<u>-</u> -	4170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,96	<u>4924.69</u> 3192,08	<u>1414.53</u> 439,31	4728	3064	<u>1358</u> 422	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>45.89</u> 5,4
29	& С1530-1-2 варіант 27	Труба ПВХ, гладка діам.50 мм	м	96,96	<u>85.99</u> -	<u>-</u> -	8338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
КАБЕЛЬ ТА ПРОВОДА											
30	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,29	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	2570	1889	<u>268</u> 142	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>28.29</u> 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	15095-44061 варіант 1	Шнур перерізом 3.1,5мм2 ШВВП	1000м	0,285	<u>25816.75</u> -	-	7358	-	-	-	-
32	15095-44061 варіант 3	Шнур перерізом 3.2,5мм2 ШВВП	1000м	0,06	<u>42136.75</u> -	-	2528	-	-	-	-
33	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,9	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	703	517	<u>73</u> 39	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>7.74</u> 0,51
34	& 15091-1022-3 варіант 1	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнг сеч.3,0х1,5мм	м	97	<u>37.76</u> -	-	3663	-	-	-	-
35	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,49	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	558	399	<u>73</u> 38	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>5.98</u> 0,5
36	& 15091-1022-3 варіант 7	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х2,5мм	м	25	<u>56.46</u> -	-	1412	-	-	-	-
37	& 15091-1022-3 варіант 8	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.4,0х4,0мм	м	28	<u>91.98</u> -	-	2575	-	-	-	-
38	КМ8-412-6	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,7	<u>2672.81</u> 1861,89	<u>350.97</u> 86,66	1871	1303	<u>246</u> 61	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>17.92</u> 0,71
39	& 15091-1022-3 варіант 9	Кабель силовой с медными жилами напряжением 660В с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение ВВГнгд сеч.5,0х16мм	м	73	<u>422.46</u> -	-	30840	-	-	-	-
40	КМ8-403-4	Провід дво-, трижильний по перекриттях (за підвісною стелею)	100 м	0,15	<u>3105.41</u> 1753,60	<u>28.46</u> 7,03	466	263	<u>4</u> 1	<u>25.6000</u> 0,0825	<u>3.84</u> 0,01
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	234	172	<u>24</u> 13	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
42	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,06	<u>2108.18</u> 1746,75	<u>28.46</u> 7,03	126	105	<u>2</u> -	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>1.53</u> -
43	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	2,5	<u>13722.38</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	34306	12800	<u>7351</u> 1362	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>176</u> 18,29
44	& 15091-1022-3 варіант 10	Кабель силовой з мідними жилами вогнетривкий безгалогенний (N) HXH FE 180/E90 3G1,5 мм2	м	25	<u>43.53</u> -	-	1088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& 15091-1022-3 варіант 11	Провід контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією J-Y (St)Y пер.1x2x0,8 мм2	м	276	8,34 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					172164	37159	13500 3481		536,94 45,88
		Разом будівельні роботи, грн.					172164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121505				
		всього заробітна плата, грн.					40640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6522				
		Всього будівельні роботи, грн.					194150				

		Всього по розділу 2					194150				
		Разом прямі витрати по кошторису					183114	38159	13523 3488		550,02 45,97
		Разом устаткування, грн.					845				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33				
		Всього устаткування, грн.					878				
		Разом будівельні роботи, грн.					182269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130587				
		всього заробітна плата, грн.					41647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22504				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6669				
		Всього будівельні роботи, грн.					204773				

		Всього по кошторису					205651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					653,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48316				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.А.Турчаненко

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046

на акт №1 додаткових робіт

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3857,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,6312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 583,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Деф. акт 1									
1	КБ46-37-1	Розбирання бетонної огорожі балкону	м3	0,24	<u>1829,76</u>	<u>819,38</u>	439	242	<u>197</u>	<u>14,7500</u>	<u>3,54</u>
					1010,38	210,24			50	2,9040	0,7
2	КБ9-73-2	Виготовлення металоконструкцій для огорожі балкона	т	0,0347	<u>68926,87</u>	<u>5880,29</u>	2392	496	<u>204</u>	<u>192,0000</u>	<u>6,66</u>
					14294,40	393,27			14	4,8160	0,17
3	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм	100м3	0,002	<u>907132,45</u>	<u>3832,05</u>	1814	441	<u>8</u>	<u>3177,3000</u>	<u>6,35</u>
					220282,21	323,59			1	4,4878	0,01
4	КБ21-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання лотків	100м	0,61	<u>1825,56</u>	<u>452,13</u>	1114	838	<u>276</u>	<u>18,8840</u>	<u>11,52</u>
					1373,43	157,89			96	1,9707	1,2
5	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж ґрат	т	0,216	<u>3441,54</u>	-	743	743	-	<u>52,1920</u>	<u>11,27</u>
					3441,54	-			-	-	-
6	КБ34-56-7	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,102	<u>154904,73</u>	<u>4749,92</u>	15800	1206	<u>484</u>	<u>177,0000</u>	<u>18,05</u>
					11820,06	1809,45			185	26,6002	2,71
7	КР8-31-1	Улаштування пароізоляції з мембрани	100м2	0,1173	<u>11923,31</u>	<u>8,04</u>	1399	53	<u>1</u>	<u>7,1400</u>	<u>0,84</u>
					449,75	7,07			1	0,1020	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ34-57-4	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,1173	<u>75020.12</u> 4868,26	<u>153.06</u> 42,58	8800	571	<u>18</u> 5	<u>72.9000</u> 0,5719	<u>8.55</u> 0,07
9	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,1173	<u>43091.10</u> 2430,79	<u>78.31</u> 21,78	5055	285	<u>9</u> 3	<u>36.4000</u> 0,2926	<u>4.27</u> 0,03
10	КР8-31-1	Улаштування гідроізоляції з мембрани	100м2	0,1173	<u>11923.31</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	1399	53	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.84</u> 0,01
11	КБ34-56-7	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,536	<u>153281.59</u> 11820,06	<u>3126.78</u> 264,74	82159	6336	<u>1676</u> 142	<u>177.0000</u> 3,7742	<u>94.87</u> 2,02
12	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,085	<u>1917.18</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	163	33	<u>7</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.41</u> 0,01
13	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,085	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	830	50	<u>10</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.62</u> 0,01
14	КБ34-56-8	Улаштування каркасів конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	100м2	0,536	<u>67025.80</u> 17056,50	<u>366.05</u> 77,18	35926	9142	<u>196</u> 41	<u>249.0000</u> 1,1292	<u>133.46</u> 0,61
15	КБ10-14-6	Підшивання стелі профлістом по дереву	100м2	0,536	<u>2478.03</u> 2478,03	<u>-</u> -	1328	1328	<u>-</u> -	<u>39.3400</u> -	<u>21.09</u> -
16	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель профлістом	100м2	1,564	<u>6078.55</u> 6003,81	<u>49.83</u> 13,86	9507	9390	<u>78</u> 22	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>133.72</u> 0,29
17	& С111-1795-2-4С варіант 1	Профлист	м2	226,8	<u>570.00</u> -	<u>-</u> -	129276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1849-3-1С варіант 3	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32 мм	100шт	16,8	<u>306.06</u> -	<u>-</u> -	5142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР8-41-2	Навішування водостічних труб	100м	0,032	<u>4026.33</u> 4026,33	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>1.77</u> -
20	С113-58 варіант 1	Труби сталеві оцинковані ТВ2-100	м	3,2	<u>560.15</u> -	<u>-</u> -	1792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1885 варіант 5	Кронштейн труби металевий Д100мм	шт	3	<u>160.15</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,5505	<u>65304.42</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	101255	13577	<u>319</u> 74	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>205.91</u> 0,81
23	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кутики металеві 63*5 мм)	1т	0,125	<u>5182.62</u> 5182,62	<u>-</u> -	648	648	<u>-</u> -	<u>62.0970</u> -	<u>7.76</u> -
24	КБ9-61-12	Монтаж куточків металевих 63х5мм (раніше демонтованих)	т	0,125	<u>16017.80</u> 8120,27	<u>2416.73</u> 193,49	2002	1015	<u>302</u> 24	<u>104.3200</u> 2,4822	<u>13.04</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	6,55	<u>81.32</u> 58,15	- -	533	381	- -	<u>0.7900</u> -	<u>5.17</u> -
26	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0655	<u>1949.45</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	128	26	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.31</u> -
27	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0655	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	639	39	<u>8</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.47</u> 0,01
28	КБ34-60-11 к дем.=0,7	Демонтаж підшивки проїздів та звівів з оцинкованої сталі	100м2	0,84	<u>4254.98</u> 4202,67	<u>34.88</u> 9,70	3574	3530	<u>29</u> 8	<u>59.8500</u> 0,1303	<u>50.27</u> 0,11
29	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	8,4	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	2355	2300	<u>55</u> 17	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>38.3</u> 0,21
30	КБ34-56-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,84	<u>10466.42</u> 8274,04	<u>2188.75</u> 185,32	8792	6950	<u>1839</u> 156	<u>123.9000</u> 2,6419	<u>104.08</u> 2,22
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	3,3008	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	32221	1941	<u>397</u> 39	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>23.9</u> 0,53
32	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	14,84	<u>1127.97</u> 1105,47	<u>22.50</u> 19,80	16739	16405	<u>334</u> 294	<u>17.5500</u> 0,2856	<u>260.44</u> 4,24
33	КР19-1-1	Розбирання мастикової ізоляції (розбирання бітума до стяжки)	м2	15,2	<u>126.06</u> 119,50	<u>6.56</u> 2,00	1916	1816	<u>100</u> 30	<u>1.9700</u> 0,0250	<u>29.94</u> 0,38
34	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,152	<u>10339.70</u> 2288,04	<u>1362.40</u> 317,22	1572	348	<u>207</u> 48	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>5.84</u> 0,57
35	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 10 мм)	100м2	-0,152	<u>2223.63</u> 41,72	<u>99.98</u> 24,26	-338	-6	<u>-15</u> -4	<u>0.7000</u> 0,2830	<u>-0.11</u> -0,04
36	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,152	<u>498.43</u> 477,07	<u>21.36</u> 5,94	76	73	<u>3</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.07</u> 0,01
37	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,152	<u>4814.01</u> 1585,51	<u>239.96</u> 58,21	732	241	<u>36</u> 9	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>3.31</u> 0,1
38	С111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕКП - 4,0	м2	17,48	<u>214.87</u> -	- -	3756	-	- -	- -	- -
39	С111-860 варіант 3	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт ЕПП - 3,0	м2	17,176	<u>189.78</u> -	- -	3260	-	- -	- -	- -
40	С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,00532	<u>194297.47</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
41	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,016	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	156	9	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.12</u> -
42	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	1,04	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	292	285	<u>7</u> 2	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>4.74</u> 0,03
43	КБ34-56-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,104	<u>10466.42</u> 8274,04	<u>2188.75</u> 185,32	1089	861	<u>228</u> 19	<u>123.9000</u> 2,6419	<u>12.89</u> 0,27
44	КБ34-56-7	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,099	<u>153272.59</u> 11820,06	<u>3126.78</u> 264,74	15174	1170	<u>310</u> 26	<u>177.0000</u> 3,7742	<u>17.52</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP8-31-1	Улаштування пароізоляції з мембрани	100м2	0,099	<u>756.81</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	75	45	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.71</u> 0,01
46	C111-1720 варіант 5	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	11,385	<u>97.10</u> -	-	1105	-	-	-	-
47	KB34-57-4	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,099	<u>75020.12</u> 4868,26	<u>153.06</u> 42,58	7427	482	<u>15</u> 4	<u>72.9000</u> 0,5719	<u>7.22</u> 0,06
48	KB34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,099	<u>43091.10</u> 2430,79	<u>78.31</u> 21,78	4266	241	<u>8</u> 2	<u>36.4000</u> 0,2926	<u>3.6</u> 0,03
49	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляції з мембрани	100м2	0,099	<u>457.79</u> 449,75	<u>8.04</u> 7,07	45	45	-	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.71</u> 0,01
50	C111-1720 варіант 5	Супердифузійна мембрана STROTEX 1300 Basic 115 "Blachy Pruszyński"	м2	11,385	<u>97.10</u> -	-	1105	-	-	-	-
51	KB34-60-11	Облицювання каркасів стель профлістом	100м2	0,099	<u>6078.55</u> 6003,81	<u>49.83</u> 13,86	602	594	<u>5</u> 1	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>8.46</u> 0,02
52	& C111-1795-2-4C варіант 1	Профлист	м2	10,692	<u>570.00</u> -	-	6094	-	-	-	-
53	& C111-1849-3-1C варіант 3	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32 мм	100шт	0,792	<u>306.06</u> -	-	242	-	-	-	-
54	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,396	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	3163	3135	<u>28</u> 24	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>45.76</u> 0,31
55	& C114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	142,392	<u>517.21</u> -	-	73647	-	-	-	-
56	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,516	<u>81613.56</u> 22376,34	<u>7827.48</u> 1391,21	42113	11546	<u>4039</u> 718	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>152.81</u> 7,94
57	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих покріпів поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,60806	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	5936	358	<u>73</u> 7	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>4.4</u> 0,1
58	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	6,22	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	14094	13967	<u>127</u> 106	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>203.89</u> 1,38
59	& C114-18-У5 варіант 3	Утеплювач "ТЕРМОЛАЙФ" ТЛ ПОЛ С товщ.100мм	м2	634,44	<u>517.21</u> -	-	328139	-	-	-	-
60	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками (існуючі металеві балки вхідної групи на висоті до 6м двутавр №40 18шт)	м2	330,08	<u>16.49</u> 16,49	-	5443	5443	-	<u>0.2500</u> -	<u>82.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,3008	<u>1949.45</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	6435	1299	<u>271</u> 18	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>15.78</u> 0,24
62	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	3,3008	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	32221	1941	<u>397</u> 39	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>23.9</u> 0,53
63	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,43	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	837	521	<u>316</u> 81	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>7.52</u> 1,12
64	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів (очищення нижньої площини отвору від розчину під установку вітражів)	100м2	3,905	<u>4642.98</u> 3355,03	<u>1287.95</u> 321,64	18131	13101	<u>5030</u> 1256	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>198.69</u> 17,18
65	КБ15-209-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами (4мм) площею до 3 м2	100м2	3,1071	<u>7677.28</u> 7635,59	<u>41.69</u> 34,75	23854	23725	<u>129</u> 108	<u>102.5600</u> 0,4529	<u>318.66</u> 1,41
66	КБ15-209-4	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами (6мм) площею до 3 м2	100м2	3,1071	<u>9596.61</u> 9544,49	<u>52.12</u> 43,44	29818	29656	<u>162</u> 135	<u>128.2000</u> 0,5661	<u>398.33</u> 1,76
67	С111-1880 варіант 2	Склопакети (6 мм) зі склом з тріплекса	м2	310,71	<u>6329.75</u> -	-	1966717	-	-	-	-
68	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	3,0622	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	7050	6923	<u>127</u> 35	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>115.29</u> 0,43
69	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	7,3796	<u>5421.20</u> 5421,20	-	40006	40006	-	<u>81.1800</u> -	<u>599.08</u> -
70	КБ8-37-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	100м2 гп	7,3796	<u>5254.25</u> 5254,25	-	38774	38774	-	<u>78.6800</u> -	<u>580.63</u> -
71	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	25,875	<u>1531.60</u> 1531,60	-	39630	39630	-	<u>20.2700</u> -	<u>524.49</u> -
72	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2716,875	<u>52.09</u> -	-	141522	-	-	-	-
73	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	10,5935	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	24389	23951	<u>438</u> 122	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>398.85</u> 1,5
74	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,8	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	4540	3048	<u>1492</u> 383	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>44.5</u> 5,29
75	КБ11-33-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100м2	0,194	<u>33651.16</u> 33261,70	<u>389.46</u> 242,87	6528	6453	<u>75</u> 47	<u>491.5280</u> 3,1752	<u>95.36</u> 0,62
76	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,175	<u>6228.77</u> 6119,89	<u>108.88</u> 22,21	1090	1071	<u>19</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>16.24</u> 0,05
77	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	5,546	<u>280.39</u> 273,83	<u>6.56</u> 2,00	1555	1519	<u>36</u> 11	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>25.29</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-51-3	Вирівнювання цементним розчином нижньої площини отвору середньою товщиною до 35мм під рівень під установку вітражів	100м2	3,1244	<u>37775.57</u> 37348,34	<u>160.44</u> 133,72	118026	116691	<u>501</u> 418	<u>435.6000</u> 1,7427	<u>1360.99</u> 5,44
79	С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	10,9354	<u>3852.18</u> -	- -	42125	-	- -	- -	- -
80	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	96,757	<u>97.88</u> 97,88	- -	9471	9471	- -	<u>1.6300</u> -	<u>157.71</u> -
81	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	96,757	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	15661	-	<u>15661</u> 1784	- 0,2240	- 21,67
82	КБ21-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв з фасаду будівлі	шафа	5	<u>608.20</u> 317,05	<u>291.03</u> 59,36	3041	1585	<u>1455</u> 297	<u>4.1320</u> 0,7008	<u>20.66</u> 3,5
83	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2(шурфи)	100м3	0,01515	<u>15488.09</u> 15488,09	- -	235	235	- -	<u>261.8000</u> -	<u>3.97</u> -
84	КБ20-36-1 к=0,4	Демонтаж існуючих кондиціонерів	шт	6	<u>284.00</u> 208,39	<u>74.10</u> 19,90	1704	1250	<u>445</u> 119	<u>3.2760</u> 0,2588	<u>19.66</u> 1,55
85	КБ9-75-2	Виготовлення кронштейнів з кутика для монтажу кондиціонерів	т	0,013	<u>67227.89</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	874	166	<u>68</u> 4	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.29</u> 0,05
86	КБ13-26-6 к=2	Фарбування кронштейнів емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0112	<u>9761.56</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	109	7	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.08</u> -
87	КБ20-36-1	Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)	шт	6	<u>987.24</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	5923	3126	<u>1112</u> 299	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>49.14</u> 3,88
		Разом прямі витрати по розділу 1					3577054	482950	<u>39362</u> 7330		<u>6729.99</u> 94,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3577054 3054742 490280 280107 807,01 93103 3857161				

		Всього по розділу 1					3857161				
		Разом прямі витрати по кошторису					3577054	482950	<u>39362</u> 7330		<u>6729.99</u> 94,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3577054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3054742				
		всього заробітна плата, грн.					490280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280107				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					807,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93103				
		Всього будівельні роботи, грн.					3857161				

		Всього по кошторису					3857161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7631,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					583383				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047

на акт №2 додаткових робіт

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 147,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,168 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Деф. акт 2									
1	ЖС4-5-1	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрини] і м'яколистяних порід дерев бензопилками на сортаменти довжиною до 2 м. Діаметр прикорня до 16 см.	10 м3	0,86	<u>323,71</u> 234,75	- -	278	202	- -	<u>3.5600</u> -	<u>3.06</u> -
2	ЖС4-6-1	Обрубання сучків хвойних [крім ялини і ялиці] і м'яколистяних порід дерев сокирою. Діаметр прикорня до 16 см.	10дерев	0,5	<u>29,01</u> 29,01	- -	15	15	- -	<u>0.4400</u> -	<u>0.22</u> -
3	ЖС4-4-1	Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках.	100 м2	0,025	<u>41,75</u> 30,14	- -	1	1	- -	<u>0.4400</u> -	<u>0.01</u> -
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,55	<u>97,88</u> 97,88	- -	250	250	- -	<u>1.6300</u> -	<u>4.16</u> -
5	С331-9-2 варіант 1	Перевезення матеріалів від вирубування дерев та чагарників транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,55	<u>271,64</u> -	<u>271,64</u> -	693	-	<u>693</u> -	- -	- -
6	КБ27-64-1 к дем.=0,8	Демонтаж плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	2,4564	<u>3010,57</u> 2655,15	<u>355,42</u> 79,23	7395	6522	<u>873</u> 195	<u>42.1520</u> 0,8280	<u>103,54</u> 2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,26375	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	8225	3450	<u>4775</u> 1146	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>53.78</u> 15,57
8	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,259238	<u>16630.49</u> 4527,30	<u>12103.19</u> 2079,74	4311	1174	<u>3137</u> 539	<u>60.8100</u> 22,7782	<u>15.76</u> 5,9
9	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,15	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	7071	3165	<u>3906</u> 907	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>49.34</u> 11,48
10	КБ27-63-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2	100 м3	0,026	<u>135846.50</u> 12750,55	<u>58203.41</u> 9231,94	3532	332	<u>1513</u> 240	<u>181.5800</u> 106,5332	<u>4.72</u> 2,77
11	С1416-8627 (зворотні матеріали)	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (зворотні матеріали)	м2	26	<u>514.50</u> -	<u>-</u> -	13377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,385	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	36658	36658	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>624.39</u> -
13	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,0962	<u>16630.49</u> 4527,30	<u>12103.19</u> 2079,74	1600	436	<u>1164</u> 200	<u>60.8100</u> 22,7782	<u>5.85</u> 2,19
14	КР18-36-1 к дем.=0,8	Різання металевої сітки в бетонном покритті	100м2	0,962	<u>114.26</u> 114,26	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>1.6480</u> -	<u>1.59</u> -
15	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(кутики 63*5 мм)	1т	0,774	<u>7953.58</u> 5182,62	<u>2770.96</u> 352,48	6156	4011	<u>2145</u> 273	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>48.06</u> 2,88
16	КБ46-41-1	Розбирання основи з бетону	м3	0,67	<u>924.43</u> 891,79	<u>32.64</u> 6,54	619	597	<u>22</u> 4	<u>12.7000</u> 0,0760	<u>8.51</u> 0,05
17	КБ11-2-2 к дем.=0,8	Розбирання ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів	м3	81,56	<u>144.36</u> 139,27	<u>5.09</u> 1,02	11774	11359	<u>415</u> 83	<u>2.1120</u> 0,0118	<u>172.25</u> 0,97
18	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	1195	802	<u>393</u> 101	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>11.71</u> 1,39
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,18	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	8529	3850	<u>4679</u> 1184	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>58.38</u> 16,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					98412	72934	<u>23715</u> 4872		<u>1165.33</u> 61,5
		Разом будівельні роботи, грн.					98412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1763				
		всього заробітна плата, грн.					77806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17362				
		Всього будівельні роботи, грн.					147612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13377				
		Всього по розділу 1					147612				
		Разом прямі витрати по кошторису					98412	72934	<u>23715</u>		<u>1165.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98412		4872		61,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1763				
		всього заробітна плата, грн.					77806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17362				
		Всього будівельні роботи, грн.					147612				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13377				
		Всього по кошторису					147612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1377,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95168				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-048

на акт №3 додаткових робіт

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 442,829 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,03934 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,857 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Деф. акт 3									
		огороження будмайданчика-469 м.									
1	КБ10-44-1	Улаштування огорожі глухої з установленням та виготовленням стовпів 10% втрат, що важко усуваються	100м2	9,38	<u>19371.60</u> 17922,34	- -	181706	168112	- -	<u>261.6400</u> -	<u>2454.18</u> -
2	& С112-28-1	Бруси необрізні з хвойних порід	п.м	31,2	<u>120.34</u> -	- -	3755	-	- -	- -	- -
		списання одного оберту 10% та 8% втрат, що важко усуваються									
3	& С111-1795-2-4С варіант 1	Профлист	м2	182,3472	<u>570.00</u> -	- -	103938	-	- -	- -	- -
4	& С111-1849-1-Н варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу зі свердлом 5,5х32	шт	7504	<u>3.07</u> -	- -	23037	-	- -	- -	- -
5	КБ7-24-12 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі	100м	0,09	<u>25881.11</u> 11132,41	<u>14748.70</u> 3355,08	2329	1002	<u>1327</u> 302	<u>151.2350</u> 36,0736	<u>13.61</u> 3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>11957.43</u> 6788,52	<u>1703.79</u> 334,36	120	68	<u>17</u> 3	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>1.03</u> 0,04
7	КБ10-45-5	Улаштування хвіртки глухих при установажених стовпах	100м2	0,02	<u>34028.17</u> 24876,36	<u>-</u> -	681	498	<u>-</u> -	<u>380.7800</u> -	<u>7.62</u> -
8	КБ10-46-1	Улаштування воріт глухих з установаженням стовпів	100м2	0,08	<u>40135.78</u> 27388,30	<u>8093.45</u> 1804,17	3211	2191	<u>647</u> 144	<u>419.2300</u> 18,8550	<u>33.54</u> 1,51
9	КБ10-35-4	Улаштування навісу над входом	м2	25,7	<u>543.50</u> 543,50	<u>-</u> -	13968	13968	<u>-</u> -	<u>7.7400</u> -	<u>198.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					332745	185839	<u>1991</u> 449		<u>2708.9</u> 4,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332745 144915 186288 110084 325,64 37569 442829				

		Всього по розділу 1					442829				
		Разом прямі витрати по кошторису					332745	185839	<u>1991</u> 449		<u>2708.9</u> 4,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332745 144915 186288 110084 325,64 37569 442829				

		Всього по кошторису					442829				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3039,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223857				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049/1
на систему автоматичного водяного пожежогасіння. Замість анульованого кошториса №2-1-10
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АСПГ-3.С арк.1-3

Кошторисна вартість 2533,961 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,2567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 251,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-7-5 т.ч. п.1.6 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т [з установленими на устаткуванні площадками, драбинами, обв'язкою та ізоляцією]	шт	1	<u>7135.93</u> 4563,81	<u>229.60</u> 8,51	7136	4564	<u>230</u> 9	<u>62.7500</u> 0,1150	<u>62.75</u> 0,12
2	1808-12044 варіант 3	Насосна станція у комплекті з насос Rovatti - 2шт., насос-жокей Vesta SBT 90/7, всмоктуючий та напірний колектори, рама-швелер	шт	1	<u>410000.00</u> -	- -	410000	-	- -	- -	- -
3	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм. Шаф ШУ №1	шт	1	<u>3845.69</u> 491,07	<u>57.50</u> 2,13	3846	491	<u>58</u> 2	<u>6.4000</u> 0,0288	<u>6.4</u> 0,03
4	& 1503-1273-1 варіант 1	Шафа керування (комплектуючі ЕТІ, Словенія) пожежогасіння FPCC - релейна схема	шт	1	<u>185000.00</u> -	- -	185000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,6	<u>21099.74</u> 8338,40	- -	12660	5003	- -	<u>112.0000</u> -	<u>67.2</u> -
6	С1630-1540 варіант 4	Заслонка поворотна типу баттерфляй Bundor Ду 200	шт	4	<u>9248.31</u> -	- -	36993	-	- -	- -	- -
7	& 2307- 10779-1 варіант 2	Клапан зворотний, Ду 200, Bundor	шт	2	<u>2493.00</u> -	- -	4986	-	- -	- -	- -
8	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>449.65</u> 427,75	<u>12.88</u> 2,87	450	428	<u>13</u> 3	<u>5.9500</u> 0,0300	<u>5.95</u> 0,03
9	С130-10 варіант 3	Мембранний бак V=19л	шт	1	<u>2895.97</u> -	- -	2896	-	- -	- -	- -
10	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	2	<u>136.50</u> 119,12	- -	273	238	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
11	С1547-10 варіант 2	Реле тиску на пожежогасіння	шт	2	<u>765.89</u> -	- -	1532	-	- -	- -	- -
12	КМ11-30-1	Прилади, що установлені на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>107.89</u> 34,53	- -	108	35	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
13	1704-10320 варіант 2	Датчик захисту по "сухому" ходу С.Е.М.Е	шт	1	<u>1500.00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	26	<u>33.77</u> 27,62	- -	878	718	- -	<u>0.3600</u> -	<u>9.36</u> -
15	С1630-1161 варіант 2	Манометр показуючий електроконтактний Ру=(0...16кГс/кв.см) з триходовим краном	комплект	26	<u>1377.86</u> -	- -	35824	-	- -	- -	- -
16	КМ38-7-1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>2565.28</u> 1745,52	<u>123.78</u> 4,59	2565	1746	<u>124</u> 5	<u>24.0000</u> 0,0620	<u>24</u> 0,06
17	2402-4014 варіант 2	Вузол керування водозаповненої системи пожежогасіння DN100 WEFLO F1511	шт	1	<u>27355.00</u> -	- -	27355	-	- -	- -	- -
18	КБ16-15-7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 250 мм	шт	5	<u>2734.05</u> 1157,89	<u>146.09</u> 13,79	13670	5789	<u>730</u> 69	<u>15.7300</u> 0,1556	<u>78.65</u> 0,78
19	С1630-1540 варіант 3	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 250 Weflo	шт	5	<u>15808.95</u> -	- -	79045	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-15-6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	5	<u>1913.30</u> 904,59	<u>102.87</u> 9,80	9567	4523	<u>514</u> 49	<u>12.7300</u> 0,1104	<u>63.65</u> 0,55
21	C1630-1539 варіант 2	Засувки клинові 3276S з невисувним шпінделем та мікроперемикачем DN 200 Weflo	шт	5	<u>20841.69</u> -	- -	104208	-	- -	- -	- -
22	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	10	<u>464.72</u> 306,25	<u>48.42</u> 4,19	4647	3063	<u>484</u> 42	<u>4.2600</u> 0,0478	<u>42.6</u> 0,48
23	C1630-67 варіант 2	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 100 "Profit"	шт	2	<u>9619.68</u> -	- -	19239	-	- -	- -	- -
24	C1630-65 варіант 3	Засувки баттерфляй міжфланцеві WBV DN 65 "Profit"	шт	8	<u>8669.32</u> -	- -	69355	-	- -	- -	- -
25	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>292.51</u> 175,28	<u>48.42</u> 4,19	1463	876	<u>242</u> 21	<u>2.4100</u> 0,0478	<u>12.05</u> 0,24
26	C1630-65 варіант 4	Засувки баттерфляй міжфланцеві F0811-300 DN 50 "Weflo"	шт	5	<u>8437.78</u> -	- -	42189	-	- -	- -	- -
27	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 κ(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одновальні та двовальні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,5	<u>13146.91</u> 5956,00	- -	6573	2978	- -	<u>80.0000</u> -	<u>40</u> -
28	230720-12799 варіант 4	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 100N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	1	<u>21420.00</u> -	- -	21420	-	- -	- -	- -
29	230720-12799 варіант 5	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 65N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	4	<u>19956.00</u> -	- -	79824	-	- -	- -	- -
30	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 κ(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одновальні та двовальні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	<u>7677.77</u> 5956,00	- -	2303	1787	- -	<u>80.0000</u> -	<u>24</u> -
31	2307-20159 варіант 1	Засувка Баттерфляй BELIMO D6 50N з ротаційним приводом GRC230A-5	шт	3	<u>19828.52</u> -	- -	59486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KM12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	9	<u>506.11</u> 476,48	- -	4555	4288	- -	<u>6.4000</u> -	<u>57.6</u> -
33	2402-4030 варіант 4	дренчер MV-A K80 бронза 1/2" BSPT	шт	90	<u>570.00</u> -	- -	51300	-	- -	- -	- -
34	KM12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	2,8	<u>506.11</u> 476,48	- -	1417	1334	- -	<u>6.4000</u> -	<u>17.92</u> -
35	2402-4025 варіант 3	Спринклер універсальний V2725 K5.6 68C стандартного реагування хром 15 мм BSP	шт	28	<u>275.00</u> -	- -	7700	-	- -	- -	- -
36	C1630-642 варіант 1	Кран шаровий муфтовий Ду 15 Ру 16	шт	10	<u>112.40</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
37	KM12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	1,15	<u>14665.81</u> 13460,56	<u>574.99</u> 21,31	16866	15480	<u>661</u> 25	<u>180.8000</u> 0,2880	<u>207.92</u> 0,33
38	C113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>303.59</u> -	- -	34913	-	- -	- -	- -
39	KM12-1301-6	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм	т	0,36125	<u>50029.14</u> 35759,82	<u>9710.98</u> 359,94	18073	12918	<u>3508</u> 130	<u>480.3200</u> 4,8640	<u>173.52</u> 1,76
40	C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>392.80</u> -	- -	45172	-	- -	- -	- -
41	C1534-256 варіант 4	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 45х3-38х3 мм	шт	18	<u>73.50</u> -	- -	1323	-	- -	- -	- -
42	KM12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	1,15	<u>14665.81</u> 13460,56	<u>574.99</u> 21,31	16866	15480	<u>661</u> 25	<u>180.8000</u> 0,2880	<u>207.92</u> 0,33
43	KM12-1301-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0,7294	<u>32914.75</u> 23526,20	<u>6158.00</u> 228,25	24008	17160	<u>4492</u> 166	<u>316.0000</u> 3,0844	<u>230.49</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	152	<u>602.78</u> -	- -	91623	-	- -	- -	- -
45	C1534-9 варіант 3	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	32	<u>99.63</u> -	- -	3188	-	- -	- -	- -
46	C1534-140 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм 10Г2	шт	8	<u>328.81</u> -	- -	2630	-	- -	- -	- -
47	C1534-257 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3,5-45х3 мм 10Г2	шт	18	<u>97.51</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
48	KM12-590-2	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм	100 м	1,52	<u>15749.23</u> 14294,40	<u>574.99</u> 21,31	23939	21727	<u>874</u> 32	<u>192.0000</u> 0,2880	<u>291.84</u> 0,44
49	KM12-1301-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	1,22431	<u>23968.09</u> 16557,68	<u>4138.74</u> 153,40	29344	20272	<u>5067</u> 188	<u>222.4000</u> 2,0730	<u>272.29</u> 2,54
50	C113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	173	<u>836.90</u> -	- -	144784	-	- -	- -	- -
51	C1534-12 варіант 2	Відводи 90 град. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>218.39</u> -	- -	5897	-	- -	- -	- -
52	C1534-141 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 10Г2	шт	15	<u>292.61</u> -	- -	4389	-	- -	- -	- -
53	C1534-258 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х4-57х3,5 мм 10Г2	шт	9	<u>118.64</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
54	KM12-590-3	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 80 мм	100 м	1,73	<u>17581.37</u> 15604,72	<u>846.52</u> 31,38	30416	26996	<u>1464</u> 54	<u>209.6000</u> 0,4240	<u>362.61</u> 0,73
55	KM12-1301-10	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм	т	0,99449	<u>16047.64</u> 10959,04	<u>2376.63</u> 88,09	15959	10899	<u>2364</u> 88	<u>147.2000</u> 1,1904	<u>146.39</u> 1,18
56	C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	87	<u>1209.27</u> -	- -	105206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1534-18 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм 10Г2	шт	27	<u>536.41</u> -	-	14483	-	-	-	-
58	C1534-145 варіант 2	Трійник рівнопрохідні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 10Г2	шт	7	<u>610.54</u> -	-	4274	-	-	-	-
59	C1534-275 варіант 1	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-76x4 мм 10Г2	шт	6	<u>137.69</u> -	-	826	-	-	-	-
60	KM12-590-4	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 100 мм	100 м	0,87	<u>18187.76</u> 16081,20	<u>1022.21</u> 37,89	15823	13991	<u>889</u> 33	<u>216.0000</u> 0,5120	<u>187.92</u> 0,45
61	KM12-1301- 13	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм	т	1,1376	<u>10049.09</u> 5507,81	<u>1661.89</u> 61,60	11432	6266	<u>1891</u> 70	<u>73.9800</u> 0,8324	<u>84.16</u> 0,95
62	C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	28	<u>2630.14</u> -	-	73644	-	-	-	-
63	C1534-40 варіант 2	Відводи 90 град., зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	15	<u>2138.24</u> -	-	32074	-	-	-	-
64	C1534-154 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм 10Г2	шт	2	<u>2632.77</u> -	-	5266	-	-	-	-
65	C1534-301 варіант 2	Переход К, зовнішній діаметр та товщина стінки 219x7-108x4 мм 10Г2	шт	2	<u>781.35</u> -	-	1563	-	-	-	-
66	KM12-590-6	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 200 мм	100 м	0,28	<u>27711.27</u> 24419,60	<u>1469.42</u> 54,46	7759	6837	<u>411</u> 15	<u>328.0000</u> 0,7360	<u>91.84</u> 0,21
67	KM12-1301- 14	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 273 мм	т	0,89795	<u>8625.39</u> 4383,62	<u>1277.76</u> 47,36	7745	3936	<u>1147</u> 43	<u>58.8800</u> 0,6400	<u>52.87</u> 0,57
68	C113-196 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	18,5	<u>4531.96</u> -	-	83841	-	-	-	-
69	C1534-157 варіант 2	Трійник рівнопрохідний, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7мм 10Г2	шт	2	<u>3224.81</u> -	-	6450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1534-315 варіант 2	Переход Е, зовнішній діаметр та товщина стілки 273х7-133х4 мм 10Г2	шт	2	<u>1512.83</u> -	-	3026	-	-	-	-
71	КМ12-590-7	Трубопроводи дренажних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 250 мм	100 м	0,185	<u>32938.58</u> 28469,68	<u>2108.30</u> 78,14	6094	5267	<u>390</u> 14	<u>382.4000</u> 1,0560	<u>70.74</u> 0,2
72	C1533-8 варіант 1	Фланець 1-65-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	27	<u>836.90</u> -	-	22596	-	-	-	-
73	C1533-10 варіант 1	Фланець 1-100-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	12	<u>1546.07</u> -	-	18553	-	-	-	-
74	C1533-13 варіант 1	Фланець 1-200-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	8	<u>3163.68</u> -	-	25309	-	-	-	-
75	C1533-14 варіант 1	Фланець 1-250-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	10	<u>3866.24</u> -	-	38662	-	-	-	-
76	C1533-7 варіант 1	Фланець 1-50-10 12Х18Н12М3ТЛ	шт	32	<u>617.47</u> -	-	19759	-	-	-	-
77	& C111- 1746-1-17 варіант 6	Прокладка Д-200-10, резина	шт	15	<u>23.97</u> -	-	360	-	-	-	-
78	& C111- 1746-1-17 варіант 7	Прокладка Д-250-10, резина	шт	10	<u>36.72</u> -	-	367	-	-	-	-
79	& C111- 1746-1-17 варіант 8	Прокладка Д-65-10, резина	шт	27	<u>17.44</u> -	-	471	-	-	-	-
80	& C111- 1746-1-17 варіант 9	Прокладка Д-100-10, резина	шт	12	<u>18.00</u> -	-	216	-	-	-	-
81	& C111- 1746-1-17 варіант 10	Прокладка Д-125-10, резина	шт	2	<u>20.66</u> -	-	41	-	-	-	-
82	& C111- 1746-1-17 варіант 11	Прокладка Д-50-10, резина	шт	32	<u>14.03</u> -	-	449	-	-	-	-
83	C111-1814 варіант 6	Сталь кутова рівнополочна 50х5	т	0,56	<u>43261.45</u> -	-	24226	-	-	-	-
84	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб	кг	250	<u>95.23</u> -	-	23808	-	-	-	-
85	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору труб за два рази	100м2	1,63	<u>10241.38</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	16693	6930	<u>2</u> 1	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>98.7</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2396316	222020	<u>26216</u> 1084		<u>2994.99</u> 14,25
		Разом устаткування, грн.					789085				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30989				
		Всього устаткування, грн.					820074				
		Разом будівельні роботи, грн.					1607231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358995				
		всього заробітна плата, грн.					223104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28549				
		Всього будівельні роботи, грн.					1713889				

		Всього по кошторису					2533961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3256,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					251653				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050/1
на автоматизацію протипожежних систем
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-АПС-3.СО арк.1-2

Кошторисна вартість 733,914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,8858 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади та обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	5	<u>2711.41</u> 2584,10	<u>1.62</u> 0,17	13557	12921	<u>8</u> 1	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>184</u> 0,01
2	& 1602-30033-3 варіант 11	Прилад розширення адресний на 8 кіл ППКП-П 220В	шт	1	<u>41417.00</u> -	<u>-</u> -	41417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1602-30033-3 варіант 12	Прилад керування та індикації ПУІ	шт	4	<u>11527.50</u> -	<u>-</u> -	46110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	99	<u>480.62</u> 422,02	<u>1.31</u> 0,14	47581	41780	<u>130</u> 14	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>633.6</u> 0,21
5	& 1602-30033-3 варіант 13	Блок комутації адресний БКА-220	шт	17	<u>917.00</u> -	<u>-</u> -	15589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1602-30033-3 варіант 14	Блок узгодження адресний БСА	шт	82	<u>517.00</u> -	<u>-</u> -	42394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	24	<u>153.21</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	3677	2532	<u>151</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>38.4</u> 0,24
8	1504-15414 варіант 2	Сповіслювач магнітоконтактний СОМК 1-8	шт	24	<u>148.00</u> -	<u>-</u> -	3552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	148	<u>259.68</u> 148,90	<u>5.44</u> 0,22	38433	22037	<u>805</u> 33	<u>2.0000</u> 0,0030	<u>296</u> 0,44
10	1504-18114 варіант 3	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №8 Пуск ДВ	шт	74	<u>285.00</u> -	<u>-</u> -	21090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1504-18114 варіант 4	Кнопка управління автоматикою КА 01-К №13 Пуск ПК	шт	74	<u>285.00</u> -	<u>-</u> -	21090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	41	<u>266.74</u> 238,24	<u>-</u> -	10936	9768	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>131.2</u> -
13	& 2405-12264-5 варіант 1	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	1	<u>50.05</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	96	<u>54.67</u> 52,75	<u>-</u> -	5248	5064	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>76.8</u> -
15	2405-1364 варіант 3	Коробка пластикова комутаційна 80x80x40 53700 "ДКС"	шт	96	<u>31.69</u> -	<u>-</u> -	3042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	96	<u>112.70</u> -	<u>-</u> -	10819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>330.71</u> 245,54	<u>42.33</u> 1,57	331	246	<u>42</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0212	<u>3.2</u> 0,02
18	С113-2138 варіант 3	Шафа управління засувкою ШУЗ	шт	1	<u>9775.44</u> -	<u>-</u> -	9775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	41	<u>404.64</u> 357,36	<u>-</u> -	16590	14652	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>196.8</u> -
20	& 2405-12264-2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	41	<u>357.14</u> -	<u>-</u> -	14643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					365924	109000	<u>1136</u> 66		<u>1560</u> 0,92
		Разом устаткування, грн.					202061				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7935				
		Всього устаткування, грн.					209996				
		Разом будівельні роботи, грн.					163863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					109066 54522 131,67 15190 218385 428379				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
21	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	18,9	<u>3332.22</u> 2826,80	<u>179.60</u> 31,07	62979	53427	<u>3394</u> 587	<u>42.3300</u> 0,4076	<u>800.04</u> 7,7
22	& С1530-1-2 варіант 33	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.20 мм	м	1696,8	<u>27.26</u> -	-	46255	-	-	-	-
23	& С1530-1-2 варіант 19	Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ діам.16мм	м	212,1	<u>10.51</u> -	-	2229	-	-	-	-
24	& 2405-12268-3 варіант 2	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d20 мм	шт	3360	<u>3.94</u> -	-	13238	-	-	-	-
25	& 2405-12268-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби d16 мм	шт	420	<u>3.02</u> -	-	1268	-	-	-	-
26	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,45	<u>11032.17</u> 3479,40	<u>1021.82</u> 40,49	4964	1566	<u>460</u> 18	<u>47.8400</u> 0,5538	<u>21.53</u> 0,25
27	С1545-318 варіант 4	Металорукав РЗ-ЦХ-Ш-18	1000м	0,045	<u>29243.42</u> -	-	1316	-	-	-	-
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>2330.77</u> 2330,77	-	140	140	-	<u>32.8000</u> -	<u>1.97</u> -
29	& 1602-30010-6 варіант 2	Канал кабельний 100х60 мм	м	6,06	<u>255.07</u> -	-	1546	-	-	-	-

30	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,06	<u>378.11</u> 349,10	-	23	21	-	<u>4.8000</u> -	<u>0.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ8-412-1	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3	<u>708.34</u> 581,84	- -	2125	1746	- -	<u>8.0000</u> -	<u>24</u> -
32	КМ8-412-2	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	22	<u>825.45</u> 698,21	- -	18160	15361	- -	<u>9.6000</u> -	<u>211.2</u> -
33	КМ8-412-3	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	1,85	<u>1033.65</u> 814,58	- -	1912	1507	- -	<u>11.2000</u> -	<u>20.72</u> -
34	& С158-1-18 варіант 8	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	2,091	<u>37613.70</u> -	- -	78650	-	- -	- -	- -
35	& С158-1-18 варіант 9	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8	1000м	0,153	<u>69641.70</u> -	- -	10655	-	- -	- -	- -
36	& С158-1-18 варіант 7	Кабель з'єднувальний вогнестійкий J-H(St)H 1x2x0,8	1000м	0,051	<u>15938.70</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
37	& С158-1-16 варіант 8	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 3x1,5	1000м	0,0765	<u>66393.99</u> -	- -	5079	-	- -	- -	- -
38	& С158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	1000м	0,0765	<u>59253.99</u> -	- -	4533	-	- -	- -	- -
39	& С158-1-18 варіант 6	Кабель з'єднувальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,255	<u>18692.70</u> -	- -	4767	-	- -	- -	- -
40	& С158-1-16 варіант 9	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E90 4x1,5	1000м	0,0357	<u>117393.99</u> -	- -	4191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					264843	73768	<u>3854</u> 605		<u>1079.75</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн.					264843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187221				
		всього заробітна плата, грн.					74373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40693				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12172				
		Всього будівельні роботи, грн.					305536				

		Всього по розділу 2					305536				
		Разом прямі витрати по кошторису					630767	182768	<u>4990</u> 671		<u>2639.75</u> 8,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					202061				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7935				
		Всього устаткування, грн.					209996				
		Разом будівельні роботи, грн.					428706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240948				
		всього заробітна плата, грн.					183439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27362				
		Всього будівельні роботи, грн.					523920				

		Всього по кошторису					733914				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2885,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210801				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-С2-3К.С арк.1-3

Кошторисна вартість 276,787 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66799 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,995 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1605	<u>26284.18</u> 739,22	<u>25544.96</u> 6434,57	4219	119	<u>4100</u> 1033	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1.98</u> 12,2
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	6148	6148	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>104,72</u> -
3	КБ1-18-2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0265	<u>46453.64</u> 1827,32	<u>44626.32</u> 10293,64	1231	48	<u>1183</u> 273	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0.81</u> 3,24
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	43,725	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	11497	-	<u>11497</u> 1480	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 17,97
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	3480	3480	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>60.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13647 41,33 4767 175366				

		Всього по розділу 1					175366				
		Розділ 2. Каналізація побутова (К1)									
18	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,35	<u>10168.67</u> 1028,00	<u>-</u> -	3559	360	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>5.71</u> -
19	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>35346.77</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	424	268	<u>144</u> 40	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>3.72</u> 0,56
20	С113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду110х3, 2 мм	м	12,12	<u>297.10</u> -	<u>-</u> -	3601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0375	<u>47442.35</u> 28082,91	<u>17003.68</u> 4709,33	1779	1053	<u>638</u> 177	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>14.82</u> 2,46
22	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ з ущільнюючим кільцем SN8, SDR34 Ду160х4, 7 мм	м	37,875	<u>610.85</u> -	<u>-</u> -	23136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу 110 мм до існуючої мережі діаметром 150 мм	1 шт	3	<u>197.28</u> 109,72	<u>13.98</u> 0,52	592	329	<u>42</u> 2	<u>1.4300</u> 0,0070	<u>4.29</u> 0,02
24	КР15-16-10	Під'єднання нових ділянок трубопроводу 160 мм до існуючої мережі діаметром 200 мм	1 шт	2	<u>279.32</u> 147,32	<u>20.76</u> 0,77	559	295	<u>42</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0104	<u>3.84</u> 0,02
25	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу	1м короб	15	<u>373.45</u> 84,40	<u>185.25</u> 31,81	5602	1266	<u>2779</u> 477	<u>1.2800</u> 0,3821	<u>19.2</u> 5,73
26	С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	0,12885	<u>49584.65</u> -	<u>-</u> -	6389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ46-33-3	Закладення бетоном отворів в колодязях після демонтажу стариз труб	м3	0,3	<u>16131.07</u> 7779,41	<u>249.17</u> 69,31	4839	2334	<u>75</u> 21	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>37.41</u> 0,28
28	КР20-36-1	Очищення існуючих колодязів від сміття та мулу	100т	0,036	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	707	707	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>11.78</u> -
29	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	1 м3	8	<u>1424.48</u> 491,35	<u>188.46</u> 47,67	11396	3931	<u>1508</u> 381	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>64.8</u> 5,24
30	КБ27-17-3	Улаштування основи вимощення із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,165	<u>22190.60</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	3661	312	<u>219</u> 50	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>4.78</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриттявимоцнення із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,165	<u>24777.52</u> 1133,41	- -	4088	187	- -	<u>15.9500</u> -	<u>2.63</u> -
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція внутрішньої поверхні існуючих колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,36	<u>41520.11</u> 2465,94	- -	14947	888	- -	<u>33.5000</u> -	<u>12.06</u> -
33	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 250 мм (гільза)	1000м	0,00025	<u>169160.25</u> 53440,04	<u>62322.04</u> 1484,02	42	13	<u>16</u> -	<u>667.0000</u> 18,0462	<u>0.17</u> -
34	С113-196 варіант 1	Гільза зі сталеві труби електрозварної прямошовної, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм (L=250 мм)	м	0,25	<u>4531.61</u> -	- -	1133	-	- -	- -	- -
Демонтажні роботи											
35	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>7849.16</u> 7835,92	<u>13.24</u> 3,83	942	940	<u>2</u> -	<u>130.4900</u> 0,0498	<u>15.66</u> 0,01
36	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	100м	0,18	<u>10640.30</u> 10620,44	<u>19.86</u> 5,75	1915	1912	<u>3</u> 1	<u>176.8600</u> 0,0747	<u>31.83</u> 0,01
37	КБ23-5-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із бетонних розтрубних труб діаметром 200 мм	100м	0,195	<u>8044.96</u> 4181,74	<u>3863.22</u> 861,18	1569	815	<u>754</u> 168	<u>58.8480</u> 9,0000	<u>11.48</u> 1,76
38	КБ22-8-8 к дем.=0,6	(Демонтаж) гільз зі сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм	1000м	0,00025	<u>80757.20</u> 34977,19	<u>45780.01</u> 1063,52	20	9	<u>11</u> -	<u>436.5600</u> 12,9373	<u>0.11</u> -
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02959	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	92	6	<u>86</u> 20	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.1</u> 0,25
40	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,959	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	479	-	<u>479</u> 55	- 0,2240	- 0,66
Разом прямі витрати по розділу 2							91471	15625	<u>6798</u> 1394		<u>244.39</u> 17,59
Разом будівельні роботи, грн.							91471				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69048				
всього заробітна плата, грн.							17019				
Загальновиробничі витрати, грн.							9949				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3283				
Всього будівельні роботи, грн.							101420				

Всього по розділу 2							101420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					253190	31732	<u>41279</u> 7213		<u>509.23</u> 88,97
		Разом будівельні роботи, грн.					253190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180179				
		всього заробітна плата, грн.					38945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8050				
		Всього будівельні роботи, грн.					276787				

		Всього по кошторису					276787				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					667,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46995				

Склав _____ О.А.Турчаненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на тротуари та майданчики. Залишки робіт
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-0-ГП арк.3

Кошторисна вартість 5315,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,20239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 615,340 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-64-1 к=0,8	Розбирання бетонних плитних тротуарів	100 м2	28,72	<u>3399,21</u>	<u>744,06</u>	97625	76256	<u>21369</u>	<u>42,1520</u>	<u>1210,61</u>
					2655,15	93,16			2676	1,0242	29,41
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,0331	<u>3108,91</u>	<u>2910,14</u>	15647	1000	<u>14647</u>	<u>3,3100</u>	<u>16,66</u>
					198,77	675,37			3399	8,5540	43,05
3	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	503,31	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	81466	-	<u>81466</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,44			9281	0,2240	112,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					194738	77256	<u>117482</u>		<u>1227,27</u>
									15356		185,2
		Разом будівельні роботи, грн.					194738				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					92612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					255249				

		Всього по розділу 1					255249				
		Розділ 2. Улаштування тротуарів									
4	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	32,3248	<u>3043.59</u> 222,19	<u>2821.40</u> 649,37	98383	7182	<u>91201</u> 20991	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>119.6</u> 265,32
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1583, 9152	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	256373	-	<u>256373</u> 29207	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 354,8
		ТИП 1									
6	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	32,3248	<u>22190.60</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	717307	61157	<u>42856</u> 9735	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>936.13</u> 116,36
7	КБ27-17-4 к=13	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 (до товщ. 25 см)	100м2	32,3248	<u>18602.58</u> -	<u>950.18</u> 220,78	601325	-	<u>30714</u> 7137	<u>-</u> 2,7365	<u>-</u> 88,46
8	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску товщиною 5 см	100м3	1,61624	<u>9464.17</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	15296	1533	<u>13424</u> 1471	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>23.89</u> 15,14
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	177,7864	<u>830.97</u> -	<u>-</u> -	147735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	3,23248	<u>190731.99</u> 50995,17	<u>12290.68</u> 3660,97	616537	164841	<u>39729</u> 11834	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>2292.96</u> 171,07
11	С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЭМ- Цегла (теракотово-чорна)	м2	2356, 0775	<u>602.46</u> -	<u>-</u> -	1419442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1426-11789 варіант 4	Плитка ФЭМ- Цегла (база)	м2	870,8725	<u>447.42</u> -	<u>-</u> -	389646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна	м2	15,15	<u>1011.21</u> -	<u>-</u> -	15320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1113- 294-1 варіант 1	Зливовий сток ЛС160	м.п.	140,5	<u>221.96</u> -	<u>-</u> -	31185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,75	<u>28345.98</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	21259	4549	<u>681</u> 152	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>69.64</u> 1,59
16	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	75	<u>352.14</u> -	<u>-</u> -	26411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,82	<u>24733.63</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	45015	9751	<u>1137</u> 253	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>147.88</u> 2,65
18	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	182	<u>245.04</u> -	<u>-</u> -	44597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР16-89-1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	4	<u>1338.90</u> 657,58	<u>180.62</u> 47,57	5356	2630	<u>722</u> 190	<u>8.5700</u> 0,6554	<u>34.28</u> 2,62
20	КР16-89-2	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2	<u>4364.95</u> 1216,62	<u>328.16</u> 86,52	8730	2433	<u>656</u> 173	<u>15.4100</u> 1,1920	<u>30.82</u> 2,38
21	КР18-8-1	ТИП 2 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	6,59	<u>16791.00</u> 11246,42	<u>3516.71</u> 864,51	110653	74114	<u>23175</u> 5697	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>1109.82</u> 70,97
22	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	78,421	<u>3009.61</u> -	<u>-</u> -	236017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4806587	328190	<u>500668</u> 86840		<u>4765.02</u> 1091,36
		Разом будівельні роботи, грн.					4806587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3977729				
		всього заробітна плата, грн.					415030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					749,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86427				
		Всього будівельні роботи, грн.					5060370				

		Всього по розділу 2					5060370				
		Разом прямі витрати по кошторису					5001325	405446	<u>618150</u> 102196		<u>5992.29</u> 1276,56
		Разом будівельні роботи, грн.					5001325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3977729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					507642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					933,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107698				
		Всього будівельні роботи, грн.					5315620				

		Всього по кошторису					5315620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8202,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					615340				

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення. Залишки робіт
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-0-ГП арк.3

Кошторисна вартість 145,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,885 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-6	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	10шт	1	<u>1756.00</u> 1158,94	<u>597.06</u> 138,56	1756	1159	<u>597</u> 139	<u>19.5900</u> 1,7550	<u>19.59</u> 1,76
2	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	1	<u>6334.38</u> 3376,13	<u>2495.19</u> 441,06	6334	3376	<u>2495</u> 441	<u>46.4200</u> 4,9700	<u>46.42</u> 4,97
3	С1429-94 варіант 1	Каштан з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7м	шт	5	<u>1105.61</u> -	-	5528	-	-	-	-
4	С1429-98 варіант 1	Клен з грудкою розміром 0,7х0,7х0,7 м	шт	5	<u>1658.45</u> -	-	8292	-	-	-	-
5	КБ47-15-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	2	<u>316.22</u> 184,58	<u>131.64</u> 26,24	632	369	<u>263</u> 52	<u>3.1200</u> 0,3144	<u>6.24</u> 0,63
6	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	2	<u>196.11</u> 180,95	-	392	362	-	<u>2.6100</u> -	<u>5.22</u> -
7	С1429-36 варіант 1	Саджанці чагарників самшита для масових насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>51.64</u> -	-	516	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1429-48	Саджанці чагарників таволги вагути для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	10	<u>113.33</u> -	-	1133	-	-	-	-
9	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	100м2	0,2	<u>6836.82</u> 6836,82	-	1367	1367	-	<u>117.3300</u> -	<u>23.47</u> -
10	КБ47-27-4 к=2	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну (до 20см)	100м2	-0,2	<u>3976.34</u> 3976,34	-	-795	-795	-	<u>68.2400</u> -	<u>-13.65</u> -
11	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,2	<u>15269.25</u> 4488,65	-	3054	898	-	<u>73.3200</u> -	<u>14.66</u> -
12	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару віднімати згідно норми 47-28-1 (до 15см)	100м2	-0,2	<u>3216.13</u> 520,98	-	-643	-104	-	<u>8.5100</u> -	<u>-1.7</u> -
13	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,2	<u>15852.33</u> 13729,30	-	3170	2746	-	<u>211.9700</u> -	<u>42.39</u> -
14	C1429-118 варіант 1	Квітник	м2	20	<u>45.42</u> -	-	908	-	-	-	-
15	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,53	<u>10703.02</u> 2573,69	<u>43.88</u> 8,75	80594	19380	<u>330</u> 66	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>316.56</u> 0,79
16	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	7,53	<u>959.32</u> 538,32	-	7224	4054	-	<u>8.2400</u> -	<u>62.05</u> -
17	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1506	<u>50371.59</u> -	-	7586	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					127048	32812	<u>3685</u> 698		<u>521.25</u> 8,15
		Разом будівельні роботи, грн.					127048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90551				
		всього заробітна плата, грн.					33510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5375				
		Всього будівельні роботи, грн.					145195				

		Всього по кошторису					145195				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					575,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38885				

Склав _____ С.В.Турчин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)
1247Т

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт
Підпірна стінка

Основа:
креслення (специфікації) № 1247Т-0-АБ арк.1-8

Кошторисна вартість 343,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Усунення дефектів в підпірній стіні									
		№1									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,273	<u>2302,23</u>	<u>41,35</u>	629	617	<u>12</u>	<u>37.6500</u>	<u>10,28</u>
					2260,88	11,53			3	0,1419	0,04
2	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,273	<u>13733,72</u>	<u>131,27</u>	3749	2182	<u>36</u>	<u>101.2400</u>	<u>27,64</u>
		добавка СС92 2% від ваги цементу			7992,90	98,64			27	1,5228	0,42
3	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit СС 92	кг	3,2918	<u>193,58</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		№2									
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,8	<u>1194,76</u>	<u>392,62</u>	4540	3048	<u>1492</u>	<u>11,7100</u>	<u>44,5</u>
					802,14	100,74			383	1,3915	5,29
5	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,8	<u>6407,27</u>	<u>126,21</u>	24348	2160	<u>480</u>	<u>8.2000</u>	<u>31,16</u>
					568,51	51,08			194	0,6120	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№3									
6	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,4673	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	3378	3317	<u>61</u> 17	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>55.24</u> 0,21
7	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,4673	<u>13733.72</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	20151	11728	<u>193</u> 145	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>148.55</u> 2,23
8	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	17,693	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	3425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		№4									
9	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,1427	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	329	323	<u>6</u> 2	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>5.37</u> 0,02
10	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1427	<u>13733.72</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	1960	1141	<u>19</u> 14	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>14.45</u> 0,22
11	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	1,7208	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		№5									
12	КБ46-1-3	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами	м3	0,513	<u>16551.30</u> 4318,32	<u>1909.07</u> 452,55	8491	2215	<u>979</u> 232	<u>60.7700</u> 5,8314	<u>31.18</u> 2,99
13	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0337725	<u>49960.97</u> -	<u>-</u> -	1687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,0855	<u>13733.72</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	1174	683	<u>11</u> 8	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>8.66</u> 0,13
15	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	1,200078	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		№6									
16	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,4114	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	3249	3191	<u>58</u> 16	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>53.14</u> 0,2
17	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,4114	<u>13733.72</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	19384	11281	<u>185</u> 139	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>142.89</u> 2,15
18	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	17,019	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	3295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		№7									
19	КР3-10-1	Забивання тріщин у фундаментних блоках підпірної стіни цементним розчином	10 м	3,1	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	1424	1393	<u>31</u> 26	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>20.09</u> 0,34
20	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,012648	<u>2960.22</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№8									
21	КР3-10-1	Забивання тріщин у фундаментних блоках підпірної стіни бетоном	10 м	0,18	<u>459.48</u> 449,26	<u>10.22</u> 8,52	83	81	<u>2</u> 2	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>1.17</u> 0,02
22	С1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0, 0007344	<u>4253.97</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-2017-5	добавка СС92 2% від ваги цементу Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit СС 92 Вузол відновлення підпірної стіни *	кг	0,0042	<u>193.58</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,058	<u>16791.00</u> 11246,42	<u>3516.71</u> 864,51	974	652	<u>204</u> 50	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>9.77</u> 0,62
25	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Металева рама Рм 1, ґрати Г 1	т	0,6902	<u>3009.61</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат, рам	1 м	1,685464	<u>7283.44</u> 3244,16	<u>588.99</u> 238,35	12276	5468	<u>993</u> 402	<u>47.3600</u> 2,8560	<u>79.82</u> 4,81
27	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (Рама Рм1)	т	0, 4242576	<u>107977.48</u> -	<u>-</u> -	45810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (ґрати Г1)	т	1, 2612288	<u>107977.48</u> -	<u>-</u> -	136184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-171-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм ПФ-115 за два рази по ґрунту ГФ-021	100м2	0,5995	<u>4256.47</u> 4251,82	<u>1.02</u> 0,85	2552	2549	<u>1</u> 1	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>36.3</u> 0,01
30	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007194	<u>160164.38</u> -	<u>-</u> -	1152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00162	<u>225857.54</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					303930	52029	<u>4763</u> 1661		<u>720.21</u> 22,03
		Разом будівельні роботи, грн.					303930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247138				
		всього заробітна плата, грн.					53690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30749 89,06 10277 334679				

		Всього по розділу 1					334679				
32	КБ1-164-2	Розділ 2. Земляні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>15370,28</u> 15370,28	<u>-</u> -	138	138	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,005	<u>8699,02</u> 8699,02	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					181	181	<u>-</u> -		<u>3.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181 181 119 0,37 43 300				

		Всього по розділу 2					300				
		Розділ 3. Улаштування лотків Лотки Лм 1, Лм 2									
34	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>28869,64</u> 10916,48	<u>2679,18</u> 1023,58	58	22	<u>5</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.35</u> 0,02
35	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,204	<u>3437,97</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,004	<u>271402,47</u> 116804,38	<u>78020,75</u> 23732,04	1086	467	<u>312</u> 95	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>6.42</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,406	<u>4253.97</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
38	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00532	<u>49960.97</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>43375.89</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
40	C111-2017-5	добавка СС92 2% від ваги цементу Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	2,33376	<u>193.58</u> -	- -	452	-	- -	- -	- -
41	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,009	<u>25976.32</u> 2465,94	- -	234	22	- -	<u>33.5000</u> -	<u>0.3</u> -
42	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,0086	<u>46765.17</u> 3665,04	- -	402	32	- -	<u>49.7900</u> -	<u>0.43</u> -
43	КБ7-57-7	<i>Забивання щілин бітумним герметиком</i>	<i>100м шва</i>	<i>0,022</i>	<u>4639.33</u> 1782,18	<u>2833.99</u> 718,27	102	39	<u>62</u> 16	<u>25.3800</u> 9,8710	<u>0.56</u> 0,22
44	& C111-213-2 варіант 2	Морозостійкий герметик бітумний покрівельний ROOF TM "DAP" (бал.300мм)	шт	0,3	<u>153.04</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
45	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,12705	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	395	25	<u>370</u> 86	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.42</u> 1,09
46	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	12,705	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	2056	-	<u>2056</u> 234	- 0,2240	- 2,85
		Разом прямі витрати по розділу 3					8028	607	<u>2805</u> 433		<u>8.48</u> 5,19
		Разом будівельні роботи, грн.					8028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4616				
		всього заробітна плата, грн.					1040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					8606				

		Всього по розділу 3					8606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					312139	52817	7568 2094		731.8 27,22
		Разом будівельні роботи, грн.					312139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251754				
		всього заробітна плата, грн.					54911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10509				
		Всього будівельні роботи, грн.					343584				

		Всього по кошторису					343584				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					850,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65420				

Склав _____ С.В.Турчин
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
монтуєме та немонтуєме обладнання. Залишки робіт
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа: креслення (специфікації) № 1247Т-ТХ.С арк.1-4 відомості тощо

Кошторисна вартість 3454,915 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-220-1	Вішало гардеробне, 1800x400x1600; (маса=0,006)	шт	16	2515,00	40240
2	& 560110-8-1	Бар'єр гардеробний, 1600x300x1100; (маса=0,015)	шт	17	2500,00	42500
3	& 560110-67-3	Стелаж, 1500x800x1600; (маса=0,063)	шт	95	1500,00	142500
4	& 560110-52-1	Стіл підсобний; (маса=0,024)	шт	4	750,00	3000
5	& 560110-67-4	Стелаж, 800x800x1200; (маса=0,032)	шт	1	1240,00	1240
6	& 560110-69-4	Комплект обідній (стіл, 4 стільця); (маса=0,029)	шт	9	2500,00	22500
7	& 2406-11001-2	Піч мікрохвильова, 220В; 1кВт; (маса=0,005)	шт	2	2500,00	5000
8	& 2406-6001-2	Електрочайник, 220В; 1кВт; (маса=0,001)	шт	2	350,00	700
9	& 2406-1001-6	Холодильник побутовий, 220В; 0,25кВт; (маса=0,08)	шт	2	7500,00	15000
10	& 2410-3010-3	Електрорушник, 220В; 1кВт; (маса=0,002)	шт	10	650,00	6500
11	& 560110-98-9	Стілець глядацької зали, 1890x610x875; (маса=0,035)	шт	254	1510,00	383540
12	& 560110-52-2	Стіл, 1500x800; (маса=0,02)	шт	3	1240,00	3720
13	& 560110-239-1	Стілець ; (маса=0,007)	шт	64	445,00	28480
	варіант 1					
14	& 560110-64-2	Трибуна; (маса=0,018)	шт	1	750,00	750
15	& 1705-7013-1-1Г	Екран; (маса=0,007)	шт	6	3250,00	19500
16	& 560110-52-3	Стіл комп'ютерний; (маса=0,023)	шт	21	1400,00	29400
17	& 1705-7013-2	Комп'ютер персональний, 220В; 0,6кВт; (маса=0,015)	шт	16	12500,00	200000
	варіант 1					
18	& 1705-7013-3	Прінтер, 220В; 0,45кВт; (маса=0,004)	шт	21	6000,00	126000

1	2	3	4	5	6	7
19	& 560110-239-1 варіант 2	Стілець поворотний; (маса=0,007)	шт	68	950,00	64600
20	& 560103-37-8 варіант 1	Шафа офісна; (маса=0,022)	шт	72	1450,00	104400
21	& 560110-67-5	Стелаж книжковий, 1100х500; (маса=0,028)	шт	2	1250,00	2500
22	& 560110-52-1 варіант 1	Стіл; (маса=0,024)	шт	35	800,00	28000
23	& 560110-52-4	Стіл, 3000х1000; (маса=0,055)	шт	2	6100,00	12200
24	& 560110-52-5	Стіл, 720х430; (маса=0,009)	шт	280	550,00	154000
25	& 560103-44-11-1Я	Стілець, 300х300; (маса=0,006)	шт	280	500,00	140000
26	& 560103-37-8	Шафа, 500х500х1500; (маса=0,022)	шт	19	950,00	18050
27	& 560110-5-1	Акваріум інд.; (маса=0,003)	шт	2	1065,00	2130
28	& 560110-194-5 варіант 1	Диван ; (маса=0,05)	шт	25	5000,00	125000
29	& 560103-33-20	Верстат вертикально-сверлильний настільний, 0,55+0,12кВт; 380В; 370х770х950мм; 2М112; (маса=0,12)	шт	1	9350,00	9350
30	& 560103-33-21	Верстат заточний з витяжкою, 0,75/1,1кВт; 380В; 450х440х4166; 3СВ1; (маса=0,085)	шт	1	13520,00	13520
31	& 560103-33-22	Верстат слесарний, 1500х500х1600; (маса=0,065)	шт	2	8732,50	17465
32	& 560110-67-6	Стелаж металевий, 1100х500х1600; (маса=0,036)	шт	1	1150,00	1150
33	& 560110-67-7	Стелаж металевий, 1800х500х1600; (маса=0,04)	шт	12	1850,00	22200
34	& 241996-11049-1	Візок; (маса=0,015)	шт	1	1650,00	1650
35	& 560110-116-1 варіант 1	Шафа для одягу; (маса=0,022)	шт	1	1250,00	1250
36	& 560110-45-1	Підставка під обладнання; (маса=0,012)	шт	2	2750,00	5500
37	& 560110-116-1 варіант 2	Шафа для одягу, 500х500х1600; (маса=0,022)	шт	53	1339,00	70967
38	& 550101-144-2	Скамейка, 2700х270х300; ЛС-1; (маса=0,01)	шт	8	950,00	7600
39	& 1601-2350-1	Піаніно; (маса=0,35)	шт	3	85050,00	255150
40	& 560110-239-1 варіант 1	Стілець ; (маса=0,007)	шт	6	445,00	2670
41	& 550101-72-1	Станок хореографічний однорядовий; (маса=0,015)	шт	50	1915,00	95750

1	2	3	4	5	6	7
42	& 550101-72-2	Поручень; (маса=0,003)	шт	16	450,00	7200
43	& 560103-33-23	Кріплення для верстата; (маса=0,0005)	шт	50	390,00	19500
44	& 550101-145-1	Шведська стінка; (маса=0,015)	шт	12	2915,00	34980
45	& 550101-32-1 варіант 1	Бруси гімнастичні; (маса=0,03)	шт	1	22770,00	22770
46	& 550101-27-1	Канат для лазанія; (маса=0,005)	шт	1	2300,00	2300
47	& 550101-128-1 варіант 1	Кільця гімнастичні ; (маса=0,005)	шт	1	5740,00	5740
48	& 550101-29-1 варіант 1	Батут; (маса=0,03)	шт	3	33450,00	100350
49	& 550101-72-3 варіант 1	Перекладина гімнастична велика; (маса=0,035)	шт	1	8650,00	8650
50	& 550101-72-4	Перекладина гімнастична; (маса=0,025)	шт	1	6500,00	6500
51	& 550101-129-1 варіант 1	Кінь гімнастичний; (маса=0,07)	шт	1	8125,00	8125
52	& 550101-134-1 варіант 1	Козлик; (маса=0,03)	шт	1	6350,00	6350
53	& 550101-120-1 варіант 1	Колода гімнастична; (маса=0,05)	шт	1	8104,00	8104
54	& 1601-2350-2	Рояль; (маса=0,5)	шт	3	205432,00	616296
55	& 280222-150-2-1	Стерилізатор повітряний, 220В; 1,0кВт; СС-100; (маса=0,015)	шт	1	1250,00	1250
56	& 280222-150-2-2	Стерилізатор гласпеолоновий, 220В; 170ват; (маса=0,015)	шт	1	1450,00	1450
57	& 560110-98-10	Крісло перукарське; (маса=0,03)	шт	1	3250,00	3250
58	& 560110-119-14	Шафа-тумба; (маса=0,01)	шт	1	550,00	550
59	& 560110-52-6	Стіл для манікюра; (маса=0,01)	шт	1	785,00	785
60	& 560110-216-2	Дзеркало, 800х800; (маса=0,002)	шт	1	750,00	750
61	& 560110-116-1 варіант 3	Шафа для одягу, 900х500х1600; (маса=0,022)	шт	17	1254,00	21318
62	& 560110-116-2	Шафа для одягу, 1800х500х1600; (маса=0,025)	шт	12	4000,00	48000

1	2	3	4	5	6	7
63	& 550101-4-1	Манікен; (маса=0,005)	шт	6	2560,00	15360
64	& 2410-3024-1-1Ю варіант 1	Гладильна доска; (маса=0,012)	шт	1	1450,00	1450
65	& 560110-216-3	Дзеркало, 2000х2000; (маса=0,005)	шт	1	2500,00	2500
66	& 560110-214-1 варіант 1	Стіл журнальний ; (маса=0,004)	шт	2	1500,00	3000
67	& 560110-52-7	Стіл для експонатів; (маса=0,02)	шт	10	1000,00	10000
68	& 560110-116-1 варіант 4	Шафа для виставочних матеріалів; (маса=0,022)	шт	20	925,00	18500
69	& 560110-52-1 варіант 2	Стіл підсобний, 1600х900; (маса=0,024)	шт	14	1216,00	17024
70	& 560110-52-1 варіант 3	Стіл інд.; (маса=0,024)	шт	1	1035,00	1035
71	& 560110-67-6 варіант 1	Стелаж бібліотечний, 1300х300х1800; (маса=0,036)	шт	20	1050,00	21000
72	& 550101-80-1	Груша боксерська; (маса=0,04)	шт	4	650,00	2600
73	& 550101-80-1 варіант 1	Кільця боксерські; (маса=0,04)	шт	2	975,00	1950
74	2406-11001 варіант 1	Плита електрична ; (маса=0,045)	шт	1	6000,00	6000
75	2406-11001 варіант 2	Пароконвектомат, 380/220В; 4кВт; (маса=0,045)	шт	1	17650,00	17650
76	& 2406-3001-1	Машина кухона, 220В; 1,1кВт; (маса=0,007)	шт	1	2500,00	2500
77	& 2406-1001-6 варіант 1	Холодильник побутовий, 220В; 0,3кВт; (маса=0,08)	шт	3	7500,00	22500
78	& 560110-116-1 варіант 5	Шафа для продуктів; (маса=0,022)	шт	2	1900,00	3800
79	& 560110-67-8	Стелаж, 600х600х1400; (маса=0,03)	шт	3	950,00	2850
80	& 560110-52-2 варіант 1	Стіл кухоний; (маса=0,02)	шт	3	1750,00	5250
81	& 2308-4348-11	Витяжка побутова; (маса=0,005)	шт	2	3000,00	6000
82	& 1705-4085-1 варіант 1	Телескоп; (маса=0,003)	шт	1	5135,00	5135
		Разом				3315994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				119019

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	2843135	0,007	19902 3435013 19902 3454915

Склав _____ І.Я.Чумаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Кметик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

придбання устаткування

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1373,603 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-14022-1	Електричний гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010, 957х305х162 мм ТМ «OSD»; (маса=0,052)	шт	1	100000,00	100000
2	1906-15024 варіант 1	Підйомник електромеханічний з вертикальним підйомом в шахті, модель SB-200; (маса=0,96)	шт	1	1221000,00	1221000
		Разом				1321000
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				51876
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	103927	0,007	727
		Всього вартість устаткування				1372876
		Всього вартість будівельних робіт				727
		Всього по кошторису				1373603

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032/1
обладнання пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-9
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа: креслення (специфікації) № 1247Т-ПС.С арк.1-2 відомості тощо

Кошторисна вартість 456,370 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30033-3 варіант 8	Прилад керування адресний на 8 кільцевих ліній ПУ-П Омега; (маса=0,0038)	шт	1	41700,00	41700
2	& 1602-30033-3 варіант 9	Прилад розширення адресний на 8 кільцевих ліній ППКП Омега; (маса=0,0038)	шт	2	35480,00	70960
3	& 1602-30033-3 варіант 10	Блок перевірки сповіщувачів Омега; (маса=0,0038)	шт	1	3600,00	3600
4	& 1602-30041-2 варіант 2	Блок мовного оповіщення, настінного типу в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600; (маса=0,007)	компл	1	35075,00	35075
5	& 1602-30033-7 варіант 1	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM.4; (маса=0,0002)	шт	1	3976,00	3976
6	& 1602-30307-1 варіант 3	Джерело безперебійного живлення 12В 3А, БЖ-1230; (маса=0,0049)	шт	1	3582,00	3582
7	& 1602-30307-1 варіант 4	Джерело безперебійного живлення 24В 1,5А, БЖ-2415; (маса=0,0049)	шт	1	3644,00	3644
8	& 1511-6041-1 варіант 5	Батарея акумуляторна 12В 7А/г; (маса=0,0011)	шт	3	1075,00	3225
9	& 1511-6041-1 варіант 6	Батарея акумуляторна 12В 18Аг; (маса=0,0011)	шт	2	2558,00	5116

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1601-2354-Ц1 варіант 5	Гучномовець настінного типу (1 Вт) ЗАС100ПН; (маса=0,0008)	шт	91	955,00	86905
11	& 1601-2354-Ц1 варіант 6	Гучномовець настінного типу (3 Вт) ЗАС100ПН; (маса=0,0008)	шт	83	1155,00	95865
12	& 1601-2354-Ц1 варіант 7	Гучномовець настінного типу (6 Вт) 6АС100ПН; (маса=0,0008)	шт	15	1420,00	21300
13	& 1601-2354-Ц1 варіант 8	Гучномовець настінного типу (15 Вт) 15АС100ПН; (маса=0,0008)	шт	8	1463,00	11704
14	& 1602-30530 варіант 4	Оповіщувач світловий з написом "Вихід" ОС-2; (маса=0,0008)	шт	38	454,00	17252
15	& 1602-30530 варіант 6	Оповіщувач світловий з написом "Пожежа" ОС-6.8; (маса=0,0008)	шт	1	454,00	454
16	& 1602-30530 варіант 5	Стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4; (маса=0,0008)	шт	31	454,00	14074
17	& 1602-30033-8 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"; (маса=0,00028)	шт	1	922,00	922
18	& 1601-2261-8 варіант 2	Пульт диспетчера СД-02; (маса=0,0003)	шт	1	8730,00	8730
19	& 1602-30033-13 варіант 2	Модуль виклику МВ 01-А; (маса=0,00015)	шт	12	945,00	11340
		Разом				439424
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16946
		Всього по кошторису				456370

Склав О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

придбання меблі та інвентарю (ПРУ)

Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Основа: креслення (специфікації) № 1247Т-АБ-3.1 арк.3.1-3.2 відомості тощо

Кошторисна вартість 414,447 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-5046-1 варіант 2	Засоби захисту органів дихання (протигаз ГП-5); (маса=0,0009)	шт	150	562,50	84375
2	& 560103-О варіант 1	Нари однарусні металеві 550х1800х450 мм; (маса=0,051)	шт	34	8125,00	276250
3	560103-50 варіант 2	Стілець 420х380х460 "Карина"; (маса=0)	шт	15	1125,00	16875
4	& 2407-1402- 8-1 варіант 2	Піддон 1200х800х150 мм "Гігієнічний піддон" "УХЛ-МАШ"; (маса=0,018)	шт	1	2559,00	2559
5	241996-12009 варіант 2	Стелаж металевий 750х300х1450, 4 полиці МС 4 "УХЛ-МАШ"; (маса=0)	шт	4	1801,25	7205
6	2403-12115 варіант 2	Ємності 0,25м3 для зберігання питної води; (маса=0,019)	шт	2	4375,00	8750
		Разом				396014
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт	грн.	411566	0,007	15552 2881 411566 2881

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				414447

Склав _____ О.А.Турчаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.О.Запара
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Знесення зелених насаджень

Кошторисна вартість об'єкта	16,297 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на знесення зелених насаджень. Залишки робіт	16,297	-	16,297	0,08021	6,005	-
---	---	Всього:	16,297	-	16,297	0,08021	6,005	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,081	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

О.І.Лахтаренко

Керівник кошторисного відділу

О.А.Турчаненко

Склав

О.А.Турчаненко

Перевірив

Г.О.Запара

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	знесення зелених насаджень. Залишки робіт	<u>0.05325</u> 3,566	<u>-</u> -	<u>0.01964</u> 1,617	<u>0.00067</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>0.07356</u> 5,238	<u>0.00665</u> 0,767	<u>0.08021</u> 6,005
	Разом :	<u>0.05325</u> 3,566	<u>-</u> -	<u>0.01964</u> 1,617	<u>0.00067</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>0.07356</u> 5,238	<u>0.00665</u> 0,767	<u>0.08021</u> 6,005

Склав _____ О.А.Турчаненко

Перевірів _____ Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1

Кошторисна вартість об'єкта 67048,901 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 155,72654 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11707,344 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Залишки на 01.03.22г.</u>						
1	02-01-01/1	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт	18032,635	-	18032,635	65,97643	4891,084	-
2	02-01-02/1	на опалення та вентиляцію. Залишки робіт	4372,427	5614,628	9987,055	13,01528	987,06	-
3	02-01-03/1	на водопровід та каналізацію. Залишки робіт	862,446	-	862,446	2,94380	223,92	-
4	02-01-07	на телефонізацію. Залишки робіт	910,679	102,365	1013,044	1,97109	149,119	-
5	02-01-012	на монтаж обладнання. Залишки робіт	96,802	-	96,802	0,75355	59,675	-
6	02-01-013	на придбання устаткування монтуєме та немонтуєме обладнання. Залишки робіт	19,902	3435,013	3454,915	-	-	-
7	02-01-017	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Додаткові роботи. Залишки робіт	1405,116	-	1405,116	1,83727	139,563	-
8	02-01-018	на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи. Залишки робіт	141,836	-	141,836	0,33710	26,765	-
9	02-01-020	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Додаткові роботи	3679,625	-	3679,625	10,64689	831,709	-
10	02-01-021	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Зміни	2830,929	-	2830,929	5,48962	421,324	-
11	02-01-022	на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи	186,055	78,444	264,499	0,35827	27,37	-
12	02-01-024	на електроосвітлення. Замість анульованого кошториса №2-1-5	2878,32	8,314	2886,634	7,53545	547,93	-
13	02-01-025	на тепломеханічну частину. Замість анульованого кошториса №2-1-6/1	258,906	472,299	731,205	0,51583	39,875	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-026	на автоматику теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-15	52,209	69,242	121,451	0,18136	14,093	-
15	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи автоматики теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-16	7,543	-	7,543	0,05762	5,829	-
16	02-01-028/1	на силове електропостачання. Замість анульованого кошториса №2-1-4/1	1806,667	88,126	1894,793	5,51773	428,634	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Коригування	37542,097	9868,431	47410,528	117,13729	8793,95	-
17	02-01-029	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3	1480,978	9,102	1490,08	2,23635	165,619	-
18	02-01-030	на придбання устаткування придбання устаткування	0,727	1372,876	1373,603	-	-	-
19	02-01-031/1	на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Замість анульованого кошториса №2-1-8	3582,432	685,209	4267,641	10,15206	739,332	-
20	02-01-032/1	на придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-9	-	456,37	456,37	-	-	-
21	02-01-033/1	на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-14	254,852	-	254,852	1,94635	196,862	-
22	02-01-034/1	на монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту. Замість анульованого кошториса №2-1-29	408,338	17,841	426,179	0,49059	37,913	-
23	02-01-035	на монтаж системи протидимного захисту	8,726	99,925	108,651	0,03454	2,716	-
24	02-01-036	на електроосвітлення. Додаткові роботи	94,99	-	94,99	0,45036	32,36	-
25	02-01-037	на силове електропостачання. Додаткові роботи	20,983	0,059	21,042	0,05290	4,044	-
26	02-01-038	на вентиляцію. Додаткові роботи кошториса №2-1-2	156,975	-	156,975	0,51411	36,946	-
27	02-01-039	на водопровід та каналізацію по кресленням ВК-3 (санвузли для маломобільних груп). Додаткові роботи	302,512	5,716	308,228	0,90090	64,823	-
28	02-01-040	на опалення (промивання радіаторів)	88,202	-	88,202	0,87176	62,943	-
29	02-01-041	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3.1 (ПРУ)	1755,178	-	1755,178	1,58684	118,937	-
30	02-01-042	на придбання устаткування придбання меблі та інвентарю (ПРУ)	2,881	411,566	414,447	-	-	-
31	02-01-043	на водопровід та каналізацію (ПРУ)	47,87	4,833	52,703	0,12707	9,778	-
32	02-01-044	на вентиляцію (ПРУ)	335,863	112,241	448,104	0,38123	27,943	-
33	02-01-045	на електромонтажні роботи (ПРУ)	204,773	0,878	205,651	0,65381	48,316	-
34	02-01-046	на акт №1 додаткових робіт	3857,161	-	3857,161	7,63120	583,383	-
35	02-01-047	на акт №2 додаткових робіт	147,612	-	147,612	1,37734	95,168	-
36	02-01-048	на акт №3 додаткових робіт	442,829	-	442,829	3,03934	223,857	-
37	02-01-049/1	на систему автоматичного водяного пожежогасіння. Замість анульованого кошториса №2-1-10	1713,889	820,072	2533,961	3,25670	251,653	-
38	02-01-050/1	на автоматизацію протипожежних систем	523,92	209,994	733,914	2,88580	210,801	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---		-	---	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	15431,691	4206,682	19638,373	38,58925	2913,394	-
---		Всього:	52973,788	14075,113	67048,901	155,72654	11707,344	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	486,92	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Лахтаренко

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Залишки на 01.03.22г.</u>								
02-01-01/1	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт	<u>58,43847</u> 4038,255	<u>-</u> -	<u>0,48134</u> 38,765	<u>0,00137</u> 0,113	<u>-</u> -	<u>58,92118</u> 4077,133	<u>7,05525</u> 813,951	<u>65,97643</u> 4891,084
02-01-02/1	опалення та вентиляцію. Залишки робіт	<u>10,26785</u> 734,465	<u>1,13684</u> 83,491	<u>0,41469</u> 31,158	<u>0,00075</u> 0,061	<u>-</u> -	<u>11,82013</u> 849,175	<u>1,19515</u> 137,885	<u>13,01528</u> 987,06
02-01-03/1	водопровід та каналізацію. Залишки робіт	<u>2,54203</u> 183,406	<u>-</u> -	<u>0,13799</u> 10,138	<u>0,00168</u> 0,139	<u>-</u> -	<u>2,68170</u> 193,683	<u>0,26210</u> 30,237	<u>2,94380</u> 223,92
02-01-07	телефонізацію. Залишки робіт	<u>-</u> -	<u>1,60984</u> 115,769	<u>0,20183</u> 14,958	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,81167</u> 130,727	<u>0,15942</u> 18,392	<u>1,97109</u> 149,119
02-01-012	монтаж обладнання. Залишки робіт	<u>0,00551</u> 0,41	<u>0,66360</u> 50,344	<u>0,02439</u> 1,994	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,69350</u> 52,748	<u>0,06005</u> 6,927	<u>0,75355</u> 59,675
02-01-013	придбання устаткування монтуєме та немонтуєме обладнання. Залишки робіт	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-017	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Додаткові роботи. Залишки робіт	<u>1,57474</u> 111,561	<u>-</u> -	<u>0,05989</u> 4,835	<u>0,00642</u> 0,529	<u>-</u> -	<u>1,64105</u> 116,925	<u>0,19622</u> 22,638	<u>1,83727</u> 139,563
02-01-018	водопровід та каналізацію. Додаткові роботи. Залишки робіт	<u>0,28670</u> 21,706	<u>-</u> -	<u>0,01592</u> 1,16	<u>0,00240</u> 0,198	<u>-</u> -	<u>0,30502</u> 23,064	<u>0,03208</u> 3,701	<u>0,33710</u> 26,765
02-01-020	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Додаткові роботи	<u>9,37848</u> 689,818	<u>-</u> -	<u>0,12777</u> 10,29	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9,50625</u> 700,108	<u>1,14064</u> 131,601	<u>10,64689</u> 831,709
02-01-021	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-2. Зміни	<u>4,86125</u> 350,3	<u>-</u> -	<u>0,01556</u> 1,214	<u>0,02699</u> 2,222	<u>-</u> -	<u>4,90380</u> 353,736	<u>0,58582</u> 67,588	<u>5,48962</u> 421,324
02-01-022	водопровід та каналізацію. Додаткові роботи	<u>0,31018</u> 22,448	<u>-</u> -	<u>0,01511</u> 1,118	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,32529</u> 23,566	<u>0,03298</u> 3,804	<u>0,35827</u> 27,37
02-01-024	електроосвітлення. Замість анульованого кошториса №2-1-5	<u>-</u> -	<u>6,56707</u> 447,939	<u>0,30206</u> 23,119	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6,86913</u> 471,058	<u>0,66632</u> 76,872	<u>7,53545</u> 547,93

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	тепломеханічну частину. Замість анульованого кошториса №2-1-6/1	<u>0.37642</u> 27,622	<u>0.06588</u> 4,899	<u>0.02913</u> 2,233	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47143</u> 34,754	<u>0.04440</u> 5,121	<u>0.51583</u> 39,875
02-01-026	автоматику теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-15	<u>-</u> -	<u>0.15273</u> 11,337	<u>0.01335</u> 0,995	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16608</u> 12,332	<u>0.01528</u> 1,761	<u>0.18136</u> 14,093
02-01-027	пусконаладжувальні роботи автоматики теплового вузла. Замість анульованого кошториса №2-1-16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05300</u> -	<u>0.05300</u> 5,296	<u>0.00462</u> 0,533	<u>0.05762</u> 5,829
02-01-028/1	силове електропостачання. Замість анульованого кошториса №2-1-4/1	<u>0.23907</u> 16,884	<u>4.11738</u> 304,68	<u>0.66687</u> 50,043	<u>0.00047</u> 0,039	<u>-</u> -	<u>5.02379</u> 371,646	<u>0.49394</u> 56,988	<u>5.51773</u> 428,634
	Разом по розділу:	<u>88.28070</u> 6196,875	<u>14.31334</u> 1018,459	<u>2.50590</u> 192,02	<u>0.04008</u> 3,301	<u>0.05300</u> -	<u>105.19302</u> 7415,951	<u>11.94427</u> 1377,999	<u>117.13729</u> 8793,95
	Коригування								
02-01-029	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3	<u>1.70285</u> 115,876	<u>0.15840</u> 11,387	<u>0.12319</u> 9,712	<u>0.01277</u> 1,053	<u>-</u> -	<u>1.99721</u> 138,028	<u>0.23914</u> 27,591	<u>2.23635</u> 165,619
02-01-030	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-031/1	монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Замість анульованого кошториса №2-1-8	<u>-</u> -	<u>9.28445</u> 641,388	<u>0.05408</u> 4,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.33853</u> 645,478	<u>0.81353</u> 93,854	<u>10.15206</u> 739,332
02-01-032/1	придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-9	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-033/1	пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації. Замість анульованого кошториса №2-1-14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79058</u> -	<u>1.79058</u> 178,896	<u>0.15577</u> 17,966	<u>1.94635</u> 196,862
02-01-034/1	монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту. Замість анульованого кошториса №2-1-29	<u>-</u> -	<u>0.42456</u> 31,138	<u>0.02300</u> 1,809	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.44756</u> 32,947	<u>0.04303</u> 4,966	<u>0.49059</u> 37,913
02-01-035	монтаж системи протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>0.01920</u> 1,364	<u>0.01281</u> 1,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03201</u> 2,424	<u>0.00253</u> 0,292	<u>0.03454</u> 2,716

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-036	електроосвітлення. Додаткові роботи	- -	<u>0.37928</u> 25,393	<u>0.03125</u> 2,373	- -	- -	<u>0.41053</u> 27,766	<u>0.03983</u> 4,594	<u>0.45036</u> 32,36
02-01-037	силове електропостачання. Додаткові роботи	- -	<u>0.03652</u> 2,643	<u>0.01170</u> 0,862	- -	- -	<u>0.04822</u> 3,505	<u>0.00468</u> 0,539	<u>0.05290</u> 4,044
02-01-038	вентиляцію. Додаткові роботи кошториса №2-1-2	<u>0.32624</u> 21,286	<u>0.12544</u> 9,339	<u>0.02215</u> 1,672	- -	- -	<u>0.47383</u> 32,297	<u>0.04028</u> 4,649	<u>0.51411</u> 36,946
02-01-039	водопровід та каналізацію по кресленням ВК-3 (санвузли для маломобільних груп). Додаткові роботи	<u>0.72001</u> 47,502	- -	<u>0.08674</u> 6,647	<u>0.00566</u> 0,466	- -	<u>0.81241</u> 54,615	<u>0.08849</u> 10,208	<u>0.90090</u> 64,823
02-01-040	опалення (промивання радіаторів)	<u>0.78892</u> 53,386	- -	- -	- -	- -	<u>0.78892</u> 53,386	<u>0.08284</u> 9,557	<u>0.87176</u> 62,943
02-01-041	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ-3.1 (ПРУ)	<u>1.34643</u> 93,748	- -	<u>0.06917</u> 5,475	<u>0.00131</u> 0,108	- -	<u>1.41691</u> 99,331	<u>0.16993</u> 19,606	<u>1.58684</u> 118,937
02-01-042	придбання устаткування придбання меблі та інвентарю (ПРУ)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-043	водопровід та каналізацію (ПРУ)	<u>0.10591</u> 7,736	- -	<u>0.00921</u> 0,664	- -	- -	<u>0.11512</u> 8,4	<u>0.01195</u> 1,378	<u>0.12707</u> 9,778
02-01-044	вентиляцію (ПРУ)	<u>0.33465</u> 23,077	- -	<u>0.01246</u> 0,929	- -	- -	<u>0.34711</u> 24,006	<u>0.03412</u> 3,937	<u>0.38123</u> 27,943
02-01-045	електромонтажні роботи (ПРУ)	- -	<u>0.55002</u> 38,159	<u>0.04597</u> 3,488	- -	- -	<u>0.59599</u> 41,647	<u>0.05782</u> 6,669	<u>0.65381</u> 48,316
02-01-046	акт №1 додаткових робіт	<u>6.69781</u> 480,527	<u>0.03218</u> 2,423	<u>0.07253</u> 5,546	<u>0.02167</u> 1,784	- -	<u>6.82419</u> 490,28	<u>0.80701</u> 93,103	<u>7.63120</u> 583,383
02-01-047	акт №2 додаткових робіт	<u>1.16533</u> 72,934	- -	<u>0.06150</u> 4,872	- -	- -	<u>1.22683</u> 77,806	<u>0.15051</u> 17,362	<u>1.37734</u> 95,168
02-01-048	акт №3 додаткових робіт	<u>2.70890</u> 185,839	- -	<u>0.00480</u> 0,449	- -	- -	<u>2.71370</u> 186,288	<u>0.32564</u> 37,569	<u>3.03934</u> 223,857
02-01-049/1	систему автоматичного водяного пожежогасіння. Замість анульованого кошториса №2-1-10	<u>0.31096</u> 22,327	<u>2.68403</u> 199,693	<u>0.01425</u> 1,084	- -	- -	<u>3.00924</u> 223,104	<u>0.24746</u> 28,549	<u>3.25670</u> 251,653
02-01-050/1	автоматизацію протипожежних систем	- -	<u>2.63975</u> 182,768	<u>0.00887</u> 0,671	- -	- -	<u>2.64862</u> 183,439	<u>0.23718</u> 27,362	<u>2.88580</u> 210,801

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>16.20801</u> 1124,238	<u>16.33383</u> 1145,695	<u>0.66368</u> 51,403	<u>0.04141</u> 3,411	<u>1.79058</u> -	<u>35.03751</u> 2503,643	<u>3.55174</u> 409,751	<u>38.58925</u> 2913,394
	Разом :	<u>104.48871</u> 7321,113	<u>30.64717</u> 2164,154	<u>3.16958</u> 243,423	<u>0.08149</u> 6,712	<u>1.84358</u> -	<u>140.23053</u> 9919,594	<u>15.49601</u> 1787,75	<u>155.72654</u> 11707,344

Склав _____ О.А.Турчаненко

Перевірів _____ Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

276,787 тис.грн.
0,66799 тис.люд.год.
46,995 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішні мережі каналізації	276,787	-	276,787	0,66799	46,995	-
---	---	Всього:	276,787	-	276,787	0,66799	46,995	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Пахтаренко

О.А.Турчаненко

О.А.Турчаненко

Г.О.Запара

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0.50923</u> 31,732	<u>-</u> -	<u>0.06178</u> 4,974	<u>0.02719</u> 2,239	<u>-</u> -	<u>0.59820</u> 38,945	<u>0.06979</u> 8,05	<u>0.66799</u> 46,995
	Разом :	<u>0.50923</u> 31,732	<u>-</u> -	<u>0.06178</u> 4,974	<u>0.02719</u> 2,239	<u>-</u> -	<u>0.59820</u> 38,945	<u>0.06979</u> 8,05	<u>0.66799</u> 46,995

Склав _____ О.А.Турчаненко

Перевірів _____ Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	5460,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,77838 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	654,225 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на тротуари та майданчики. Залишки робіт	5315,62	-	5315,62	8,20239	615,34	-
2	07-01-02	на озеленення. Залишки робіт	145,195	-	145,195	0,57599	38,885	-
---		Всього:	5460,815	-	5460,815	8,77838	654,225	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Лахтаренко

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	тротуари та майданчики. Залишки робіт	<u>5.99229</u> 405,446	<u>-</u> -	<u>0.80902</u> 63,708	<u>0.46754</u> 38,488	<u>-</u> -	<u>7.26885</u> 507,642	<u>0.93354</u> 107,698	<u>8.20239</u> 615,34
07-01-02	озеленення. Залишки робіт	<u>0.52125</u> 32,812	<u>-</u> -	<u>0.00815</u> 0,698	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.52940</u> 33,51	<u>0.04659</u> 5,375	<u>0.57599</u> 38,885
	Разом :	<u>6.51354</u> 438,258	<u>-</u> -	<u>0.81717</u> 64,406	<u>0.46754</u> 38,488	<u>-</u> -	<u>7.79825</u> 541,152	<u>0.98013</u> 113,073	<u>8.77838</u> 654,225

Склад _____

О.А.Турчаненко

Перевірів _____

Г.О.Запара

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Підпірна стінка

Кошторисна вартість об'єкта 343,584 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,85008 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 65,420 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт	343,584	-	343,584	0,85008	65,42	-
---	-----	Всього:	343,584	-	343,584	0,85008	65,42	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Лахтаренко

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Турчаненко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Г.О.Запара

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	загальнобудівельні роботи по кресленням АБ. Залишки робіт	<u>0.73180</u> 52,817	<u>-</u> -	<u>0.02437</u> 1,86	<u>0.00285</u> 0,234	<u>-</u> -	<u>0.75902</u> 54,911	<u>0.09106</u> 10,509	<u>0.85008</u> 65,42
	Разом :	<u>0.73180</u> 52,817	<u>-</u> -	<u>0.02437</u> 1,86	<u>0.00285</u> 0,234	<u>-</u> -	<u>0.75902</u> 54,911	<u>0.09106</u> 10,509	<u>0.85008</u> 65,42

Склав _____ О.А.Турчаненко

Перевірів _____ Г.О.Запара

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)**

Будівництво розташоване на території м.Запоріжжя

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,078	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,92	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	166,1032	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	149,460	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	12479,989	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	132378,453	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	88715,493	тис.грн.
вартість устаткування -	14356,615	тис.грн.
інші витрати -	12269,494	тис.грн.
податок на додану вартість -	17036,851	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

О.А.Турчаненко

Перевірів:

Г.О.Запара

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 132378,453 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 488,004 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Знесення зелених насаджень	16,297	-	-	16,297
		Разом по главі 1:	16,297	-	-	16,297
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1	52973,788	14075,113	-	67048,901
		Разом по главі 2:	52973,788	14075,113	-	67048,901
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи	276,787	-	-	276,787

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	276,787	-	-	276,787
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення	5460,815	-	-	5460,815
5	07-02	Підпірна стінка	343,584	-	-	343,584
		Разом по главі 7:	5804,399	-	-	5804,399
		Разом по главах 1-7:	59071,271	14075,113	-	73146,384
		Разом по главах 1-8:	59071,271	14075,113	-	73146,384
		Разом по главах 1-9:	59071,271	14075,113	-	73146,384
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	731,464	731,464
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1039,497	1039,497
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	35,443	35,443
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	59,400	59,400
10	Розрахунок N П-104-1	Витрати на утилізацію сміття	-	-	507,909	507,909
11	Розрахунок N П-104-2	Кошти на видачу сертифікату, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №409 від 07.06.2017р. (2,684х4,6)	-	-	12,346	12,346
12	Лист замовника №03/01353 від 17.05.18р.	Витрати на виконання технічної інвентаризації	-	-	45,000	45,000
		Разом по главі 10:	-	-	2431,059	2431,059
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	231,400	231,400
14	Кошторис №1	Вартість проектних робіт 2023р.	-	-	1062,079	1062,079
15	Договір	Вартість експертизи проектної документації 2023р.	-	-	65,000	65,000
		Разом по главі 12:	-	-	1358,479	1358,479
		Разом по главах 1-12:	59071,271	14075,113	3789,538	76935,922

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2975,825	-	-	2975,825
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	836,875	836,875
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1181,425	281,502	75,791	1538,718
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2909,260	-	-	2909,260
	Розрахунок N П-154	Разом	66137,781	14356,615	4702,204	85196,600
		Податок на додану вартість	-	-	17036,851	17036,851
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	66137,781	14356,615	21739,055	102233,451
	Довідка	Довідка про вартість виконаних робіт за 2014-2020р. станом на 29.06.2023р.	4072,712	-	3281,472	7354,184
	Довідка	Довідка про вартість виконаних робіт за період 2021-2023 станом на 27.09.2023р.	18505,000	-	4285,818	22790,818
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	88715,493	14356,615	29306,345	132378,453
		Зворотні суми	-	-	-	488,004
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	488,004

Керівник проектної організації _____ О.І.Лахтаренко

Головний інженер проекту _____ О.І.Лахтаренко

Керівник кошторисного відділу _____ О.А.Турчаненко

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	132378,45300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	88715,49300
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	14356,61500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	29306,34500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	102233,45100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	131792,84800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	85196,60000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	85196,60000
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	73727,37200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	76935,92200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	59071,27100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	411,56600
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	3846,57500
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	14075,11300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3789,53800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	66137,78100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	59071,27100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	59071,27100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	59071,27100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59071,27100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14075,11300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2605,88500
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	53121,74400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	67196,85700

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1828,45600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	38,93700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,94157
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	796,12933
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	133,66379
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	65,47511
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	31,81130
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	364,00800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	12479,98900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10195,83200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	364,00800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10559,84000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1920,14900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1920,14900
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,72800
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальноновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	41073,94600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1985,03400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2401,27485
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	867,12368
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	488,00400
П774З	Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	2975,82500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2975,82500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	836,87500
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1181,42500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	281,50200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	75,79100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2909,26000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	17036,85100
П774	Загальноновиробничі витрати - усього, тис. грн.	5949,52700

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5949,52700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	2,00397
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	166,10320
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	149,45956
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	166,10320
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	166,10320
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,64364
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	144,78728
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4,67228
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,67228
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,64364
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
ССР86	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	1,84358
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,57974
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2911,03900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	2745,61800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	118,75800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1118,33900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	46,66300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	415,15270
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	1,03232
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	12,34600
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	488,00380
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01846
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,57282
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00839
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,71422
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	38693,25319
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1600,75834
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	744,07790
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	13567,73000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2518,00200
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	384,34200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	67,14400
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	123,04000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	20,73900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	3358,62600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 73146,384
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TU = 3846,575

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (73146,384 - 3846,575) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1039,497

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=59071,271;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(59071,271+0)х0,06:100=35,44276;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-1

Витрати на утилізацію сміття1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Витрати на утилізацію сміття
Інші витрати
2384,996х212,96/1000=2384,996х212,96/1000=507,90875;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-2

Кошти на видачу сертифікату, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №409 від 07.06.2017р. (2,684х4,6)

1. Вихідні дані2. Розрахунок

п2.1 Кошти на видачу сертифікату, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №409 від 07.06.2017р. (2,684х4,6)
 Інші витрати
 $2,684 \times 4,6 = 2,684 \times 4,6 = 12,346$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102

Кошти на здійснення авторського нагляду1. Вихідні дані2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
 Інші витрати
 $130 \times 1,78 = 130 \times 1,78 = 231,4$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)1. Вихідні дані

п1.1 Показник для покриття ризиків, %
 $KCP=2$;

п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
 $P711=59071,271$;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=488,0038$;

п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=14075,113$;

п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=2605,885$;

п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
 $P7=3789,538$;

п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
 $P715=0$;

п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
 Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) = 2 \cdot 0,01 \cdot (59071,271 - V(0) \cdot (0 + 0 + 488,0038)) = 1181,42542$;
 Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2 \cdot 0,01 \cdot (14075,113 \cdot W(0) + 2605,885 \cdot V(0)) = 281,50226$;
 Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2 \cdot 0,01 \cdot 3789,538 = 75,79076$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 59071,271$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 488,0038$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713 = 14075,113$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234 = 2605,885$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451 = 1,078$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452 = 1$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ = 9,06$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ = 0$;

- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=3,33$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_H=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W((p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W((p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W((3,33-9,06)-(3,33-9,06))*W((3,33-0)-(3,33-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;

- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2 + p2.3 = 1 + 0 = 1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16 + p1.15 - 12) + (p1.16 + p1.15 - 12)) + V(M(p1.16 + p1.15 - 24) + (p1.16 + p1.15 - 24)) = V(M(3,33 + 8,5 - 12) + (3,33 + 8,5 - 12)) + V(M(3,33 + 8,5 - 24) + (3,33 + 8,5 - 24)) = 0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16 + p1.15) * W(p2.5) + 12 * V(p2.5) = (3,33 + 8,5) * W(0) + 12 * V(0) = 11,83$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16 + p1.15 - 12) * W(p2.5 - 1) + 12 * W(p2.5 - 2) = (3,33 + 8,5 - 12) * W(0 - 1) + 12 * W(0 - 2) = 0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16 + p1.15 - 24 - 1 * W(p1.16 + p1.15 - 37)) * W(p2.5 - 2) * V(M(36 - p1.16 - p1.15) + (36 - p1.16 - p1.15)) + 12 * W(M(36 - p1.16 - p1.15) + (36 - p1.16 - p1.15)) = (3,33 + 8,5 - 24 - 1 * W(3,33 + 8,5 - 37)) * W(0 - 2) * V(M(36 - 3,33 - 8,5) + (36 - 3,33 - 8,5)) + 12 * W(M(36 - 3,33 - 8,5) + (36 - 3,33 - 8,5)) = 0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1 + (p1.13 - 1) * ((p2.2 * (12 - p1.11 + 1) / 12 + p2.3 * (12 - p1.12 + 1) / 12)) = 1 + (1 - 1) * ((1 * (12 - 9,06 + 1) / 12 + 0 * (12 - 0 + 1) / 12)) = 1$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9 + (p1.14 - 1) = 1 + (1 - 1) = 1$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17 - 2) * p2.10 + V(p1.17 - 2) * (1 + (p1.13 - 1) * (p1.16 - (p1.11 * p2.2 + p1.12 * p2.3)) / 12) = W(2 - 2) * 1 + V(2 - 2) * (1 + (1 - 1) * (3,33 - (9,06 * 1 + 0 * 0)) / 12) = 1$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17 - 2) * p2.11 + W(p1.17 - 2) * (p2.10 + (p1.9 - 1) * p1.16 / 12) = V(2 - 2) * 1 + W(2 - 2) * (1 + (1,078 - 1) * 3,33 / 12) = 1,0216$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12 + (p1.9 - 1) * (p2.6 - p1.16) / 12 = 1,0216 + (1,078 - 1) * (11,83 - 3,33) / 12 = 1,0769$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * p2.13 = V(0) * 1,0769 = 0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(0) * (0 + (1 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(0 - 2) * 0 = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(0 - 2) * (0 + (1 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 11,83 - 3,33 = 8,5$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 8,5 / 8,5 = 1$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(0 - 1) * (1 - 1) + W(0 - 2) * (1 - 1) * (1 - 0 / (0 + 0))) = 0$;

- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*8,5/8,5=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(59071,271-V(0))*(0+0+488,0038)*1=59071,271;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(59071,271-V(0))*(0+0+488,0038)*0=0;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((59071,271-V(0))*(0+0+488,0038))-0-59071,271)*W(0-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(14075,113*W(0)+2605,885xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(14075,113*W(0)+2605,885xV(0))*0=0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((14075,113*W(0)+2605,885xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,078-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0769-1)+(1,0216-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*59071,271*((1,0769-1)+(1,0216-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=2909,26;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0769-1)+(1,0216-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
 $C1541=20$;
- п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
 $P13=85196,6$;
- п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
 $P249001=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
 $p1.2-p1.3-12,346=85196,6-0-12,346=85184,254$;
- п2.2 Податок на додану вартість
Інші витрати
 $p2.1 \times p1.1:100=85184,254 \times 20:100=17036,8508$;

Склав _____ О.А.Турчаненко

Перевірив _____ Г.О.Запара

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 166,1032;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 166,1032;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 16,64364 - 0 = 16,64364;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 166,1032 - 16,64364 + 0 = 149,45956;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 166,1032 - 166,1032 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (149,45956 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення зелених насаджень	0,07356	0,00665	-	-	0,08021	18,11	1,45260
02-01	Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 (без пусконалагоджувальних робіт)	138,38695	15,33562	-	-	153,72257	18,11	2783,91574
	пусконалагоджувальні роботи	1,84358	0,16039	-	-	2,00397	1,99	3,98790
06-01	Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи	0,59820	0,06979	-	-	0,66799	18,11	12,09730
07-01	Благоустрій та озеленення	7,79825	0,98013	-	-	8,77838	18,11	158,97646
07-02	Підпірна стінка	0,75902	0,09106	-	-	0,85008	18,11	15,39495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	149,45956	16,64364	-	-	166,10320	17,91552	2975,82500

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$2975,825 \times \text{ИНП130} = 2975,825 \times 1 = 2975,825;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 166,1032;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 166,1032;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 16,64364 - 0 = 16,64364;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 166,1032 - 16,64364 + 0 = 149,45956;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 166,1032 - 166,1032 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (149,45956 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення зелених насаджень	0,07356	0,00665	-	-	0,08021	5,06	0,40586
02-01	Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 (без пусконалагоджувальних робіт)	138,38695	15,33562	-	-	153,72257	5,06	777,83620
	пусконалагоджувальні роботи	1,84358	0,16039	-	-	2,00397	3,26	6,53294
06-01	Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи	0,59820	0,06979	-	-	0,66799	5,06	3,38003
07-01	Благоустрій та озеленення	7,79825	0,98013	-	-	8,77838	5,06	44,41860
07-02	Підпірна стінка	0,75902	0,09106	-	-	0,85008	5,06	4,30140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	149,45956	16,64364	-	-	166,10320	5,03828	836,87500

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

836,875 x ИНП147 = 836,875 x 1 = 836,875;