

Нове будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення. Лугинське лісництво кв. 83-84, 92-93, 85-86, 94-95 протяжністю 3,00 км (коригування)
15/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на автомобільна дорога лісгосподарського призначення
Нове будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6316,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,69718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 717,219 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи.									
1	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,8	<u>6065.29</u> -	<u>6065.29</u> 855,00	10918	-	<u>10918</u> 1539	<u>-</u> 8,7448	<u>-</u> 15,74
2	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	1,8	<u>16356.48</u> -	<u>16356.48</u> 2305,70	29442	-	<u>29442</u> 4150	<u>-</u> 23,5824	<u>-</u> 42,45
3	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,8	<u>4923.92</u> -	<u>4923.92</u> 694,10	8863	-	<u>8863</u> 1249	<u>-</u> 7,0992	<u>-</u> 12,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					49223	-	<u>49223</u> 6938		<u>-</u> 70,97
		Разом будівельні роботи, грн.					49223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6938 3612 9,37 1105 52835				

		Всього по розділу 1					52835				
		Розділ 2. Земляне полотно.									
4	КР1-8-2	Розробка ґрунту в бокових канавах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	142,08	<u>4003.68</u> 140,11	<u>3863.57</u> 746,45	568843	19907	<u>548936</u> 106056	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>318.26</u> 1135,5
5	КБ1-11-13	Досипка насипу земляного полотна та роз'їзних майданчиків	1000м3	13,4481	<u>16877.51</u> 361,97	<u>16515.54</u> 3279,03	226970	4868	<u>222102</u> 44097	<u>5.9000</u> 36,8100	<u>79.34</u> 495,02
6	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	14,826	<u>22189.93</u> -	<u>22189.93</u> 3222,14	328988	-	<u>328988</u> 47771	<u>-</u> 32,0775	<u>-</u> 475,58
7	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	14,826	<u>12309.40</u> -	<u>12309.40</u> 2394,10	182499	-	<u>182499</u> 35495	<u>-</u> 18,3393	<u>-</u> 271,9
8	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	113,5	<u>1421.00</u> -	<u>1421.00</u> 191,84	161284	-	<u>161284</u> 21774	<u>-</u> 1,9506	<u>-</u> 221,39
9	КБ1-145-8	Планування укосів земляного полотна механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	8,442	<u>10745.58</u> 5867,88	<u>4877.70</u> 826,84	90714	49537	<u>41177</u> 6980	<u>97.0700</u> 8,9753	<u>819.46</u> 75,77
10	КБ1-145-8	Планування укосів кюветів та дна кюветів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	20,58	<u>10745.58</u> 5867,88	<u>4877.70</u> 826,84	221144	120761	<u>100383</u> 17016	<u>97.0700</u> 8,9753	<u>1997.7</u> 184,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					1780442	195073	<u>1585369</u> 279189		<u>3214.76</u> 2859,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1780442 474262 281259 801,86 94523 2061701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2061701				
		Розділ 3. Штучні споруди - 3 шт.									
11	КР1-8-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,0671	<u>5505.03</u> 88,20	<u>5416.83</u> 1046,55	5874	94	<u>5780</u> 1117	<u>1.4100</u> 11,2050	<u>1.5</u> 11,96
12	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	2,7	<u>13196.90</u> 1050,52	<u>-</u> -	35632	2836	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>44.06</u> -
13	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	10,8	<u>3616.48</u> 934,19	<u>2091.71</u> 616,26	39058	10089	<u>22590</u> 6656	<u>13.0200</u> 6,4000	<u>140.62</u> 69,12
14	С1416-8417 варіант 2	Труби ТС 100.30-3	м	28,26	<u>5312.13</u> -	<u>-</u> -	150121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,9885	<u>28111.27</u> 2539,98	<u>-</u> -	27788	2511	<u>-</u> -	<u>33.3900</u> -	<u>33.01</u> -
16	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,9885	<u>5258.76</u> 780,48	<u>-</u> -	5198	772	<u>-</u> -	<u>10.2600</u> -	<u>10.14</u> -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7971	<u>8888.59</u> 8888,59	<u>-</u> -	7085	7085	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>119.92</u> -
18	КБ27-21-1	Укріплення узбіч місцевим ґрунтом із резерву товщ. 10 см	1000м2	2,99	<u>14320.17</u> 3203,69	<u>11116.48</u> 1949,21	42817	9579	<u>33238</u> 5828	<u>49.7700</u> 20,8346	<u>148.81</u> 62,3
19	КБ27-21-2 к=11	Укріплення узбіч місцевим ґрунтом з резерву за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1	1000м2	2,99	<u>900.50</u> -	<u>900.50</u> 112,11	2692	-	<u>2692</u> 335	<u>-</u> 1,4300	<u>-</u> 4,28
		Разом прямі витрати по розділу 3					316265	32966	<u>64300</u> 13936		<u>498.06</u> 147,66
		Разом будівельні роботи, грн.					316265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218999				
		всього заробітна плата, грн.					46902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10049				
		Всього будівельні роботи, грн.					345345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					345345				
		Розділ 4. Дорожній одяг									
		Тип-1 (покриття шириною 3,50 м)									
20	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	10,575	<u>220707.63</u> 2099,89	<u>17228.63</u> 2827,51	2333983	22206	<u>182193</u> 29901	<u>32.0300</u> 30,5795	<u>338.72</u> 323,38
21	КБ27-13-4 к=6	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	10,575	<u>84325.77</u> -	<u>2111.07</u> 274,94	891745	-	<u>22325</u> 2907	<u>-</u> 3,2448	<u>-</u> 34,31
22	КБ27-12-3	Улаштування призми укосів з щебеню фр.20-40мм	100м3	1,33	<u>133090.31</u> 1227,01	<u>8271.16</u> 1328,95	177010	1632	<u>11001</u> 1768	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>25.11</u> 18,81
		Разом прямі витрати по розділу 4					3402738	23838	<u>215519</u> 34576		<u>363.83</u> 376,5
		Разом будівельні роботи, грн.					3402738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3163381				
		всього заробітна плата, грн.					58414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11519				
		Всього будівельні роботи, грн.					3437157				

		Всього по розділу 4					3437157				
		Розділ 5. Пересічення і примикання									
		Тип-1 (покриття шириною 3,50 м)									
23	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,93	<u>220707.63</u> 2099,89	<u>17228.63</u> 2827,51	205258	1953	<u>16023</u> 2630	<u>32.0300</u> 30,5795	<u>29.79</u> 28,44
24	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,93	<u>70271.48</u> -	<u>1759.23</u> 229,12	65352	-	<u>1636</u> 213	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 2,51
25	КБ27-12-3	Улаштування призми укосів з щебеню фр.20-40мм	100м3	0,066	<u>133090.31</u> 1227,01	<u>8271.16</u> 1328,95	8784	81	<u>546</u> 88	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>1.25</u> 0,93
		Разом прямі витрати по розділу 5					279394	2034	<u>18205</u> 2931		<u>31.04</u> 31,88
		Разом будівельні роботи, грн.					279394				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					259155 4965 2925 8,31 979 282319				

		Всього по розділу 5					282319				
		Розділ 6. Влаштування роз'їздів									
		Тип-1									
26	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,28	<u>220707.63</u> 2099,89	<u>17228.63</u> 2827,51	61798	588	<u>4824</u> 792	<u>32.0300</u> 30,5795	<u>8.97</u> 8,56
27	КБ27-13-4 к=6	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,28	<u>84325.77</u> -	<u>2111.07</u> 274,94	23611	-	<u>591</u> 77	<u>-</u> 3,2448	<u>-</u> 0,91
28	КБ27-12-3	Улаштування призми укосів з щебеню фр.20-40мм	100м3	0,044	<u>133090.31</u> 1227,01	<u>8271.16</u> 1328,95	5856	54	<u>364</u> 58	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.83</u> 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 6					91265	642	<u>5779</u> 927		<u>9.8</u> 10,09
		Разом будівельні роботи, грн.					91265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84844				
		всього заробітна плата, грн.					1569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					310				
		Всього будівельні роботи, грн.					92189				

		Всього по розділу 6					92189				
		Розділ 7. Облаштування та обстановка дороги									
29	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	13	<u>169.97</u> 95,68	<u>-</u> -	2210	1244	<u>-</u> -	<u>1.4200</u> -	<u>18.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1416-8525-2 варіант 1	Дерев'яні стояки дорожніх знаків СКД1.35	шт	13	<u>918.00</u> -	<u>-</u> -	11934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1633-91ВД-25 варіант 2	Щитки дорожніх знаків 2.2	шт	7	<u>698.70</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1633-91ВД-25 варіант 4	Щитки дорожніх знаків 1.22	шт	6	<u>698.70</u> -	<u>-</u> -	4192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-1867-1	Комплект кріплення для дорожніх знаків	шт	13	<u>61.56</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	4	<u>4549.20</u> <u>841,58</u>	<u>7.16</u> <u>2,02</u>	18197	3366	<u>29</u> <u>8</u>	<u>12.4900</u> <u>0,0266</u>	<u>49.96</u> <u>0,11</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					42224	4610	<u>29</u> <u>8</u>		<u>68.42</u> <u>0,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37585				
		всього заробітна плата, грн.					4618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1066				
		Всього будівельні роботи, грн.					45225				

		Всього по розділу 7					45225				
		Разом прямі витрати по кошторису					5961551	259163	<u>1938424</u> <u>338505</u>		<u>4185.91</u> <u>3497,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5961551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3763964				
		всього заробітна плата, грн.					597668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					355221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1014,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119551				
		Всього будівельні роботи, грн.					6316772				

		Всього по кошторису					6316772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8697,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					717219				

Склав _____ Л.Христич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Сохацький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]