

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Учбовий корпус А2

Кошторисна вартість об'єкта 23006,260 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 55,61044 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4236,162 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	7538,683	-	7538,683	26,46442	1977,608	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи. Прибудова	150,655	-	150,655	0,28016	20,349	-
3	02-01-03	на Горище	866,144	-	866,144	2,16500	158,009	-
4	02-01-04	на Фасад	3188,691	-	3188,691	11,05645	899,807	-
5	02-01-05	на Прорізи	1938,691	-	1938,691	0,99165	71,772	-
6	02-01-06	на Ганки, козирки	237,177	-	237,177	0,35182	26,413	-
7	02-01-07	на Внутрішній водопровід	291,321	-	291,321	0,77361	59,127	-
8	02-01-08	на Внутрішня каналізація	240,457	-	240,457	0,41160	31,157	-
9	02-01-09	на Вузол керування	229,599	-	229,599	0,15682	12,032	-
10	02-01-010	на Опалення	1241,966	-	1241,966	2,01282	154,608	-
11	02-01-011	на Вентиляція	831,571	-	831,571	0,70085	51,993	-
12	02-01-012	на Венттруби	119,548	-	119,548	0,08469	6,197	-
13	02-01-013	на Система кабельного підігріву покрівлі та водостоків	415,732	-	415,732	0,72584	55,298	-
14	02-01-014	на Монтаж обладнання	84,294	-	84,294	0,67590	54,824	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	2803,022	2803,022	-	-	-
16	02-01-016	на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту	224,688	-	224,688	0,84394	65,004	-
17	02-01-017	на Елементи доступності для МГН	151,972	-	151,972	0,10421	7,856	-
18	02-01-018	на Електротехнічні рішення	1372,455	-	1372,455	4,05600	297,339	-
19	02-01-019	на Слабострумні мережі	119,951	-	119,951	0,35091	27,423	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації	32,863	-	32,863	0,07846	5,862	-
21	02-01-021	на Автоматичну систему охоронної сигналізації	139,311	-	139,311	0,60793	45,077	-
22	02-01-022	на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	276,067	-	276,067	1,06392	78,211	-
23	02-01-023	на Газоаналіз	135,102	-	135,102	0,55647	44,905	-
24	02-01-024	на Відеоспостереження	376,3	-	376,3	1,09697	85,291	-
---	-----	Всього:	20203,238	2803,022	23006,26	55,61044	4236,162	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7538,683 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,46442 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 1977,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи по приміщенням ліцею									
		ПІДЛОГИ									
1	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,48	<u>357.90</u>	<u>-</u>	1245	1245	<u>-</u>	<u>5,9600</u>	<u>20,74</u>
					357,90	-			-	-	-
2	КБ11-43-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,6	<u>777.79</u>	<u>1.64</u>	1244	1242	2	<u>10,2720</u>	<u>16,44</u>
					776,15	1,36			2	0,0178	0,03
3	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	1,94	<u>1132.87</u>	<u>19.80</u>	2198	2156	<u>38</u>	<u>18,5100</u>	<u>35,91</u>
					1111,53	4,04			8	0,0504	0,1
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3078	<u>1125.44</u>	<u>44.54</u>	1472	1414	<u>58</u>	<u>18,0000</u>	<u>23,54</u>
					1080,90	9,09			12	0,1134	0,15
5	КБ11-38-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламініату	100м2	0,9988	<u>4890.61</u>	<u>47.42</u>	4885	4820	<u>47</u>	<u>63,8720</u>	<u>63,8</u>
					4826,17	39,52			39	0,5150	0,51
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,3954	<u>6228.77</u>	<u>108.88</u>	8692	8540	<u>152</u>	<u>92,8100</u>	<u>129,51</u>
					6119,89	22,21			31	0,2772	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-2-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстиляючих бетонних шарів товщиною 100мм	м3	13,954	<u>301.04</u> 294,36	<u>4.26</u> 0,83	4201	4107	<u>59</u> 12	<u>4.4640</u> 0,0111	<u>62.29</u> 0,16
8	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	9,5611	<u>3188.05</u> 3188,05	<u>-</u> -	30481	30481	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>507.6</u> -
9	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	9,5611	<u>664.15</u> 664,15	<u>-</u> -	6350	6350	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>105.75</u> -
10	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг СТІНИ	100м	0,18	<u>4929.91</u> 4418,06	<u>385.98</u> 101,92	887	795	<u>69</u> 18	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>12.39</u> 0,23
11	КБ46-38-3	Розбирання чистих щитових дощатих перегородок	100м2	0,208	<u>4028.46</u> 3088,89	<u>911.23</u> 253,49	838	642	<u>190</u> 53	<u>53.0100</u> 3,4048	<u>11.03</u> 0,71
12	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,91	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	3477	2334	<u>1143</u> 293	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>34.08</u> 4,05
13	КБ10-7-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обшивання стін дерев"яними панелями	100м2	4,004	<u>1471.17</u> 1471,17	<u>-</u> -	5891	5891	<u>-</u> -	<u>23.1280</u> -	<u>92.6</u> -
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,784	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	4452	3602	<u>850</u> 223	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>58.25</u> 3,01
15	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби СТЕЛЯ	100м2	0,1834	<u>2546.72</u> 2546,72	<u>-</u> -	467	467	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>7.78</u> -
16	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,7235	<u>6900.58</u> 6879,10	<u>2.15</u> 1,79	18794	18735	<u>6</u> 5	<u>97.9650</u> 0,0233	<u>266.81</u> 0,06
17	КБ15-76-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,7235	<u>828.38</u> 824,80	<u>3.58</u> 2,98	2256	2246	<u>10</u> 8	<u>11.7460</u> 0,0389	<u>31.99</u> 0,11
18	КБ15-64-1 заст. к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування натяжних стель в комплекті	100м2	0,8835	<u>8763.95</u> 8691,21	<u>35.05</u> 29,21	7743	7679	<u>31</u> 26	<u>115.0240</u> 0,3807	<u>101.62</u> 0,34
19	КБ34-56-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	3,1787	<u>11602.61</u> 8274,04	<u>3324.94</u> 1266,61	36881	26301	<u>10569</u> 4026	<u>123.9000</u> 18,6201	<u>393.84</u> 59,19
20	КБ34-60-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель профлистом ФАСАД	100м2	3,1787	<u>4254.98</u> 4202,67	<u>34.88</u> 9,70	13525	13359	<u>111</u> 31	<u>59.8500</u> 0,1303	<u>190.25</u> 0,41
21	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	15,33	<u>2546.72</u> 2546,72	<u>-</u> -	39041	39041	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>650.15</u> -
22	КБ9-29-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,33	<u>6056.95</u> 2354,12	<u>3696.03</u> 1035,88	1999	777	<u>1220</u> 342	<u>32.3680</u> 11,2174	<u>10.68</u> 3,7
23	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з цоколя	100м2	0,6	<u>4060.56</u> 3659,45	<u>401.11</u> 105,92	2436	2196	<u>240</u> 64	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>36.56</u> 0,78
24	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,82	<u>1098.55</u> 1098,55	<u>-</u> -	901	901	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>14.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (раніше демонтованих)	100м	0,82	<u>7158.77</u> 4026,33	<u>-</u> -	5870	3302	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>45.4</u> -
26	2405-1339 варіант 18	Кріплення труби	шт	180	<u>93.70</u> -	<u>-</u> -	16866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж козирків	1т	0,05	<u>7953.58</u> 5182,62	<u>2770.96</u> 352,48	398	259	<u>139</u> 18	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>3.1</u> 0,19
28	KP3-2-1	Розбирання цокольного та підвіконних карнизів із цегли	10 м3	0,922	<u>12951.13</u> 6466,74	<u>6484.39</u> 1671,61	11941	5962	<u>5979</u> 1541	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>90.42</u> 20,49
29	КБ11-2-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстилаючих бетонних шарів товщиною 100мм	м3	0,78	<u>301.04</u> 294,36	<u>4.26</u> 0,83	235	230	<u>3</u> 1	<u>4.4640</u> 0,0111	<u>3.48</u> 0,01
30	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6854	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	2131	136	<u>1995</u> 463	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.27</u> 5,86
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	29,38	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	2876	2876	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>47.89</u> -
32	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	97,92	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	15849	-	<u>15849</u> 1806	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 21,93
Разом прямі витрати по розділу 1							256522	198086	<u>38760</u> 9022		<u>3070.47</u> 122,41
Разом будівельні роботи, грн.							256522				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19676				
всього заробітна плата, грн.							207108				
Загальновиробничі витрати, грн.							126706				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							383,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44205				
Всього будівельні роботи, грн.							383228				

Всього по розділу 1							383228				
Розділ 2. Стіни											
33	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання прорізів)	1 м3	7	<u>374.85</u> 311,28	<u>56.82</u> 21,71	2624	2179	<u>398</u> 152	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>32.2</u> 1,82
34	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	6,93	<u>3251.47</u> -	<u>-</u> -	22533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	175	<u>8.99</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	4,2	<u>49.53</u>	-	208	-	-	-	-
37	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	7,49	<u>307.48</u>	-	2303	-	-	-	-
38	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>33319.08</u>	-	133	-	-	-	-
39	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	7,2	<u>1946.61</u>	<u>734.03</u>	14016	8731	<u>5285</u>	<u>17.4900</u>	<u>125.93</u>
					<u>1212.58</u>	<u>188.34</u>			<u>1356</u>	<u>2,6015</u>	<u>18,73</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					43390	10910	<u>5683</u>		<u>158.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43390		1508		20,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26797				
		всього заробітна плата, грн.					12418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2474				
		Всього будівельні роботи, грн.					50674				

		Всього по розділу 2					50674				
		Розділ 3. Перемички									
40	КРЗ-45-1	МП-1,2,3 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,46696	<u>20776.38</u>	<u>911.74</u>	9702	5784	<u>426</u>	<u>196.6300</u>	<u>91.82</u>
					12385,72	231,73			108	3,1488	1,47
41	C111-1032 варіант 3	Швелер №16	т	0,36352	<u>35972.51</u>	-	13077	-	-	-	-
42	& C111-1816-9 варіант 5	Штаба 6х60х360 мм	т	0,041	<u>34764.44</u>	-	1425	-	-	-	-
43	& C11-4-10-413 варіант 3	Сітка армувальна	м2	9,4	<u>33.15</u>	-	312	-	-	-	-
44	C111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,05031	<u>69410.28</u>	-	3492	-	-	-	-
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0765	<u>1216.11</u>	<u>81.96</u>	93	30	<u>6</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.37</u>
					393,59	5,32			-	0,0720	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ПР-6 1шт	100м2	0,0765	<u>2173.94</u> 294,05	<u>60.18</u> 5,96	166	22	<u>5</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.28</u> 0,01
47	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>7043.13</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	70	15	<u>50</u> 16	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.21</u> 0,2
48	К582821-694 С1412-858	Перемички з/б марки 8ПБ17-2 серія 1,038.1-1 вип.4 Відпускна ціна: 74,28х1,68	шт	1	<u>151.20</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							28488	5851	<u>487</u> 124		<u>92.68</u> 1,69
Разом будівельні роботи, грн.							28488				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22150				
всього заробітна плата, грн.							5975				
Загальновиробничі витрати, грн.							3707				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1305				
Всього будівельні роботи, грн.							32195				

Всього по розділу 3							32195				
Розділ 4. Перегородки											
49	КБ10-28-3	Улаштування металопластикових сантехнічних перегородок	100м2	0,312	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	2742	1359	<u>1370</u> 305	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>18.68</u> 3,19
50	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,16	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,83	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С121-588С	Перегородки санвузлів	м2	31,2	<u>5253.32</u> -	<u>-</u> -	163904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,63	<u>21868.99</u> 15293,88	<u>1197.61</u> 484,65	13777	9635	<u>754</u> 305	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>134.03</u> 3,66
54	С1422-11061	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М300	1000шт	3,175	<u>10131.84</u> -	<u>-</u> -	32169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С11-4-10-413 варіант 3	Сітка армувальна	м2	15	<u>33.15</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1630-114 варіант 1	Кріплення анкерні	кг	18	<u>34.53</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ10-94-3	ЗАШИВКА ВІКОННОГО ПРОРІЗУ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,032	<u>77290.98</u> 22002,65	<u>227.89</u> 160,49	2473	704	<u>7</u> 5	<u>306.0600</u> 2,0328	<u>9.79</u> 0,07
58	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	1,39	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	6,72	<u>192.04</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-229- 11	Шпаклівка "Фугенфюлер"	кг	2,336	<u>9.09</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C130-479 варіант 2	Стрічка армувальна	м	5,44	<u>1.46</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,08	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C126- 1300-1ИН- ИНБ варіант 1	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	7,712	<u>39.43</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C126- 1300-2ИН- ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	2,656	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C130-479 варіант 3	Скlostрічка	м	6,4	<u>1.41</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C130-479 варіант 4	Звукоізоляційна смуга	м	4,608	<u>16.78</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-2-4	ПОСИЛЕННЯ ПІДЛОГИ ПІД ПЕРЕГОРОДКИ ТА ФУНДАМЕНТИ СТІНИ Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,5	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	3780	473	<u>656</u> 142	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>7.17</u> 1,95
68	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,9	<u>4721.78</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	18415	1435	<u>21</u> 4	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>21.76</u> 0,05
69	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,03928	<u>1300.68</u> 926,81	<u>263.99</u> 58,85	51	36	<u>10</u> 2	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.53</u> 0,02
70	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0072	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03208	<u>28668.83</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР9-20-4	ОГОРОЖА СХОДОВОЇ КЛІТКИ Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі без поручня	100м	0,23	<u>6451.72</u> 5033,64	<u>333.02</u> 12,34	1484	1158	<u>77</u> 3	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>15.92</u> 0,04
73	С121-393 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі з подвійним поручнем (Н= 1,5 м)	пм	23	<u>3985.73</u> -	<u>-</u> -	91672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							336810	14800	<u>2895</u> 766		<u>207.88</u> 8,98
Разом будівельні роботи, грн.							336810				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							319115				
всього заробітна плата, грн.							15566				
Загальновиробничі витрати, грн.							8955				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3002				
Всього будівельні роботи, грн.							345765				

Всього по розділу 4							345765				
Розділ 5. Підлоги											
ТИП-1 S=266,8 м2											
74	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	40,02	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	100858	12614	<u>17505</u> 3794	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>191.3</u> 52,08
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,21344	<u>418965.94</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	89424	2026	<u>497</u> 190	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>32.17</u> 2,28
76	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	2,668	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	10473	2055	<u>321</u> 89	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>29.27</u> 1,07
77	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,668	<u>4949.93</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	13206	12508	<u>254</u> 211	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>189.69</u> 2,75
78	С1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон D 400	м3	5,44272	<u>4185.17</u> -	<u>-</u> -	22779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ11-11-8 κ=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 120 мм	100м2	2,668	<u>2495.09</u> 2004,58	<u>490.51</u> 408,82	6657	5348	<u>1309</u> 1091	<u>30.4000</u> 5,3280	<u>81.11</u> 14,22
80	С1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон D 400	м3	27,2136	<u>4185.17</u> -	<u>-</u> -	113894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,668	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	25208	9896	<u>254</u> 211	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>150.08</u> 2,75
82	КБ11-11-2 κ=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	2,668	<u>12149.19</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	32414	2646	<u>523</u> 436	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>40.13</u> 5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	2,668	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3186	2723	<u>139</u> 116	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>43.22</u> 1,51
84	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,528264	<u>40342.23</u> -	-	21311	-	-	-	-
85	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	2,668	<u>626.33</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	1671	1450	<u>24</u> 5	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>17.85</u> 0,07
86	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40,02	<u>42.94</u> -	-	1718	-	-	-	-
87	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,668	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	11334	11207	<u>55</u> 45	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>169.95</u> 0,59
88	С111-233-1 варіант 2	Ґрунтовка Thomsit RS-777	кг	52,56	<u>116.45</u> -	-	6121	-	-	-	-
89	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	20,14	<u>35.38</u> -	-	713	-	-	-	-
90	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2401,2	<u>14.04</u> -	-	33713	-	-	-	-
91	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	2,668	<u>1782.47</u> 1750,71	<u>20.44</u> 17,03	4756	4671	<u>55</u> 45	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>70.84</u> 0,59
92	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2401,2	<u>14.04</u> -	-	33713	-	-	-	-
93	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,668	<u>3930.34</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	10486	10452	<u>16</u> 14	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>148.85</u> 0,18
94	С111-542 варіант 1	Лінолеум гомогенний	м2	272,136	<u>513.61</u> -	-	139772	-	-	-	-
95	& С111-229-1	Ґрунтовка	кг	54,43	<u>66.89</u> -	-	3641	-	-	-	-
96	С111-328 варіант 1	Клей для ліноліуму	кг	81,64	<u>79.84</u> -	-	6518	-	-	-	-
97	КБ11-2-4	ТИП-2 S=210,20 м2 Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	31,53	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	79462	9938	<u>13792</u> 2989	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>150.71</u> 41,03
98	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,16816	<u>418965.94</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	70453	1596	<u>392</u> 150	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>25.34</u> 1,79
99	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	2,102	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	8251	1619	<u>253</u> 70	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>23.06</u> 0,84
100	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,102	<u>4949.93</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	10405	9855	<u>200</u> 166	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>149.45</u> 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон D 400	м3	4,28808	<u>4185.17</u> -	<u>-</u> -	17946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ11-11-8 к=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 120 мм	100м2	2,102	<u>2495.09</u> 2004,58	<u>490.51</u> 408,82	5245	4214	<u>1031</u> 859	<u>30.4000</u> 5,3280	<u>63.9</u> 11,2
103	C1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон D 400	м3	21,4404	<u>4185.17</u> -	<u>-</u> -	89732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,102	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	19860	7797	<u>200</u> 166	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>118.24</u> 2,17
105	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	2,102	<u>12149.19</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	25538	2085	<u>412</u> 344	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>31.61</u> 4,48
106	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	2,102	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	2510	2145	<u>110</u> 91	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>34.05</u> 1,19
107	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,416196	<u>40342.23</u> -	<u>-</u> -	16790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,102	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	8929	8829	<u>43</u> 36	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>133.9</u> 0,47
109	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41,41	<u>42.94</u> -	<u>-</u> -	1778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	15,87	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1891,8	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	26561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	2,102	<u>1782.47</u> 1750,71	<u>20.44</u> 17,03	3747	3680	<u>43</u> 36	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>55.81</u> 0,47
113	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1891,8	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	26561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,102	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	27185	24926	<u>77</u> 64	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>346.72</u> 0,84
115	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	1093,04	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	13794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C111-328- 12	Суміш для затирання швів	кг	95,4308	<u>108.28</u> -	<u>-</u> -	10333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	15,17	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	214,404	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	120900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ11-2-4	ТИП-3 S=318,1 м2 Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	47,715	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	120251	15039	<u>20871</u> 4523	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>228.08</u> 62,1
120	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,25448	<u>418965.94</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	106618	2416	<u>593</u> 227	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>38.35</u> 2,71
121	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,181	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	12487	2450	<u>382</u> 106	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>34.9</u> 1,28
122	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	3,181	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	7208	7143	<u>65</u> 54	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>104.27</u> 0,71
123	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу У=50 кг/м3 товщ. 50 мм	м3	16,22	<u>4110.15</u> -	<u>-</u> -	66667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,181	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	30055	11799	<u>302</u> 252	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>178.93</u> 3,28
125	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 100 мм)	100м2	3,181	<u>24298.38</u> 1983,48	<u>392.41</u> 327,05	77293	6309	<u>1248</u> 1040	<u>30.0800</u> 4,2624	<u>95.68</u> 13,56
126	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	3,181	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3799	3246	<u>166</u> 138	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>51.53</u> 1,8
127	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,629838	<u>40342.23</u> -	<u>-</u> -	25409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,181	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	13513	13361	<u>65</u> 54	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>202.63</u> 0,71
129	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	62,67	<u>42.94</u> -	<u>-</u> -	2691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	24,02	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2862,9	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	40195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	3,181	<u>1782.47</u> 1750,71	<u>20.44</u> 17,03	5670	5569	<u>65</u> 54	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>84.46</u> 0,71
133	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2862,9	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	40195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	3,181	<u>8585.83</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	27312	12462	<u>19</u> 16	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>177.47</u> 0,21
135	С111-542 варіант 2	Лінолеум спортивний	м2	324,462	<u>564.61</u> -	<u>-</u> -	183194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ11-11-1	ТИП-4 S=120,8 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,208	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	11413	4481	<u>115</u> 96	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>67.95</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	1,208	<u>9111,88</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	11007	899	<u>178</u> 148	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>13,63</u> 1,93
138	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	1,208	<u>1194,25</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	1443	1233	<u>63</u> 52	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>19,57</u> 0,68
139	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,239184	<u>40342,23</u> -	<u>-</u> -	9649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,208	<u>4248,09</u> 4200,38	<u>20,44</u> 17,03	5132	5074	<u>25</u> 21	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>76,95</u> 0,27
141	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	23,8	<u>42,94</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	9,12	<u>35,38</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1087,2	<u>14,04</u> -	<u>-</u> -	15264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,208	<u>12932,97</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	15623	14325	<u>44</u> 37	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>199,26</u> 0,48
145	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	628,16	<u>12,62</u> -	<u>-</u> -	7927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С111-328- 12	Суміш для затирання швів	кг	54,8432	<u>108,28</u> -	<u>-</u> -	5938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	8,72	<u>61,91</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	123,216	<u>563,89</u> -	<u>-</u> -	69480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ13-13-1	ТИП-5 S=312,28 м2 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	3,1228	<u>626,33</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	1956	1697	<u>28</u> 6	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>20,89</u> 0,08
150	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	46,84	<u>42,94</u> -	<u>-</u> -	2011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1228	<u>9448,13</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	29505	11583	<u>297</u> 247	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>175,66</u> 3,22
152	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	3,1228	<u>12149,19</u> 991,74	<u>196,20</u> 163,53	37939	3097	<u>613</u> 511	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>46,97</u> 6,66
153	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	3,1228	<u>1194,25</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	3729	3187	<u>163</u> 136	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>50,59</u> 1,77
154	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0, 6183144	<u>40342,23</u> -	<u>-</u> -	24944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,1228	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	13266	13117	<u>64</u> 53	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>198.92</u> 0,69
156	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	61,52	<u>42.94</u> -	<u>-</u> -	2642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	23,58	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2810,52	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	39460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	3,1228	<u>3930.34</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	12274	12234	<u>19</u> 16	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>174.22</u> 0,21
160	С111-542 варіант 1	Лінолеум гомогенний	м2	318,5256	<u>513.61</u> -	<u>-</u> -	163598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& С111-229-1	Грунтовка	кг	63,71	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	4262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С111-328 варіант 1	Клей для ліноліуму	кг	95,56	<u>79.84</u> -	<u>-</u> -	7630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ11-11-13	ТИП-12 S=(23,8+26,6)м2 сходові марші Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,504	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	2141	2117	<u>10</u> 9	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>32.1</u> 0,11
164	С111-233-1 варіант 2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	9,93	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	1156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	3,81	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	453,6	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	6369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	0,504	<u>1782.47</u> 1750,71	<u>20.44</u> 17,03	898	882	<u>10</u> 9	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>13.38</u> 0,11
168	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	453,6	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	6369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,238	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	3078	2822	<u>9</u> 7	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>39.26</u> 0,1
170	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	123,76	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С111-328-12	Суміш для затирання швів	кг	10,8052	<u>108.28</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	1,72	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	24,276	<u>563.89</u>	-	13689	-	-	-	-
174	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,6	<u>393.03</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	10455	10154	<u>27</u> 23	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>141.25</u> 0,3
175	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	138,32	<u>12.62</u>	-	1746	-	-	-	-
176	& C111-328-12	Суміш для затирання швів	кг	12,1296	<u>108.28</u>	-	1313	-	-	-	-
177	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	15,17	<u>61.91</u>	-	939	-	-	-	-
178	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	27,132	<u>563.89</u>	-	15299	-	-	-	-
179	КБ15-26-2	ПЛІНТУС Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	29,85	<u>648.13</u> 621,13	<u>1.02</u> 0,85	19347	18541	<u>30</u> 25	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>257.9</u> 0,33
180	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	155,22	<u>12.62</u>	-	1959	-	-	-	-
181	& C111-328-12	Суміш для затирання швів	кг	13,6116	<u>108.28</u>	-	1474	-	-	-	-
182	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	31,044	<u>563.89</u>	-	17505	-	-	-	-
183	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4	<u>7601.86</u> 918,71	<u>2.04</u> 1,70	30407	3675	<u>8</u> 7	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>49.36</u> 0,09
184	& C111-136-4	Дюбель-шуруп	100шт	5,96	<u>156.12</u>	-	930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2681311	343192	<u>62984</u> 19085		<u>5071.41</u> 255,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2681311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2275135				
		всього заробітна плата, грн.					362277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					637,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73605				
		Всього будівельні роботи, грн.					2896408				

		Всього по розділу 5					2896408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
185	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	8,8773	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	87512	87240	<u>27</u> 23	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1242.38</u> 0,3
186	& С111-970-3 варіант 1	Кутик пристінний	м	958,75	<u>44.19</u> -	<u>-</u> -	42367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С111-829-2 варіант 1	Т-профілі металеві, довжиною 0,6м	м	843,34	<u>31.55</u> -	<u>-</u> -	26607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С111-829-1 варіант 1	Т-профілі металеві, довжиною 1,2м	м	1686,687	<u>38.86</u> -	<u>-</u> -	65545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С111-829-1 варіант 2	Т-профілі металеві, довжиною 3,7 м	м	843,34	<u>38.86</u> -	<u>-</u> -	32772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С1545-44-3 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	2637	<u>2.51</u> -	<u>-</u> -	6619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С126-1279 варіант 1	Тяга підвісу	шт	710	<u>9.59</u> -	<u>-</u> -	6809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С126-951-6-ИНБ	Підвіси	шт	710	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	4026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,8773	<u>1183.40</u> 1178,29	<u>5.11</u> 4,26	10505	10460	<u>45</u> 38	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>148.96</u> 0,49
194	& С111-762-2 варіант 1	Плити Армстронг Dune Supreme	м2	9,32	<u>258.73</u> -	<u>-</u> -	2411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3041	<u>12519.94</u> 12416,02	<u>50.07</u> 41,73	3807	3776	<u>15</u> 13	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>49.97</u> 0,17
196	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	4,74	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,72	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С126-1279 варіант 1	Тяга підвісу	шт	21	<u>9.59</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С126-951-6-ИНБ	Підвіси	шт	305	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С126-1300-2ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	27,37	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& С126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	77,55	<u>34.33</u> -	<u>-</u> -	2662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	С113-2168 варіант 2	Подовжувач профілів	шт	9	<u>9.52</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С113-2168 варіант 3	З'єднувач профілів "краб"	шт	52	<u>16.32</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С111-1721-11А варіант 3	Стрічка ущільнювальна	м	27,4	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3041	<u>11449.38</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	3482	3323	<u>7</u> 5	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>41.47</u> 0,07
206	& С111-741-11	Гіпсокартон	м2	31,9305	<u>191.07</u> -	<u>-</u> -	6101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	6,39	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С111-1721-11А варіант 4	Стрічка армувальна	м	30,11	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	10,86	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,3041	<u>6074.69</u> 5881,63	<u>2.04</u> 1,70	1847	1789	<u>1</u> 1	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>25.47</u> 0,01
211	& С111-229-1	Грунтовка	кг	7,6025	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до 2 мм)	100м2	0,3041	<u>4227.61</u> 4223,55	<u>2.04</u> 1,70	1286	1284	<u>1</u> 1	<u>56.7300</u> 0,0222	<u>17.25</u> 0,01
213	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	72,98	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,6357	<u>6074.69</u> 5881,63	<u>2.04</u> 1,70	3862	3739	<u>1</u> 1	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>53.25</u> 0,01
215	& С111-229-1	Грунтовка	кг	15,8925	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ15-182-7 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до 3 мм)	100м2	0,6357	<u>8455.23</u> 8447,10	<u>4.09</u> 3,41	5375	5370	<u>3</u> 2	<u>113.4600</u> 0,0444	<u>72.13</u> 0,03
217	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	228,85	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	3124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,6357	<u>19699.83</u> 2517,32	<u>10.68</u> 2,97	12523	1600	<u>7</u> 2	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>23.65</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9398	<u>14778.08</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	13888	2831	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>40.32</u> 0,01
220	КБ11-43-1	Улаштування багетів стельових	100м	0,9	<u>1430.73</u> 970,19	<u>2.04</u> 1,70	1288	873	<u>2</u> 2	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>11.56</u> 0,02
221	С111-1722 варіант 5	Багети стельові	м	90,9	<u>25.91</u> -	<u>-</u> -	2355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ34-56-7	ПІДШИВКА ПРОФЛИСТОМ ПО МЕТАЛЕВОМУ КАРКАСУ Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	3,18	<u>112634.51</u> 11820,06	<u>4749.92</u> 1809,45	358178	37588	<u>15105</u> 5754	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>562.86</u> 84,59
223	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	3,18	<u>6136.48</u> 6003,81	<u>49.83</u> 13,86	19514	19092	<u>158</u> 44	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>271.89</u> 0,59
224	& С11-4-10-140	Профільований лист з полімерним покриттям СТІНИ	м2	333,9	<u>367.31</u> -	<u>-</u> -	122645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	7,473	<u>24280.16</u> 18415,91	<u>519.66</u> 204,71	181446	137622	<u>3883</u> 1530	<u>259.1600</u> 2,5914	<u>1936.7</u> 19,37
226	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,118	<u>12750.52</u> 6429,50	<u>481.77</u> 394,32	52507	26477	<u>1984</u> 1624	<u>86.3600</u> 6,0883	<u>355.63</u> 25,07
227	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	28,986	<u>4621.13</u> 4428,07	<u>2.04</u> 1,70	133948	128352	<u>59</u> 49	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>1827.86</u> 0,64
228	& С111-229-1	Грунтовка	кг	724,65	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	48472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ15-182-6 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до 3 мм)	100м2	28,986	<u>6737.94</u> 6687,10	<u>46.80</u> 15,29	195306	193832	<u>1357</u> 443	<u>89.8200</u> 0,2040	<u>2603.52</u> 5,91
230	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	10434,96	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	142437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	28,986	<u>19205.84</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	556700	58648	<u>310</u> 86	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>866.68</u> 1,16
232	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	28,986	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	388944	77569	<u>30</u> 25	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1104.66</u> 0,32
233	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,387	<u>959.17</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	1330	754	<u>12</u> 3	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>9.28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,387	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	61988	14439	<u>409</u> 335	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>203.2</u> 5,17
235	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,387	<u>19293.37</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	26760	25493	<u>48</u> 40	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>354.61</u> 0,52
236	С111-256 варіант 7	Плитки керамічні для стін	м2	140,09	<u>465.47</u> -	<u>-</u> -	65208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	721,24	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	9102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	62,83	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	6198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	10,01	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ15-47-5	УКОСИ Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	15,8	<u>2941.75</u> 1531,60	<u>-</u> -	46480	24199	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>320.27</u> -
241	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,77	<u>45650.24</u> 32110,30	<u>1129.00</u> 438,93	35151	24725	<u>869</u> 338	<u>441.5000</u> 5,5521	<u>339.96</u> 4,28
242	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,791	<u>31980.95</u> 20588,58	<u>197.23</u> 164,38	57278	36874	<u>353</u> 294	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>467.06</u> 3,84
243	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	2,561	<u>4621.13</u> 4428,07	<u>2.04</u> 1,70	11835	11340	<u>5</u> 4	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>161.5</u> 0,06
244	& С111-229-1	Грунтовка	кг	64,025	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	4283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ15-182-6 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до 3 мм)	100м2	2,561	<u>6737.94</u> 6687,10	<u>46.80</u> 15,29	17256	17126	<u>120</u> 39	<u>89.8200</u> 0,2040	<u>230.03</u> 0,52
246	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	921,96	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	12585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною укосів в один шар	100м2	2,561	<u>19205.84</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	49186	5182	<u>27</u> 8	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>76.57</u> 0,1
248	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,561	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	34364	6853	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>97.6</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					2994904	968450	<u>24842</u> 10707		<u>13516.29</u> 153,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2994904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2001612				
		всього заробітна плата, грн.					979157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					563983 1640,05 189216 3558887 3558887				
		Розділ 7. Стояки каналізації, опалення та короба вентиляційні (обшивка г/к)									
249	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	2,68	<u>16272.89</u> 13774,12	<u>-</u> -	43611	36915	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>513.49</u> -
250	& С111-741-11	Гіпсокартон	м2	281,4	<u>191.07</u> -	<u>-</u> -	53767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& С126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	482,4	<u>34.33</u> -	<u>-</u> -	16561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& С126-1300-2ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	233,16	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	6722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С1545-42 варіант 4	Дюбелі 6х40 пластмасові	100шт	8,22	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& С10000-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфилер]	кг	84,152	<u>18.56</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	45,56	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	7015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& С111-541-2 варіант 1	Скlostрічка для швів	м	230,48	<u>2.76</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	2,68	<u>4621.13</u> 4428,07	<u>2.04</u> 1,70	12385	11867	<u>5</u> 5	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>169</u> 0,06
258	& С111-229-1	Грунтовка	кг	67	<u>66.89</u> -	<u>-</u> -	4482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до 2 мм)	100м2	2,68	<u>3368.97</u> 3343,55	<u>23.40</u> 7,64	9029	8961	<u>63</u> 20	<u>44.9100</u> 0,1020	<u>120.36</u> 0,27
260	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	643,2	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	8780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,68	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	35961	7172	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>102.13</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					201333	64915	<u>71</u> 27		<u>904.98</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					201333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136347				
		всього заробітна плата, грн.					64942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12534				
		Всього будівельні роботи, грн.					238711				

		Всього по розділу 7					238711				
262	КБ7-45-1 к дем.=0,8	Розділ 8. Монолітні сходи МС-1 (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>26403.36</u> 14897,02	<u>11506.34</u> 3730,14	528	298	<u>230</u> 75	<u>209.6400</u> 47,1647	<u>4.19</u> 0,94
263	КБ6-13-4 заст.	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,049	<u>443532.52</u> 49610,44	<u>16836.82</u> 5655,71	21733	2431	<u>825</u> 277	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>35.49</u> 3,33
264	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,19931	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06188	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	2062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,04408	<u>5239.80</u> 1606,63	<u>3370.66</u> 978,68	231	71	<u>149</u> 43	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>1.01</u> 0,47
267	С111-1804	Сталь листова	т	0,00376	<u>33773.76</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					30955	2800	<u>1204</u> 395		<u>40.69</u> 4,74
		Разом будівельні роботи, грн.					30955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26951				
		всього заробітна плата, грн.					3195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32816				

		Всього по розділу 8					32816				
		Разом прямі витрати по кошторису					6573713	1609004	<u>136926</u>		<u>23062.53</u>
									41634		567,87
		Разом будівельні роботи, грн.					6573713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4827783				
		всього заробітна плата, грн.					1650638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					964970				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2834,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326970				
		Всього будівельні роботи, грн.					7538683				

		Всього по кошторису					7538683				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26464,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1977608				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи. Прибудова
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,655 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,28016 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 20,349 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,05076	<u>20810.60</u> 20810,60	<u>-</u> -	1056	1056	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>16.31</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01276	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	111	111	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.92</u> -
		ФУНДАМЕНТИ									
3	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	2	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	5040	630	<u>875</u> 190	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>9.56</u> 2,6
4	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,032	<u>408624.85</u> 25340,21	<u>8060.75</u> 3078,60	13076	811	<u>258</u> 99	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>11.84</u> 1,18
5	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0234	<u>31779.53</u> 2129,07	<u>-</u> -	744	50	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.71</u> -
		СТІНИ									
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	6,4	<u>406.96</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	2605	2161	<u>364</u> 139	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>31.94</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	160	<u>8.99</u>	-	1438	-	-	-	-
8	C1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	6,34	<u>3323.77</u>	-	21073	-	-	-	-
9 & C111-1632-6-B1	Піна монтажна	л	10,3	<u>307.48</u>	-	3167	-	-	-	-	-
10	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05	<u>2467.47</u>	-	123	-	-	-	-
11	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	6,96	<u>49.53</u>	-	345	-	-	-	-
12	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04265	<u>33319.08</u>	-	1421	-	-	-	-
13	КБ10-94-5	ЗАШИВКА ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,028	<u>39863.77</u> 34896,12	<u>421.87</u> 297,10	1116	977	<u>12</u> 8	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>13.59</u> 0,11
14	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 40	м3	0,5	<u>1809.01</u>	-	905	-	-	-	-
15	C1545-43	Саморізи	100шт	2,09	<u>153.97</u>	-	322	-	-	-	-
16	C1428-11867	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	11,76	<u>192.04</u>	-	2258	-	-	-	-
17 & C111-229-11	Шпаклівка "Фугенфюлер"	кг	3,388	<u>9.09</u>	-	31	-	-	-	-	-
18	C130-479	Стрічка армувальна	м	9,52	<u>1.46</u>	-	14	-	-	-	-
19	C1545-43	Дюбелі	100шт	0,14	<u>298.91</u>	-	42	-	-	-	-
20	& C126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	13,496	<u>39.43</u>	-	532	-	-	-	-
21	& C126-1300-2ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	4,648	<u>28.83</u>	-	134	-	-	-	-
22	C130-479	Склострічка	м	5,6	<u>1.41</u>	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С130-479 варіант 4	Звукоізоляційна смуга	м	8,064	<u>16.78</u>	<u>-</u>	135	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМІТЦІ -0,350			-	-			-	-	-
24	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,007	<u>500267.22</u>	<u>29346.60</u>	3502	506	<u>205</u>	<u>1016.3000</u>	<u>7.11</u>
					72218,28	8641,20			60	104,2680	0,73
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04466	<u>31477.07</u>	<u>-</u>	1406	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0081	<u>31124.92</u>	<u>-</u>	252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМІТЦІ +2,700									
27	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,01	<u>500267.22</u>	<u>29346.60</u>	5003	722	<u>293</u>	<u>1016.3000</u>	<u>10.16</u>
					72218,28	8641,20			86	104,2680	1,04
28	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04466	<u>31477.07</u>	<u>-</u>	1406	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01053	<u>31124.92</u>	<u>-</u>	328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ПОКРІВЛЯ									
30	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,732	<u>13593.41</u>	<u>109.46</u>	9950	1573	<u>80</u>	<u>33.5000</u>	<u>24.52</u>
					2149,36	24,40			18	0,2550	0,19
31	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,34	<u>1956.52</u>	<u>120.22</u>	665	262	<u>41</u>	<u>10.9700</u>	<u>3.73</u>
					770,31	33,44			11	0,4017	0,14
32	С111-1720 варіант 1	Плівка гідровітробар"ерна	м2	37,4	<u>25.00</u>	<u>-</u>	935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,035	<u>10040.94</u>	<u>3752.71</u>	351	214	<u>131</u>	<u>90.4000</u>	<u>3.16</u>
					6117,37	1087,51			38	11,7976	0,41
34	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,007	<u>69410.28</u>	<u>-</u>	486	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,0648	<u>26622.21</u>	<u>-</u>	1725	965	<u>-</u>	<u>225.9400</u>	<u>14.64</u>
					14898,48	-			-	-	-
36	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,34	<u>19609.32</u>	<u>538.79</u>	6667	2795	<u>183</u>	<u>124.6800</u>	<u>42.39</u>
					8221,40	125,40			43	1,4775	0,5
37	& С111-54-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	39,1	<u>345.58</u>	<u>-</u>	13512	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
38	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	3,97	<u>153.97</u>	<u>-</u>	611	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
39	& С111-1639-147-2 варіант 3	Карнизна планка	м	12	<u>224.98</u>	<u>-</u>	2700	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1545-1791-1-3 варіант 1	Планка єндова	м	6	<u>224.46</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С11-4-11-522 варіант 2	Планка захисту стіни	м	6	<u>104.23</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С111-959 варіант 3	Герметик	шт	1	<u>295.92</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-959 варіант 4	Фарба аерозольна	шт	1	<u>122.52</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,25	<u>27576.24</u> 5527,38	<u>83.70</u> 18,66	6894	1382	<u>21</u> 5	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>20.69</u> 0,05
45	КБ10-14-4	Підшивання карнизу профнастилом	100м2	0,11	<u>2836.13</u> 2828,17	<u>-</u> -	312	311	<u>-</u> -	<u>44.0800</u> -	<u>4.85</u> -
46	& С114-175-1 варіант 1	Профнастил	м2	11,55	<u>315.98</u> -	<u>-</u> -	3650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	0,88	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі декоративного кутика	100м	0,18	<u>6249.08</u> 2272,36	<u>16.87</u> 14,85	1125	409	<u>3</u> 3	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>6.04</u> 0,04
49	& С111-1950 варіант 2	Кутик декоративний з полімерним покриттям	м	18	<u>28.68</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,34	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	665	262	<u>41</u> 11	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>3.73</u> 0,14
51	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	37,4	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	0,16	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	741	482	<u>259</u> 76	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>7.58</u> 0,89
53	С114-13-У варіант 7	Утеплювач мінвата g=35кг/м3	м3	4,12	<u>2156.13</u> -	<u>-</u> -	8883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ12-14-2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ Улаштування жолобів підвісних	100м	0,06	<u>3203.90</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	192	174	<u>8</u> 2	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>2.64</u> 0,03
55	С113-1 варіант 48	Ринва водоприймальна	м	6	<u>258.88</u> -	<u>-</u> -	1553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	2405-1339 варіант 25	Заглушка ринви	шт	2	<u>161.32</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	2405-1339 варіант 26	З"єднувач ринви	шт	2	<u>307.08</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	2405-1339 варіант 27	Кріплення ринви	шт	14	<u>188.91</u> -	<u>-</u> -	2645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2405-1339 варіант 10	Лійка	шт	1	<u>524.60</u>	-	525	-	-	-	-
60	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>7158.77</u> 4026,33	-	430	242	-	<u>55.3600</u>	<u>3.32</u>
61	C113-1 варіант 4	Труба водовідвідна	м	6	<u>278.95</u>	-	1674	-	-	-	-
62	2405-1339 варіант 18	Кріплення труби	шт	3	<u>93.70</u>	-	281	-	-	-	-
63	2405-1339 варіант 33	Коліно нижній раструб 120* Ф90	шт	1	<u>313.81</u>	-	314	-	-	-	-
64	2405-1339 варіант 34	Відвідна труба Ф90	шт	1	<u>265.62</u>	-	266	-	-	-	-
65	2405-1339 варіант 35	Коліно двораструбне 112* Ф90	шт	1	<u>313.81</u>	-	314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					140573	16095	<u>2774</u> 789		<u>240.43</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140573 121704 16884 10082 30,02 3465 150655				

		Всього по кошторису					150655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					280,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20349				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Горище
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 866,144 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,165 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 158,009 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Горище									
		ХОДОВІ МІСТКИ									
1	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	0,6	<u>376.08</u>	-	226	214	-	<u>5.5100</u>	<u>3.31</u>
					356,88	-			-	-	-
2	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,08	<u>8643.59</u>	-	9335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,59	<u>10088.59</u>	-	16041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,44	<u>3385.40</u>	<u>1025.99</u>	4875	3392	<u>1477</u>	<u>32.7700</u>	<u>47.19</u>
					2355,84	48,79			70	0,6638	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-74-3	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	1,44	<u>1858.67</u> 1081,94	<u>773.69</u> 36,78	2676	1558	<u>1114</u> 53	<u>15.0500</u> 0,5004	<u>21.67</u> 0,72
6	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1	кг	28,8	<u>86.99</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевого люка	100м2	0,0064	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	88	81	<u>7</u> 2	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>1.05</u> 0,02
8	КБ10-96-2	Установлення металевого люка	100м2	0,0064	<u>21121.33</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	135	116	<u>10</u> 2	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>1.51</u> 0,02
9	С123-236 варіант 1	Люки та лази EI-30 800x800 мм	м2	0,64	<u>10502.74</u> -	<u>-</u> -	6722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04684	<u>12412.97</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	581	347	<u>185</u> 24	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>4.16</u> 0,25
11	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,04684	<u>80148.67</u> -	<u>-</u> -	3754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ47-3-4	УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА Очищення горища від сміття	100м2	5,08	<u>368.71</u> 368,71	<u>-</u> -	1873	1873	<u>-</u> -	<u>6.1400</u> -	<u>31.19</u> -
13	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,08	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	9939	3913	<u>611</u> 170	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>55.73</u> 2,04
14	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	558,8	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	13970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	5,08	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	23519	15317	<u>8202</u> 2406	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>240.79</u> 28,39
16	С114-13-У варіант 7	Утеплювач мінвата g=35кг/м3	м3	104,648	<u>2156.13</u> -	<u>-</u> -	225635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ8-37-1	ГОРИЩЕ СПОРТЗАЛУ Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	3,18	<u>11638.15</u> 5421,20	<u>-</u> -	37009	17239	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>258.15</u> -
18	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,15	<u>4065.79</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	16873	8920	<u>454</u> 101	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>139.03</u> 1,06
19	& С1422-118-46-1 варіант 1	Контрлати 150x70h	м	395	<u>96.90</u> -	<u>-</u> -	38276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,18	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	6222	2450	<u>382</u> 106	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>34.88</u> 1,28
21	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	349,8	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	8745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	3,18	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	14723	9588	<u>5135</u> 1506	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>150.73</u> 17,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С114-13-У варіант 7	Утеплювач мінвата g=35кг/м3	м3	65,508	<u>2156.13</u>	<u>-</u>	141244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	3,18	<u>5794.39</u>	<u>83.70</u>	18426	17577	<u>266</u>	<u>82.7700</u>	<u>263.21</u>
					5527,38	18,66			59	0,1950	0,62
25	С123-371 варіант 1	Дошки обшивки	м3	9,54	<u>9953.06</u>	<u>-</u>	94952	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					698344	82585	<u>17843</u>		<u>1252.6</u>
									4499		53,13
		Разом будівельні роботи, грн.					698344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597916				
		всього заробітна плата, грн.					87084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17695				
		Всього будівельні роботи, грн.					750184				

		Всього по розділу 1					750184				
26	КБ13-74-1	Розділ 2. Вогнезахист існуючої деревини Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	13,2576	<u>3385.40</u>	<u>1025.99</u>	44882	31233	<u>13602</u>	<u>32.7700</u>	<u>434.45</u>
					2355,84	48,79			647	0,6638	8,8
27	КБ13-74-3	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	13,2576	<u>1858.67</u>	<u>773.69</u>	24642	14344	<u>10257</u>	<u>15.0500</u>	<u>199.53</u>
					1081,94	36,78			488	0,5004	6,63
28	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1	кг	265,152	<u>86.99</u>	<u>-</u>	23066	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					92590	45577	<u>23859</u>		<u>633.98</u>
									1135		15,43
		Разом будівельні роботи, грн.					92590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23154				
		всього заробітна плата, грн.					46712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					115960				

		Всього по розділу 2					115960				
		Разом прямі витрати по кошторису					790934	128162	<u>41702</u>		<u>1886.58</u>
									<u>5634</u>		<u>68,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					790934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					621070				
		всього заробітна плата, грн.					133796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					209,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24213				
		Всього будівельні роботи, грн.					866144				

		Всього по кошторису					866144				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2165				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					158009				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Фасад
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3188,691 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,05645 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 899,807 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Утеплення фасаду									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт СТИНИ ФАСАДУ	100м2 вп	12,15	<u>8469.63</u> 3033,15	<u>-</u> -	102906	36853	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>551.85</u> -
2	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	3,558	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	1966	1934	<u>32</u> 7	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>23.8</u> 0,1
3	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоноктакт"	кг	58,71	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	3730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	3,558	<u>12686.91</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	45140	28439	<u>467</u> 351	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>360.21</u> 5,42
5	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	11,86	<u>36591.80</u> 33478,94	<u>-</u> -	433979	397060	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>4955.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C114-4-У варіант 8	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати У=125 кг/м3 товщ. 120 мм	м3	152,28	<u>4189.76</u>	-	638017	-	-	-	-
7	C111-829-1 варіант 5	Профілі цокольні	м	39,14	<u>24.37</u>	-	954	-	-	-	-
8 & C111-155-2	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	9583	<u>6.54</u>	-	-	62673	-	-	-	-
9	C111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	14232	<u>11.08</u>	-	157691	-	-	-	-
10	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	1363,9	<u>26.08</u>	-	35571	-	-	-	-
11	C111-234-П варіант 4	Грунтуюча фарба	л	201,62	<u>101.84</u>	-	20533	-	-	-	-
12	C111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	3202,2	<u>26.44</u>	-	84666	-	-	-	-
13	C1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	595,37	<u>233.11</u>	-	138787	-	-	-	-
14 & C111-136-3-1Э	Дюбелі монтажні	шт	130	<u>1.64</u>	-	-	213	-	-	-	-
15 & C11-4-10-377	Профіль деформаційний та кутовий захисний	м	1200	<u>8.84</u>	-	-	10608	-	-	-	-
16	КБ15-78-3	УКОСИ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,9	<u>46572.63</u> 38528,11	-	135061	111732	-	<u>480.8800</u>	<u>1394.55</u>
17	C114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати У=125 кг/м3 товщ. 30 мм	м3	8,7	<u>3985.76</u>	-	34676	-	-	-	-
18 & C111-155-2	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	1760	<u>6.54</u>	-	-	11510	-	-	-	-
19	C111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	3538	<u>11.08</u>	-	39201	-	-	-	-
20	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	371,2	<u>26.08</u>	-	9681	-	-	-	-
21	C111-234-П варіант 4	Грунтуюча фарба	л	49,3	<u>101.84</u>	-	5021	-	-	-	-
22	C111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	797,5	<u>26.44</u>	-	21086	-	-	-	-
23	C1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	145,58	<u>233.11</u>	-	33936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-44-7	ЦОКОЛЬ НАДЗЕМНИЙ Очищення поверхонь щітками	м2	72	<u>16.49</u> 16,49	<u>-</u> -	1187	1187	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>18</u> -
25	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,72	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	398	391	<u>6</u> 1	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>4.82</u> 0,02
26	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоkontakt"	кг	11,88	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,72	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	32178	7495	<u>212</u> 174	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>105.48</u> 2,68
28	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,72	<u>36591.80</u> 33478,94	<u>-</u> -	26346	24105	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>300.86</u> -
29	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу У=50 кг/м3 товщ. 50 мм	м3	3,85	<u>4110.15</u> -	<u>-</u> -	15824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-829-1 варіант 5	Профілі цокольні	м	2,38	<u>24.37</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-155- 2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	582	<u>6.54</u> -	<u>-</u> -	3806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	864	<u>11.08</u> -	<u>-</u> -	9573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	82,8	<u>26.08</u> -	<u>-</u> -	2159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-234-П варіант 4	Ґрунтуюча фарба	л	12,24	<u>101.84</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	194,4	<u>26.44</u> -	<u>-</u> -	5140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	36,14	<u>233.11</u> -	<u>-</u> -	8425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-136- 3-1Э	Дюбелі монтажні	шт	8	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ1-164-2	ЦОКОЛЬ ПІДЗЕМНИЙ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,78	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	11989	11989	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>204.2</u> -
39	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	78	<u>16.49</u> 16,49	<u>-</u> -	1286	1286	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>19.5</u> -
40	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,78	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	431	424	<u>7</u> 2	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>5.22</u> 0,02
41	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоkontakt"	кг	12,87	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,78	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	34860	8120	<u>230</u> 188	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>114.27</u> 2,91
43	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,78	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	431	424	<u>7</u> 2	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>5.22</u> 0,02
44	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоkontakt"	кг	12,87	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею стін підземного цоколю	1 м3	3,9	<u>2200.16</u> 2196,53	<u>-</u> -	8581	8566	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>113.37</u> -
46	С111-1650 варіант 4	Суміш клеюча для плит пінополістирольних	кг	468	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	8195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу У=50 кг/м3 товщ. 50 мм	м3	3,82	<u>4110.15</u> -	<u>-</u> -	15701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	630	<u>6.54</u> -	<u>-</u> -	4120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,78	<u>2034.01</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	1587	1578	<u>9</u> 2	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>23.32</u> 0,03
50	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	81,9	<u>26.08</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1650 варіант 4	Суміш клеюча для плит пінополістирольних	кг	468	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	8195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,78	<u>10418.14</u> 2465,94	<u>-</u> -	8126	1923	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>26.13</u> -
53	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	390	<u>94.57</u> -	<u>-</u> -	36882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (50% піском)	100м3	0,702	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	6107	6107	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>105.62</u> -
55	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35	<u>1208.61</u> -	<u>-</u> -	42301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [карнизи, звіси] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,384	<u>9745.39</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	13488	12119	<u>285</u> 66	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>183.8</u> 0,73
57	& С1545-71-1-3К варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 400 мм	м	346	<u>161.71</u> -	<u>-</u> -	55952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ15-47-5	ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ Установлення перфорованих кутиків	100м	5,53	<u>2941.75</u> 1531,60	<u>-</u> -	16268	8470	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>112.09</u> -
59	КБ13-39-2	Обклеювання склосіткою на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні	м2	70	<u>560.96</u> 95,51	<u>8.89</u> 2,03	39267	6686	<u>622</u> 142	<u>1.1600</u> 0,0272	<u>81.2</u> 1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2452254	676888	<u>1877</u> 935		<u>8709.33</u> 13,83
		Разом будівельні роботи, грн.					2452254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1773489				
		всього заробітна плата, грн.					677823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1038,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119793				
		Всього будівельні роботи, грн.					2823202				

		Всього по розділу 1					2823202				
60	КБ15-101-2	Розділ 2. Архітектурні елементи фасадів Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 250 мм	100м	6,24	<u>4597.55</u> 4527,85	<u>28.61</u> 23,85	28689	28254	<u>179</u> 149	<u>66.1000</u> 0,3108	<u>412.46</u> 1,94
61	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	561,6	<u>17.57</u> -	<u>-</u> -	9867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С111-1722 варіант 6	Фасадний декор фірми "INT - DECO" Молдінг М-4	м	391,88	<u>154.83</u> -	<u>-</u> -	60675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С111-1722 варіант 7	Фасадний декор фірми "INT - DECO" Підвіконня П-5	м	86,86	<u>247.65</u> -	<u>-</u> -	21511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-1722 варіант 8	Фасадний декор фірми "INT - DECO" Карниз для цоколя ЦП-1	м	151,5	<u>131.37</u> -	<u>-</u> -	19903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	1248	<u>6.54</u> -	<u>-</u> -	8162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,995	<u>6201.04</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	6170	5367	<u>4</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>76.44</u> 0,04
67	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	179,1	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	2445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,995	<u>2360.78</u> 1887,51	<u>6.13</u> 5,11	2349	1878	<u>6</u> 5	<u>26.8800</u> 0,0666	<u>26.75</u> 0,07
69	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	73,5305	<u>233.11</u> -	<u>-</u> -	17141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					176912	35499	<u>189</u> 157		<u>515.65</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					176912 141224 35656 21028 62,13 7167 197940 197940				
		Розділ 3. Опорядження фасаду вище відм. +8,00									
70	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,636	<u>14417.21</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	9169	5323	<u>132</u> 108	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>71.5</u> 1,67
71	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	2,12	<u>20632.65</u> 18792,56	<u>-</u> -	43741	39840	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>490.46</u> -
72	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	424	<u>9.13</u> -	<u>-</u> -	3871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	678,4	<u>26.44</u> -	<u>-</u> -	17937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ15-157-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	2,12	<u>1278.62</u> 1272,39	<u>3.07</u> 2,56	2711	2697	<u>7</u> 5	<u>18.1200</u> 0,0333	<u>38.41</u> 0,07
75	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	156,668	<u>233.11</u> -	<u>-</u> -	36521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні (карнизи)	100м2	1,35	<u>2132.50</u> 1887,51	<u>6.13</u> 5,11	2879	2548	<u>8</u> 7	<u>26.8800</u> 0,0666	<u>36.29</u> 0,09
77	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	99,765	<u>233.11</u> -	<u>-</u> -	23256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140085	50408	<u>147</u> 120		<u>636.66</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140085 89530 50528 27464 76,63 8840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					167549				

		Всього по розділу 3					167549				
		Разом прямі витрати по кошторису					2769251	762795	2213 1212		9861,64 17,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2769251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2004243				
		всього заробітна плата, грн.					764007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					419440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1177,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135800				
		Всього будівельні роботи, грн.					3188691				

		Всього по кошторису					3188691				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11056,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					899807				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Прорізи
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1938,691 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,99165 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 71,772 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (внутрішніх)	100 шт	0,27	<u>12865.42</u> 11613,47	<u>1237.40</u> 326,74	3474	3136	<u>334</u> 88	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>49.78</u> 1,09
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,0139	<u>2735.31</u> 2735,31	<u>-</u> -	2773	2773	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>45.3</u> -
3	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,1093	<u>5002.82</u> 4655,13	<u>331.39</u> 233,38	5550	5164	<u>368</u> 259	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>67.3</u> 3,28
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,2	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	1066	1036	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>17.26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-28-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0495	<u>6152.14</u> 3048,55	<u>3073.84</u> 685,21	305	151	<u>152</u> 34	<u>41.9160</u> 7,1610	<u>2.07</u> 0,35
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (зовнішніх)	100 шт	0,06	<u>12865.42</u> 11613,47	<u>1237.40</u> 326,74	772	697	<u>74</u> 20	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>11.06</u> 0,24
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0495	<u>2735.31</u> 2735,31	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>2.21</u> -
8	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,78	<u>20648.15</u> 20433,27	<u>202.34</u> 168,64	16106	15938	<u>158</u> 132	<u>345.3900</u> 2,1978	<u>269.4</u> 1,71
9	КБ10-25-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,36	<u>1569.03</u> 1493,07	<u>75.96</u> 53,50	565	538	<u>27</u> 19	<u>22.0640</u> 0,6776	<u>7.94</u> 0,24
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,09962	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	310	20	<u>290</u> 67	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.33</u> 0,85
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,269	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	418	418	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>6.96</u> -
12	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	14,23114	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	2303	-	<u>2303</u> 262	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,19
13	КБ10-20-3	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0704	<u>9362.22</u> 8697,35	<u>605.00</u> 426,06	659	612	<u>43</u> 30	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>7.98</u> 0,38
14	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,07	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,27	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	0,83	<u>220.18</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С123-7 варіант 13	Блоки віконні металопластикові, двокамерні	м2	7,04	<u>5943.12</u> -	<u>-</u> -	41840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0006	<u>7160.73</u> 6650,19	<u>473.42</u> 333,40	7165	6654	<u>474</u> 334	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>86.72</u> 4,23
19	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	21,51	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	6614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,78	<u>934.47</u>	-	2598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	9,8	<u>220.18</u>	-	2158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C123-7 варіант 13	Блоки віконні металопластикові, двокамерні	м2	100,06	<u>5943.12</u>	-	594669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>12282.69</u> 11471,14	<u>727.08</u> 512,04	473	442	<u>28</u> 20	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>5.76</u> 0,25
24	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,44	<u>307.48</u>	-	443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,19	<u>934.47</u>	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	0,57	<u>220.18</u>	-	126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C123-7 варіант 13	Блоки віконні металопластикові, двокамерні	м2	3,85	<u>5943.12</u>	-	22881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,14	<u>2241.48</u> 2132,96	<u>108.52</u> 76,42	2555	2432	<u>123</u> 87	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>35.93</u> 1,1
29	C123-385 варіант 6	Дошки підвіконні пластикові шир. 300 мм	м	116,28	<u>720.53</u>	-	83783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	15,82	<u>307.48</u>	-	4864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,14	<u>1936.72</u> 1847,39	<u>81.39</u> 57,32	2208	2106	<u>93</u> 65	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>31.12</u> 0,83
32	C123-384 варіант 5	Відливи віконні шир. 300мм	м	118,218	<u>231.30</u>	-	27344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C111-599	Мастика герметизувальна бутылкаучукова Гермабутил-уМ	кг	33,48	<u>149.42</u>	-	5003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	4,02	<u>153.97</u>	-	619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків віконних блоків водонепроникною стрічкою із зовнішньої сторони	100м шва	2,64	<u>5585.22</u> 644,62	<u>14.24</u> 3,96	14745	1702	<u>38</u> 10	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>24.24</u> 0,14
36	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків віконних блоків паронепроникною стрічкою із зовнішньої сторони	100м шва	2,64	<u>5585.22</u> 644,62	<u>14.24</u> 3,96	14745	1702	<u>38</u> 10	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>24.24</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ10-28-3	ДВЕРІ ЗОВНІШНІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1612	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	1417	702	<u>708</u> 158	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>9.65</u> 1,65
38	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,15	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,43	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С123-206 варіант 7	Блоки дверні металопластикові утеплені, двополотні зі склінням (протиударне скло) (вхідна група)	м2	16,12	<u>9327.21</u> -	<u>-</u> -	150355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ10-28-3	ДВЕРІ ВНУТРІШНІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0472	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	415	206	<u>207</u> 46	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2.83</u> 0,48
42	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,63	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,12	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С123-206 варіант 14	Блоки дверні металопластикові , двополотні	м2	4,72	<u>8715.21</u> -	<u>-</u> -	41136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	23	<u>376.52</u> 355,31	<u>-</u> -	8660	8172	<u>-</u> -	<u>5.0600</u> -	<u>116.38</u> -
46	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	12,075	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	1,84	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С123-206 варіант 12	Блоки дверні з високоякісного МДФ міжкімнатні двополотні (глухі) з фрамугою	м2	65,9	<u>7134.21</u> -	<u>-</u> -	470144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С123-206 варіант 13	Блоки дверні з високоякісного МДФ міжкімнатні однополотні (глухі)	м2	26,33	<u>6624.21</u> -	<u>-</u> -	174415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ10-96-2	ПРОТИПОЖЕЖНІ ДВЕРІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1707	<u>21121.33</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	3605	3083	<u>257</u> 57	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>40.19</u> 0,6
51	& С121-250- 6 варіант 54	Двері протипожежні однополотні засклені 960х3180 мм	шт	5	<u>31679.80</u> -	<u>-</u> -	158399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С121-250-6 варіант 56	Двері протипожежні однополотні 760х2380 мм	шт	1	<u>18720.70</u> -	<u>-</u> -	18721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1903068	57819	<u>5715</u> 1698		<u>864.65</u> 20,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1903068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1839534				
		всього заробітна плата, грн.					59517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12255				
		Всього будівельні роботи, грн.					1938691				

		Всього по розділу 1					1938691				
		Разом прямі витрати по кошторису					1903068	57819	<u>5715</u> 1698		<u>864.65</u> 20,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1903068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1839534				
		всього заробітна плата, грн.					59517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12255				
		Всього будівельні роботи, грн.					1938691				

		Всього по кошторису					1938691				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					991,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71772				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Ганки, козири
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 237,177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35182 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,413 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ганок Г-1									
1	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних елементів ганку	1 м3	2,5	<u>2440.38</u> 573,68	<u>1866.70</u> 476,63	6101	1434	<u>4667</u> 1192	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>21.75</u> 16,32
2	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>20810.60</u> 20810,60	<u>-</u> -	1124	1124	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>17.35</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0207	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	180	180	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.11</u> -
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	587	587	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>9.78</u> -
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	6	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	971	-	<u>971</u> 111	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,34
6	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,19	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	479	60	<u>83</u> 18	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>0.91</u> 0,25
7	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	2,4	<u>1757.86</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	4219	630	<u>329</u> 71	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>9.55</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних	100м3	0,028	<u>392708.64</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	10996	594	<u>311</u> 104	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>8.66</u> 1,25
9	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05372	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,07	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	297	294	<u>1</u> 1	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>4.46</u> 0,02
11	С111-233-1 варіант 2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	1,38	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,53	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	63	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,07	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	905	830	<u>3</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>11.55</u> 0,03
15	С111-327 варіант 15	Клеюча суміш	кг	36,4	<u>12.57</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	3,178	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	0,5	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	7,14	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	4026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ15-57-1	БОКОВІ ПОВЕРХНІ ГАНКУ Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,015	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	670	156	<u>4</u> 4	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>2.2</u> 0,06
20	КБ15-74-1	Опорядження бокових поверхонь стін ганку по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен до 2 мм	100м2	0,015	<u>14053.19</u> 13180,81	<u>9.20</u> 7,67	211	198	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>2.31</u> -
21	& С111-2014-19	Фарба ґрунтуюча	кг	0,855	<u>103.30</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-1891-2	Декоративна суміш (короїд)	кг	5,85	<u>36.13</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-157-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,015	<u>15812.12</u> 1272,39	<u>3.07</u> 2,56	237	19	<u>-</u> -	<u>18.1200</u> 0,0333	<u>0.27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34959	6106	<u>6369</u> 1503		<u>91.9</u> 20,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34959				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1552				
		Всього будівельні роботи, грн.					39487				

		Всього по розділу 1					39487				
		Розділ 2. Пандус									
24	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	0,29	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	731	91	<u>127</u> 27	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>1.39</u> 0,38
25	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних	100м3	0,04	<u>392708.64</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	15708	848	<u>444</u> 148	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>12.38</u> 1,79
26	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06438	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,06	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	255	252	<u>1</u> 1	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>3.82</u> 0,01
28	С111-233-1 варіант 2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	1,18	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,45	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	54	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,06	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	776	711	<u>2</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>9.9</u> 0,02
32	С111-327 варіант 15	Клеюча суміш	кг	31,2	<u>12.57</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	2,724	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	0,43	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	6,12	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	3451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		БОКОВІ ПОВЕРХНІ ПАНДУСУ									
36	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,028	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	1251	291	<u>8</u> 7	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>4.1</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ15-74-1	Опорядження бокових поверхонь стін ганку по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,028	<u>14053.19</u> 13180,81	<u>9.20</u> 7,67	393	369	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>4.3</u> -
38	& С111-2014-19	Фарба ґрунтуюча	кг	1,596	<u>103.30</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1891-2	Декоративна суміш (короїд)	кг	10,92	<u>36.13</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ15-157-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,028	<u>15812.12</u> 1272,39	<u>3.07</u> 2,56	443	36	<u>-</u> -	<u>18.1200</u> 0,0333	<u>0.51</u> -
41	КБ11-44-1 заст	Улаштування борту з граніту Н=50 мм	м2	0,4	<u>1198.39</u> 1141,52	<u>2.04</u> 1,70	479	457	<u>1</u> 1	<u>13.4900</u> 0,0222	<u>5.4</u> 0,01
42	С111-1724 варіант 1	Гранітний борт Н=50 мм	м	8	<u>563.24</u> -	<u>-</u> -	4506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ7-60-4	ОГОРОЖА ГАНКУ Установлення огорож з нержавіючої сталі	100м	0,28	<u>5967.16</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	1671	1226	<u>239</u> 47	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>16.85</u> 0,63
44	& С126-1098-9 варіант 5	Огорожа з нержавіючої сталі з подвійними поручнями	м	28	<u>3913.35</u> -	<u>-</u> -	109574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							143542	4281	<u>822</u> 233		<u>58.65</u> 2,94
Разом будівельні роботи, грн.							143542				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							138439				
всього заробітна плата, грн.							4514				
Загальновиробничі витрати, грн.							2564				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							852				
Всього будівельні роботи, грн.							146106				

Всього по розділу 2							146106				
Розділ 3. Ганок Г-2											
45	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних елементів ганку	1 м3	2,5	<u>2440.38</u> 573,68	<u>1866.70</u> 476,63	6101	1434	<u>4667</u> 1192	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>21.75</u> 16,32
46	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>20810.60</u> 20810,60	<u>-</u> -	832	832	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>12.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0173	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.6</u> -
48	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,17	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	428	54	<u>74</u> 16	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>0.81</u> 0,22
49	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,54	<u>1757.86</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	949	142	<u>74</u> 16	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>2.15</u> 0,22
50	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних	100м3	0,03	<u>392708.64</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	11781	636	<u>333</u> 111	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>9.28</u> 1,34
51	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,055	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	711	652	<u>2</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>9.07</u> 0,02
53	С111-327 варіант 15	Клеюча суміш	кг	28,6	<u>12.57</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	2,497	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	0,4	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	5,61	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005	<u>63980.69</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	320	81	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.16</u> -
58	КБ9-17-1	СТІЙКА СТ-1 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,0387	<u>3372.09</u> 1063,06	<u>2112.79</u> 609,64	130	41	<u>82</u> 24	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>0.58</u> 0,27
59	С124-31 варіант 1	Труба профільна 100х100х4	т	0,03658	<u>39657.99</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00212	<u>48512.02</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27083	4022	<u>5233</u> 1361		<u>60.25</u> 18,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27083				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17828				
		всього заробітна плата, грн.					5383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30268				

		Всього по розділу 3					30268				
		Розділ 4. Козирок К-1									
61	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>17984.25</u> 4389,62	<u>2720.70</u> 2244,17	1439	351	<u>218</u> 180	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>4.45</u> 2,56
62	КБ46-25-17 к=32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до 520 мм)	100шт	0,08	<u>19961.59</u> 1591,63	<u>994.78</u> 821,97	1597	127	<u>80</u> 66	<u>20.1600</u> 11,7056	<u>1.61</u> 0,94
63	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій козирка зі стійками	т	0,186	<u>18666.12</u> 10839,92	<u>6917.39</u> 993,27	3472	2016	<u>1287</u> 185	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>27.08</u> 2,01
64	& С11-4-10-257-6-1 варіант 3	Труба профільна 60x40x4	т	0,14	<u>32247.05</u> -	<u>-</u> -	4515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С11-4-10-257-6-1 варіант 4	Труба профільна 40x40x2 мм	т	0,028	<u>41427.05</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,024	<u>35831.20</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок козирка	т	0,186	<u>10040.94</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	1868	1138	<u>698</u> 202	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>16.81</u> 2,19
68	С111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,00492	<u>69410.28</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,054	<u>2391.60</u> 323,46	<u>66.20</u> 6,56	129	17	<u>4</u> -	<u>3.9820</u> 0,0884	<u>0.22</u> -
70	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,065	<u>7697.25</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	500	223	<u>207</u> 55	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>3.3</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C114-175-1 варіант 1	Профнастил	м2	6,825	<u>315.98</u> -	<u>-</u> -	2157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	0,52	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка стінового захисту	м	3,1	<u>199.48</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18736	3872	<u>2494</u> 688		<u>53.47</u> 8,31
		Разом будівельні роботи, грн.					18736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12370				
		всього заробітна плата, грн.					4560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2578				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					854				
		Всього будівельні роботи, грн.					21314				

		Всього по розділу 4					21314				
		Разом прямі витрати по кошторису					224320	18281	<u>14918</u> 3785		<u>264.27</u> 49,88
		Разом будівельні роботи, грн.					224320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191121				
		всього заробітна плата, грн.					22066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12857				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4347				
		Всього будівельні роботи, грн.					237177				

		Всього по кошторису					237177				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					351,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26413				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Внутрішній водопровід
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 291,321 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,77361 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 59,127 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,08	<u>1865.30</u> 1645,94	<u>219.36</u> 48,28	149	132	<u>17</u> 4	<u>22.1080</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,05
2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>1865.30</u> 1645,94	<u>219.36</u> 48,28	280	247	<u>33</u> 7	<u>22.1080</u> 0,6315	<u>3.32</u> 0,09
3	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,24	<u>1865.30</u> 1645,94	<u>219.36</u> 48,28	448	395	<u>53</u> 12	<u>22.1080</u> 0,6315	<u>5.31</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					877	774	<u>103</u> 23		<u>10.4</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					797 439 1,12 129 1316 1316				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)									
4	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	12941	8151	<u>4789</u> 2124	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>107.88</u> 29,59
5	С113-1689 варіант 12	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20х3,4 мм	м	107,88	<u>80.21</u> -	<u>-</u> -	8653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>9506.86</u> 6981,74	<u>2524.67</u> 1091,95	951	698	<u>252</u> 109	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>9.24</u> 1,52
7	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм	м	9,29	<u>112.07</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>9605.70</u> 8016,92	<u>1588.01</u> 651,60	288	241	<u>48</u> 20	<u>106.1000</u> 9,0493	<u>3.18</u> 0,27
9	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х5,4 мм	м	2,814	<u>186.95</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>10594.66</u> 8704,51	<u>1889.38</u> 794,65	3178	2611	<u>567</u> 238	<u>115.2000</u> 11,0407	<u>34.56</u> 3,31
11	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40х6,7 мм	м	28,11	<u>308.55</u> -	<u>-</u> -	8673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-1910 варіант 1	Кран сантехнічний 1/2"	шт	47	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	13664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові діам. 20 мм	шт	9	<u>443.37</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1630-1912 варіант 1	Крани кульові діам. 25 мм	шт	2	<u>626.21</u> -	-	1252	-	-	-	-
15	C1630-1914 варіант 1	Крани кульові діам. 40 мм	шт	3	<u>1529.68</u> -	-	4589	-	-	-	-
16	C113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	80	<u>12.31</u> -	-	985	-	-	-	-
17	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>16.41</u> -	-	131	-	-	-	-
18	C113-1708 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>50.81</u> -	-	305	-	-	-	-
19	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>14.39</u> -	-	259	-	-	-	-
20	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>18.37</u> -	-	37	-	-	-	-
21	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>62.99</u> -	-	189	-	-	-	-
22	C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	14	<u>20.45</u> -	-	286	-	-	-	-
23	C113-1746 варіант 5	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	4	<u>60.97</u> -	-	244	-	-	-	-
24	C113-1749 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	6	<u>87.38</u> -	-	524	-	-	-	-
25	C113-1751 варіант 7	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32x40 мм	шт	1	<u>100.41</u> -	-	100	-	-	-	-
26	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>14.79</u> -	-	30	-	-	-	-
27	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	1	<u>30.25</u> -	-	30	-	-	-	-
28	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	47	<u>72.54</u> -	-	3409	-	-	-	-
29	C113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	<u>10.35</u> -	-	414	-	-	-	-
30	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	6	<u>41.81</u> -	-	251	-	-	-	-
31	C113-1879 варіант 21	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	60	<u>9.07</u> -	-	544	-	-	-	-
32	C113-1880 варіант 4	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	5	<u>11.10</u> -	-	56	-	-	-	-
33	C113-1882 варіант 1	Кріплення для труб діам. 40 мм	шт	15	<u>22.84</u> -	-	343	-	-	-	-
34	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	14,3	<u>247.17</u> 247,17	-	3535	3535	-	<u>3.5200</u> -	<u>50.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-2438 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	102	<u>46.03</u>	-	4695	-	-	-	-
36	C113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	10,2	<u>57.71</u>	-	589	-	-	-	-
37	C113-2440 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	3,06	<u>68.13</u>	-	208	-	-	-	-
38	C113-2441 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 40 мм товщиною 13 мм	м	30,6	<u>76.72</u>	-	2348	-	-	-	-
39	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.07</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
40	C1630-1456 варіант 1	Водолічильник Sensus 420PC DN20	шт	1	<u>5250.62</u>	-	5251	-	-	-	-
41	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>11832.63</u> 894,58	<u>692.69</u> 148,41	1183	89	<u>69</u> 15	<u>12.3000</u> 1,9939	<u>1.23</u> 0,2
42	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41.69</u> 27,62	-	42	28	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
43	C1630-113 варіант 3	Манометр	комплект	1	<u>491.77</u>	-	492	-	-	-	-
44	C1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові	шт	1	<u>289.92</u>	-	290	-	-	-	-
45	C113-2155 варіант 1	Кран спусний діам. 15 мм	шт	1	<u>290.82</u>	-	291	-	-	-	-
46	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм (шланг 30 м)	шт	2	<u>3661.14</u> 37,02	-	7322	74	-	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
47	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм (шланг 5 м)	шт	1	<u>858.64</u> 37,02	-	859	37	-	<u>0.4900</u>	<u>0.49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					95049	15513	<u>5732</u> 2508		<u>208.93</u> 34,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95049 73804 18021 9797 24,94 2877 104846				

		Всього по розділу 2					104846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ16-14-12	Розділ 3. Водопровід гарячої води (Т3) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	4314	2717	<u>1596</u> 708	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>35.96</u> 9,86
49	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25 PP-ALUX з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	35,96	<u>113.66</u> -	<u>-</u> -	4087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1630-1910 варіант 1	Кран сантехнічний 1/2"	шт	38	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	11048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	38	<u>72.54</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	989	989	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>14.08</u> -
55	С113-2438 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	40,8	<u>46.03</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,6	<u>9661.85</u> 9387,26	<u>212.48</u> 47,36	15459	15020	<u>340</u> 76	<u>129.0700</u> 0,4950	<u>206.51</u> 0,79
57	& С130-509-2914 варіант 1	Електроводонагрівач V=15л	шт	14	<u>4345.92</u> -	<u>-</u> -	60843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С130-509-2914 варіант 2	Електроводонагрівач V=50л	шт	2	<u>6538.92</u> -	<u>-</u> -	13078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-2111 варіант 2	Гнучке підведення до бойлера	шт	32	<u>137.69</u> -	<u>-</u> -	4406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					119865	18726	<u>1936</u> 784		<u>256.55</u> 10,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					119865				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99203				
		всього заробітна плата, грн.					19510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3215				
		Всього будівельні роботи, грн.					130684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					130684				
60	КМ31-5-1 Застос.	Розділ 4. Вогнезахисні муфти Монтаж муфти протипожежної	комплект	12	<u>336.28</u>	<u>-</u>	4035	4035	<u>-</u>	<u>5,6000</u>	<u>67.2</u>
61	& С1510-6-1 варіант 3	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote FC-180/25	шт	12	<u>336.28</u>	<u>-</u>	4316	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>359.66</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					8351	4035	<u>-</u>		<u>67.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8351		<u>-</u>		<u>-</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4316				
		всього заробітна плата, грн.					4035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					10466				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					10466				
62	КБ46-26-12	Розділ 5. Монтажні роботи Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,09	<u>61441.33</u>	<u>7445.79</u>	5530	1084	<u>670</u>	<u>152.6200</u>	<u>13.74</u>
					12049,35	6152,36			554	87,6150	7,89
63	КБ46-26-28 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром 100 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,09	<u>44538.70</u>	<u>2653.41</u>	4008	386	<u>239</u>	<u>54.3600</u>	<u>4.89</u>
					4291,72	2192,48			197	31,2228	2,81
64	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром більше 150 мм	100шт	0,12	<u>100827.18</u>	<u>9927.72</u>	12099	1938	<u>1191</u>	<u>204.6000</u>	<u>24.55</u>
					16153,17	8203,14			984	116,8200	14,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ46-26-32 κ=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,08	<u>76774.91</u> 6110,73	<u>3718.38</u> 3072,45	6142	489	<u>297</u> 246	<u>77.4000</u> 43,7544	<u>6.19</u> 3,5
66	КБ46-26-32 κ=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 500 мм)	100шт	0,04	<u>127958.19</u> 10184,55	<u>6197.30</u> 5120,75	5118	407	<u>248</u> 205	<u>129.0000</u> 72,9240	<u>5.16</u> 2,92
67	КБ46-29-6	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>13137.78</u> 5959,80	<u>7177.98</u> 1815,82	263	119	<u>144</u> 36	<u>83.8700</u> 24,9665	<u>1.68</u> 0,5
68	КБ10-9-1	Улаштування зашивки гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,126	<u>16272.89</u> 13774,12	<u>-</u> -	2050	1736	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>24.14</u> -
69	& С111-741-11	Гіпсокартон	м2	13,23	<u>191.07</u> -	<u>-</u> -	2528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	22,68	<u>34.33</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С126-1300-2ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	10,962	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1545-42 варіант 4	Дюбелі 6х40 пластмасові	100шт	0,39	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С10000-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфилер]	кг	3,96	<u>18.56</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	2,14	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-541-2 варіант 1	Скlostрічка для швів	м	10,84	<u>2.76</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					39304	6159	<u>2789</u> 2222		<u>80.35</u> 31,64
		Разом будівельні роботи, грн.					39304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30356				
		всього заробітна плата, грн.					8381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4704				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1550				
		Всього будівельні роботи, грн.					44008				

		Всього по розділу 5					44008				
		Разом прямі витрати по кошторису					263446	45207	<u>10560</u>		<u>623,43</u>
									5537		77,5
		Разом будівельні роботи, грн.					263446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207679				
		всього заробітна плата, грн.					50744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27875				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8383				
		Всього будівельні роботи, грн.					291321				

		Всього по кошторису					291321				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					773,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59127				

Склад інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Внутрішня каналізація
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 240,457 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,4116 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 31,157 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-5-2 к=0,4	Розбирання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,25	<u>3931.85</u> 3931,85	<u>-</u> -	983	983	<u>-</u> -	<u>50.5120</u> -	<u>12.63</u> -
2	КБ16-5-1 к=0,4	Розбирання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>3574.41</u> 3574,41	<u>-</u> -	357	357	<u>-</u> -	<u>45.9200</u> -	<u>4.59</u> -
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	<u>4265.63</u> 4027,62	<u>238.01</u> 67,72	213	201	<u>12</u> 3	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>3.05</u> 0,04
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>10161.77</u> 9683,29	<u>478.48</u> 133,87	813	775	<u>38</u> 11	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>11.75</u> 0,14
5	КР15-4-3	Знімання пісуарів	шт	3	<u>62.57</u> 47,24	<u>15.33</u> 12,78	188	142	<u>46</u> 38	<u>0.7500</u> 0,1665	<u>2.25</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					2554	2458	<u>96</u> 52		<u>34.27</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2510 1412 3,68 424 3966				

		Всього по розділу 1					3966				
		Розділ 2. Побутова каналізація (К1)									
6	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,54	<u>7357.54</u> 7046,88	<u>140.34</u> 37,97	3973	3805	<u>76</u> 21	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>49.59</u> 0,27
7	С113-2227 варіант 3	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53,892	<u>292.72</u> -	<u>-</u> -	15775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,96	<u>7499.71</u> 7349,20	<u>69.83</u> 18,71	7200	7055	<u>67</u> 18	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>91.95</u> 0,23
9	С113-2226 варіант 3	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	95,808	<u>99.83</u> -	<u>-</u> -	9565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1489 варіант 2	Заглушка для прочистки діам. 110 мм	шт	4	<u>1527.13</u> -	<u>-</u> -	6109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-1866 варіант 1	Заглушка для прочистки діам. 50 мм	шт	11	<u>1058.95</u> -	<u>-</u> -	11648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 110х110 мм	шт	12	<u>171.55</u> -	<u>-</u> -	2059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 110х50 мм	шт	2	<u>127.29</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 50х50 мм	шт	34	<u>98.22</u> -	<u>-</u> -	3339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 110 мм	шт	8	<u>89.62</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 50 мм	шт	44	<u>36.48</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 110 мм	шт	2	<u>90.23</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 50 мм	шт	2	<u>37.29</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	10	<u>86.34</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	10	<u>43.27</u>	-	433	-	-	-	-
21	C113-1885 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 110 мм	шт	20	<u>79.86</u>	-	1597	-	-	-	-
22	C113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 50 мм	шт	20	<u>42.12</u>	-	842	-	-	-	-
23	C113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	7	<u>195.22</u>	-	1367	-	-	-	-
24	C113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	2	<u>252.34</u>	-	505	-	-	-	-
25	C113-2300 варіант 1	Грибок каналізаційний діам. 110 мм	шт	2	<u>135.34</u>	-	271	-	-	-	-
26	КБ20-11-1	Установлення люків ревізійних	грати	9	<u>147.58</u>	<u>20.66</u>	1328	1136	<u>186</u>	<u>1.8200</u>	<u>16.38</u>
					126,18	5,25			47	0,0711	0,64
27	& C111-953-10 варіант 1	Люк ревізійний 150x150h	шт	7	<u>289.38</u>	-	2026	-	-	-	-
28	& C111-953-12 варіант 1	Люк ревізійний 200x200h	шт	2	<u>411.49</u>	-	823	-	-	-	-
29	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>6728.42</u>	<u>53.39</u>	1346	111	<u>11</u>	<u>7.5400</u>	<u>1.51</u>
					555,02	14,85			3	0,1995	0,04
30	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>13831.14</u>	<u>99.67</u>	1383	95	<u>10</u>	<u>12.9600</u>	<u>1.3</u>
					953,99	27,73			3	0,3724	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					75284	12202	<u>350</u>		<u>160.73</u>
									92		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					75284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62732				
		всього заробітна плата, грн.					12294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1962				
		Всього будівельні роботи, грн.					81978				

		Всього по розділу 2					81978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Санітарно-технічні прилади									
31	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>2669.86</u> 2380,91	- -	5874	5238	- -	<u>31.9800</u> -	<u>70.36</u> -
32	С130-849 варіант 3	Умивальник дорослий з сифоном та випуском	комплект	20	<u>2100.51</u> -	- -	42010	-	- -	- -	- -
33	С130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	20	<u>906.87</u> -	- -	18137	-	- -	- -	- -
34	С130-849 варіант 2	Умивальник підвісний для інвалідів з сифоном та випуском	комплект	2	<u>3908.97</u> -	- -	7818	-	- -	- -	- -
35	С130-620 варіант 3	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлФР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем, з фарфоровим корпусом	комплект	20	<u>1080.78</u> -	- -	21616	-	- -	- -	- -
36	С130-620 варіант 4	Змішувач ліктьовий для умивальника (в комплекті з гнучкими шлангами - 2 шт для під'єднання води з накидною гайкою)	комплект	2	<u>2125.76</u> -	- -	4252	-	- -	- -	- -
37	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>4218.43</u> 2680,14	- -	2953	1876	- -	<u>36.4100</u> -	<u>25.49</u> -
38	С130-908 варіант 2	Унітаз дорослий тарілчастий зі змивним бачком та кришкою	шт	7	<u>2825.09</u> -	- -	19776	-	- -	- -	- -
39	С113-2111 варіант 3	Гнучке підведення для унітазу	шт	7	<u>137.89</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
40	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2	<u>1580.13</u> 1109,13	<u>156.62</u> 43,57	316	222	<u>31</u> 9	<u>15.2500</u> 0,5852	<u>3.05</u> 0,12
41	С130-901 варіант 5	Пісуар	шт	2	<u>2570.67</u> -	- -	5141	-	- -	- -	- -
42	С130-626 варіант 2	Кран пісуарний	комплект	2	<u>1230.52</u> -	- -	2461	-	- -	- -	- -
43	С130-629 варіант 1	Кран пісуарний	комплект	2	<u>1230.22</u> -	- -	2460	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					133779	7336	<u>31</u> 9		<u>98,9</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					133779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126412				
		всього заробітна плата, грн.					7345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1199				
		Всього будівельні роботи, грн.					137833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					137833				
		Розділ 4. Вогнезахисні муфти									
44	КМ31-5-1 Застос.	Монтаж муфти протипожежної	комплект	14	<u>336,28</u>	-	4708	4708	-	<u>5,6000</u>	<u>78,4</u>
					336,28	-			-	-	-
45	& С1510-6-1 варіант 1	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote FC-180/75	шт	10	<u>621,60</u>	-	6216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С1510-6-1 варіант 2	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote FC-180/110	шт	4	<u>822,33</u>	-	3289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					14213	4708	-		<u>78,4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9505				
		всього заробітна плата, грн.					4708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					715				
		Всього будівельні роботи, грн.					16680				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					16680				
		Разом прямі витрати по кошторису					225830	26704	<u>477</u>		<u>372,3</u>
									153		<u>2,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					225830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198649				
		всього заробітна плата, грн.					26857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4300				
		Всього будівельні роботи, грн.					240457				
		-----					-				
		Всього по кошторису					240457				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					411,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31157				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Вузол керування
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 229,599 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15682 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12,032 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-350-2	Монтаж лічильника тепла	шт	1	<u>162.32</u>	<u>8.51</u>	162	116	<u>9</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					116,37	2,75			3	0,0378	0,04
2	С1630-1452 варіант 1	Лічильник ультразвуковий DN32 NIK 7071	шт	1	<u>4827.13</u>	<u>-</u>	4827	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>31259.63</u>	<u>692.69</u>	3126	89	<u>69</u>	<u>12.3000</u>	<u>1.23</u>
					894,58	148,41			15	1,9939	0,2
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>309.55</u>	<u>76.89</u>	310	175	<u>77</u>	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
					175,28	12,11			12	0,1542	0,15
5	С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 32 мм	шт	1	<u>3323.20</u>	<u>-</u>	3323	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,01	<u>3723.54</u>	<u>-</u>	37	37	<u>-</u>	<u>49.5000</u>	<u>0.5</u>
					3685,28	-			-	-	-
7	С1630-1913 варіант 1	Крани кульові діам. 32 мм	шт	1	<u>965.87</u>	<u>-</u>	966	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2315.54</u> 1532,69	<u>148.53</u> 33,13	6947	4598	<u>446</u> 99	<u>21.3200</u> 0,4322	<u>63.96</u> 1,3
9	& C130-511-2	Насос Wilo TOP-S 25/13	шт	3	<u>21280.97</u> -	<u>-</u> -	63843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
10	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,14	<u>3723.54</u> 3685,28	<u>-</u> -	521	516	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>6.93</u> -
11	C1630-1915	Крани кульові діам. 50 мм	шт	3	<u>2111.89</u> -	<u>-</u> -	6336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
12	C1630-1912	Крани кульові діам. 25 мм	шт	9	<u>626.21</u> -	<u>-</u> -	5636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
13	C1630-1911	Крани кульові діам. 20 мм	шт	2	<u>443.37</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
14	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,3	<u>31259.63</u> 894,58	<u>692.69</u> 148,41	9378	268	<u>208</u> 45	<u>12.3000</u> 1,9939	<u>3.69</u> 0,6
15	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	3	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	539	367	<u>113</u> 29	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>4.98</u> 0,37
16	& C100-17064-1897	Автоматичний повітровідвідник VT.502.NH.04 діам. 15 мм	шт	3	<u>311.58</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
17	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>9714.76</u> 6852,54	<u>2565.43</u> 447,11	291	206	<u>77</u> 13	<u>90.6900</u> 5,9745	<u>2.72</u> 0,18
18	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>145.11</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>9672.81</u> 6852,54	<u>2565.43</u> 447,11	387	274	<u>103</u> 18	<u>90.6900</u> 5,9745	<u>3.63</u> 0,24
20	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>146.66</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
21	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	<u>65.39</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
22	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	2	<u>956.41</u> 837,56	<u>94.52</u> 21,35	1913	1675	<u>189</u> 43	<u>11.2500</u> 0,2782	<u>22.5</u> 0,56
23	C130-255	Колектор роздавальний Ду100/50 мм, L=1200 мм	комплект	2	<u>34156.47</u> -	<u>-</u> -	68313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
24	КМ12-1003-1	Клапан з електроприводом, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,2	<u>6357.89</u> 5956,00	<u>189.72</u> 46,84	1272	1191	<u>38</u> 9	<u>80.0000</u> 0,5500	<u>16</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-2154-15 варіант 1	Триходовий змішувальний клапан HERZ Ду 25	шт	2	<u>2187.78</u> -	<u>-</u> -	4376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C130-59-20 варіант 1	Виконавчий привід HERZ	шт	2	<u>3884.23</u> -	<u>-</u> -	7768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ18-22-2	КІП та А Установлення термоманометрів	комплект	6	<u>41.69</u> 27,62	<u>-</u> -	250	166	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>2.16</u> -
28	C1630-113 варіант 4	Термоманометр радіальний WATTS F+R828 (tmrp) 10 бар	комплект	6	<u>848.67</u> -	<u>-</u> -	5092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-1-10	Установлення контролера для опалення	плата	1	<u>608.48</u> 595,60	<u>-</u> -	608	596	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
30	& C130-59-20 варіант 2	Погодозалежний контролер для опалення TECH i-3 із датчиками	шт	1	<u>25385.83</u> -	<u>-</u> -	25386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					224288	10274	<u>1329</u> 286		<u>140.31</u> 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					224288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212685				
		всього заробітна плата, грн.					10560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1472				
		Всього будівельні роботи, грн.					229599				

		Всього по кошторису					229599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					156,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12032				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Опалення Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1241,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 154,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,56	<u>7681.03</u> 6823,52	<u>857.51</u> 331,16	4301	3821	<u>480</u> 185	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>59</u> 2,34
2	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 32 мм	100м	4	<u>1638.00</u> 1434,22	<u>203.78</u> 45,98	6552	5737	<u>815</u> 184	<u>19.4840</u> 0,6006	<u>77.94</u> 2,4
3	КБ16-14-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 32 мм	100м	1	<u>3841.98</u> 3206,77	<u>635.21</u> 260,64	3842	3207	<u>635</u> 261	<u>42.4400</u> 3,6197	<u>42.44</u> 3,62
		МОНТАЖ									
4	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,6462	<u>10951.78</u> 6719,46	<u>83.70</u> 18,66	7077	4342	<u>54</u> 12	<u>96.9200</u> 0,1950	<u>62.63</u> 0,13
5	& С130-557-1-12 варіант 1	Гладкі компактні радіатори "Kermi" Plan-K Therm X2 (РКО) тип 22 1000x500(h) мм	шт	13	<u>10118.88</u> -	<u>-</u> -	131545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-557-1-13 варіант 1	Гладкі компактні радіатори "Kermi" Plan-K Therm X2 (РКО) тип 22 1200x500(h) мм	шт	39	<u>11618.25</u> -	<u>-</u> -	453112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-557-1-13 варіант 5	Гладкі компактні радіатори "Kermi" Plan-K Therm X2 (РКО) тип 22 1600x500(h) мм	шт	1	<u>12006.19</u> -	<u>-</u> -	12006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	159	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	24149	18503	<u>1353</u> 437	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>254.4</u> 6,01
9	& C113-2156-285 варіант 1	Термостатичний елемент RA 2991 з вмонтованим датчиком	шт	53	<u>830.75</u> -	<u>-</u> -	44030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-2156-284 варіант 6	Клапан кутовий RA-N-15	шт	53	<u>1014.52</u> -	<u>-</u> -	53770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-2156-284 варіант 7	Клапан запірний кутовий RLV-S-15	шт	53	<u>422.11</u> -	<u>-</u> -	22372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-2156-286	Кутові приєднувальні трубки із нерж.сталі для підключення радіаторів	шт	108	<u>507.64</u> -	<u>-</u> -	54825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,6	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	17254	10869	<u>6385</u> 2832	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>143.84</u> 39,46
14	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 6 діам. 20x2,8 мм	м	143,84	<u>71.03</u> -	<u>-</u> -	10217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	2,1	<u>9506.86</u> 6981,74	<u>2524.67</u> 1091,95	19964	14662	<u>5302</u> 2293	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>194.04</u> 31,92
16	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 6 діам. 25x3,5 мм	м	195,09	<u>105.95</u> -	<u>-</u> -	20670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	4,6	<u>9605.70</u> 8016,92	<u>1588.01</u> 651,60	44186	36878	<u>7305</u> 2997	<u>106.1000</u> 9,0493	<u>488.06</u> 41,63
18	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 6 діам. 32x4,4 мм	м	431,48	<u>175.73</u> -	<u>-</u> -	75824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	50	<u>22.47</u> -	-	1124	-	-	-	-
22	C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	50	<u>20.45</u> -	-	1023	-	-	-	-
23	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 мм	шт	80	<u>31.56</u> -	-	2525	-	-	-	-
24	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	10	<u>14.79</u> -	-	148	-	-	-	-
25	C113-1778 варіант 8	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	10	<u>20.91</u> -	-	209	-	-	-	-
26	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	108	<u>97.22</u> -	-	10500	-	-	-	-
27	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	12	<u>245.26</u> -	-	2943	-	-	-	-
28	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	83	<u>247.17</u> 247,17	-	20515	20515	-	<u>3.5200</u> -	<u>292.16</u> -
29	C113-2438 варіант 2	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 6 мм	м	163,2	<u>25.18</u> -	-	4109	-	-	-	-
30	C113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	214,2	<u>57.71</u> -	-	12361	-	-	-	-
31	C113-2440 варіант 2	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	469,2	<u>142.39</u> -	-	66809	-	-	-	-
32	КБ26-30-1	Улаштування тепловідбивної ізоляції	10 м2	10	<u>518.73</u> 97,44	-	5187	974	-	<u>1.4400</u> -	<u>14.4</u> -
33	& C114-269-1 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція "Алюфом"	м2	115	<u>170.87</u> -	-	19650	-	-	-	-
34	КМ31-5-1 Застос.	Монтаж гільзи протипожежної	комплект	6	<u>336.28</u> 336,28	-	2018	2018	-	<u>5.6000</u> -	<u>33.6</u> -
35	& C1510-6-1 варіант 4	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II	шт	6	<u>1453.92</u> -	-	8724	-	-	-	-
36	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,2	<u>13137.78</u> 5959,80	<u>7177.98</u> 1815,82	2628	1192	<u>1436</u> 363	<u>83.8700</u> 24,9665	<u>16.77</u> 4,99
37	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>25343.97</u> 11388,08	<u>13955.89</u> 3530,44	2028	911	<u>1117</u> 282	<u>160.2600</u> 48,5415	<u>12.82</u> 3,88
38	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	100шт	0,08	<u>4774.60</u> 2013,84	<u>2760.76</u> 698,39	382	161	<u>221</u> 56	<u>28.3400</u> 9,6025	<u>2.27</u> 0,77
		Разом прямі витрати по кошторису					1170302	123790	<u>25103</u> 9902		<u>1694.37</u> 137,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1170302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1021409 133692 71664 181,3 20916 1241966				
		----- Всього по кошторису					1241966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2012,82 154608				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Вентиляція Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 831,571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,993 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-1	Установлення рекуператорів	шт	28	<u>985.36</u> 862,79	<u>50.66</u> 10,25	27590	24158	<u>1418</u> 287	<u>12.7500</u> 0,1078	<u>357</u> 3,02
2	& 1501-1372-8 варіант 1	Децентралізована прямоточна припливно-втяжна система-рекуператор Prana-200C (в комплекті з фасадним кільцем, зворотнім клапаном, вітрозахисною кришкою та фільтром G2)	шт	23	<u>21879.16</u> -	<u>-</u> -	503221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1501-1372-8 варіант 2	Децентралізована прямоточна припливно-втяжна система-рекуператор Prana-150 (в комплекті з фасадним кільцем, зворотнім клапаном, вітрозахисною кришкою та фільтром G2)	шт	1	<u>17436.04</u> -	<u>-</u> -	17436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 1501-1372-8 варіант 3	Децентралізована прямоточна припливно-втяжна система-рекуператор Prana-250/BB (в комплекті з фасадним кільцем, зворотнім клапаном, вітрозахисною кришкою та фільтром G2)	шт	4	<u>33551.23</u> -	<u>-</u> -	134205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	<u>938.78</u> 733,28	<u>12.88</u> 2,87	2816	2200	<u>39</u> 9	<u>10.2000</u> 0,0300	<u>30.6</u> 0,09
6	& С130-62-2-5Е варіант 1	Вентилятор Вентс ВКМц 150	шт	2	<u>6128.04</u> -	<u>-</u> -	12256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С130-62-2-5Е варіант 2	Вентилятор Вентс ВКМц 200	шт	1	<u>6651.30</u> -	<u>-</u> -	6651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм	шт	1	<u>154.98</u> 126,73	<u>-</u> -	155	127	<u>-</u> -	<u>1.8500</u> -	<u>1.85</u> -
9	С130-233 варіант 1	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 200/900	шт	1	<u>3006.05</u> -	<u>-</u> -	3006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>166.84</u> 119,88	<u>-</u> -	501	360	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>5.25</u> -
11	С1630-470 варіант 1	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ 150	шт	2	<u>322.69</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-471 варіант 1	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ 200	шт	1	<u>451.80</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,42	<u>678.22</u> 661,81	<u>-</u> -	285	278	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>4.11</u> -
14	& С130-3-9 варіант 1	Гнучка вставка Ф151 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 150	шт	4	<u>210.67</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-3-10 варіант 5	Гнучка вставка Ф201 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 200	шт	2	<u>279.01</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1114	<u>116858.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	13018	1974	<u>21</u> 6	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>29.16</u> 0,08
17	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм	100м2	0,033	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	772	585	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>8.64</u> 0,02
18	& С130-1125-8 варіант 1	Повітропровід гнучкий Ф150 мм	м	5	<u>139.32</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С130-1125-10 варіант 1	Повітропровід гнучкий Ф200 мм	м	1,5	<u>176.76</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	14	<u>140.10</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	1961	1767	<u>135</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>25.48</u> 0,11
21	& С100-2415-2464 варіант 1	Анемостат Вентс А 150 ВРФ	шт	8	<u>261.93</u> -	<u>-</u> -	2095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C100-2415-2465 варіант 1	Анемостат Вентс А 200 ВРФ	шт	2	<u>366.99</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C100-2415-2462 варіант 1	Грати Вентс МВ 150	шт	4	<u>241.53</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ46-26-16	МОНТАЖНІ РОБОТИ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром більше 150 мм	100шт	0,33	<u>100827.18</u> 16153,17	<u>9927.72</u> 8203,14	33273	5331	<u>3276</u> 2707	<u>204.6000</u> 116,8200	<u>67.52</u> 38,55
25	КБ46-26-32 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,02	<u>76774.91</u> 6110,73	<u>3718.38</u> 3072,45	1535	122	<u>74</u> 61	<u>77.4000</u> 43,7544	<u>1.55</u> 0,88
26	КБ46-26-32 к=31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 510 мм)	100шт	0,3	<u>132223.47</u> 10524,04	<u>6403.88</u> 5291,44	39667	3157	<u>1921</u> 1587	<u>133.3000</u> 75,3548	<u>39.99</u> 22,61
27	КБ46-26-32 к=41	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 610 мм)	100шт	0,01	<u>174876.20</u> 13918,89	<u>8469.65</u> 6998,36	1749	139	<u>85</u> 70	<u>176.3000</u> 99,6628	<u>1.76</u> 1
28	КБ46-29-6	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,01	<u>13137.78</u> 5959,80	<u>7177.98</u> 1815,82	131	60	<u>71</u> 18	<u>83.8700</u> 24,9665	<u>0.84</u> 0,25
		Разом прямі витрати по кошторису					807483	40258	<u>7046</u> 4755		<u>573.75</u> 66,61
		Разом будівельні роботи, грн.					807483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					760179				
		всього заробітна плата, грн.					45013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					831571				

		Всього по кошторису					831571				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					700,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51993				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Венттруби Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08469 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 6,197 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Венттруба В-1									
1	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 200/260 мм	100м2	0,082	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	1918	1453	<u>15</u> 4	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>21.47</u> 0,06
2	& С113-187-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 200/260 мм, L=1 м	шт	9	<u>2074.73</u> -	<u>-</u> -	18673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-187-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 200/260 мм, L=0,5 м	шт	1	<u>1279.10</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С113-160-23 варіант 2	Коліно 200/260 мм 1,0м о/ц L=300	шт	1	<u>1948.81</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>3070.94</u> -	<u>-</u> -	3071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-187-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 200/260 мм	шт	1	<u>701.97</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-187-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 200/260 мм	шт	1	<u>929.43</u>	-	929	-	-	-	-
8	& C113-187-13	Окапник (фартух), 200/260 мм	шт	1	<u>232.15</u>	-	232	-	-	-	-
9	& C113-187-15	Хомут обжимний, 200/260 мм	шт	11	<u>308.65</u>	-	3395	-	-	-	-
10	& C113-187-17	Хомут під розтяжки, 200/260 мм	шт	1	<u>340.27</u>	-	340	-	-	-	-
11	& C113-187-18	Підставка настінна, діаметр 200/260 мм	шт	1	<u>1498.19</u>	-	1498	-	-	-	-
12	C111-1909 варіант 1	Трос Ф11мм L=1,7м	м	3,4	<u>100.41</u>	-	341	-	-	-	-
13	C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00071	<u>47332.81</u>	-	34	-	-	-	-
14	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1	-	-	<u>4.7800</u> 0,0720	-
15	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,001	<u>1084.12</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	1	-	-	<u>2.7200</u> 0,0612	-
16	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u> 1917,83	<u>1904.43</u> 481,77	154	77	<u>76</u> 19	<u>25.7600</u> 6,6240	<u>1.03</u> 0,26
17	& C1545-1-10 варіант 1	HLC-H HCR M16x140/25	шт	4	<u>214.60</u>	-	858	-	-	-	-
18	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,082	<u>80132.81</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	6571	285	1	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>3.96</u> -
19	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,082	<u>18662.33</u> 1488,84	-	1530	122	-	<u>20.7100</u> -	<u>1.7</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43476	1937	<u>92</u> 23		<u>28.16</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					43476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41447				
		всього заробітна плата, грн.					1960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336				
		Всього будівельні роботи, грн.					44583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					44583				
		Розділ 2. Венттруба В-2, В-3									
20	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 150/220 мм	100м2	0,138	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	3228	2445	<u>26</u> 8	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>36.13</u> 0,1
21	& С113-160-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=1 м	шт	18	<u>1638.51</u> -	<u>-</u> -	29493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С113-160-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=0,5 м	шт	2	<u>1002.25</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-160-23	Коліно 150/220 мм 1,0м о/ц L=300 ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	2	<u>1542.85</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	2	<u>3070.94</u> -	<u>-</u> -	6142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-160-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	2	<u>584.05</u> -	<u>-</u> -	1168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-160-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	2	<u>643.21</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С113-160-13	Окапник (фартух), 150/220 мм	шт	2	<u>182.17</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-160-16	Хомут під розтяжки, 150/220 мм	шт	2	<u>340.27</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-160-18	Підставка настінна, діаметр 150/220 мм	шт	2	<u>1216.27</u> -	<u>-</u> -	2433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-160-15	Хомут обжимний, 150/220 мм	шт	22	<u>308.65</u> -	<u>-</u> -	6790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1909	Трос Ф11мм L=1,7м	м	6,8	<u>100.41</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1110-171	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00142	<u>47332.81</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,002	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	2	1	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.01</u> -
34	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,002	<u>1084.12</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	2	-	<u>-</u> -	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>0.01</u> -
35	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,08	<u>3843.52</u> 1917,83	<u>1904.43</u> 481,77	307	153	<u>152</u> 39	<u>25.7600</u> 6,6240	<u>2.06</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-1-10 варіант 1	HLC-H HCR M16x140/25	шт	8	<u>214.60</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,138	<u>80132.81</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	11058	479	<u>2</u> -	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>6.66</u> -
38	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,138	<u>18662.33</u> 1488,84	<u>-</u> -	2575	205	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>2.86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73087	3283	<u>180</u> 47		<u>47.73</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					73087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69624				
		всього заробітна плата, грн.					3330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					571				
		Всього будівельні роботи, грн.					74966				

		Всього по розділу 2					74966				
		Разом прямі витрати по кошторису					116563	5220	<u>272</u> 70		<u>75.89</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					116563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111071				
		всього заробітна плата, грн.					5290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907				
		Всього будівельні роботи, грн.					119548				

		Всього по кошторису					119548				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6197				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Система кабельного підігріву покрівлі та водостоків
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 415,732 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,72584 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 55,298 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ПІДІГРІВУ ПОКРІВЛІ ТА ВОДОСТОКІВ									
1	КБ21-24-2	Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>485.64</u> 281,09	<u>35.18</u> 13,42	486	281	<u>35</u> 13	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
2	& 1504- 19078-1 варіант 5	Шафа металева вбудованого виконання ЩРВ-36з-1 УХЛЗ 380/220В, 63А	шт	1	<u>3760.68</u> -	<u>-</u> -	3761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>28582.07</u> 20534,66	<u>832.32</u> 687,74	572	411	<u>17</u> 14	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
4	& 1504- 1172-3-32 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=32А	шт	2	<u>594.60</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	218	147	<u>8</u> 7	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Ун=220В, Ір=10А	шт	1	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів диференційних, на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1526	1031	<u>58</u> 48	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
8	& 1504-1172-1-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Noark Ex9BL-H 2P, Ун=220В, Ір=16А, Івнт.=0, 03А	шт	7	<u>1155.45</u> -	<u>-</u> -	8088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні, струм до 160 А	шт	1	<u>1123.16</u> 368,30	<u>17.07</u> 2,27	1123	368	<u>17</u> 2	<u>4.8000</u> 0,0267	<u>4.8</u> 0,03
10	& 1504-1033-6 варіант 3	Контактор малогабаритний КМИ-46512	шт	1	<u>2228.30</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-4-2	ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,35	<u>781.68</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	274	201	<u>28</u> 15	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.01</u> 0,2
12	С152-64 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами перерізом 4х1,5мм2 КВВГ	1000м	0,03605	<u>41950.53</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,05	<u>1139.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	3476	2485	<u>457</u> 237	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>37.21</u> 3,09
14	С152-51 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,31415	<u>53334.24</u> -	<u>-</u> -	16755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна СК-1 ІР65	шт	8	<u>448.37</u> -	<u>-</u> -	3587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-1-1	ТРУБИ Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>6967.19</u> 4176,16	<u>1685.75</u> 736,30	23688	14199	<u>5732</u> 2503	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>195.23</u> 34,03
17	С113-128 варіант 1	Металорукав з ПВХ покриттям діам=20мм	м	346,8	<u>211.99</u> -	<u>-</u> -	73518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-667-2	ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ Монтаж регулятора для системи сніготанення	шт	1	<u>4453.64</u> 4269,38	<u>1.62</u> 0,17	4454	4269	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
19	& С121-384-31-1Е варіант 4	Регулятор для системи сніготанення з джерелом живлення 24В DEVIreg 850 III	шт	1	<u>19276.40</u> -	<u>-</u> -	19276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ11-350-1	Монтаж датчика	шт	1	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	152	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
21	& С121-384-32-1Ж варіант 2	Датчик вологи та температури покрівлі 8Вт	шт	1	<u>9890.36</u> -	<u>-</u> -	9890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,78	<u>8363.08</u> 1629,15	<u>4320.76</u> 834,07	73428	14304	<u>37936</u> 7323	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>196.67</u> 98,17
23	& С121-384-47 варіант 2	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=135м	компл	1	<u>19285.45</u> -	<u>-</u> -	19285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С121-384-47 варіант 1	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=152м	компл	1	<u>20979.67</u> -	<u>-</u> -	20980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С121-384-48 варіант 2	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=118м	компл	1	<u>16959.85</u> -	<u>-</u> -	16960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С121-384-48 варіант 1	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=170м	компл	1	<u>23282.83</u> -	<u>-</u> -	23283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С121-384-44 варіант 1	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=101м	компл	3	<u>14890.61</u> -	<u>-</u> -	44672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С121-384-34	Оцинкова сталева монтажна стрічка (1уп. 25м)	уп	11	<u>544.06</u> -	<u>-</u> -	5985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С121-384-35 варіант 2	Ланцюг оцинкований для монтажу кабеля в трубах	м	65	<u>40.83</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С121-384-36 варіант 1	Кріплення пластикове для монтажу кабеля на ланцюг (25шт)	компл.	3	<u>103.25</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С121-384-36 варіант 2	Кріплення пластикове для монтажу кабеля в жолобах (25шт)	компл.	6	<u>1114.28</u> -	<u>-</u> -	6686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,005	<u>81590.99</u> 6194,24	<u>3263.30</u> 630,55	408	31	<u>16</u> 3	<u>83.2000</u> 7,4582	<u>0.42</u> 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					390560	37843	<u>44315</u> 10168		<u>525.93</u> 136,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					390560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308402				
		всього заробітна плата, грн.					48011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7287				
		Всього будівельні роботи, грн.					415732				

		Всього по кошторису					415732				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					725,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55298				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Монтаж обладнання
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 84,294 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,824 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-95-1	Установлення інтерактивної дошки	шт	11	<u>1433.39</u> 1317,44	-	15767	14492	-	<u>16.0000</u>	<u>176</u>
2	КМ11-95-1	Установлення мультимедійного проектора	шт	11	<u>1433.39</u> 1317,44	-	15767	14492	-	<u>16.0000</u>	<u>176</u>
3	КБ17-2-5	Установлення класної дошки	10шт	1,1	<u>788.77</u> 769,07	-	868	846	-	<u>10.3300</u>	<u>11.36</u>
4	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,07	<u>7978.83</u> 7826,81	-	559	548	-	<u>114.2600</u>	<u>8</u>
5	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1	<u>1486.25</u> 1266,05	<u>157.44</u> 37,42	1486	1266	<u>157</u> 37	<u>19.2000</u> 0,5077	<u>19.2</u> 0,51
6	КБ17-2-5	Установлення дзеркал	10шт	0,6	<u>788.77</u> 769,07	-	473	461	-	<u>10.3300</u>	<u>6.2</u>
7	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,4	<u>362.21</u> 341,73	-	507	478	-	<u>4.5900</u>	<u>6.43</u>
8	КБ17-2-5	Установлення жалюзі на вікна	10шт	5	<u>788.77</u> 769,07	-	3944	3845	-	<u>10.3300</u>	<u>51.65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	<u>16628.21</u> 5990,11	<u>9924.21</u> 2142,76	16628	5990	<u>9924</u> 2143	<u>86.4000</u> 22,5376	<u>86.4</u> 22,54
10	КБ17-2-5	Установлення стінки гімнастичної	10шт	0,6	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	473	461	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>6.2</u> -
11	КБ17-2-5	Установлення щита баскетбольного	10шт	0,2	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	158	154	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
12	КБ17-2-5	Установлення каната для лазання	10шт	0,2	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	158	154	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
13	КБ20-11-7	Улаштування захисних сіток на вікна	грати	7	<u>627.90</u> 478,38	<u>10.70</u> 1,14	4395	3349	<u>75</u> 8	<u>6.9000</u> 0,0172	<u>48.3</u> 0,12
		Разом прямі витрати по кошторису					61183	46536	<u>10156</u> 2188		<u>599.88</u> 23,17
		Разом будівельні роботи, грн.					61183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4491				
		всього заробітна плата, грн.					48724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6100				
		Всього будівельні роботи, грн.					84294				

		Всього по кошторису					84294				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					675,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54824				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 224,688 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,004 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ34-48-2	Монтаж блискавкоприймачів	шт	6	<u>2441.23</u>	-	14647	14549	-	<u>35.4000</u>	<u>212.4</u>
					2424,90	-			-	-	-
2	& 241996-14026-5	Блискавкоприймач Н=3,0м	шт	1	<u>7790.38</u>	-	7790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 241996-14026-2	Блискавкоприймач Н=6,0м	шт	5	<u>12645.58</u>	-	63228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-1882-3	Кріплення для блискавкоприймача Н -3м	шт	1	<u>448.99</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-1882-2-2	Кріплення для блискавкоприймача Н-6м	шт	5	<u>591.79</u>	-	2959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ8-309-2 прим.к=0,2	Монтаж тримача	шт	224	<u>151.67</u>	<u>107.30</u>	33974	9939	<u>24035</u>	<u>0.6400</u>	<u>143.36</u>
					44,37	20,21			4527	0,2451	54,89
7	& С1110-15-5	Тримач дроту NIRO	100шт	0,44	<u>3466.81</u>	-	1525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1110-15-1-2И	Тримач дроту L-120	шт	92	<u>38.70</u>	-	3560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1110-15-10	Тримач з затискачем CLIPV	шт	88	<u>26.46</u>	-	2328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1110-15-8	Тримач дроту до ринви	шт	4	<u>64.61</u>	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111-1868-3-2Ж	Злучник контрольний	шт	4	<u>106.26</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-1868-1	Злучник універсальний	шт	22	<u>47.92</u>	-	1054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,39	<u>3192.47</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	1245	810	<u>131</u> 17	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>11.14</u> 0,21
	к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,85	<u>3106.10</u> 2176,08	<u>151.77</u> 37,48	5746	4026	<u>281</u> 69	<u>29.9200</u> 0,4400	<u>55.35</u> 0,81
	к(труд)=1,1	[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]									
15	& C1545-41-1	Дріт для блискавкозахисту 8мм	м	224	<u>47.93</u>	-	10736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ8-545-5	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	4	<u>283.00</u> 238,24	<u>9.73</u> 2,37	1132	953	<u>39</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0279	<u>12.8</u> 0,11
17	& C1512-1-11-3-1	Коробка для фасадного з'єднання	шт	4	<u>413.87</u>	-	1655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1545-195-1	Компенсатор дрiт/дрiт	шт	8	<u>219.21</u>	-	1754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ10-111-5	Монтаж комплекту уземлювача	комплект	8	<u>1050.84</u> 952,96	-	8407	7624	-	<u>12.8000</u>	<u>102.4</u>
					-	-			-	-	-
20	& 1517-1530-3	Комплект стержневого заземлювача d-16, 3м	шт	8	<u>1401.27</u>	-	11210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,48	<u>2143.97</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	1029	782	<u>228</u> 39	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>10.75</u> 0,46
22	& 1602-10631-3	Заземлювач горизонтальний, штаба 40x4	м	48	<u>152.64</u>	-	7327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3	100м3	0,142	<u>24941.86</u> 24941,86	-	3542	3542	-	<u>421.6000</u>	<u>59.87</u>
					-	-			-	-	-
24	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,142	<u>9554.18</u> 9554,18	-	1357	1357	-	<u>165.2400</u>	<u>23.46</u>
					-	-			-	-	-
25	КП1-61-1 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	4	<u>119.89</u> 119,89	-	480	480	-	<u>1.2000</u>	<u>4.8</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КП1-61-6 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,04	<u>1358.78</u> 1358,78	<u>-</u> -	54	54	<u>-</u> -	<u>13.6000</u> -	<u>0.54</u> -
27	КП1-61-7 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	4	<u>319.71</u> 319,71	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -
28	КП1-61-8 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	4	<u>159.86</u> 159,86	<u>-</u> -	639	639	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
29	КП1-61-9 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проєкті	Тч.дот.	4	<u>1198.92</u> 1198,92	<u>-</u> -	4796	4796	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>48</u> -
30	КП1-62-16 κ=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	4	<u>7.99</u> 7,99	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.32</u> -
31	КП1-62-14 κ=0,8	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	Вимір.	4	<u>159.86</u> 159,86	<u>-</u> -	639	639	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					195256	51501	<u>24714</u> 4661		<u>710.79</u> 56,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195256 119041 56162 29432 76,67 8842 224688				

		Всього по кошторису					224688				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					843,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65004				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Елементи доступності для МГН
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 151,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,856 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи доступності для МГН									
1	КБ10-39-1	Установлення поручнів з нержавіючої сталі та інш.	100шт	0,1	<u>20408.98</u>	-	2041	705	-	<u>106.9700</u>	<u>10.7</u>
					7053.60	-			-	-	-
2	& С113-1713-1	Поручень "стіна-підлога" для умивальника	шт	2	<u>3927.19</u>	-	7854	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
3	& С113-1713-1	Поручень унітазний відкидний	шт	2	<u>3825.19</u>	-	7650	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
4	& С113-1713-1	Поручень унітазний невідкидний	шт	4	<u>3825.19</u>	-	15301	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
5	& С11-4-11-21	Крючок для одягу та милиць	шт	2	<u>893.61</u>	-	1787	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10-110306-2016-10 варіант 1	Анкер сталевий для поручнів	шт	44	<u>12.82</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1242	<u>12927.08</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	1606	1473	<u>5</u> 4	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>20.49</u> 0,05
8	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	64,584	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	5,64	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1426-11789 варіант 1	Плитка тактильна керамічна (попереджувальна / направляюча)	м2	12,67	<u>1040.91</u> -	<u>-</u> -	13188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	17	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	1099	1099	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>16.66</u> -
12	C1110-193 варіант 10	Таблички - знаки безпеки	шт	17	<u>132.96</u> -	<u>-</u> -	2260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-253-1	Наклеювання контрастної стрічки	100м2	0,132	<u>4830.74</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	638	630	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>8.21</u> -
14	C111-1721-11А варіант 1	Контрастна попереджувальна стрічка протиковзна	м	132	<u>46.01</u> -	<u>-</u> -	6073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-77-1	Опорядження стін інформаційними направляючими	100м2	0,153	<u>17619.70</u> 17349,21	<u>18.39</u> 15,33	2696	2654	<u>3</u> 2	<u>241.3300</u> 0,1998	<u>36.92</u> 0,03
16	C123-497 варіант 2	Контрастний направляючий поручень з МДФ 100х30мм (жовтого кольору), з тактильними інформаційними позначками	м2	160,65	<u>523.05</u> -	<u>-</u> -	84028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					148156	6561	<u>8</u> 6		<u>92.98</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					148156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141587				
		всього заробітна плата, грн.					6567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1289				
		Всього будівельні роботи, грн.					151972				

		Всього по розділу 1					151972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					148156	6561	8		92,98
									6		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					148156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141587				
		всього заробітна плата, грн.					6567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1289				
		Всього будівельні роботи, грн.					151972				

		Всього по кошторису					151972				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7856				

Склав інж ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Електротехнічні рішення

Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1372,455 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,056 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 297,339 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		ГРЩ									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>485.64</u> 281,09	<u>35.18</u> 13,42	486	281	<u>35</u> 13	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
2	& 1504-19078-1	Шафа металева навісного виконання ЩРВ-483-0 36 380/220В, 63А, ІР31	шт	1	<u>2733.95</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>28582.07</u> 20534,66	<u>832.32</u> 687,74	1715	1232	<u>50</u> 41	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>17.14</u> 0,59
4	& 1504-1172-3-28	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ір=63А	шт	1	<u>1186.05</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1172-3-28 варіант 2	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=40А	шт	1	<u>594.60</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1504-1172-3-32 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=32А	шт	4	<u>594.60</u> -	<u>-</u> -	2378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1962	1325	<u>75</u> 62	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
8	& 1504-1172-3-3-10 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=25А	шт	1	<u>459.81</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1504-1172-3-3-4-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=20А	шт	2	<u>442.47</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1504-1172-3-36 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=25А	шт	1	<u>159.24</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=10А	шт	3	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1504-1172-3-3-5 варіант 2	Незалежний розчіплювач Noark SHTC31 24V DC	шт	2	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	1832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів диференційних, на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	218	147	<u>8</u> 7	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
14	& 1504-1172-1-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Noark Ex9BL-H 2P, Un=220В, Ip=16А, Івнт.=0, 03А	шт	1	<u>1155.45</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні , струм до 160 А	шт	1	<u>1123.16</u> 368,30	<u>17.07</u> 2,27	1123	368	<u>17</u> 2	<u>4.8000</u> 0,0267	<u>4.8</u> 0,03
16	1503-7007 варіант 1	Контактор малогабаритний КМИ-10911	шт	1	<u>349.13</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази]	комплект	1	<u>17928.68</u> 1429,44	<u>4302.32</u> 875,86	17929	1429	<u>4302</u> 876	<u>19.2000</u> 10,0192	<u>19.2</u> 10,02
18	& 1504-1172-2-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг Un=400В, Ін.розрядний =30кА ОПС1-В 3Р ЩВН1, ЩВН2	шт	1	<u>2987.37</u> -	<u>-</u> -	2987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	822	489	<u>68</u> 25	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-24з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, ІР31	шт	2	<u>1645.59</u> -	<u>-</u> -	3291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	436	294	<u>17</u> 14	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
22	& 1504-1172-3-3-4-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=20А	шт	2	<u>442.47</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів диференційних, на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	3487	2356	<u>133</u> 110	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
24	& 1504-1172-1-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Noark Ex9BL-H 2P, Un=220В, Ip=16А, Івнт.=0, 03А ЩСВ1	шт	16	<u>1155.45</u> -	<u>-</u> -	18487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	411	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
26	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-24з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, ІР31	шт	1	<u>1645.59</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	2616	1767	<u>100</u> 83	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18
28	& 1504-1172-3-3-4-1 варіант 2	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=16А	шт	1	<u>442.47</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=10А ЩСВ2	шт	11	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	411	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
31	& 1504-19078-1 варіант 3	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-12з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, ІР31	шт	1	<u>790.29</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1744	1178	<u>67</u> 55	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
33	& 1504-1172-3-3-4-1 варіант 2	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=16А	шт	1	<u>442.47</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=10А ЩО1	шт	7	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	411	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
36	& 1504-19078-1 варіант 4	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-36з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, IP31	шт	1	<u>2234.15</u> -	<u>-</u> -	2234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1090	736	<u>42</u> 34	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
38	& 1504-1172-3-3-10 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=25А	шт	1	<u>459.81</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=10А	шт	4	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-22-12	Установлення вимикачів диференційних, на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1962	1325	<u>75</u> 62	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
41	& 1504-1172-1-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Noark Ex9BL-H 2P, Un=220В, Ip=16А, Івит.=0, 03А ЩО2	шт	9	<u>1155.45</u> -	<u>-</u> -	10399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	411	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
43	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-24з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, IP31	шт	1	<u>1645.59</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	654	442	<u>25</u> 21	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
45	& 1504-1172-3-3-10 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 3P, Un=380В, Ip=25А	шт	1	<u>459.81</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Un=220В, Ip=10А	шт	2	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-12	Установлення вимикачів диференційних, на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1308	883	<u>50</u> 41	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1504-1172-1-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Noark Ex9BL-H 2P, Ун=220В, Ір=16А, Івнт.=0, 03А ЩАКО	шт	6	<u>1155.45</u> -	<u>-</u> -	6933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>410.87</u> 244,43	<u>34.16</u> 12,57	411	244	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
50	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа металева вбудованого виконання ЩРв-24з-036 УХЛЗ 380/220В, 63А, ІР31	шт	1	<u>1645.59</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>21796.74</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	1526	1031	<u>58</u> 48	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
52	& 1504-1172-3-36 варіант 2	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Ун=220В, Ір=20А	шт	1	<u>159.24</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 1504-1172-3-3-5 варіант 3	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Ун=220В, Ір=16А	шт	1	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 1504-1172-3-3-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Noark Ex9BN 1P, Ун=220В, Ір=10А	шт	5	<u>135.98</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні , струм до 160 А	шт	2	<u>1123.16</u> 368,30	<u>17.07</u> 2,27	2246	737	<u>34</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0267	<u>9.6</u> 0,05
56	& 1504-1033-6 варіант 2	Контактор модульний КМ20-20 220В Ін=20А	шт	2	<u>372.58</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	<u>2501.10</u> 1359,50	<u>28.46</u> 7,03	2501	1360	<u>28</u> 7	<u>6.8900</u> 0,0825	<u>6.89</u> 0,08
58	& 1504-1172-2-2	Програмне реле часу ПЭ-03-2-64	шт	1	<u>5626.11</u> -	<u>-</u> -	5626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1889.49</u> 1668,94	<u>-</u> -	19	17	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
60	& 1504-1172-2-3	Вимикач кнопочний ВСК20-1-0-ГБ	шт	1	<u>109.27</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ10-695-1	Електрогодинники односторонні у приміщенні на стіні	шт	3	<u>237.77</u> 232,74	<u>-</u> -	713	698	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>9.6</u> -
62	& 1504-1172-2-4	Годинник електронний ЧЭ-100/60МХ-4/2ХХ-110	шт	3	<u>9358.29</u> -	<u>-</u> -	28075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>148.46</u> 122,77	<u>-</u> -	148	123	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 1504-1172-2-5	Модуль НТР-синхронізатор	шт	1	<u>3719.73</u>	<u>-</u>	3720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	154163	19438	<u>5354</u> 1571		<u>258.4</u> 19,71
		Разом будівельні роботи, грн.					154163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129371				
		всього заробітна плата, грн.					21009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3184				
		Всього будівельні роботи, грн.					165078				

		Всього по розділу 1					165078				
		Розділ 2. Електроапарати									
65	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	<u>148.46</u>	<u>-</u>	297	246	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
		Регулятор швидкості РС-1-400	шт	2	<u>122.77</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	1504-15138	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	2	<u>2073.10</u>	<u>-</u>	4146	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u>	<u>14.93</u>	275	149	<u>15</u>	<u>2.0000</u>	<u>2</u>
					148,90	2,56			3	0,0305	0,03
68	& 1504-1172-2-7	Пост управління з кнопками "Пуск" "Стоп" та сигнальною лампою	компл.	1	<u>253.77</u>	<u>-</u>	254	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
69	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,03	<u>2928.71</u>	<u>-</u>	88	85	<u>-</u>	<u>42.7700</u>	<u>1.28</u>
					2820,25	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	1602-50120	Дзвінок гучного бою змінного струму 220В МЗМ-1	шт	3	<u>667.02</u>	<u>-</u>	2001	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
71	& 1517-1756-1	Комплект бездротової кнопки виклику Belfix set-help 1yeb	комп	2	<u>1621.88</u>	<u>-</u>	3244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	С1512-1	Батарейка до кнопки виклику	шт	4	<u>127.55</u>	<u>-</u>	510	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					10815	480	<u>15</u> 3		<u>6.48</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					10815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66				
		Всього будівельні роботи, грн.					11055				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					11055				
		Розділ 3. Матеріали									
73	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,12	<u>5010.55</u>	<u>1130.34</u>	601	412	<u>136</u>	<u>47.2100</u>	<u>5.67</u>
					3433,58	394,74			47	4,9268	0,59
74	& 2405-11330-20	Лоток перфорований 300*100 CLP10-100-300-3	м	6	<u>477.60</u>	<u>-</u>	2866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& 2405-11330-20	Лоток перфорований 300*85 CLWG10-085-300-3	м	6	<u>382.93</u>	<u>-</u>	2298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	& 1504-1172-2-9	Тримач горизонтальний CLW10-VH-300	шт	6	<u>127.85</u>	<u>-</u>	767	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
77	& 1504-1172-2-9	Тримач поточний CLW10-DR	шт	12	<u>52.21</u>	<u>-</u>	627	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& C113-2422-11-1	Шпилька М8, 1м	шт	10	<u>39.61</u>	<u>-</u>	396	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7555	412	<u>136</u>		<u>5.67</u>
									47		0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					7555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7007				
		всього заробітна плата, грн.					459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					7796				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					7796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Світлотехнічні вироби									
79	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	1,94	<u>32212.40</u> 15360,58	<u>6554.25</u> 2872,31	62492	29800	<u>12715</u> 5572	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>409.73</u> 71,18
80	1507-8010 варіант 1	Світильник з лампами LED 20Вт IP65 ДББ26У Селена	шт	22	<u>1404.59</u> -	<u>-</u> -	30901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	1507-8011 варіант 1	Світильник стельовий світлодіодний 33 Вт IP20 BL-PNL-033	шт	109	<u>1652.67</u> -	<u>-</u> -	180141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	1507-3094 варіант 1	Світлодіодний світильник для спортзалів з решіткою 80Вт Р-ТТХ-SP 1200-120E 80W	шт	12	<u>2664.33</u> -	<u>-</u> -	31972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	1507-3080 варіант 2	Світильник аварійний з LED лампами 6Вт IP65 з вбудованим АБЖ ДПП06У	шт	22	<u>6479.75</u> -	<u>-</u> -	142555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	1507-8012 варіант 1	Світильник з LED лампою для освітлення дошки з кронштейном 33Вт BL-LINE 3	шт	11	<u>2705.23</u> -	<u>-</u> -	29758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	1507-3080 варіант 1	Світильник на світлодіодах з написом "Вихід" з вбудованим АБЖ 6Вт ССА1001	шт	11	<u>577.24</u> -	<u>-</u> -	6350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	1507-8012 варіант 2	Світильник з LED лампою НСП 11	шт	6	<u>327.11</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	1507-8012 варіант 3	Лампа світлодіодна 220В 15Вт E27	шт	6	<u>83.83</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1547-7- 10 варіант 1	Світильник з лампами LED 12Вт, який укомплектований вимикачем Feron AL5042 230V 12W 900lm	шт	1	<u>336.62</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					486972	29800	<u>12715</u> 5572		<u>409.73</u> 71,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					486972 444457 35372 18571 46,65 5382 505543				

		Всього по розділу 4					505543				
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
89	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,61	<u>5156.30</u> 1825,22	<u>-</u> -	3145	1113	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>16.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	290902-55 варіант 2	Вимикач клавiшний, однополюсний, 220В, 10А для прихованого встановлення	шт	61	<u>101.25</u> -	-	6176	-	-	-	-
91	КБ21-22-3	Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних	100шт	0,13	<u>5263.12</u> 1932,04	-	684	251	-	<u>29.3000</u>	<u>3.81</u>
92	290902-255 варіант 2	Вимикач клавiшний, однополюсний, 220В, 10А для прихованого встановлення на 2 направлення	шт	13	<u>141.30</u> -	-	1837	-	-	-	-
93	КБ21-22-1	Установлення вимикачiв незаглибленого типу при відкритiй проводцi	100шт	0,02	<u>1889.49</u> 1668,94	-	38	33	-	<u>25.3100</u>	<u>0.51</u>
94	& С1547-6-4 варіант 1	Вимикач клавiшний однополюсний 220В, 10А, IP44 для відкритого встановлення на 2 направлення	шт	2	<u>149.08</u> -	-	298	-	-	-	-
95	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi	100шт	0,73	<u>5158.49</u> 1834,45	-	3766	1339	-	<u>27.8200</u>	<u>20.31</u>
96	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна 220В, 16А, з заземляючим контактом, прихованого встановлення, з захисними шторками подвійна	шт	71	<u>129.15</u> -	-	9170	-	-	-	-
97	290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна 220В, 16А, з заземляючим контактом, прихованого встановлення, з захисними шторками	шт	2	<u>96.28</u> -	-	193	-	-	-	-
98	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритiй проводцi	100шт	0,13	<u>1778.76</u> 1668,94	-	231	217	-	<u>25.3100</u>	<u>3.29</u>
99	290902-224 варіант 4	Розетка штепсельна 220В, 16А, з заземляючим контактом, відкритого встановлення, з кришкою подвійна	шт	2	<u>199.76</u> -	-	400	-	-	-	-
100	290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна 220В, 16А, з заземляючим контактом, відкритого встановлення, з кришкою	шт	11	<u>114.79</u> -	-	1263	-	-	-	-
101	2405-1338 варіант 1	Коробка установча для прихованої електропроводки КМ40001	1000шт	0,2	<u>14595.60</u> -	-	2919	-	-	-	-
102	2405-1372 варіант 1	Коробки відгалужувальні КМ41004	1000шт	0,2	<u>23985.47</u> -	-	4797	-	-	-	-
103	2405-1372 варіант 2	Коробки відгалужувальні на 3 напрямлення КМ41255	1000шт	0,07	<u>83186.27</u> -	-	5823	-	-	-	-
104	2405-1364 варіант 7	Коробки відгалужувальні КВР-1/30	шт	6	<u>477.52</u> -	-	2865	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					43605	2953	-		<u>44.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43605				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					502				
		Всього будівельні роботи, грн.					45255				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					45255				
		Розділ 6. Провода та кабелі									
105	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	31,32	<u>781.68</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	24482	17987	<u>2548</u> 1347	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>269.35</u> 17,65
106	15093-34013 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,103	<u>22901.87</u> -	<u>-</u> -	2359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	15093-35013 варіант 2	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	2,75731	<u>40362.35</u> -	<u>-</u> -	111292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С152-64 варіант 2	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0515	<u>44031.33</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	15093-34013 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,0103	<u>33499.67</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,28325	<u>44228.15</u> -	<u>-</u> -	12528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С100- 15093-7211- 1 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 4х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,0206	<u>58747.71</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	7,35	<u>1139.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	8377	5988	<u>1101</u> 571	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>89.67</u> 7,46
113	С152-51 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,74675	<u>53334.24</u> -	<u>-</u> -	39827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С152-64 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>86157.33</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,3	<u>1571.33</u> 1087,18	<u>234.12</u> 116,36	471	326	<u>70</u> 35	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>4.88</u> 0,45
116	С153-39 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм ² ВВГнгд	1000м	0,0306	<u>216165.98</u> -	<u>-</u> -	6615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,1	<u>1748.59</u> 1126,58	<u>347.10</u> 154,21	175	113	<u>35</u> 15	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>1.69</u> 0,2
118	С153-44 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм ² ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>316785.55</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,3	<u>2051.07</u> 1746,75	<u>28.46</u> 7,03	2666	2271	<u>37</u> 9	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>33.15</u> 0,11
120	& С154-307 варіант 1	Кабель FTP 4х2х0,5мм ²	м	82,4	<u>17.43</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм ²	1000м	0,0515	<u>61195.63</u> -	<u>-</u> -	3152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							221313	26685	<u>3791</u> 1977		<u>398.74</u> 25,87
Разом будівельні роботи, грн.							221313				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190837				
всього заробітна плата, грн.							28662				
Загальновиробничі витрати, грн.							15797				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4752				
Всього будівельні роботи, грн.							237110				

Всього по розділу 6							237110				
Розділ 7. Труби											
122	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	37,37	<u>4531.62</u> 2703,54	<u>500.13</u> 271,50	169347	101031	<u>18690</u> 10146	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>1532.17</u> 133,52
123	С113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована діаметр 20 мм	м	3723,87	<u>12.13</u> -	<u>-</u> -	45171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С113-2127 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована діаметр 25 мм	м	50,5	<u>15.24</u>	<u>-</u>	770	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
125	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>6967.19</u> 4176,16	<u>1685.75</u> 736,30	5574	3341	<u>1349</u> 589	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>45.94</u> 8,01
126	& 1504- 1172-2-10	Труба сталева оцинкована	м	80	<u>54.15</u>	<u>-</u>	4332	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
127	& 1504- 1172-2-11	З'єднувач труба-труба	шт	26	<u>500.61</u>	<u>-</u>	13016	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
128	& 1504- 1172-2-12	Коробка ревізійна Т-подібна	шт	6	<u>728.07</u>	<u>-</u>	4368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
129	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,02	<u>81590.99</u> 6194,24	<u>3263.30</u> 630,55	1632	124	<u>65</u> 13	<u>83.2000</u> 7,4582	<u>1.66</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 7					244210	104496	<u>20104</u> 10748		<u>1579.77</u> 141,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244210 119610 115244 63826 166,98 19265 308036				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					308036				
		Розділ 8. Кабельна проходка									
130	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>96.80</u> 67,64	<u>-</u> -	97	68	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>0.93</u> -
131	С1546-90 варіант 5	Ущільнювальна суміш Формула КП	кг	1	<u>133.80</u>	<u>-</u>	134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
132	С1113-286 варіант 3	Вогнезахисна фарба Фенікс СЕ	кг	1	<u>337.91</u>	<u>-</u>	338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					569	68	<u>-</u> -		<u>0.93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					569 501 68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36 0,09 10 605				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					605				
		Розділ 9. Інші роботи									
133	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	1202	1170	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>17.74</u> -
134	КР20-27-3 к=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм (додавати 60мм)	100шт	2	<u>2184.90</u> 2136,46	<u>-</u> -	4370	4273	<u>-</u> -	<u>32.4000</u> -	<u>64.8</u> -
135	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	5	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	14389	7902	<u>6487</u> 1664	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>111.2</u> 22,99
136	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	1	<u>14954.96</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	14955	7742	<u>249</u> 69	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>124.11</u> 0,93
137	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	20	<u>795.56</u> 795,56	<u>-</u> -	15911	15911	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>252.6</u> -
138	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1	<u>481.87</u> 481,87	<u>-</u> -	482	482	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -
139	КР17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	0,7	<u>545.98</u> 545,98	<u>-</u> -	382	382	<u>-</u> -	<u>8.2800</u> -	<u>5.8</u> -
140	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,04	<u>2665.95</u> 2665,95	<u>-</u> -	107	107	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>1.62</u> -
141	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,24	<u>7817.05</u> 4163,96	<u>3653.09</u> 937,32	1876	999	<u>877</u> 225	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>14.41</u> 3,11
		Разом прямі витрати по розділу 9					53674	38968	<u>7613</u> 1958		<u>599.93</u> 27,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53674 7093 40926 24113 69,07 7971 77787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 9					77787				
		Розділ 10. Пуско-налагоджувальні роботи									
142	КП1-61-2 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	200	200	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>2</u> -
143	КП1-61-6 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,1	<u>1698.47</u> 1698,47	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>1.7</u> -
144	КП1-62-15 κ=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	40	<u>39.96</u> 39,96	<u>-</u> -	1598	1598	<u>-</u> -	<u>0.4000</u> -	<u>16</u> -
145	КП1-61-8 κ=0,8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	40	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	7993	7993	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>80</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					9961	9961	<u>-</u> -		<u>99.7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9961				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					14190				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					14190				
		Разом прямі витрати по кошторису					1232837	233261	<u>49728</u> 21876		<u>3404.15</u> 286,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1232837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949848				
		всього заробітна плата, грн.					255137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					365,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1372455				

		Всього по кошторису					1372455				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4056				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297339				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Слабострумні мережі

Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ.СО1

Кошторисна вартість 119,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35091 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-96-1	ІНТЕРНЕТ ПРОВІДНИЙ Установлення приладдя для підключення до інтернету	шт	8	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	943	920	<u>23</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>12.8</u> 0,1
2	& С1511-1-2-Ш варіант 2	Оптический мини бокс W&T WT-3198B	шт	2	<u>220.61</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1511-1-2-Ш варіант 3	Муфта оптична універсальна Orient DF-V01-12	шт	1	<u>855.05</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1511-1-2-Ш варіант 1	Оптический коннектор Epoxy&Polish LC SM Corning 95-250-LC-BP	шт	3	<u>368.51</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1511-1-2-Ш варіант 6	Модуль оптичний SFP Alistar SFP 1000Base BX 1SM WDM LC 3km TX1310/RX1550nm ddm	шт	1	<u>273.65</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1511-1-2-Ш варіант 7	Медіаконвертер Mikrotik FTC (RBFTC11)	шт	1	<u>1510.91</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	5	<u>337.15</u> 316,51	<u>-</u> -	1686	1583	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>24</u> -
8	1504-7039 варіант 2	Маршрутизатор Mikrotik hAP AC3	шт	1	<u>4088.64</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-7039 варіант 1	Маршрутизатор Wi-Fi Mikrotik SXT sg 5ac	шт	4	<u>2571.77</u> -	<u>-</u> -	10287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	4	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	7196	5640	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>70.4</u> -
11	1504-3188 варіант 1	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	4	<u>2418.65</u> -	<u>-</u> -	9675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	<u>3761.67</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	2633	1304	<u>230</u> 32	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>19.04</u> 0,39
13	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	70	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
17	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,2	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	5624	2560	<u>1169</u> 289	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>35.2</u> 3,39
19	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,5	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	2146	1573	<u>29</u> 3	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>22.4</u> 0,05
20	& C1545-157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	120	<u>23.64</u> -	<u>-</u> -	2837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C100-15093-7211-3 варіант 2	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2)T-002	м	150	<u>10.76</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	20	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	5	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	8995	7051	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>88</u> -
24	1503-1270 варіант 1	Шафа серверна настінна 200x300x130	шт	4	<u>5247.65</u> -	<u>-</u> -	20991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1503-1270 варіант 2	Шафа серверна настінна 400x500x180	шт	1	<u>9215.45</u> -	<u>-</u> -	9215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					108234	23755	<u>2532</u> 518		<u>317.44</u> 6,16
		Разом будівельні роботи, грн.					108234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81947				
		всього заробітна плата, грн.					24273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3150				
		Всього будівельні роботи, грн.					119951				

		Всього по кошторису					119951				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					350,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27423				

Склав інж. ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Система оповіщення про надзвичайні ситуації
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № СОНС.СО1

Кошторисна вартість 32,863 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,862 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>244.10</u> 224,70	-	244	225	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
2	С1547-3 варіант 7	Блок активації додаткового устаткування мовленнєвого оповіщення БАДУ 11.001	шт	1	<u>7582.81</u> -	-	7583	-	-	-	-
3	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>3761.67</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	752	373	<u>66</u> 9	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>5.44</u> 0,11
4	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	20	<u>8.29</u> -	-	166	-	-	-	-
5	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u> -	-	374	-	-	-	-
6	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	500	<u>0.92</u> -	-	460	-	-	-	-
7	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,2	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	7226	2499	<u>865</u> 150	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>36.48</u> 1,79
8	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	120	<u>34.10</u> -	-	4092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,4	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3579	1629	<u>744</u> 184	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>22.4</u> 2,16
10	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,14	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	5683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					30159	4726	<u>1675</u> 343		<u>67.52</u> 4,06
		Разом будівельні роботи, грн.					30159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23758				
		всього заробітна плата, грн.					5069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					793				
		Всього будівельні роботи, грн.					32863				

		Всього по кошторису					32863				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					78,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5862				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Автоматичну систему охоронної сигналізації
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № ОС.СО1

Кошторисна вартість 139,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60793 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,077 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1264.20</u> 1205,60	<u>1.31</u> 0,14	1264	1206	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
2	& 1602-3159-811 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації ОРІОН NOVA M	шт	1	<u>6156.10</u> -	<u>-</u> -	6156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	1603-1079 варіант 1	Клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи K-PAD16	шт	2	<u>2352.08</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>750.63</u> 714,72	<u>-</u> -	1501	1429	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>19.2</u> -
5	& 1511-5006-6 варіант 4	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	2	<u>2049.14</u> -	<u>-</u> -	4098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-669-3	Блок безперебійного живлення	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
7	& 15098-9515-175 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u> -	<u>-</u> -	4829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30015 варіант 3	Модуль розширення на 8 зон М-Z (для ОПІОН NOVA)	шт	1	<u>1917.12</u> -	-	1917	-	-	-	-
9	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (2 резерв.)	шт	14	<u>124.45</u> 105,50	-	1742	1477	-	<u>1.6000</u> -	<u>22.4</u> -
10	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач охоронний СОМК-1-8	шт	6	<u>109.23</u> -	-	655	-	-	-	-
11	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач охоронний СОМК-1-9	шт	10	<u>75.75</u> -	-	758	-	-	-	-
12	КМ10-668-2	Сповіщувач інфрочервоний	шт	10	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	2660	2110	<u>16</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>32</u> 0,03
13	1602-30076 варіант 7	Сповіщувач інфрочервоний Crow Swan	шт	8	<u>350.49</u> -	-	2804	-	-	-	-
14	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач комбінований (інфрочервоний та акустичний) Swan PGB	шт	2	<u>848.97</u> -	-	1698	-	-	-	-
15	С1630-115 варіант 1	Кронштейн	комплект	10	<u>34.69</u> -	-	347	-	-	-	-
16	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	-	257	238	-	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
17	1602-30066 варіант 2	Пристрій світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>933.86</u> -	-	934	-	-	-	-
18	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
19	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	-	5115	-	-	-	-
20	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	-	920	-	-	-	-
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	13775	5827	<u>5727</u> 1141	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>82</u> 15,28
22	С113-1 варіант 49	Канал кабельний ПВХ 20x10 мм	м	200	<u>14.81</u> -	-	2962	-	-	-	-
23	С113-1 варіант 50	Канал кабельний ПВХ 40x25 мм	м	50	<u>49.04</u> -	-	2452	-	-	-	-
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	10226	4655	<u>2125</u> 525	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>64</u> 6,16
25	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	4,9	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	21031	15415	<u>281</u> 30	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>219.52</u> 0,45
26	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,7	<u>13503.77</u> -	-	9453	-	-	-	-
27	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 НХНFE180/Е30	1000м	0,04	<u>40595.69</u> -	-	1624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1545-157-1 варіант 3	Кабель FTP 4x2x0,51	м	150	<u>20,89</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	25	<u>53,99</u> 52,75	<u>-</u> -	1350	1319	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>20</u> -
30	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	25	<u>22,71</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48,21</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					119090	37396	<u>9232</u> 1885		<u>533,52</u> 24,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					119090 72462 39281 20221 50,26 5796 139311				

		Всього по кошторису					139311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					607,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45077				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.СО1-2

Кошторисна вартість 276,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,211 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	KM10-667-2	Прилад приймально-контрольний на 8-16 променів в комплекті	шт	1	<u>4453.64</u>	<u>1.62</u>	4454	4269	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					4269,38	0,17			-	0,0026	-
2	1602-30016	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-16П"	шт	1	<u>15699.36</u>	-	15699	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u>	-	2049	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	KM10-668-3	Сповіщувач пожежний, димовий	шт	39	<u>267.72</u>	<u>1.87</u>	10441	8229	<u>73</u>	<u>3.2000</u>	<u>124.8</u>
					211,01	0,20			8	0,0030	0,12
5	1602-30076	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	43	<u>239.01</u>	-	10277	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
6	KM10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	6	<u>124.45</u>	-	747	633	-	<u>1.6000</u>	<u>9.6</u>
					105,50	-			-	-	-
7	1602-30076	Сповіщувач пожежний ручний ИПР -1	шт	7	<u>355.29</u>	-	2487	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	8	<u>267.72</u> 211,01	<u>1.87</u> 0,20	2142	1688	<u>15</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>25.6</u> 0,02
9	1602-30066 варіант 4	Пристрій пожежний тепловий ТПТ-3	шт	9	<u>107.66</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,92	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	5069	2144	<u>2107</u> 420	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>30.18</u> 5,62
11	С113-1 варіант 53	Канал кабельний ПВХ 10х15 мм	м	46	<u>17.83</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1 варіант 51	Канал кабельний ПВХ 35х15 мм	м	46	<u>46.04</u> -	<u>-</u> -	2118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>3638.07</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	3638	1863	<u>329</u> 46	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>27.2</u> 0,55
14	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	100	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,25	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	7527	2603	<u>901</u> 156	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>38</u> 1,86
16	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	125	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,17	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	8104	3689	<u>1684</u> 416	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>50.72</u> 4,88
19	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	3,73	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	16010	11734	<u>214</u> 23	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>167.1</u> 0,34
20	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4х0,4	1000м	0,53	<u>13503.77</u> -	<u>-</u> -	7157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/Е30	1000м	0,015	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1545-157-1 варіант 2	Кабель FTP 4х2х0,8	м	125	<u>44.45</u> -	<u>-</u> -	5556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-157-1 варіант 4	Кабель КМВЕ 10х0,4	м	20	<u>12.06</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	2	<u>53.99</u> 52,75	<u>-</u> -	108	106	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
25	2405-1389 варіант 4	Коробка монтажна КМС2-12	шт	2	<u>68.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	1504-19048 варіант 1	Резистор 1кОм 0,25Вт	шт	30	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-795 варіант 1	Сталька СТ-3	т	0,003432	<u>53656.81</u>	<u>-</u>	184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	1504-19048 варіант 2	Розтяжки тросові	шт	4	<u>431,21</u>	<u>-</u>	1725	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					113456	36958	<u>5325</u> 1071		<u>535.6</u> 13,39
		Разом будівельні роботи, грн.					113456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71173				
		всього заробітна плата, грн.					38029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5508				
		Всього будівельні роботи, грн.					132867				

		Всього по розділу 1					132867				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням людей									
29	KM10-3-6	Модуль релейних виходів	10 шт	0,2	<u>245.56</u>	<u>53,27</u>	49	38	<u>11</u>	<u>2.4000</u>	<u>0.48</u>
					192,29	10,35			2	0,1390	0,03
30	1602-30015 варіант 4	Модуль релейних виходів M-OU8R	шт	1	<u>3673.56</u>	<u>-</u>	3674	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	1602-30015 варіант 5	Модуль релейних виходів МЗЛ-2.1	шт	1	<u>589.08</u>	<u>-</u>	589	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	KM10-669-3	Блок безперебійного живлення	шт	1	<u>1075.86</u>	<u>1,31</u>	1076	596	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					595,60	0,14			-	0,0021	-
33	& 15098- 9515-175 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u>	<u>-</u>	4829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	& 1511- 5006-6 варіант 4	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u>	<u>-</u>	2049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	KM10-385-1	Монтаж моноблока системи мовного оповіщення	шт	1	<u>1663.81</u>	<u>31,96</u>	1664	1549	<u>32</u>	<u>20.8000</u>	<u>20.8</u>
					1548,56	6,21			6	0,0834	0,08
36	C1547-3 варіант 10	Моноблок системи мовного оповіщення ВЕЛЕЗш 120-200	шт	1	<u>31512.01</u>	<u>-</u>	31512	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ10-98-1	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	<u>1014.82</u> 685,92	<u>170.48</u> 33,11	1015	686	<u>170</u> 33	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
38	1503-8874 варіант 2	Пульти мікрофонний ПМЗ-01	шт	1	<u>1365.08</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	2128	1688	<u>13</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>25.6</u> 0,02
40	1602-30076 варіант 6	Оповіслювач Тірас (світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід")	шт	8	<u>597.03</u> -	<u>-</u> -	4776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	<u>264.63</u> 224,70	<u>-</u> -	7674	6516	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>92.8</u> -
42	С1547-3 варіант 2	Гучкомовець настінний ЗАС100 ПН-2 Веллез	шт	13	<u>520.33</u> -	<u>-</u> -	6764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1547-3 варіант 3	Гучкомовець настінний 6АС100 ПН-2 Веллез	шт	16	<u>612.13</u> -	<u>-</u> -	9794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	<u>3638.07</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	546	279	<u>49</u> 7	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>4.08</u> 0,08
45	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	15	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	6	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,35	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	7439	3147	<u>3092</u> 616	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>44.28</u> 8,25
48	С113-1 варіант 49	Канал кабельний ПВХ 20x10 мм	м	45	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1 варіант 51	Канал кабельний ПВХ 35x15 мм	м	90	<u>46.04</u> -	<u>-</u> -	4144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3835	1746	<u>797</u> 197	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>24</u> 2,31
52	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	3,4	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	14593	10696	<u>195</u> 21	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>152.32</u> 0,31
53	С152-36 варіант 3	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x2x0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,47	<u>19733.33</u> -	<u>-</u> -	9275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С152-36 варіант 4	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 4x2x0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,015	<u>30111.83</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1545-157-1 варіант 2	Кабель FTP 4x2x0,8	м	5	<u>44.45</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	38	<u>64,62</u>	-	2456	2456	-	<u>0,9800</u>	<u>37,24</u>
					64,62	-			-	-	-
57	С1110-193 варіант 10	Таблички - знаки безпеки	шт	38	<u>132,96</u>	-	5052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					127832	29397	<u>4360</u>		<u>417,6</u>
									883		11,52
		Разом будівельні роботи, грн.					127832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94075				
		всього заробітна плата, грн.					30280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4394				
		Всього будівельні роботи, грн.					143202				

		Всього по розділу 2					143202				
		Разом прямі витрати по кошторису					241288	66355	<u>9685</u>		<u>953,2</u>
									1954		24,91
		Разом будівельні роботи, грн.					241288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165248				
		всього заробітна плата, грн.					68309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9902				
		Всього будівельні роботи, грн.					276067				

		Всього по кошторису					276067				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1063,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78211				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Газоаналіз
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № ГА.СО1

Кошторисна вартість 135,102 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55647 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-372-5	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМИ ГАЗОАНАЛІЗУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО НС Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>34676.27</u> 30525,72	<u>4069.33</u> 669,19	34676	30526	<u>4069</u> 669	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
2	170312-6043 варіант 2	Моноблок СОЛА 40 з ББЖ	шт	1	<u>26678.27</u> -	<u>-</u> -	26678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
4	С113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1511- 5006-6 варіант 2	Акумулятор (12 А/г 12В)	шт	2	<u>1406.54</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ11-350-1	ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ Монтаж датчиків	шт	2	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	304	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C188888-46 варіант 1	Датчик ДМ 14 метану	шт	2	<u>4039.57</u>	<u>-</u>	8079	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		СВІТЛО-ЗВУКОВІ ОПОВІЩУВАЧІ			-	-			-	-	-
8	КБ21-17-5	Монтаж світлового табло	100шт	0,01	<u>13780.20</u>	<u>1413.00</u>	138	97	<u>14</u>	<u>126.4000</u>	<u>1.26</u>
					9698,67	432,58			4	5,2858	0,05
9 &	C100- 1507-1046-1 варіант 1	Табло світлове 05.003 ТС	шт	1	<u>9393.24</u>	<u>-</u>	9393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u>	<u>-</u>	257	238	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					238,24	-			-	-	-
11	1602-30066 варіант 3	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	1	<u>927.13</u>	<u>-</u>	927	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ									
12	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,9	<u>4968.14</u>	<u>328.56</u>	4471	1677	<u>296</u>	<u>27.2000</u>	<u>24.48</u>
					1863,20	45,73			41	0,5520	0,5
13	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	90	<u>8.29</u>	<u>-</u>	746	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u>	<u>-</u>	374	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u>	<u>-</u>	920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,2	<u>6021.25</u>	<u>720.49</u>	7226	2499	<u>865</u>	<u>30.4000</u>	<u>36.48</u>
					2082,40	124,81			150	1,4880	1,79
17	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	120	<u>34.10</u>	<u>-</u>	4092	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	2	<u>48.21</u>	<u>-</u>	96	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,1	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	5368	2444	<u>1116</u>	<u>16.0000</u>	<u>33.6</u>
					1163,68	131,16			275	1,5400	3,23
20	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,2	<u>4292.13</u>	<u>57.35</u>	858	629	<u>11</u>	<u>44.8000</u>	<u>8.96</u>
					3145,86	6,09			1	0,0922	0,02
21	C153-21 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГенг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,05	<u>39289.95</u>	<u>-</u>	1964	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	C152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,02	<u>12083.33</u>	<u>-</u>	242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	C152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,02	<u>40595.69</u>	<u>-</u>	812	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	& C1545- 157-1 варіант 3	Кабель FTP 4х2х0,51	м	140	<u>20.89</u>	<u>-</u>	2925	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					116476	38939	<u>6389</u> 1146		<u>500.18</u> 14,51
		Разом будівельні роботи, грн.					116476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71148				
		всього заробітна плата, грн.					40085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4820				
		Всього будівельні роботи, грн.					135102				

		Всього по кошторису					135102				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					556,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44905				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрої території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Відеоспостереження
Учбовий корпус А2

Основа:
креслення (специфікації) № СВ.СО1

Кошторисна вартість 376,300 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,09697 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 85,291 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-682-1	Монітор	шт	1	<u>641.84</u> 476,48	-	642	476	-	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
2	1503-8460 варіант 2	Монітор 32"	шт	1	<u>12422.49</u> -	-	12422	-	-	-	-
3	170312-5325 варіант 1	Диск жорсткий HDD SATA 16TB	шт	2	<u>12725.27</u> -	-	25451	-	-	-	-
4	KM34-181-5	Монтаж реєстратора	шт	1	<u>2051.07</u> 2051,07	-	2051	2051	-	<u>25.6000</u>	<u>25.6</u>
5	1503-8460 варіант 3	Відеореєстратор 32-канальний DAHUA DH-NVR4832-16P-4KS2	шт	1	<u>19032.09</u> -	-	19032	-	-	-	-
6	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	10	<u>1799.02</u> 1410,11	-	17990	14101	-	<u>17.6000</u>	<u>176</u>
7	1504-3188 варіант 1	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	10	<u>2418.65</u> -	-	24187	-	-	-	-
8	KM10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u>	-	2041	-	-	-	-
10	KM10-669-7	Камера відеонагляду зовнішня та внутрішня	комплект	25	<u>1147.57</u> 1072,08	<u>3.36</u> 0,36	28689	26802	<u>84</u> 9	<u>14.4000</u> 0,0054	<u>360</u> 0,14
11	1503-8460 варіант 6	Камера відеонагляду зовнішня Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL (2,8)	шт	22	<u>4333.89</u>	-	95346	-	-	-	-
12	1503-8460 варіант 7	Камера відеонагляду внутрішня Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS (6,0)	шт	3	<u>4333.89</u>	-	13002	-	-	-	-
13	KM8-409-6	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,8	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	8943	3354	<u>591</u> 82	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>48.96</u> 0,99
14	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	180	<u>8.29</u>	-	1492	-	-	-	-
15	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	200	<u>3.74</u>	-	748	-	-	-	-
16	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	2000	<u>0.92</u>	-	1840	-	-	-	-
17	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	33061	13985	<u>13744</u> 2739	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>196.8</u> 36,68
18	C113-1 варіант 53	Канал кабельний ПВХ 10x15 мм	м	600	<u>17.83</u>	-	10698	-	-	-	-
19	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,8	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	19940	9077	<u>4143</u> 1023	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>124.8</u> 12,01
20	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,3	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	1288	944	<u>17</u> 2	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>13.44</u> 0,03
21	& C1545- 157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	30	<u>23.64</u>	-	709	-	-	-	-
22	& C1545- 157-1 варіант 6	Кабель кручена пара (UTP-cat5E) 4x2x0,51	м	780	<u>23.64</u>	-	18439	-	-	-	-
23	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	80	<u>4.73</u>	-	378	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					339465	71386	<u>18580</u> 3855		<u>960</u> 49,85
		Разом будівельні роботи, грн.					339465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249499				
		всього заробітна плата, грн.					75241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					36835				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10050				
		Всього будівельні роботи, грн.					376300				

		Всього по кошторису					376300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1096,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85291				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Майстерня

Кошторисна вартість об'єкта 12284,351 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 26,97358 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2049,775 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	3303,662	-	3303,662	11,91054	892,811	-
2	02-02-02	на Покрівля, горище	1501,41	-	1501,41	3,09483	223,28	-
3	02-02-03	на Фасад	1154,935	-	1154,935	3,63601	298,01	-
4	02-02-04	на Прорізи	1009,031	-	1009,031	0,17359	13,211	-
5	02-02-05	на Ганки, козирки	170,439	-	170,439	0,17691	13,754	-
6	02-02-06	на Внутрішній водопровід	118,321	-	118,321	0,30919	23,387	-
7	02-02-07	на Внутрішня каналізація	76,703	-	76,703	0,09966	7,804	-
8	02-02-08	на Опалення	663,207	-	663,207	1,07592	83,123	-
9	02-02-09	на Вентиляція	1025,693	43,888	1069,581	1,07588	81,775	-
10	02-02-010	на Венттруби	86,101	-	86,101	0,04291	3,172	-
11	02-02-011	на Монтаж обладнання	61,448	-	61,448	0,53007	40,461	-
12	02-02-012	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	1378,663	1378,663	-	-	-
13	02-02-013	на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту	132,64	-	132,64	0,49866	39,094	-
14	02-02-014	на Елементи доступності для МГН	31,19	-	31,19	0,04784	3,562	-
15	02-02-015	на Електромонтажні роботи	929,046	-	929,046	2,19266	165,654	-
16	02-02-016	на Слабострумні мережі	100,212	-	100,212	0,28340	22,126	-
17	02-02-017	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації	42,12	-	42,12	0,10963	8,191	-
18	02-02-018	на Автоматичну систему охоронної сигналізації	139,992	-	139,992	0,51696	38,048	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-02-019	на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	161,984	-	161,984	0,60982	44,961	-
20	02-02-020	на Газоаналіз	153,666	-	153,666	0,58910	47,351	-
Всього:			10861,8	1422,551	12284,351	26,97358	2049,775	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3303,662 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,91054 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 892,811 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ФАСАДУ									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>11228.02</u>	<u>1161.72</u>	337	302	<u>35</u>	<u>159.5800</u>	<u>4.79</u>
					10051,94	306,75			9	3,7761	0,11
2	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0969	<u>3667.11</u>	<u>150.22</u>	355	341	<u>14</u>	<u>56.8800</u>	<u>5.51</u>
					3516,89	125,20			12	1,6317	0,16
3	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6	<u>5002.82</u>	<u>331.39</u>	3002	2793	<u>199</u>	<u>60.6690</u>	<u>36.4</u>
					4655,13	233,38			140	2,9560	1,77
4	КР18-77-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування металевих воріт розміром 4,0х2,9 м	100м2	0,116	<u>37206.49</u>	<u>3362.03</u>	4316	3926	<u>390</u>	<u>476.2800</u>	<u>55.25</u>
					33844,46	722,88			84	7,5544	0,88
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>12865.42</u>	<u>1237.40</u>	1415	1277	<u>136</u>	<u>184.3700</u>	<u>20.28</u>
					11613,47	326,74			36	4,0221	0,44
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3065	<u>2735.31</u>	<u>-</u>	838	838	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>13.69</u>
					2735,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,35	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	311	302	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>5.03</u> -
8	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,6	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	3115	1940	<u>1175</u> 301	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>27.98</u> 4,16
9	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін фасаду ГОРИЩЕ ТА ПОКРІВЛЯ	100м2	1,58	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	3638	3572	<u>66</u> 18	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>59.49</u> 0,22
10	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	7,578	<u>2797.17</u> 2728,07	<u>69.10</u> 60,81	21197	20673	<u>524</u> 461	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>344.27</u> 6,65
11	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	7,578	<u>1127.97</u> 1105,47	<u>22.50</u> 19,80	8548	8377	<u>171</u> 150	<u>17.5500</u> 0,2856	<u>132.99</u> 2,16
12	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (горище)	100т	0,015	<u>19643.56</u> 19643,56	<u>-</u> -	295	295	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>4.91</u> -
13	КБ12-18-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з скловати	100м2	4,62	<u>3240.83</u> 2110,58	<u>1130.25</u> 331,47	14973	9751	<u>5222</u> 1531	<u>33.1800</u> 3,9125	<u>153.29</u> 18,08
14	КБ23-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>128.79</u> 112,19	<u>16.60</u> 7,78	129	112	<u>17</u> 8	<u>1.6800</u> 0,1072	<u>1.68</u> 0,11
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ В ПРИМІЩЕННЯХ											
15	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	12,0632	<u>2302.23</u> 2260,88	<u>41.35</u> 11,53	27772	27273	<u>499</u> 139	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>454.18</u> 1,71
16	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,8323	<u>3188.05</u> 3188,05	<u>-</u> -	9030	9030	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>150.37</u> -
17	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	2,8323	<u>664.15</u> 664,15	<u>-</u> -	1881	1881	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>31.33</u> -
18	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	15,9	<u>2967.26</u> 1144,06	<u>1749.00</u> 445,80	47179	18191	<u>27809</u> 7088	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>275.87</u> 97,59
19	КБ34-60-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін дерев'яними панелями	100м2	0,258	<u>4924.00</u> 4499,75	<u>324.63</u> 90,31	1270	1161	<u>84</u> 23	<u>68.2400</u> 1,2130	<u>17.61</u> 0,31
20	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,6	<u>542.58</u> 484,00	<u>58.58</u> 29,43	1411	1258	<u>153</u> 77	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>20.96</u> 0,98
ПРИБУДОВА В ОСЯХ "4а-6 х В-Г"											
21	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,78	<u>2797.17</u> 2728,07	<u>69.10</u> 60,81	2182	2128	<u>54</u> 47	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>35.44</u> 0,68
22	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,78	<u>1127.97</u> 1105,47	<u>22.50</u> 19,80	880	862	<u>18</u> 15	<u>17.5500</u> 0,2856	<u>13.69</u> 0,22
23	КР3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	10 м3	1,32	<u>6648.76</u> 4317,75	<u>2331.01</u> 615,51	8776	5699	<u>3077</u> 812	<u>65.4800</u> 7,5768	<u>86.43</u> 10
24	КР2-1-4	Розбирання бутобетонних фундаментів	1 м3	6	<u>2036.51</u> 592,80	<u>1443.71</u> 368,60	12219	3557	<u>8662</u> 2212	<u>8.9900</u> 5,0491	<u>53.94</u> 30,29
Разом прямі витрати по розділу 1							175069	125539	<u>48305</u> 13163		<u>2005.38</u> 176,52
Разом будівельні роботи, грн.							175069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1225 138702 85921 261,78 30203 260990				

		Всього по розділу 1					260990				
		Розділ 2. Земляні роботи									
25	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01503	<u>38555.31</u> 1112,73	<u>37442.58</u> 8689,50	579	17	<u>562</u> 131	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.28</u> 1,65
26	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>14132.67</u> 14132,67	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>1.2</u> -
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (50% ґрунтом)	1000м3	0,002615	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	18	-	<u>18</u> 3	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,04
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(50% піском)	100м3	0,02615	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.93</u> -
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02615	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	70	32	<u>38</u> 10	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.48</u> 0,13
30	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,615	<u>1208.61</u> -	<u>-</u> -	3161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,48	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	2449	-	<u>2449</u> 304	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,69
32	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0103	<u>5274.87</u> 338,68	<u>4898.29</u> 804,59	54	3	<u>50</u> 8	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.06</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					6629	350	<u>3117</u> 456		<u>5.95</u> 5,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6629 3162 806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					474 1,37 160 7103				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					7103				
		Розділ 3. Фундаменти									
33	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	2,5	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	6300	788	<u>1094</u> 237	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>11.95</u> 3,25
34	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,078	<u>408624.85</u> 25340,21	<u>8060.75</u> 3078,60	31873	1977	<u>629</u> 240	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>28.85</u> 2,88
35	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,02	<u>10088.59</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІМІТЦІ НИЗУ - 0, 300 ПРИБУДОВИ	м3	0,02	<u>4110.15</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,019	<u>500267.22</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	9505	1372	<u>558</u> 164	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>19.31</u> 1,98
38	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09046	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	2895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІМІТЦІ НИЗУ + 2, 400 ПРИБУДОВИ	т	0,01836	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,019	<u>500267.22</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	9505	1372	<u>558</u> 164	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>19.31</u> 1,98
41	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1261	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	4036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00408	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02241	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					65795	5509	<u>2839</u> 805		<u>79.42</u> 10,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65795 57447 6314 3671 10,73 1239 69466				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					69466				
		Розділ 4. Стіни									
44	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	37,8	<u>406.96</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	15383	12764	<u>2148</u> 821	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>188.62</u> 9,83
45	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	945	<u>8.99</u> -	<u>-</u> -	8496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	37,42	<u>3323.77</u> -	<u>-</u> -	124375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	60,86	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	18713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3	<u>2467.47</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	41,58	<u>49.53</u> -	<u>-</u> -	2059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0786	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	2619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (закрадання прорізів)	1 м3	2,7	<u>374.85</u> 311,28	<u>56.82</u> 21,71	1012	840	<u>153</u> 59	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>12.42</u> 0,7
52	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	2,673	<u>3251.47</u> -	<u>-</u> -	8691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	67,5	<u>8.99</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	1,62	<u>49.53</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,889	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,2	<u>1946.61</u> 1212,58	<u>734.03</u> 188,34	2336	1455	<u>881</u> 226	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>20.99</u> 3,12
58	КБ7-44-10	ПЕРЕМИЧКИ Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,09	<u>7043.13</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	634	131	<u>448</u> 144	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.93</u> 1,84
59	К582821-561 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 Відпускна ціна: 108,24х1,55	шт	6	<u>205.68</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	К582821-583 C1412-863	Перемички з/б марки 3ПБ18-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 Відпускна ціна: 176,13х1,81 ПЕРЕМИЧКИ МП-1 3шт	шт	3	<u>388.45</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ46-18-1	Укладання металевих перемичок	т	0,21531	<u>2251.93</u> 1211,93	<u>994.71</u> 237,19	485	261	<u>214</u> 51	<u>19.2400</u> 2,7392	<u>4.14</u> 0,59
62	C111-1032 варіант 3	Швелер №16	т	0,1704	<u>35972.51</u> -	<u>-</u> -	6130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-1816-9 варіант 2	Штаба 6х60х500 мм	т	0,01836	<u>30790.45</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C11-4-10-413 варіант 2	Сітка армувальна	м2	7,5	<u>1160.00</u> -	<u>-</u> -	8700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,02232	<u>69410.28</u> -	<u>-</u> -	1549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,062	<u>1337.70</u> 432,94	<u>90.15</u> 5,85	83	27	<u>6</u> -	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>0.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ13-26-6 к=2, тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,062	<u>4783.20</u> 646,92	<u>132.40</u> 13,11	297	40	<u>8</u> 1	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>0.49</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					207108	15518	<u>3858</u> 1302		<u>228.92</u> 16,09
		Разом будівельні роботи, грн.					207108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187732				
		всього заробітна плата, грн.					16820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3389				
		Всього будівельні роботи, грн.					217044				

		Всього по розділу 4					217044				
		Розділ 5. Перегородки									
		ПОСИЛЕНА ПІДЛОГА ПІД ПЕРЕГОРОДКИ ТА ФУНДАМЕНТИ ПІД СТІНИ									
68	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	7,5	<u>2548.93</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	19117	2364	<u>3281</u> 711	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>35.85</u> 9,76
69	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,9	<u>4272.58</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	16663	1435	<u>21</u> 4	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>21.76</u> 0,05
70	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,10715	<u>4604.14</u> 4475,12	<u>129.02</u> 52,21	493	480	<u>13</u> 6	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>6.83</u> 0,07
71	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08885	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	2843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0183	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЕРЕГОРОДКИ									
73	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,52	<u>75687.76</u> 15293,88	<u>1197.61</u> 484,65	115045	23247	<u>1820</u> 737	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>323.36</u> 8,83
74	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,076	<u>44205.08</u> -	<u>-</u> -	3360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ10-28-3	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування металопластикових сантехнічних перегородок	100м2	0,1008	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	886	439	<u>443</u> 99	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>6.04</u> 1,03
76	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,34	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,27	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С121-588С	Перегородки санвузлів	м2	10,08	<u>5253.32</u> -	<u>-</u> -	52953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							212594	27965	<u>5578</u> 1557		<u>393.84</u> 19,74
Разом будівельні роботи, грн.							212594				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							179051				
всього заробітна плата, грн.							29522				
Загальновиробничі витрати, грн.							17041				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5725				
Всього будівельні роботи, грн.							229635				

Всього по розділу 5							229635				
Розділ 6. Внутрішнє опорядження											
СТЕЛЯ											
79	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,368	<u>12519.94</u> 12416,02	<u>50.07</u> 41,73	54687	54233	<u>219</u> 182	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>717.75</u> 2,38
80	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	68,14	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	10492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	10,38	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	3103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С126-1279 варіант 1	Тяга підвісу	шт	305	<u>9.59</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С126-951- 6-ИНБ	Підвіси	шт	305	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С126- 1300-2ИН- ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	393	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	11330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	1113	<u>34.33</u> -	<u>-</u> -	38209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-2168 варіант 2	Подовжувач профілів	шт	131	<u>9.52</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-2168 варіант 3	З'єднувач профілів "краб"	шт	742	<u>16.32</u> -	<u>-</u> -	12109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-1721-11A варіант 3	Стрічка ущільнювальна	м	393	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,368	<u>11449.38</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	50011	47725	<u>94</u> 78	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>595.66</u> 1,02
90	& C111-741-11	Гіпсокартон	м2	14,91	<u>191.07</u> -	<u>-</u> -	2849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-741-11	Гіпсокартон	м2	443,73	<u>191.07</u> -	<u>-</u> -	84783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	91,72	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	14122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C111-1721-11A варіант 4	Стрічка армувальна	м	432	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка	кг	156	<u>19.31</u> -	<u>-</u> -	3012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,368	<u>7858.23</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	34325	30801	<u>18</u> 15	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>438.63</u> 0,19
96	КБ15-182-3 к=1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 дод. до 2 мм	100м2	4,368	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	7007	6985	<u>13</u> 11	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>93.82</u> 0,15
97	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1572,48	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	21464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	4,368	<u>14778.08</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	64551	13158	<u>4</u> 4	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>187.39</u> 0,05
99	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	11,182	<u>12750.52</u> 6429,50	<u>481.77</u> 394,32	142576	71895	<u>5387</u> 4409	<u>86.3600</u> 6,0883	<u>965.68</u> 68,08
100	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,182	<u>6201.04</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	69340	60319	<u>46</u> 38	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>859</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 дод. до 3 мм	100м2	11,182	<u>3208.14</u> 3198,37	<u>6.13</u> 5,11	35873	35764	<u>69</u> 57	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>480.38</u> 0,74
102	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	6038,28	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	82423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,182	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	150044	29924	<u>11</u> 10	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>426.15</u> 0,12
104	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,023	<u>959.17</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	981	556	<u>9</u> 2	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>6.84</u> 0,03
105	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,023	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	45720	10650	<u>302</u> 247	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>149.87</u> 3,81
106	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,023	<u>19293.37</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	19737	18803	<u>36</u> 30	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>261.55</u> 0,39
107	С111-256 варіант 7	Плитки керамічні для стін	м2	103,323	<u>465.47</u> -	<u>-</u> -	48094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	531,96	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	6713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	46,34	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	7,38	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ11-43-1	Улаштування багетів стельових	100м	3,85	<u>1430.73</u> 970,19	<u>2.04</u> 1,70	5508	3735	<u>8</u> 7	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>49.43</u> 0,09
112	С111-1722 варіант 5	Багети стельові	м	388,85	<u>25.91</u> -	<u>-</u> -	10075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-47-5	УКОСИ Установлення перфорованих штукатурних кутиків та декоративних пластикових кутиків	100м	2,9	<u>1531.60</u> 1531,60	<u>-</u> -	4442	4442	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>58.78</u> -
114	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	281,4	<u>13.43</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С111-1844-1 варіант 7	Кутики декоративні пластикові	м	23,1	<u>9.66</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,72	<u>31980.95</u> 20588,58	<u>197.23</u> 164,38	23026	14824	<u>142</u> 118	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>187.76</u> 1,54
117	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною укосів в один шар	100м2	0,72	<u>16375.04</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	11790	1457	<u>8</u> 2	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>21.53</u> 0,03
118	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	75,6	<u>20.28</u> -	<u>-</u> -	1533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,72	<u>6201.04</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	4465	3884	<u>3</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>55.31</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 дод. до 3 мм	100м2	0,72	<u>3208.14</u> 3198,37	<u>6.13</u> 5,11	2310	2303	<u>4</u> 4	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>30.93</u> 0,05
121	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	388,8	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	5307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,72	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	9661	1927	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>27.44</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 6							1108187	413385	<u>6374</u> 5217		<u>5613.9</u> 79,21
Разом будівельні роботи, грн.							1108187				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							688428				
всього заробітна плата, грн.							418602				
Загальновиробничі витрати, грн.							237394				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							682,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							78792				
Всього будівельні роботи, грн.							1345581				

Всього по розділу 6							1345581				
Розділ 7. Підлоги											
ТИП-1 S=116,3 м2											
123	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	13,956	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	35172	4399	<u>6104</u> 1323	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>66.71</u> 18,16
124	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,09304	<u>418965.94</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	38981	883	<u>217</u> 83	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>14.02</u> 0,99
125	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,163	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	4565	896	<u>140</u> 39	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>12.76</u> 0,47
126	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,163	<u>13487.68</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	15686	5453	<u>111</u> 92	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>82.69</u> 1,2
127	КБ11-11-8 к=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	1,163	<u>45183.82</u> 2004,58	<u>490.51</u> 408,82	52549	2331	<u>570</u> 475	<u>30.4000</u> 5,3280	<u>35.36</u> 6,2
128	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,163	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	10988	4314	<u>111</u> 92	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>65.42</u> 1,2
129	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	1,163	<u>12149.19</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	14130	1153	<u>228</u> 190	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>17.49</u> 2,48
130	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	1,163	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1389	1187	<u>61</u> 51	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>18.84</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C11-4-10-413-2 варіант 6	Сітка армувальна Вр1 Д=4 100х100	м2	127,93	<u>166.53</u> -	<u>-</u> -	21304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,163	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	4941	4885	<u>24</u> 20	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>74.08</u> 0,26
133	C111-233-1 варіант 2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	22,91	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	8,78	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1046,7	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	14696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,163	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	15041	13791	<u>43</u> 36	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>191.84</u> 0,46
137	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	604,76	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	7632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C111-328-12	Суміш для затирання швів	кг	52,8002	<u>108.28</u> -	<u>-</u> -	5717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	8,4	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	118,626	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	66892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	41,496	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	104578	13079	<u>18151</u> 3934	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>198.35</u> 54
142	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,221312	<u>418965.94</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	92722	2101	<u>516</u> 197	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>33.35</u> 2,36
143	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7664	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	10859	2131	<u>333</u> 93	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>30.35</u> 1,11
144	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,7664	<u>13487.68</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	37312	12970	<u>263</u> 219	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>196.69</u> 2,86
145	КБ11-11-8 к=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	2,7664	<u>45183.82</u> 2004,58	<u>490.51</u> 408,82	124997	5545	<u>1357</u> 1131	<u>30.4000</u> 5,3280	<u>84.1</u> 14,74
146	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,7664	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	26137	10261	<u>263</u> 219	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>155.61</u> 2,86
147	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	2,7664	<u>12149.19</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	33610	2744	<u>543</u> 452	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>41.61</u> 5,9
148	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	2,7664	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3304	2823	<u>144</u> 120	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>44.82</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C11-4-10-413-2 варіант 6	Сітка армувальна Вр1 Д=4 100x100	м2	304,304	<u>166.53</u> -	<u>-</u> -	50676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,7664	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	11752	11620	<u>57</u> 47	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>176.22</u> 0,61
151	C111-233-1 варіант 2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	54,5	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	6347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C111-233-1 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	20,89	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2489,76	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	34956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 10 мм)	100м2	2,7664	<u>1782.47</u> 1750,71	<u>20.44</u> 17,03	4931	4843	<u>57</u> 47	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>73.45</u> 0,61
155	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2489,76	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	34956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,7664	<u>8585.83</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	23752	10838	<u>17</u> 14	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>154.34</u> 0,18
157	C111-542 варіант 1	Лінолеум гомогенний	м2	282,1728	<u>513.61</u> -	<u>-</u> -	144927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ11-11-1	ТИП-3 S=49,3 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,493	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	4658	1829	<u>47</u> 39	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>27.73</u> 0,51
159	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,493	<u>18223.79</u> 1487,61	<u>294.31</u> 245,29	8984	733	<u>145</u> 121	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>11.12</u> 1,58
160	КБ11-11-18	Армування бетонного покриття сіткою армувальною	100м2	0,493	<u>1194.25</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	589	503	<u>26</u> 21	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.99</u> 0,28
161	& C11-4-10-413-2 варіант 6	Сітка армувальна Вр1 Д=4 100x100	м2	54,23	<u>166.53</u> -	<u>-</u> -	9031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,493	<u>6984.60</u> 6352,10	<u>301.19</u> 65,81	3443	3132	<u>148</u> 32	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>44.6</u> 0,45
163	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування підлог акриловими фарбами	100м2	0,493	<u>13880.76</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	6843	1319	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>18.79</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					1093285	125763	<u>29677</u> 9087		<u>1878.33</u> 121,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1093285				
		в тому числі:					937845				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134850				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					80562 240,03 27687 1173847 1173847				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2868667 2868667 2054890 745616 434995 1275,84 147195 3303662 3303662	714029	99748 31587		10205,74 428,96
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11910,54 892811				

Склад інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Покрівля, горище
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1501,410 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,09483 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 223,280 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		ОСНОВНА БУДІВЛЯ									
1	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	2,51	<u>13593.41</u>	<u>109.46</u>	34119	5395	<u>275</u>	<u>33.5000</u>	<u>84.09</u>
					2149,36	24,40			61	0,2550	0,64
2	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,86	<u>27714.85</u>	<u>-</u>	23835	12813	<u>-</u>	<u>225.9400</u>	<u>194.31</u>
					14898,48	-			-	-	-
3	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,571	<u>1956.52</u>	<u>120.22</u>	14813	5832	<u>910</u>	<u>10.9700</u>	<u>83.05</u>
					770,31	33,44			253	0,4017	3,04
4	С111-1720 варіант 1	Плівка гідровітробар"ерна	м2	832,81	<u>25.00</u>	<u>-</u>	20820	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	7,571	<u>23291.72</u>	<u>538.79</u>	176342	78200	<u>4079</u>	<u>156.6400</u>	<u>1185.92</u>
					10328,84	125,40			949	1,4775	11,19
6	& С111-54-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	870,665	<u>345.58</u>	<u>-</u>	300884	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
7	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	201,53	<u>153.97</u>	<u>-</u>	31030	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С111-1639-147-2 варіант 2	Конькова планка	м	64	<u>146.44</u> -	<u>-</u> -	9372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1722-1 варіант 1	Снігоутримувач	м	116	<u>136.47</u> -	<u>-</u> -	15831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-1639-147-2 варіант 3	Карнизна планка	м	114	<u>224.98</u> -	<u>-</u> -	25648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-1791-1-3 варіант 1	Планка єндова	м	48	<u>224.46</u> -	<u>-</u> -	10774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1633-52-1-4 варіант 1	Торцева планка	м	14	<u>125.85</u> -	<u>-</u> -	1762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С11-4-11-522 варіант 2	Планка захисту стіни	м	16	<u>104.23</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-959 варіант 3	Герметик	шт	16	<u>295.92</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-959 варіант 4	Фарба аерозольна	шт	16	<u>122.52</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,86	<u>27403.37</u> 5527,38	<u>83.70</u> 18,66	23567	4754	<u>72</u> 16	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>71.18</u> 0,17
17	КБ10-14-4	Підшивання карнизу профнастилом	100м2	0,866	<u>2836.13</u> 2828,17	<u>-</u> -	2456	2449	<u>-</u> -	<u>44.0800</u> -	<u>38.17</u> -
18	& С114-175-1 варіант 1	Профнастил	м2	90,93	<u>315.98</u> -	<u>-</u> -	28732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	6,93	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі декоративного кутика	100м	2,1	<u>6249.08</u> 2272,36	<u>16.87</u> 14,85	13123	4772	<u>35</u> 31	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>70.52</u> 0,45
21	& С111-1950 варіант 2	Кутик декоративний з полімерним покриттям	м	210	<u>28.68</u> -	<u>-</u> -	6023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	4	<u>2591.19</u> 630,39	<u>12.88</u> 2,87	10365	2522	<u>52</u> 11	<u>9.5600</u> 0,0300	<u>38.24</u> 0,12
23	С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	0,76	<u>8643.59</u> -	<u>-</u> -	6569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С121-179-1 варіант 2	Рама слухового вікна 1,15х3,20 м з вентиляційною решіткою (в комплекті) ПРИБУДОВА	шт	4	<u>3580.49</u> -	<u>-</u> -	14322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,143	<u>13593.41</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	15537	2457	<u>125</u> 28	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>38.29</u> 0,29
26	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,091	<u>24990.94</u> 14898,48	<u>-</u> -	2274	1356	<u>-</u> -	<u>225.9400</u> -	<u>20.56</u> -
27	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,788	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1542	607	<u>95</u> 26	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.64</u> 0,32
28	С111-1720 варіант 1	Плівка гідровітробар"ерна	м2	86,68	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,788	<u>19609.32</u> 8221,40	<u>538.79</u> 125,40	15452	6478	<u>425</u> 99	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>98.25</u> 1,16
30	& С111-54-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	81,952	<u>345.58</u> -	<u>-</u> -	28321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С114-13-У варіант 7	Утеплювач мінвата g=35кг/м3	м3	13,75	<u>2156.13</u> -	<u>-</u> -	29647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	9,21	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-959 варіант 5	Перфорований кутик посилений	шт	24	<u>16.44</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-959 варіант 3	Герметик	шт	2	<u>295.92</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-959 варіант 4	Фарба аерозольна	шт	2	<u>122.52</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,07	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,55	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1076	424	<u>66</u> 18	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>6.03</u> 0,22
38	С111-1720 варіант 1	Плівка гідровітробар"ерна	м2	60,5	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,58	<u>27403.37</u> 5527,38	<u>83.70</u> 18,66	15894	3206	<u>49</u> 11	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>48.01</u> 0,11
40	КБ10-14-4	Підшивання карнизу профнастилом	100м2	0,091	<u>2836.13</u> 2828,17	<u>-</u> -	258	257	<u>-</u> -	<u>44.0800</u> -	<u>4.01</u> -
41	& С114-175-1 варіант 1	Профнастил	м2	9,555	<u>315.98</u> -	<u>-</u> -	3019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	0,73	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі декоративного кутика	100м	0,506	<u>6249.08</u> 2272,36	<u>16.87</u> 14,85	3162	1150	<u>9</u> 8	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>16.99</u> 0,11
44	& С111-1950 варіант 2	Кутик декоративний з полімерним покриттям	м	50,6	<u>28.68</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ12-14-2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ Улаштування жолобів підвісних	100м	1,02	<u>3203.90</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	3268	2954	<u>138</u> 41	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>44.8</u> 0,48
46	С113-1 варіант 48	Ринва водоприймальна	м	102	<u>258.88</u> -	<u>-</u> -	26406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	2405-1339 варіант 25	Заглушка ринви	шт	4	<u>161.32</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	2405-1339 варіант 26	З'єднувач ринви	шт	32	<u>307.08</u> -	<u>-</u> -	9827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	2405-1339 варіант 27	Кріплення ринви	шт	204	<u>188.91</u> -	<u>-</u> -	38538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	2405-1339 варіант 10	Лійка	шт	7	<u>524.60</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,27	<u>7158.77</u> 4026,33	<u>-</u> -	1933	1087	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>14.95</u> -
52	С113-1 варіант 4	Труба водовідвідна	м	27	<u>278.95</u> -	<u>-</u> -	7532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	2405-1339 варіант 29	З'єднувач труби	шт	6	<u>223.59</u> -	<u>-</u> -	1342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	2405-1339 варіант 18	Кріплення труби	шт	20	<u>93.70</u> -	<u>-</u> -	1874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	2405-1339 варіант 30	Кут зовнішній 90* Ф150	шт	3	<u>376.75</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	2405-1339 варіант 31	Відвідна труба Ф110	шт	7	<u>265.62</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	2405-1339 варіант 32	Коліно дораструбне 112,5* Ф110	шт	14	<u>566.13</u> -	<u>-</u> -	7926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1009909	136713	<u>6330</u> 1552		<u>2066.01</u> 18,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1009909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					866866				
		всього заробітна плата, грн.					138265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1093336				

		Всього по розділу 1					1093336				
58	КБ13-74-1	Розділ 2. Вогнезахист деревини Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	7,02	<u>3385.40</u> 2355,84	<u>1025.99</u> 48,79	23766	16538	<u>7202</u> 343	<u>32.7700</u> 0,6638	<u>230.05</u> 4,66
59	КБ13-74-3	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	7,02	<u>1858.67</u> 1081,94	<u>773.69</u> 36,78	13048	7595	<u>5431</u> 258	<u>15.0500</u> 0,5004	<u>105.65</u> 3,51
60	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1	кг	140,4	<u>86.99</u> -	<u>-</u> -	12213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					49027	24133	<u>12633</u> 601		<u>335.7</u> 8,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49027				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12261				
		всього заробітна плата, грн.					24734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3452				
		Всього будівельні роботи, грн.					61401				

		Всього по розділу 2					61401				
		Розділ 3. Горище									
		УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА									
61	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,62	<u>1956.52</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	9039	3559	<u>555</u> 154	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>50.68</u> 1,86
62	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	508,2	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	12705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	4,62	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	21389	13930	<u>7459</u> 2188	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>218.99</u> 25,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C114-13-У варіант 7	Утеплювач мінвата g=35кг/м3	м3	115,5	<u>2156.13</u> -	<u>-</u> -	249033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ10-15-1	ХОДОВІ МІСТКИ Укладання ходових дошок	100м	0,914	<u>376.08</u> 356,88	<u>-</u> -	344	326	<u>-</u> -	<u>5.5100</u> -	<u>5.04</u> -
66	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,35	<u>8643.59</u> -	<u>-</u> -	11669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,9	<u>10088.59</u> -	<u>-</u> -	9080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,86	<u>3385.40</u> 2355,84	<u>1025.99</u> 48,79	2911	2026	<u>882</u> 42	<u>32.7700</u> 0,6638	<u>28.18</u> 0,57
69	КБ13-74-3	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	0,86	<u>1858.67</u> 1081,94	<u>773.69</u> 36,78	1598	930	<u>665</u> 32	<u>15.0500</u> 0,5004	<u>12.94</u> 0,43
70	C1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1	кг	17,2	<u>86.99</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0081	<u>21121.33</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	171	146	<u>12</u> 3	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>1.91</u> 0,03
72	& C111-953-10 варіант 3	Люк протипожежний 900х900мм	шт	1	<u>12816.00</u> -	<u>-</u> -	12816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка стінового захисту	м	3,5	<u>199.48</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					332949	20917	<u>9573</u> 2419		<u>317.74</u> 28,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					332949				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302459				
		всього заробітна плата, грн.					23336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4636				
		Всього будівельні роботи, грн.					346673				

		Всього по розділу 3					346673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1391885	181763	<u>28536</u> 4572		<u>2719.45</u> 55,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1391885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1181586				
		всього заробітна плата, грн.					186335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					320,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36945				
		Всього будівельні роботи, грн.					1501410				

		Всього по кошторису					1501410				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3094,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223280				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Фасад
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1154,935 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,63601 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 298,010 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Утеплення фасаду									
		СТІНИ ФАСАДУ									
1	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,602	<u>552.47</u>	<u>8.89</u>	885	871	<u>14</u>	<u>6.6900</u>	<u>10.72</u>
					543,43	2,03			3	0,0272	0,04
2	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	26,43	<u>63.54</u>	<u>-</u>	1679	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,602	<u>12686.91</u>	<u>131.27</u>	20324	12805	<u>210</u>	<u>101.2400</u>	<u>162.19</u>
					7992,90	98,64			158	1,5228	2,44
4	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	5,34	<u>36591.80</u>	<u>-</u>	195400	178778	<u>-</u>	<u>417.8600</u>	<u>2231.37</u>
					33478,94	-			-	-	-
5	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати У=125 кг/м3 товщ. 150 мм	м3	85,71	<u>3985.76</u>	<u>-</u>	341619	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	С111-829-1 варіант 5	Профілі цокольні	м	17,622	<u>24.37</u>	<u>-</u>	429	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	4315	<u>6.54</u> -	- -	28220	-	- -	- -	- -
8	С111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	6408	<u>11.08</u> -	- -	71001	-	- -	- -	- -
9	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	614,1	<u>26.08</u> -	- -	16016	-	- -	- -	- -
10	С111-234-П варіант 4	Грунтуюча фарба	л	90,78	<u>101.84</u> -	- -	9245	-	- -	- -	- -
11	С111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	1441,8	<u>26.44</u> -	- -	38121	-	- -	- -	- -
12	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	268,07	<u>233.11</u> -	- -	62490	-	- -	- -	- -
13	& С111-136-3-1Э	Дюбелі монтажні	шт	59	<u>1.64</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
14	& С11-4-10-377 варіант 1	Профіль деформаційний та кутовий захисний	м	108	<u>8.84</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
15	КБ15-78-3	УКОСИ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,378	<u>46572.63</u> 38528,11	- -	17604	14564	- -	<u>480.8800</u> -	<u>181.77</u> -
16	С114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати У=125 кг/м3 товщ. 30 мм	м3	1,13	<u>3985.76</u> -	- -	4504	-	- -	- -	- -
17	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	229	<u>6.54</u> -	- -	1498	-	- -	- -	- -
18	С111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	461,16	<u>11.08</u> -	- -	5110	-	- -	- -	- -
19	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	48,384	<u>26.08</u> -	- -	1262	-	- -	- -	- -
20	С111-234-П варіант 4	Грунтуюча фарба	л	6,426	<u>101.84</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
21	С111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	103,95	<u>26.44</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
22	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	18,9756	<u>233.11</u> -	- -	4423	-	- -	- -	- -
23	КБ13-44-7	ЦОКОЛЬ НАДЗЕМНИЙ Очищення поверхонь щітками	м2	34	<u>16.49</u> 16,49	- -	561	561	- -	<u>0.2500</u> -	<u>8.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,34	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	188	185	<u>3</u> 1	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>2.27</u> 0,01
25	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	5,61	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,34	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	15195	3539	<u>100</u> 82	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>49.81</u> 1,27
27	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,34	<u>36591.80</u> 33478,94	<u>-</u> -	12441	11383	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>142.07</u> -
28	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу У=50 кг/м3 товщ. 50 мм	м3	1,82	<u>4110.15</u> -	<u>-</u> -	7480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-829-1 варіант 5	Профілі цокольні	м	1,12	<u>24.37</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	275	<u>6.54</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1650 варіант 3	Суміш клеюча для мінераловатних плит	кг	408	<u>11.08</u> -	<u>-</u> -	4521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	39,1	<u>26.08</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-234-П варіант 4	Ґрунтуюча фарба	л	5,78	<u>101.84</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-2015-4 варіант 2	Декоративна штукатурка, зерно до 2 мм	кг	91,8	<u>26.44</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1550-30 варіант 2	Фарба фасадна силікатна	кг	17,07	<u>233.11</u> -	<u>-</u> -	3979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-136-3-1Э	Дюбелі монтажні	шт	4	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ1-164-2	ЦОКОЛЬ ПІДЗЕМНИЙ Розробка Ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група Ґрунтів 2	100м3	0,52	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	7993	7993	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>136.14</u> -
38	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	52	<u>16.49</u> 16,49	<u>-</u> -	857	857	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>13</u> -
39	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,52	<u>552.47</u> 543,43	<u>8.89</u> 2,03	287	283	<u>5</u> 1	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>3.48</u> 0,01
40	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	8,58	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,52	<u>44691.90</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	23240	5413	<u>153</u> 126	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>76.18</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею стін підземного цоколю	1 м3	2,6	<u>2200.16</u> 2196,53	-	5720	5711	-	<u>29.0700</u>	<u>75.58</u>
43	С111-1650 варіант 4	Суміш клеюча для плит пінополістирольних	кг	312	<u>17.51</u> -	-	5463	-	-	-	-
44	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу У=50 кг/м3 товщ. 50 мм	м3	2,55	<u>4110.15</u> -	-	10481	-	-	-	-
45	& С111-155-2 варіант 3	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	420	<u>6.54</u> -	-	2747	-	-	-	-
46	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,52	<u>2034.01</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	1058	1052	6 2	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>15.55</u> 0,02
47	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	54,6	<u>26.08</u> -	-	1424	-	-	-	-
48	С111-1650 варіант 4	Суміш клеюча для плит пінополістирольних	кг	312	<u>17.51</u> -	-	5463	-	-	-	-
49	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,52	<u>10418.14</u> 2465,94	-	5417	1282	-	<u>33.5000</u> -	<u>17.42</u> -
50	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	260	<u>94.57</u> -	-	24588	-	-	-	-
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (50% піском)	100м3	0,468	<u>8699.02</u> 8699,02	-	4071	4071	-	<u>150.4500</u> -	<u>70.41</u> -
52	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,4	<u>1208.61</u> -	-	28281	-	-	-	-
53	КБ15-47-5	ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ Установлення перфорованих кутиків	100м	1,28	<u>2941.75</u> 1531,60	-	3765	1960	-	<u>20.2700</u> -	<u>25.95</u> -
54	КБ13-39-2	Обклеювання склосіткою на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні	м2	18,5	<u>560.96</u> 95,51	<u>8.89</u> 2,03	10378	1767	<u>164</u> 38	<u>1.1600</u> 0,0272	<u>21.46</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					1016652	253075	<u>655</u> 411		<u>3243.87</u> 6,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1016652				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					762922				
		всього заробітна плата, грн.					253486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44524				
		Всього будівельні роботи, грн.					1154935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1154935				
		Разом прямі витрати по кошторису					1016652	253075	655 411		3243.87 6,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1016652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					762922				
		всього заробітна плата, грн.					253486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138283				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44524				
		Всього будівельні роботи, грн.					1154935				

		Всього по кошторису					1154935				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3636,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					298010				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Прорізи
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1009,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17359 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,211 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-28-2	ДВЕРІ ЗОВНІШНІ									
		Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,02	<u>10569.19</u>	<u>4745.32</u>	211	115	<u>95</u>	<u>79.2800</u>	<u>1.59</u>
		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2			5766,03	1057,82			21	11,0550	0,22
		з металопластику у кам'яних стінах									
2	& С111-1632-6-В1	Піна монтажна	л	0,31	<u>307.48</u>	<u>-</u>	95	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С1545-43	Дюбелі	100шт	0,07	<u>298.91</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С123-206	Блоки дверні металопластикові утеплені,	м2	2	<u>9225.21</u>	<u>-</u>	18450	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6	однополотні (вхідна група)			-	-			-	-	-
5	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,0696	<u>8788.77</u>	<u>4391.19</u>	612	303	<u>306</u>	<u>59.8800</u>	<u>4.17</u>
		дверними блоками площею більше 3 м2 з			4355,07	978,87			68	10,2300	0,71
		металопластику у кам'яних стінах									
6	& С111-1632-6-В1	Піна монтажна	л	0,93	<u>307.48</u>	<u>-</u>	286	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,19	<u>298.91</u>	-	57	-	-	-	-
8	C123-206 варіант 7	Блоки дверні металопластикові утеплені, двополотні зі склінням (протиударне скло) (вхідна група) ДВЕРІ ВНУТРІШНІ	м2	6,96	<u>9327.21</u>	-	64917	-	-	-	-
9	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0316	<u>13582.57</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	429	225	<u>201</u> 45	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.1</u> 0,47
10	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,58	<u>307.48</u>	-	178	-	-	-	-
11	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,14	<u>298.91</u>	-	42	-	-	-	-
12	C123-206 варіант 10	Блоки дверні металопластикові, глухі	м2	3,16	<u>8715.21</u>	-	27540	-	-	-	-
13	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0988	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	1044	570	<u>469</u> 105	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>7.83</u> 1,09
14	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,51	<u>307.48</u>	-	464	-	-	-	-
15	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,36	<u>298.91</u>	-	108	-	-	-	-
16	C123-206 варіант 8	Блоки дверні металопластикові , однопотні, глухі	м2	5,78	<u>8715.21</u>	-	50374	-	-	-	-
17	C123-206 варіант 9	Блоки дверні металопластикові , однопотні, глухі з заскленою фрамугою	м2	4,09	<u>11795.61</u>	-	48244	-	-	-	-
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2432	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	2137	1059	<u>1068</u> 238	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>14.56</u> 2,49
19	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,24	<u>307.48</u>	-	996	-	-	-	-
20	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,65	<u>298.91</u>	-	194	-	-	-	-
21	C123-206 варіант 11	Блоки дверні металопластикові, двопотні з заскленою фрамугою	м2	24,32	<u>11795.61</u>	-	286869	-	-	-	-
22	КР6-27-2	Установлення дверних самозакривачів	100 шт	0,18	<u>1543.00</u> 1543,00	-	278	278	-	<u>23.4000</u>	<u>4.21</u>
23	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	18	<u>6225.48</u>	-	112059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-96-2	ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0158	<u>21121.33</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	334	285	<u>24</u> 5	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>3.72</u> 0,06
25	& С121-250-6 варіант 53	Двері протипожежні однополотні 760х2080 мм	шт	1	<u>19439.80</u> -	<u>-</u> -	19440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ10-20-1	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0233	<u>15518.02</u> 14456,89	<u>908.86</u> 640,05	362	337	<u>21</u> 15	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>4.46</u> 0,19
27	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,3	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,19	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	0,4	<u>220.18</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С123-7 варіант 8	Блоки віконні металопластикові двокамерний склопакет	м2	0,35	<u>5828.88</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1057	<u>9362.22</u> 8697,35	<u>605.00</u> 426,06	990	919	<u>64</u> 45	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>11.98</u> 0,57
32	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,11	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,41	<u>934.47</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	1,24	<u>220.18</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С123-7 варіант 13	Блоки віконні металопластикові, двокамерні	м2	10,57	<u>5943.12</u> -	<u>-</u> -	62819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,38	<u>2241.48</u> 2132,96	<u>108.52</u> 76,42	852	811	<u>41</u> 29	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>11.98</u> 0,37
37	С123-385 варіант 6	Дошки підвіконні пластикові шир. 300 мм	м	38,76	<u>720.53</u> -	<u>-</u> -	27928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,27	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,38	<u>1936.72</u> 1847,39	<u>81.39</u> 57,32	736	702	<u>31</u> 22	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>10.37</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C123-384 варіант 5	Відливи віконні шир. 300мм	м	39,406	<u>231.30</u>	-	9115	-	-	-	-
41	C111-599	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-уМ	кг	11,16	<u>149.42</u>	-	1668	-	-	-	-
42	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	1,34	<u>153.97</u>	-	206	-	-	-	-
43	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків віконних блоків водонепроникною стрічкою із зовнішньої сторони	100м шва	0,78	<u>5585.22</u> 644,62	<u>14.24</u> 3,96	4356	503	<u>11</u> 3	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>7.16</u> 0,04
44	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків віконних блоків паронепроникною стрічкою із зовнішньої сторони ВІТРАЖІ	100м шва	0,78	<u>5585.22</u> 644,62	<u>14.24</u> 3,96	4356	503	<u>11</u> 3	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>7.16</u> 0,04
45	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1176	<u>7160.73</u> 6650,19	<u>473.42</u> 333,40	842	782	<u>56</u> 39	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>10.19</u> 0,5
46	& C111- 1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,53	<u>307.48</u>	-	778	-	-	-	-
47	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,32	<u>934.47</u>	-	299	-	-	-	-
48	C111-234-П варіант 3	Герметик силіконовий	л	1,15	<u>220.18</u>	-	253	-	-	-	-
49	C123-7 варіант 14	Блоки вітражні алюмінієві з дверима двополотними, засклені протиударним склом ВОРОТА	м2	11,76	<u>15984.00</u>	-	187972	-	-	-	-
50	КБ10-46-8	Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м при установлених стовпах	100м2	0,114	<u>34931.01</u> 24843,69	<u>7996.01</u> 1781,80	3982	2832	<u>912</u> 203	<u>380.2800</u> 18,6324	<u>43.35</u> 2,12
51	C121-253 варіант 9	Ворота 4000x2850h гаражні, секційні, підйомні з врізаною хврткою 900x2000h мм	шт	1	<u>53811.97</u>	-	53812	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1002643	10224	<u>3310</u> 841		<u>145.83</u> 9,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1002643				
							989109				
							11065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2146				
		Всього будівельні роботи, грн.					1009031				

		Всього по кошторису					1009031				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					173,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13211				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Ганки, козирки
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 170,439 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Ганок Г-1									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>20810.60</u> 20810,60	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>2.57</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.3</u> -
3	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,2	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	504	63	<u>87</u> 19	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>0.96</u> 0,26
4	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	1	<u>1757.86</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	1758	262	<u>137</u> 29	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>3.98</u> 0,4
5	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних	100м3	0,016	<u>392708.64</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	6283	339	<u>178</u> 59	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>4.95</u> 0,72
6	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03239	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	517	474	<u>1</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>6.6</u> 0,02
8	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	20,8	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	1,816	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	0,28	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	4,08	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	2301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2	<u>393.03</u> 381,74	<u>1.02</u> 0,85	472	458	<u>1</u> 1	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>6.37</u> 0,01
13	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	6,24	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	0,5472	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	1,224	<u>563.89</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ15-25-2	БОКОВІ ПОВЕРХНІ ГАНКУ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,007	<u>19293.37</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	135	129	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>1.79</u> -
17	С111-256 варіант 7	Плитки керамічні для стін	м2	0,707	<u>465.47</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	3,64	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	0,32	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	0,05	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14923	1908	<u>404</u> 109		<u>27.52</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					14923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12611				
		всього заробітна плата, грн.					2017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16105				

		Всього по розділу 1					16105				
		Розділ 2. Пандус П-1									
21	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,0113	<u>232206.76</u> 1815,09	<u>12361.27</u> 1942,18	2624	21	<u>140</u> 22	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>0.32</u> 0,24
22	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщ. 10 см	1000м2	-0,0113	<u>74431.15</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-841	-	<u>-20</u> -3	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,03
23	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0113	<u>305493.11</u> 2055,04	<u>17487.19</u> 2695,50	3452	23	<u>198</u> 30	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>0.36</u> 0,33
24	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщ. 10 см	1000м2	-0,0113	<u>90062.71</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-1018	-	<u>-20</u> -3	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,03
25	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0113	<u>579450.96</u> 48228,13	<u>8141.23</u> 932,22	6548	545	<u>92</u> 11	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>7.58</u> 0,14
26	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,72	<u>3868.35</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,045	<u>6591.58</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	297	241	<u>28</u> 6	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>3.66</u> 0,07
28	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,216	<u>3343.95</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	4,5	<u>467.22</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,05	<u>9664.66</u> 4503,64	<u>4539.28</u> 1011,89	483	225	<u>227</u> 51	<u>67.4400</u> 10,5750	<u>3.37</u> 0,53
31	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,295	<u>3343.95</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1416-8685 варіант 4	Камені бортові, БР100.30.15	шт	5	<u>495.78</u> -	<u>-</u> -	2479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					20619	1055	<u>645</u> 114		<u>15.29</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					20619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18919				
		всього заробітна плата, грн.					1169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					736				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					21355				

		Всього по розділу 2					21355				
33	КБ46-25-1	Розділ 3. Козирок К-1 2шт Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,48	<u>17984.25</u> 4389,62	<u>2720.70</u> 2244,17	8632	2107	<u>1306</u> 1077	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>26.69</u> 15,34
34	КБ46-25-17 к=18	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до 380 мм)	100шт	0,48	<u>11228.39</u> 895,29	<u>559.56</u> 462,36	5390	430	<u>269</u> 222	<u>11.3400</u> 6,5844	<u>5.44</u> 3,16
35	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0106	<u>23668.32</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	251	248	<u>3</u> 1	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>3.53</u> 0,01
36	С1545-291 варіант 3	Шпилька різьбова, М8 L=450мм	комплект	48	<u>56.43</u> -	<u>-</u> -	2709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ9-49-2	Ставлення кріплень для козирка	100шт	0,32	<u>1985.36</u> 1917,83	<u>46.27</u> 12,87	635	614	<u>15</u> 4	<u>25.7600</u> 0,1729	<u>8.24</u> 0,06
38	С111-1867 варіант 5	Кріплення скляного козирка під анкер, стіна-ванта з нержавіючої сталі ODF-03-12-01	шт	8	<u>469.59</u> -	<u>-</u> -	3757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С111-1867 варіант 8	Кріплення скляного козирка під анкер, стіна-скло з нержавіючої сталі ODF-03-15-01	шт	8	<u>689.91</u> -	<u>-</u> -	5519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-1867 варіант 7	Кріплення скляного козирка ванта-скло з нержавіючої сталі ODF-03-14-01	шт	8	<u>587.91</u> -	<u>-</u> -	4703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-1867 варіант 9	Ванта для скляного козирка L=1150 мм з нержавіючої сталі ODF-03-02-01-L1150	шт	8	<u>507.33</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ7-53-6	Установлення в цегляних будівлях козирків площею до 5 м2	100шт	0,02	<u>107572.40</u> 49178,58	<u>52965.39</u> 20238,51	2151	984	<u>1059</u> 405	<u>700.3500</u> 246,3155	<u>14.01</u> 4,93
43	С111-1235 варіант 2	Скло загартоване триплекс "Графітний" відтінок 10+10 мм	м2	7,2	<u>10334.13</u> -	<u>-</u> -	74406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,036	<u>3058.93</u> 2792,74	<u>7.23</u> 6,36	110	101	<u>-</u> -	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>1.49</u> -
45	С113-1 варіант 6	Відлив для козирка S-подібний з нержавіючої сталі ODF-04-25-01-L1900	м	6	<u>1014.59</u> -	<u>-</u> -	6088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							118410	4484	<u>2652</u> 1709		<u>59.4</u> 23,5
Разом будівельні роботи, грн.							118410				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111274				
всього заробітна плата, грн.							6193				
Загальновиробничі витрати, грн.							3479				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1148				
Всього будівельні роботи, грн.							121889				

Всього по розділу 3							121889				
Розділ 4. Козирок К-2 1шт											
46	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій козирка зі стійками	т	0,107	<u>18666.12</u> 10839,92	<u>6917.39</u> 993,27	1997	1160	<u>740</u> 106	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>15.58</u> 1,16
47	& С11-4-10-257-6-1 варіант 4	Труба профільна 40x40x2 мм	т	0,082	<u>41427.05</u> -	<u>-</u> -	3397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С11-4-10-257-6-1 варіант 8	Труба профільна 40x20x2 мм	т	0,011	<u>41427.05</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,018	<u>35831.20</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок козирка	т	0,107	<u>10040.94</u> 6117,37	<u>3752.71</u> 1087,51	1074	655	<u>402</u> 116	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>9.67</u> 1,26
51	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,005952	<u>69410.28</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0988	<u>2391.60</u> 323,46	<u>66.20</u> 6,56	236	32	<u>7</u> 1	<u>3.9820</u> 0,0884	<u>0.39</u> 0,01
53	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0225	<u>7697.25</u> 3432,22	<u>3183.03</u> 841,93	173	77	<u>72</u> 19	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>1.14</u> 0,21
54	& С114-175- 1 варіант 1	Профнастил	м2	2,3625	<u>315.98</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	0,18	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С111- 1639-147-1 варіант 2	Планка стінового захисту	м	3,5	<u>199.48</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					9864	1924	<u>1221</u> 242		<u>26.78</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6719				
		всього заробітна плата, грн.					2166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					406				
		Всього будівельні роботи, грн.					11089				

		Всього по розділу 4					11089				
		Разом прямі витрати по кошторису					163816	9371	<u>4922</u> 2174		<u>128.99</u> 28,8
		Разом будівельні роботи, грн.					163816				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149523				
		всього заробітна плата, грн.					11545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					170439				

		Всього по кошторису					170439				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					176,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13754				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Внутрішній водопровід
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 118,321 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,30919 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 23,387 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,42	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	4529	2853	<u>1676</u> 743	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>37.76</u> 10,36
2	С113-1689 варіант 12	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20x3,4 мм	м	37,758	<u>80.21</u> -	<u>-</u> -	3029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>9506.86</u> 6981,74	<u>2524.67</u> 1091,95	761	559	<u>202</u> 87	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>7.39</u> 1,22
4	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2 мм	м	7,432	<u>112.07</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,18	<u>9605.70</u> 8016,92	<u>1588.01</u> 651,60	1729	1443	<u>286</u> 117	<u>106.1000</u> 9,0493	<u>19.1</u> 1,63
6	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32x5,4 мм	м	16,884	<u>186.95</u> -	<u>-</u> -	3156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-1910 варіант 1	Кран сантехнічний 1/2"	шт	15	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	4361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-1911 варіант 1	Крани кульові діам. 20 мм	шт	1	<u>443.37</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-1912 варіант 1	Крани кульові діам. 25 мм	шт	1	<u>626.21</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-1913 варіант 1	Крани кульові діам. 32 мм	шт	3	<u>965.87</u> -	<u>-</u> -	2898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	<u>22.47</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>18.37</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>34.59</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	4	<u>20.45</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1746 варіант 5	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	1	<u>60.97</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1747 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	1	<u>46.81</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	15	<u>72.54</u> -	<u>-</u> -	1088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1879 варіант 21	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	20	<u>9.07</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1880 варіант 4	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1881 варіант 1	Кріплення для труб діам. 32 мм	шт	10	<u>15.19</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,8	<u>247,17</u> 247,17	-	1681	1681	-	<u>3.5200</u>	<u>23,94</u>
26	С113-2438 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	42,84	<u>46.03</u> -	-	1972	-	-	-	-
27	С113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	8,16	<u>57.71</u> -	-	471	-	-	-	-
28	С113-2440 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	18,36	<u>68.13</u> -	-	1251	-	-	-	-
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.07</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
30	С1630-1456 варіант 1	Водолічильник Sensus 420PC DN20	шт	1	<u>5250.62</u> -	-	5251	-	-	-	-
31	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8564.43</u> 894,58	<u>677.01</u> 150,40	856	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>1.23</u> 0,2
32	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41.69</u> 27,62	-	42	28	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
33	С1630-113 варіант 3	Манометр	комплект	1	<u>491.77</u> -	-	492	-	-	-	-
34	С1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові	шт	1	<u>289.92</u> -	-	290	-	-	-	-
35	С113-2155 варіант 1	Кран спусний діам. 15 мм	шт	1	<u>290.82</u> -	-	291	-	-	-	-
36	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм (шланг 30 м)	шт	2	<u>3661.14</u> 37,02	-	7322	74	-	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
37	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм (шланг 5 м)	шт	1	<u>858.64</u> 37,02	-	859	37	-	<u>0.4900</u>	<u>0.49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					45620	6813	<u>2239</u> 964		<u>91.92</u> 13,44
		Разом будівельні роботи, грн.					45620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36568				
		всього заробітна плата, грн.					7777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1239				
		Всього будівельні роботи, грн.					49844				

		Всього по розділу 1					49844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід гарячої води (Т3)									
38	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	1294	815	<u>479</u> 212	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>10.79</u> 2,96
39	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25 PP-ALUX з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10,788	<u>113.66</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1630-1910 варіант 1	Кран сантехнічний 1/2"	шт	15	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	4361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	15	<u>72.54</u> -	<u>-</u> -	1088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	297	297	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
45	С113-2438 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	12,24	<u>46.03</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,5	<u>9661.85</u> 9387,26	<u>212.48</u> 47,36	4831	4694	<u>106</u> 24	<u>129.0700</u> 0,4950	<u>64.54</u> 0,25
47	& С130-509-2914 варіант 1	Електроводонагрівач V=15л	шт	4	<u>4345.92</u> -	<u>-</u> -	17384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-509-2914 варіант 2	Електроводонагрівач V=50л	шт	1	<u>6538.92</u> -	<u>-</u> -	6539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-2111 варіант 2	Гнучке підведення до бойлера	шт	10	<u>137.69</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39190	5806	<u>585</u> 236		<u>79.55</u> 3,21
		Разом будівельні роботи, грн.					39190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32799				
		всього заробітна плата, грн.					6042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					997				
		Всього будівельні роботи, грн.					42541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					42541				
		Розділ 3. Вогнезахисні муфти									
50	КМ31-5-1 Застос.	Монтаж муфти протипожежної	комплект	8	<u>336,28</u>	<u>-</u>	2690	2690	<u>-</u>	<u>5,6000</u>	<u>44,8</u>
					336,28	-			-	-	-
51	& С1510-6-1 варіант 3	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote FC-180/25	шт	6	<u>359,66</u>	<u>-</u>	2158	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& С1510-6-1 варіант 9	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote FC-180/50	шт	2	<u>384,14</u>	<u>-</u>	768	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5616	2690	<u>-</u>		<u>44,8</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2926				
		всього заробітна плата, грн.					2690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					7026				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					7026				
		Розділ 4. Монтажні роботи									
53	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,03	<u>61441,33</u>	<u>7445,79</u>	1843	361	<u>223</u>	<u>152,6200</u>	<u>4,58</u>
					12049,35	6152,36			185	87,6150	2,63
54	КБ46-26-28 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром 100 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,03	<u>44538,70</u>	<u>2653,41</u>	1336	129	<u>80</u>	<u>54,3600</u>	<u>1,63</u>
					4291,72	2192,48			66	31,2228	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром більше 150 мм	100шт	0,06	<u>100827,18</u> 16153,17	<u>9927,72</u> 8203,14	6050	969	<u>596</u> 492	<u>204,6000</u> 116,8200	<u>12,28</u> 7,01
56	КБ46-26-32 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,03	<u>76774,91</u> 6110,73	<u>3718,38</u> 3072,45	2303	183	<u>112</u> 92	<u>77,4000</u> 43,7544	<u>2,32</u> 1,31
57	КБ46-26-32 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 500 мм)	100шт	0,03	<u>127958,19</u> 10184,55	<u>6197,30</u> 5120,75	3839	306	<u>186</u> 154	<u>129,0000</u> 72,9240	<u>3,87</u> 2,19
58	КБ46-29-6	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,05	<u>13137,78</u> 5959,80	<u>7177,98</u> 1815,82	657	298	<u>359</u> 91	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>4,19</u> 1,25
59	КБ10-9-1	Улаштування зашивки гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,018	<u>16272,89</u> 13774,12	<u>-</u> -	293	248	<u>-</u> -	<u>191,6000</u> -	<u>3,45</u> -
60	& С111-741-11	Гіпсокартон	м2	1,89	<u>191,07</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	3,24	<u>34,33</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С126-1300-2ИН-ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	1,57	<u>28,83</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С1545-43 варіант 7	Дюбелі 6х40 пластмасові	100шт	0,06	<u>100,32</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С10000-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфилер]	кг	0,57	<u>18,56</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-541-2 варіант 1	Скlostрічка для швів	м	1,55	<u>2,76</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	0,31	<u>153,97</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16907	2494	<u>1556</u> 1080		<u>32,32</u> 15,33
		Разом будівельні роботи, грн.					16907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					12857 3574 2003 5,71 660 18910 18910				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					107333 107333 85150 20083 10988 28,62 3304 118321 118321	17803	<u>4380</u> 2280		<u>248.59</u> 31,98
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					309,19 23387				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Внутрішня каналізація
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація (К1)									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,28	<u>7357.54</u> 7046,88	<u>140.34</u> 37,97	2060	1973	<u>39</u> 11	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>25.72</u> 0,14
2	С113-2227 варіант 3	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	27,944	<u>292.72</u> -	-	8180	-	-	-	-
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>7499.71</u> 7349,20	<u>69.83</u> 18,71	1650	1617	<u>15</u> 4	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>21.07</u> 0,05
4	С113-2226 варіант 3	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	21,956	<u>99.83</u> -	-	2192	-	-	-	-
5	С113-1489 варіант 2	Заглушка для прочистки діам. 110 мм	шт	3	<u>1527.13</u> -	-	4581	-	-	-	-
6	С113-1866 варіант 1	Заглушка для прочистки діам. 50 мм	шт	2	<u>1058.95</u> -	-	2118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 110x110 мм	шт	12	<u>171.55</u>	-	2059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 110x50 мм	шт	4	<u>127.29</u>	-	509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні діам. 50x50 мм	шт	6	<u>98.22</u>	-	589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 110 мм	шт	6	<u>89.62</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 50 мм	шт	18	<u>36.48</u>	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 110 мм	шт	2	<u>90.23</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 50 мм	шт	2	<u>37.29</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	5	<u>86.34</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	5	<u>43.27</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C113-1885 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 110 мм	шт	10	<u>79.86</u>	-	799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 50 мм	шт	10	<u>42.12</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	1	<u>252.34</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-2300 варіант 1	Грибок каналізаційний діам. 110 мм	шт	1	<u>135.34</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ20-11-1	Установлення люків ревізійних	грати	1	<u>147.58</u>	<u>20.66</u>	148	126	<u>21</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					126,18	5,25			5	0,0711	0,07
21	& C111-953-12 варіант 1	Люк ревізійний 200x200h	шт	1	<u>411.49</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6728.42</u>	<u>53.39</u>	673	56	<u>5</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
					555,02	14,85			1	0,1995	0,02
23	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>13831.14</u>	<u>99.67</u>	1383	95	<u>10</u>	<u>12.9600</u>	<u>1.3</u>
					953,99	27,73			3	0,3724	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					30258	3867	<u>90</u>		<u>50.66</u>
									24		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					30258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26301				
		всього заробітна плата, грн.					3891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2113 5,35 617 32371				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					32371				
		Розділ 2. Санітарно-технічні прилади									
24	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>2669.86</u>	-	1602	1429	-	<u>31.9800</u>	<u>19.19</u>
					2380,91	-			-	-	-
25	С130-849	Умивальник дорослий з сифоном та випуском	комплект	5	<u>2100.51</u>	-	10503	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
26	С130-554	П'єдестали для умивальників	шт	5	<u>906.87</u>	-	4534	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	С130-849	Умивальник підвісний для інвалідів з сифоном та випуском	комплект	1	<u>3908.97</u>	-	3909	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	С130-620	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлФР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем, з фарфоровим корпусом	комплект	5	<u>1080.78</u>	-	5404	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
29	С130-620	Змішувач ліктьовий для умивальника (в комплекті з гнучкими шлангами - 2 шт для під'єднання води з накидною гайкою)	комплект	1	<u>2125.76</u>	-	2126	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
30	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>4218.43</u>	-	1687	1072	-	<u>36.4100</u>	<u>14.56</u>
					2680,14	-			-	-	-
31	С130-908	Унітаз дорослий тарілчастий зі змивним бачком та кришкою	шт	4	<u>2825.09</u>	-	11300	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	С113-2111	Гнучке підведення для унітазу	шт	4	<u>137.89</u>	-	552	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41617	2501	-		<u>33.75</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					41617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39116				
		всього заробітна плата, грн.					2501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42999				

		Всього по розділу 2					42999				
33	КМ31-5-1	Розділ 3. Вогнезахисні муфти									
	Застос.	Монтаж муфти протипожежної	комплект	1	336,28	-	336	336	-	5,6000	5,6
34	& С1510-6-1	Муфта вогнезахисна KRIPTER-Ammokote	шт	1	336,28	-	822	-	-	-	-
	варіант 2	FC-180/110			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1158	336	-		5,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					822				
		всього заробітна плата, грн.					336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51				
		Всього будівельні роботи, грн.					1334				

		Всього по розділу 3					1334				
		Разом прямі витрати по кошторису					73033	6704	90		90,01
									24		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					73033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66239				
		всього заробітна плата, грн.					6728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1076				
		Всього будівельні роботи, грн.					76703				

		Всього по кошторису					76703				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7804				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на Опалення
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 663,207 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,123 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,505	<u>10951.78</u> 6719,46	<u>83.70</u> 18,66	5531	3393	<u>42</u> 9	<u>96.9200</u> 0,1950	<u>48.94</u> 0,1
2	& С130-557-1-10 варіант 1	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 400x500(h) мм	шт	2	<u>3505.40</u> -	<u>-</u> -	7011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-557-1-11 варіант 1	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 800x500(h) мм	шт	3	<u>5474.00</u> -	<u>-</u> -	16422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С130-557-1-12 варіант 3	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 1000x500(h) мм	шт	2	<u>6344.06</u> -	<u>-</u> -	12688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С130-557-1-13 варіант 3	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 1200x500(h) мм	шт	16	<u>7275.32</u> -	<u>-</u> -	116405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С130-557-1-14 варіант 1	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 1600x500(h) мм	шт	2	<u>8485.04</u> -	<u>-</u> -	16970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	25	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	4488	3055	<u>945</u> 245	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>41.5</u> 3,08
8	& C100-17064-1898 варіант 1	Ручний повітровідвідник типу "Маєвського"	шт	25	<u>96.92</u> -	<u>-</u> -	2423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	3797	2909	<u>213</u> 69	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>40</u> 0,95
10	& C113-2156-284 варіант 5	Кутовий радіаторний клапан V.019.N.04	шт	25	<u>618.13</u> -	<u>-</u> -	15453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-1910 варіант 3	Кран кульовий (кутовий) діам. 15 мм	шт	25	<u>450.06</u> -	<u>-</u> -	11252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>10783.92</u> 6792,84	<u>3990.63</u> 1770,17	12941	8151	<u>4789</u> 2124	<u>89.9000</u> 24,6622	<u>107.88</u> 29,59
13	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	107,88	<u>71.03</u> -	<u>-</u> -	7663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1	<u>9506.86</u> 6981,74	<u>2524.67</u> 1091,95	9507	6982	<u>2525</u> 1092	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>92.4</u> 15,2
15	C113-1682 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	92,9	<u>105.95</u> -	<u>-</u> -	9843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,3	<u>9605.70</u> 8016,92	<u>1588.01</u> 651,60	12487	10422	<u>2064</u> 847	<u>106.1000</u> 9,0493	<u>137.93</u> 11,76
17	C113-1683 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32x4,4 мм	м	121,94	<u>175.73</u> -	<u>-</u> -	21429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	1	<u>10594.66</u> 8704,51	<u>1889.38</u> 794,65	10595	8705	<u>1889</u> 795	<u>115.2000</u> 11,0407	<u>115.2</u> 11,04
19	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40x5,5 мм	м	93,7	<u>296.31</u> -	<u>-</u> -	27764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>10.35</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	16	<u>14.09</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1794 варіант 3	Муфта діам. 32 мм	шт	14	<u>32.00</u>	-	448	-	-	-	-
23	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	22	<u>41.81</u>	-	920	-	-	-	-
24	C113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	<u>12.31</u>	-	1354	-	-	-	-
25	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>16.41</u>	-	230	-	-	-	-
26	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>22.47</u>	-	225	-	-	-	-
27	C113-1708 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	12	<u>50.81</u>	-	610	-	-	-	-
28	C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	14	<u>20.45</u>	-	286	-	-	-	-
29	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	30	<u>31.56</u>	-	947	-	-	-	-
30	C113-1749 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	10	<u>87.38</u>	-	874	-	-	-	-
31	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	10	<u>14.79</u>	-	148	-	-	-	-
32	C113-1778 варіант 8	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	10	<u>20.91</u>	-	209	-	-	-	-
33	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	8	<u>32.29</u>	-	258	-	-	-	-
34	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	50	<u>97.22</u>	-	4861	-	-	-	-
35	C113-1812	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	24	<u>157.86</u>	-	3789	-	-	-	-
36	C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1" мм	шт	20	<u>394.97</u>	-	7899	-	-	-	-
37	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	50	<u>72.54</u>	-	3627	-	-	-	-
38	C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	24	<u>113.94</u>	-	2735	-	-	-	-
39	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1" мм	шт	20	<u>323.88</u>	-	6478	-	-	-	-
40	C113-1879 варіант 21	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	240	<u>9.07</u>	-	2177	-	-	-	-
41	C113-1880 варіант 4	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	200	<u>11.10</u>	-	2220	-	-	-	-
42	C113-1881 варіант 1	Кріплення для труб діам. 32 мм	шт	260	<u>15.19</u>	-	3949	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1882 варіант 1	Кріплення для труб діам. 40 мм	шт	200	<u>22.84</u> -	-	4568	-	-	-	-
44	C1630-1911 варіант 3	Крани кульові з полузгоном (спускні) діам. 20 мм	шт	8	<u>501.92</u> -	-	4015	-	-	-	-
45	C1630-1914 варіант 3	Крани кульові з полузгоном (спускні) діам. 40 мм	шт	2	<u>3044.96</u> -	-	6090	-	-	-	-
46	C1630-1911 варіант 4	Крани кульові з полузгоном діам. 20 мм	шт	12	<u>501.92</u> -	-	6023	-	-	-	-
47	C1630-1912 варіант 3	Крани кульові з полузгоном діам. 25 мм	шт	10	<u>983.44</u> -	-	9834	-	-	-	-
48	C1630-1915 варіант 3	Крани кульові з полузгоном діам. 50 мм	шт	2	<u>4543.66</u> -	-	9087	-	-	-	-
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	<u>247.17</u> 247,17	-	11123	11123	-	<u>3.5200</u> -	<u>158.4</u> -
50	C113-2438 варіант 2	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 20 мм товщиною 6 мм	м	122,4	<u>25.18</u> -	-	3082	-	-	-	-
51	C113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	102	<u>57.71</u> -	-	5886	-	-	-	-
52	C113-2440 варіант 2	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	132,6	<u>142.39</u> -	-	18881	-	-	-	-
53	C113-2441 варіант 3	Ізоляція для труб K-FLEX/ST діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	102	<u>160.80</u> -	-	16402	-	-	-	-
54	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	359	244	<u>76</u> 20	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
55	& C100- 17064-1897 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник VT.502.NH.04 діам. 15 мм	шт	2	<u>311.58</u> -	-	623	-	-	-	-
56	КБ26-30-1	Улаштування тепловідбивної ізоляції між радіатором і зовн. стіною	10 м2	1,5	<u>518.73</u> 97,44	-	778	146	-	<u>1.4400</u> -	<u>2.16</u> -
57	& C114-269- 1 варіант 3	Тепловідбивна ізоляція Теплоizol шириною 500 мм, товщ. 5 мм	м2	17,25	<u>65.99</u> -	-	1138	-	-	-	-
58	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,5	<u>5277.33</u> 894,58	<u>677.01</u> 150,40	2639	447	<u>339</u> 75	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>6.15</u> 1,01
59	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	5	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1483	876	<u>294</u> 58	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>12.05</u> 0,78
60	C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні Valtec, діаметр 20 мм	шт	5	<u>286.85</u> -	-	1434	-	-	-	-
61	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	1	<u>956.41</u> 837,56	<u>94.52</u> 21,35	956	838	<u>95</u> 21	<u>11.2500</u> 0,2782	<u>11.25</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C130-255 варіант 3	Розподільчий колектор опалення Ф108х4,0 мм, L=1500 мм	комплект	1	<u>50435.67</u> -	<u>-</u> -	50436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2315.54</u> 1532,69	<u>148.53</u> 33,13	9262	6131	<u>594</u> 133	<u>21.3200</u> 0,4322	<u>85.28</u> 1,73
64	& C130-511- 2 варіант 3	Насос Wilo TOP-S 25-4	шт	4	<u>15895.53</u> -	<u>-</u> -	63582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KM12-1003-1	Клапани з електроприводом, діаметр умовного проходу до 32 мм	10 шт	0,4	<u>6357.89</u> 5956,00	<u>189.72</u> 46,84	2543	2382	<u>76</u> 19	<u>80.0000</u> 0,5500	<u>32</u> 0,22
66	C1630-542 варіант 2	Клапан 3-ох ходовий DN 20 з електроприводом	шт	4	<u>5656.71</u> -	<u>-</u> -	22627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,012	<u>9672.81</u> 6852,54	<u>2565.43</u> 447,11	116	82	<u>31</u> 5	<u>90.6900</u> 5,9745	<u>1.09</u> 0,07
68	C113-135 варіант 2	Труби сталеві, діаметр 40 мм, товщина стілки 2,0 мм	м	1,2	<u>155.25</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>9714.76</u> 6852,54	<u>2565.43</u> 447,11	777	548	<u>205</u> 36	<u>90.6900</u> 5,9745	<u>7.26</u> 0,48
70	C113-139 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 50 мм, товщина стілки 2,0 мм	м	8	<u>202.70</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					624794	66434	<u>14177</u> 5548		<u>902.81</u> 76,54
		Разом будівельні роботи, грн.					624794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					544183				
		всього заробітна плата, грн.					71982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11141				
		Всього будівельні роботи, грн.					663207				

		Всього по кошторису					663207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1075,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83123				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на Вентиляція

Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1069,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-34-1	Установлення рекуператорів	шт	5	<u>985.36</u> 862,79	<u>50.66</u> 10,25	4927	4314	<u>253</u> 51	<u>12.7500</u> 0,1078	<u>63.75</u> 0,54
2	& 1501-1372-8 варіант 1	Децентралізована прямоточна припливно-втяжна система-рекуператор Prana-200C (в комплекті з фасадним кільцем, зворотнім клапаном, вітрозахисною кришкою та фільтром G2)	шт	5	<u>21879.16</u> -	<u>-</u> -	109396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	<u>5756.36</u> 4786,90	<u>156.58</u> 16,57	17269	14361	<u>470</u> 50	<u>68.1700</u> 0,1844	<u>204.51</u> 0,55
4	& 2303-4561-1 варіант 1	Припливно-втяжна установка SlimStar 1000 EC X R	шт	2	<u>186839.86</u> -	<u>-</u> -	373680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2303-4561-2 варіант 1	Припливна установка АСМ МС-07 РЕК	шт	1	<u>33622.46</u> -	<u>-</u> -	33622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ11-168-1	Монтаж автоматики	шт	1	<u>679.63</u> 588,88	<u>56.37</u> 10,01	680	589	<u>56</u> 10	<u>8.0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
7	2303-3109 варіант 4	Комплект автоматики REGIN	шт	1	<u>42230.00</u> -	<u>-</u> -	42230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478.07</u> 462,33	<u>12.88</u> 2,87	956	925	<u>26</u> 6	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>12.42</u> 0,06
9	& С130-62-1 варіант 1	Осьовий вентилятор Вентс Квайт 150	шт	1	<u>3476.75</u> -	<u>-</u> -	3477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-62-1 варіант 2	Осьовий вентилятор Вентс Квайт 125	шт	1	<u>2714.81</u> -	<u>-</u> -	2715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>938.78</u> 733,28	<u>12.88</u> 2,87	1878	1467	<u>26</u> 6	<u>10.2000</u> 0,0300	<u>20.4</u> 0,06
12	& С130-62-2-5Е варіант 1	Вентилятор Вентс ВКМц 150	шт	1	<u>6128.04</u> -	<u>-</u> -	6128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-62-2-5Е варіант 5	Вентилятор Вентс ВКМц 250	шт	1	<u>8921.82</u> -	<u>-</u> -	8922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 250 мм	шт	6	<u>154.98</u> 126,73	<u>-</u> -	930	760	<u>-</u> -	<u>1.8500</u> -	<u>11.1</u> -
15	С130-234 варіант 1	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 250/600	шт	1	<u>2835.09</u> -	<u>-</u> -	2835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-234 варіант 2	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 250/900	шт	5	<u>3593.97</u> -	<u>-</u> -	17970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>166.84</u> 119,88	<u>-</u> -	334	240	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>3.5</u> -
18	С1630-470 варіант 1	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ 150	шт	1	<u>322.69</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1630-471 варіант 3	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ 250	шт	1	<u>564.00</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,15	<u>678.22</u> 661,81	<u>-</u> -	780	761	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>11.25</u> -
21	& С130-3-9 варіант 1	Гнучка вставка Ф151 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 150	шт	2	<u>210.67</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С130-3-10 варіант 7	Гнучка вставка Ф251 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 250	шт	10	<u>335.11</u> -	<u>-</u> -	3351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-36-1	Установлення фільтрів	шт	1	<u>721.13</u> 520,97	<u>32.19</u> 7,18	721	521	<u>32</u> 7	<u>8.1900</u> 0,0750	<u>8.19</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1632-1971 варіант 1	Фільтр карманний Вентс ФБК 250	шт	1	<u>3942.24</u> -	<u>-</u> -	3942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	3	<u>581.50</u> 479,60	<u>-</u> -	1745	1439	<u>-</u> -	<u>6.8300</u> -	<u>20.49</u> -
26	C130-388 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 Ф250Р	шт	3	<u>2769.68</u> -	<u>-</u> -	8309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-36-1	Установлення системи видалення вихлопних газів від автомобіля	шт	1	<u>721.13</u> 520,97	<u>32.19</u> 7,18	721	521	<u>32</u> 7	<u>8.1900</u> 0,0750	<u>8.19</u> 0,08
28	& C130-62-10 варіант 1	Витяжна катушка з електроприводом SER-P-100-10 з термостійким шлангом 10 м і газоприймальною насадкою AU-PV-100	шт	1	<u>89411.04</u> -	<u>-</u> -	89411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>938.78</u> 733,28	<u>12.88</u> 2,87	939	733	<u>13</u> 3	<u>10.2000</u> 0,0300	<u>10.2</u> 0,03
30	& C130-62-4 варіант 1	Вентилятор FA 1800	шт	1	<u>8882.04</u> -	<u>-</u> -	8882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1484-1 варіант 1	Пірометричний лючок для замірів параметрів повітря А9-58	шт	10	<u>102.07</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	37	<u>140.10</u> 126,18	<u>9.65</u> 0,56	5184	4669	<u>357</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>67.34</u> 0,3
33	& C100-2415-2464 варіант 1	Анемостат Вентс А 150 ВРФ	шт	4	<u>261.93</u> -	<u>-</u> -	1048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C100-2415-2453 варіант 1	ґрати РВ 2535-1 100x100(h) мм	шт	2	<u>144.30</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C100-2415-2457 варіант 22	ґрати РВ 2535-1 150x150(h) мм	шт	4	<u>186.12</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C100-2415-2459 варіант 1	ґрати РВ 2535-1 150x250(h) мм	шт	2	<u>235.08</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C100-2415-2456 варіант 1	Лінійний щілинний дифузор LDHM 2 L=1000 мм	шт	4	<u>1332.60</u> -	<u>-</u> -	5330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C100-2415-2484 варіант 1	Лінійний щілинний дифузор LDHM 2 L=1500 мм	шт	16	<u>1958.99</u> -	<u>-</u> -	31344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C100-2415-2486 варіант 1	ґрати IGC Ф250 мм	шт	4	<u>959.39</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C100-2415-2485 варіант 1	Грати РВ 3070-1Н 400х250 мм	шт	1	<u>676.85</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-3-1	ПОВІТРОПРОВОДИ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0557	<u>116858.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	6509	987	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>14.58</u> 0,04
42	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0314	<u>116935.19</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	3672	556	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>8.22</u> 0,02
43	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,243	<u>116994.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	28430	4305	<u>45</u> 13	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>63.62</u> 0,18
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,284	<u>115495.68</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	32801	4607	<u>53</u> 15	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>68.07</u> 0,21
45	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,117	<u>115495.68</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	13513	1898	<u>22</u> 6	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>28.04</u> 0,09
46	КБ20-3-1	ПОВІТРОПРОВОДИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0212	<u>116858.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	2477	376	<u>4</u> 1	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>5.55</u> 0,02
47	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1884	<u>116935.19</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	22031	3338	<u>35</u> 10	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>49.32</u> 0,14
48	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,0435	<u>115495.68</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	5024	706	<u>8</u> 2	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>10.43</u> 0,03
49	КБ26-24-1	Ізоляція поверхонь повітроводів	10 м2	2,531	<u>959.49</u> 570,81	<u>-</u> -	2428	1445	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>20.1</u> -
50	& C111-1598-25 варіант 1	Ізоляція для повітроводів фольгована з клеючим шаром Airfoam, товщина 8 мм	м2	26,5755	<u>129.22</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-3-4	ПОВІТРОПРОВОДИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1963	<u>116935.19</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	22954	3478	<u>37</u> 11	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>51.39</u> 0,14
52	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,0135	<u>115495.68</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	1559	219	<u>3</u> 1	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>3.24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0325	<u>112807.01</u> 14034,76	<u>186.69</u> 54,40	3666	456	<u>6</u> 2	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>6.74</u> 0,02
54	КБ26-24-1	Ізоляція поверхонь повітроводів матами мінераловатними	10 м2	2,423	<u>959.49</u> 570,81	<u>-</u> -	2325	1383	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>19.24</u> -
55 & С111-1598-3 варіант 1	Теплоізоляція ROCKWOOL CONLIT 150, товщина 66 мм	м2	25,4415	<u>1211.82</u> -	<u>-</u> -	30831	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-1-1	ПОВІТРОВОДИ ГНУЧКІ Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	147	112	<u>1</u> -	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>1.65</u> -
57 & С130-1125-8 варіант 3	Повітропровід гнучкий Ф100 мм	м	2	<u>98.83</u> -	<u>-</u> -	198	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-12-1	ПІДПІДЛОГОВИЙ КАНАЛ Прокладання підпідлогового каналу	100м	0,05	<u>15689.24</u> 3529,59	<u>9927.53</u> 1976,52	784	176	<u>496</u> 99	<u>48.5300</u> 25,8624	<u>2.43</u> 1,29
59 & С100-2407-12	Підпідлоговий канал 300х300 мм	м	5	<u>872.88</u> -	<u>-</u> -	4364	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ46-26-14	МОНТАЖНІ РОБОТИ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 120 мм	100шт	0,02	<u>85121.62</u> 16153,17	<u>9927.72</u> 8203,14	1702	323	<u>199</u> 164	<u>204.6000</u> 116,8200	<u>4.09</u> 2,34
61	КБ46-26-30 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром 120 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,02	<u>59732.44</u> 4291,72	<u>2653.41</u> 2192,48	1195	86	<u>53</u> 44	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>1.09</u> 0,62
62	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром більше 150 мм	100шт	0,14	<u>100827.18</u> 16153,17	<u>9927.72</u> 8203,14	14116	2261	<u>1390</u> 1148	<u>204.6000</u> 116,8200	<u>28.64</u> 16,35
63	КБ46-26-32 к=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 380 мм)	100шт	0,02	<u>76774.91</u> 6110,73	<u>3718.38</u> 3072,45	1535	122	<u>74</u> 61	<u>77.4000</u> 43,7544	<u>1.55</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ46-26-32 к=31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром більше 150 мм (глибиною 510 мм)	100шт	0,12	<u>132223.47</u> 10524,04	<u>6403.88</u> 5291,44	15867	1263	<u>768</u> 635	<u>133.3000</u> 75,3548	<u>16</u> 9,04
65	КБ46-29-8	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>25343.97</u> 11388,08	<u>13955.89</u> 3530,44	253	114	<u>139</u> 35	<u>160.2600</u> 48,5415	<u>1.6</u> 0,49
66	КБ46-29-7	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,04	<u>19135.48</u> 8770,23	<u>10365.25</u> 2622,11	765	351	<u>414</u> 105	<u>123.4200</u> 36,0525	<u>4.94</u> 1,44
67	КБ46-29-6	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>13137.78</u> 5959,80	<u>7177.98</u> 1815,82	394	179	<u>215</u> 54	<u>83.8700</u> 24,9665	<u>2.52</u> 0,75
68	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 170 мм	100шт	0,01	<u>87166.29</u> 7907,63	<u>4831.49</u> 3992,19	872	79	<u>48</u> 40	<u>100.1600</u> 56,8524	<u>1</u> 0,57
69	КБ46-25-32 к=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 170 мм (глибиною 220 мм)	100шт	0,01	<u>9337.98</u> 1166,88	<u>713.99</u> 589,96	93	12	<u>7</u> 6	<u>14.7800</u> 8,4016	<u>0.15</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					1021942	60132	<u>5298</u> 2618		<u>863.54</u> 36,56
		Разом устаткування, грн.					42230				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1658				
		Всього устаткування, грн.					43888				
		Разом будівельні роботи, грн.					979712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					914282				
		всього заробітна плата, грн.					62750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1014164				

		Всього по розділу 1					1058052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
70	КПЗ-4-2	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	3	<u>1298.83</u> 1298,83	<u>-</u> -	3896	3896	<u>-</u> -	<u>13.0000</u> -	<u>39</u> -
71	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	Пристр.	2	<u>899.19</u> 899,19	<u>-</u> -	1798	1798	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>18</u> -
72	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий	Пристр.	2	<u>1198.92</u> 1198,92	<u>-</u> -	2398	2398	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8092	8092	<u>-</u> -		<u>81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8092				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3435				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					11527				

		Всього по розділу 2					11527				
		Разом прямі витрати по кошторису					1030034	68224	<u>5298</u> 2618		<u>944.54</u> 36,56
		Разом устаткування, грн.					42230				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1658				
		Всього устаткування, грн.					43888				
		Разом будівельні роботи, грн.					987804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					914282				
		всього заробітна плата, грн.					70842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37889				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10933				
		Всього будівельні роботи, грн.					1025693				

		Всього по кошторису					1069581				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1075,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81775				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Венттруби
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,172 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Венттруба В-1									
1	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 150/220 мм	100м2	0,028	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	655	496	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>7.33</u> 0,02
2	& С113-160-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=1 м	шт	3	<u>1638.51</u> -	<u>-</u> -	4916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-160-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=0,5 м	шт	1	<u>1002.25</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С113-160-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>584.05</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-160-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>643.21</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-160-12	Криза (прохід крізь покрівлю), 150/220 мм	шт	1	<u>1624.45</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-160-13	Окапник (фартух), 150/220 мм	шт	1	<u>182.17</u>	<u>-</u>	182	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C113-160-14	Підставка під ревізію, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>1457.79</u>	<u>-</u>	1458	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C113-160-15	Хомут обжимний, 150/220 мм	шт	4	<u>308.65</u>	<u>-</u>	1235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u>	<u>1904.43</u>	154	77	<u>76</u>	<u>25.7600</u>	<u>1.03</u>
11	& C1545-1-10 варіант 3	HLC-H 8x40/10	шт	4	<u>18.20</u>	<u>-</u>	73	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00005	<u>406483.77</u>	<u>16994.17</u>	20	2	<u>1</u>	<u>464.4400</u>	<u>0.02</u>
13	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,028	<u>80132.81</u>	<u>17.68</u>	2244	97	<u>-</u>	<u>48.2700</u>	<u>1.35</u>
14	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,028	<u>18662.33</u>	<u>-</u>	523	42	<u>-</u>	<u>20.7100</u>	<u>0.58</u>
					1917,83	481,77			19	6,6240	0,26
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					31814,14	5258,31			-	55,8405	-
					3470,13	0,49			-	0,0066	-
					1488,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					15313	714	<u>82</u>		<u>10.31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15313		21		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14517				
		всього заробітна плата, грн.					735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127				
		Всього будівельні роботи, грн.					15727				

		Всього по розділу 1					15727				
		Розділ 2. Венттруба В-2									
15	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 125/200 мм	100м2	0,013	<u>23393.10</u>	<u>186.69</u>	304	230	<u>2</u>	<u>261.8000</u>	<u>3.4</u>
16	& C113-159-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 125/200 мм, L=1 м	шт	2	<u>1439.21</u>	<u>-</u>	2878	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>3070.94</u>	<u>-</u>	3071	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					17716,01	54,40			1	0,7310	0,01
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С113-160-23 варіант 5	Коліно 125/200 мм 1,0м о/ц L=300 ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>1369.45</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-159-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 125/200 мм	шт	1	<u>492.25</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С113-159-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 125/200 мм	шт	1	<u>544.27</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-159-13	Окапник (фартух), 125/200 мм	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С113-159-15	Хомут обжимний, 125/200 мм	шт	6	<u>247.45</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-159-16	Хомут під розтяжки, 125/200 мм	шт	1	<u>272.95</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С113-159-18	Підставка настінна, діаметр 125/200 мм	шт	1	<u>1083.36</u> -	<u>-</u> -	1083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С111-1909 варіант 1	Трос Ф11мм L=1,7м	м	3,4	<u>100.41</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00071	<u>47332.81</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1	-	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>-</u> -
28	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,001	<u>1084.12</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	1	-	<u>-</u> -	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>-</u> -
29	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u> 1917,83	<u>1904.43</u> 481,77	154	77	<u>76</u> 19	<u>25.7600</u> 6,6240	<u>1.03</u> 0,26
30	& С1545-1-10 варіант 1	HLC-H HCR M16x140/25	шт	4	<u>214.60</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,013	<u>80132.81</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	1042	45	<u>-</u> -	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>0.63</u> -
32	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,013	<u>18662.33</u> 1488,84	<u>-</u> -	243	19	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>0.27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14332	371	<u>78</u> 20		<u>5.33</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					14332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13883				
		всього заробітна плата, грн.					391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222 0,59 68 14554				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					14554				
		Розділ 3. Венттруба В-3									
33	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 150/220 мм	100м2	0,028	<u>23393.10</u> 17716,01	<u>186.69</u> 54,40	655	496	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>7.33</u> 0,02
34	& С113-160-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=1 м	шт	3	<u>1638.51</u> -	<u>-</u> -	4916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-160-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 150/220 мм, L=0,5 м	шт	1	<u>1002.25</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-160-23	Коліно 150/220 мм 1,0м о/ц L=300 ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>1542.85</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С113-160-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>584.05</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С113-160-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>643.21</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С113-160-13	Окапник (фартух), 150/220 мм	шт	1	<u>182.17</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С113-160-15	Хомут обжимний, 150/220 мм	шт	6	<u>308.65</u> -	<u>-</u> -	1852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С113-160-16	Хомут під розтяжки, 150/220 мм	шт	1	<u>340.27</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>3070.94</u> -	<u>-</u> -	3071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С113-160-18	Підставка настінна, діаметр 150/220 мм	шт	1	<u>1216.27</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С111-1909	Трос Ф11мм L=1,7м	м	3,4	<u>100.41</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1110-171	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00071	<u>47332.81</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1	-	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,001	<u>1084.12</u> 223,96	<u>64.34</u> 4,52	1	-	<u>-</u> -	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>-</u> -
48	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u> 1917,83	<u>1904.43</u> 481,77	154	77	<u>76</u> 19	<u>25.7600</u> 6,6240	<u>1.03</u> 0,26
49 & C1545-1-10	варіант 1	HLC-H HCR M16x140/25	шт	4	<u>214.60</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,028	<u>80132.81</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	2244	97	<u>-</u> -	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>1.35</u> -
51	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,028	<u>18662.33</u> 1488,84	<u>-</u> -	523	42	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>0.58</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							20160	712	<u>81</u> 21		<u>10.29</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							20160				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19367				
всього заробітна плата, грн.							733				
Загальновиробничі витрати, грн.							413				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							127				
Всього будівельні роботи, грн.							20573				

Всього по розділу 3							20573				
Розділ 4. Венттрубв В-4											
52	КБ20-3-5	Прокладання венттруби, діаметром 250/320 мм	100м2	0,02	<u>21391.75</u> 16220,50	<u>186.69</u> 54,40	428	324	<u>4</u> 1	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>4.79</u> 0,01
53 & C113-194-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 250/320 мм, L=1 м	шт		1	<u>3076.80</u> -	<u>-</u> -	3077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54 & C113-194-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 250/320 мм, L=0,5 м	шт		1	<u>2004.53</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55 & C113-160-23	Коліно 250/320 мм 1,0м о/ц L=300	шт		1	<u>3174.85</u> -	<u>-</u> -	3175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56 & C113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт		1	<u>3070.94</u> -	<u>-</u> -	3071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C113-194-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 250/320 мм	шт	1	<u>1326.21</u>	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C113-194-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 250/320 мм	шт	1	<u>2016.75</u>	-	2017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C113-194-15	Хомут обжимний, 250/320 мм	шт	5	<u>376.99</u>	-	1885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C113-194-17	Хомут під розтяжки, 250/320 мм	шт	1	<u>414.73</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C113-194-18	Підставка настінна, діаметр 250/320 мм	шт	1	<u>1931.29</u>	-	1931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C113-194-22	Окапник (фартух) 250/320	шт	1	<u>349.67</u>	-	350	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	C111-1909	Трос Ф11мм L=1,7м	м	3,4	<u>100.41</u>	-	341	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	C1110-171	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00071	<u>47332.81</u>	-	34	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
65	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1216.11</u>	<u>81.96</u>	1	-	-	<u>4.7800</u>	-
					393,59	5,32			-	0,0720	-
66	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,001	<u>1084.12</u>	<u>64.34</u>	1	-	-	<u>2.7200</u>	-
					223,96	4,52			-	0,0612	-
67	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u>	<u>1904.43</u>	154	77	<u>76</u>	<u>25.7600</u>	<u>1.03</u>
					1917,83	481,77			19	6,6240	0,26
68	& C1545-1-10	HLC-H HCR M16x140/25	шт	4	<u>214.60</u>	-	858	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
69	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,02	<u>80132.81</u>	<u>17.68</u>	1603	69	-	<u>48.2700</u>	<u>0.97</u>
					3470,13	0,49			-	0,0066	-
70	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,02	<u>18662.33</u>	-	373	30	-	<u>20.7100</u>	<u>0.41</u>
					1488,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					23045	500	<u>80</u>		<u>7.2</u>
									20		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					23045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22465				
		всього заробітна плата, грн.					520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23339				

		Всього по розділу 4					23339				
		Розділ 5. Венттруба Г1									
71	КБ20-3-1	Прокладання венттруби, діаметром 100/160 мм	100м2	0,01	<u>23393.10</u>	<u>186.69</u>	234	177	2	<u>261.8000</u>	<u>2.62</u>
					17716,01	54,40			1	0,7310	0,01
72	& С113-158-1	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 100/160 мм, L=1 м	шт	1	<u>1099.18</u>	<u>-</u>	1099	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
73	& С113-158-2	Труба теплоізольована в оцинкованому кожусі ВЕРСІЯ-ЛЮКС, діаметр 100/160 мм, L=0,5 м	шт	1	<u>675.05</u>	<u>-</u>	675	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	& С113-158-6	Коліно 100/160 мм 1,0м о/ц L=300	шт	1	<u>1086.32</u>	<u>-</u>	1086	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& С113-160-22	Кронштейн L1=1250 L=1190, ВЕРСІЯ-ЛЮКС	шт	1	<u>3070.94</u>	<u>-</u>	3071	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
76	& С113-158-10	Грибок з теплоізоляцією, діаметр 100/160 мм	шт	1	<u>400.45</u>	<u>-</u>	400	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
77	& С113-158-11	Конус з теплоізоляцією, діаметр 100/160 мм	шт	1	<u>459.61</u>	<u>-</u>	460	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
78	& С113-158-19	Хомут під розтяжки, 100/160 мм	шт	1	<u>211.75</u>	<u>-</u>	212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
79	& С113-158-13	Окапник (фартух), 100/160 мм	шт	1	<u>134.23</u>	<u>-</u>	134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
80	& С113-158-18	Підставка настінна, діаметр 100/160 мм	шт	1	<u>822.95</u>	<u>-</u>	823	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
81	& С113-158-15	Хомут обжимний, 100/160 мм	шт	6	<u>192.37</u>	<u>-</u>	1154	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
82	С111-1909	Трос Ф11мм L=1,7м	м	3,4	<u>100.41</u>	<u>-</u>	341	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	С1110-171	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,00071	<u>47332.81</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
84	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1216.11</u>	<u>81.96</u>	1	-	<u>-</u>	<u>4.7800</u>	<u>-</u>
					393,59	5,32			-	0,0720	-
85	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,001	<u>1084.12</u>	<u>64.34</u>	1	-	<u>-</u>	<u>2.7200</u>	<u>-</u>
					223,96	4,52			-	0,0612	-
86	КБ9-49-2	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,04	<u>3843.52</u>	<u>1904.43</u>	154	77	<u>76</u>	<u>25.7600</u>	<u>1.03</u>
					1917,83	481,77			19	6,6240	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1545-1-10 варіант 1	HLC-H HCR M16x140/25	шт	4	<u>214.60</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,01	<u>80132.81</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	801	35	<u>-</u> -	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>0.48</u> -
89	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,01	<u>18662.33</u> 1488,84	<u>-</u> -	187	15	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>0.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11725	304	<u>78</u> 20		<u>4.34</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					11725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11343				
		всього заробітна плата, грн.					324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57				
		Всього будівельні роботи, грн.					11908				

		Всього по розділу 5					11908				
		Разом прямі витрати по кошторису					84575	2601	<u>399</u> 102		<u>37.47</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					84575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81575				
		всього заробітна плата, грн.					2703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					469				
		Всього будівельні роботи, грн.					86101				

		Всього по кошторису					86101				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					42,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3172				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на Монтаж обладнання
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,461 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ38-2-3 к дем.=0,3	Демонтаж технологічного обладнання	шт	15	<u>582.80</u> 473,26	<u>95.15</u> 19,59	8742	7099	<u>1427</u> 294	<u>6.6600</u> 0,2535	<u>99.9</u> 3,8
2	КМ1-201-1 к дем.=0,4	Демонтаж існуючого обладнання по обробці металу	шт	5	<u>434.39</u> 217,97	<u>216.42</u> 52,93	2172	1090	<u>1082</u> 265	<u>3.2640</u> 0,6216	<u>16.32</u> 3,11
3	КМ1-201-1	Монтаж існуючого обладнання по обробці металу	шт	5	<u>1120.52</u> 544,92	<u>541.06</u> 132,33	5603	2725	<u>2705</u> 662	<u>8.1600</u> 1,5540	<u>40.8</u> 7,77
4	КМ11-95-1	Установлення інтерактивної дошки	шт	3	<u>1433.39</u> 1317,44	<u>-</u> -	4300	3952	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>48</u> -
5	КМ11-95-1	Установлення мультимедійного проектора	шт	3	<u>1433.39</u> 1317,44	<u>-</u> -	4300	3952	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>48</u> -
6	КБ17-2-5	Установлення класної дошки	10шт	0,3	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	237	231	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>3.1</u> -
7	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	2,2	<u>362.21</u> 341,73	<u>-</u> -	797	752	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>10.1</u> -
8	КБ17-2-5	Установлення дзеркал	10шт	0,5	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	394	385	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>5.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ17-2-5	Установлення балетного станку	10шт	0,1	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	79	77	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
10	КБ17-2-5	Установлення стінки гімнастичної	10шт	0,3	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	237	231	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>3.1</u> -
11	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,06	<u>7978.83</u> 7826,81	<u>-</u> -	479	470	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>6.86</u> -
12	КБ17-2-5	Установлення ролетів на вікна	10шт	2	<u>788.77</u> 769,07	<u>-</u> -	1578	1538	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>20.66</u> -
13	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1	<u>1486.25</u> 1266,05	<u>157.44</u> 37,42	1486	1266	<u>157</u> 37	<u>19.2000</u> 0,5077	<u>19.2</u> 0,51
14	КМ28-927-13	Монтаж пристрою варильного електричного	шт	1	<u>1312.29</u> 1109,28	<u>65.31</u> 15,61	1312	1109	<u>65</u> 16	<u>16.0000</u> 0,2120	<u>16</u> 0,21
15	КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування	шт	1	<u>349.36</u> 332,78	<u>16.33</u> 3,90	349	333	<u>16</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0530	<u>4.8</u> 0,05
16	КМ2-23-1	Монтаж верстата стругального, фугувального	шт	1	<u>3753.35</u> 2424,92	<u>1151.20</u> 265,83	3753	2425	<u>1151</u> 266	<u>34.1250</u> 3,1561	<u>34.13</u> 3,16
17	КМ2-24-1	Монтаж верстата фрезерного	шт	1	<u>2663.88</u> 1960,31	<u>638.83</u> 153,32	2664	1960	<u>639</u> 153	<u>28.2750</u> 1,8277	<u>28.28</u> 1,83
18	КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного	шт	1	<u>2746.27</u> 1985,47	<u>658.80</u> 157,20	2746	1985	<u>659</u> 157	<u>28.2750</u> 1,8798	<u>28.28</u> 1,88
19	КМ2-25-1	Монтаж верстата свердлильного	шт	1	<u>3002.58</u> 2259,33	<u>658.80</u> 157,20	3003	2259	<u>659</u> 157	<u>32.1750</u> 1,8798	<u>32.18</u> 1,88
		Разом прямі витрати по кошторису					44231	33839	<u>8560</u> 2011		<u>465.91</u> 24,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					44231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1832				
		всього заробітна плата, грн.					35850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4611				
		Всього будівельні роботи, грн.					61448				

		Всього по кошторису					61448				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					530,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40461				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 132,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-48-2	Монтаж блискавкоприймачів	шт	3	<u>2441.23</u>	-	7324	7275	-	<u>35.4000</u>	<u>106.2</u>
					2424,90	-			-	-	-
2	& 241996-14026-2	Блискавкоприймач Н=6,0м	шт	3	<u>12645.58</u>	-	37937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С113-1882-2-2	Кріплення для блискавкоприймача Н-6м	шт	3	<u>591.79</u>	-	1775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-309-2 прим.к=0,2	Монтаж тримача	шт	138	<u>151.67</u>	<u>107.30</u>	20930	6123	<u>14807</u>	<u>0.6400</u>	<u>88.32</u>
					44,37	20,21			2789	0,2451	33,82
5	& С1110-15-5	Тримач дроту NIRO	100шт	0,24	<u>3466.81</u>	-	832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1110-15-1-2И	Тримач дроту L-120	шт	40	<u>38.70</u>	-	1548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1110-15-10	Тримач з затискачем CLIPV	шт	74	<u>26.46</u>	-	1958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1110-15-8	Тримач дроту до ринви	шт	3	<u>64.61</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-1868-3-2Ж	Злучник контрольний	шт	3	<u>106.26</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С111-1868-1	Злучник універсальний	шт	18	<u>47.92</u>	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,5	<u>3192.47</u>	<u>337.05</u>	4789	3116	<u>506</u>	<u>28.5600</u>	<u>42.84</u>
	к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]			2077,17	44,34			67	0,5328	0,8
12	& С1545-41-1	Дріт для блискавкозахисту 8мм	м	150	<u>47.93</u>	-	7190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ8-545-5	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	<u>283.00</u>	<u>9.73</u>	849	715	<u>29</u>	<u>3.2000</u>	<u>9.6</u>
					238,24	2,37			7	0,0279	0,08
14	& С1512-1-11-3-1	Коробка для фасадного з'єднання	шт	3	<u>413.87</u>	-	1242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С1545-195-1	Компенсатор дріт/дріт	шт	8	<u>219.21</u>	-	1754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ10-111-5	Монтаж комплекту уземлювача	комплект	6	<u>1050.84</u>	-	6305	5718	-	<u>12.8000</u>	<u>76.8</u>
					952,96	-			-	-	-
17	& 1517-1530-3	Комплект стержневого заземлювача d-16, 3м	шт	6	<u>1401.27</u>	-	8408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,18	<u>2143.97</u>	<u>476.04</u>	386	293	<u>86</u>	<u>22.4000</u>	<u>4.03</u>
					1629,15	81,34			15	0,9664	0,17
19	& 1602-10631-3	Заземлювач горизонтальний, штаба 40х4	м	18	<u>152.64</u>	-	2748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,054	<u>24941.86</u>	-	1347	1347	-	<u>421.6000</u>	<u>22.77</u>
					24941,86	-			-	-	-
21	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>9554.18</u>	-	516	516	-	<u>165.2400</u>	<u>8.92</u>
					9554,18	-			-	-	-
22	КП1-61-1 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	3	<u>119.89</u>	-	360	360	-	<u>1.2000</u>	<u>3.6</u>
					119,89	-			-	-	-
23	КП1-61-6 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,03	<u>1358.78</u>	-	41	41	-	<u>13.6000</u>	<u>0.41</u>
					1358,78	-			-	-	-
24	КП1-61-7 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	3	<u>319.71</u>	-	959	959	-	<u>3.2000</u>	<u>9.6</u>
					319,71	-			-	-	-
25	КП1-61-8 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	3	<u>159.86</u>	-	480	480	-	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
					159,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КП1-61-9 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	3	<u>1198.92</u> 1198,92	<u>-</u> -	3597	3597	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>36</u> -
27	КП1-62-16 к=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	3	<u>7.99</u> 7,99	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.24</u> -
28	КП1-62-14 к=0,8	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	Вимір.	3	<u>159.86</u> 159,86	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					115155	31044	<u>15428</u> 2878		<u>418.93</u> 34,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115155 68683 33922 17485 44,86 5172 132640				

		Всього по кошторису					132640				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					498,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39094				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на Елементи доступності для МГН
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,190 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,562 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи доступності для МГН									
1	КБ10-39-1	Установлення поручнів з нержавіючої сталі та інш.	100шт	0,06	<u>20408.98</u>	-	1225	423	-	<u>106.9700</u>	<u>6.42</u>
					7053,60	-			-	-	-
2	& С113-1713-1	Поручень "стіна-підлога" для умивальника	шт	1	<u>3927.19</u>	-	3927	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
3	& С113-1713-1	Поручень унітазний відкидний	шт	1	<u>3825.19</u>	-	3825	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
4	& С113-1713-1	Поручень настінний	шт	1	<u>3825.19</u>	-	3825	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
5	& С11-4-11-21	Крючок для одягу та милиць	шт	3	<u>893.61</u>	-	2681	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10-110306-2016-10 варіант 1	Анкер сталевий для поручнів	шт	18	<u>12.82</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0396	<u>12927.08</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	512	470	<u>1</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>6.53</u> 0,02
8	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	20,592	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	1,8	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1426-11789 варіант 1	Плитка тактильна керамічна (попереджувальна / направляюча)	м2	4,04	<u>1040.91</u> -	<u>-</u> -	4205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	12	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	775	775	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>11.76</u> -
12	C1110-193 варіант 10	Таблички - знаки безпеки	шт	12	<u>132.96</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-253-1	Наклеювання контрастної стрічки	100м2	0,0251	<u>4830.74</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	121	120	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.56</u> -
14	C111-1721-11А варіант 1	Контрастна попереджувальна стрічка протиковзна	м	25,1	<u>46.01</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-77-1	Опорядження стін інформаційними направляючими	100м2	0,068	<u>17619.70</u> 17349,21	<u>18.39</u> 15,33	1198	1180	<u>1</u> 1	<u>241.3300</u> 0,1998	<u>16.41</u> 0,01
16	C123-497 варіант 2	Контрастний направляючий поручень з МДФ 100х30мм (жовтого кольору), з тактильними інформаційними позначками	м2	7,14	<u>523.05</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29449	2968	<u>2</u> 2		<u>42.68</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					29449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26479				
		всього заробітна плата, грн.					2970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					592				
		Всього будівельні роботи, грн.					31190				

		Всього по розділу 1					31190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29449	2968	2		42,68
									2		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					29449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26479				
		всього заробітна плата, грн.					2970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					592				
		Всього будівельні роботи, грн.					31190				

		Всього по кошторису					31190				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					47,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3562				

Склав інж ПҚР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015
на Електромонтажні роботи
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 929,046 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,19266 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 165,654 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,5	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	300	292	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>4.44</u> -
2	KP20-27-3 к=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60мм)	100шт	0,5	<u>1456.59</u> 1424,30	<u>-</u> -	728	712	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>10.8</u> -
3	KB46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	1	<u>2877.73</u> 1580,37	<u>1297.36</u> 332,88	2878	1580	<u>1298</u> 333	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>22.24</u> 4,6
4	KB46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01	<u>10358.42</u> 5677,20	<u>181.53</u> 50,50	104	57	<u>2</u> 1	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.91</u> 0,01
5	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,3	<u>545.98</u> 545,98	<u>-</u> -	164	164	<u>-</u> -	<u>8.2800</u> -	<u>2.48</u> -
6	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,3	<u>481.87</u> 481,87	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>2.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-4-7	Демонтаж щитків	100шт	0,05	<u>2665.95</u> 2665,95	<u>-</u> -	133	133	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>2.02</u> -
8	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	5	<u>354.63</u> 354,63	<u>-</u> -	1773	1773	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>28.15</u> -
9	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,188	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.31</u> -
10	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,188	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	30	-	<u>30</u> 3	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					6273	4874	<u>1330</u> 337		<u>73.65</u> 4,65
		Разом будівельні роботи, грн.					6273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69				
		всього заробітна плата, грн.					5211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					993				
		Всього будівельні роботи, грн.					9303				

		Всього по розділу 1					9303				
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
11	KM8-599-2	ГРЩм Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
12	C113-2129 варіант 8	Щит металевий набірною виконання ЩМП-5-0 IP31	шт	1	<u>5216.39</u> -	<u>-</u> -	5216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
14	C1547-15 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В	шт	1	<u>1471.59</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	3022	1251	<u>126</u> 20	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>16.8</u> 0,25
16	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=32A	шт	5	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=63A	шт	1	<u>729.37</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2456	953	<u>168</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12.8</u> 0,34
19	C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=16A	шт	6	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	3118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1547-15 варіант 20	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=10A	шт	2	<u>1585.06</u> -	<u>-</u> -	3170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1547-15 варіант 21	Незалежний розчіплювач SHTC31 24V DC	шт	1	<u>843.83</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>277.93</u> 119,12	<u>151.77</u> 37,48	278	119	<u>152</u> 37	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>1.6</u> 0,44
23	1503-7007 варіант 1	Контактор малогабаритний КМИ-10911	шт	1	<u>349.13</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	2405-1001 варіант 13	Дінрейка 25см YDN10-0060	шт	3	<u>43.17</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	1	<u>645.99</u> 238,24	<u>238.04</u> 56,60	646	238	<u>238</u> 57	<u>3.2000</u> 0,6652	<u>3.2</u> 0,67
26	1508-6014 варіант 2	Конденсаторна установка на 12,5 кВАр комплектно з блоком управління ККУ-0,4-12, 5/3-2,5-21У3	шт	1	<u>17322.42</u> -	<u>-</u> -	17322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	<u>355.40</u> 238,24	<u>56.91</u> 14,05	355	238	<u>57</u> 14	<u>3.2000</u> 0,1650	<u>3.2</u> 0,17
28	1503-5003 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5	шт	1	<u>984.96</u> -	<u>-</u> -	985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	2405-1001 варіант 14	Мідна шина (полоса) 3x20x3000 М1	шт	2	<u>301.43</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	2405-1001 варіант 2	Ізолятор-тримач SM35	шт	2	<u>36.19</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	2405-1001 варіант 15	Кабельний накінецьник DT50-10	шт	15	<u>106.94</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KM8-599-2	ЩМ1 Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
33	C113-2129 варіант 14	Щит набірною виконання ЩРн-24з-074 IP54	шт	1	<u>1968.55</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BL- H 2P Ip=16A	шт	3	<u>391.92</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1547-15 варіант 23	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=20A	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>277.93</u> 119,12	<u>151.77</u> 37,48	278	119	<u>152</u> 37	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>1.6</u> 0,44
38	1503-7007 варіант 2	Контактор малогабаритний КМИ-22510 25A	шт	1	<u>731.26</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	275	149	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
40	1504-1008 варіант 1	Пост кнопочний грибок Кнопка ПKE-222/2	шт	1	<u>100.66</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM8-599-2	ЩМ2 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
42	C113-2129 варіант 14	Щит набірного виконання ЩРн-24з-074 IP54	шт	1	<u>1968.55</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	7	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2149	834	<u>147</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
44	C1547-15 варіант 24	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=16A	шт	4	<u>159.10</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BL- H 2P Ip=16A	шт	2	<u>391.92</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1547-15 варіант 25	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=25A	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>277.93</u> 119,12	<u>151.77</u> 37,48	278	119	<u>152</u> 37	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>1.6</u> 0,44
48	1503-7007 варіант 2	Контактор малогабаритний КМИ-22510 25A	шт	1	<u>731.26</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	275	149	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
50	1504-1008 варіант 1	Пост кнопочний грибок Кнопка ПKE-222/2	шт	1	<u>100.66</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ8-599-2	ЩСВ Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
52	С113-2129 варіант 15	Щит набірного виконання ЩРн-24з-036 УХЛЗ	шт	1	<u>1518.85</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1535	596	<u>105</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
54	С1547-15 варіант 26	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=25A	шт	2	<u>160.42</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1547-15 варіант 27	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=10A	шт	3	<u>159.10</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
57	С1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=32A	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ8-599-2	ЩСГ Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
59	С113-2129 варіант 15	Щит набірного виконання ЩРн-24з-036 УХЛЗ	шт	1	<u>1518.85</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	3070	1191	<u>210</u> 34	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
61	С1547-15 варіант 23	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=20A	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=16A	шт	2	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С1547-15 варіант 27	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=10A	шт	3	<u>159.10</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BL- H 2P Ip=16A	шт	3	<u>391.92</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С1547-15 варіант 25	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=25A	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-2129 варіант 15	Щит набірного виконання ЩРн-24з-036 УХЛЗ	шт	1	<u>1518.85</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1535	596	<u>105</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
69	C1547-15 варіант 26	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=25A	шт	2	<u>160.42</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1547-15 варіант 27	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=10A	шт	3	<u>159.10</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
72	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=32A ЩО	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	KM8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
74	C113-2129 варіант 15	Щит набірного виконання ЩРн-24з-036 УХЛЗ	шт	1	<u>1518.85</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	3684	1429	<u>252</u> 41	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>19.2</u> 0,51
76	C1547-15 варіант 27	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 1P Ip=10A	шт	4	<u>159.10</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BL-H 2P Ip=16A	шт	7	<u>391.92</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1547-15 варіант 25	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=25A ЩВН	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KM8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
80	C113-2129 варіант 15	Щит набірного виконання ЩРн-24з-036 УХЛЗ	шт	1	<u>1518.85</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1842	715	<u>126</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>9.6</u> 0,25
82	C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BL-H 2P Ip=16A	шт	5	<u>391.92</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1547-15 варіант 23	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=20A ЕЛЕКТРОАПАРАТИ	шт	1	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>82.22</u> 61,38	<u>-</u> -	247	184	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
85	1504-15138 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	3	<u>2073.10</u> -	<u>-</u> -	6219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	275	149	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
87	1504-18008 варіант 1	Пост управління кнопковий з кнопками "Пуск" "Стоп" та сигнальною лампою ПКУ15- 21-131-54УЗ	шт	1	<u>594.61</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	275	149	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
89	C1512-1 варіант 5	Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів BELFIX SET-HELP 1YEB	шт	1	<u>1458.65</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1512-1 варіант 6	Батарейка до кнопки виклику	шт	2	<u>127.55</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	<u>263.66</u> 151,16	<u>21.15</u> 4,92	791	453	<u>63</u> 15	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>5.91</u> 0,18
92	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25 СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ	шт	3	<u>2306.52</u> -	<u>-</u> -	6920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KM8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,74	<u>14068.48</u> 8593,76	<u>2116.91</u> 491,76	10411	6359	<u>1567</u> 364	<u>112.0000</u> 5,8533	<u>82.88</u> 4,33
94	1507-3014 варіант 4	Світильник ДББ26У Селена	шт	27	<u>2219.84</u> -	<u>-</u> -	59936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	1507-3014 варіант 9	Світильник BL-LWP-033-236	шт	32	<u>2207.55</u> -	<u>-</u> -	70642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1547-7 варіант 6	Світильник на світлодіодах з вбудованим АБЖ IP65 ДПП06У	шт	12	<u>1716.68</u> -	<u>-</u> -	20600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	1507-3014 варіант 10	Світильник BL-LINE3	шт	3	<u>3093.93</u> -	<u>-</u> -	9282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>12095.15</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	605	503	<u>84</u> 20	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>6.56</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C1547-7 варіант 7	Світильник на світлодіодах з вбудованим АБЖ з написом "ВИХІД" ССА 1001 ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ВИРОБИ	шт	5	<u>524.47</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,17	<u>8757.88</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	1489	605	<u>18</u> 3	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>7.89</u> 0,04
101	290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	17	<u>163.57</u> -	<u>-</u> -	2781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,08	<u>8757.88</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	701	285	<u>8</u> 1	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>3.71</u> 0,02
103	290902-256 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	8	<u>163.33</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,08	<u>5977.29</u> 4051,34	<u>102.35</u> 17,54	478	324	<u>8</u> 1	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>4.22</u> 0,02
105	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	8	<u>112.33</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,47	<u>10868.43</u> 8348,22	<u>426.30</u> 51,63	5108	3924	<u>200</u> 24	<u>108.8000</u> 0,6230	<u>51.14</u> 0,29
107	290902-224 варіант 1	Розетка заглиблена для прихованої проводки з захисними шторками	шт	24	<u>106.39</u> -	<u>-</u> -	2553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої проводки з кришкою	шт	23	<u>125.47</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	2405-1364 варіант 4	Коробки установочні для прихованої електропроводки KM0001	шт	100	<u>2.61</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	2405-1364 варіант 3	Коробки відгалужувальні для прихованої електропроводки KM41004	шт	100	<u>24.09</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	2405-1364 варіант 5	Коробки відгалужувальні на 3 напрямлення KM41255	шт	40	<u>83.29</u> -	<u>-</u> -	3332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	2405-1364 варіант 6	Коробки відгалужувальні з межею вогнестійкості 30хв. KBP-1/30	шт	2	<u>477.52</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KM8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	9	<u>637.15</u> 238,24	<u>31.04</u> 3,53	5734	2144	<u>279</u> 32	<u>3.2000</u> 0,0439	<u>28.8</u> 0,4
114	1517-2339 варіант 2	Ящик розриву без запобіжників ЯР-100	шт	9	<u>2560.53</u> -	<u>-</u> -	23045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					342626	27819	<u>4648</u> 933		<u>367.51</u> 11,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					342626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					310159 28752 14832 36,69 4241 357458				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					357458				
		Розділ 3. Провода та кабелі									
115	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	13,66	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	263277	38614	<u>164419</u> 29865	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>578.23</u> 409,57
116	C113-1 варіант 56	Труба ПВХ гнучка гофрована Ф=20мм	м	1366	<u>16.91</u> -	<u>-</u> -	23099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,88	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	46284	6001	<u>33840</u> 6194	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>89.86</u> 84,73
118	C113-1 варіант 32	Труба ПВХ гнучка гофрована Ф=32мм	м	188	<u>24.20</u> -	<u>-</u> -	4550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КМ8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	<u>5238.43</u> 1905,53	<u>1801.52</u> 696,64	3143	1143	<u>1081</u> 418	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>15.72</u> 5,86
120	C113-1 варіант 33	Труба сталева оцинкована Ф=20мм	м	60	<u>182.22</u> -	<u>-</u> -	10933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-1472 варіант 4	Муфта труба-труба Дз.=20мм	шт	30	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-1472 варіант 8	Кут поворотний 90* Дз.=20мм	шт	14	<u>92.37</u> -	<u>-</u> -	1293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,03	<u>81590.99</u> 6194,24	<u>3263.30</u> 630,55	2448	186	<u>98</u> 19	<u>83.2000</u> 7,4582	<u>2.5</u> 0,22
124	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,11	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	41183	18747	<u>8558</u> 2113	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>257.76</u> 24,81
125	15093-33113 варіант 1	Кабель напругою 660в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,05	<u>26105.22</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	15093-33113 варіант 2	Кабель напругою 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,586	<u>37784.22</u> -	<u>-</u> -	22142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	15093-33113 варіант 3	Кабель напругою 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,414	<u>58184.22</u> -	<u>-</u> -	24088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	15093-33113 варіант 13	Кабель напругою 660в перерізом 4х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,07	<u>39528.42</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	15093-33113 варіант 5	Кабель напругою 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,045	<u>96944.22</u> -	-	4362	-	-	-	-
130	15093-33113 варіант 15	Кабель напругою 660в перерізом 5х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,015	<u>49667.22</u> -	-	745	-	-	-	-
131	15093-33113 варіант 16	Кабель напругою 660в перерізом 5х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,138	<u>77931.42</u> -	-	10755	-	-	-	-
132	15093-33113 варіант 6	Кабель напругою 660в перерізом 5х4мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,005	<u>97617.42</u> -	-	488	-	-	-	-
133	15093-33113 варіант 7	Кабель напругою 660в перерізом 5х6мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,07	<u>143864.22</u> -	-	10070	-	-	-	-
134	C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,005	<u>47116.76</u> -	-	236	-	-	-	-
135	C152-50 варіант 4	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,07	<u>29161.75</u> -	-	2041	-	-	-	-
136	C152-50 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,085	<u>40361.35</u> -	-	3431	-	-	-	-
137	C152-50 варіант 5	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 4х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,008	<u>58343.95</u> -	-	467	-	-	-	-
138	C152-50 варіант 6	Кабель слабострумний з мідними жилами, перерізом 4х2х0,5 мм2 FTP ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИРОБИ	1000м	0,05	<u>16714.69</u> -	-	836	-	-	-	-
139	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>96.80</u> 67,64	-	194	135	-	<u>0.9300</u> -	<u>1.86</u> -
140	C1546-90 варіант 4	Вогнезахисна Формула КП Фенікс	кг	1	<u>158.44</u> -	-	158	-	-	-	-
141	C1113-286 варіант 3	Вогнезахисна фарба Фенікс CE	кг	1	<u>337.91</u> -	-	338	-	-	-	-
142	KM8-403-3	ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,5	<u>7178.94</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	3589	877	<u>1914</u> 354	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>12.8</u> 4,87
143	15095-1082 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ1	1000м	0,05	<u>53951.09</u> -	-	2698	-	-	-	-
144	КБ1-164-2	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>15370.28</u> 15370,28	-	307	307	-	<u>261.8000</u> -	<u>5.24</u> -
145	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>8699.02</u> 8699,02	-	174	174	-	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>2896.07</u> 1512,78	<u>1154.97</u> 202,06	579	303	<u>231</u> 40	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>4.16</u> 0,48
147	С113-1 варіант 34	Полоса оцинкована W-25x4/ST	м	20	<u>148.20</u> -	<u>-</u> -	2964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,1	<u>2279.12</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	228	163	<u>48</u> 8	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.24</u> 0,1
149	С113-1 варіант 35	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	10	<u>148.20</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8046.42</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	2414	244	<u>1089</u> 148	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
151	& С111-12-11-О варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 3m G-16/31	шт	3	<u>1180.82</u> -	<u>-</u> -	3542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С100-1504-1715-Ц варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з, єднання К-681	шт	1	<u>304.36</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С1512-4 варіант 5	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	3	<u>124.29</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С1512-1 варіант 8	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом Н-037	шт	2	<u>107.34</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С1546-57-1 варіант 2	Антикорозійна стрічка, 10m NA1002	шт	1	<u>408.34</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С1546-56-1 варіант 3	Струмопровідна паста G-101	шт	1	<u>356.32</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					500612	66894	<u>211278</u> 39159		<u>976.74</u> 532,5
		Разом будівельні роботи, грн.					500612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222440				
		всього заробітна плата, грн.					106053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16911				
		Всього будівельні роботи, грн.					557763				

		Всього по розділу 3					557763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КП1-61-2 K=0,8	Розділ 4. Пуско-налагоджувальні роботи Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>159.86</u> 159,86	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
158	КП1-61-6 K=0,8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,1	<u>1358.78</u> 1358,78	<u>-</u> -	136	136	<u>-</u> -	<u>13.6000</u> -	<u>1.36</u> -
159	КП1-62-15 K=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	15	<u>31.97</u> 31,97	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>0.3200</u> -	<u>4.8</u> -
160	КП1-61-8 K=0,8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	15	<u>159.86</u> 159,86	<u>-</u> -	2398	2398	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3174	3174	<u>-</u> -		<u>31.76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3174				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					4522				

		Всього по розділу 4					4522				
		Разом прямі витрати по кошторису					852685	102761	<u>217256</u> 40429		<u>1449.66</u> 548,35
		Разом будівельні роботи, грн.					852685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					532668				
		всього заробітна плата, грн.					143190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22464				
		Всього будівельні роботи, грн.					929046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					929046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2192,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165654				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016
на Слабострумні мережі
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ.СО1

Кошторисна вартість 100,212 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2834 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,126 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-96-1	ІНТЕРНЕТ ПРОВІДНИЙ									
		Установлення приладдя для підключення до інтернету	шт	8	117.86	2.84	943	920	23	1,6000	12.8
					115,02	0,92			7	0,0126	0,1
2	& С1511-1-2-Ш	Оптический мини бокс W&T WT-3198B	шт	2	220.61	-	441	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1511-1-2-Ш	Муфта оптична універсальна Orient DF-V01-12	шт	1	855.05	-	855	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& С1511-1-2-Ш	Оптический коннектор Epoxy&Polish LC SM Corning 95-250-LC-BP	шт	3	368.51	-	1106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1511-1-2-Ш	Модуль оптичний SFP Alistar SFP 1000Base BX 1SM WDM LC 3km TX1310/RX1550nm ddm	шт	1	273.65	-	274	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1511-1-2-Ш варіант 7	Медіаконвертер Mikrotik FTC (RBFTC11)	шт	1	<u>1510.91</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	4	<u>337.15</u> 316,51	<u>-</u> -	1349	1266	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>19.2</u> -
8	1504-7039 варіант 2	Маршрутизатор Mikrotik hAP AC3	шт	1	<u>4088.64</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-7039 варіант 1	Маршрутизатор Wi-Fi Mikrotik SXT sg 5ac	шт	3	<u>2571.77</u> -	<u>-</u> -	7715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	3	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	5397	4230	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>52.8</u> -
11	1504-3188 варіант 1	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	3	<u>2418.65</u> -	<u>-</u> -	7256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	<u>3761.67</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	2633	1304	<u>230</u> 32	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>19.04</u> 0,39
13	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	70	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
17	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,2	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	5624	2560	<u>1169</u> 289	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>35.2</u> 3,39
19	& C1545-157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	70	<u>23.64</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C100-15093-7211-3 варіант 2	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2)Т-002	м	150	<u>10.76</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	16	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	4	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	7196	5640	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>70.4</u> -
23	1503-1270 варіант 1	Шафа серверна настінна 200x300x130	шт	3	<u>5247.65</u> -	<u>-</u> -	15743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	1503-1270 варіант 2	Шафа серверна настінна 400x500x180	шт	1	<u>9215.45</u> -	<u>-</u> -	9215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					90713	19044	<u>2503</u> 515		<u>255.04</u> 6,11
		Разом будівельні роботи, грн.					90713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69166				
		всього заробітна плата, грн.					19559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2567				
		Всього будівельні роботи, грн.					100212				

		Всього по кошторису					100212				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					283,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22126				

Склав інж. ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017
на Система оповіщення про надзвичайні ситуації
Майстерня

Основа:

креслення (специфікації) № СОНС.СО1

Кошторисна вартість

42,120 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10963 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,191 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>244.10</u> 224,70	-	244	225	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
2	С1547-3 варіант 7	Блок активації додаткового устаткування мовленнєвого оповіщення БАДУ 11.001	шт	1	<u>7582.81</u> -	-	7583	-	-	-	-
3	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>3761.67</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	1881	932	<u>164</u> 23	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>13.6</u> 0,28
4	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	50	<u>8.29</u> -	-	415	-	-	-	-
5	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u> -	-	374	-	-	-	-
6	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	500	<u>0.92</u> -	-	460	-	-	-	-
7	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
8	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	-	5115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	5113	2327	<u>1062</u> 262	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>32</u> 3,08
10	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,2	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	8119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					38336	6608	<u>2307</u> 472		<u>94.4</u> 5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					38336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29421				
		всього заробітна плата, грн.					7080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1111				
		Всього будівельні роботи, грн.					42120				

		Всього по кошторису					42120				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					109,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8191				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018
на Автоматичну систему охоронної сигналізації
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) № ОС.СО1

Кошторисна вартість 139,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1264.20</u>	<u>1.31</u>	1264	1206	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	& 1602-3159-811	Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації ОРІОН NOVA M	шт	1	<u>6156.10</u>	<u>-</u>	6156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1603-1079	Клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи K-PAD16	шт	3	<u>2352.08</u>	<u>-</u>	7056	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>750.63</u>	<u>-</u>	1501	1429	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>19.2</u>
					714,72	-			-	-	-
5	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	2	<u>2049.14</u>	<u>-</u>	4098	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок безперебійного живлення	шт	1	<u>1075.86</u>	<u>1.31</u>	1076	596	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					595,60	0,14			-	0,0021	-
7	& 15098-9515-175	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u>	<u>-</u>	4829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (2 резерв.)	шт	31	<u>124.45</u> 105,50	<u>-</u> -	3858	3271	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>49.6</u> -
9	1602-30069 варіант 2	Сповіслювач охоронний СОМК-1-8	шт	2	<u>109.23</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	1602-30069 варіант 1	Сповіслювач охоронний СОМК-1-9	шт	31	<u>75.75</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-2	Сповіслювач інфрочервоний	шт	27	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	7182	5697	<u>44</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>86.4</u> 0,07
12	1602-30076 варіант 7	Сповіслювач інфрочервоний Crow Swan	шт	13	<u>350.49</u> -	<u>-</u> -	4556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1602-30076 варіант 12	Сповіслювач акустичний GBD-2	шт	14	<u>884.67</u> -	<u>-</u> -	12385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-115 варіант 1	Кронштейн	комплект	13	<u>34.69</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	<u>-</u> -	257	238	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
16	1602-30066 варіант 2	Пристрій світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>933.86</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
18	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	16531	6992	<u>6872</u> 1370	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>98.4</u> 18,34
21	С113-1 варіант 49	Канал кабельний ПВХ 20x10 мм	м	200	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	2962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-1 варіант 50	Канал кабельний ПВХ 40x25 мм	м	100	<u>49.04</u> -	<u>-</u> -	4904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	11504	5237	<u>2390</u> 590	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>72</u> 6,93
24	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,6	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	2575	1888	<u>34</u> 4	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>26.88</u> 0,06
25	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,3	<u>13503.77</u> -	<u>-</u> -	4051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,04	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-157-1 варіант 3	Кабель FTP 4x2x0,51	м	170	<u>20.89</u> -	<u>-</u> -	3551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	25	<u>53.99</u> 52,75	<u>-</u> -	1350	1319	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>20</u> -
29	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	25	<u>22.71</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					122904	30997	<u>10423</u> 2156		<u>446.88</u> 27,63
		Разом будівельні роботи, грн.					122904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81484				
		всього заробітна плата, грн.					33153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4895				
		Всього будівельні роботи, грн.					139992				

		Всього по кошторису					139992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					516,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38048				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження
Майстерня

Основа:

креслення (специфікації) № ПС.СО1-2

Кошторисна вартість

161,984 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,60982 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,961 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	KM10-667-2	Прилад приймально-контрольний на 8-16 променів в комплекті	шт	1	<u>4453.64</u>	<u>1.62</u>	4454	4269	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					4269,38	0,17			-	0,0026	-
2	1602-30016	Прилад приймально-контрольний пожежний "ППКП Тірас-8П"	шт	1	<u>7743.36</u>	-	7743	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u>	-	2049	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	KM10-668-3	Сповіщувач пожежний, димовий	шт	16	<u>267.72</u>	<u>1.87</u>	4284	3376	<u>30</u>	<u>3.2000</u>	<u>51.2</u>
					211,01	0,20			3	0,0030	0,05
5	1602-30076	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	18	<u>239.01</u>	-	4302	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
6	KM10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	4	<u>124.45</u>	-	498	422	-	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					105,50	-			-	-	-
7	1602-30076	Сповіщувач пожежний ручний ИПР -1	шт	5	<u>355.29</u>	-	1776	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	8	<u>267.72</u> 211,01	<u>1.87</u> 0,20	2142	1688	<u>15</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>25.6</u> 0,02
9	1602-30066 варіант 4	Пристрій пожежний тепловий ТПТ-3	шт	9	<u>107.66</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,42	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	2314	979	<u>962</u> 192	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>13.78</u> 2,57
11	С113-1 варіант 53	Канал кабельний ПВХ 10x15 мм	м	26	<u>17.83</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1 варіант 51	Канал кабельний ПВХ 35x15 мм	м	16	<u>46.04</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	<u>3638.07</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	2547	1304	<u>230</u> 32	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>19.04</u> 0,39
14	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	70	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	6021	2082	<u>720</u> 125	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>30.4</u> 1,49
16	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	100	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	3410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,12	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	5420	2467	<u>1126</u> 278	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>33.92</u> 3,26
18	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,88	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	8069	5914	<u>108</u> 11	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>84.22</u> 0,17
19	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,28	<u>13503.77</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,02	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-157-1 варіант 3	Кабель FTP 4x2x0,51	м	100	<u>20.89</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	1504-19048 варіант 1	Резистор 1кОм 0,25Вт	шт	28	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					64506	22501	<u>3193</u> 643		<u>325.36</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн.					64506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38812				
		всього заробітна плата, грн.					23144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76303				

		Всього по розділу 1					76303				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням людей									
23	КМ10-3-6	Модуль релейних виходів	10 шт	0,2	<u>245.56</u> 192,29	<u>53.27</u> 10,35	49	38	<u>11</u> 2	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.48</u> 0,03
24	1602-30015 варіант 4	Модуль релейних виходів М-OU8R	шт	1	<u>3673.56</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	1602-30015 варіант 8	Блок релейний МРЛ2.1	шт	1	<u>650.28</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ10-669-3	Блок безперебійного живлення	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
27	& 15098- 9515-175 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u> -	<u>-</u> -	4829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1511- 5006-6 варіант 4	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-385-1	Монтаж моноблока системи мовного оповіщення	шт	1	<u>1663.81</u> 1548,56	<u>31.96</u> 6,21	1664	1549	<u>32</u> 6	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08
30	С1547-3 варіант 12	Моноблок системи мовного оповіщення ВЕЛЕЗш 120-100	шт	1	<u>23494.81</u> -	<u>-</u> -	23495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ10-98-1	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	<u>1014.82</u> 685,92	<u>170.48</u> 33,11	1015	686	<u>170</u> 33	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
32	1503-8874 варіант 2	Пульти мікрофонний ПМЗ-01	шт	1	<u>1365.08</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	1330	1055	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
34	1602-30076 варіант 6	Оповіслювач Тірас (світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід")	шт	5	<u>597.03</u> -	<u>-</u> -	2985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	<u>264.63</u> 224,70	<u>-</u> -	3440	2921	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>41.6</u> -
36	С1547-3 варіант 2	Гучномовець настінний ЗАС100 ПН-2 Веллез	шт	8	<u>520.33</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1547-3 варіант 3	Гучномовець настінний 6АС100 ПН-2 Веллез	шт	5	<u>612.13</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	<u>3638.07</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	546	279	<u>49</u> 7	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>4.08</u> 0,08
39	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	15	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	1	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	3857	1632	<u>1603</u> 320	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>22.96</u> 4,28
42	С113-1 варіант 49	Канал кабельний ПВХ 20х10 мм	м	30	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-1 варіант 51	Канал кабельний ПВХ 35х15 мм	м	40	<u>46.04</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	5	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	2173	989	<u>452</u> 111	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>13.6</u> 1,31
46	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,45	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	6224	4561	<u>83</u> 9	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>64.96</u> 0,13
47	С152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,21	<u>12083.33</u> -	<u>-</u> -	2537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С152-36 варіант 4	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,015	<u>30111.83</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1545-157-1 варіант 3	Кабель FTP 4х2х0,51	м	5	<u>20.89</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	21	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	1357	1357	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>20.58</u> -
51	С1110-193 варіант 10	Таблички - знаки безпеки	шт	21	<u>132.96</u> -	<u>-</u> -	2792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77542	15663	<u>2409</u> 489		<u>221.06</u> 6,36
		Разом будівельні роботи, грн.					77542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59470				
		всього заробітна плата, грн.					16152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2322				
		Всього будівельні роботи, грн.					85681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					85681				
		Разом прямі витрати по кошторису					142048	38164	<u>5602</u>		<u>546.42</u>
									1132		14,31
		Разом будівельні роботи, грн.					142048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98282				
		всього заробітна плата, грн.					39296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5665				
		Всього будівельні роботи, грн.					161984				

		Всього по кошторису					161984				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					609,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44961				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020
на Газоаналіз
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) № ГА.СО1

Кошторисна вартість 153,666 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,351 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-372-5	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМИ ГАЗОАНАЛІЗУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО НС Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>34676.27</u> 30525,72	<u>4069.33</u> 669,19	34676	30526	<u>4069</u> 669	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
2	170312-6043 варіант 2	Моноблок СОЛА 40 з ББЖ	шт	1	<u>26678.27</u> -	<u>-</u> -	26678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
4	С113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1511- 5006-6 варіант 2	Акумулятор (12 А/г 12В)	шт	2	<u>1406.54</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ11-350-1	ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ Монтаж датчиків	шт	2	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	304	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C188888-46 варіант 1	Датчик ДМ 14 метану	шт	1	<u>4039.57</u>	-	4040	-	-	-	-
8	C188888-46 варіант 2	Датчик ДУГ 14 чадного газу	шт	1	<u>4835.17</u>	-	4835	-	-	-	-
9	КБ21-17-5	СВІТЛО-ЗВУКОВІ ОПОВІЩУВАЧІ Монтаж світлового табло	100шт	0,02	<u>13780.20</u> 9698,67	<u>1413.00</u> 432,58	276	194	<u>28</u> 9	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>2.53</u> 0,11
10	& C100- 1507-1046-1 варіант 1	Табло світлове 05.003 ТС	шт	2	<u>9393.24</u>	-	18786	-	-	-	-
11	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	-	257	238	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
12	1602-30066 варіант 3	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	1	<u>927.13</u>	-	927	-	-	-	-
13	КМ8-409-6	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,2	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	5962	2236	<u>394</u> 55	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>32.64</u> 0,66
14	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	120	<u>8.29</u>	-	995	-	-	-	-
15	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u>	-	374	-	-	-	-
16	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u>	-	920	-	-	-	-
17	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
18	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u>	-	5115	-	-	-	-
19	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	2	<u>48.21</u>	-	96	-	-	-	-
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,7	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	6902	3142	<u>1434</u> 354	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>43.2</u> 4,16
21	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,2	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	858	629	<u>11</u> 1	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>8.96</u> 0,02
22	C153-21 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГенг, число жил та переріз 4x1,5 мм2	1000м	0,04	<u>39289.95</u>	-	1572	-	-	-	-
23	C152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1x2x0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,05	<u>12083.33</u>	-	604	-	-	-	-
24	C152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 HXHFE180/E30	1000м	0,03	<u>40595.69</u>	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1545-157-1 варіант 3	Кабель FTP 4x2x0,51	м	170	<u>20,89</u> -	<u>-</u> -	3551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					133908	40918	<u>7035</u> 1281		<u>528.33</u> 16,1
		Разом будівельні роботи, грн.					133908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85955				
		всього заробітна плата, грн.					42199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5152				
		Всього будівельні роботи, грн.					153666				

		Всього по кошторису					153666				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					589,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47351				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрої території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Будівля їдальні

Кошторисна вартість об'єкта 34787,545 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 56,64567 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4334,038 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Демонтажні роботи	621,489	-	621,489	4,38339	347,958	-
2	02-03-02	на Загальнобудівельні роботи	17348,343	-	17348,343	35,95337	2729,441	-
3	02-03-03	на Вікна, двері, вітражі	2104,796	-	2104,796	0,43585	33,953	-
4	02-03-04	на Покрівля	1732,504	-	1732,504	1,93486	141,745	-
5	02-03-05	на Фасад	1550,901	-	1550,901	4,01537	326,738	-
6	02-03-06	на Водопровід, каналізація	499,128	-	499,128	1,06347	81,396	-
7	02-03-07	на Вентиляція	2547,525	259,702	2807,227	1,69636	129,696	-
8	02-03-08	на Опалення	615,942	-	615,942	1,17157	89,578	-
9	02-03-09	на Вузол керування	504,021	-	504,021	0,21315	16,29	-
10	02-03-010	на Монтаж технологічного обладнання	81,993	-	81,993	0,77411	55,24	-
11	02-03-011	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	4887,734	4887,734	-	-	-
12	02-03-012	на Антикригова електрична кабельна система водостоків та ринв	83,977	-	83,977	0,15949	11,969	-
13	02-03-013	на Вогнезахисне оброблення металевих конструкцій покриття	90,186	-	90,186	0,08557	6,449	-
14	02-03-014	на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту	198,232	-	198,232	0,71053	55,272	-
15	02-03-015	на Електромонтажні роботи	1048,772	-	1048,772	1,90026	144,879	-
16	02-03-016	на Слабострумні мережі	92,802	-	92,802	0,27418	21,315	-
17	02-03-017	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації	33,76	-	33,76	0,08252	6,164	-
18	02-03-018	на Автоматичну систему охоронної сигналізації	153,792	-	153,792	0,60142	44,302	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-03-019	на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	165,119	-	165,119	0,56970	41,94	-
20	02-03-020	на Газоаналіз	166,827	-	166,827	0,62050	49,713	-
Всього:			29640,109	5147,436	34787,545	56,64567	4334,038	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Демонтажні роботи
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 621,489 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,38339 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 347,958 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	4,608	<u>909.11</u> 850,31	<u>56.95</u> 15,84	4189	3918	<u>262</u> 73	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>65.25</u> 0,98
2	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7991	<u>8570.05</u> 8029,79	<u>508.96</u> 358,43	6848	6417	<u>407</u> 286	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>83.63</u> 3,63
3	КБ10-28-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>6152.14</u> 3048,55	<u>3073.84</u> 685,21	258	128	<u>129</u> 29	<u>41.9160</u> 7,1610	<u>1.76</u> 0,3
4	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>13705.42</u> 12644,64	<u>1054.66</u> 235,10	576	531	<u>44</u> 10	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>6.92</u> 0,1
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,315	<u>10442.83</u> 9381,95	<u>1028.70</u> 286,17	3289	2955	<u>324</u> 90	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>47.38</u> 1,21
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	63,2	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	75509	50695	<u>24814</u> 6367	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>740.07</u> 87,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-1-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	76	<u>4006.81</u> 1743,62	<u>2262.79</u> 589,80	304518	132515	<u>171972</u> 44825	<u>22.4000</u> 6,4438	<u>1702.4</u> 489,73
8	КБ6-1-15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	2,253	<u>12074.62</u> 7707,62	<u>4344.16</u> 1658,88	27204	17365	<u>9787</u> 3737	<u>112.5200</u> 19,8766	<u>253.51</u> 44,78
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4, 6980024	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	14606	934	<u>13672</u> 3173	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>15.55</u> 40,19
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	201, 34296	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	19707	19707	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>328.19</u> -
11	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	162	-	<u>162</u> 18	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					456866	235165	<u>221573</u> 58608		<u>3244.66</u> 669,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					456866 128 293773 164623 469,65 54185 621489				

		Всього по кошторису					621489				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4383,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					347958				

Склав інж.ПРУ _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Загальнобудівельні роботи
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17348,343 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 35,95337 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2729,441 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-17	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 5	1000м3	0,2442	<u>92329.38</u> 2735,88	<u>89527.18</u> 17521,61	22547	668	<u>21863</u> 4279	<u>45.5600</u> 188,9754	<u>11.13</u> 46,15
2	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3297	<u>36644.50</u> 1082,10	<u>35533.98</u> 6954,46	12082	357	<u>11716</u> 2293	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>5.94</u> 24,73
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,9199	<u>44744.16</u> 1327,11	<u>43379.15</u> 8489,85	41160	1221	<u>39904</u> 7810	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>20.33</u> 84,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2287	<u>22553.69</u> 930,17	<u>21623.52</u> 4523,23	5158	213	<u>4945</u> 1034	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>3.54</u> 11,32
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,173	<u>14132.67</u> 14132,67	<u>-</u> -	2445	2445	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>41.64</u> -
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,285	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	5257	5257	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>89.54</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2218	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	1798	-	<u>1798</u> 323	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,92
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,069	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	600	600	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.38</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,218	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	5949	2685	<u>3264</u> 826	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>40.72</u> 11,35
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2390,08	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	355238	-	<u>355238</u> 44073	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 535,38
11	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,2496	<u>5274.87</u> 338,68	<u>4898.29</u> 804,59	6591	423	<u>6121</u> 1005	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>7.05</u> 10,4
12	КБ1-20-4	Робота на відвалі, група ґрунтів 5-6	1000м3	0,2442	<u>15291.18</u> -	<u>15215.39</u> 2486,72	3734	-	<u>3716</u> 607	<u>-</u> 25,6668	<u>-</u> 6,27
13	КБ1-17-18	Вибирання ґрунту під щебеневу основу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 6	1000м3	1,0213	<u>117661.21</u> 3481,10	<u>114094.84</u> 22331,29	120167	3555	<u>116525</u> 22807	<u>57.9700</u> 240,8526	<u>59.2</u> 245,98
14	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,4377	<u>36644.50</u> 1082,10	<u>35533.98</u> 6954,46	16039	474	<u>15553</u> 3044	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>7.89</u> 32,83
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2334,4	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	346962	-	<u>346962</u> 43046	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 522,91
16	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,4377	<u>5274.87</u> 338,68	<u>4898.29</u> 804,59	2309	148	<u>2144</u> 352	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>2.47</u> 3,64
17	КБ1-20-4	Робота на відвалі, група ґрунтів 5-6	1000м3	1,0213	<u>15291.18</u> -	<u>15215.39</u> 2486,72	15617	-	<u>15539</u> 2540	<u>-</u> 25,6668	<u>-</u> 26,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					963653	18046	<u>945288</u> 134039		<u>299.83</u> 1565,32
		Разом будівельні роботи, грн.					963653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319				
		всього заробітна плата, грн.					152085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25820				
		Всього будівельні роботи, грн.					1044943				

		Всього по розділу 1					1044943				
		Розділ 2. Фундаменти									
18	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі Н=2,0м ПЛИТА ФП1	1 м3	1459	<u>1538.87</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	2245211	220572	<u>212999</u> 54377	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>3501.6</u> 730,81
19	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,588	<u>335403.59</u> 9634,53	<u>5430.20</u> 2073,61	197217	5665	<u>3193</u> 1219	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>82.7</u> 14,61
20	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	6,09	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	60007	4691	<u>732</u> 204	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>66.81</u> 2,45
21	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	6,09	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	37914	4691	<u>732</u> 204	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>66.81</u> 2,45
22	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	6,09	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	60007	4691	<u>732</u> 204	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>66.81</u> 2,45
23	КБ12-20-3	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	6,09	<u>1769.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	10776	4691	<u>732</u> 204	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>66.81</u> 2,45
24	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,09	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	57539	22589	<u>579</u> 482	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>342.56</u> 6,29
25	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних на 50 мм	100м2	6,09	<u>9111.88</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	55491	4530	<u>896</u> 747	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>68.7</u> 9,73
26	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,311	<u>441891.48</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	1021211	48989	<u>25675</u> 8546	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>715.16</u> 103,29
27	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5432	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	17384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	11,293	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	355471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,456	<u>28316.66</u> -	<u>-</u> -	97862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,5912	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	50086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-13-4	СТІНА МС1 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,006	<u>492715.36</u> 49610,44	<u>16836.82</u> 5655,71	495672	49908	<u>16938</u> 5690	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>728.59</u> 68,46
32	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,036	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04275	<u>29896.89</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,0802	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	191387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,3162	<u>29985.35</u> -	<u>-</u> -	39467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	2,556	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	75069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,756	<u>50477.67</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	38161	1232	<u>1168</u> 260	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>17.55</u> 2,72
		Разом прямі витрати по розділу 2					5108330	372249	<u>264376</u> 72137		<u>5724.1</u> 945,71
		Разом будівельні роботи, грн.					5108330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4471705				
		всього заробітна плата, грн.					444386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					800,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92339				
		Всього будівельні роботи, грн.					5375747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					5375747				
		Розділ 3. Утеплення стін ПРУ									
38	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнювання 50%)	100м2	1,6112	<u>12686.91</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	20441	12878	<u>212</u> 159	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>163.12</u> 2,45
39	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,2224	<u>2467.27</u> 2465,94	<u>-</u> -	7951	7946	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>107.95</u> -
40	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1288,96	<u>94.57</u> -	<u>-</u> -	121897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу	1 м3	28,32	<u>2200.16</u> 2196,53	<u>-</u> -	62309	62206	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>823.26</u> -
42	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із пінополістиролу	кг	1699,2	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	24078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	16,99	<u>413.91</u> -	<u>-</u> -	7032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С114-105-У варіант 14	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 100 мм	м2	283,2	<u>359.55</u> -	<u>-</u> -	101825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ12-20-3	Улаштування профільованої мембрани з геотекстилем	100м2	3,2224	<u>17389.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	56036	2482	<u>387</u> 108	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>35.35</u> 1,29
46	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	19,33	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	5778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					407347	85512	<u>599</u> 267		<u>1129.68</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					407347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321236				
		всього заробітна плата, грн.					85779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13032				
		Всього будівельні роботи, грн.					451634				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					451634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-3-4	Розділ 4. Фундамент під ємність (4 шт.) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>430700.13</u> 33559,52	<u>19011.65</u> 5759,10	5168	403	<u>228</u> 69	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>5.88</u> 0,73
48	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1545-42 варіант 7	Хімічний анкер М10	100шт	0,12	<u>413.91</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							5986	403	<u>228</u> 69		<u>5.88</u> 0,73
Разом будівельні роботи, грн.							5986				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5355				
всього заробітна плата, грн.							472				
Загальновиробничі витрати, грн.							272				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92				
Всього будівельні роботи, грн.							6258				

Всього по розділу 4							6258				
50	КБ6-1-15	Розділ 5. Вентиляційна шахта (2 шт.) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>335403.59</u> 9634,53	<u>5430.20</u> 2073,61	6708	193	<u>109</u> 41	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>2.81</u> 0,5
51	КБ6-35-3	Улаштування вентиляційних шахт бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,102	<u>612734.68</u> 85414,56	<u>68732.56</u> 20925,93	62499	8712	<u>7011</u> 2134	<u>1232.0000</u> 222,5080	<u>125.66</u> 22,7
52	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00216	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5642	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	18056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	4,55	<u>1523.11</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	6930	3672	<u>510</u> 207	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>53.6</u> 2,48
56	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,82	<u>10231.51</u> -	<u>-</u> -	18621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,18	<u>26309.37</u> 7240,69	<u>17950.10</u> 5497,35	4736	1303	<u>3231</u> 990	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>19.26</u> 10,8
58	К585821-Л004 варіант 1 С1414-7849	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТП12.5-13.13 серія 1.243.1-4(Ф305) Відпускна ціна: (606,33-4х0,32х112,91-0,20х112,91)х1,69	шт	2	<u>936.83</u> -	<u>-</u> -	1874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	К585821-Л004 варіант 2	Плити плоскі для перекриття каналів ПТ75.120.12-6	шт	16	<u>656.03</u> -	<u>-</u> -	10496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0338	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	319	125	<u>3</u> 3	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.9</u> 0,03
61	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних середня товщина 35 мм	100м2	0,0338	<u>4555.95</u> 371,90	<u>73.58</u> 61,32	154	13	<u>2</u> 2	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.19</u> 0,03
62	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,42	<u>10418.14</u> 2465,94	<u>-</u> -	4376	1036	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>14.07</u> -
63	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,3	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1868	231	<u>36</u> 10	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>3.29</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 5					137044	15285	<u>10902</u> 3387		<u>220.78</u> 36,66
		Разом будівельні роботи, грн.					137044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110857				
		всього заробітна плата, грн.					18672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3564				
		Всього будівельні роботи, грн.					147720				

		Всього по розділу 5					147720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Вхідний тунель									
64	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,023	<u>335403.59</u> 9634,53	<u>5430.20</u> 2073,61	7714	222	<u>125</u> 48	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>3.23</u> 0,57
65	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	0,1832	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1805	141	<u>22</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.01</u> 0,07
66	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,1832	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1141	141	<u>22</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.01</u> 0,07
67	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	0,1832	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1805	141	<u>22</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.01</u> 0,07
68	КБ12-20-3	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	0,1832	<u>1769.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	324	141	<u>22</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.01</u> 0,07
69	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1832	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	1731	680	<u>17</u> 15	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.31</u> 0,19
70	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних на 50 мм	100м2	0,1832	<u>9111.88</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	1669	136	<u>27</u> 22	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>2.07</u> 0,29
71	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,243	<u>517059.99</u> 58525,02	<u>45702.01</u> 13137,07	125646	14222	<u>11106</u> 3192	<u>823.6000</u> 140,2791	<u>200.13</u> 34,09
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02362	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0275	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,0074	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	63187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0757	<u>29985.35</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1832	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	1731	680	<u>17</u> 15	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.31</u> 0,19
77	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних середня товщина 35 мм	100м2	0,1832	<u>4555.95</u> 371,90	<u>73.58</u> 61,32	835	68	<u>13</u> 11	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>1.03</u> 0,15
78	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	0,756	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	7449	582	<u>91</u> 25	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.29</u> 0,3
79	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,756	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	4707	582	<u>91</u> 25	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.29</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	0,756	<u>9853.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	7449	582	<u>91</u> 25	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.29</u> 0,3
81	КБ12-20-3	Улаштування профільованої мембрани з геотекстилем	100м2	0,756	<u>18455.42</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	13952	582	<u>91</u> 25	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.29</u> 0,3
82	КБ26-35-5	Улаштування деформаційного шва з пінополістиролу	1 м3	0,1728	<u>1105.64</u> 1101,86	<u>-</u> -	191	190	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>2.62</u> -
83	С114-105-У варіант 11	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 20 мм	м2	8,8128	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							246103	19090	<u>11757</u> 3427		<u>270.9</u> 36,96
Разом будівельні роботи, грн.							246103				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							215256				
всього заробітна плата, грн.							22517				
Загальновиробничі витрати, грн.							12799				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4255				
Всього будівельні роботи, грн.							258902				

Всього по розділу 6							258902				
Розділ 7. Підпірна стіна											
84	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,029	<u>335403.59</u> 9634,53	<u>5430.20</u> 2073,61	9727	279	<u>157</u> 60	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>4.08</u> 0,72
85	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,288	<u>10418.14</u> 2465,94	<u>-</u> -	3000	710	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>9.65</u> -
86	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,163	<u>534023.71</u> 73777,24	<u>23826.78</u> 8138,47	87046	12026	<u>3884</u> 1327	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>175.56</u> 15,95
87	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00324	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0176	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4532	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	45742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					146179	13015	<u>4041</u> 1387		<u>189.29</u> 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					146179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129123				
		всього заробітна плата, грн.					14402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2851				
		Всього будівельні роботи, грн.					154597				

		Всього по розділу 7					154597				
		Розділ 8. Сходи №1									
90	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>335403.59</u> 9634,53	<u>5430.20</u> 2073,61	6708	193	<u>109</u> 41	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>2.81</u> 0,5
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,184	<u>9448.13</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	1738	682	<u>17</u> 15	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.35</u> 0,19
92	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	0,184	<u>9111.88</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	1677	137	<u>27</u> 23	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>2.08</u> 0,29
93	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,184	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	1146	142	<u>22</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.02</u> 0,07
94	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,152	<u>425005.01</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	64601	2597	<u>1290</u> 412	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>37.91</u> 4,97
95	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	11,7	<u>1584.59</u> 144,88	<u>99.71</u> 25,56	18540	1695	<u>1167</u> 299	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>26.91</u> 3,98
96	КБ6-1-19	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,025	<u>432107.11</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	10803	757	<u>382</u> 114	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>10.53</u> 1,38
97	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0036	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0912	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	2919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1614	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	36557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,358	<u>6225.62</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	2229	276	<u>43</u> 12	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>3.93</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 8					147030	6479	<u>3057</u> 922		<u>96.54</u> 11,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147030 137494 7401 4380 12,97 1497 151410				

		Всього по розділу 8					151410				
		Розділ 9. Ганок №1									
101	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,31	<u>393023.29</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	121837	6571	<u>3444</u> 1146	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>95.93</u> 13,85
102	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3085	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	9873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0546	<u>50477.67</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	2756	89	<u>84</u> 19	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>1.27</u> 0,2
104	КБ7-56-1	Улаштування деформаційних швів з пінополістиролу	100м шва	0,123	<u>4118.87</u> 4076,16	<u>42.71</u> 11,88	507	501	<u>6</u> 1	<u>56.7000</u> 0,1596	<u>6.97</u> 0,02
105	С114-105-У варіант 11	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 20 мм	м2	2,46	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	8,9	<u>1538.87</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	13696	1346	<u>1299</u> 332	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>21.36</u> 4,46
107	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	66,8	<u>1584.59</u> 144,88	<u>99.71</u> 25,56	105851	9678	<u>6661</u> 1707	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>153.64</u> 22,71
108	КБ12-20-3	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	0,445	<u>1769.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	787	343	<u>53</u> 15	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>4.88</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 9					255553	18528	<u>11547</u> 3220		<u>284.05</u> 41,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					255553 225478 21748 13064 39,06 4506 268617				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					268617				
		Розділ 10. Ганок №2									
109	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,092	<u>393023.29</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	36158	1950	<u>1022</u> 340	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>28.47</u> 4,11
110	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0864	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	2765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ7-56-1	Улаштування деформаційних швів з пінополістиролу	100м шва	0,039	<u>4118.87</u> 4076,16	<u>42.71</u> 11,88	161	159	<u>2</u> -	<u>56.7000</u> 0,1596	<u>2.21</u> 0,01
112	С114-105-У варіант 11	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 20 мм	м2	0,78	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,5	<u>1538.87</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	3847	378	<u>365</u> 93	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6</u> 1,25
114	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	24	<u>1584.59</u> 144,88	<u>99.71</u> 25,56	38030	3477	<u>2393</u> 613	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>55.2</u> 8,16
115	КБ12-20-3	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	0,125	<u>1769.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	221	96	<u>15</u> 4	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>1.37</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 10					81260	6060	<u>3797</u> 1050		<u>93.25</u> 13,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81260 71403 7110 4282 12,82 1479 85542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 10					85542				
		Розділ 11. Ганок №3									
116	КБ6-1-17	Улаштування ганків залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,053	<u>393023.29</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	20830	1123	<u>589</u> 196	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>16.4</u> 2,37
117	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0555	<u>32002.64</u> -	<u>-</u> -	1776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ7-56-1	Улаштування деформаційних швів з пінополістиролу	100м шва	0,039	<u>4118.87</u> 4076,16	<u>42.71</u> 11,88	161	159	<u>2</u> -	<u>56.7000</u> 0,1596	<u>2.21</u> 0,01
119	С114-105-У варіант 11	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 20 мм	м2	0,78	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,74	<u>1538.87</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	2678	263	<u>254</u> 65	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>4.18</u> 0,87
121	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	10,44	<u>1584.59</u> 144,88	<u>99.71</u> 25,56	16543	1513	<u>1041</u> 267	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>24.01</u> 3,55
122	КБ12-20-3	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	0,087	<u>1769.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	154	67	<u>10</u> 3	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.95</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 11					42220	3125	<u>1896</u> 531		<u>47.75</u> 6,83
		Разом будівельні роботи, грн.					42220				
		в тому числі:					37199				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3656				
		всього заробітна плата, грн.					2193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					757				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44413				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					44413				
		Розділ 12. Опорядження ганків, пандусу, сходів									
123	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,72	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	9312	8538	<u>26</u> 22	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>118.76</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-256 варіант 8	Плитки керамічні Cersanit Colin Antracite	м2	73,44	<u>654.34</u>	-	48055	-	-	-	-
125	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	374,4	<u>12.62</u>	-	4725	-	-	-	-
126	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	185,8	<u>98.64</u>	-	18327	-	-	-	-
127	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	29,54	<u>61.91</u>	-	1829	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							82248	8538	<u>26</u> 22		<u>118.76</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн.							82248				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73684				
всього заробітна плата, грн.							8560				
Загальновиробничі витрати, грн.							4921				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1648				
Всього будівельні роботи, грн.							87169				

Всього по розділу 12							87169				
Розділ 13. Колони											
128	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу колон	т	0,2392	<u>18672.90</u>	<u>6917.39</u>	4467	2593	<u>1655</u>	<u>145.6000</u>	<u>34.83</u>
					10839,92	993,27			238	10,8062	2,58
129	C111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 4-16 мм, сталь марки С245	т	0, 0751296	<u>30542.39</u>	-	2295	-	-	-	-
130	C111-1120 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 20 мм, сталь марки С255	т	0, 0321984	<u>30542.39</u>	-	983	-	-	-	-
131	C111-966 варіант 1	Труби сталеві квадратні С245 60х60х3 мм	т	0, 0321984	<u>23034.96</u>	-	742	-	-	-	-
132	C111-966 варіант 2	Труби сталеві квадратні С245 80х80х3 мм	т	0,107328	<u>23034.96</u>	-	2472	-	-	-	-
133	КБ9-17-4	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м складеного перерізу масою до 3 т	т	0,2392	<u>4719.12</u>	<u>3021.67</u>	1129	340	<u>723</u>	<u>20.0000</u>	<u>4.78</u>
					1421,20	885,80			212	9,9496	2,38
134	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,2392	<u>347.96</u>	<u>97.68</u>	83	47	<u>23</u>	<u>2.1400</u>	<u>0.51</u>
					195,62	3,55			1	0,0480	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0765	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	93	30	6	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.37</u> 0,01
136	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази КОЛОНА К1	100м2	0,0765	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	166	34	<u>10</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.42</u> 0,01
137	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0522	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	31540	5659	<u>1982</u> 717	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>78.72</u> 8,61
138	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0378	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0882	<u>29896.89</u> -	<u>-</u> -	2637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4608	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	13533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм КОЛОНА К2	т	0,6228	<u>28316.66</u> -	<u>-</u> -	17636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0174	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	10513	1886	<u>661</u> 239	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>26.24</u> 2,87
143	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0294	<u>29896.89</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм КОЛОНА К3	т	0,1536	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	6042	1084	<u>380</u> 137	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>15.08</u> 1,65
146	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0114	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0818	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	2402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0279	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	1502	138	<u>41</u> 9	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.96</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ6-14-4	КОЛОНА К4 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,014	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	8459	1518	<u>532</u> 192	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>21.11</u> 2,31
150	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0174	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,13	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	3818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,035	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	1885	173	<u>52</u> 12	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>2.46</u> 0,12
153	КБ6-14-4	КОЛОНА К5 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,021	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	12688	2277	<u>797</u> 289	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>31.67</u> 3,47
154	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0252	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1914	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	5621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0525	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	2827	260	<u>78</u> 17	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>3.7</u> 0,18
157	КБ6-14-4	КОЛОНА К6 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,021	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	12688	2277	<u>797</u> 289	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>31.67</u> 3,47
158	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0252	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1878	<u>29369.57</u> -	<u>-</u> -	5516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0525	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	2827	260	<u>78</u> 17	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>3.7</u> 0,18
161	КБ6-14-4	КОЛОНА К7 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,018	<u>604205.86</u> 108410,12	<u>37971.50</u> 13743,34	10876	1951	<u>683</u> 247	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>27.14</u> 2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0243	<u>31124.92</u>	-	756	-	-	-	-
163	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1842	<u>29369.57</u>	-	5410	-	-	-	-
164	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0525	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	2827	260	<u>78</u> 17	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>3.7</u> 0,18
Разом прямі витрати по розділу 13							183465	20787	<u>8576</u> 2634		<u>288.06</u> 31,1
Разом будівельні роботи, грн.							183465				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154102				
всього заробітна плата, грн.							23421				
Загальновиробничі витрати, грн.							13295				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4416				
Всього будівельні роботи, грн.							196760				

Всього по розділу 13							196760				
Розділ 14. Перекриття											
ПЛИТА МПл1 ТА БАЛКИ МБ1											
165	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	1,905	<u>678940.88</u> 105070,31	<u>21763.08</u> 6569,31	1293382	200159	<u>41459</u> 12515	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>2887.05</u> 151,4
166	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01316	<u>31124.92</u>	-	410	-	-	-	-
167	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	1,3052	<u>27966.31</u>	-	36502	-	-	-	-
168	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3729	<u>32002.64</u>	-	11934	-	-	-	-
169	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	11,2598	<u>31477.07</u>	-	354426	-	-	-	-
170	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,3488	<u>29985.35</u>	-	70430	-	-	-	-
171	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,4926	<u>29369.57</u>	-	102576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,562	<u>28316.66</u> -	<u>-</u> -	100864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1970524	200159	<u>41459</u> 12515		<u>2887.05</u> 151,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1970524 1728906 212674 124212 364,61 42065 2094736				

		Всього по розділу 14					2094736				
Розділ 15. Стіни та перегородки											
173	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	152	<u>406.96</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	61858	51326	<u>8637</u> 3300	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>758.48</u> 39,54
174	C1427-11808	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	150,48	<u>3845.90</u> -	<u>-</u> -	578731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4029	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	13424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	244,72	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	75247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,216	<u>2467.47</u> -	<u>-</u> -	3000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для укладання блоків	кг	3800	<u>7.35</u> -	<u>-</u> -	27930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C111-853 варіант 1	Руберойд	м2	167,2	<u>51.64</u> -	<u>-</u> -	8634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ8-5-7	Мурування перегородок з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м товщ. 120 мм, 250 мм	1 м3	48,9	<u>1310.43</u> 593,21	<u>126.21</u> 51,08	64080	29008	<u>6172</u> 2498	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>423.47</u> 29,93
181	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	19,3155	<u>10231.51</u> -	<u>-</u> -	197627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ8-25-1 к=1,5 до товщ. 150 мм	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	6,1267	<u>15746.19</u> 14376,05	<u>774.10</u> 313,26	96472	88078	<u>4743</u> 1919	<u>190.2600</u> 3,7536	<u>1165.67</u> 23
183	С1427-11805	Блоки із ніздрюватих бетонів В2 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	90,98	<u>3251.51</u> -	<u>-</u> -	295822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2757	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	9186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	1157,95	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	356046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для укладання блоків	кг	2095,33	<u>7.35</u> -	<u>-</u> -	15401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С111-853 варіант 1	Руберойд	м2	73,52	<u>51.64</u> -	<u>-</u> -	3797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	36,76	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	10988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С124-58 варіант 1	Анкерні кріплення	т	0,2757	<u>74753.94</u> -	<u>-</u> -	20610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,13	<u>7043.13</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	916	189	<u>647</u> 207	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>2.79</u> 2,66
191	К582821-556 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 Відпускна ціна: 108,24х1,03	шт	4	<u>136.58</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	К582821-558 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	5	<u>171.14</u> -	<u>-</u> -	856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	К582821-580 варіант 1 С1412-865	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 190,03х1,81	шт	4	<u>414.10</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутової сталі	1 т	0,3987	<u>20507.71</u> 12385,72	<u>911.74</u> 231,73	8176	4938	<u>364</u> 92	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>78.4</u> 1,26
195	С111-1814	Сталь кутова	т	0,3646	<u>23443.31</u> -	<u>-</u> -	8547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова	т	0,0341	<u>32967.82</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,128	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	156	50	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.61</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	0,128	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	278	57	<u>16</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.7</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 15					1861108	173646	<u>20589</u> 8018		<u>2430.12</u> 96,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1861108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1666873				
		всього заробітна плата, грн.					181664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34971				
		Всього будівельні роботи, грн.					1965509				

		Всього по розділу 15					1965509				
199	КБ6-19-1	Розділ 16. Монолітний пояс та балки МБ2, МБ3, МБ4, МБ5 на відм. +3,300 Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,114	<u>554516.94</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	63215	8233	<u>3346</u> 985	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>115.86</u> 11,89
200	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,31664	<u>31124.92</u> -	<u>-</u> -	9855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6505	<u>31477.07</u> -	<u>-</u> -	20476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0368	<u>29985.35</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					94649	8233	<u>3346</u> 985		<u>115.86</u> 11,89
		Разом будівельні роботи, грн.					94649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83070				
		всього заробітна плата, грн.					9218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99936				

		Всього по розділу 16					99936				
		Розділ 17. Покриття									
203	КБ9-71-1	Виготовлення балок	т	3,9416	<u>4487.51</u> 2775,50	<u>1551.75</u> 219,08	17688	10940	<u>6116</u> 864	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>146.94</u> 9,97
204	С111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 4-16 мм, сталь марки С245	т	0,519792	<u>30542.39</u> -	<u>-</u> -	15876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С111-1835 варіант 1	Двотаври 30 із сталі марки 245	т	3,4476	<u>33182.86</u> -	<u>-</u> -	114401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,042432	<u>36096.84</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С111-966 варіант 3	Квадрат 20х20	т	0,010608	<u>23034.96</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ9-18-1	Монтаж балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	3,9416	<u>5471.31</u> 1606,63	<u>3370.66</u> 978,68	21566	6333	<u>13286</u> 3858	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>90.18</u> 42,27
209	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3,9416	<u>1525.82</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	6014	3262	<u>1450</u> 53	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>33.11</u> 0,71
210	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,261	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1534	496	<u>103</u> 7	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>6.03</u> 0,09
211	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	100м2	1,261	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	2734	565	<u>162</u> 11	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>6.86</u> 0,15
212	КБ9-72-1	Виготовлення прогонів	т	7,5088	<u>18672.90</u> 10839,92	<u>6917.39</u> 993,27	140211	81395	<u>51941</u> 7458	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>1093.28</u> 81,14
213	С111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 4-16 мм, сталь марки С245	т	0,0858624	<u>30542.39</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С111-966 варіант 4	Труби сталеві квадратні С245 100х100х3 мм	т	0,2575872	<u>23034.96</u> -	<u>-</u> -	5934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	С111-1841	Сталь швелерна	т	7,405632	<u>36096.84</u> -	<u>-</u> -	267320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	7,5088	<u>3672.60</u> 1526,64	<u>1901.69</u> 509,07	27577	11463	<u>14279</u> 3823	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>169.4</u> 42,5
217	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [прогонів]	т	7,5088	<u>1525.82</u> 827,57	<u>367.79</u> 13,38	11457	6214	<u>2762</u> 100	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>63.07</u> 1,36
218	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,304	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	2802	907	<u>189</u> 12	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>11.01</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	2,304	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	4996	1032	<u>296</u> 21	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>12.53</u> 0,28
220	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,08364	<u>63980.69</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	5351	1357	<u>22</u> 5	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>19.32</u> 0,05
221	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0254	<u>56103.63</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	1425	213	<u>7</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>3.03</u> 0,02
222	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0542	<u>53843.26</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	2918	268	<u>80</u> 18	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>3.82</u> 0,19
223	КБ6-18-9	Улаштування подушок з бетону бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,016	<u>579953.77</u> 113198,58	<u>29231.65</u> 8784,43	9279	1811	<u>468</u> 141	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>25.49</u> 1,7
Разом прямі витрати по розділу 17							663481	126256	<u>91161</u> 16372		<u>1684.07</u> 180,6
Разом будівельні роботи, грн.							663481				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							446064				
всього заробітна плата, грн.							142628				
Загальновиробничі витрати, грн.							78855				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							222,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25672				
Всього будівельні роботи, грн.							742336				

Всього по розділу 17							742336				
Розділ 18. Майданчик під технологічне обладнання											
224	КБ9-73-1	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	0,728	<u>16860.97</u> 11054,96	<u>5039.56</u> 685,97	12275	8048	<u>3669</u> 499	<u>152.0000</u> 7,5880	<u>110.66</u> 5,52
225	С111-966 варіант 2	Труби сталеві квадратні С245 80x80x3 мм	т	0, 0429312	<u>23034.96</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	С111-1841	Сталь швелерна	т	0, 4722432	<u>36096.84</u> -	<u>-</u> -	17046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С111-1068 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах ПВ 508	т	0, 1824576	<u>38826.09</u> -	<u>-</u> -	7084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С111-1814	Сталь кутова	т	0,053664	<u>23443.31</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,728	<u>9613.07</u> 4081,69	<u>5049.14</u> 1081,36	6998	2971	<u>3676</u> 787	<u>57.4400</u> 11,6206	<u>41.82</u> 8,46
230	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,208	<u>20842.47</u> 14294,40	<u>5880.29</u> 393,27	4335	2973	<u>1223</u> 82	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>39.94</u> 1
231	С111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 4-16 мм, сталь марки С245	т	0,05512	<u>30542.39</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,033072	<u>29985.35</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	С111-1814	Сталь кутова	т	0,132288	<u>23443.31</u> -	<u>-</u> -	3101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,208	<u>9105.36</u> 3363,04	<u>5280.05</u> 1479,83	1894	700	<u>1098</u> 308	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>9.62</u> 3,33
235	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,288	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	350	113	<u>24</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.38</u> 0,02
236	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	100м2	0,288	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	624	129	<u>37</u> 3	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>1.57</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 18					58629	14934	<u>9727</u> 1681		<u>204.99</u> 18,37
		Разом будівельні роботи, грн.					58629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33968				
		всього заробітна плата, грн.					16615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3080				
		Всього будівельні роботи, грн.					67974				

		Всього по розділу 18					67974				
		Розділ 19. Кронштейни									
237	КБ9-75-2	Виготовлення кронштейнів	т	0,2912	<u>18729.70</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	5454	3727	<u>1516</u> 100	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>51.25</u> 1,22
238	С111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 4-16 мм, сталь марки С245	т	0,088192	<u>30542.39</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С111-966 варіант 5	Труби сталеві квадратні С245 40x40x3 мм	т	0,22048	<u>23034.96</u> -	<u>-</u> -	5079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,2912	<u>9472.00</u> 2806,48	<u>6216.84</u> 1719,41	2758	817	<u>1810</u> 501	<u>40.4800</u> 18,7083	<u>11.79</u> 5,45
241	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1216.11</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	113	37	<u>8</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.44</u> 0,01
242	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	100м2	0,093	<u>2168.26</u> 447,93	<u>128.68</u> 9,05	202	42	<u>12</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.51</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 19							16300	4623	<u>3346</u> 602		<u>63.99</u> 6,69
Разом будівельні роботи, грн.							16300				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8331				
всього заробітна плата, грн.							5225				
Загальновиробничі витрати, грн.							2949				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							975				
Всього будівельні роботи, грн.							19249				

Всього по розділу 19							19249				
Розділ 20. Підлоги											
ТИП 1											
243	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	4,092	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	9272	9188	<u>84</u> 70	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>134.14</u> 0,91
244	С114-105-У варіант 8	Плити ПСБ-С-35 т. 100 мм	м2	417,4	<u>308.55</u> -	<u>-</u> -	128789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,092	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	16063	3152	<u>492</u> 137	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>44.89</u> 1,64
246	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	4,092	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	52019	19185	<u>389</u> 324	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>290.94</u> 4,22
247	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	4,092	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	67612	3281	<u>803</u> 669	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>49.76</u> 8,72
248	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,092	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	44004	15604	<u>389</u> 324	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>236.64</u> 4,22
249	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,092	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	17383	17188	<u>84</u> 70	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>260.66</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	3682,8	<u>13.47</u>	-	49607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	C111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	30,9	<u>68.04</u>	-	2102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	80,6	<u>63.54</u>	-	5121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,092	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	52922	48524	<u>151</u> 125	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>674.98</u> 1,64
254	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог клас Б	м2	417,4	<u>507.29</u>	-	211743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	2127,8	<u>12.62</u>	-	26853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	185,8	<u>98.64</u>	-	18327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	29,54	<u>61.91</u>	-	1829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 2									
258	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,517	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	1171	1161	<u>10</u> 9	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>16.95</u> 0,11
259	C114-105-У варіант 8	Плити ПСБ-С-35 т. 100 мм	м2	52,7	<u>308.55</u>	-	16261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,517	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	2029	398	<u>62</u> 17	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>5.67</u> 0,21
261	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,517	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	6572	2424	<u>49</u> 41	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>36.76</u> 0,53
262	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,517	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	8542	415	<u>101</u> 85	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>6.29</u> 1,1
263	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,517	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	5560	1971	<u>49</u> 41	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>29.9</u> 0,53
264	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,517	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	2196	2172	<u>11</u> 9	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>32.93</u> 0,11
265	C111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	465,3	<u>13.47</u>	-	6268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	C111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,9	<u>68.04</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	10,2	<u>63.54</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар	100м2	0,517	<u>2367.22</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	1224	1220	<u>4</u> 3	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>16.39</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної мастикою	100м2	0,517	<u>769.62</u> 767,58	<u>2.04</u> 1,70	398	397	<u>1</u> 1	<u>10.3100</u> 0,0222	<u>5.33</u> 0,01
270	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	206,8	<u>94.57</u> -	<u>-</u> -	19557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,517	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	6686	6131	<u>19</u> 16	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>85.28</u> 0,21
272	С111-256 варіант 5	Плитки керамічні для підлог клас В	м2	52,73	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	26749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	268,84	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	3393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	23,5	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	3,73	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,516	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	1169	1159	<u>10</u> 9	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>16.91</u> 0,11
277	С114-105-У варіант 8	Плити ПСБ-С-35 т. 100 мм	м2	52,6	<u>308.55</u> -	<u>-</u> -	16230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,516	<u>3925.43</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	2026	397	<u>62</u> 17	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>5.66</u> 0,21
279	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,516	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	6560	2419	<u>49</u> 41	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>36.69</u> 0,53
280	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,516	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	8526	414	<u>101</u> 84	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>6.27</u> 1,1
281	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,516	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	5549	1968	<u>49</u> 41	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>29.84</u> 0,53
282	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,516	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	2192	2167	<u>11</u> 9	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>32.87</u> 0,11
283	С111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	464,4	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	6255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	С111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,9	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	10,2	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,516	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	6673	6119	<u>19</u> 16	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>85.11</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	C111-256 варіант 5	Плитки керамічні для підлог клас В	м2	52,63	<u>507.29</u>	-	26699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	268,32	<u>12.62</u>	-	3386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	23,4	<u>98.64</u>	-	2308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	3,73	<u>61.91</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 4									
291	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,316	<u>10753.63</u>	<u>95.04</u>	3398	1205	<u>30</u>	<u>57.8300</u>	<u>18.27</u>
					3813,31	79,21			25	1,0323	0,33
292	КБ11-11-6 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,316	<u>14476.06</u>	<u>196.20</u>	4574	292	<u>62</u>	<u>14.0000</u>	<u>4.42</u>
					923,16	163,53			52	2,1312	0,67
293	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,316	<u>4248.09</u>	<u>20.44</u>	1342	1327	<u>6</u>	<u>63.7000</u>	<u>20.13</u>
					4200,38	17,03			5	0,2220	0,07
294	C111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	284,4	<u>13.47</u>	-	3831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	C111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	2,4	<u>68.04</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	6,2	<u>63.54</u>	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
297	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,316	<u>12932.97</u>	<u>36.79</u>	4087	3747	<u>12</u>	<u>164.9500</u>	<u>52.12</u>
					11858,26	30,66			10	0,3996	0,13
298	C111-256 варіант 6	Плитки керамічні для підлог клас А	м2	32,2	<u>507.29</u>	-	16335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	164,3	<u>12.62</u>	-	2073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	14,3	<u>98.64</u>	-	1411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	2,28	<u>61.91</u>	-	141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 5									
302	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,75	<u>12712.43</u>	<u>95.04</u>	34959	12893	<u>261</u>	<u>71.1000</u>	<u>195.53</u>
					4688,33	79,21			218	1,0323	2,84
303	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	2,75	<u>16523.04</u>	<u>196.20</u>	45438	2205	<u>540</u>	<u>12.1600</u>	<u>33.44</u>
					801,83	163,53			450	2,1312	5,86
304	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,75	<u>10753.63</u>	<u>95.04</u>	29572	10487	<u>261</u>	<u>57.8300</u>	<u>159.03</u>
					3813,31	79,21			218	1,0323	2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,75	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	11682	11551	<u>56</u> 47	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>175.18</u> 0,61
306	С111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	2475	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	33338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	С111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	20,8	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	54,2	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	3444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,75	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	35566	32610	<u>101</u> 84	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>453.61</u> 1,1
310	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог клас Б	м2	280,5	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	142295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	1430	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	18047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	124,85	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	12315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	19,86	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,168	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	2136	788	<u>16</u> 13	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>11.94</u> 0,17
315	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,168	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	2776	135	<u>33</u> 27	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>2.04</u> 0,36
316	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,168	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	1807	641	<u>16</u> 13	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>9.72</u> 0,17
317	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,168	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	714	706	<u>3</u> 3	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>10.7</u> 0,04
318	С111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	151,2	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	2037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	С111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,3	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,3	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,168	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	2173	1992	<u>6</u> 5	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>27.71</u> 0,07
322	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог клас Б	м2	17,14	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	8695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	87,4	<u>12.62</u>	-	1103	-	-	-	-
324	C111-2000-1	Суміш для швів	кг	7,6	<u>98.64</u>	-	750	-	-	-	-
325	C1545-42	Хрестики для плитки	100шт	1,21	<u>61.91</u>	-	75	-	-	-	-
	варіант 6	ТИП 7			-	-			-	-	-
326	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,14	<u>12712.43</u>	<u>95.04</u>	1780	656	13	<u>71.1000</u>	<u>9.95</u>
					4688,33	79,21			11	1,0323	0,14
327	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,14	<u>16523.04</u>	<u>196.20</u>	2313	112	<u>27</u>	<u>12.1600</u>	<u>1.7</u>
	к=8				801,83	163,53			23	2,1312	0,3
328	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,14	<u>10753.63</u>	<u>95.04</u>	1506	534	13	<u>57.8300</u>	<u>8.1</u>
					3813,31	79,21			11	1,0323	0,14
329	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,14	<u>4248.09</u>	<u>20.44</u>	595	588	3	<u>63.7000</u>	<u>8.92</u>
					4200,38	17,03			2	0,2220	0,03
330	C111-2000-1	Суміш самовирівнювальна	кг	126	<u>13.47</u>	-	1697	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
331	C111-2000-1	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,06	<u>68.04</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
332	C111-233-2	Грунтовка дисперсійна	кг	2,8	<u>63.54</u>	-	178	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
333	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар	100м2	0,14	<u>2367.22</u>	<u>7.15</u>	331	330	1	<u>31.7000</u>	<u>4.44</u>
					2360,07	5,96			1	0,0777	0,01
334	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної мастикою	100м2	0,14	<u>769.62</u>	<u>2.04</u>	108	107	1	<u>10.3100</u>	<u>1.44</u>
					767,58	1,70			-	0,0222	-
335	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	56	<u>94.57</u>	-	5296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,14	<u>12932.97</u>	<u>36.79</u>	1811	1660	5	<u>164.9500</u>	<u>23.09</u>
					11858,26	30,66			4	0,3996	0,06
337	C111-256	Плитки керамічні для підлог клас В	м2	14,3	<u>507.29</u>	-	7254	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
338	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	72,8	<u>12.62</u>	-	919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	C111-2000-1	Суміш для швів	кг	6,4	<u>98.64</u>	-	631	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
340	C1545-42	Хрестики для плитки	100шт	1,01	<u>61.91</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КБ11-11-7	ТИП 8 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,918	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	11670	4304	<u>87</u> 73	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>65.27</u> 0,95
342	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	0,918	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	15168	736	<u>180</u> 150	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>11.16</u> 1,96
343	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,918	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	9872	3501	<u>87</u> 73	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>53.09</u> 0,95
344	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,918	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	3900	3856	<u>19</u> 16	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>58.48</u> 0,2
345	С111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	826,2	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	11129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	С111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	6,9	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	18,1	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,918	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	11872	10886	<u>34</u> 28	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>151.42</u> 0,37
349	С111-256 варіант 6	Плитки керамічні для підлог клас А	м2	93,64	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	47503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	477,4	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	6025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	С111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	41,7	<u>98.64</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	С1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	6,63	<u>61.91</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ11-11-7	ТИП 9 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,235	<u>12712.43</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	15700	5790	<u>117</u> 98	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>87.81</u> 1,27
354	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до 60 мм	100м2	1,235	<u>16523.04</u> 801,83	<u>196.20</u> 163,53	20406	990	<u>242</u> 202	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>15.02</u> 2,63
355	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,235	<u>10753.63</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	13281	4709	<u>117</u> 98	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>71.42</u> 1,27
356	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,235	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	5246	5187	<u>25</u> 21	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>78.67</u> 0,27
357	С111-2000-1 варіант 4	Суміш самовирівнювальна	кг	1111,5	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	14972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	C111-2000-1 варіант 5	Суміш для шпаклювання мінеральних основ	кг	9,3	<u>68.04</u> -	-	633	-	-	-	-
359	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	24,3	<u>63.54</u> -	-	1544	-	-	-	-
360	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар	100м2	1,235	<u>2367.22</u> 2360,07	<u>7.15</u> 5,96	2924	2915	<u>9</u> 7	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>39.15</u> 0,1
361	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної мастикою	100м2	1,235	<u>769.62</u> 767,58	<u>2.04</u> 1,70	950	948	<u>2</u> 2	<u>10.3100</u> 0,0222	<u>12.73</u> 0,03
362	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	494	<u>94.57</u> -	-	46718	-	-	-	-
363	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,235	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	15972	14645	<u>45</u> 38	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>203.71</u> 0,49
364	C111-256 варіант 6	Плитки керамічні для підлог клас А	м2	125,97	<u>507.29</u> -	-	63903	-	-	-	-
365	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	642,2	<u>12.62</u> -	-	8105	-	-	-	-
366	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	56,07	<u>98.64</u> -	-	5531	-	-	-	-
367	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	8,92	<u>61.91</u> -	-	552	-	-	-	-
368	КБ15-26-2	ПЛІНТУС Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	36,33	<u>648.13</u> 621,13	<u>1.02</u> 0,85	23547	22566	<u>37</u> 31	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>313.89</u> 0,4
369	C111-256 варіант 6	Плитки керамічні для підлог клас А	м2	21,788	<u>507.29</u> -	-	11053	-	-	-	-
370	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог клас Б	м2	12,8752	<u>507.29</u> -	-	6531	-	-	-	-
371	C111-256 варіант 5	Плитки керамічні для підлог клас В	м2	3,12	<u>507.29</u> -	-	1583	-	-	-	-
372	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	188,92	<u>12.62</u> -	-	2384	-	-	-	-
373	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	16,6	<u>98.64</u> -	-	1637	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					1743052	312653	<u>5466</u> 4217		<u>4534.16</u> 54,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1743052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1424933				
		всього заробітна плата, грн.					316870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186587 550,64 63530 1929639				

		Всього по розділу 20					1929639				
		Розділ 21. Елементи доступності для МГН									
374	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,28	<u>12260.63</u> 11186,08	<u>36.79</u> 30,66	3433	3132	<u>10</u> 9	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>43.57</u> 0,11
375	С111-256 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна типу "зрізаних конусів" 300x300x12	м2	8,568	<u>1077.47</u> -	<u>-</u> -	9232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	С111-256 варіант 3	Плитка направляюча тактильна типу "поздовжніх рифів"	м2	19,992	<u>1077.47</u> -	<u>-</u> -	21541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	182	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	2297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,079	<u>12932.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	1022	937	<u>3</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>13.03</u> 0,03
379	С111-256 варіант 2	Плитка попереджувальна тактильна типу "зрізаних конусів" 400x400x12	м2	8,06	<u>1077.47</u> -	<u>-</u> -	8684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	41,08	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КБ15-253-1	Обклеювання контрастною смугою	100м2	0,032	<u>4830.74</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	155	153	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.99</u> -
382	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка контрастна	м	32	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	16	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>15.68</u> -
384	С1110-193 варіант 4	Зовнішня тактильна табличка з інформацією про укриття	шт	2	<u>571.56</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	С1110-193 варіант 5	Зовнішня тактильна табличка з інформацією про об'єкт та години роботи	шт	1	<u>489.96</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	С1110-193 варіант 6	Внутрішня тактильна табличка міжнародного символу доступності санвузла для МГН	шт	2	<u>489.96</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	C1110-193 варіант 7	Внутрішні тактильні таблички "Аварійний вихід"/"Вихід"	шт	5	<u>489.96</u>	-	2450	-	-	-	-
388	C1110-193 варіант 8	Внутрішні тактильні таблички "Сходи вгору" / "Сходи вниз"	шт	2	<u>489.96</u>	-	980	-	-	-	-
389	C1110-193 варіант 9	Внутрішня тактильна табличка з інформацією про призначення приміщення	шт	4	<u>489.96</u>	-	1960	-	-	-	-
390	C1547-3 варіант 1	Приставний металевий пандус для МГН 1200x250x25 ухил 1:10	шт	1	<u>5200.80</u>	-	5201	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					61460	5256	13 11		<u>74.27</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					61460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56191				
		всього заробітна плата, грн.					5267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					64516				

		Всього по розділу 21					64516				
		Розділ 22. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛІ									
391	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,644	<u>7858.23</u>	<u>4.09</u>	44352	39799	23 19	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>566.77</u> 0,25
392	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель дод. до 2 мм.	100м2	5,644	<u>4227.61</u>	<u>2.04</u>	23861	23838	12 10	<u>56.7300</u> 0,0222	<u>320.18</u> 0,13
393	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1693,2	<u>13.65</u>	-	23112	-	-	-	-
394	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,644	<u>14778.08</u>	<u>1.02</u>	83407	17002	6 5	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>242.13</u> 0,06
395	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,35	<u>12519.94</u>	<u>50.07</u>	4382	4346	18 15	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>57.51</u> 0,19
396	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	5,46	<u>153.97</u>	-	841	-	-	-	-
397	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,83	<u>298.91</u>	-	248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	С126-1279 варіант 1	Тяга підвісу	шт	25	<u>9.59</u> -	-	240	-	-	-	-
399	& С126-951- 6-ИНБ	Підвіси	шт	25	<u>5.67</u> -	-	142	-	-	-	-
400	& С126- 1300-2ИН- ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	31,5	<u>28.83</u> -	-	908	-	-	-	-
401	& С126- 1300-1ИН- ИНБ	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	89,3	<u>34.33</u> -	-	3066	-	-	-	-
402	С113-2168 варіант 2	Подовжувач профілів	шт	11	<u>9.52</u> -	-	105	-	-	-	-
403	С113-2168 варіант 3	З'єднувач профілів "краб"	шт	60	<u>16.32</u> -	-	979	-	-	-	-
404	С111-1721- 11А варіант 3	Стрічка ущільнювальна	м	31,5	<u>1.92</u> -	-	60	-	-	-	-
405	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,35	<u>11449.38</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	4007	3824	<u>8</u> 6	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>47.73</u> 0,08
406	& С111-741- 11	Гіпсокартон	м2	36,8	<u>191.07</u> -	-	7031	-	-	-	-
407	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	7,35	<u>153.97</u> -	-	1132	-	-	-	-
408	С111-1721- 11А варіант 4	Стрічка армувальна	м	34,7	<u>1.92</u> -	-	67	-	-	-	-
409	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка	кг	12,5	<u>19.31</u> -	-	241	-	-	-	-
410	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,35	<u>6201.04</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	2170	1888	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>26.89</u> 0,02
411	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 дод. до 3 мм	100м2	0,35	<u>3208.14</u> 3198,37	<u>6.13</u> 5,11	1123	1119	<u>2</u> 2	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>15.04</u> 0,02
412	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	189	<u>13.65</u> -	-	2580	-	-	-	-
413	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>14778.08</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	5172	1054	-	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>15.02</u> -
414	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,052	<u>9857.97</u> 9827,29	<u>3.07</u> 2,56	49802	49647	<u>16</u> 13	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>707.03</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	& C111-970-3 варіант 1	Кутик пристінний	м	545,6	<u>44,19</u> -	<u>-</u> -	24110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& C111-829-2 варіант 1	Т-профілі металеві, довжиною 0,6м	м	479,94	<u>31,55</u> -	<u>-</u> -	15142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі металеві, довжиною 1,2м	м	959,9	<u>38,86</u> -	<u>-</u> -	37302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	C111-829-1 варіант 2	Т-профілі металеві, довжиною 3,7 м	м	480	<u>38,86</u> -	<u>-</u> -	18653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C1545-44-3 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	1500	<u>2,51</u> -	<u>-</u> -	3765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	C126-1279 варіант 1	Тяга підвісу	шт	404	<u>9,59</u> -	<u>-</u> -	3874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	& C126-951-6-ИНБ	Підвіси	шт	404	<u>5,67</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,052	<u>1183,40</u> 1178,29	<u>5,11</u> 4,26	5979	5953	<u>26</u> 22	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>84,77</u> 0,28
423	& C111-762-2 варіант 1	Плити Армстронг Dune Supreme	м2	530,46	<u>258,73</u> -	<u>-</u> -	137246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	КБ15-46-5	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	15,737	<u>12750,52</u> 6429,50	<u>481,77</u> 394,32	200655	101181	<u>7582</u> 6205	<u>86.3600</u> 6,0883	<u>1359,05</u> 95,81
425	КБ15-36-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	1,72	<u>15626,73</u> 10907,73	<u>132,20</u> 99,34	26878	18761	<u>227</u> 171	<u>138.1600</u> 1,5336	<u>237,64</u> 2,64
426	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,457	<u>6201,04</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	108252	94168	<u>71</u> 60	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1341,05</u> 0,78
427	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 дод. до 3 мм	100м2	17,457	<u>3208,14</u> 3198,37	<u>6,13</u> 5,11	56004	55834	<u>107</u> 89	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>749,95</u> 1,16
428	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	9426,78	<u>13,65</u> -	<u>-</u> -	128676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,457	<u>13418,34</u> 2676,08	<u>1,02</u> 0,85	234244	46716	<u>18</u> 15	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>665,29</u> 0,19
430	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,166	<u>19293,37</u> 18380,12	<u>34,74</u> 28,96	99670	94952	<u>179</u> 150	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>1320,79</u> 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	C111-256 варіант 7	Плитки керамічні для стін	м2	518,13	<u>465.47</u>	-	241174	-	-	-	-
432	C111-732 варіант 1	Плитка керамічна Атем Stick Keram Deko Pt 600x16	шт	375	<u>58.29</u>	-	21859	-	-	-	-
433	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	2686,32	<u>12.62</u>	-	33901	-	-	-	-
434	C111-2000-1 варіант 6	Суміш для швів	кг	234,02	<u>98.64</u>	-	23084	-	-	-	-
435	C1545-42 варіант 6	Хрестики для плитки	100шт	37,3	<u>61.91</u>	-	2309	-	-	-	-
436	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,1394	<u>5611.91</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	782	665	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>8.67</u> -
437	C114-105-У варіант 10	Вінілові інтер"єрні наклейки 1,7x2,05 м	м2	13,94	<u>233.37</u>	-	3253	-	-	-	-
438	КБ15-51-1	ВІДКОСИ Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,35	<u>31980.95</u> 20588,58	<u>197.23</u> 164,38	11193	7206	<u>69</u> 58	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>91.27</u> 0,75
439	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,35	<u>4621.13</u> 4428,07	<u>2.04</u> 1,70	1617	1550	<u>1</u> 1	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>22.07</u> 0,01
440	& C111-229-1	Грунтовка	кг	8,75	<u>66.89</u>	-	585	-	-	-	-
441	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів дод. до 2мм.	100м2	0,35	<u>3368.97</u> 3343,55	<u>23.40</u> 7,64	1179	1170	<u>8</u> 3	<u>44.9100</u> 0,1020	<u>15.72</u> 0,04
442	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	84	<u>13.65</u>	-	1147	-	-	-	-
443	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,35	<u>16375.04</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	5731	708	<u>4</u> 1	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>10.47</u> 0,01
444	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	36,75	<u>26.08</u>	-	958	-	-	-	-
445	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів акриловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>13418.34</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	4696	937	-	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>13.34</u> -
446	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,234	<u>7439.95</u> 1531,60	-	38941	8016	-	<u>20.2700</u> -	<u>106.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 22					1754178	580334	<u>8378</u> 6846		<u>8024.47</u> 104,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1754178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1165466				
		всього заробітна плата, грн.					587180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 22					336560 975,47 112542 2090738 2090738				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					16029799 16029799 12567013 2287550 1318544 3830,2 441891 17348343 17348343	2013211	<u>1449575</u> 274339		<u>28787,85</u> 3335,32
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					35953,37 2729441				

Склав інж.ПРУ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Вікна, двері, вітражі
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2104,796 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43585 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,953 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0396	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	348	172	<u>174</u> 39	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2.37</u> 0,41
2	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,11	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,53	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С123-180 варіант 1	Блоки дверні металопластикові засклені	м2	3,96	<u>12068.55</u> -	<u>-</u> -	47791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,0495	<u>8788.77</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	435	216	<u>217</u> 48	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2.96</u> 0,51
6	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,13	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,66	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C123-180 варіант 6	Блоки дверні металеві утеплені з фрамугою	м2	4,95	<u>6356.55</u> -	<u>-</u> -	31465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,1037	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	1096	598	<u>492</u> 110	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>8.22</u> 1,15
10	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,38	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,6	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C123-180 варіант 7	Блоки дверні металеві глухі	м2	10,37	<u>6003.28</u> -	<u>-</u> -	62254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 протипожежними у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>13582.57</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	770	405	<u>361</u> 81	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>5.56</u> 0,84
14	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,26	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,05	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками протипожежними площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,084	<u>10569.19</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	888	484	<u>399</u> 89	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>6.66</u> 0,93
17	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,3	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,28	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C123-180 варіант 2	Блоки дверні протипожежні EI30	м2	14,07	<u>8043.28</u> -	<u>-</u> -	113169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних розміром 1260х2050 мм	шт	2	<u>85782.90</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	171566	537	<u>375</u> 77	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>6.8</u> 1,04
21	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	22	<u>469.97</u> 448,00	<u>-</u> -	10339	9856	<u>-</u> -	<u>6.3800</u> -	<u>140.36</u> -
22	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	1,76	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	12,012	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	3693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C123-180 варіант 3	Блоки дверні внутрішні металеві глухі ZK Normann	м2	36,12	<u>6447.33</u> -	<u>-</u> -	232878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C123-180 варіант 8	Блоки дверні внутрішні металеві зі склінням ZK Normann	м2	6,3	<u>11464.40</u> -	<u>-</u> -	72226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками двостулковими із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	7	<u>555.76</u> 525,95	<u>-</u> -	3890	3682	<u>-</u> -	<u>7.4900</u> -	<u>52.43</u> -
27	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,56	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,13	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C123-180 варіант 5	Блоки дверні внутрішні металеві глухі утеплені	м2	10,92	<u>6447.33</u> -	<u>-</u> -	70405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C123-180 варіант 4	Блоки дверні внутрішні металеві зі склінням ZK Normann	м2	8,61	<u>11464.40</u> -	<u>-</u> -	98708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-21-1	Установлення доводчиків	100шт	0,23	<u>10200.49</u> 10200,49	<u>-</u> -	2346	2346	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>27.36</u> -
32	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	23	<u>6225.48</u> -	<u>-</u> -	143186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>246.60</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	986	654	<u>170</u> 38	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
34	C111-1756 варіант 3	Повітрозабірні ґрати металеві РВ-5070-1Н 600х600	шт	4	<u>1291.77</u> -	<u>-</u> -	5167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-28-2	Установлення ставня герметичного 840х840 мм	шт	2	<u>41518.03</u> 268,43	<u>175.62</u> 38,27	83036	537	<u>351</u> 77	<u>3.4000</u> 0,5141	<u>6.8</u> 1,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					1160176	19487	<u>2539</u> 559		<u>268.96</u> 6,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1160176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1138150				
		всього заробітна плата, грн.					20046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3769				
		Всього будівельні роботи, грн.					1171591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1171591				
		Розділ 2. Вікна									
36	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,12	<u>9362.22</u> 8697,35	<u>605.00</u> 426,06	1123	1044	<u>73</u> 51	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>13.6</u> 0,65
37	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,47	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,53	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	1085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1555-111 варіант 1	Герметик	л	1,41	<u>416.69</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,384	<u>7160.73</u> 6650,19	<u>473.42</u> 333,40	2750	2554	<u>182</u> 128	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>33.28</u> 1,62
41	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	1,07	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	8,3	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	2552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1555-111 варіант 1	Герметик	л	3,76	<u>416.69</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С123-4 варіант 1	Блоки віконні металопластикові двокамерні	м2	50,4	<u>5825.27</u> -	<u>-</u> -	293594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0108	<u>12282.69</u> 11471,14	<u>727.08</u> 512,04	133	124	<u>8</u> 6	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>1.61</u> 0,07
46	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0095	<u>2241.48</u> 2132,96	<u>108.52</u> 76,42	21	20	<u>1</u> 1	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>0.3</u> 0,01
47	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,05	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111- 1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,53	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1555-111 варіант 1	Герметик	л	0,16	<u>416.69</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні, ширина 260 мм	м	0,969	<u>581.58</u>	-	564	-	-	-	-
51	С123-4 варіант 2	Вікно передаточне відкрите з підвіконням 500 мм з покриттям з нерж. сталі	м2	1,08	<u>4135.97</u>	-	4467	-	-	-	-
52	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,38	<u>2241.48</u>	<u>108.52</u>	852	811	<u>41</u>	<u>31.5200</u>	<u>11.98</u>
53	& С111-1632-6-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,3	<u>307.48</u>	-	1630	-	-	-	-
54	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні, ширина 260 мм	м	38,8	<u>581.58</u>	-	22565	-	-	-	-
55	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,4	<u>1936.72</u>	<u>81.39</u>	775	739	<u>33</u>	<u>27.3000</u>	<u>10.92</u>
56	С123-382 варіант 1	Відливи віконні, ширина 180 мм	м	41,48	<u>173.58</u>	-	7200	-	-	-	-
57	С111-598 варіант 1	Мастика Гермобутил	кг	11,75	<u>53.34</u>	-	627	-	-	-	-
58	С1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	1,21	<u>153.97</u>	-	186	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							342821	5292	<u>338</u>		<u>71.69</u>
Разом будівельні роботи, грн.							342821		238		3,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							337191				
всього заробітна плата, грн.							5530				
Загальновиробничі витрати, грн.							3125				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1033				
Всього будівельні роботи, грн.							345946				

Всього по розділу 2							345946				
Розділ 3. Вітражі											
59	КБ10-20-4	Установлення алюмінієвих вітражів	100м2	0,4336	<u>7160.73</u>	<u>473.42</u>	3105	2884	<u>205</u>	<u>86.6700</u>	<u>37.58</u>
					6650,19	333,40			145	4,2229	1,83
60	С1545-43 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	1,21	<u>196.40</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1632-6-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	9,32	<u>307.48</u> -	<u>-</u> -	2866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1555-111 варіант 1	Герметик	л	4,25	<u>416.69</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C123-4 варіант 4	Вітражі з алюмінієвих конструкцій з двокамерним склопакетом	м2	43,36	<u>13321.15</u> -	<u>-</u> -	577605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					585585	2884	<u>205</u> 145		<u>37.58</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					585585 582496 3029 1674 4,73 546 587259				

		Всього по розділу 3					587259				
		Разом прямі витрати по кошторису					2088582	27663	<u>3082</u> 942		<u>378.23</u> 11,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2088582 2057837 28605 16214 46,35 5348 2104796				

		Всього по кошторису					2104796				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					435,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33953				

Склав інж.ПРУ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Покрівля
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1732,504 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,93486 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 141,745 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Покрівля											
1	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	5,631	<u>175534.45</u> 7797,01	<u>335.09</u> 124,27	988434	43905	<u>1887</u> 700	<u>120.3800</u> 1,7525	<u>677.86</u> 9,87
2	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	45,05	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	13466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка бутилкаучукова	м	227,5	<u>5.04</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Підшивання профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	5,631	<u>7800.22</u> 3535,19	<u>3183.03</u> 841,93	43923	19907	<u>17924</u> 4741	<u>52.2416</u> 9,3275	<u>294.17</u> 52,52
5	С114-105-У варіант 12	Профнастил Н57-750-0,7	м2	585,624	<u>415.35</u> -	<u>-</u> -	243239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1545-43 варіант 6	Саморізи по металу	100шт	45,05	<u>153.97</u>	-	6936	-	-	-	-
7	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів, висота примикань 400 мм	100 м	0,3202	<u>31840.53</u> 6735,53	<u>56.25</u> 49,50	10195	2157	<u>18</u> 16	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>29.65</u> 0,23
8	КБ11-9-2	Улаштування проходу по покрівлі з плит ЦСП	100м2	0,201	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	120	116	<u>4</u> 3	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>1.83</u> 0,04
9	С114-105-У варіант 6	Лист ЦСП 12 мм	м2	20,5	<u>928.25</u>	-	19029	-	-	-	-
10	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,201	<u>5526.82</u> 383,32	<u>9.64</u> 8,49	1111	77	<u>2</u> 2	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>1.15</u> 0,02
11	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран (прохід по покрівлі)	100 м2	0,201	<u>37185.58</u> 2333,61	<u>89.09</u> 54,99	7474	469	<u>18</u> 11	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>6.6</u> 0,16
12	С1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,8	<u>298.91</u>	-	239	-	-	-	-
13	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,43	<u>13593.41</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	19439	3074	<u>157</u> 35	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>47.91</u> 0,36
14	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	1,131	<u>26066.90</u> 2960,98	<u>56.25</u> 49,50	29482	3349	<u>64</u> 56	<u>46.1500</u> 0,7140	<u>52.2</u> 0,81
15	КБ12-20-3	Улаштування покрівельної мембрани	100м2	1,131	<u>24323.83</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	27510	871	<u>136</u> 38	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>12.41</u> 0,45
16	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	1,131	<u>5586.44</u> 5547,38	<u>12.86</u> 11,31	6318	6274	<u>15</u> 13	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>89.35</u> 0,18
17	С114-105-У варіант 7	Металева фальцева покрівля 0,55 мм	м2	117,624	<u>364.65</u>	-	42892	-	-	-	-
18	КБ12-18-5	Утеплення плитами мінераловатними	100м2	1,131	<u>4629.76</u> 3015,11	<u>1614.65</u> 473,53	5236	3410	<u>1826</u> 536	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>53.61</u> 6,32
19	С1555-115 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 40 кг/м3 т. 300 мм	м2	116,5	<u>519.67</u>	-	60542	-	-	-	-
20	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,131	<u>3640.53</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	4117	871	<u>136</u> 38	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>12.41</u> 0,45
21	КР8-26-2	Улаштування підшивки дошками	100м2	1,131	<u>12547.79</u> 1985,75	<u>40.98</u> 36,06	14192	2246	<u>46</u> 41	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>35</u> 0,59
22	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами ОСБ 18 мм	100м2	1,131	<u>43842.91</u> 7080,02	-	49586	8008	-	<u>106.0200</u>	<u>119.91</u>
23	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,131	<u>11449.38</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	12949	12357	<u>24</u> 20	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>154.23</u> 0,26
24	& С111-741- 11	Гіпсокартон	м2	118,755	<u>191.07</u>	-	22691	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	23,75	<u>153.97</u>	<u>-</u>	3657	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	1633924	107091	<u>22257</u> 6250		<u>1588.29</u> 72,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1633924 1504576 113341 67209 199,25 22991 1701133				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1701133				
		Розділ 2. Водовідведення									
26	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,44	<u>53828.32</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	23684	3853	<u>91</u> 21	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>58.43</u> 0,23
27	РС1-3-1	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	1л-ка	1	<u>276.84</u> 207,58	<u>-</u> -	277	208	<u>-</u> -	<u>2.8200</u> -	<u>2.82</u> -
28	& C130-1156-1	Лійка	шт	1	<u>576.10</u> -	<u>-</u> -	576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,1	<u>4033.64</u> 4026,33	<u>-</u> -	403	403	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>5.54</u> -
30	C113-1439-1 варіант 1	Труба водостічна	м	10	<u>287.97</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1545-43 варіант 2	Кріплення труби водостоку	100шт	0,2	<u>4300.47</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28680	4464	<u>91</u> 21		<u>66.79</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28680 24125 4485 2690 8,04 928 31370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					31370				
		Разом прямі витрати по кошторису					1662604	111555	<u>22348</u>		<u>1655.08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1662604		6271		72,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1528701				
		всього заробітна плата, грн.					117826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23919				
		Всього будівельні роботи, грн.					1732504				

		Всього по кошторису					1732504				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1934,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					141745				

Склав інж.ПРУ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на Фасад Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1550,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,01537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 326,738 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє утеплення фасадів									
		ЦОКОЛЬ									
1	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,836	41548.05 19139,85	- -	34734	16001	- -	242.4300 -	202.67 -
2	С1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	6,75	413.91 -	- -	2794	-	- -	- -	- -
3	С114-105-У варіант 15	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 120 мм	м2	92	410.55 -	- -	37771	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ХБ1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,53	<u>52737.24</u> 27455,52	<u>-</u> -	27951	14551	<u>-</u> -	<u>342.6800</u> -	<u>181.62</u> -
5	С1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	4,28	<u>413.91</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С114-105-У варіант 14	Плити з екструдованого пінополістиролу т. 100 мм	м2	58,3	<u>359.55</u> -	<u>-</u> -	20962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1550-62 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна	кг	201,4	<u>140.65</u> -	<u>-</u> -	28327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ8-36-2	СТІНИ Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	5,826	<u>8469.63</u> 3033,15	<u>-</u> -	49344	17671	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>264.62</u> -
9	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,3	<u>42593.80</u> 20180,41	<u>-</u> -	55372	26235	<u>-</u> -	<u>255.6100</u> -	<u>332.29</u> -
10	С1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	10,5	<u>413.91</u> -	<u>-</u> -	4346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С114-16-У варіант 1	Плити мінераловатні Izovat 135 товщ. 120 мм	м3	17,16	<u>4706.13</u> -	<u>-</u> -	80757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання стін клінкерною плиткою	100м2	1,3	<u>32228.75</u> 31989,56	<u>67.51</u> 39,24	41897	41586	<u>88</u> 51	<u>439.8400</u> 0,5135	<u>571.79</u> 0,67
13	С111-277 варіант 1	Плитка клінкерна	м2	132,6	<u>340.32</u> -	<u>-</u> -	45126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	507	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	6398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-10-2	Розшивання швів облицювання	100м2	1,3	<u>1284.26</u> 1284,26	<u>-</u> -	1670	1670	<u>-</u> -	<u>17.2500</u> -	<u>22.43</u> -
16	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	3,6	<u>36591.80</u> 33478,94	<u>-</u> -	131730	120524	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>1504.3</u> -
17	С1550-21 варіант 2	Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	4320	<u>14.95</u> -	<u>-</u> -	64584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	61,2	<u>56.02</u> -	<u>-</u> -	3428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	414	<u>30.45</u>	-	12606	-	-	-	-
20	C1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	29,09	<u>413.91</u>	-	12041	-	-	-	-
21	C114-16-У варіант 1	Плити мінераловатні Izovat 135 товщ. 120 мм	м3	46,224	<u>4706.13</u>	-	217536	-	-	-	-
22	C1550-62 варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	972	<u>15.06</u>	-	14638	-	-	-	-
23	C111-2016-1 варіант 1	Силікатна фарба фасадна	л	180,7	<u>282.18</u>	-	50990	-	-	-	-
24	КБ15-78-3	ВІДКОСИ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0852	<u>46572.63</u> 38528,11	-	3968	3283	-	<u>480.8800</u>	<u>40.97</u>
25	C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	103,9	<u>14.95</u>	-	1553	-	-	-	-
26	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1,45	<u>56.02</u>	-	81	-	-	-	-
27	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	414	<u>30.45</u>	-	12606	-	-	-	-
28	C1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	0,52	<u>413.91</u>	-	215	-	-	-	-
29	C114-16-У варіант 2	Плити мінераловатні Izovat 135 товщ. 50 мм	м3	0,426	<u>4706.13</u>	-	2005	-	-	-	-
30	C1550-62 варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	23,4	<u>15.06</u>	-	352	-	-	-	-
31	C111-2016-1 варіант 1	Силікатна фарба фасадна	л	4,3	<u>282.18</u>	-	1213	-	-	-	-
32	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,1988	<u>42593.80</u> 20180,41	-	8468	4012	-	<u>255.6100</u>	<u>50.82</u>
33	C1545-42 варіант 11	Дюбелі для теплоізоляції	100шт	1,61	<u>413.91</u>	-	666	-	-	-	-
34	C114-16-У варіант 2	Плити мінераловатні Izovat 135 товщ. 50 мм	м3	0,994	<u>4706.13</u>	-	4678	-	-	-	-
35	КБ15-19-3	Зовнішнє облицювання клінкерною плиткою укосів	100м2	0,1988	<u>75341.71</u> 40389,88	<u>67.51</u> 39,24	14978	8030	<u>13</u> 8	<u>555.3400</u> 0,5135	<u>110.4</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	77,532	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ8-10-2	Розшивання швів облицювання	100м2	0,1988	<u>1284.26</u> 1284,26	<u>-</u> -	255	255	<u>-</u> -	<u>17.2500</u> -	<u>3.43</u> -
38	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металевими фасадними панелями без утеплення з риштувань	100 м2	2,25	<u>10194.00</u> 9814,85	<u>277.32</u> 92,76	22937	22083	<u>624</u> 209	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>283.7</u> 2,57
39	C118-38 варіант 1	Кронштейни	шт	900	<u>169.98</u> -	<u>-</u> -	152982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C126- 1300-2ИН- ИНБ	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	900	<u>28.83</u> -	<u>-</u> -	25947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C114-105-У варіант 16	Фасадні панелі металеві	м2	265,5	<u>211.35</u> -	<u>-</u> -	56113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1545-43 варіант 1	Дюбелі	100шт	18	<u>298.91</u> -	<u>-</u> -	5380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1545-43 варіант 4	Саморізи	100шт	90	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	13857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-2109 варіант 2	Панно (художній розпис) 1300x1300	шт	11	<u>6711.79</u> -	<u>-</u> -	73830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0726	<u>25405.99</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	1844	346	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>4.51</u> -
46	КБ15-180-13	Декоративне набивання напису за трафаретом	100м2	0,0036	<u>38915.27</u> 33953,04	<u>-</u> -	140	122	<u>-</u> -	<u>396.0000</u> -	<u>1.43</u> -
47	КБ15-102-4	Установлення об'ємної вивіски	шт	1	<u>515.34</u> 465,80	<u>3.07</u> 2,56	515	466	<u>3</u> 3	<u>6.8000</u> 0,0333	<u>6.8</u> 0,03
48	C113-2109 варіант 1	Об'ємна вивіска з підсвіткою 1500x1400	шт	1	<u>45900.19</u> -	<u>-</u> -	45900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1398235	276835	<u>728</u> 271		<u>3581.78</u> 3,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1398235 1120672 277106 152666 430,22 49632 1550901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1550901				
		Разом прямі витрати по кошторису					1398235	276835	<u>728</u>		<u>3581,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1398235		271		3,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1120672				
		всього заробітна плата, грн.					277106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152666				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					430,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49632				
		Всього будівельні роботи, грн.					1550901				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1550901				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4015,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					326738				

Склав інж.ПРУ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на Водопровід, каналізація
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 499,128 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,396 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санітарно-технічні прилади									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,4	<u>2895.19</u>	<u>225.33</u>	4053	3333	<u>315</u>	<u>31.9800</u>	<u>44.77</u>
					2380,91	65,52			92	0,8669	1,21
2	С130-647	Умивальники овальні напівфарфорові	комплект	6	<u>1138.29</u>	-	6830	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С130-647	Умивальники Caspia Ring 44	комплект	8	<u>2058.33</u>	-	16467	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	С130-626	Змішувачі для умивальників	комплект	14	<u>1531.42</u>	-	21440	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	С130-554	П'єдестали для умивальників	шт	5	<u>906.87</u>	-	4534	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4612.14</u>	<u>393.71</u>	2306	1340	<u>197</u>	<u>36.4100</u>	<u>18.21</u>
					2680,14	115,20			58	1,5210	0,76
7	С130-901	Унітази з суцільновідливою полочкою та бачком	шт	5	<u>3731.43</u>	-	18657	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2305 варіант 1	Патрубок до унітазу діам. 110 мм	шт	5	<u>165.96</u>	-	830	-	-	-	-
9	C113-2305 варіант 2	Гнучка підводка до змивного бачка 0,5м	шт	5	<u>129.12</u>	-	646	-	-	-	-
10	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2663.84</u> 1904,43	<u>172.69</u> 50,52	266	190	<u>17</u> 5	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
11	C130-488 варіант 1	Мийки з нерж. сталі	шт	1	<u>841.13</u>	-	841	-	-	-	-
12	C130-626 варіант 4	Змішувачі для мийки	комплект	1	<u>3673.42</u>	-	3673	-	-	-	-
13	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>20408.98</u> 7053,60	-	204	71	-	<u>106.9700</u>	<u>1.07</u>
14	C130-474 варіант 6	Тумбочка під мийку 600х600	шт	1	<u>1224.01</u>	-	1224	-	-	-	-
15	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталейних мілких	10компл.	0,1	<u>2049.39</u> 1140,37	<u>575.46</u> 163,99	205	114	<u>58</u> 16	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
16	C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі	шт	1	<u>1669.49</u>	-	1669	-	-	-	-
17	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>955.39</u> 867,43	-	96	87	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
18	C130-620 варіант 1	Змішувачі з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1	<u>1590.78</u>	-	1591	-	-	-	-
19	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>1594.15</u> 1109,13	<u>170.64</u> 49,24	319	222	<u>34</u> 10	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>3.05</u> 0,13
20	C130-529 варіант 1	Пісуари з пісуарним краном	шт	2	<u>2659.81</u>	-	5320	-	-	-	-
21	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>955.39</u> 867,43	-	96	87	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
22	C130-626 варіант 6	Змішувач з гігієнічним душем настінний	комплект	1	<u>3857.02</u>	-	3857	-	-	-	-
23	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>955.39</u> 867,43	-	1815	1648	-	<u>11.4800</u>	<u>21.81</u>
24	C130-626 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	19	<u>1531.42</u>	-	29097	-	-	-	-
25	C130-616 варіант 3	Сифон пляшковий	комплект	19	<u>239.84</u>	-	4557	-	-	-	-
26	КБ17-8-1	Установлення водонагрівачів	10компл.	0,8	<u>10573.09</u> 9387,26	<u>1123.72</u> 312,57	8458	7510	<u>899</u> 250	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>103.26</u> 3,2
27	C130-436 варіант 1	Водонагрівач Ariston Techno 80л	шт	3	<u>7412.34</u>	-	22237	-	-	-	-
28	C130-436 варіант 2	Водонагрівач Ariston Techno 100л	шт	5	<u>8609.82</u>	-	43049	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>2654.03</u> 555,02	<u>59.00</u> 17,12	531	111	<u>12</u> 3	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
30	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1	<u>1232.46</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	1232	954	<u>114</u> 33	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>12.96</u> 0,44
31	С130-637 варіант 2	Трапи з шарнір. відводом діам. 100 мм Viega	комплект	1	<u>1363.27</u> -	<u>-</u> -	1363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С130-637 варіант 3	Трапи з поліетил. з вертик. відводом 100 мм	комплект	9	<u>259.25</u> -	<u>-</u> -	2333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							209796	15667	<u>1646</u> 467		<u>213.12</u> 6,08
Разом будівельні роботи, грн.							209796				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192483				
всього заробітна плата, грн.							16134				
Загальновиробничі витрати, грн.							8948				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2658				
Всього будівельні роботи, грн.							218744				

Всього по розділу 1							218744				
Розділ 2. Господарсько-питний водопровід В1											
33	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.07</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
34	С1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води Flodis 25 мм	шт	1	<u>2556.67</u> -	<u>-</u> -	2557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41.69</u> 27,62	<u>-</u> -	42	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
36	С1630-1159 варіант 1	Манометри МП4-У-6-1,5	комплект	1	<u>563.17</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>220.56</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>10281.22</u> 1072,60	<u>964.03</u> 219,41	1028	107	<u>96</u> 22	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>1.49</u> 0,29
39	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм	шт	20	<u>125.76</u> -	<u>-</u> -	2515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 20 мм	шт	10	<u>187.38</u> -	-	1874	-	-	-	-
41	C1630-1432 варіант 3	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 25 мм	шт	3	<u>319.94</u> -	-	960	-	-	-	-
42	C1630-1432 варіант 4	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	<u>573.80</u> -	-	574	-	-	-	-
43	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 40 мм	шт	4	<u>978.60</u> -	-	3914	-	-	-	-
44	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	8	<u>66.59</u> 37,02	-	533	296	-	<u>0.4900</u>	<u>3.92</u>
45	C130-1186 варіант 4	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	40	<u>112.10</u> -	-	4484	-	-	-	-
46	C130-616 варіант 4	Змішувачі	комплект	8	<u>868.16</u> -	-	6945	-	-	-	-
47	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>250.72</u> 37,02	-	251	37	-	<u>0.4900</u>	<u>0.49</u>
48	C130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	30	<u>189.90</u> -	-	5697	-	-	-	-
49	C130-616 варіант 5	Ковер для поливального крана 9502-Pend-GJL	комплект	1	<u>643.76</u> -	-	644	-	-	-	-
50	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>11421.90</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	571	401	<u>80</u> 33	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>5.31</u> 0,46
51	C113-955 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17 , зовнішній діаметр 32x2 мм	м	4,69	<u>39.60</u> -	-	186	-	-	-	-
52	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>12850.91</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	10281	5434	<u>3208</u> 1422	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>71.92</u> 19,81
53	C113-955 варіант 2	Труби PP-Fiber PN20 20x2,8 мм	м	71,92	<u>59.66</u> -	-	4291	-	-	-	-
54	C113-1879 варіант 1	Кріплення PP-R діам. 20 мм	шт	70	<u>6.31</u> -	-	442	-	-	-	-
55	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,65	<u>10937.84</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	7110	4538	<u>1654</u> 715	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>60.06</u> 9,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-955 варіант 3	Труби PP-Fiber PN20 25x3,5 мм	м	60,39	<u>86.47</u>	-	5222	-	-	-	-
57	C113-1879 варіант 2	Кріплення PP-R діам. 25 мм	шт	46	<u>6.52</u>	-	300	-	-	-	-
58	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>11421.90</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	1713	1203	<u>241</u> 99	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>15.92</u> 1,37
59	C113-955 варіант 4	Труби PP-Fiber PN20 32x4,4 мм	м	14,07	<u>142.99</u>	-	2012	-	-	-	-
60	C113-1879 варіант 3	Кріплення PP-R діам. 32 мм	шт	11	<u>11.41</u>	-	126	-	-	-	-
61	C113-1879 варіант 5	Хомут з вкладишем ерdm M8 діам. 32 мм	шт	2	<u>39.97</u>	-	80	-	-	-	-
62	C113-1284 варіант 4	Муфта компресійна із зовн. різьбою 32x1 1/4"	шт	1	<u>64.89</u>	-	65	-	-	-	-
63	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	<u>12889.29</u> 8704,51	<u>1911.82</u> 803,73	3351	2263	<u>497</u> 209	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>29.95</u> 2,9
64	C113-955 варіант 5	Труби PP-Fiber PN20 40x5,5 мм	м	24,4	<u>241.83</u>	-	5901	-	-	-	-
65	C113-1879 варіант 4	Кріплення PP-R діам. 40 мм	шт	7	<u>14.47</u>	-	101	-	-	-	-
66	C113-1879 варіант 6	Хомут з вкладишем ерdm M8 діам. 40 мм	шт	11	<u>47.11</u>	-	518	-	-	-	-
67	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>15229.78</u> 8755,32	<u>3748.74</u> 1703,92	2437	1401	<u>600</u> 273	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>18.82</u> 3,8
68	C113-955 варіант 6	Труби PP-Fiber PN20 50x6,9 мм	м	14,2	<u>384.27</u>	-	5457	-	-	-	-
69	C113-955 варіант 7	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17 , зовнішній діаметр 50x3 мм	м	1	<u>91.75</u>	-	92	-	-	-	-
70	C113-1879 варіант 7	Хомут з вкладишем ерdm M8 діам. 50 мм	шт	10	<u>58.33</u>	-	583	-	-	-	-
71	C1545-42 варіант 8	Дюбелі 6x80	100шт	1,34	<u>413.91</u>	-	555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C113-1879 варіант 8	Шпилька різьбова М8 1м	шт	8	<u>51,19</u> -	-	410	-	-	-	-
73	C113-1284 варіант 3	Муфта компресійна із зовн. різьбою 50x2"	шт	1	<u>131,44</u> -	-	131	-	-	-	-
74	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>5898,15</u> 4490,95	<u>1167,49</u> 252,67	590	449	<u>117</u> 25	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>6.1</u> 0,33
75	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>147,99</u> -	-	1480	-	-	-	-
76	C113-1284 варіант 1	Муфти протипожежні Walraven 32 мм	шт	1	<u>1445,21</u> -	-	1445	-	-	-	-
77	C113-1284 варіант 2	Муфти протипожежні Walraven 40 мм	шт	1	<u>1740,18</u> -	-	1740	-	-	-	-
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,5	<u>247,17</u> 247,17	-	4078	4078	-	<u>3.5200</u> -	<u>58.08</u> -
79	C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. 22 мм товщиною 13 мм	м	44,88	<u>29,90</u> -	-	1342	-	-	-	-
80	C113-2442 варіант 3	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. 28 мм товщиною 13 мм	м	66,3	<u>33,98</u> -	-	2253	-	-	-	-
81	C113-2442 варіант 4	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	15,3	<u>43,16</u> -	-	660	-	-	-	-
82	C113-2442 варіант 5	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. 42 мм товщиною 13 мм	м	26,52	<u>50,70</u> -	-	1345	-	-	-	-
83	C113-2442 варіант 7	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. 50 мм товщиною 13 мм	м	26,52	<u>81,16</u> -	-	2152	-	-	-	-
84	C111-327 варіант 5	Клей для ізоляції	кг	2,343	<u>763,74</u> -	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					103672	20284	<u>6500</u> 2800		<u>273.09</u> 38,93
		Разом будівельні роботи, грн.					103672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76888				
		всього заробітна плата, грн.					23084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3692				
		Всього будівельні роботи, грн.					116235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					116235				
85	КБ16-14-12	Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,85	<u>12850.91</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	10923	5774	<u>3409</u> 1511	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>76.42</u> 21,04
86	С113-955 варіант 2	Труби PP-Fiber PN20 20x2,8 мм	м	76,42	<u>59.66</u> -	<u>-</u> -	4559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С113-1879 варіант 1	Кріплення PP-R діам. 20 мм	шт	71	<u>6.31</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С1545-42 варіант 8	Дюбелі 6x80	100шт	0,71	<u>413.91</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм	шт	8	<u>125.76</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>5898.15</u> 4490,95	<u>1167.49</u> 252,67	118	90	<u>23</u> 5	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>1.22</u> 0,07
91	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>147.99</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17644	5864	<u>3432</u> 1516		<u>77.64</u> 21,11
		Разом будівельні роботи, грн.					17644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8348				
		всього заробітна плата, грн.					7380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1197				
		Всього будівельні роботи, грн.					21700				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					21700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Побутова і виробнича каналізація К1									
92	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,216	<u>15370,28</u> 15370,28	<u>-</u> -	3320	3320	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>56.55</u> -
93	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,216	<u>9554,18</u> 9554,18	<u>-</u> -	2064	2064	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>35.69</u> -
94	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,26	<u>7521,74</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	1956	1911	<u>20</u> 5	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>24.9</u> 0,07
95	С113-1451 варіант 2	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	26	<u>66.09</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С113-1879 варіант 9	Хомут з дюбелем діам. 50 мм	шт	15	<u>28.75</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С113-1879 варіант 7	Хомут з вкладишем ерdm М8 діам. 50 мм	шт	2	<u>58.33</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,54	<u>7437.66</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	11454	10852	<u>238</u> 67	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>141.43</u> 0,87
99	С113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	154	<u>213.30</u> -	<u>-</u> -	32848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С113-1879 варіант 10	Хомут з дюбелем діам. 110 мм	шт	40	<u>35.89</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-1879 варіант 11	Хомут з вкладишем ерdm М8 діам. 110 мм	шт	33	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-1879 варіант 8	Шпилька різьбова М8 1м	шт	118	<u>51.19</u> -	<u>-</u> -	6040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ16-9-3	Прокладання труб профільних	100м	0,02	<u>13011.19</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	260	180	<u>69</u> 14	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>2.38</u> 0,18
104	С113-1451 варіант 3	Труби з нерж. сталі 80х40 мм	м	2	<u>794.70</u> -	<u>-</u> -	1589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С113-1284 варіант 5	Муфти протипожежні Walraven 50 мм	шт	1	<u>526.72</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С113-1284 варіант 6	Муфти протипожежні Walraven 110 мм	шт	1	<u>1389.53</u> -	<u>-</u> -	1390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КМ28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації	шт	1	<u>3339.87</u> 2487,17	<u>701.95</u> 173,32	3340	2487	<u>702</u> 173	<u>38.4000</u> 2,0350	<u>38.4</u> 2,04
108	С113-625 варіант 1	Сепаратор жиру Greasebase діам. 1000 мм прод. 2л/с	шт	1	<u>21450.04</u> -	<u>-</u> -	21450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ20-11-1	Установлення ґрат	ґрати	16	<u>166.29</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	2661	2019	<u>439</u> 88	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>29.12</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С126-1294 варіант 5	Грати щілинні з нерж. сталі 500x226 мм	шт	16	<u>2162,22</u>	<u>-</u>	34596	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	129340	22833	<u>1468</u> 347		<u>328,47</u> 4,35
		Разом будівельні роботи, грн.					129340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105039				
		всього заробітна плата, грн.					23180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4071				
		Всього будівельні роботи, грн.					142450				

		Всього по розділу 4					142450				
		Разом прямі витрати по кошторису					460452	64648	<u>13046</u> 5130		<u>892,32</u> 70,47
		Разом будівельні роботи, грн.					460452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382758				
		всього заробітна плата, грн.					69778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11618				
		Всього будівельні роботи, грн.					499128				

		Всього по кошторису					499128				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1063,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81396				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Вентиляція
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2807,227 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,69636 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 129,696 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6005.52</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6006	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
2	& 2303-4561-2	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла Green STP-6	шт	1	<u>582078.50</u> -	<u>-</u> -	582079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3098.19</u> 1548,56	<u>1194.45</u> 282,67	3098	1549	<u>1194</u> 283	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
4	КМ11-168-1	Монтаж автоматики	шт	1	<u>898.39</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	898	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
5	2303-3109	Автоматика, щит керування	шт	1	<u>118567.50</u> -	<u>-</u> -	118568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6005.52</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6006	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2303-4561-2 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла Green STP-5 AEROSTAR	шт	1	<u>667471.68</u> -	<u>-</u> -	667472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3098.19</u> 1548,56	<u>1194.45</u> 282,67	3098	1549	<u>1194</u> 283	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
9	КМ11-168-1	Монтаж автоматики	шт	1	<u>898.39</u> 588,88	<u>70.55</u> 14,59	898	589	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
10	2303-3109 варіант 5	Автоматика, щит керування	шт	1	<u>131321.40</u> -	<u>-</u> -	131321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-34-1	Установлення теплової завіси	шт	1	<u>1216.73</u> 862,79	<u>282.03</u> 74,62	1217	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
12	& С130-426-15 варіант 1	Теплова завіса (з пультом керування) Intellect E17 Neoclima	шт	1	<u>45259.58</u> -	<u>-</u> -	45260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	11	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	5533	5086	<u>416</u> 108	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>68.31</u> 1,35
14	& С130-62-1 варіант 3	Вентилятор осьовий каналний Вентс ВК 100	шт	7	<u>3134.03</u> -	<u>-</u> -	21938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-62-1 варіант 4	Вентилятор осьовий каналний Вентс ВК 125	шт	1	<u>3274.79</u> -	<u>-</u> -	3275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-62-1 варіант 5	Вентилятор осьовий каналний Вентс ВК 160	шт	1	<u>4036.73</u> -	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-62-4 варіант 2	Вентилятор осьовий каналний відцентровий в звукоізолюваному корпусі Вентс КСБ 200 С	шт	2	<u>22395.00</u> -	<u>-</u> -	44790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1348.84</u> 636,55	<u>489.18</u> 110,82	1349	637	<u>489</u> 111	<u>8.5500</u> 1,1847	<u>8.55</u> 1,18
19	& С130-62-3 варіант 1	Вентилятор даховий (з вертикальним викидом повітря) ВКВ 560ЕС	шт	1	<u>227825.58</u> -	<u>-</u> -	227826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С130-62-7-Ц	Монтажна рама під даховий вентилятор Вентс РКВИ 560	шт	1	<u>14720.04</u> -	<u>-</u> -	14720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	8	<u>592.18</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	4737	3837	<u>85</u> 24	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>54.64</u> 0,32
22	С130-388 варіант 2	Клапан вогнезатримувальний з електроприводом Belimo KPU-1N-O-N-Φ100	шт	8	<u>9681.20</u> -	<u>-</u> -	77450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-20-1	Установлення зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	12	<u>55.32</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	664	520	<u>119</u> 25	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>7.32</u> 0,34
24	С130-277 варіант 2	Витяжний зонт вентиляційний Φ100 по типу с.5.904-51	шт	7	<u>166.45</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С130-277 варіант 3	Витяжний зонт вентиляційний Φ125 по типу с.5.904-51	шт	1	<u>208.27</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C130-278 варіант 1	Витяжний зонт вентиляційний Ф160 по типу с.5.904-51	шт	1	<u>232.86</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C130-278 варіант 2	Витяжний зонт вентиляційний Ф200 по типу с.5.904-51	шт	3	<u>331.80</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-21-8	Установлення зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4400 мм	зонт	1	<u>488.83</u> 354,15	<u>74.09</u> 17,34	489	354	<u>74</u> 17	<u>5.1700</u> 0,2329	<u>5.17</u> 0,23
29	C130-295 варіант 1	Витяжний зонт без жирового фільтра пристінний ЗВВП 1200x1000x350h	шт	1	<u>12956.78</u> -	<u>-</u> -	12957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром до 150 мм	шт	6	<u>165.66</u> 126,73	<u>10.68</u> 2,97	994	760	<u>64</u> 18	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>11.1</u> 0,24
31	C130-232 варіант 1	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 100/600	шт	6	<u>1337.87</u> -	<u>-</u> -	8027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром до 200 мм	шт	3	<u>165.66</u> 126,73	<u>10.68</u> 2,97	497	380	<u>32</u> 9	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>5.55</u> 0,12
33	C130-232 варіант 2	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 160/600	шт	1	<u>1985.57</u> -	<u>-</u> -	1986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-233 варіант 2	Трубчастий шумоглушник ВЕНТС СР 200/600	шт	2	<u>2464.43</u> -	<u>-</u> -	4929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	5	<u>222.44</u> 108,80	<u>42.38</u> 10,15	1112	544	<u>212</u> 51	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>8.25</u> 0,68
36	C130-524 варіант 1	Пластинчатий шумоглушник Вентс СР (700x400)/1010	шт	2	<u>12787.18</u> -	<u>-</u> -	25574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C130-524 варіант 1	Пластинчатий шумоглушник Вентс СР (700x400)/1010	шт	1	<u>12787.18</u> -	<u>-</u> -	12787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C130-524 варіант 1	Пластинчатий шумоглушник Вентс СР (700x400)/1010	шт	2	<u>12787.18</u> -	<u>-</u> -	25574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	11	<u>173.96</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	1914	1319	<u>78</u> 22	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>19.25</u> 0,29
40	C1630-470 варіант 2	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ1 100	шт	7	<u>1167.25</u> -	<u>-</u> -	8171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1630-470 варіант 3	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ1 125	шт	1	<u>1231.51</u> -	<u>-</u> -	1232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1630-471 варіант 4	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ1 160	шт	1	<u>1291.26</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1630-471 варіант 5	Клапан зворотній ВЕНТС КОМ1 200	шт	2	<u>1524.84</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>220.01</u> 149,33	<u>10.68</u> 2,97	220	149	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1630-473 варіант 1	Клапан зворотній ВЕНТС ККВ 560	шт	1	<u>4533.35</u> -	-	4533	-	-	-	-
46	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,5	<u>685.34</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	1028	993	<u>11</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>14.67</u> 0,04
47	& C130-3-9 варіант 2	Гнучка вставка Ф101 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 100	шт	14	<u>144.37</u> -	-	2021	-	-	-	-
48	& C130-3-9 варіант 3	Гнучка вставка Ф126 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 125	шт	2	<u>184.15</u> -	-	368	-	-	-	-
49	& C130-3-10 варіант 9	Гнучка вставка Ф161 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 160	шт	2	<u>222.91</u> -	-	446	-	-	-	-
50	& C130-3-10 варіант 8	Гнучка вставка Ф201 L=130 мм ВЕНТС ВВГ 200	шт	4	<u>279.01</u> -	-	1116	-	-	-	-
51	& C130-3-13 варіант 1	Гнучка вставка Ф567 L=200 мм ВЕНТС ГКВ 560	шт	1	<u>3264.55</u> -	-	3265	-	-	-	-
52	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	15	<u>193.91</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	2909	1872	<u>107</u> 30	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>27</u> 0,4
53	& C130-2731 варіант 1	Заслінки регулюючі з ручним керуванням Вентс КР 100	шт	8	<u>758.35</u> -	-	6067	-	-	-	-
54	& C130-2731 варіант 2	Заслінки регулюючі з ручним керуванням Вентс КР 150	шт	1	<u>825.67</u> -	-	826	-	-	-	-
55	& C130-2741 варіант 1	Заслінки регулюючі з ручним керуванням Вентс КР 160	шт	1	<u>853.45</u> -	-	853	-	-	-	-
56	& C130-2743 варіант 1	Заслінки регулюючі з ручним керуванням Вентс КР 200	шт	2	<u>1029.91</u> -	-	2060	-	-	-	-
57	& C130-2743 варіант 2	Заслінки регулюючі з ручним керуванням Вентс КР 250	шт	3	<u>1143.13</u> -	-	3429	-	-	-	-
58	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	<u>208.86</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	1880	1123	<u>64</u> 18	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>16.2</u> 0,24
59	& C130- 2744-1-5И	Дросіль-клапан з ручкою ДК 100x100	шт	6	<u>319.99</u> -	-	1920	-	-	-	-
60	& C130-2745	Дросіль-клапан з ручкою ДК 150x150	шт	1	<u>441.37</u> -	-	441	-	-	-	-
61	& C130-2746	Дросіль-клапан з ручкою ДК 150x100	шт	1	<u>400.57</u> -	-	401	-	-	-	-
62	& C130-2747	Дросіль-клапан з ручкою ДК 200x100	шт	1	<u>506.65</u> -	-	507	-	-	-	-
63	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	<u>264.03</u> 139,35	<u>7.12</u> 1,98	792	418	<u>21</u> 6	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>6.03</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C130-2748	Клапан повітряний регулюючий з ручкою ВРК 500х300	шт	1	<u>1880.76</u>	-	1881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C130-2749	Клапан повітряний регулюючий з ручкою ВРК 600х200	шт	2	<u>1741.02</u>	-	3482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	41	<u>157.90</u>	<u>27.45</u>	6474	5173	<u>1125</u>	<u>1.8200</u>	<u>74.62</u>
					126,18	5,51			226	0,0745	3,05
67	& C100-2415-2453 варіант 2	ґрати Вентс ОРГ 250х100	шт	4	<u>329.94</u>	-	1320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C100-2415-2455 варіант 1	ґрати Вентс ОРГ 200х100	шт	2	<u>306.48</u>	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C100-2415-2456 варіант 2	ґрати Вентс ДР 100х150	шт	1	<u>410.52</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C100-2415-2457 варіант 23	ґрати Вентс ДР 100х250	шт	2	<u>532.92</u>	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C100-2415-2458 варіант 1	ґрати Вентс ДР 100х300	шт	3	<u>592.08</u>	-	1776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C100-2415-2458 варіант 2	ґрати Вентс ДР 250х150	шт	2	<u>633.90</u>	-	1268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C100-2415-2460 варіант 1	ґрати Вентс ДР 300х500	шт	3	<u>1410.12</u>	-	4230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C100-2415-2461 варіант 1	ґрати Вентс ДР 400х400	шт	3	<u>1484.58</u>	-	4454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C100-2415-2466 варіант 1	Дифузор стельовий Вентс ДП п 595х595-290х290/Р	шт	12	<u>2134.65</u>	-	25616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C100-2415-2466 варіант 2	Дифузор стельовий Вентс ДП п 595х595-365х365/Р	шт	6	<u>2274.39</u>	-	13646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C100-2415-2466 варіант 3	Дифузор стельовий Вентс ДП п 600х600-488х488/Р	шт	2	<u>2437.59</u>	-	4875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C100-2415-2470 варіант 1	ґрати Вентс МВ 350/2	шт	1	<u>318.03</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>157.90</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	3474	2776	<u>604</u> 121	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>40.04</u> 1,64
80	& C100- 2415-2463 варіант 1	Анемостат Вентс А 100 ВРФ	шт	19	<u>252.75</u> -	<u>-</u> -	4802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C100- 2415-2464 варіант 2	Анемостат Вентс А 125 ВРФ	шт	3	<u>318.03</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>9676.28</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	1451	1203	<u>241</u> 99	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>15.92</u> 1,37
83	C113-1683 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32x4,4 мм	м	15	<u>175.73</u> -	<u>-</u> -	2636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>0.35</u> -
85	C113-2440 варіант 4	Ізоляція для труб діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	1,02	<u>142.39</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-3-2	ПОВІТРОПРОВІД Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,096	<u>117357.17</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	11266	1701	<u>53</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>25.13</u> 0,2
87	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800 мм	100м2	0,0588	<u>115791.12</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	6809	954	<u>28</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>14.09</u> 0,11
88	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800 мм	100м2	0,112	<u>115791.12</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	12969	1817	<u>54</u> 15	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>26.85</u> 0,21
89	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800 мм	100м2	0,044	<u>115791.12</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	5095	714	<u>21</u> 6	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>10.55</u> 0,08
90	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,379	<u>113059.73</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	155909	19354	<u>606</u> 172	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>286</u> 2,31
91	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,316	<u>110404.65</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	145293	13898	<u>455</u> 123	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>205.37</u> 1,65
92	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0431	<u>108123.05</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	4660	368	<u>15</u> 4	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>5.44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4882	<u>117221,17</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	57227	8649	<u>268</u> 76	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>127.81</u> 1,02
94	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0471	<u>117298.26</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	5525	834	<u>26</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>12.33</u> 0,1
95	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0264	<u>113105.87</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	2986	371	<u>10</u> 3	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>5.48</u> 0,04
96	С1110-194 варіант 1	Хомути для круглих повітроводів Ф100 мм	шт	21	<u>106.19</u> -	<u>-</u> -	2230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С1110-194 варіант 2	Хомути для круглих повітроводів Ф125 мм	шт	6	<u>121.49</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С1110-194 варіант 3	Хомути для круглих повітроводів Ф140 мм	шт	2	<u>133.81</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С1110-194 варіант 4	Хомути для круглих повітроводів Ф160 мм	шт	4	<u>132.56</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1110-194 варіант 5	Хомути для круглих повітроводів Ф200 мм	шт	7	<u>158.02</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С1110-194 варіант 6	Хомути для круглих повітроводів Ф250 мм	шт	2	<u>348.77</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С1110-194 варіант 7	Хомути для круглих повітроводів Ф560 мм	шт	1	<u>967.07</u> -	<u>-</u> -	967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С111-136-54	Монтажний профіль	м	39,05	<u>215.65</u> -	<u>-</u> -	8421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С111-136-52 варіант 1	Шпильки металеві М8 L=800мм	шт	157	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	9577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С111-136-52 варіант 2	Шпильки металеві М8 L=100мм	шт	114	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С1545-42 варіант 10	Болт М8	100шт	0,86	<u>496.43</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-144-34	Гайка М8	шт	656	<u>2.83</u> -	<u>-</u> -	1856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С111-136-53 варіант 1	Трапецеїдальний кронштейн (V-подібний)	шт	114	<u>80.55</u> -	<u>-</u> -	9183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ26-24-1	ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Ізоляція поверхонь повітроводів	10 м2	1,61	<u>1927.67</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	3104	919	<u>1559</u> 434	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>12.78</u> 5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-1598-25 варіант 2	Плити PROMATECT L500 б=20мм	м2	5,985	<u>2470.12</u> -	<u>-</u> -	14784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-1598-25 варіант 3	Вироби Thermasheet Alu Stucco б=25 мм	м2	10,92	<u>2767.96</u> -	<u>-</u> -	30226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ26-24-1	Ізоляція поверхонь повітроводів матами мінераловатними	10 м2	2,04	<u>1927.67</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	3932	1164	<u>1975</u> 549	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>16.2</u> 7,38
113	& C111-1598-3 варіант 2	Теплоізоляція ROCKWOOL CONLIT 150 б=27 мм	м2	21,42	<u>853.57</u> -	<u>-</u> -	18283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КПЗ-32-1	ВИПРОБУВАННЯ Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	Пристр.	11	<u>899.19</u> 899,19	<u>-</u> -	9891	9891	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>99</u> -
115	КПЗ-32-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий	Пристр.	1	<u>1198.92</u> 1198,92	<u>-</u> -	1199	1199	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>12</u> -
116	КПЗ-34-2	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	2	<u>1798.38</u> 1798,38	<u>-</u> -	3597	3597	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>36</u> -
117	КПЗ-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	1	<u>1498.65</u> 1498,65	<u>-</u> -	1499	1499	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2736637	108811	<u>12447</u> 3146		<u>1501.87</u> 40,74
		Разом устаткування, грн.					249889				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9813				
		Всього устаткування, грн.					259702				
		Разом будівельні роботи, грн.					2486748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2365490				
		всього заробітна плата, грн.					111957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17739				
		Всього будівельні роботи, грн.					2547525				

		Всього по кошторису					2807227				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1696,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129696				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на Опалення
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 615,942 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,17157 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 89,578 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,333	<u>13477.17</u> 6719,46	<u>1977.59</u> 567,15	4488	2238	<u>659</u> 189	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>32.27</u> 2,48
2	& С130-557-1-10 варіант 2	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 400x500(h) мм	шт	1	<u>3505.40</u> -	<u>-</u> -	3505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-557-1-10 варіант 3	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 500x500(h) мм	шт	1	<u>3833.84</u> -	<u>-</u> -	3834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С130-557-1-10 варіант 4	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 600x500(h) мм	шт	1	<u>4227.56</u> -	<u>-</u> -	4228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С130-557-1-11 варіант 2	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 700x500(h) мм	шт	1	<u>4613.12</u> -	<u>-</u> -	4613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С130-557-1-11 варіант 3	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 900x500(h) мм	шт	1	<u>5910.56</u> -	<u>-</u> -	5911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-557-1-12 варіант 4	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 1000x500(h) мм	шт	4	<u>6344.06</u> -	<u>-</u> -	25376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-557-1-14 варіант 2	Радіатор панельний 22 Klasik Korado 900x300(h) мм	шт	11	<u>4389.74</u> -	<u>-</u> -	48287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-557-1-15 варіант 1	Радіатор панельний 10 Klasik Korado 400x500(h) мм	шт	10	<u>2491.52</u> -	<u>-</u> -	24915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-557-1-15 варіант 2	Радіатор панельний 10 Klasik Korado 600x500(h) мм	шт	1	<u>2899.52</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-557-1-15 варіант 3	Радіатор панельний 33 Klasik Korado 1400x500(h) мм	шт	1	<u>10055.84</u> -	<u>-</u> -	10056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	190	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	28857	22110	<u>1617</u> 523	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>304</u> 7,18
13	& C113-2156-285 варіант 2	Термостатичний елемент RA 2991	шт	89	<u>830.75</u> -	<u>-</u> -	73937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-2156-285 варіант 3	Термостатичний елемент RA 2991 без виносного датчика	шт	33	<u>830.75</u> -	<u>-</u> -	27415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-2156-284 варіант 6	Клапан кутовий RA-N-15	шт	11	<u>1014.52</u> -	<u>-</u> -	11160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-2156-284 варіант 8	Клапан прямий RA-N-15	шт	23	<u>1014.52</u> -	<u>-</u> -	23334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-2156-284 варіант 7	Клапан запірний кутовий RLV-S-15	шт	11	<u>422.11</u> -	<u>-</u> -	4643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-2156-284 варіант 9	Клапан запірний прямий RLV-S-15	шт	23	<u>422.11</u> -	<u>-</u> -	9709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	1	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	180	122	<u>38</u> 10	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>1.66</u> 0,12
20	& C100-17064-1898 варіант 2	Ручний повітровідвідник типу "Маєвського" (кран СТД 7073 В)	шт	1	<u>96.92</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,1	<u>3159.30</u> 2855,85	<u>56.95</u> 15,84	316	286	<u>6</u> 2	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>4.07</u> 0,02
22	С130-549 варіант 2	Рушникосушильник із нержавіючої сталі діам. 25 мм Змійовик 25РСЗ 400х500 1/2"	шт	1	<u>2158.42</u> -	<u>-</u> -	2158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	5	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1483	876	<u>294</u> 58	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>12.05</u> 0,78
24	С1630-543 варіант 2	Клапани запірні ASV-M, діаметр 25 мм	шт	2	<u>2466.15</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1630-543 варіант 3	Клапани запірні ASV-M, діаметр 20 мм	шт	1	<u>1972.67</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1630-543 варіант 4	Клапани запірні ASV-M, діаметр 15 мм	шт	2	<u>1737.87</u> -	<u>-</u> -	3476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [балансувальний клапан], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	456	349	<u>26</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
28	С130-592 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан ASV- PV Д 15 мм Danfoss	шт	2	<u>5894.93</u> -	<u>-</u> -	11790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С130-592 варіант 6	Автоматичний балансувальний клапан ASV- PV Д 20 мм Danfoss	шт	1	<u>6328.43</u> -	<u>-</u> -	6328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [балансувальний клапан], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>162.32</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	325	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
31	С130-592 варіант 7	Автоматичний балансувальний клапан ASV- PV Д 25 мм Danfoss	шт	2	<u>8083.85</u> -	<u>-</u> -	16168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1630-1910 варіант 5	Кран кульовий зі штуцером діам. 15 мм	шт	6	<u>302.44</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,25	<u>10823.34</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	13529	8491	<u>5013</u> 2223	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>112.38</u> 30,95
34	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові stabi AL PN 20 PP- R/AI/PP-R діам. 20х3,4 мм	м	112,375	<u>129.94</u> -	<u>-</u> -	14602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,74	<u>9557.64</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	7073	5166	<u>1883</u> 814	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>68.38</u> 11,32
36	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові stabi AL PN 20 PP- R/AI/PP-R діам. 25х4,2 мм	м	68,746	<u>179.41</u> -	<u>-</u> -	12334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,1	<u>9676.28</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	10644	8819	<u>1768</u> 725	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>116.71</u> 10,06
38	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові stabi AL PN 20 PP-R/Al/PP-R діам. 32x5,4 мм	м	103,18	<u>267.63</u> -	<u>-</u> -	27614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,47	<u>10696.25</u> 8704,51	<u>1911.82</u> 803,73	5027	4091	<u>899</u> 378	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>54.14</u> 5,24
40	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові stabi AL PN 20 PP-R/Al/PP-R діам. 40x6,7 мм	м	44,039	<u>372.27</u> -	<u>-</u> -	16394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1705 варіант 20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>22.47</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1708 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	14	<u>50.81</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1778 варіант 9	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>20.91</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>32.29</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1746 варіант 6	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	4	<u>20.45</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	26	<u>31.56</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1749 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	14	<u>87.38</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4-1/2" мм	шт	68	<u>142.38</u> -	<u>-</u> -	9682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1805 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1 1/2" мм	шт	4	<u>118.31</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>311.75</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1805 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>527.54</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C121-783 варіант 1	Металоконструкції для кріплення трубопроводів	т	0,02	<u>68193.05</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,53	<u>9751.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	5168	3632	<u>1402</u> 249	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>48.07</u> 3,31
58	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	<u>39.72</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-130 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>89.35</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	44	<u>68.27</u> -	<u>-</u> -	3004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>181.30</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>9793.69</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	881	617	<u>238</u> 42	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>8.16</u> 0,56
63	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	9	<u>145.11</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,0905	<u>11139.79</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	1008	736	<u>238</u> 47	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>9.74</u> 0,62
65	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,1	<u>105.18</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,49	<u>145.11</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,46	<u>193.64</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39,5	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	9763	9763	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>139.04</u> -
69	C113-2438 варіант 4	Ізоляція для труб діам. 20 мм товщиною 6 мм	м	56,1	<u>25.18</u> -	<u>-</u> -	1413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-2439 варіант 3	Ізоляція для труб діам. 25 мм товщиною 6 мм	м	56,1	<u>30.70</u> -	<u>-</u> -	1722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-2440 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	112,2	<u>41,14</u> -	-	4616	-	-	-	-
72	C113-2441 варіант 4	Ізоляція для труб діам. 40 мм товщиною 6 мм	м	47,94	<u>46,03</u> -	-	2207	-	-	-	-
73	C113-2439 варіант 6	Ізоляція для труб діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	2,04	<u>115,39</u> -	-	235	-	-	-	-
74	C113-2439 варіант 4	Ізоляція для труб діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	4,08	<u>115,39</u> -	-	471	-	-	-	-
75	C113-2440 варіант 4	Ізоляція для труб діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	44,88	<u>142,39</u> -	-	6390	-	-	-	-
76	C113-2441 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	5,1	<u>160,80</u> -	-	820	-	-	-	-
77	C113-2441 варіант 6	Ізоляція для труб діам. 63 мм товщиною 20 мм	м	9,18	<u>253,47</u> -	-	2327	-	-	-	-
78	КБ26-30-1	Улаштування тепловідбивної ізоляції	10 м2	1,25	<u>518,73</u> 97,44	-	648	122	-	<u>1.4400</u> -	<u>1.8</u> -
79	& C114-269-1 варіант 4	Тепловідбивна ізоляція "Алюфом"	м2	14,375	<u>170,87</u> -	-	2456	-	-	-	-
80	КМ31-5-1 Застос.	Монтаж манжети протипожежної	комплект	8	<u>336,28</u> 336,28	-	2690	2690	-	<u>5.6000</u> -	<u>44.8</u> -
81	& C1510-6-1 варіант 10	Манжета протипожежна Ф56 BIS Pacifyre BFC 2133000050	шт	8	<u>549,79</u> -	-	4398	-	-	-	-
82	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,1	<u>2877,73</u> 1580,37	<u>1297,36</u> 332,88	288	158	<u>130</u> 33	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>2.22</u> 0,46
83	КБ17-2-5	Установлення екранів захисних	10шт	0,4	<u>788,77</u> 769,07	-	316	308	-	<u>10.3300</u> -	<u>4.13</u> -
84	& C113-2154-63 варіант 1	Екран захисний сталевий на ніжках 900x800(h) мм	шт	4	<u>2966,61</u> -	-	11866	-	-	-	-
85	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	2	<u>180,73</u> 140,24	<u>20,75</u> 9,73	361	280	<u>42</u> 19	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>4.2</u> 0,27
86	& C100-2415-2443 варіант 3	Ревізійний люк підлоговий 400x400x40h	шт	2	<u>1489,17</u> -	-	2978	-	-	-	-
87	КБ16-6-3	ОБВ'ЯЗКА РУЧНОГО НАСОСУ Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>22829,42</u> 3585,54	<u>540,30</u> 127,44	2283	359	<u>54</u> 13	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>4.87</u> 0,17
88	КБ15-172-4	Фарбування ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,008	<u>9159,79</u> 7461,58	<u>1,02</u> 0,85	73	60	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>829.05</u> 689,80	<u>31.60</u> 6,79	829	690	<u>32</u> 7	<u>10.0700</u> 0,0710	<u>10.07</u> 0,07
90	& С130-511-2 варіант 4	Насос ручний БКФ-4	шт	1	<u>5901.41</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	297	175	<u>59</u> 12	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>2.41</u> 0,16
92	С1630-542 варіант 3	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	1	<u>459.15</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,05	<u>3723.54</u> 3685,28	<u>-</u> -	186	184	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>2.48</u> -
94	С1630-1912 варіант 5	Кран пробковий діам 25 мм	шт	5	<u>520.36</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					575201	72555	<u>14415</u> 5358		<u>996.5</u> 73,96
		Разом будівельні роботи, грн.					575201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488231				
		всього заробітна плата, грн.					77913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11665				
		Всього будівельні роботи, грн.					615942				

		Всього по кошторису					615942				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1171,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89578				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на Вузол керування
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 504,021 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21315 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 16,290 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	13	<u>315.16</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	4097	2279	<u>1073</u> 187	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>31.33</u> 2,36
2	С1630-2012 варіант 1	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 50 мм	шт	7	<u>2878.01</u> -	<u>-</u> -	20146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1630-2012	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 32 мм	шт	6	<u>1348.01</u> -	<u>-</u> -	8088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>1632.65</u> 894,58	<u>706.71</u> 154,08	327	179	<u>141</u> 31	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>2.46</u> 0,41
5	С1630-106 варіант 1	Фільтр фл. 32мм	шт	2	<u>2003.84</u> -	<u>-</u> -	4008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>315.16</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	945	526	<u>248</u> 43	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>7.23</u> 0,54
7	С1630-559 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві для води та пари, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2861.29</u> -	<u>-</u> -	2861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1630-559 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві для води та пари, діаметр 32 мм	шт	2	<u>1454.71</u> -	<u>-</u> -	2909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	<u>5097.27</u> 311,28	<u>124.28</u> 24,69	10195	623	<u>249</u> 49	<u>4.3300</u> 0,3285	<u>8.66</u> 0,66
10	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2073.58</u> 1072,60	<u>961.77</u> 219,84	207	107	<u>96</u> 22	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
11	С1630-106 варіант 2	Фільтр фл. 50мм	шт	1	<u>2944.28</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [відбірний пристрій]	шт	7	<u>749.79</u> 465,47	<u>73.74</u> 23,83	5249	3258	<u>516</u> 167	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>44.8</u> 2,29
13	& С113-1451-9	Відбірний пристрій	шт	7	<u>1505.45</u> -	<u>-</u> -	10538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>42.95</u> 37,09	<u>-</u> -	172	148	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>2.04</u> -
15	& С130-509-3017	Бобишка для термометра	шт	4	<u>385.01</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий	шт	4	<u>504.97</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>41.69</u> 27,62	<u>-</u> -	250	166	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>2.16</u> -
18	С1630-113 варіант 3	Манометр	комплект	6	<u>491.77</u> -	<u>-</u> -	2951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові	шт	1	<u>289.92</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-2951 варіант 1	Штуцер на трубопроводі для манометра ЗК4-275.00-90	шт	11	<u>1734.81</u> -	<u>-</u> -	19083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,21	<u>3723.54</u> 3685,28	<u>-</u> -	782	774	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>10.4</u> -
22	С1630-1910 варіант 9	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	9	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	2617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-1910 варіант 7	Крани кульові зі штуцером, діам. 25 мм	шт	2	<u>697.15</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1630-1910 варіант 6	Крани кульові зі штуцером, діам. 20 мм	шт	10	<u>499.41</u> -	<u>-</u> -	4994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	359	244	<u>76</u> 20	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
26	С113-2154 варіант 13	Автоматичний повітровідвідник діам. 15 мм	шт	2	<u>311,27</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2329.56</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	4659	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
28 & С130-511-3-23	варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos-Maxo 30/7	шт	2	<u>28409.75</u> -	<u>-</u> -	56820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С130-930 варіант 1	Фланцева вібровставка, діам.32мм	шт	4	<u>1012.47</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ11-350-4	Монтаж лічильника тепла	шт	1	<u>749.79</u> 465,47	<u>73.74</u> 23,83	750	465	<u>74</u> 24	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>6.4</u> 0,33
31	С1630-1452 варіант 2	Ультразвуковий теплолічильник СВТУ-11Т	шт	1	<u>63600.55</u> -	<u>-</u> -	63601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [регулятор тиску], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>162.32</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	162	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
33	С1630-577 варіант 1	Регулятор тиску "після себе" Danfoss AFD/VFG 2, діаметр 32 мм	шт	1	<u>82982.03</u> -	<u>-</u> -	82982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ12-1003-1	Клапан регулюючий з електроприводом, діаметр умовного проходу до 32 мм	10 шт	0,1	<u>6357.89</u> 5956,00	<u>189.72</u> 46,84	636	596	<u>19</u> 5	<u>80.0000</u> 0,5500	<u>8</u> 0,06
35	С1630-576 варіант 1	Клапан регулюючий прохідний фланцевий Danfoss VB2, діаметр 32 мм	шт	1	<u>23598.05</u> -	<u>-</u> -	23598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36 & С130-59-20	варіант 3	Електропривід регулюючого клапана AMV 30	шт	1	<u>38242.93</u> -	<u>-</u> -	38243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-540-2	Електронний регулятор, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	1	<u>233.38</u> 119,12	<u>26.72</u> 5,22	233	119	<u>27</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>1.6</u> 0,06
38 & С100-1704-17	варіант 1	Електронний регулятор температури Danfoss ECL 110	шт	1	<u>26425.74</u> -	<u>-</u> -	26426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	297	175	<u>59</u> 12	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>2.41</u> 0,16
40	С1630-575 варіант 1	Автоматичний перепускний регулятор тиску Danfoss AFPA/VFG 2, діаметр 20 мм	шт	1	<u>78389.36</u> -	<u>-</u> -	78389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	1186	701	<u>235</u> 46	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
42	С1630-1910 варіант 8	Крани кульові, фланцеві, діам. 25 мм	шт	4	<u>1183.28</u> -	<u>-</u> -	4733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,0018	<u>9793.69</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	18	12	<u>5</u> 1	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>0.16</u> 0,01
44	С1534-264 варіант 3	Переходи сталеві, діаметр умовного проходу 50х32 мм	шт	4	<u>91.98</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					496740	13553	<u>3152</u> 693		<u>186.34</u> 9,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					496740 480035 14246 7281 17,73 2044 504021				

		Всього по кошторису					504021				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					213,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16290				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на Монтаж технологічного обладнання
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,993 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77411 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 55,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-912-2	Монтаж камери холодильної, маса 0,56 т	шт	1	<u>2183.07</u>	<u>282.32</u>	2183	1899	<u>282</u>	<u>28.8000</u>	<u>28.8</u>
					1899,07	68,46			68	0,8039	0,8
2	КМ28-911-2	Монтаж холодильного агрегату	шт	1	<u>1486.25</u>	<u>157.44</u>	1486	1266	<u>157</u>	<u>19.2000</u>	<u>19.2</u>
					1266,05	37,42			37	0,5077	0,51
3	КМ28-911-2	Монтаж холодильної шафи	шт	6	<u>1486.25</u>	<u>157.44</u>	8918	7596	<u>945</u>	<u>19.2000</u>	<u>115.2</u>
					1266,05	37,42			225	0,5077	3,05
4	КМ28-911-2	Монтаж морозильної шафи та ларі	шт	3	<u>1486.25</u>	<u>157.44</u>	4459	3798	<u>472</u>	<u>19.2000</u>	<u>57.6</u>
					1266,05	37,42			112	0,5077	1,52
5	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>3115.77</u>	<u>219.40</u>	3116	2761	<u>219</u>	<u>38.4000</u>	<u>38.4</u>
					2760,58	40,89			41	0,5495	0,55
6	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>996.76</u>	<u>48.98</u>	1994	1775	<u>98</u>	<u>12.8000</u>	<u>25.6</u>
					887,42	11,71			23	0,1590	0,32
7	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2068.10</u>	<u>718.41</u>	2068	1161	<u>718</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1160,54	171,71			172	2,3320	2,33
8	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	2	<u>2705.18</u>	<u>130.62</u>	5410	4437	<u>261</u>	<u>32.0000</u>	<u>64</u>
					2218,56	31,22			62	0,4240	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ21-27-1	Установлення зонтів витяжних	шт	4	<u>107.45</u> 62,55	<u>30.66</u> 25,55	430	250	<u>123</u> 102	<u>0.8600</u> 0,3330	<u>3.44</u> 1,33
10	КМ28-927-13	Монтаж кухонної машини	шт	1	<u>1312.29</u> 1109,28	<u>65.31</u> 15,61	1312	1109	<u>65</u> 16	<u>16.0000</u> 0,2120	<u>16</u> 0,21
11	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	1	<u>1086.35</u> 844,03	<u>86.83</u> 16,89	1086	844	<u>87</u> 17	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>12.8</u> 0,23
12	КМ28-60-1	Монтаж машини хліборізної, продуктивність 1000 кг/год	шт	1	<u>5694.38</u> 4655,70	<u>867.48</u> 198,48	5694	4656	<u>867</u> 198	<u>68.8000</u> 2,4284	<u>68.8</u> 2,43
13	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	<u>1062.12</u> 949,54	<u>77.42</u> 17,04	1062	950	<u>77</u> 17	<u>14.4000</u> 0,2292	<u>14.4</u> 0,23
14	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>811.11</u> 738,53	<u>58.42</u> 12,82	811	739	<u>58</u> 13	<u>11.2000</u> 0,1724	<u>11.2</u> 0,17
15	КМ28-921-15	Монтаж машини для нарізування овочів	шт	1	<u>810.29</u> 738,53	<u>63.16</u> 11,24	810	739	<u>63</u> 11	<u>11.2000</u> 0,1494	<u>11.2</u> 0,15
16	КМ28-921-13	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1	<u>934.34</u> 844,03	<u>74.84</u> 13,43	934	844	<u>75</u> 13	<u>12.8000</u> 0,1786	<u>12.8</u> 0,18
17	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>4049.81</u> 2848,61	<u>179.60</u> 42,93	4050	2849	<u>180</u> 43	<u>43.2000</u> 0,5830	<u>43.2</u> 0,58
18	КБ17-5-3	Установлення ванни мийної	10компл.	1,3	<u>2664.17</u> 2063,75	<u>336.75</u> 99,36	3463	2683	<u>438</u> 129	<u>27.7200</u> 1,3082	<u>36.04</u> 1,7
19	КБ17-5-2	Установлення ванни на два відділення	10компл.	0,1	<u>4145.07</u> 2759,12	<u>661.87</u> 190,14	415	276	<u>66</u> 19	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>3.71</u> 0,24
20	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	<u>1444.58</u> 1299,26	<u>81.64</u> 19,51	1445	1299	<u>82</u> 20	<u>19.2000</u> 0,2650	<u>19.2</u> 0,27
21	КМ28-928-8	Монтаж мармита пересувного	шт	2	<u>961.36</u> 844,03	<u>48.98</u> 11,71	1923	1688	<u>98</u> 23	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>25.6</u> 0,32
22	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	<u>7978.83</u> 7826,81	<u>-</u> -	399	391	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>5.71</u> -
23	КМ28-929-1	Монтаж машини котломийної	шт	1	<u>4049.81</u> 2848,61	<u>179.60</u> 42,93	4050	2849	<u>180</u> 43	<u>43.2000</u> 0,5830	<u>43.2</u> 0,58
24	КБ17-2-3	Установлення душевого пристрою	10шт	0,1	<u>955.39</u> 867,43	<u>-</u> -	96	87	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
25	КБ17-2-4	Установлення поручнів для людей з інвалідністю	10шт	0,6	<u>362.21</u> 341,73	<u>-</u> -	217	205	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2.75</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					57831	47151	<u>5611</u> 1404		<u>697.6</u> 18,55
		Разом будівельні роботи, грн.					57831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5069				
		всього заробітна плата, грн.					48555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					24162				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6685				
		Всього будівельні роботи, грн.					81993				

		Всього по кошторису					81993				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					774,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55240				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012
на Антикригова електрична кабельна система водостоків та ринв
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,977 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15949 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,969 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ПІДІГРІВУ ПОКРІВЛІ ТА ВОДОСТОКІВ									
1	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
2	1504-3183 варіант 2	Шафа металева вбудованого виконання GT25-20-15, IP65	шт	1	<u>2712.62</u> -	<u>-</u> -	2713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	614	238	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
4	С1547-15 варіант 6	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 20A	шт	1	<u>1693.27</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1547-15 варіант 5	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 13A	шт	1	<u>1752.53</u> -	<u>-</u> -	1753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-526-1	Установлення контактора на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	307	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1503-7001 варіант 3	Контактор модульний Hager ESC225	шт	1	<u>703.65</u>	<u>-</u>	704	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	C117-1 варіант 2	Клема з'єднувальна, для встановлення на DIN-рейку ESC-QBLOK7001	шт	3	<u>106.92</u>	<u>-</u>	321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	KM10-667-2	Монтаж регулятора для системи сніготанення	шт	1	<u>4453.64</u>	<u>1.62</u>	4454	4269	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
10	& C121-384-31-1E варіант 2	Регулятор температури DEVIreg 316	шт	1	<u>4269.38</u>	<u>0,17</u>	5379	-	<u>-</u>	<u>0,0026</u>	<u>-</u>
11	KM11-350-1	Монтаж датчика	шт	1	<u>5378.90</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& C121-384-32-1Ж варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря з проводом 3м, NTC 15 КОМ	шт	1	<u>-</u>	<u>-</u>	1152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	KM8-409-1	ТРУБИ Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>19273.55</u>	<u>12036.51</u>	7709	1131	<u>4815</u>	<u>42.3300</u>	<u>16.93</u>
14	C113-1 варіант 11	Труба ПВХ гнучка гофрована Ф=21,2мм APAFS21	м	40	<u>2826,80</u>	<u>2186,29</u>	6352	-	<u>875</u>	<u>29,9834</u>	<u>11,99</u>
15	2405-1468 варіант 9	Кріплення ПВХ труби	шт	80	<u>158.81</u>	<u>-</u>	701	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	KM8-407-6	Труба сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 1,6 мм	100 м	0,01	<u>-</u>	<u>-</u>	52	19	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	1	<u>5238.43</u>	<u>1801.52</u>	65	-	<u>18</u>	<u>26.2000</u>	<u>0.26</u>
18	KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,008	<u>1905,53</u>	<u>696,64</u>	-	-	<u>7</u>	<u>9,7670</u>	<u>0,1</u>
19	KM8-148-1	КАБЕЛІ Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>65.39</u>	<u>-</u>	653	50	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	15093-33113 варіант 12	Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,045	<u>81590.99</u>	<u>3263.30</u>	2618	-	<u>26</u>	<u>83.2000</u>	<u>0.67</u>
21	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,08	<u>6194,24</u>	<u>630,55</u>	9032	1759	<u>5</u>	<u>7,4582</u>	<u>0,06</u>
22	& C121-384-42 варіант 1	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=20м DEVIsnow 30T	компл	1	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	5699	-	<u>239</u>	<u>16.0000</u>	<u>7.2</u>
					<u>1163,68</u>	<u>131,16</u>	-	-	<u>59</u>	<u>1,5400</u>	<u>0,69</u>
					<u>58184.22</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>8363.08</u>	<u>4320.76</u>	-	-	<u>4666</u>	<u>22.4000</u>	<u>24.19</u>
					<u>1629,15</u>	<u>834,07</u>	-	-	<u>901</u>	<u>11,1815</u>	<u>12,08</u>
					<u>5699.04</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C121-384-43 варіант 1	Двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним кінцем з герметичною термоусадочною перехідною та кінцевою муфтами 20Вт/м Lзаг=85м DEVIsnow 30T	компл	1	<u>16999.94</u> -	<u>-</u> -	17000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C157-247 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 2,5 мм2	1000м	0,003	<u>11703.11</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	2405-1001 варіант 8	DIN-рейка, L=1м TH35x7,5/L=1м	шт	1	<u>84.99</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C121-384-36 варіант 2	Кріплення пластикове для монтажу кабеля в жолобах (25шт)	компл.	4	<u>1114.28</u> -	<u>-</u> -	4457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C121-384-35 варіант 1	Ланцюг оцинкований	м	17	<u>69.80</u> -	<u>-</u> -	1187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C121-384-36 варіант 1	Кріплення пластикове для монтажу кабеля на ланцюг (25шт)	компл.	3	<u>103.25</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C121-384-34	Оцинкова сталева монтажна стрічка (1уп. 25м)	уп	1	<u>544.06</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C121-384-34-1K варіант 2	Стрічка алюмінієва клейка довжиною 50м Alutape	компл.	1	<u>1084.90</u> -	<u>-</u> -	1085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					78644	8593	<u>9866</u> 1867		<u>121.25</u> 25,16
		Разом будівельні роботи, грн.					78644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60185				
		всього заробітна плата, грн.					10460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1509				
		Всього будівельні роботи, грн.					83977				

		Всього по кошторису					83977				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					159,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11969				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013
на Вогнезахисне оброблення металевих конструкцій покриття
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,186 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,08557 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6,449 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,141	<u>37749.61</u> 3470,13	<u>17.68</u> 0,49	43072	3959	<u>20</u> 1	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>55.08</u> 0,01
2	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	1,141	<u>1497.68</u> 1488,84	<u>-</u> -	1709	1699	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>23.63</u> -
3	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисна суміш DEFENS M	кг	163,4	<u>260.55</u> -	<u>-</u> -	42574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					87355	5658	<u>20</u> 1		<u>78.71</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					87355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81677				
		всього заробітна плата, грн.					5659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90186				

		Всього по кошторису					90186				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6449				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014
на Монтаж системи пристроїв блискавкозахисту
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,232 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,272 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-48-2	Монтаж блискавкоприймачів	шт	6	<u>2441.23</u>	-	14647	14549	-	<u>35.4000</u>	<u>212.4</u>
					2424,90	-			-	-	-
2	& 241996-14026-4-5Д	Блискавкоприймач Н=5,0м на тринозі	шт	4	<u>12268.18</u>	-	49073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 241996-14026-3	Блискавкоприймач Н=5,0м	шт	2	<u>11054.38</u>	-	22109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-1882-4	Кріплення для блискавкоприймача Н-5м	шт	2	<u>518.76</u>	-	1038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-309-2 прим.к=0,2	Монтаж тримача	шт	171	<u>151.67</u>	<u>107.30</u>	25936	7587	<u>18349</u>	<u>0.6400</u>	<u>109.44</u>
					44,37	20,21			3456	0,2451	41,91
6	& С1110-15-5	Тримач дроту NIRO	100шт	0,26	<u>3466.81</u>	-	901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1110-15-1-2И	Тримач дроту L-120	шт	65	<u>38.70</u>	-	2516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1110-15-10	Тримач з затискачем CLIPV	шт	44	<u>26.46</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С1110-15-8-1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою	шт	36	<u>117.44</u> -	-	4228	-	-	-	-
10	& С1110-15-8	Тримач дроту до ринви	шт	2	<u>64.61</u> -	-	129	-	-	-	-
11	& С111-1868-3-2Ж	Злучник контрольний	шт	4	<u>106.26</u> -	-	425	-	-	-	-
12	& С111-1868-1	Злучник універсальний	шт	18	<u>47.92</u> -	-	863	-	-	-	-
13	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,42	<u>3192.47</u> 2077,17	<u>337.05</u> 44,34	4533	2950	<u>479</u> 63	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>40.56</u> 0,76
14	& С1545-41-1	Дріт для блискавкозахисту 8мм	м	142	<u>47.93</u> -	-	6806	-	-	-	-
15	КМ8-545-5	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	4	<u>283.00</u> 238,24	<u>9.73</u> 2,37	1132	953	<u>39</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0279	<u>12.8</u> 0,11
16	& С1512-1-11-3-1	Коробка для фасадного з'єднання	шт	4	<u>413.87</u> -	-	1655	-	-	-	-
17	& С1545-195-1	Компенсатор дріт/дріт	шт	10	<u>219.21</u> -	-	2192	-	-	-	-
18	КМ10-111-5	Монтаж комплекту уземлювача	комплект	8	<u>1050.84</u> 952,96	-	8407	7624	-	<u>12.8000</u> -	<u>102.4</u> -
19	& 1517-1530-3	Комплект стержневого заземлювача d-16, 3м	шт	8	<u>1401.27</u> -	-	11210	-	-	-	-
20	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,24	<u>2143.97</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	515	391	<u>114</u> 20	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>5.38</u> 0,23
21	& 1602-10631-3	Заземлювач горизонтальний, штаба 40x4	м	24	<u>152.64</u> -	-	3663	-	-	-	-
22	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3	100м3	0,072	<u>24941.86</u> 24941,86	-	1796	1796	-	<u>421.6000</u> -	<u>30.36</u> -
23	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,072	<u>9554.18</u> 9554,18	-	688	688	-	<u>165.2400</u> -	<u>11.9</u> -
24	КП1-61-1 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	4	<u>119.89</u> 119,89	-	480	480	-	<u>1.2000</u> -	<u>4.8</u> -
25	КП1-61-6 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,04	<u>1358.78</u> 1358,78	-	54	54	-	<u>13.6000</u> -	<u>0.54</u> -
26	КП1-61-7 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	4	<u>319.71</u> 319,71	-	1279	1279	-	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КП1-61-8 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	4	<u>159,86</u> 159,86	<u>-</u> -	639	639	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
28	КП1-61-9 к=0,8	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	4	<u>1198,92</u> 1198,92	<u>-</u> -	4796	4796	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>48</u> -
29	КП1-62-16 к=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	4	<u>7,99</u> 7,99	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.32</u> -
30	КП1-62-14 к=0,8	Вимірювання струмів витoku або пробивної напруги розрядника або струмів витoku обмежувача напруги	Вимір.	4	<u>159,86</u> 159,86	<u>-</u> -	639	639	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					173545	44457	<u>18981</u> 3548		<u>604,5</u> 43,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					173545 110107 48005 24687 63,02 7267 198232				

		Всього по кошторису					198232				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					710,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55272				

Склав інж. ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015
на Електромонтажні роботи
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1048,772 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90026 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 144,879 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Силове електрообладнання та електроосвітлення									
1	КМ8-599-2	ГРЩ1 Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
2	С113-2129 варіант 8	Щит металевий набірного виконання ЩМП-5-0 IP31	шт	1	<u>5216.39</u> -	<u>-</u> -	5216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>714.31</u> 282,91	<u>21.00</u> 3,38	714	283	<u>21</u> 3	<u>3.8000</u> 0,0421	<u>3.8</u> 0,04
4	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний типу EB2 400/3L 320А	шт	1	<u>15916.80</u> -	<u>-</u> -	15917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
6	C1547-15 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В	шт	1	<u>1471.59</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	2014	834	<u>84</u> 14	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,17
8	C1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C32A	шт	1	<u>150.87</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C40A	шт	2	<u>764.91</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C50A	шт	1	<u>1115.38</u> -	<u>-</u> -	1115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>611.53</u> 238,24	<u>21.00</u> 3,38	612	238	<u>21</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,04
12	C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний типу EB2S 250/3LF 3P 250A	шт	1	<u>6900.51</u> -	<u>-</u> -	6901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1547-15 варіант 9	Незалежний розчіплювач DA2-1	шт	1	<u>1591.27</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	2405-1001 варіант 1	Мідна шина 25x3-1,2м	шт	1	<u>301.43</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	2405-1001 варіант 2	Ізолятор-тримач SM35	шт	9	<u>36.19</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	2405-1001 варіант 12	Кабельний накінецьник НТ 6,0-12	шт	3	<u>1.26</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	2405-1001 варіант 3	Кабельний накінецьник SC-6	шт	3	<u>7.70</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	2405-1001 варіант 4	Кабельний накінецьник SC-35	шт	12	<u>25.53</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається в щитах	100 м	0,04	<u>13218.04</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	529	205	<u>118</u> 22	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>2.82</u> 0,29
21	15095-1064 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,001	<u>29617.55</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,001	<u>44937.80</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	15095-1114 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 35мм2 ПВЗ	1000м	0,002	<u>211947.93</u>	<u>-</u>	424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КМ8-524-6	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>1004.89</u> 476,48	<u>44.66</u> 6,44	1005	476	<u>45</u> 6	<u>6.4000</u> 0,0793	<u>6.4</u> 0,08
25	1517-2339 варіант 1	Ящик силовий з перекидним рубильником ЯПР-400 IP21 ЩО1	шт	1	<u>9823.33</u> -	<u>-</u> -	9823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
27	С113-2129 варіант 9	Щит металевий набірною виконання ЩРн-9з-1 IP31	шт	1	<u>1595.04</u> -	<u>-</u> -	1595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
29	С1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1842	715	<u>126</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>9.6</u> 0,25
31	С1547-16 варіант 15	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С25А	шт	1	<u>174.28</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С10А	шт	4	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С16А	шт	1	<u>356.30</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина ЩОА1	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
36	С113-2129 варіант 9	Щит металевий набірною виконання ЩРн-9з-1 IP31	шт	1	<u>1595.04</u> -	<u>-</u> -	1595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
40	C1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C16A	шт	1	<u>356.30</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C10A	шт	3	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM8-599-2	ЩС1 Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
44	C113-2129 варіант 10	Щит металевий набірною виконання ЩМП- 3-0 IP31	шт	1	<u>2969.70</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
46	C1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>611.53</u> 238,24	<u>21.00</u> 3,38	612	238	<u>21</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,04
48	C1547-16 варіант 14	Вимикач автоматичний типу EB2S 160/3LF 3P 160A	шт	1	<u>4276.05</u> -	<u>-</u> -	4276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	307	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
50	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C10A	шт	1	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
52	C1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C50A	шт	1	<u>1115.38</u> -	<u>-</u> -	1115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	7675	2978	<u>525</u> 85	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>40</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1547-15 варіант 4	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 10A	шт	1	<u>1748.30</u> -	-	1748	-	-	-	-
55	C1547-15 варіант 2	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 16A	шт	8	<u>1718.67</u> -	-	13749	-	-	-	-
56	C1547-15 варіант 10	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 25A	шт	1	<u>1536.19</u> -	-	1536	-	-	-	-
57	C1547-15 варіант 11	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 13A	шт	1	<u>3627.85</u> -	-	3628	-	-	-	-
58	C1547-15 варіант 12	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 16A	шт	1	<u>3627.85</u> -	-	3628	-	-	-	-
59	C1547-15 варіант 13	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 20A	шт	3	<u>3627.75</u> -	-	10883	-	-	-	-
60	C1547-15 варіант 14	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 25A	шт	1	<u>3627.75</u> -	-	3628	-	-	-	-
61	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	1007	417	<u>42</u> 7	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
62	C1547-15 варіант 15	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 32A	шт	1	<u>3657.38</u> -	-	3657	-	-	-	-
63	C1547-15 варіант 16	Диференційне реле типу EF16-P4 4P-400B, 63A	шт	1	<u>2133.50</u> -	-	2134	-	-	-	-
64	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	1	<u>94.84</u> -	-	95	-	-	-	-
65	KM8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
66	C113-2129 варіант 11	Щит набірною виконання ЩРн-24з-1 IP31	шт	1	<u>1518.85</u> -	-	1519	-	-	-	-
67	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
68	C1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	-	1963	-	-	-	-
69	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
70	C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C40A	шт	1	<u>764.91</u> -	-	765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2456	953	<u>168</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12.8</u> 0,34
72	С1547-15 варіант 4	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 10A	шт	2	<u>1748.30</u> -	<u>-</u> -	3497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С1547-15 варіант 5	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 13A	шт	1	<u>1752.53</u> -	<u>-</u> -	1753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1547-15 варіант 2	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 16A	шт	2	<u>1718.67</u> -	<u>-</u> -	3437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С1547-15 варіант 6	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 20A	шт	2	<u>1693.27</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С1547-15 варіант 14	Вимикач диференційний KZS-4m 2P 25A	шт	1	<u>3627.75</u> -	<u>-</u> -	3628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	1	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-599-2	ЩСЗ Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
79	С113-2129 варіант 12	Щит набірною виконання ЩРн-18з-1 IP31	шт	1	<u>1313.67</u> -	<u>-</u> -	1314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
81	С1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
83	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C32A	шт	1	<u>625.37</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
85	С1547-15 варіант 2	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 16A	шт	4	<u>1718.67</u> -	<u>-</u> -	6875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	1	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КМ8-599-2	ЩВ1 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
88	С113-2129 варіант 13	Щит металевий набірною виконання ЩМП- 2-0 IP31	шт	1	<u>2151.04</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
90	С1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>611.53</u> 238,24	<u>21.00</u> 3,38	612	238	<u>21</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,04
92	С1547-16 варіант 14	Вимикач автоматичний типу EB2S 160/3LF 3P 160А	шт	1	<u>4276.05</u> -	<u>-</u> -	4276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
94	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P С6А	шт	1	<u>140.26</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P С10А	шт	1	<u>443.40</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	1007	417	<u>42</u> 7	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
97	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P С32А	шт	1	<u>625.37</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P С63А	шт	1	<u>1170.05</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	1	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					185389	14195	<u>1913</u> 324		<u>189.82</u> 4,01
		Разом будівельні роботи, грн.					185389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169281				
		всього заробітна плата, грн.					14519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7551 18,81 2176 192940				

		Всього по розділу 1					192940				
		Розділ 2. Провода та кабелі									
100	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,4	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	104077	15265	<u>64997</u> 11806	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>228.58</u> 161,91
101	С113-1 варіант 17	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=16мм	м	534	<u>13.73</u> -	<u>-</u> -	7332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-1 варіант 15	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=20мм	м	6	<u>16.91</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,47	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	11571	1500	<u>8460</u> 1548	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>22.47</u> 21,18
104	С113-1 варіант 21	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=32мм	м	29	<u>24.20</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С113-1 варіант 16	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=40мм	м	9	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С113-1 варіант 22	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=50мм	м	9	<u>45.66</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,93	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	4620	1733	<u>306</u> 43	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>25.3</u> 0,51
108	С113-1 варіант 19	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=20мм	м	93	<u>33.17</u> -	<u>-</u> -	3085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,47	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	2830	979	<u>339</u> 59	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>14.29</u> 0,7
110	С113-1 варіант 24	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=32мм	м	23	<u>60.45</u> -	<u>-</u> -	1390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-1 варіант 23	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=40мм	м	24	<u>78.32</u> -	<u>-</u> -	1880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,57	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	10986	1611	<u>6861</u> 1246	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>24.13</u> 17,09
113	С113-1 варіант 25	Труба гнучка армована Ф=20мм	м	15	<u>66.49</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C113-1 варіант 26	Труба гнучка армована Ф=25мм	м	42	<u>85.48</u> -	<u>-</u> -	3590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KM8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,21	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	5170	670	<u>3780</u> 692	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>10.04</u> 9,46
116	C113-1 варіант 27	Труба гнучка армована Ф=40мм	м	21	<u>175.99</u> -	<u>-</u> -	3696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	KM8-409-8	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 90 мм	100 м	0,6	<u>6715.74</u> 2301,60	<u>938.56</u> 165,38	4029	1381	<u>563</u> 99	<u>33.6000</u> 1,9700	<u>20.16</u> 1,18
118	C113-1 варіант 28	Двошарова гофротруба ПВХ Дз=90мм KF09090	м	60	<u>53.75</u> -	<u>-</u> -	3225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	KM8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,04	<u>5238.43</u> 1905,53	<u>1801.52</u> 696,64	210	76	<u>72</u> 28	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>1.05</u> 0,39
120	C113-1 варіант 9	Труба сталева жорстка оцинкована Ф=20мм	м	2	<u>182.22</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-1 варіант 29	Труба сталева жорстка оцинкована Ф=25мм	м	2	<u>271.82</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KM8-407-7	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 40 мм	100 м	0,01	<u>6453.95</u> 2453,91	<u>2434.02</u> 937,17	65	25	<u>24</u> 9	<u>33.7400</u> 13,0366	<u>0.34</u> 0,13
123	C113-1 варіант 30	Труба сталева жорстка оцинкована Ф=40мм	м	1	<u>462.52</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1472 варіант 4	Муфта труба-труба Дз.=20мм	шт	6	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-1472 варіант 6	Муфта труба-труба Дз.=32мм	шт	2	<u>17.66</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-1472 варіант 7	Муфта труба-труба Дз.=40мм	шт	2	<u>27.41</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	2405-1468 варіант 3	Кріплення ПВХ труби д.16мм	шт	1120	<u>8.53</u> -	<u>-</u> -	9554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	2405-1468 варіант 4	Кріплення ПВХ труби д.20мм	шт	230	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	2405-1468 варіант 11	Кріплення ПВХ труби д.25мм	шт	80	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	2405-1468 варіант 12	Кріплення ПВХ труби д.32мм	шт	110	<u>15.53</u> -	<u>-</u> -	1708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	2405-1468 варіант 13	Кріплення ПВХ труби д.40мм	шт	110	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	2405-1468 варіант 14	Кріплення ПВХ труби д.50мм	шт	20	<u>23.94</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	2405-1468 варіант 15	Кріплення ПВХ труби д.90мм	шт	180	<u>95.09</u> -	<u>-</u> -	17116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,7	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	22241	10124	<u>4621</u> 1141	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>139.2</u> 13,4
135	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	7,75	<u>13218.04</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	102440	39681	<u>22787</u> 4222	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>545.6</u> 56,7
136	15093-33113 варіант 1	Кабель напругою 660в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,03	<u>26105.22</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	15093-33113 варіант 2	Кабель напругою 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,446	<u>37784.22</u> -	<u>-</u> -	16852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	15093-33113 варіант 3	Кабель напругою 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,497	<u>58184.22</u> -	<u>-</u> -	28918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	15093-33113 варіант 5	Кабель напругою 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,091	<u>96944.22</u> -	<u>-</u> -	8822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	15093-33113 варіант 13	Кабель напругою 660в перерізом 4х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,032	<u>39528.42</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	15093-33113 варіант 17	Кабель напругою 660в перерізом 4х185мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,003	<u>4158543.</u> <u>42</u> -	<u>-</u> -	12476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	15093-33113 варіант 16	Кабель напругою 660в перерізом 5х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,103	<u>77931.42</u> -	<u>-</u> -	8027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	15093-33113 варіант 6	Кабель напругою 660в перерізом 5х4мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,03	<u>97617.42</u> -	<u>-</u> -	2929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	15093-33113 варіант 7	Кабель напругою 660в перерізом 5х6мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,076	<u>143864.22</u> -	<u>-</u> -	10934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	15093-33113 варіант 8	Кабель напругою 660в перерізом 5х10мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,046	<u>232196.22</u> -	<u>-</u> -	10681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	15093-33113 варіант 9	Кабель напругою 660в перерізом 5х16мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,011	<u>448007.82</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	15093-33113 варіант 10	Кабель напругою 660в перерізом 5х25мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,011	<u>728966.82</u> -	<u>-</u> -	8019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	15093-33113 варіант 19	Кабель напругою 660в перерізом 5х70мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,062	<u>1948631.</u> <u>82</u> -	<u>-</u> -	120815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С152-50 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х1,5мм2 НХНFE180/Е30	1000м	0,175	<u>40361.35</u> -	<u>-</u> -	7063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С152-50 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х4мм2 НХНFE180/Е30	1000м	0,032	<u>60434.95</u> -	<u>-</u> -	1934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					574584	73045	<u>112810</u> 20893		<u>1031.16</u> 282,65
		Разом будівельні роботи, грн.					574584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					93938 50108 127,43 14702 624692 624692				
		Розділ 3. Світлотехнічні вироби									
151	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настильний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,86	<u>14068.48</u> 8593,76	<u>2116.91</u> 491,76	12099	7391	<u>1821</u> 423	<u>112.0000</u> 5,8533	<u>96.32</u> 5,03
152	1507-3014 варіант 6	Світильник стельовий LSN-25 1x25 IP43	шт	30	<u>2041.29</u> -	<u>-</u> -	61239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	1507-3014 варіант 7	Світильник стельовий EG99451 IP20	шт	6	<u>2346.27</u> -	<u>-</u> -	14078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	1507-3014 варіант 2	Світильник ДВО20У 1x36 IP20	шт	17	<u>937.48</u> -	<u>-</u> -	15937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	1507-3014 варіант 8	Світильник F66-3340-U22 IP54	шт	10	<u>910.11</u> -	<u>-</u> -	9101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C1547-7 варіант 1	Світильник на світлодіодах IP54 НББ64	шт	5	<u>883.05</u> -	<u>-</u> -	4415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C1547-7 варіант 2	Світильник на світлодіодах з вбудованим АБЖ IP65 ДПО06У 1x8	шт	18	<u>1716.68</u> -	<u>-</u> -	30900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>12095.15</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	605	503	<u>84</u> 20	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>6.56</u> 0,23
159	C1547-7 варіант 3	Світильник на світлодіодах з вбудованим АБЖ з написом "ВИХІД" IP20 ДПО 1ВСП 1X6 6Вт	шт	5	<u>2653.04</u> -	<u>-</u> -	13265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	1515-7027 варіант 3	Лампи світлодіодні 220В, 8Вт (Е27)	10шт	0,5	<u>551.47</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	1515-7027 варіант 4	Лампи світлодіодні 220В, 12Вт (Е27)	10шт	0,6	<u>857.47</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,1	<u>8757.88</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	876	356	<u>10</u> 2	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>4.64</u> 0,02
163	290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	10	<u>163.57</u> -	<u>-</u> -	1636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,1	<u>8757.88</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	876	356	<u>10</u> 2	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>4.64</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	290902-256 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	10	<u>163.33</u> -	-	1633	-	-	-	-
166	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,06	<u>10860.92</u> 8348,22	<u>388.35</u> 42,26	652	501	<u>23</u> 3	<u>108.8000</u> 0,5130	<u>6.53</u> 0,03
167	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	5	<u>112.62</u> -	-	563	-	-	-	-
168	290902-57 варіант 2	Вимикач герметичний двоклавішний	шт	1	<u>153.42</u> -	-	153	-	-	-	-
169	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,16	<u>10868.43</u> 8348,22	<u>426.30</u> 51,63	1739	1336	<u>68</u> 8	<u>108.8000</u> 0,6230	<u>17.41</u> 0,1
170	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	16	<u>168.43</u> -	-	2695	-	-	-	-
171	КМ8-591-12	Блок з двома розетками	100 шт	0,12	<u>13032.66</u> 7611,62	<u>151.21</u> 29,40	1564	913	<u>18</u> 4	<u>99.2000</u> 0,3656	<u>11.9</u> 0,04
172	290902-256 варіант 3	Блок з двох розеток із заземляючими контактами, 16А	шт	6	<u>550.93</u> -	-	3306	-	-	-	-
173	290902-256 варіант 4	Рамка на 2 розетки	шт	6	<u>42.77</u> -	-	257	-	-	-	-
174	КМ8-591-12	Блок з трьох розеток	100 шт	0,07	<u>13032.66</u> 7611,62	<u>151.21</u> 29,40	912	533	<u>11</u> 2	<u>99.2000</u> 0,3656	<u>6.94</u> 0,03
175	290902-256 варіант 5	Блок з трьох розеток із заземляючими контактами, 16А для відкритого установлення герметичний IP44	шт	7	<u>385.68</u> -	-	2700	-	-	-	-
176	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	78	<u>24.24</u> -	-	1891	-	-	-	-
177	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	<u>647.58</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	2590	1429	<u>60</u> 10	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>19.2</u> 0,12
178	1504-4184 варіант 2	Магнітний пускач з РТ в корпусі IP54 ПМК-09	шт	4	<u>1070.21</u> -	-	4281	-	-	-	-
179	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>263.66</u> 151,16	<u>21.15</u> 4,92	264	151	<u>21</u> 5	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>1.97</u> 0,06
180	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25 ЗАХИСНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ	шт	1	<u>2306.52</u> -	-	2307	-	-	-	-
181	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,46	<u>7178.94</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	3302	807	<u>1761</u> 326	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>11.78</u> 4,48
182	15095-1084 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ3	1000м	0,046	<u>56705.35</u> -	-	2608	-	-	-	-
183	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,18	<u>2279.12</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	410	293	<u>86</u> 15	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>4.03</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C1110-171-1 варіант 1	Полоса оцинкована 40x4 мм	м	18	<u>192.87</u> -	<u>-</u> -	3472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	2405-1001 варіант 6	Кабельний накінецьник	шт	6	<u>7.70</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	2405-1001 варіант 7	Наліпка "Заземлення"	шт	1	<u>8.49</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					203170	14569	<u>3973</u> 820		<u>191.92</u> 10,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					203170 184628 15389 7931 19,63 2263 211101				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					211101				
		Розділ 4. Автоматична система сигналізації та регламентації часу									
187	KM10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	1	<u>147.76</u> 112,35	<u>-</u> -	148	112	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
188	1602-50108 варіант 2	Шкільний дзвінок DNS-212D	шт	1	<u>2856.36</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	2405-1364	Коробки відгалужувальні KOP-73У3	шт	1	<u>24.24</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,1	<u>13218.04</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	1322	512	<u>294</u> 54	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>7.04</u> 0,73
191	15093-33113 варіант 1	Кабель напругою 660в перерізом 2x1,5мм2 ВВГнг-Is	1000м	0,01	<u>26105.22</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KM10-696-1	Електрогодинники настінні	шт	1	<u>1718.35</u> 476,48	<u>1197.20</u> 222,91	1718	476	<u>1197</u> 223	<u>6.4000</u> 2,7072	<u>6.4</u> 2,71
193	170328-1019 варіант 1	Настінний електронний годинник з радіоконтролем сигналу точного часу TFA 604505	шт	1	<u>7829.52</u> -	<u>-</u> -	7830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	C1512-1 варіант 1	Батарейка типу АА	шт	4	<u>127.55</u>	<u>-</u>	510	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	14669	1100	<u>1491</u> 277		<u>15.04</u> 3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					14669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12078				
		всього заробітна плата, грн.					1377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184				
		Всього будівельні роботи, грн.					15344				

		Всього по розділу 4					15344				
195	КМ8-532-4	Розділ 5. Виклична сигналізація для МГН	шт	1	<u>274.96</u>	<u>14.93</u>	275	149	<u>15</u>	<u>2.0000</u>	<u>2</u>
		Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3			148,90	2,56			3	0,0305	0,03
196	C1512-1 варіант 2	Приймач сигналу про допомогу інвалідам BELFIX-M04BK	шт	1	<u>2403.17</u>	<u>-</u>	2403	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
197	C1512-1 варіант 3	Кнопка виклику персоналу (безпроводна) BELFIX-B09WH	шт	1	<u>632.45</u>	<u>-</u>	632	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
198	C1512-1 варіант 4	Кнопка виклику персоналу (безпроводна) герметична BELFIX-B16WH	шт	1	<u>569.21</u>	<u>-</u>	569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
199	КБ34-108-4	Улаштування вказівника на стіні	шт	2	<u>64.62</u>	<u>-</u>	129	129	<u>-</u>	<u>0.9800</u>	<u>1.96</u>
					64,62	-			-	-	-
200	C1110-193 варіант 3	Наліпка "Виклик персоналу"	шт	2	<u>263.82</u>	<u>-</u>	528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					4536	278	<u>15</u> 3		<u>3.96</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4243				
		всього заробітна плата, грн.					281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4694				

		Всього по розділу 5					4694				
		Разом прямі витрати по кошторису					982348	103187	<u>120202</u>		<u>1431,9</u>
									<u>22317</u>		<u>300,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					982348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					758959				
		всього заробітна плата, грн.					125504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19375				
		Всього будівельні роботи, грн.					1048772				

		Всього по кошторису					1048772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1900,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144879				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016
на Слабострумні мережі
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ.СО1

Кошторисна вартість 92,802 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27418 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 21,315 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-96-1	ІНТЕРНЕТ ПРОВІДНИЙ									
		Установлення приладдя для підключення до інтернету	шт	8	117.86	2.84	943	920	23	1,6000	12.8
					115,02	0,92			7	0,0126	0,1
2	& С1511-1-2-Ш	Оптический мини бокс W&T WT-3198B	шт	2	220.61	-	441	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1511-1-2-Ш	Муфта оптична універсальна Orient DF-V01-12	шт	1	855.05	-	855	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& С1511-1-2-Ш	Оптический коннектор Epoxy&Polish LC SM Corning 95-250-LC-BP	шт	3	368.51	-	1106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1511-1-2-Ш	Модуль оптичний SFP Alistar SFP 1000Base BX 1SM WDM LC 3km TX1310/RX1550nm ddm	шт	1	273.65	-	274	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1511-1-2-Ш варіант 7	Медіаконвертер Mikrotik FTC (RBFTC11)	шт	1	<u>1510.91</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	3	<u>337.15</u> 316,51	<u>-</u> -	1011	950	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
8	1504-7039 варіант 2	Маршрутизатор Mikrotik hAP AC3	шт	1	<u>4088.64</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-7039 варіант 1	Маршрутизатор Wi-Fi Mikrotik SXT sg 5ac	шт	2	<u>2571.77</u> -	<u>-</u> -	5144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	3	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	5397	4230	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>52.8</u> -
11	1504-3188 варіант 1	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	3	<u>2418.65</u> -	<u>-</u> -	7256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>3761.67</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	3762	1863	<u>329</u> 46	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>27.2</u> 0,55
13	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	100	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
17	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	6391	2909	<u>1328</u> 328	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>40</u> 3,85
19	& C1545-157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	100	<u>23.64</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C100-15093-7211-3 варіант 2	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2)Т-002	м	150	<u>10.76</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	8	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	3	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	5397	4230	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>52.8</u> -
23	1503-1270 варіант 1	Шафа серверна настінна 200x300x130	шт	2	<u>5247.65</u> -	<u>-</u> -	10495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	1503-1270 варіант 2	Шафа серверна настінна 400x500x180	шт	1	<u>9215.45</u> -	<u>-</u> -	9215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					83573	18226	<u>2761</u> 568		<u>245.6</u> 6,73
		Разом будівельні роботи, грн.					83573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62586				
		всього заробітна плата, грн.					18794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2521				
		Всього будівельні роботи, грн.					92802				

		Всього по кошторису					92802				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					274,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21315				

Склав інж. ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-017

на Система оповіщення про надзвичайні ситуації

Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) № СОНС.СО1

Кошторисна вартість 33,760 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,164 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Блок активації додаткового устаткування	шт	1	<u>244.10</u>	-	244	225	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					224,70	-			-	-	-
2	С1547-3	Блок активації додаткового устаткування	шт	1	<u>7582.81</u>	-	7583	-	-	-	-
	варіант 13	мовленневого оповіщення БАДУ 11.011			-	-			-	-	-
3	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги,	100 м	0,5	<u>4968.14</u>	<u>328.56</u>	2484	932	<u>164</u>	<u>27.2000</u>	<u>13.6</u>
		діаметр до 25 мм			1863,20	45,73			23	0,5520	0,28
4	С113-953	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам.	м	50	<u>8.29</u>	-	415	-	-	-	-
	варіант 2	16 мм			-	-			-	-	-
5	С1512-7	Кріплення для труб 16мм	шт	100	<u>3.74</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С1512-7	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	500	<u>0.92</u>	-	460	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги,	100 м	1	<u>6021.25</u>	<u>720.49</u>	6021	2082	<u>720</u>	<u>30.4000</u>	<u>30.4</u>
		діаметр до 50 мм			2082,40	124,81			125	1,4880	1,49
8	С113-953	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	100	<u>34.10</u>	-	3410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3835	1746	<u>797</u> 197	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>24</u> 2,31
10	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE 180/Е30	1000м	0,15	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	6089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					30915	4985	<u>1681</u> 345		<u>71,2</u> 4,08
		Разом будівельні роботи, грн.					30915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24249				
		всього заробітна плата, грн.					5330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834				
		Всього будівельні роботи, грн.					33760				

		Всього по кошторису					33760				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6164				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018
на Автоматичну систему охоронної сигналізації
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) № ОС.СО1

Кошторисна вартість 153,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1264.20</u>	<u>1.31</u>	1264	1206	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	& 1602-3159-811	Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації OPION NOVA M	шт	1	<u>6156.10</u>	<u>-</u>	6156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1603-1079	Клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи K-PAD16	шт	2	<u>2352.08</u>	<u>-</u>	4704	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>750.63</u>	<u>-</u>	1501	1429	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>19.2</u>
					714,72	-			-	-	-
5	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	2	<u>2049.14</u>	<u>-</u>	4098	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u>	<u>1.31</u>	1076	596	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					595,60	0,14			-	0,0021	-
7	& 15098-9515-175	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u>	<u>-</u>	4829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (2 резерв.)	шт	29	<u>124.45</u> 105,50	- -	3609	3060	- -	<u>1.6000</u> -	<u>46.4</u> -
9	1602-30069 варіант 2	Сповіслювач охоронний СОМК-1-8	шт	4	<u>109.23</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
10	1602-30069 варіант 1	Сповіслювач охоронний СОМК-1-9	шт	27	<u>75.75</u> -	- -	2045	-	- -	- -	- -
11	КМ10-668-2	Сповіслювач інфрочервоний та акустичний	шт	27	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	7182	5697	<u>44</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>86.4</u> 0,07
12	1602-30076 варіант 7	Сповіслювач інфрочервоний Crow Swan	шт	12	<u>350.49</u> -	- -	4206	-	- -	- -	- -
13	1602-30076 варіант 3	Сповіслювач комбінований (інфрочервоний та акустичний) Swan PGB	шт	1	<u>848.97</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
14	1602-30076 варіант 12	Сповіслювач акустичний GBD-2	шт	14	<u>884.67</u> -	- -	12385	-	- -	- -	- -
15	С1630-115 варіант 1	Кронштейн	комплект	13	<u>34.69</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
16	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	- -	257	238	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
17	1602-30066 варіант 2	Пристрій світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>933.86</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	16531	6992	<u>6872</u> 1370	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>98.4</u> 18,34
19	2405-1470 варіант 3	Короб електротехнічний ПВХ 20x10мм	1м	200	<u>34.08</u> -	- -	6816	-	- -	- -	- -
20	2405-1470 варіант 4	Короб електротехнічний ПВХ 40x25мм	1м	100	<u>43.10</u> -	- -	4310	-	- -	- -	- -
21	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
22	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	- -	5115	-	- -	- -	- -
23	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	11504	5237	<u>2390</u> 590	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>72</u> 6,93
25	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,4	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	10301	7550	<u>138</u> 15	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>107.52</u> 0,22
26	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,5	<u>13503.77</u> -	- -	6752	-	- -	- -	- -
27	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,03	<u>40595.69</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C151-1 варіант 6	Кабелі зв'язку UTP 2x4x0,5	1000м	0,01	<u>14439,11</u>	-	144	-	-	-	-
29	C151-1 варіант 7	Кабелі зв'язку FTP 4x2x0,5	1000м	0,15	<u>21969,77</u>	-	3295	-	-	-	-
30	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	25	<u>53,99</u>	-	1350	1319	-	<u>0.8000</u>	<u>20</u>
31	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	25	<u>22,71</u>	-	568	-	-	-	-
32	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48,21</u>	-	48	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					133887	36448	<u>10527</u>		<u>524,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133887		2167		27,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86912				
		всього заробітна плата, грн.					38615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5687				
		Всього будівельні роботи, грн.					153792				

		Всього по кошторису					153792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					601,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44302				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-019

на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.СО1

Кошторисна вартість 165,119 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,940 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Прилад приймально-контрольний на 8 променів в комплекті	шт	1	<u>4453.64</u>	<u>1.62</u>	4454	4269	2	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					4269,38	0,17			-	0,0026	-
2	1602-30016	Прилад приймально-контрольний пожежний "ППКП Тірас-8П"	шт	1	<u>7743.36</u>	-	7743	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-3-6	Модуль релейних виходів	10 шт	0,1	<u>245.56</u>	<u>53.27</u>	25	19	6	<u>2.4000</u>	<u>0.24</u>
					192,29	10,35			1	0,1390	0,01
4	1602-30015	Блок релейний МРЛ2.1	шт	1	<u>650.28</u>	-	650	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	2	<u>2049.14</u>	-	4098	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u>	<u>1.31</u>	1076	596	1	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					595,60	0,14			-	0,0021	-
7	& 15098-9515-175	Блок безперебійного живлення БЖ 1215	шт	1	<u>4829.49</u>	-	4829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-3-6	Модуль релейних виходів	10 шт	0,1	<u>245.56</u> 192,29	<u>53.27</u> 10,35	25	19	<u>6</u> 1	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.24</u> 0,01
9	1602-30015 варіант 4	Модуль релейних виходів М-ОУ8R	шт	1	<u>3673.56</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
10	КМ10-373-1	Установка моноблока системи мовного оповіщення	комплект	1	<u>1484.73</u> 1191,20	- -	1485	1191	- -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
11	С1547-3 варіант 12	Моноблок системи мовного оповіщення ВЕЛЕЗш 120-100	шт	1	<u>23494.81</u> -	- -	23495	-	- -	- -	- -
12	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	14	<u>244.10</u> 224,70	- -	3417	3146	- -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
13	С1547-3 варіант 2	Гучкомовець настінний ЗАС100 ПН-2 Веллез	шт	9	<u>520.33</u> -	- -	4683	-	- -	- -	- -
14	С1547-3 варіант 3	Гучкомовець настінний 6АС100 ПН-2 Веллез	шт	5	<u>612.13</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
15	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежний тепловий (1-резерв)	шт	10	<u>148.03</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	1480	1055	<u>63</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>16</u> 0,1
16	1602-30066 варіант 4	Пристрій пожежний тепловий ТПТ-3	шт	11	<u>107.66</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
17	КМ10-668-3	Сповіщувач пожежний, димовий (2-резерв)	шт	16	<u>267.72</u> 211,01	<u>1.87</u> 0,20	4284	3376	<u>30</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>51.2</u> 0,05
18	1602-30076 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	18	<u>239.01</u> -	- -	4302	-	- -	- -	- -
19	КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний (1-резерв)	шт	3	<u>124.45</u> 105,50	- -	373	317	- -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
20	1602-30076 варіант 13	Сповіщувач пожежний ручний ИПР	шт	4	<u>189.03</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
21	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	- -	257	238	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
22	1602-30066 варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Джміль-1"	шт	1	<u>816.56</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
23	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	1330	1055	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
24	1602-30076 варіант 15	Оповіщувач Тірас (світло-звуковий ОС-1 "Вихід")	шт	5	<u>336.93</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
25	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	14904	5590	<u>986</u> 137	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>81.6</u> 1,66
26	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	300	<u>8.29</u> -	- -	2487	-	- -	- -	- -
27	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	300	<u>3.74</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u>	-	920	-	-	-	-
29	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
30	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u>	-	5115	-	-	-	-
31	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5510.18</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1653	699	<u>687</u> 137	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>9.84</u> 1,83
32	2405-1470 варіант 3	Короб електротехнічний ПВХ 20x10мм	1м	30	<u>34.08</u>	-	1022	-	-	-	-
33	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,8	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	12271	5586	<u>2550</u> 630	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>76.8</u> 7,39
34	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,5	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	6438	4719	<u>86</u> 9	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>67.2</u> 0,14
35	C151-1 варіант 8	Кабелі сигнальні ПСВВ 4x0,22	1000м	0,02	<u>15237.77</u>	-	305	-	-	-	-
36	C151-1 варіант 9	Кабелі сигнальні ПСВВ 2x0,22	1000м	0,25	<u>8607.77</u>	-	2152	-	-	-	-
37	C152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 HXHFE180/E30	1000м	0,03	<u>40595.69</u>	-	1218	-	-	-	-
38	C152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1x2x0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,18	<u>12083.33</u>	-	2175	-	-	-	-
39	C151-1 варіант 7	Кабелі зв'язку FTP 4x2x0,5	1000м	0,15	<u>21969.77</u>	-	3295	-	-	-	-
40	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	10	<u>53.99</u> 52,75	-	540	528	-	<u>0.8000</u>	<u>8</u>
41	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна KMC1-4	шт	10	<u>22.71</u>	-	227	-	-	-	-
42	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48.21</u>	-	48	-	-	-	-
43	& C1511-6-2 варіант 2	Табличка вказуюча	шт	17	<u>132.76</u>	-	2257	-	-	-	-
44	1504-19048 варіант 1	Резистор 1кОм 0,25Вт	шт	30	<u>1.59</u>	-	48	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							146412	35527	<u>5506</u> 1113		<u>510.32</u> 13,43
Разом будівельні роботи, грн.							146412				
в тому числі:							105379				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36640				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18707				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5300				
		Всього будівельні роботи, грн.					165119				

		Всього по кошторису					165119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					569,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41940				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020

на Газоаналіз
Будівля їдальні

Основа:
креслення (специфікації) № ГА.СО

Кошторисна вартість 166,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-372-5	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМИ ГАЗОАНАЛІЗУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО НС Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>34676.27</u> 30525,72	<u>4069.33</u> 669,19	34676	30526	<u>4069</u> 669	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
2	170312-6043 варіант 2	Моноблок СОЛА 40 з ББЖ	шт	1	<u>26678.27</u> -	<u>-</u> -	26678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
4	С113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ11-350-1	ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ Монтаж датчиків	шт	2	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	304	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
6	С188888-46 варіант 1	Датчик ДМ 14 метану	шт	2	<u>4039.57</u> -	<u>-</u> -	8079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-5	СВІТЛО-ЗВУКОВІ ОПОВІЩУВАЧІ Монтаж світлового табло	100шт	0,03	<u>13780.20</u> 9698,67	<u>1413.00</u> 432,58	413	291	<u>42</u> 13	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>3.79</u> 0,16
8 & C100-1507-1046-1	Табло світлове 05.003 TC	шт	3	<u>9393.24</u> -	<u>-</u> -	28180	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	<u>-</u> -	257	238	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
10	1602-30066	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	1	<u>927.13</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-409-6	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	2	<u>4568.52</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	9137	3726	<u>657</u> 91	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>54.4</u> 1,1
12	C113-953	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	200	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	1658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1512-7	Кріплення для труб 16мм	шт	300	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-7	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>5251.70</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	7878	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
16	C113-953	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	2405-1389	Ізострічка	шт	2	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	8947	4073	<u>1859</u> 459	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>56</u> 5,39
19	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГенг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,08	<u>39289.95</u> -	<u>-</u> -	3143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C152-36	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,1	<u>12083.33</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C152-36	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,02	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C151-1	Кабелі зв'язку FTP 4х2х0,5	1000м	0,15	<u>21969.77</u> -	<u>-</u> -	3295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					145962	42807	<u>7726</u> 1425		<u>555.19</u> 17,8
		Разом будівельні роботи, грн.					145962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					44232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20865				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5481				
		Всього будівельні роботи, грн.					166827				

		Всього по кошторису					166827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					620,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49713				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : ПРУ

Кошторисна вартість об`єкта	4767,091 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,61335 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	581,447 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на Опалення	307,51	-	307,51	0,69833	54,944	-
2	02-04-02	на Вентиляція	1045,895	-	1045,895	1,04102	79,949	-
3	02-04-03	на Внутрішній водопровід	386,135	-	386,135	0,30630	23,216	-
4	02-04-04	на Внутрішня каналізація	137,155	-	137,155	0,22497	17,138	-
5	02-04-05	на Монтаж технологічного обладнання	0,716	-	0,716	0,00624	0,489	-
6	02-04-06	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	827,701	827,701	-	-	-
7	02-04-07	на Електромонтажні роботи	706,024	-	706,024	1,53489	115,192	-
8	02-04-08	на Слабострумні мережі	340,23	-	340,23	0,84424	63,908	-
9	02-04-09	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації	54,718	-	54,718	0,11516	8,799	-
10	02-04-010	на Автоматичну систему охоронної сигналізації	108,434	-	108,434	0,44374	32,775	-
11	02-04-011	на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	93,18	-	93,18	0,40701	29,801	-
12	02-04-012	на Газоаналіз	402,779	-	402,779	0,74500	59,082	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-04-013	на Автоматизація комплексна. Диспетчеризація	356,614	-	356,614	1,24645	96,154	-
		Всього:	3939,39	827,701	4767,091	7,61335	581,447	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Опалення
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 307,510 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,944 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,1752	<u>13477.17</u> 6719,46	<u>1977.59</u> 567,15	2361	1177	<u>346</u> 99	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>16.98</u> 1,31
2	2407-806-1 варіант 1	Радіатор Radik Klasik тип 22 500x500	шт	1	<u>3505.72</u> -	-	3506	-	-	-	-
3	2407-806-1 варіант 2	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x400	шт	4	<u>2603.19</u> -	-	10413	-	-	-	-
4	2407-806-1 варіант 3	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x500	шт	1	<u>2878.59</u> -	-	2879	-	-	-	-
5	2407-806-1 варіант 4	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x600	шт	2	<u>3220.29</u> -	-	6441	-	-	-	-
6	2407-806-1 варіант 5	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x700	шт	2	<u>3486.51</u> -	-	6973	-	-	-	-
7	2407-806-1 варіант 9	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x1000	шт	1	<u>6372.05</u> -	-	6372	-	-	-	-
8	2407-806-1 варіант 10	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x1100	шт	4	<u>6480.21</u> -	-	25921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2407-806-1 варіант 7	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x1200	шт	3	<u>4986.93</u> -	-	14961	-	-	-	-
10	2407-806-1 варіант 11	Радіатор Radik Klasik тип 10 500x800	шт	1	<u>5364.33</u> -	-	5364	-	-	-	-
11	КМ8-602-2	Монтаж електричного радіатора	шт	2	<u>299.06</u> 245,54	<u>19.16</u> 4,70	598	491	<u>38</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0553	<u>6.4</u> 0,11
12	2407-806-1 варіант 8	Радіатор маслonaповнений Термія 0,5 кВт	шт	2	<u>1790.25</u> -	-	3581	-	-	-	-
13	КМ11-350-1	Монтаж клапанів та термостатичного елемента	шт	60	<u>129.82</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	7789	6982	<u>511</u> 165	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>96</u> 2,27
14	С113-2299 варіант 5	Клапан RA-N 15 прямий	шт	19	<u>975.98</u> -	-	18544	-	-	-	-
15	С113-2299 варіант 6	Клапан RLV 15 прямий	шт	19	<u>427.37</u> -	-	8120	-	-	-	-
16	С113-2299 варіант 7	Термостатичний елемент RA 2991	шт	22	<u>841.08</u> -	-	18504	-	-	-	-
17	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбивною ізоляцією	100м2	0,075	<u>16819.13</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	1261	358	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>4.66</u> -
18	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>19.67</u> 15,79	-	118	95	-	<u>0.2000</u> -	<u>1.2</u> -
19	С1630-155	Вентилі прохідні муфтові 15Б16к для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	6	<u>214.56</u> -	-	1287	-	-	-	-
20	КМ11-350-1	Монтаж клапанів	шт	4	<u>129.82</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	519	465	<u>34</u> 11	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,15
21	С113-2299 варіант 8	Клапан ASV-M діам. 20 мм	шт	2	<u>1566.91</u> -	-	3134	-	-	-	-
22	С113-2299 варіант 9	Клапан ASV-PV діам. 20 мм	шт	2	<u>6328.45</u> -	-	12657	-	-	-	-
23	КМ11-350-1	Монтаж клапанів	шт	2	<u>129.82</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	260	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
24	С113-2299 варіант 10	Клапан ASV-M діам. 15 мм	шт	1	<u>1737.25</u> -	-	1737	-	-	-	-
25	С113-2299 варіант 11	Клапан ASV-PV діам. 15 мм	шт	1	<u>7968.43</u> -	-	7968	-	-	-	-
26	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>4847.84</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	1212	1029	<u>145</u> 33	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>13.82</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	25	<u>79.11</u> -	<u>-</u> -	1978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,018	<u>11367.29</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	205	134	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.91</u> -
29	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2,57	<u>9751.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	25062	17611	<u>6796</u> 1208	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>233.07</u> 16,06
30	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	85	<u>39.72</u> -	<u>-</u> -	3376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	170	<u>89.35</u> -	<u>-</u> -	15190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>76.87</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1879 варіант 14	Хомут для труб діам. 20 мм Walraven	шт	60	<u>27.74</u> -	<u>-</u> -	1664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1879 варіант 13	Хомут для труб діам. 25 мм Walraven	шт	25	<u>28.58</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1879 варіант 15	Шпилька різьбова М8 200 мм	шт	125	<u>18.55</u> -	<u>-</u> -	2319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-144-34	Гайка М8	шт	125	<u>2.83</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-42 варіант 10	Болт М8	100шт	1,25	<u>496.43</u> -	<u>-</u> -	621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,82	<u>817.06</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	2304	2087	<u>65</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>23.18</u> 0,04
39	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>34.53</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,256	<u>11367.29</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	2910	1910	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>27.2</u> -
41	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.93</u> -
42	C113-955 варіант 13	Ізоляція Thermacomact S товщ. 6 мм діам. 57 мм	м	14,3	<u>89.77</u> -	<u>-</u> -	1284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-327 варіант 7	Клей Thermaflex	кг	0,2	<u>644.80</u> -	-	129	-	-	-	-
44	КБ16-10-1	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,0338	<u>9751.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	330	232	<u>89</u> 16	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>3.07</u> 0,21
45	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,44	<u>105.18</u> -	-	151	-	-	-	-
46	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,94	<u>68.27</u> -	-	132	-	-	-	-
47	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>9793.69</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	11263	7880	<u>3041</u> 541	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>104.29</u> 7,19
48	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>145.11</u> -	-	16688	-	-	-	-
49	C113-1879 варіант 12	Хомут для труб діам. 57 мм Walraven	шт	40	<u>44.85</u> -	-	1794	-	-	-	-
50	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>4866.36</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	292	247	<u>35</u> 8	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>3.32</u> 0,1
51	C113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	<u>127.26</u> -	-	764	-	-	-	-
52	КБ16-10-4	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,0074	<u>13012.78</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	96	66	<u>26</u> 5	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>0.88</u> 0,07
53	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,74	<u>222.08</u> -	-	164	-	-	-	-
54	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,21	<u>817.06</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	989	895	<u>28</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>9.95</u> 0,02
55	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>179.52</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	359	244	<u>76</u> 20	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
56	C113-2154 варіант 13	Автоматичний повітровідвідник діам. 15 мм	шт	2	<u>311.27</u> -	-	623	-	-	-	-
57	C1630-155	Вентилі прохідні муфтові 15Б16к для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>214.56</u> -	-	858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1630-155 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15Б16к для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм (зі штуцером)	шт	4	<u>189.06</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	2991	2991	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>42.59</u> -
60	C113-955 варіант 13	Ізоляція Thermacompract S товщ. 6 мм діам. 57 мм	м	6,12	<u>89.77</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-955 варіант 13	Ізоляція Thermacompract S товщ. 6 мм діам. 57 мм	м	117,3	<u>89.77</u> -	<u>-</u> -	10530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-327 варіант 7	Клей Thermaflex	кг	1,718	<u>644.80</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					282219	45473	<u>11247</u> 2125		<u>606.37</u> 28,29
		Разом будівельні роботи, грн.					282219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225499				
		всього заробітна плата, грн.					47598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7346				
		Всього будівельні роботи, грн.					307510				

		Всього по кошторису					307510				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					698,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54944				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02 на Вентиляція ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1045,895 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04102 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 79,949 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Установлення припливних установок	камера	1	<u>6005.52</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6006	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
2	С130-4 варіант 1	Припливна установка SM-SS-54	шт	1	<u>153797.92</u> -	<u>-</u> -	153798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-573-4	Монтаж автоматики	шт	1	<u>597.50</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	598	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
4	С113-2129 варіант 16	Автоматика, щит керування ТПА ОБТ 520	шт	1	<u>74148.22</u> -	<u>-</u> -	74148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697.77</u> 627,61	<u>66.27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
6	С130-60 варіант 1	Вентилятор осьовий С-PVK-EC-70x40-2-380	шт	1	<u>34669.53</u> -	<u>-</u> -	34670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів електроручних	шт	2	<u>1372.12</u> 961,74	<u>111.86</u> 30,05	2744	1923	<u>224</u> 60	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>28.08</u> 0,78
8	С130-60 варіант 2	Вентилятор електроручний ERV-4	шт	2	<u>47374.65</u> -	<u>-</u> -	94749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,2	<u>9172.03</u> 626,12	<u>7.12</u> 1,98	1834	125	1	<u>8.1600</u> 0,0266	<u>1.63</u> 0,01
10	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	<u>1781.99</u> 1366,90	<u>66.27</u> 17,72	3564	2734	<u>133</u> 35	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>36.72</u> 0,46
11	С130-60 варіант 3	Агрегат вентиляторний ВР287-46.1 1500 об/хв 0,37 кВт	шт	1	<u>7850.67</u> -	<u>-</u> -	7851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-60 варіант 4	Агрегат вентиляторний ВР287-46.1 1000 об/хв 1,5 кВт	шт	1	<u>14827.47</u> -	<u>-</u> -	14827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,4	<u>3008.61</u> 482,63	<u>7.12</u> 1,98	1203	193	<u>3</u> 1	<u>6.2900</u> 0,0266	<u>2.52</u> 0,01
14	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,5	<u>4378.03</u> 626,12	<u>7.12</u> 1,98	2189	313	<u>4</u> 1	<u>8.1600</u> 0,0266	<u>4.08</u> 0,01
15	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,264196	<u>573.41</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	151	135	<u>13</u> 4	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.86</u> 0,05
16	С1630-734 варіант 1	Фільтри ФЯР 514х514	шт	1	<u>764.99</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1216.73</u> 862,79	<u>282.03</u> 74,62	1217	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
18	С1630-828 варіант 1	Повітрянагрівачі водяні С-KVN-70х40-3	шт	1	<u>12003.67</u> -	<u>-</u> -	12004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-27-8	Установлення противибухового пристрою	шт	2	<u>222.44</u> 108,80	<u>42.38</u> 10,15	445	218	<u>85</u> 20	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
20	С130-527 варіант 1	Противибуховий пристрій 600х650 К-UZS-1 ССК	шт	2	<u>70330.52</u> -	<u>-</u> -	140661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-24-1	Установлення вузлів змішувальних	10вузол	0,1	<u>3424.89</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	342	289	<u>14</u> 6	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
22	С1630-993 варіант 1	Змішувальний вузол UWS 2-3-L	шт	1	<u>36266.62</u> -	<u>-</u> -	36267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>246.60</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	493	327	<u>85</u> 19	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
24	С130-595-1 варіант 1	ґрати РВ 5070-1Н 600х600	шт	2	<u>944.51</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	33	<u>166.29</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	5488	4164	<u>906</u> 182	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>60.06</u> 2,46
26	С130-595-1 варіант 2	ґрати РН 350х350	шт	2	<u>900.96</u> -	<u>-</u> -	1802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С130-595-1 варіант 3	ґрати ДР 300х150	шт	7	<u>698.49</u> -	<u>-</u> -	4889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С130-595-1 варіант 4	ґрати ДР 400х200	шт	8	<u>965.73</u> -	<u>-</u> -	7726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С130-595-1 варіант 5	ґрати ОРГ 400х200	шт	6	<u>578.81</u> -	<u>-</u> -	3473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C130-595-1 варіант 6	Грати ОРГ 350x150	шт	6	<u>580.50</u> -	-	3483	-	-	-	-
31	C130-595-1 варіант 7	Грати ОРГ 150x100	шт	1	<u>287.43</u> -	-	287	-	-	-	-
32	C130-595-1 варіант 8	Грати ОРГ 200x100	шт	3	<u>304.77</u> -	-	914	-	-	-	-
33	КБ20-11-1	Установлення анемостата	грати	18	<u>166.29</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	2993	2271	<u>494</u> 99	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>32.76</u> 1,34
34	C130-595-1 варіант 9	Анемостат А150ВРФ	шт	6	<u>261.93</u> -	-	1572	-	-	-	-
35	C130-595-1 варіант 10	Анемостат А100ВРФ	шт	12	<u>177.27</u> -	-	2127	-	-	-	-
36	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>592.18</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	3553	2878	<u>64</u> 18	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>40.98</u> 0,24
37	C1630-726 варіант 1	Клапан з електроприводом Belimo KPU-1N- 0-N-100x100	шт	1	<u>2423.98</u> -	-	2424	-	-	-	-
38	C1630-726 варіант 2	Клапан з електроприводом Belimo KPU-1N- 0-N-діам. 100 мм	шт	4	<u>3443.98</u> -	-	13776	-	-	-	-
39	C1630-726 варіант 3	Клапан з електроприводом Belimo KPU-1N- 0-N-діам. 200 мм	шт	1	<u>4361.98</u> -	-	4362	-	-	-	-
40	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>944.27</u> 627,98	<u>60.51</u> 16,83	1889	1256	<u>121</u> 34	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>18.56</u> 0,45
41	C1630-726 варіант 4	Клапан з електроприводом Belimo KPU-1N- 0-N-700x400	шт	1	<u>6554.98</u> -	-	6555	-	-	-	-
42	C1630-726 варіант 5	Клапан з електроприводом Belimo KPU-1N- 0-N-700x300	шт	1	<u>6095.98</u> -	-	6096	-	-	-	-
43	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>193.91</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	776	499	<u>28</u> 8	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>7.2</u> 0,11
44	C130-272 варіант 9	Заслінки КР 100	шт	3	<u>757.41</u> -	-	2272	-	-	-	-
45	C130-272 варіант 10	Заслінки КР 150	шт	1	<u>824.73</u> -	-	825	-	-	-	-
46	C1630-451 варіант 1	Дросель-клапани ДК 100x100	шт	1	<u>318.18</u> -	-	318	-	-	-	-
47	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>264.03</u> 139,35	<u>7.12</u> 1,98	528	279	<u>14</u> 4	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>4.02</u> 0,05
48	C1630-726 варіант 6	Клапан ВРК 250x150	шт	1	<u>1032.70</u> -	-	1033	-	-	-	-
49	C1630-726 варіант 7	Клапан ВРК 500x300	шт	1	<u>1950.70</u> -	-	1951	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>401.56</u> 173,33	<u>10.68</u> 2,97	402	173	<u>11</u> 3	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.5</u> 0,04
51	С1630-726 варіант 8	Клапан ВРК 800х250	шт	1	<u>2145.52</u> -	<u>-</u> -	2146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>173.96</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	348	240	<u>14</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
53	С1630-726 варіант 9	Клапан КОМ1 100	шт	2	<u>1242.82</u> -	<u>-</u> -	2486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-3-1	Прокладання переходів повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0057	<u>117221.17</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	668	101	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.49</u> 0,01
55	КБ20-3-11	Прокладання переходів повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0455	<u>110404.65</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	5023	481	<u>16</u> 4	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>7.1</u> 0,06
56	КБ20-3-15	Прокладання переходів повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,0153	<u>107378.92</u> 7178,43	<u>317.27</u> 83,84	1643	110	<u>5</u> 1	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>1.62</u> 0,02
57	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,113457	<u>685.34</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	2134	2061	<u>22</u> 6	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>30.45</u> 0,08
58	С121-226 варіант 1	Гнучка вставка VGT-2-650х1300	шт	2	<u>2464.44</u> -	<u>-</u> -	4929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С121-226 варіант 2	Гнучка вставка С-GKV-70х40	шт	2	<u>1232.67</u> -	<u>-</u> -	2465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С121-226 варіант 3	Гнучка вставка COM-100-ERV-4-B-ZS 404х404, 200 мм	шт	2	<u>1293.12</u> -	<u>-</u> -	2586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С121-226 варіант 4	Гнучка вставка COM-100-ERV-4-A-ZS діам 400 мм, 200 мм	шт	2	<u>1341.48</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С121-226 варіант 5	Гнучка вставка ГВ.П.280х280-01.00-02	шт	1	<u>255.39</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С121-226 варіант 6	Гнучка вставка ГВ.П.175х175-01.00-02	шт	1	<u>255.39</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С121-226 варіант 6	Гнучка вставка ГВ.П.175х175-01.00-02	шт	1	<u>255.39</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С121-226 варіант 7	Гнучка вставка ГВ.К.400-01.00-02	шт	1	<u>569.73</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С121-226 варіант 8	Гнучка вставка ГВ.К.250-01.00	шт	1	<u>354.13</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С130-927 варіант 1	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS 400 мм	шт	2	<u>1205.87</u> -	<u>-</u> -	2412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ20-36-1	Установлення витратоміра	шт	2	<u>874.19</u> 520,97	<u>185.25</u> 49,76	1748	1042	<u>371</u> 100	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>16.38</u> 1,29
69	С1630-726 варіант 10	Витратомір-відсікач КВВ-3	шт	2	<u>10035.22</u> -	<u>-</u> -	20070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ11-90-4	Установлення рам	шт	2	<u>704.13</u> 595,60	<u>25.53</u> 8,25	1408	1191	<u>51</u> 17	<u>8.0000</u> 0,1134	<u>16</u> 0,23
71	С121-3 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-4	шт	2	<u>7495.74</u> -	<u>-</u> -	14991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,264196	<u>573.41</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	151	135	<u>13</u> 4	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.86</u> 0,05
73	С1630-734 варіант 1	Фільтри ФЯР 514х514	шт	1	<u>764.99</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>3401.24</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	6802	537	<u>375</u> 77	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>6.8</u> 1,04
75	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	2	<u>344.48</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	689	87	<u>20</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>1.22</u> 0,06
76	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,5213	<u>117221.17</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	61107	9235	<u>287</u> 81	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>136.48</u> 1,09
77	С113-1880 варіант 1	Хомут діам. 100 мм Walraven	шт	14	<u>103.21</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С113-1880 варіант 2	Хомут діам. 150 мм Walraven	шт	2	<u>132.79</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С113-1880 варіант 3	Хомут діам. 200 мм Walraven	шт	13	<u>157.27</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С113-1879 варіант 20	Металева шпилька М8 400 мм	шт	29	<u>56.29</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С111-144- 34	Гайка М8	шт	58	<u>2.83</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С1545-42 варіант 10	Болт М8	100шт	0,58	<u>496.43</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0879	<u>113003.73</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	9933	1234	<u>39</u> 11	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>18.23</u> 0,15
84	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,064	<u>117357.17</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	7511	1134	<u>35</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.76</u> 0,13
85	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм	100м2	0,06	<u>113003.73</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	6780	842	<u>26</u> 7	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>12.44</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2585	<u>113059.73</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	29226	3628	<u>114</u> 32	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>53.61</u> 0,43
87	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,831	<u>110404.65</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	91746	8776	<u>287</u> 77	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>129.69</u> 1,04
88	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100м2	0,0195	<u>105698.47</u> 7857,16	<u>335.07</u> 88,79	2061	153	<u>7</u> 2	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>2.26</u> 0,02
89	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	6	<u>1998.20</u> 1998,20	<u>-</u> -	11989	11989	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>120</u> -
90	КБ26-24-5	Ізоляція плитами протипожежними	10 м2	0,175	<u>1635.92</u> 802,45	<u>523.25</u> 145,56	286	140	<u>92</u> 25	<u>10.6200</u> 1,9551	<u>1.86</u> 0,34
91	С114-14-У варіант 1	Плити Promatec L500, 20 мм	м3	0,035	<u>46356.12</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2.67</u> -
93	С114-14-У варіант 2	Ізоляція Thermasheet Alu Stucco 25 мм	м3	0,035	<u>12866.13</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-30-1	Установлення кріплень під вентиляційне устаткування	100кг	0,6607	<u>877.63</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	580	400	<u>129</u> 26	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>5.64</u> 0,35
95	С111-829-1 варіант 3	Монтажний профіль WM2 30x30	м	24,65	<u>418.15</u> -	<u>-</u> -	10307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С113-1879 варіант 17	Металева шпилька М8 1500 мм	шт	6	<u>142.99</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С113-1879 варіант 16	Металева шпилька М8 600 мм	шт	66	<u>59.35</u> -	<u>-</u> -	3917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С113-1879 варіант 18	Металева шпилька М8 100 мм	шт	36	<u>35.89</u> -	<u>-</u> -	1292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111-144-34	Гайка М8	шт	360	<u>2.83</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1545-42 варіант 10	Болт М8	100шт	3,6	<u>496.43</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С1545-408 варіант 1	Підвіс Z-подібний з демпфером	шт	72	<u>20.96</u> -	<u>-</u> -	1509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-1879 варіант 19	Клиновий анкер 180 мм	шт	72	<u>86.89</u> -	<u>-</u> -	6256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1008726	68004	<u>4994</u> 1187		<u>931.99</u> 15,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1008726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935728				
		всього заробітна плата, грн.					69191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10758				
		Всього будівельні роботи, грн.					1045895				

		Всього по кошторису					1045895				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1041,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79949				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на Внутрішній водопровід
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 386,135 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,216 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>10823.34</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	3463	2174	<u>1283</u> 569	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>28.77</u> 7,92
2	С113-1689 варіант 13	Труби поліпропіленові PP-Fiber PN 20 діам. 20х2,8 мм та фасонні частини до них	м	32	<u>137.97</u> -	<u>-</u> -	4415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>9557.64</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	1338	977	<u>356</u> 154	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>12.94</u> 2,14
4	С113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20 діам. 25х3,5 мм та фасонні частини до них	м	14	<u>204.91</u> -	<u>-</u> -	2869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>9676.28</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	2129	1764	<u>354</u> 145	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>23.34</u> 2,01
6	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20 діам. 32x4,4 мм та фасонні частини до них	м	22	<u>346.88</u> -	<u>-</u> -	7631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1879 варіант 21	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	27	<u>9.07</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1880 варіант 4	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	10	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1881 варіант 1	Кріплення для труб діам. 32 мм	шт	19	<u>15.19</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C188888-4 варіант 1	Дюбель 6x80 для швидкого монтажу	шт	56	<u>1.47</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,5	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	1359	1359	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>19.36</u> -
12	C113-2438 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	19,38	<u>46.03</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2439 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	14,28	<u>57.71</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-2440 варіант 6	Ізоляція для труб діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	22,44	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>4911.68</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	147	123	<u>17</u> 4	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.66</u> 0,05
16	C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>344.16</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-1910 варіант 9	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	9	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	2617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1630-1911 варіант 1	Крани кульові діам. 20 мм	шт	3	<u>443.37</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-1912 варіант 1	Крани кульові діам. 25 мм	шт	1	<u>626.21</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм зі змішувачем (шланг 5 м)	шт	1	<u>1904.21</u> 37,02	<u>-</u> -	1904	37	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34832	6434	<u>2010</u> 872		<u>86.56</u> 12,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34832				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1166				
		Всього будівельні роботи, грн.					38804				

		Всього по розділу 1					38804				
21	КБ16-14-12	Розділ 2. Водопровід гарячої води (Т3) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,27	<u>10823.34</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	2922	1834	<u>1083</u> 480	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>24.27</u> 6,68
22	C113-1689 варіант 13	Труби поліпропіленові PP-Fiber PN 20 діам. 20x2,8 мм та фасонні частини до них	м	27	<u>137.97</u> -	<u>-</u> -	3725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1879 варіант 21	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	22	<u>9.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C188888-4 варіант 1	Дюбель 6x80 для швидкого монтажу	шт	22	<u>1.47</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,2	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>0.7</u> -
26	C113-2438 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	2,04	<u>46.03</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>4911.68</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	98	82	<u>12</u> 3	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.11</u> 0,03
28	C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>344.16</u> -	<u>-</u> -	688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-1910 варіант 9	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2	<u>290.73</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8389	1965	<u>1095</u> 483		<u>26.08</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					8389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5329				
		всього заробітна плата, грн.					2448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1344				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396				
		Всього будівельні роботи, грн.					9733				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					9733				
		Розділ 3. Обв'язка ємностей запасу питної води (В1)									
30	КМ12-72-1	Трубопроводи з нержавіючих труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 35 мм	100 м	0,22	<u>8685.66</u> 7147,20	<u>629.32</u> 176,97	1911	1572	<u>138</u> 39	<u>96.0000</u> 2,6400	<u>21.12</u> 0,58
31	& С130-6-4	Труби безшовні із нержавіючої сталі 25х2,5	м	10	<u>538.63</u> -	<u>-</u> -	5386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С130-6-5	Труби безшовні із нержавіючої сталі 18х2,0	м	12	<u>347.89</u> -	<u>-</u> -	4175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	544	544	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>7.74</u> -
34	С113-2438 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	12,24	<u>46.03</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-2439 варіант 5	Ізоляція для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	10,2	<u>57.71</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,04	<u>3723.54</u> 3685,28	<u>-</u> -	149	147	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>1.98</u> -
37	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові діам. 20 мм	шт	2	<u>443.37</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С130-6-3 варіант 1	Кран водозбірний КрН20	шт	2	<u>273.22</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	297	175	<u>59</u> 12	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>2.41</u> 0,16
40	& С130-6-2	Клапан зворотний підйомний латунний діам.20мм	шт	1	<u>326.92</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,4	<u>19940.23</u> 15053,56	<u>3734.78</u> 1044,51	7976	6021	<u>1494</u> 418	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>87.9</u> 5,33
42	& С130-6-6	Ємність запасу води із нержавіючої сталі діам 700мм Н=1700мм	шт	4	<u>67970.03</u> -	<u>-</u> -	271880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	3	<u>296.62</u> 175,28	<u>58.72</u> 11,62	890	526	<u>176</u> 35	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>7.23</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C130-6-7	Показчик рівня води в комплекті: рамка показчика рівня N8 зі склом-1шт.; запірний пристрій показчика рівня кранового типу діам. 20мм-2шт.	к-т	2	<u>5611.09</u> -	<u>-</u> -	11222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C130-6-8	Поплавковий клапан для води діам.25 мм	шт	1	<u>1021.30</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,1	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	984	984	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>14.01</u> -
47	& C111-1598-25 варіант 6	Ізоляція із вспіненого каучуку з покриттям алюмінієвою фольгою товщ. 13 мм	м2	22,05	<u>1037.06</u> -	<u>-</u> -	22867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий 50 мм	м	25	<u>8.09</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					332416	9969	<u>1867</u> 504		<u>142.39</u> 6,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332416 320580 10473 5182 12,37 1427 337598				

		Всього по розділу 3					337598				
		Разом прямі витрати по кошторису					375637	18368	<u>4972</u> 1859		<u>255.03</u> 25,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					375637 352297 20227 10498 25,9 2989 386135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					386135				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					306,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23216				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на Внутрішня каналізація
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22497 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація (К1)									
1	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,084	<u>46771.90</u> 38829,63	<u>-</u> -	3929	3262	<u>-</u> -	<u>605.2000</u> -	<u>50.84</u> -
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>7437.66</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	2231	2114	<u>46</u> 13	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>27.55</u> 0,17
3	С113-2227 варіант 4	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм з фасонними частинами	м	29,94	<u>555.79</u> -	<u>-</u> -	16640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>7521.74</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	1354	1323	<u>14</u> 4	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>17.24</u> 0,05
5	С113-2226 варіант 4	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм з фасонними частинами	м	17,964	<u>189.40</u> -	<u>-</u> -	3402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-1885 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 110 мм	шт	10	<u>79.86</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1883 варіант 2	Хомут для кріплення трубопровода діам. 50 мм	шт	16	<u>42.12</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 100 мм	шт	2	<u>288.60</u> 181,87	<u>18.49</u> 5,14	577	364	<u>37</u> 10	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>5.18</u> 0,11
9	C1630-552 варіант 1	Клапани зворотні (клапан захлопка), діаметр 110 мм	шт	2	<u>2784.72</u> -	<u>-</u> -	5569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,06	<u>29256.33</u> 20039,59	<u>6697.25</u> 1466,81	1755	1202	<u>402</u> 88	<u>272.2400</u> 19,3859	<u>16.33</u> 1,16
11	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>1298.18</u> -	<u>-</u> -	7789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP16-11-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	100м	0,06	<u>16243.62</u> 3720,14	<u>3655.93</u> 781,05	975	223	<u>219</u> 47	<u>51.1500</u> 8,7235	<u>3.07</u> 0,52
Разом прямі витрати по розділу 1							45694	8488	<u>718</u> 162		<u>120.21</u> 2,01
Разом будівельні роботи, грн.							45694				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36488				
всього заробітна плата, грн.							8650				
Загальновиробничі витрати, грн.							4943				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1564				
Всього будівельні роботи, грн.							50637				

Всього по розділу 1							50637				
Розділ 2. Санітарно-технічні прилади											
13	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>2895.19</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	2027	1667	<u>158</u> 46	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>22.39</u> 0,61
14	C130-849 варіант 3	Умивальник дорослий з сифоном та випуском	комплект	7	<u>2100.51</u> -	<u>-</u> -	14704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	6	<u>906.87</u> -	<u>-</u> -	5441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C130-620 варіант 6	Змішувач для умивальника (в комплекті з гнучкими шлангами - 2 шт для під'єднання води з накидною гайкою)	комплект	7	<u>1277.12</u> -	<u>-</u> -	8940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	<u>4612.14</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	2767	1608	<u>236</u> 69	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>21.85</u> 0,91
18	С130-908 варіант 2	Унітаз дорослий тарілчастий зі змивним бачком та кришкою	шт	6	<u>2825.09</u> -	<u>-</u> -	16951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-2111 варіант 3	Гнучке підведення для унітазу	шт	6	<u>137.89</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>1594.15</u> 1109,13	<u>170.64</u> 49,24	319	222	<u>34</u> 10	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>3.05</u> 0,13
21	С130-901 варіант 5	Пісуар	шт	2	<u>2570.67</u> -	<u>-</u> -	5141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С130-629 варіант 1	Кран пісуарний	комплект	2	<u>1230.22</u> -	<u>-</u> -	2460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>10573.09</u> 9387,26	<u>1123.72</u> 312,57	2115	1877	<u>225</u> 63	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>25.81</u> 0,8
24	& С130-509-2914 варіант 4	Електроводонагрівач V=80л	шт	1	<u>8680.92</u> -	<u>-</u> -	8681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130-509-2914 варіант 2	Електроводонагрівач V=50л	шт	1	<u>6538.92</u> -	<u>-</u> -	6539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,3	<u>13845.16</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	4154	286	<u>34</u> 10	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>3.89</u> 0,13
27	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>955.39</u> 867,43	<u>-</u> -	96	87	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
28	С130-623 варіант 1	Змішувачі з гігієнічним душем настінний	комплект	1	<u>2060.95</u> -	<u>-</u> -	2061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					83223	5747	<u>687</u> 198		<u>78.14</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					83223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76789				
		всього заробітна плата, грн.					5945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					979				
		Всього будівельні роботи, грн.					86519				

		Всього по розділу 2					86519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					128917	14235	<u>1405</u> 360		<u>198.35</u> 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					128917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113277				
		всього заробітна плата, грн.					14595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2543				
		Всього будівельні роботи, грн.					137155				

		Всього по кошторису					137155				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					224,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17138				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05
на Монтаж технологічного обладнання
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,716 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00624 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 0,489 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-3	Установлення мийки	10компл.	0,1	<u>2664.17</u>	<u>336.75</u>	266	206	<u>34</u>	<u>27.7200</u>	<u>2.77</u>
					2063,75	99,36			10	1,3082	0,13
2	КБ17-2-4	Установлення поручнів для людей з інвалідністю	10шт	0,6	<u>362.21</u>	<u>-</u>	217	205	<u>-</u>	<u>4.5900</u>	<u>2.75</u>
					341,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					483	411	<u>34</u>		<u>5.52</u>
									10		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38				
		всього заробітна плата, грн.					421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					716				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					489				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07
на Електромонтажні роботи
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 706,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,53489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 115,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання та електроосвітлення									
		ГРЩ2									
1	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
2	С113-2129 варіант 8	Щит металевий набірного виконання ЩМП-5-0 ІР31	шт	1	<u>5216.39</u> -	<u>-</u> -	5216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
4	С1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 10 3Р С40А	шт	1	<u>923.52</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
6	C1547-15 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В	шт	1	<u>1471.59</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	3991	1549	<u>273</u> 44	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
8	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C6A	шт	5	<u>140.26</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C10A	шт	2	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C20A	шт	1	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1547-16 варіант 15	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 1P C25A	шт	1	<u>174.28</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C6A	шт	2	<u>593.34</u> -	<u>-</u> -	1187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C10A	шт	1	<u>443.40</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1547-16 варіант 17	Вимикач автоматичний типу ETIMAT 6 3P C16A	шт	1	<u>517.15</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2763	1072	<u>189</u> 30	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>14.4</u> 0,38
16	C1547-15 варіант 2	Вимикач диференційний KZS-2m 2P 16A	шт	9	<u>1718.67</u> -	<u>-</u> -	15468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1547-15 варіант 8	Незалежний розчіплювач DA-1	шт	5	<u>351.41</u> -	<u>-</u> -	1757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	2405-1001 варіант 10	Мідна шина 15x3-1,2м	шт	1	<u>458.04</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	2405-1001 варіант 2	Ізолятор-тримач SM35	шт	9	<u>36.19</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	2405-1001 варіант 5	N і головна PE- шина	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається в щитах	100 м	0,09	<u>13218.04</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	1190	461	<u>265</u> 49	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>6.34</u> 0,66
22	15095-1044 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм ² ПВ3	1000м	0,003	<u>11235.68</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	15095-1054 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм ² ПВ3	1000м	0,006	<u>16344.44</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-599-2	ЩО1 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
25	С113-2129 варіант 9	Щит металевий набірною виконання ЩРн- 9з-1 ІР31	шт	1	<u>1595.04</u> -	<u>-</u> -	1595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
27	С1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2149	834	<u>147</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
29	С1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С20А	шт	1	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С10А	шт	4	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С13А	шт	2	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-599-2	ЩОА1 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>668.44</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	668	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
34	С113-2129 варіант 9	Щит металевий набірною виконання ЩРн- 9з-1 ІР31	шт	1	<u>1595.04</u> -	<u>-</u> -	1595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
36	С1547-15 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-С	шт	1	<u>1963.03</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
38	С1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С16А	шт	1	<u>356.30</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний типу ЕТІМАТ 6 1Р С10А	шт	3	<u>132.51</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	2405-1001 варіант 5	N і головна РЕ- шина	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					53882	6328	<u>1126</u> 194		<u>84,74</u> 2,45
		Разом будівельні роботи, грн.					53882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46428				
		всього заробітна плата, грн.					6522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					978				
		Всього будівельні роботи, грн.					57277				

		Всього по розділу 1					57277				
		Розділ 2. Провода та кабелі									
41	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,73	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	187532	27505	<u>117115</u> 21273	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>411.87</u> 291,74
42	С113-1 варіант 17	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=16мм	м	87	<u>13.73</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-1 варіант 15	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=20мм	м	176	<u>16.91</u> -	<u>-</u> -	2976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,02	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	492	64	<u>360</u> 66	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>0.96</u> 0,9
45	С113-1 варіант 16	Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою 350Н Ф=40мм	м	2	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	7,08	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	35174	13191	<u>2326</u> 324	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>192.58</u> 3,91
47	С113-1 варіант 18	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=16мм	м	409	<u>25.21</u> -	<u>-</u> -	10311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-1 варіант 19	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=20мм	м	262	<u>33.17</u> -	<u>-</u> -	8691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1 варіант 20	Жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6 Ф=25мм	м	37	<u>42.52</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С113-1472 варіант 3	Муфта труба-труба Дз.=16мм	шт	45	<u>9.31</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С113-1472 варіант 4	Муфта труба-труба Дз.=20мм	шт	60	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1472 варіант 5	Муфта труба-труба Дз.=25мм	шт	5	<u>13.19</u>	-	66	-	-	-	-
53	2405-1468 варіант 3	Кріплення ПВХ труби д.16мм	шт	1000	<u>8.53</u>	-	8530	-	-	-	-
54	2405-1468 варіант 4	Кріплення ПВХ труби д.20мм	шт	860	<u>8.76</u>	-	7534	-	-	-	-
55	2405-1468 варіант 11	Кріплення ПВХ труби д.25мм	шт	70	<u>10.29</u>	-	720	-	-	-	-
56	2405-1468 варіант 12	Кріплення ПВХ труби д.32мм	шт	4	<u>15.53</u>	-	62	-	-	-	-
57	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,73	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	24874	11323	<u>5169</u> 1276	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>155.68</u> 14,98
58	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,91	<u>13218.04</u> 5120,19	<u>2940.31</u> 544,83	12028	4659	<u>2676</u> 496	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>64.06</u> 6,66
59	15093-33113 варіант 1	Кабель напругою 660в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,048	<u>26105.22</u>	-	1253	-	-	-	-
60	15093-33113 варіант 2	Кабель напругою 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,349	<u>37784.22</u>	-	13187	-	-	-	-
61	15093-33113 варіант 3	Кабель напругою 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,245	<u>58184.22</u>	-	14255	-	-	-	-
62	15093-33113 варіант 5	Кабель напругою 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,019	<u>96944.22</u>	-	1842	-	-	-	-
63	15093-33113 варіант 13	Кабель напругою 660в перерізом 4х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,118	<u>39528.42</u>	-	4664	-	-	-	-
64	15093-33113 варіант 14	Кабель напругою 660в перерізом 4х10мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,003	<u>230829.42</u>	-	692	-	-	-	-
65	15093-33113 варіант 15	Кабель напругою 660в перерізом 5х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,009	<u>49667.22</u>	-	447	-	-	-	-
66	15093-33113 варіант 16	Кабель напругою 660в перерізом 5х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,038	<u>77931.42</u>	-	2961	-	-	-	-
67	C152-50 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,134	<u>40361.35</u>	-	5408	-	-	-	-
68	C152-50 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х4мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,021	<u>60434.95</u>	-	1269	-	-	-	-
69	C152-50 варіант 3	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 3х1,5мм2 НХНFE180/E90	1000м	0,08	<u>42064.75</u>	-	3365	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					352277	56742	<u>127646</u> 23435		<u>825.15</u> 318,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					352277				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80177 43239 110,9 12795 395516				

		Всього по розділу 2					395516				
		Розділ 3. Світлотехнічні вироби									
70	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,82	<u>14068.48</u> 8593,76	<u>2116.91</u> 491,76	11536	7047	<u>1736</u> 403	<u>112.0000</u> 5,8533	<u>91.84</u> 4,8
71	1507-3014 варіант 4	Світильник ДББ26У Селена	шт	60	<u>2219.84</u> -	<u>-</u> -	133190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1547-7 варіант 4	Світильник настінний IP54 НББ54	шт	2	<u>883.05</u> -	<u>-</u> -	1766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С1547-7 варіант 5	Світильник на світлодіодах ДПП05В 1x8 IP65	шт	20	<u>2248.59</u> -	<u>-</u> -	44972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	1515-7027 варіант 3	Лампи світлодіодні 220В, 8Вт (Е27)	10шт	2	<u>551.47</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ34-108-4	Улаштування вказівника на стіні	шт	2	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -
76	2405-1001 варіант 11	Наліпка "Вихід"	шт	2	<u>19.20</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,24	<u>5977.29</u> 4051,34	<u>102.35</u> 17,54	1435	972	<u>25</u> 4	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>12.67</u> 0,05
78	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	24	<u>112.33</u> -	<u>-</u> -	2696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-591-4	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>6468.37</u> 4542,42	<u>102.35</u> 17,54	259	182	<u>4</u> 1	<u>59.2000</u> 0,2258	<u>2.37</u> 0,01
80	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	4	<u>122.53</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,07	<u>10868.43</u> 8348,22	<u>426.30</u> 51,63	761	584	<u>30</u> 4	<u>108.8000</u> 0,6230	<u>7.62</u> 0,04
82	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	7	<u>168.43</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КМ8-591-12	Блок з трьома розетками	100 шт	0,13	<u>13032.66</u> 7611,62	<u>151.21</u> 29,40	1694	990	<u>20</u> 4	<u>99.2000</u> 0,3656	<u>12.9</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	290902-256 варіант 6	Блок з трьох розеток із заземляючими контактами, 16А	шт	13	<u>459.13</u>	-	5969	-	-	-	-
85	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73УЗ	шт	43	<u>24.24</u>	-	1042	-	-	-	-
86	2405-1365 варіант 1	Коробки відгалужувальні вогнетривкі (Е30)	шт	4	<u>1208.86</u>	-	4835	-	-	-	-
87	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	<u>647.58</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	1943	1072	<u>45</u> 8	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>14.4</u> 0,09
88	1504-4184 варіант 2	Магнітний пускач з РТ в корпусі ІР54 ПМК-09	шт	3	<u>1070.21</u>	-	3211	-	-	-	-
89	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>263.66</u> 151,16	<u>21.15</u> 4,92	527	302	<u>42</u> 10	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>3.94</u> 0,12
90	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>2306.52</u>	-	4613	-	-	-	-
91	КМ8-121-2	Монтаж джерела безперебійного живлення	шт	1	<u>516.33</u> 238,24	<u>37.88</u> 1,82	516	238	<u>38</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0276	<u>3.2</u> 0,03
92	1511-4015 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Logicpower LPY-W-PSW-2500VA	шт	1	<u>15065.99</u>	-	15066	-	-	-	-
93	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,24	<u>7040.04</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	1690	421	<u>919</u> 170	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>6.14</u> 2,34
94	15095-1084 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВЗ	1000м	0,024	<u>56705.35</u>	-	1361	-	-	-	-
95	2405-1001 варіант 6	Кабельний накінецьник	шт	6	<u>7.70</u>	-	46	-	-	-	-
96	2405-1001 варіант 7	Наліпка "Заземлення"	шт	1	<u>8.49</u>	-	8	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					242075	11937	<u>2859</u> 606		<u>157.04</u> 7,53
		Разом будівельні роботи, грн.					242075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227279				
		всього заробітна плата, грн.					12543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1846				
		Всього будівельні роботи, грн.					248539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					248539				
97	КМ8-532-4	Розділ 4. Виклична сигналізація для МГН Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	275	149	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
98	С1512-1 варіант 2	Приймач сигналу про допомогу інвалідам BELFIX-M04BK	шт	1	<u>2403.17</u> -	<u>-</u> -	2403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С1512-1 варіант 3	Кнопка виклику персоналу (безпроводна) BELFIX-B09WH	шт	1	<u>632.45</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1512-1 варіант 4	Кнопка виклику персоналу (безпроводна) герметична BELFIX-B16WH	шт	1	<u>569.21</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ34-108-4	Улаштування вказівника на стіні	шт	2	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -
102	С1110-193 варіант 3	Наліпка "Виклик персоналу"	шт	2	<u>263.82</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4536	278	<u>15</u> 3		<u>3.96</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4243				
		всього заробітна плата, грн.					281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					4694				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					4694				
		Разом прямі витрати по кошторису					652770	75285	<u>131646</u> 24238		<u>1070.89</u> 328,2
		Разом будівельні роботи, грн.					652770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445839				
		всього заробітна плата, грн.					99523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					53254				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15669				
		Всього будівельні роботи, грн.					706024				

		Всього по кошторису					706024				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1534,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115192				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-08
на Слабострумні мережі
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ.СО1-2

Кошторисна вартість 340,230 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комунікаційні шафи та антени									
1	КМ10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	2	<u>1799.02</u> 1410,11	-	3598	2820	-	<u>17.6000</u>	<u>35.2</u>
2	1503-1270 варіант 3	Комунікаційна шафа 1 ШКЖ.40.001	шт	1	<u>14432.75</u> -	-	14433	-	-	-	-
3	1503-1270 варіант 4	Комунікаційна шафа 2 ШПБЗ.40.002	шт	1	<u>15452.75</u> -	-	15453	-	-	-	-
4	КМ10-512-1	Антенна основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	2	<u>681.05</u> 674,11	-	1362	1348	-	<u>9.6000</u>	<u>19.2</u>
5	8401-16 варіант 1	Антенна FM UKR SV-TOTAL	шт	1	<u>670.67</u> -	-	671	-	-	-	-
6	8401-16 варіант 2	Антенна GSM 3G/4G Rapira-1	шт	1	<u>1892.63</u> -	-	1893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ34-48-2	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 6 м	шт	1	<u>6649.23</u> 2424,90	<u>-</u> -	6649	2425	<u>-</u> -	<u>35.4000</u> -	<u>35.4</u> -
8	8401-14 варіант 1	Трубстійка металева для кріплення двох антен	шт	1	<u>728.56</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-99-6	Блок безперебійного живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1968.45</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	1968	1235	<u>341</u> 66	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
10	& 15098-9515-175 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення ДБЖ Logispower	шт	1	<u>8797.29</u> -	<u>-</u> -	8797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-127-1	Шафа для акумуляторів одноярусна	шт	1	<u>2219.45</u> 1429,44	<u>99.27</u> 32,07	2219	1429	<u>99</u> 32	<u>19.2000</u> 0,4410	<u>19.2</u> 0,44
12	1504-3188 варіант 2	Шафа акумуляторна до ДБЖ БМ-40	шт	1	<u>25597.13</u> -	<u>-</u> -	25597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1511-5006-6 варіант 1	Акумулятор (18 А/г 12В)	шт	2	<u>2355.14</u> -	<u>-</u> -	4710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							88079	9257	<u>440</u> 98		<u>123.4</u> 1,33
Разом будівельні роботи, грн.							88079				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78382				
всього заробітна плата, грн.							9355				
Загальновиробничі витрати, грн.							4486				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1202				
Всього будівельні роботи, грн.							92565				

Всього по розділу 1							92565				
Розділ 2. Інтернет провідний та GCM											
14	КМ11-96-1	Установлення приладдя для підключення до інтернету	шт	7	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	825	805	<u>20</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>11.2</u> 0,09
15	& С1511-1-2-Ш варіант 2	Оптический мини бокс W&T WT-3198B	шт	2	<u>220.61</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1511-1-2-Ш варіант 3	Муфта оптична універсальна Orient DF-V01-12	шт	1	<u>855.05</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1511-1-2-Ш варіант 1	Оптичний коннектор Epoxy&Polish LC SM Corning 95-250-LC-BP	шт	3	<u>368.51</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1511-1-2-Ш варіант 6	Модуль оптичний SFP Alistar SFP 1000Base BX 1SM WDM LC 3km TX1310/RX1550nm ddm	шт	1	<u>273.65</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1511-1-2-Ш варіант 7	Медіаконвертер Mikrotik FTC (RBFTC11)	шт	1	<u>1510.91</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	3	<u>337.15</u> 316,51	<u>-</u> -	1011	950	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
21	1504-7039 варіант 3	Маршрутизатор з LTE модемом Mikrotik Chateau LTE12	шт	1	<u>8433.71</u> -	<u>-</u> -	8434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	1504-7039 варіант 1	Маршрутизатор Wi-Fi Mikrotik SXT sg 5ac	шт	2	<u>2571.77</u> -	<u>-</u> -	5144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	2	<u>1799.02</u> 1410,11	<u>-</u> -	3598	2820	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>35.2</u> -
24	1504-3188 варіант 1	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	2	<u>2418.65</u> -	<u>-</u> -	4837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,8	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	53966	7915	<u>33702</u> 6122	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>118.52</u> 83,95
26	C113-953 варіант 3	Труби гофровані із ПВХ діам. 20 мм з протяжкою	м	80	<u>10.39</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-953 варіант 4	Труби гофровані із ПВХ діам. 16 мм з протяжкою	м	200	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	1658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KM8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	12310	1596	<u>9000</u> 1647	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>23.9</u> 22,53
29	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	50	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	1705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	8436	3840	<u>1753</u> 433	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52.8</u> 5,08
31	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>7137.37</u> 3707,62	<u>1193.34</u> 231,80	2141	1112	<u>358</u> 70	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>15.84</u> 0,93
32	& C1545-157-1 варіант 6	Кабель кручена пара (UTP-cat5E) 4x2x0,51	м	120	<u>23.64</u> -	<u>-</u> -	2837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C100-15093-7211-3 варіант 2	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2)Т-002	м	150	<u>10.76</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	15098-82052-A варіант 1	Кабель RG-8 49П	1000м	0,08	<u>110227.53</u> -	- -	8818	-	- -	- -	- -
35	C152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,01	<u>40595.69</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
36	C1512-7 варіант 4	Кріплення для труб 20мм	шт	100	<u>9.42</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
37	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	200	<u>3.74</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -
38	KM10-514-17	Монтаж розетки мережевої	шт	4	<u>44.18</u> 44,18	- -	177	177	- -	<u>0.6700</u> -	<u>2.68</u> -
39	1504-17001 варіант 2	Розетка мережева один вихід RJ45 X1 UTP5E	шт	4	<u>55.45</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
40	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	20	<u>4.73</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
41	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	3	<u>1799.02</u> 1410,11	- -	5397	4230	- -	<u>17.6000</u> -	<u>52.8</u> -
42	1503-1270 варіант 1	Шафа серверна настінна 200x300x130	шт	2	<u>5247.65</u> -	- -	10495	-	- -	- -	- -
43	1503-1270 варіант 2	Шафа серверна настінна 400x500x180	шт	1	<u>9215.45</u> -	- -	9215	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							150049	23445	<u>44833</u> 8278		<u>327.34</u> 112,58
Разом будівельні роботи, грн.							150049				
в тому числі:							81771				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31723				
всього заробітна плата, грн.							16304				
Загальновиробничі витрати, грн.							40,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4641				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							166353				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							166353				
Розділ 3. Радіофікація											
44	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	<u>19273.55</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	15419	2261	<u>9629</u> 1749	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>33.86</u> 23,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-953 варіант 3	Труби гофровані із ПВХ діам. 20 мм з протяжкою	м	80	<u>10.39</u>	-	831	-	-	-	-
46	C1512-7 варіант 4	Кріплення для труб 20мм	шт	100	<u>9.42</u>	-	942	-	-	-	-
47	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u>	-	920	-	-	-	-
48	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	2045	931	<u>425</u>	<u>16.0000</u>	<u>12.8</u>
49	15098- 82052-A варіант 2	Кабель RG-6 F690BV	1000м	0,08	<u>1163.68</u>	<u>131,16</u>	849	-	105	1,5400	1,23
					<u>10611.27</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21006	3192	<u>10054</u>		<u>46.66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21006		1854		25,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7760				
		всього заробітна плата, грн.					5046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					804				
		Всього будівельні роботи, грн.					23726				

		Всього по розділу 3					23726				
		Розділ 4. Телефонізація									
50	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>219.89</u>	-	220	104	-	<u>1.4000</u>	<u>1.4</u>
51	1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний Panasonic KX- TS2350UAB	шт	1	<u>104,23</u>	-	650	-	-	-	-
52	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>650.24</u>	-			-	-	-
53	C113-953 варіант 3	Труби гофровані із ПВХ діам. 20 мм з протяжкою	м	150	<u>19273.55</u>	<u>12036.51</u>	28910	4240	<u>18055</u>	<u>42.3300</u>	<u>63.5</u>
54	C1512-7 варіант 4	Кріплення для труб 20мм	шт	100	2826,80	2186,29			3279	29,9834	44,98
55	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>10.39</u>	-	1559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>9.42</u>	-	942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>0.92</u>	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3835	1746	<u>797</u> 197	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>24</u> 2,31
57	С154-83 варіант 1	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 5	1000м	0,15	<u>102136.91</u> -	<u>-</u> -	15321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ10-514-17	Монтаж розетки телефонної	шт	1	<u>44.18</u> 44,18	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>0.67</u> -
59	1504-17001 варіант 1	Розетка телефонна 1 6Р-4С	шт	1	<u>14.74</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52416	6134	<u>18852</u> 3476		<u>89.57</u> 47,29
		Разом будівельні роботи, грн.					52416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27430				
		всього заробітна плата, грн.					9610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1527				
		Всього будівельні роботи, грн.					57586				

		Всього по розділу 4					57586				
		Разом прямі витрати по кошторису					311550	42028	<u>74179</u> 13706		<u>586.97</u> 186,42
		Разом будівельні роботи, грн.					311550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195343				
		всього заробітна плата, грн.					55734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8174				
		Всього будівельні роботи, грн.					340230				

		Всього по кошторису					340230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					844,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63908				

Склав інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09
на Система оповіщення про надзвичайні ситуації
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № СОНС.СО1

Кошторисна вартість 54,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,799 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>244.10</u> 224,70	-	1465	1348	-	<u>3.2000</u>	<u>19.2</u>
2	С1547-3 варіант 3	Гучномовець настінний 6АС100 ПН-2 Веллез	шт	6	<u>612.13</u> -	-	3673	-	-	-	-
3	КМ10-98-1	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	<u>1014.82</u> 685,92	<u>170.48</u> 33,11	1015	686	<u>170</u> 33	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
4	С1547-3 варіант 5	Блок мовних повідомлень БМП 16.001	шт	1	<u>15488.77</u> -	-	15489	-	-	-	-
5	КМ10-98-1	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	<u>1014.82</u> 685,92	<u>170.48</u> 33,11	1015	686	<u>170</u> 33	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
6	1503-8874 варіант 1	Пульт мікрофонний ПМ 15.001	шт	1	<u>10787.02</u> -	-	10787	-	-	-	-
7	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	7452	2795	<u>493</u> 69	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>40.8</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	150	<u>8.29</u>	-	1244	-	-	-	-
9	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	200	<u>3.74</u>	-	748	-	-	-	-
10	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u>	-	920	-	-	-	-
11	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	3835	1746	<u>797</u>	<u>16.0000</u>	<u>24</u>
					1163.68	131,16			197	1,5400	2,31
12	C152-36 варіант 3	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х2х0,8мм ² JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,15	<u>19733.33</u>	-	2960	-	-	-	-
13	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	2	<u>53.99</u>	-	108	106	-	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					52.75	-			-	-	-
14	2405-1389 варіант 6	Коробка розподільча 85х85х40	шт	2	<u>50.25</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50812	7367	<u>1630</u>		<u>101.6</u>
									332		<u>4,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41815				
		всього заробітна плата, грн.					7699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1100				
		Всього будівельні роботи, грн.					54718				

		Всього по кошторису					54718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					115,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8799				

Склад інж. ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010
на Автоматичну систему охоронної сигналізації
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № ОС.СО1

Кошторисна вартість 108,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1264.20</u>	<u>1.31</u>	1264	1206	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	& 1602-3159-811	Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації OPION NOVA M	шт	1	<u>6156.10</u>	<u>-</u>	6156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1603-1079	Клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи K-PAD16	шт	3	<u>2352.08</u>	<u>-</u>	7056	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>750.63</u>	<u>-</u>	751	715	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					714,72	-			-	-	-
5	& 1511-5006-6	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u>	<u>-</u>	2049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (2 резерв.)	шт	17	<u>124.45</u>	<u>-</u>	2116	1794	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>27.2</u>
					105,50	-			-	-	-
7	1602-30069	Сповіщувач охоронний СОМК-1-8	шт	19	<u>109.23</u>	<u>-</u>	2075	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Сповісшувач інфрочервоний та акустичний	шт	3	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	798	633	<u>5</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>9.6</u> 0,01
9	1602-30076 варіант 7	Сповісшувач інфрочервоний Crow Swan	шт	3	<u>350.49</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1630-115 варіант 1	Кронштейн	комплект	3	<u>34.69</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	<u>-</u> -	257	238	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
12	1602-30066 варіант 2	Пристрій світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>933.86</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	14904	5590	<u>986</u> 137	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>81.6</u> 1,66
14	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	300	<u>8.29</u> -	<u>-</u> -	2487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	300	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	9032	3124	<u>1081</u> 187	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>45.6</u> 2,23
17	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	150	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	11504	5237	<u>2390</u> 590	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>72</u> 6,93
20	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основною по стінах і стелях цегляних	100 м	2,65	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	11374	8337	<u>152</u> 16	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>118.72</u> 0,24
21	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,4	<u>13503.77</u> -	<u>-</u> -	5402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,015	<u>40595.69</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С151-1 варіант 6	Кабелі зв'язку UTP 2x4x0,5	1000м	0,15	<u>14439.11</u> -	<u>-</u> -	2166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С151-1 варіант 7	Кабелі зв'язку FTP 4x2x0,5	1000м	0,15	<u>21969.77</u> -	<u>-</u> -	3295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	13	<u>53.99</u> 52,75	<u>-</u> -	702	686	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>10.4</u> -
26	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	13	<u>22.71</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					93586	27560	<u>4615</u> 931		<u>395.52</u> 11,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					93586 61411 28491 14848 37,15 4284 108434				
		----- Всього по кошторису					108434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					443,74 32775				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-011

на Автоматичну систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження ПРУ

Основа:

креслення (специфікації) № ПС.СО1

Кошторисна вартість

93,180 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40701 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,801 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Прилад приймально-контрольний на 8 променів в комплекті	шт	1	<u>4453.64</u>	<u>1.62</u>	4454	4269	2	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					4269,38	0,17			-	0,0026	-
2	1602-30016 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "ППКП Тірас-8П"	шт	1	<u>7743.36</u>	-	7743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-668-3	Сповіщувач пожежний	шт	1	<u>267.72</u>	<u>1.87</u>	268	211	2	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					211,01	0,20			-	0,0030	-
4	1602-30015 варіант 9	Модуль передачі сповіщень "МЦА-GSM"	шт	1	<u>3556.26</u>	-	3556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1511- 5006-6 варіант 4	Акумулятор (7 А/ч 12В)	шт	1	<u>2049.14</u>	-	2049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежний тепловий (1-резерв)	шт	8	<u>148.03</u>	<u>6.28</u>	1184	844	50	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
					105,50	0,67			5	0,0101	0,08
7	1602-30066 варіант 4	Пристрій пожежний тепловий ТПТ-3	шт	9	<u>107.66</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КМ10-668-3	Сповіщувач пожежний, димовий (2-резерв)	шт	16	<u>267.72</u>	<u>1.87</u>	4284	3376	30	<u>3.2000</u>	<u>51.2</u>
					211,01	0,20			3	0,0030	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1602-30076 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	18	<u>239.01</u> -	-	4302	-	-	-	-
10	КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний (1-резерв)	шт	2	<u>124.45</u> 105,50	-	249	211	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
11	1602-30076 варіант 13	Сповіщувач пожежний ручний ИПР	шт	3	<u>189.03</u> -	-	567	-	-	-	-
12	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	-	257	238	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
13	1602-30066 варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Джміль-1"	шт	1	<u>816.56</u> -	-	817	-	-	-	-
14	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>266.00</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	532	422	<u>3</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
15	1602-30076 варіант 6	Оповіщувач Тірас (світло-звуковий ОС3-12 "Вихід")	шт	2	<u>597.03</u> -	-	1194	-	-	-	-
16	КМ10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	2	<u>257.38</u> 238,24	-	515	476	-	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
17	1602-30076 варіант 14	Оповіщувач Тірас (світло-звуковий ОС-6.8 "Пожежа")	шт	2	<u>597.03</u> -	-	1194	-	-	-	-
18	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>4968.14</u> 1863,20	<u>328.56</u> 45,73	14904	5590	<u>986</u> 137	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>81.6</u> 1,66
19	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	300	<u>8.29</u> -	-	2487	-	-	-	-
20	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	300	<u>3.74</u> -	-	1122	-	-	-	-
21	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	1000	<u>0.92</u> -	-	920	-	-	-	-
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	7669	3491	<u>1594</u> 393	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>48</u> 4,62
23	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,85	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	7940	5820	<u>106</u> 11	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>82.88</u> 0,17
24	С151-1 варіант 5	Кабелі сигнальні КМБЕВ 4х0,4	1000м	0,35	<u>13503.77</u> -	-	4726	-	-	-	-
25	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/Е30	1000м	0,015	<u>40595.69</u> -	-	609	-	-	-	-
26	С152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/Е30	1000м	0,12	<u>12083.33</u> -	-	1450	-	-	-	-
27	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна та розподільна на стіні	шт	10	<u>53.99</u> 52,75	-	540	528	-	<u>0.8000</u>	<u>8</u>
28	2405-1389 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	10	<u>22.71</u> -	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	1	<u>48,21</u>	-	48	-	-	-	-
30	& C1511-6-2 варіант 2	Табличка вказуюча	шт	23	<u>132,76</u>	-	3053	-	-	-	-
31	1504-19048 варіант 1	Резистор 1кОм 0,25Вт	шт	30	<u>1,59</u>	-	48	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					79877	25476	<u>2773</u> 549		<u>367,68</u> 6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					79877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51628				
		всього заробітна плата, грн.					26025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3776				
		Всього будівельні роботи, грн.					93180				

		Всього по кошторису					93180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					407,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29801				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012
на Газоаналіз
ПРУ

Основа:

креслення (специфікації) № ГА.СО1-2

Кошторисна вартість

402,779 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,745 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

59,082 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-372-5	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМИ ГАЗОАНАЛІЗУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО НС Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>34676.27</u> 30525,72	<u>4069.33</u> 669,19	34676	30526	<u>4069</u> 669	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
2	170312-6043 варіант 3	Моноблок СОЛА 21 100 Вт	шт	1	<u>77376.35</u> -	-	77376	-	-	-	-
3	1702-19022 варіант 1	Совалайзер Програмний комплекс з конвертером USB to RS485 INT.a027 06-001	шт	1	<u>9432.29</u> -	-	9432	-	-	-	-
4	1701-6044 варіант 1	Монітор 24"	шт	1	<u>12073.56</u> -	-	12074	-	-	-	-
5	1701-6045 варіант 1	Міні-комп'ютер (Celeron core) з операційною системою Windows	шт	1	<u>20899.62</u> -	-	20900	-	-	-	-
6	С1547-4 варіант 1	Миша та клавіатура (комплект) до ПК	шт	1	<u>612.27</u> -	-	612	-	-	-	-
7	КМ10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1511- 5006-6 варіант 5	Акумулятор (4 А/г 12В)	шт	2	<u>592.58</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1511- 5006-6 варіант 1	Акумулятор (18 А/г 12В)	шт	1	<u>2355.14</u> -	<u>-</u> -	2355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM8-317-4	ДОДАТКОВІ БЛОКИ Монтаж блоків проміжних реле та входів виходів	шт	2	<u>16850.03</u> 1136,96	<u>28.46</u> 7,03	33700	2274	<u>57</u> 14	<u>16.0000</u> 0,0825	<u>32</u> 0,17
12	& C1547-88- 1-1 варіант 1	Блок входів-виходів 30.001-БВВ	шт	1	<u>18376.08</u> -	<u>-</u> -	18376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1504-3181 варіант 2	Блок зовнішнього керування моноблоком СОЛА БЗК 09.002	шт	1	<u>6309.63</u> -	<u>-</u> -	6310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	<u>1075.86</u> 595,60	<u>1.31</u> 0,14	1076	596	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
15	1504-3182 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 12В 2А (до ББЖ, БЗК) ББЖ 20.002 ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ	шт	1	<u>5207.78</u> -	<u>-</u> -	5208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM11-350-1	Монтаж датчиків	шт	10	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1519	1164	<u>85</u> 28	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
17	C188888-46 варіант 1	Датчик ДМ 14 метану	шт	2	<u>4039.57</u> -	<u>-</u> -	8079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C188888-46 варіант 2	Датчик ДУГ 14 чадного газу	шт	2	<u>4835.17</u> -	<u>-</u> -	9670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C188888-46 варіант 3	Датчик GAZEX WG-8R8.EG/A	шт	2	<u>597.07</u> -	<u>-</u> -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C188888-46 варіант 4	Датчик температури виносний ДТ 04.001	шт	2	<u>3570.37</u> -	<u>-</u> -	7141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C188888-46 варіант 5	Датчик GAZEX WG-9E.EGx/A кисень	шт	2	<u>15285.07</u> -	<u>-</u> -	30570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB21-17-5	СВІТЛО-ЗВУКОВІ ОПОВІЩУВАЧІ Монтаж світлового табло	100шт	0,03	<u>13780.20</u> 9698,67	<u>1413.00</u> 432,58	413	291	<u>42</u> 13	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>3.79</u> 0,16
23	& C100- 1507-1046-1 варіант 1	Табло світлове 05.003 TC	шт	3	<u>9393.24</u> -	<u>-</u> -	28180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM10-386-15	Пристрій світло-звуковий	шт	1	<u>257.38</u> 238,24	<u>-</u> -	257	238	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1602-30066 варіант 3	Пристрій світло-звуковий "Сержанти" С-07С-12	шт	1	<u>927.13</u>	-	927	-	-	-	-
26	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>264.63</u>	-	265	225	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
27	С1547-3 варіант 2	Гучкомовець настінний ЗАС100 ПН-2 Веллез	шт	1	<u>520.33</u>	-	520	-	-	-	-
28	КМ8-409-6	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>4968.14</u>	<u>328.56</u>	14904	5590	<u>986</u>	<u>27.2000</u>	<u>81.6</u>
29	С113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	300	<u>8.29</u>	-	2487	-	-	-	-
30	С1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	300	<u>3.74</u>	-	1122	-	-	-	-
31	С1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	2000	<u>0.92</u>	-	1840	-	-	-	-
32	2405-1389 варіант 2	Ізострічка	шт	2	<u>48.21</u>	-	96	-	-	-	-
33	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,42	<u>5010.55</u>	<u>1130.34</u>	2104	1442	<u>475</u>	<u>47.2100</u>	<u>19.83</u>
34	С113-1 варіант 54	Лоток металевий перфорований з кришкою 50х100х3000	м	42	<u>252.78</u>	-	10617	-	-	-	-
35	2405-1468 варіант 16	Кронштейн (консоль) стеля/стіна для лотка металевого перфорованого 100мм	шт	42	<u>41.03</u>	-	1723	-	-	-	-
36	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,42	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	8743	3980	<u>1817</u>	<u>16.0000</u>	<u>54.72</u>
37	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,28	<u>4292.13</u>	<u>57.35</u>	5494	4027	<u>73</u>	<u>44.8000</u>	<u>57.34</u>
38	С153-21 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГенг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,1	<u>39289.95</u>	-	3929	-	-	-	-
39	С152-36 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,1	<u>12083.33</u>	-	1208	-	-	-	-
40	С152-36 варіант 4	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,26	<u>30111.83</u>	-	7829	-	-	-	-
41	С152-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2х1,5мм2 НХНFE180/E30	1000м	0,01	<u>40595.69</u>	-	406	-	-	-	-
42	& С1511-6-2 варіант 2	Табличка вказуюча	шт	1	<u>132.76</u>	-	133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					377767	50949	<u>7606</u>		<u>668.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					377767		1484		18,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					319212 52433 25012 57,65 6649 402779				
		----- Всього по кошторису					402779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					745 59082				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-013
на Автоматизація комплексна. Диспетчеризація
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № АК.ДС.СО1-2

Кошторисна вартість 356,614 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,24645 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 96,154 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи управління									
1	КМ10-372-5	Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>34676.27</u> 30525,72	<u>4069.33</u> 669,19	34676	30526	<u>4069</u> 669	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
2	170312-6043 варіант 5	Моноблок СОЛА 40 01.040	шт	1	<u>26678.27</u> -	<u>-</u> -	26678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3767.55</u> 1548,56	<u>1194.45</u> 282,67	3768	1549	<u>1194</u> 283	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
4	& С1547-88-1-1 варіант 2	Шафа керування системами вентиляції ШУВ 40.003	шт	1	<u>27046.08</u> -	<u>-</u> -	27046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-317-4	Монтаж блоків проміжних реле та входів виходів	шт	2	<u>16850.03</u> 1136,96	<u>28.46</u> 7,03	33700	2274	<u>57</u> 14	<u>16.0000</u> 0,0825	<u>32</u> 0,17
6	1602-30015 варіант 12	Блок проміжних реле БПР 08.007	шт	1	<u>3411.42</u> -	<u>-</u> -	3411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-88-1-1 варіант 1	Блок входів-виходів 30.001-БВВ	шт	1	<u>18376.08</u> -	<u>-</u> -	18376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					147655	34349	<u>5320</u> 966		<u>433.8</u> 12,31
		Разом будівельні роботи, грн.					147655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107986				
		всього заробітна плата, грн.					35315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4093				
		Всього будівельні роботи, грн.					163775				

		Всього по розділу 1					163775				
		Розділ 2. Датчики та автоматика до шаф управління									
8	KM11-350-1	Монтаж датчиків	шт	7	<u>151.88</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1063	815	<u>60</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>11.2</u> 0,26
9	& C100-1704-15 варіант 1	Датчик рівня поплавковий двохрівневий ПДУ-2.2	шт	3	<u>860.05</u> -	<u>-</u> -	2580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C100-1704-15 варіант 3	Датчик температури каналний ntc10k	шт	1	<u>1597.11</u> -	<u>-</u> -	1597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C100-1704-15 варіант 2	Датчик температури каналний ntc10k з кріпленням і трубкою	шт	2	<u>1597.11</u> -	<u>-</u> -	3194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C188888-46 варіант 11	Датчик горючих газів ДГГ-14	шт	1	<u>4835.17</u> -	<u>-</u> -	4835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C100-1704-2002-8 варіант 2	Захисний термостат Danfoss KP-61	шт	1	<u>3214.16</u> -	<u>-</u> -	3214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM11-250-1	Установлення реле	комплект	3	<u>136.22</u> 129,97	<u>-</u> -	409	390	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
15	C1547-12 варіант 3	Реле перепаду тиску повітря ДТВ 500	шт	3	<u>2538.35</u> -	<u>-</u> -	7615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB18-22-2	Установлення манометру електроконтактного	комплект	1	<u>41.69</u> 27,62	<u>-</u> -	42	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C100-1704-2002-8 варіант 1	Манометр електроконтактний ДМ СГ 05.100	шт	1	<u>14984.96</u> -	<u>-</u> -	14985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39534	1233	<u>60</u> 19		<u>16.36</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					39534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38241				
		всього заробітна плата, грн.					1252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153				
		Всього будівельні роботи, грн.					40118				

		Всього по розділу 2					40118				
18	КМ8-530-4	Розділ 3. Обладнання									
		Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>647.58</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	1295	715	<u>30</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>9.6</u> 0,06
19	C130-910 варіант 1	Пускач магнітний в корпусі ПМК 12	шт	2	<u>1600.25</u> -	<u>-</u> -	3201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4496	715	<u>30</u> 5		<u>9.6</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					4496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3751				
		всього заробітна плата, грн.					720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		Всього будівельні роботи, грн.					4870				

		Всього по розділу 3					4870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельна продукція									
20	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	2,5	<u>6021.25</u> 2082,40	<u>720.49</u> 124,81	15053	5206	<u>1801</u> 312	<u>30.4000</u> 1,4880	<u>76</u> 3,72
21	С113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ діам. 32 мм	м	250	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	8525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	6391	2909	<u>1328</u> 328	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>40</u> 3,85
23	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	12,3	<u>4292.13</u> 3145,86	<u>57.35</u> 6,09	52793	38694	<u>705</u> 75	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>551.04</u> 1,13
24	С152-65 варіант 1	Кабелі силові негорючий недимний, ВВГ нг LS 4x2,5 мм2	1000м	0,14	<u>65820.29</u> -	<u>-</u> -	9215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С100- 15092-7042 варіант 1	Провід ПВС нг LS 2x0,75	1000м	0,28	<u>13086.60</u> -	<u>-</u> -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С100- 15092-7042 варіант 2	Провід ПВС нг LS 3x0,75	1000м	0,28	<u>17962.20</u> -	<u>-</u> -	5029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С100- 15092-7042 варіант 3	Провід ПВС нг LS 3x1,0	1000м	0,28	<u>22501.20</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С152-65 варіант 2	Кабель контрольний негорючий недимний, КВВГ енг LS 4x1,5 мм2	1000м	0,25	<u>46093.49</u> -	<u>-</u> -	11523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С152-36 варіант 3	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий перерізом 2x2x0,8мм2 JE-H(St)H-FE180/E30	1000м	0,25	<u>19733.33</u> -	<u>-</u> -	4933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					123426	46809	<u>3834</u> 715		<u>667.04</u> 8,7
		Разом будівельні роботи, грн.					123426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72783				
		всього заробітна плата, грн.					47524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6989				
		Всього будівельні роботи, грн.					147849				

		Всього по розділу 4					147849				
		Разом прямі витрати по кошторису					315111	83106	<u>9244</u> 1705		<u>1126.8</u> 21,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					315111 222761 84811 41503 98,32 11343 356614				
		----- Всього по кошторису					356614				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1246,45 96154				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта	376,300 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,09697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,291 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Відеоспостереження	376,3	-	376,3	1,09697	85,291	-
		Всього:	376,3	-	376,3	1,09697	85,291	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Відеоспостереження
Відеоспостереження

Основа:
креслення (специфікації) № СВ.СО1

Кошторисна вартість 376,300 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,291 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-682-1	Монітор	шт	1	641.84	-	642	476	-	6.4000	6.4
					476,48	-			-	-	-
2	1503-8460	Монітор 32"	шт	1	12422.49	-	12422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	170312-5325	Диск жорсткий HDD SATA 16TB	шт	2	12725.27	-	25451	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KM34-181-5	Монтаж реєстратора	шт	1	2051.07	-	2051	2051	-	25.6000	25.6
					2051,07	-			-	-	-
5	1503-8460	Відеореєстратор 32-канальний DAHUA DH-NVR4832-16P-4KS2	шт	1	19032.09	-	19032	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	KM10-397-12	Комутатор мережевий на 5 портів	шт	10	1799.02	-	17990	14101	-	17.6000	176
					1410,11	-			-	-	-
7	1504-3188	Комутатор мережевий на 5 портів Mikrotik RB260GSP	шт	10	2418.65	-	24187	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KM10-669-3	Блок живлення - монтаж	шт	1	1075.86	1.31	1076	596	1	8.0000	8
					595,60	0,14			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-2134 варіант 1	Блок живлення 600 ВА /360 Вт 12 В/7 Ач	шт	1	<u>2040.95</u>	<u>-</u>	2041	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KM10-669-7	Камера відеонагляду зовнішня та внутрішня	комплект	25	<u>1147.57</u>	<u>3.36</u>	28689	26802	<u>84</u>	<u>14.4000</u>	<u>360</u>
					1072,08	0,36			9	0,0054	0,14
11	1503-8460 варіант 6	Камера відеонагляду зовнішня Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL (2,8)	шт	22	<u>4333.89</u>	<u>-</u>	95346	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	1503-8460 варіант 7	Камера відеонагляду внутрішня Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS (6,0)	шт	3	<u>4333.89</u>	<u>-</u>	13002	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ МАТЕРІАЛИ			-	-			-	-	-
13	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,8	<u>4968.14</u>	<u>328.56</u>	8943	3354	<u>591</u>	<u>27.2000</u>	<u>48.96</u>
					1863,20	45,73			82	0,5520	0,99
14	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	180	<u>8.29</u>	<u>-</u>	1492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	C1512-7 варіант 1	Кріплення для труб 16мм	шт	200	<u>3.74</u>	<u>-</u>	748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	C1512-7 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель, саморіз)	шт	2000	<u>0.92</u>	<u>-</u>	1840	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6	<u>5510.18</u>	<u>2290.64</u>	33061	13985	<u>13744</u>	<u>32.8000</u>	<u>196.8</u>
					2330,77	456,57			2739	6,1138	36,68
18	C113-1 варіант 53	Канал кабельний ПВХ 10x15 мм	м	600	<u>17.83</u>	<u>-</u>	10698	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,8	<u>2556.38</u>	<u>531.20</u>	19940	9077	<u>4143</u>	<u>16.0000</u>	<u>124.8</u>
					1163,68	131,16			1023	1,5400	12,01
20	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,3	<u>4292.13</u>	<u>57.35</u>	1288	944	<u>17</u>	<u>44.8000</u>	<u>13.44</u>
					3145,86	6,09			2	0,0922	0,03
21	& C1545-157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	30	<u>23.64</u>	<u>-</u>	709	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	& C1545-157-1 варіант 6	Кабель кручена пара (UTP-cat5E) 4x2x0,51	м	780	<u>23.64</u>	<u>-</u>	18439	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	C1512-7 варіант 3	Роз'єм RG45	шт	80	<u>4.73</u>	<u>-</u>	378	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					339465	71386	<u>18580</u>		<u>960</u>
									3855		49,85
		Разом будівельні роботи, грн.					339465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249499				
		всього заробітна плата, грн.					75241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					36835				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10050				
		Всього будівельні роботи, грн.					376300				

		Всього по кошторису					376300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1096,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85291				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизельгенераторна станція. Навіс для дизельного генератора

Кошторисна вартість об`єкта 874,129 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,96310 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 77,460 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на Навіс для дизельного генератора	133,291	-	133,291	0,30255	23,729	-
2	04-02-02	на Встановлення ДЕС	96,037	644,801	740,838	0,66055	53,731	-
Всього:			229,328	644,801	874,129	0,96310	77,46	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на Встановлення ДЕС
Дизельгенераторна станція. Навіс для дизельного генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 740,838 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,66055 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 53,731 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-1	Розділ 1. Дизельгенераторна станція Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,85	<u>73684.75</u> 46943,41	<u>23146.27</u> 8295,94	62632	39902	<u>19674</u> 7052	<u>611.8000</u> 88,3066	<u>520.03</u> 75,06
2	2202-1010 варіант 2	Дизельгенераторна станція в захисному кожусі здизельним двигуном, генератор потужністю 200 кВт напругою 380В, 50Гц ESTAR ER25	шт	1	<u>638220.00</u> -	<u>-</u> -	638220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					700852	39902	<u>19674</u> 7052		<u>520.03</u> 75,06
		Разом устаткування, грн.					638220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6580				
		Всього устаткування, грн.					644800				
		Разом будівельні роботи, грн.					62632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3056				
		всього заробітна плата, грн.					46954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21349 47,01 5424 83981				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					728782				
		Розділ 2. Контур заземлення									
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	215	215	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>3.67</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.11</u> -
5	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	<u>2896.07</u> 1512,78	<u>1154.97</u> 202,06	290	151	<u>115</u> 20	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>2.08</u> 0,24
6	С113-1 варіант 34	Полоса оцинкована W-25x4/ST	м	10	<u>148.20</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,07	<u>2279.12</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	160	114	<u>33</u> 6	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>1.57</u> 0,07
8	С113-1 варіант 35	Полоса оцинкована W-40x4/ST	м	7	<u>148.20</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4547.95</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	1819	326	<u>1452</u> 197	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
10	& С111-12-11-О варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 3m G-16/31	шт	4	<u>1180.82</u> -	<u>-</u> -	4723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С100-1504-1715-Ц варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	1	<u>304.36</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1512-4 варіант 5	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	4	<u>124.29</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1546-57-1 варіант 2	Антикорозійна стрічка, 10m NA1002	шт	1	<u>408.34</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1546-56-1 варіант 3	Струмопровідна паста G-101	шт	1	<u>356.32</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11413	928	<u>1600</u> 223		<u>13.91</u> 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11413 8885 1151 644 1,75 202 12057				
		----- Всього по розділу 2					12057				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					712265 638220 6580 644800 74045 11941 48105 21992 48,76 5626 96037	40830	21274 7275		533.94 77,85
		----- Всього по кошторису					740838				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					660,55 53731				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Кабельна лінія 0,4/0,23кВ

Кошторисна вартість об`єкта	432,926 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,20451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	88,447 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-03-01	на Дообладнання існуючої ТП-55	7,912	-	7,912	0,01399	1,094	-
2	04-03-02	на Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ	425,014	-	425,014	1,19052	87,353	-
Всього:			432,926	-	432,926	1,20451	88,447	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрою території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на Дообладнання існуючої ТП-55

Кабельна лінія 0,4/0,23кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>611.53</u> 238,24	<u>21.00</u> 3,38	612	238	<u>21</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,04
2	1504-1060 варіант 4	Секційний вимикач з запобіжниками 380В, 250А "SLD 1"	шт	1	<u>1933.50</u> -	<u>-</u> -	1934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>714.31</u> 282,91	<u>21.00</u> 3,38	714	283	<u>21</u> 3	<u>3.8000</u> 0,0421	<u>3.8</u> 0,04
4	1504-1060 варіант 3	Секційний вимикач з запобіжниками 380В, 400А "SLD 2"	шт	1	<u>1690.24</u> -	<u>-</u> -	1690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	1007	417	<u>42</u> 7	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=63A	шт	2	<u>729,37</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					7416	938	<u>84</u> 13		<u>12,6</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					7416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6394				
		всього заробітна плата, грн.					951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					7912				

		Всього по кошторису					7912				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1094				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02

на Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ

Кабельна лінія 0,4/0,23кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 425,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19052 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,353 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	1,25	<u>10907.20</u> 10907,20	<u>-</u> -	13634	13634	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>212.5</u> -
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,3	<u>8331.75</u> 698,21	<u>7633.54</u> 1903,89	19163	1606	<u>17557</u> 4379	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>22.08</u> 51,28
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	5,95	<u>2425.69</u> 232,74	<u>2192.95</u> 546,95	14433	1385	<u>13048</u> 3254	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>19.04</u> 38,11
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15	<u>1208.61</u> -	<u>-</u> -	18129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	27	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	315	-	<u>315</u> 107	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,3
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,1	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	9569	9569	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>165.5</u> -
7	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2,3	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	641	569	<u>72</u> 18	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>7.82</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1721-11В варіант 5	Стрічка сигнальна для кабелів	м	230	<u>3.58</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ34-103-1	МОНТАЖНІ РОБОТИ Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,82	<u>15818.18</u> 14503,26	<u>-</u> -	12971	11893	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>182.04</u> -
10	C1630-1 варіант 3	Труба гофрована двошарова із ПНД/ПВД діам. 50 мм 121950	м	645	<u>24.92</u> -	<u>-</u> -	16073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-1 варіант 4	Труба гофрована двошарова із ПНД/ПВД діам. 110 мм 120911	м	175	<u>122.49</u> -	<u>-</u> -	21436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>24619.39</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	1231	160	<u>900</u> 165	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>2.39</u> 2,25
13	C113-1 варіант 7	Труба ПВХ гнучка гофрована Ф=50мм	м	5	<u>45.66</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,25	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	21090	9600	<u>4382</u> 1082	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>132</u> 12,71
15	15096-19122 варіант 1	Кабель перерізом 4х240 мм2 АВБШв	1000м	0,095	<u>627353.10</u> -	<u>-</u> -	59599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	15096-19122 варіант 2	Кабель перерізом 4х120 мм2 АВБШв	1000м	0,08	<u>429320.10</u> -	<u>-</u> -	34346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	15096-19122 варіант 3	Кабель перерізом 4х35 мм2 АВБШв	1000м	0,27	<u>122871.30</u> -	<u>-</u> -	33175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	15096-19122 варіант 4	Кабель перерізом 4х25 мм2 АВБШв	1000м	0,125	<u>100574.10</u> -	<u>-</u> -	12572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	15096-19122 варіант 5	Кабель перерізом 2Х10 мм2 АВБШв	1000м	0,125	<u>92363.10</u> -	<u>-</u> -	11545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	15093-33113 варіант 29	Кабель напругою 1,0 кВ перерізом 5х10мм2 ВВГнгг	1000м	0,005	<u>232196.22</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	15093-35103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,125	<u>31680.24</u> -	<u>-</u> -	3960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>3896.55</u> 476,48	<u>2670.55</u> 493,86	7793	953	<u>5341</u> 988	<u>6.4000</u> 6,7859	<u>12.8</u> 13,57
23	2405-1485 варіант 4	Муфти кінцеві ПКВmmn-4х(16-25)-1	комплект	2	<u>639.54</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	4	<u>4431.47</u> 595,60	<u>3086.35</u> 570,66	17726	2382	<u>12345</u> 2283	<u>8.0000</u> 7,8419	<u>32</u> 31,37
25	2405-1485 варіант 3	Муфти кінцеві 4КВТп-1-(35-50)	комплект	2	<u>354.45</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-165-3	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	2	<u>5367.21</u> 714,72	<u>3834.77</u> 708,90	10734	1429	<u>7670</u> 1418	<u>9.6000</u> 9,7427	<u>19.2</u> 19,49
27	2405-1485 варіант 5	Муфти кінцеві 4КВТп-1-(70-120)	комплект	2	<u>775.71</u> -	<u>-</u> -	1551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	<u>7185.46</u> 952,96	<u>5414.78</u> 1000,74	14371	1906	<u>10830</u> 2001	<u>12.8000</u> 13,7555	<u>25.6</u> 27,51
29	2405-1485 варіант 6	Муфти кінцеві 4КВТп-1-(150-240)	комплект	2	<u>565.59</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	<u>1336.51</u> 898,82	<u>18.97</u> 4,68	1337	899	<u>19</u> 5	<u>12.8000</u> 0,0550	<u>12.8</u> 0,06
31	2405-1485 варіант 7	Муфта з"єднувальна Смп-1-(70-120)	комплект	1	<u>2602.53</u> -	<u>-</u> -	2603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-167-5	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	1	<u>1766.93</u> 1235,87	<u>18.97</u> 4,68	1767	1236	<u>19</u> 5	<u>17.6000</u> 0,0550	<u>17.6</u> 0,06
33	2405-1485 варіант 8	Муфта з"єднувальна Смп-1-(150-240)	комплект	1	<u>1141.89</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-599-13	Пристрій автоматичного перемикачання на резерв, набірною виконання	шт	1	<u>1209.66</u> 491,07	<u>41.14</u> 9,49	1210	491	<u>41</u> 9	<u>6.4000</u> 0,1116	<u>6.4</u> 0,11
35	1517-2021 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикачання на резерву, набірною виконання АРР-100-100А	шт	1	<u>11521.55</u> -	<u>-</u> -	11522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	1007	417	<u>42</u> 7	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
37	С1547-15 варіант 28	Вимикач автоматичний типу "Noark" Ex9BN 3P Ip=40A	шт	2	<u>519.68</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					383015	58129	<u>72581</u> 15721		<u>875.37</u> 198,11
		Разом будівельні роботи, грн.					383015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252305				
		всього заробітна плата, грн.					73850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13503				
		Всього будівельні роботи, грн.					425014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					425014				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1190,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87353				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	2840,919 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,68049 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	349,668 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Зовнішній господарсько-питний водопровід В1	187,994	-	187,994	0,53168	39,122	-
2	06-01-02	на Каналізацію К1	762,202	-	762,202	1,86446	139,431	-
3	06-01-03	на Дренажну каналізацію К2, К13	1890,723	-	1890,723	2,28435	171,115	-
Всього:			2840,919	-	2840,919	4,68049	349,668	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішній господарсько-питний водопровід В1
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,994 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,53168 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 39,122 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-11-1 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтаж водопроводу (В) (Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>11115.02</u> 10334,91	<u>612.63</u> 57,38	245	227	<u>13</u> 1	<u>143.7600</u> 0,7298	<u>3.16</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					245	227	<u>13</u> 1		<u>3.16</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					363				
		Розділ 2. Земляні роботи									
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу /при розробці траншей/	1000м3	0,3628	<u>57832.96</u> 1669,09	<u>56163.87</u> 13034,25	20982	606	<u>20376</u> 4729	<u>27.7950</u> 165,0870	<u>10.08</u> 59,89
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,112	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	2066	2066	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>35.19</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3242	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	2255	-	<u>2255</u> 405	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,91
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	40,64	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	474	-	<u>474</u> 161	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,95
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0254	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	110	7	<u>102</u> 17	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.12</u> 0,17
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,244	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	2123	2123	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>36.71</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,242	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	8695	3925	<u>4770</u> 1207	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>59.52</u> 16,59
9	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,211	<u>11209.80</u> 11209,80	<u>-</u> -	2365	2365	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>35.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39070	11092	<u>27977</u> 6519		<u>177.49</u> 83,51
		Разом будівельні роботи, грн.					39070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					17611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3614				
		Всього будівельні роботи, грн.					49586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					49586				
		Розділ 3. Трубопровід В1									
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,11	<u>14322.71</u> 1028,00	<u>-</u> -	30221	2169	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>34.44</u> -
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,08	<u>18735.53</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	1499	1378	<u>82</u> 8	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>19.17</u> 0,1
12	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	80,8	<u>39.44</u> -	<u>-</u> -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 32 мм	10 шт	0,2	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	959	372	<u>587</u> 163	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>4.92</u> 2,29
14	С113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм терморезисторне	шт	1	<u>526.84</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1794 варіант 2	Муфта терморезисторна діам. 32 мм	шт	1	<u>151.36</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1630-88 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	2	<u>736.98</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>18735.53</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	412	379	<u>22</u> 2	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>5.27</u> 0,03
18	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	22,22	<u>92.10</u> -	<u>-</u> -	2046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 50 мм	10 шт	0,1	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	480	186	<u>294</u> 82	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
20	С113-1796 варіант 1	Муфта терморесисторна діам. 50 мм	шт	1	<u>246.67</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,035	<u>19533.55</u> 17663,37	<u>1254.24</u> 121,96	684	618	<u>44</u> 4	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>8.6</u> 0,05
22	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	35	<u>146.05</u> -	<u>-</u> -	5112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 63 мм	10 шт	0,3	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	1439	558	<u>881</u> 245	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>7.38</u> 3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1044 варіант 1	Трійник терморезисторний діам.63 мм	шт	1	<u>718.51</u> -	-	719	-	-	-	-
25	C113-1796 варіант 2	Сідельцевий відвід компресійний діам. 63х1 1/4" мм	шт	1	<u>694.38</u> -	-	694	-	-	-	-
26	C113-1796 варіант 3	Редукція терморезисторна діам. 63х32 мм	шт	1	<u>540.32</u> -	-	540	-	-	-	-
27	C113-1796 варіант 7	Кульовий кран TECNO PLASTIC PN16 Ф63х2" мм	шт	1	<u>1269.79</u> -	-	1270	-	-	-	-
28	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,074	<u>35346.77</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	2616	1651	<u>888</u> 246	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>22.97</u> 3,43
29	C113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	74,74	<u>206.36</u> -	-	15423	-	-	-	-
30	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 63 мм	10 шт	0,3	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	1439	558	<u>881</u> 245	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>7.38</u> 3,44
31	C113-1044 варіант 2	Буртова втулка під фланець PE 100 SDR17 діам.75 мм	шт	1	<u>200.66</u> -	-	201	-	-	-	-
32	C113-1796 варіант 4	Фланець сталевий приварний під втулку діам. 75 мм	шт	1	<u>1173.50</u> -	-	1174	-	-	-	-
33	C113-1796 варіант 5	Муфта терморесисторна діам. 75 мм	шт	1	<u>514.32</u> -	-	514	-	-	-	-
34	C113-1796 варіант 6	Сідловий хомут для врізки 100х3"	шт	1	<u>672.55</u> -	-	673	-	-	-	-
35	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>291.48</u> 195,42	<u>28.48</u> 7,92	291	195	<u>28</u> 8	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>2.75</u> 0,11
36	C1630-66 варіант 1	Засувк фланцева з обгумованим клином, діаметр 80 мм	шт	1	<u>6426.19</u> -	-	6426	-	-	-	-
37	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 133 мм (гільза)	1000м	0,0006	<u>89444.62</u> 37962,57	<u>41452.37</u> 3317,32	54	23	<u>25</u> 2	<u>487.7000</u> 36,6654	<u>0.29</u> 0,02
38	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	0,6024	<u>474.90</u> -	-	286	-	-	-	-
39	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм (гільза)	1000м	0,0004	<u>45488.43</u> 30533,80	<u>11359.66</u> 292,18	18	12	<u>5</u> -	<u>404.1000</u> 3,4888	<u>0.16</u> -
40	C113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,4016	<u>182.14</u> -	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	1000м	0,021	<u>42805.88</u> 27145,66	<u>14104.36</u> 3903,48	899	570	<u>296</u> 82	<u>377.6000</u> 54,3912	<u>7.93</u> 1,14
42	С113-1381	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125х7,4 мм	м	21	<u>409.68</u> -	<u>-</u> -	8603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,21	<u>10282.87</u> 6138,41	<u>28.48</u> 7,92	2159	1289	<u>6</u> 2	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>17.72</u> 0,02
44	КБ34-108-4 к=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	1	<u>74.31</u> 74,31	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>1.1270</u> -	<u>1.13</u> -
45	& С1511-6-2 варіант 1	Флуорісцентний показчик пожежного гідранту	шт	1	<u>285.76</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							92870	10032	<u>4039</u> 1089		<u>142.57</u> 15,22
Разом будівельні роботи, грн.							92870				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78799				
всього заробітна плата, грн.							11121				
Загальновиробничі витрати, грн.							5813				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1712				
Всього будівельні роботи, грн.							98683				

Всього по розділу 3							98683				
Розділ 4. Колодязь 1500 мм - 1 шт											
46	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,152	<u>92934.44</u> 15988,34	<u>19286.46</u> 4511,17	14126	2430	<u>2932</u> 686	<u>222.4000</u> 50,3241	<u>33.8</u> 7,65
47	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3544.66</u> -	<u>-</u> -	3545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2759.32</u> -	<u>-</u> -	5519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К585521- Л036 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3500.73</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>517.87</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>230.28</u>	-	230	-	-	-	-
52	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>80148.67</u>	-	1369	-	-	-	-
53	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0088816	<u>9159.79</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	81	66	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.94</u> -
54	C113-754 варіант 2	Люк полімерний неармований тип "Т"	шт	1	<u>2426.40</u>	-	2426	-	-	-	-
55	C111-1789	Скоби ходові	кг	1,6	<u>33.48</u>	-	54	-	-	-	-
56	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	1 м3	1,02	<u>961.30</u> 491,35	<u>188.46</u> 47,67	981	501	<u>192</u> 49	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>8.26</u> 0,67
57	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>217.73</u> 72,50	<u>137.77</u> 35,10	653	218	<u>413</u> 105	<u>1.1300</u> 0,4838	<u>3.39</u> 1,45
58	КБ8-5-9	Мурування захисної стінки з цегли керамічної	1 м3	0,02	<u>1523.11</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	30	16	<u>2</u> 1	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>0.24</u> 0,01
59	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 ВИМОЩЕННЯ	1000шт	0,008	<u>10592.80</u> -	-	85	-	-	-	-
60	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0055	<u>240045.91</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	1320	11	<u>99</u> 15	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>0.18</u> 0,17
61	КБ27-13-4 коэф. до об'єму	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 10 см	1000м2	-0,0275	<u>13866.04</u> -	<u>350.87</u> 44,85	-381	-	<u>-10</u> -1	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -0,01
62	КБ27-22-1	Влаштування одношарового асфальтобетонного покриття доріжок або тротуарів ізгарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщ.3 см	100м2	0,055	<u>47524.83</u> 1133,41	-	2614	62	-	<u>15.9500</u> -	<u>0.88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37189	3304	<u>3628</u> 855		<u>47.69</u> 9,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					37189				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30257				
		всього заробітна плата, грн.					4159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643				
		Всього будівельні роботи, грн.					39361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					39361				
		Разом прямі витрати по кошторису					169374	24655	<u>35657</u>		<u>370.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					169374		8464		108,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109062				
		всього заробітна плата, грн.					33119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18620				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6003				
		Всього будівельні роботи, грн.					187994				

		Всього по кошторису					187994				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					531,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39122				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Каналізацію К1

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

762,202 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,86446 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

139,431 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж каналізації (К)									
1	КБ16-4-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,11	<u>6850.09</u> 5663,77	<u>1186.32</u> 332,52	754	623	<u>131</u> 37	<u>79.7040</u> 4,3838	<u>8.77</u> 0,48
2	КБ23-13-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,784	<u>21963.23</u> 9842,04	<u>12111.58</u> 2743,68	17219	7716	<u>9495</u> 2151	<u>140.1600</u> 29,3306	<u>109.89</u> 23
		Разом прямі витрати по розділу 1					17973	8339	<u>9626</u> 2188		<u>118.66</u> 23,48
		Разом будівельні роботи, грн.					17973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					10527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					13,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23353				

		Всього по розділу 1					23353				
		Розділ 2. Земляні роботи									
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу /при розробці траншей/	1000м3	0,3432	<u>57832.96</u> 1669,09	<u>56163.87</u> 13034,25	19848	573	<u>19275</u> 4473	<u>27.7950</u> 165,0870	<u>9.54</u> 56,66
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,106	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	1955	1955	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>33.3</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3027	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	2105	-	<u>2105</u> 378	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,59
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,28	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	528	-	<u>528</u> 179	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,17
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0283	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	122	8	<u>114</u> 19	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.13</u> 0,19
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,228	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1983	1983	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>34.3</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,027	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	8118	3665	<u>4453</u> 1127	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>55.58</u> 15,49
10	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,283	<u>11209.80</u> 11209,80	<u>-</u> -	3172	3172	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>48.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37831	11356	<u>26475</u> 6176		<u>180.96</u> 79,1
		Разом будівельні роботи, грн.					37831				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48305				

		Всього по розділу 2					48305				
		Розділ 3. Трубопровід К1									
11	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,83	<u>14322.71</u> 1028,00	<u>-</u> -	40533	2909	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>46.19</u> -
12	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,283	<u>47550.35</u> 46412,18	<u>-</u> -	13457	13135	<u>-</u> -	<u>645.6000</u> -	<u>182.7</u> -
13	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 діаметром 160х4,0 мм	м	282,434	<u>381.51</u> -	<u>-</u> -	107751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 273 мм (гільза)	1000м	0,0135	<u>178262.19</u> 53440,04	<u>108758.32</u> 7795,29	2407	721	<u>1468</u> 105	<u>667.0000</u> 102,2122	<u>9</u> 1,38
15	С113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	13,554	<u>919.70</u> -	<u>-</u> -	12466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					176614	16765	<u>1468</u> 105		<u>237.89</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176614				
		Всього будівельні роботи, грн.					185422				

		Всього по розділу 3					185422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Колодязі К1 1000 мм - 16 шт, 1500 мм - 2 шт									
16	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу /при розробці траншей/	1000м3	0,4538	<u>57832.96</u> 1669,09	<u>56163.87</u> 13034,25	26245	757	<u>25488</u> 5915	<u>27.7950</u> 165,0870	<u>12.61</u> 74,92
17	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,342	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	6308	6308	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>107.44</u> -
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	77,4	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	903	-	<u>903</u> 306	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,72
19	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4138	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	2878	-	<u>2878</u> 516	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 6,27
20	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0283	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	122	8	<u>114</u> 19	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.13</u> 0,19
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,312	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	2714	2714	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>46.94</u> -
22	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,043	<u>5274.87</u> 338,68	<u>4898.29</u> 804,59	227	15	<u>211</u> 35	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.24</u> 0,36
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,138	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	11098	5010	<u>6088</u> 1540	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>75.97</u> 21,18
24	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	1,536	<u>66900.32</u> 16403,39	<u>20185.97</u> 4572,79	102759	25196	<u>31006</u> 7024	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>358.81</u> 75,09
25	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,797	<u>53067.41</u> 12021,66	<u>9696.66</u> 2209,95	42295	9581	<u>7728</u> 1761	<u>171.2000</u> 23,8218	<u>136.45</u> 18,99
26	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	15	<u>2225.96</u> -	<u>-</u> -	33389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	3	<u>3544.66</u> -	<u>-</u> -	10634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1427.28</u> -	<u>-</u> -	8564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	<u>1980.95</u> -	-	29714	-	-	-	-
30	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2759.32</u> -	-	11037	-	-	-	-
31	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	15	<u>1456.90</u> -	-	21854	-	-	-	-
32	K585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	3	<u>3500.73</u> -	-	10502	-	-	-	-
33	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	18	<u>230.28</u> -	-	4145	-	-	-	-
34	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1664	<u>80148.67</u> -	-	13337	-	-	-	-
35	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,036	<u>66900.32</u> 16403,39	<u>20185.97</u> 4572,79	2408	591	<u>727</u> 165	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>8.41</u> 1,76
36	K585521-Л001 С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 1526,11х0,3	шт	3	<u>517.87</u> -	-	1554	-	-	-	-
37	K585521-Л002 С1415-8011	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 1221,53х0,9	шт	1	<u>1308.27</u> -	-	1308	-	-	-	-
38	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>230.28</u> -	-	691	-	-	-	-
39	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,26	<u>33.48</u> -	-	243	-	-	-	-
40	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,086528	<u>9159.79</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	793	646	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>9.19</u> -
41	С113-754 варіант 2	Люк полімерний неармований тип "Т"	шт	18	<u>2426.40</u> -	-	43675	-	-	-	-
42	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	36	<u>217.73</u> 72,50	<u>137.77</u> 35,10	7838	2610	<u>4960</u> 1264	<u>1.1300</u> 0,4838	<u>40.68</u> 17,42
43	КБ8-5-9	Мурування захисної стінки з цегли керамічної	1 м3	0,6	<u>1523.11</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	914	484	<u>67</u> 27	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>7.07</u> 0,33
44	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,24	<u>10592.80</u> -	-	2542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ27-13-1	ВИМОЩЕННЯ Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,099	<u>240045.91</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	23765	203	<u>1778</u> 278	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>3.17</u> 3,05
46	КБ27-13-4 коеф. до об'єму	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 10 см	1000м2	-0,495	<u>13866.04</u> -	<u>350.87</u> 44,85	-6864	-	<u>-174</u> -22	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -0,27
47	КБ27-22-1	Влаштування одношарового асфальтобетонного покриття доріжок або тротуарів ізгарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщ.3 см	100м2	0,99	<u>47524.83</u> 1133,41	<u>-</u> -	47050	1122	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>15.79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					464642	55245	<u>81774</u> 18828		<u>822.9</u> 223,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					464642 327623 74073 40480 109,92 12681 505122				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					505122				
		Разом прямі витрати по кошторису					697060	91705	<u>119343</u> 27297		<u>1360.41</u> 326,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					697060 486012 119002 65142 177,08 20429 762202				
		-----					-				
		Всього по кошторису					762202				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1864,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139431				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Дренажну каналізацію К2, К13

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1890,723 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28435 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 171,115 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу /при розробці траншей/	1000м3	1,0854	<u>57832.96</u> 1669,09	<u>56163.87</u> 13034,25	62772	1812	<u>60960</u> 14147	<u>27.7950</u> 165,0870	<u>30.17</u> 179,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,336	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	6197	6197	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>105.56</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,267	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	1857	-	<u>1857</u> 333	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	780	<u>1208.61</u>	-	942716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	51	<u>1047.56</u>	-	53426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1329,6	<u>11.67</u>	<u>11.67</u>	15516	-	<u>15516</u>	-	-
					-	3,95			5252	0,0480	63,82
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,831	<u>4313.18</u>	<u>4016.80</u>	3584	231	<u>3338</u>	<u>4.6200</u>	<u>3.84</u>
					277,43	660,26			549	6,8331	5,68
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,21	<u>8699.02</u>	-	1827	1827	-	<u>150.4500</u>	<u>31.59</u>
					8699,02	-			-	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,67	<u>2681.96</u>	<u>1471.30</u>	7161	3232	<u>3929</u>	<u>18.3600</u>	<u>49.02</u>
					1210,66	372,20			994	5,1175	13,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					1095056	13299	<u>85600</u>		<u>220.18</u>
									21275		266,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1095056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					996157				
		всього заробітна плата, грн.					34574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6730				
		Всього будівельні роботи, грн.					1115055				

		Всього по розділу 1					1115055				
		Розділ 2. Трубопровід К2,К13									
10	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,373	<u>47442.35</u>	<u>17003.68</u>	17696	10475	<u>6342</u>	<u>395.2000</u>	<u>147.41</u>
					28082,91	4709,33			1757	65,6365	24,48
11	C113-2312 варіант 4	Труби двошарові дренажні профільовані тип LP EVODRAIN діам. 160 мм, перфорація 180*	м	267,65	<u>260.72</u>	-	69782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-2312 варіант 5	Труби каналізаційні поліетиленові SN4 діам. 160х4,0 мм	м	109,08	<u>238.69</u>	-	26036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 273 мм (гільза)	1000м	0,0117	<u>178262.19</u>	<u>108758.32</u>	2086	625	<u>1272</u>	<u>667.0000</u>	<u>7.8</u>
					53440,04	7795,29			91	102,2122	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм ОГОЛОВОК	м	11,7468	<u>919.70</u> -	<u>-</u> -	10804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,0108	<u>11777.23</u> 11777,23	<u>-</u> -	127	127	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>2.17</u> -
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів (з розрівнюванням)	100м3	0,0108	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.62</u> -
17	КБ7-31-2	Установлення оголовка	100м3	0,0115	<u>151793.53</u> 30525,34	<u>115428.68</u> 32184,94	1746	351	<u>1327</u> 370	<u>434.7100</u> 386,2719	<u>5</u> 4,44
18	C1415-8347	Блоки порталних оголовків та діафрагми оголовків	м3	1,15	<u>7155.44</u> -	<u>-</u> -	8229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							136600	11672	<u>8941</u> 2218		<u>164</u> 30,12
Разом будівельні роботи, грн.							136600				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115987				
всього заробітна плата, грн.							13890				
Загальновиробничі витрати, грн.							7195				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2105				
Всього будівельні роботи, грн.							143795				

Всього по розділу 2							143795				
Розділ 3. Колодязі К13 Ф1000 мм - 7 шт, Ф700 мм - 1шт, Ф1500 мм - 7шт											
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ											
19	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,0408	<u>38555.31</u> 1112,73	<u>37442.58</u> 8689,50	40128	1158	<u>38970</u> 9044	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>19.29</u> 114,55
20	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,322	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	5939	5939	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>101.16</u> -
21	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,92256	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	6416	-	<u>6416</u> 1151	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 13,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	129,6	<u>11,67</u>	<u>11,67</u>	1512	-	<u>1512</u>	-	-
					-	3,95			512	0,0480	6,22
23	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,081	<u>4313,18</u>	<u>4016,80</u>	349	22	<u>325</u>	<u>4,6200</u>	<u>0,37</u>
					277,43	660,26			53	6,8331	0,55
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6944	<u>8699,02</u>	-	6041	6041	-	<u>150,4500</u>	<u>104,47</u>
					8699,02	-			-	-	-
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,2256	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	24743	11169	<u>13574</u>	<u>18,3600</u>	<u>169,38</u>
					1210,66	372,20			3434	5,1175	47,21
26	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,902	<u>66900,32</u>	<u>20185,97</u>	60344	14796	<u>18208</u>	<u>233,6000</u>	<u>210,71</u>
					16403,39	4572,79			4125	48,8843	44,09
27	КБ23-13-2	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,045	<u>91938,36</u>	<u>27375,80</u>	4137	1412	<u>1232</u>	<u>463,8200</u>	<u>20,87</u>
					31386,70	6256,19			282	67,6873	3,05
28	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	1,904	<u>53067,41</u>	<u>9696,66</u>	101040	22889	<u>18462</u>	<u>171,2000</u>	<u>325,96</u>
					12021,66	2209,95			4208	23,8218	45,36
29	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	<u>2225,96</u>	-	20034	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>3544,66</u>	-	21268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1427,28</u>	-	5709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1980,95</u>	-	19810	-	-	-	-
	С1415-8014	Відпускна ціна: 1830,76x0,89			-	-			-	-	-
33	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>2508,47</u>	-	20068	-	-	-	-
	С1415-8033	Відпускна ціна: 3582,56x0,59			-	-			-	-	-
34	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>2759,32</u>	-	19315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1456,90</u>	-	11655	-	-	-	-
	С1415-7976	Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+11,73:100x3209,39+3,02:100x2992,56+1,30:100x4421,99+0,6:100x3068,84			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	K585521-Л036 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	6	<u>3500.73</u> -	<u>-</u> -	21004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	K585521-Л001 С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 1526,11х0,29	шт	49	<u>517.87</u> -	<u>-</u> -	25376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	K585521-Л002 С1415-8011	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 1221,53х0,89	шт	1	<u>1308.27</u> -	<u>-</u> -	1308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	<u>230.28</u> -	<u>-</u> -	3454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,198	<u>80148.67</u> -	<u>-</u> -	15869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,10296	<u>9159.79</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	943	768	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>10.94</u> -
42	С111-1789	Скоби ходові	кг	39,2	<u>33.48</u> -	<u>-</u> -	1312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-753 варіант 2	Люк полімерний неармований тип "Л"	шт	2	<u>1621.01</u> -	<u>-</u> -	3242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-754 варіант 2	Люк полімерний неармований тип "Т"	шт	13	<u>2426.40</u> -	<u>-</u> -	31543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях ВИМОЩЕННЯ	шт	30	<u>217.73</u> 72,50	<u>137.77</u> 35,10	6532	2175	<u>4133</u> 1053	<u>1.1300</u> 0,4838	<u>33.9</u> 14,51
46	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0825	<u>240045.91</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	19804	170	<u>1482</u> 231	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>2.64</u> 2,54
47	КБ27-13-4 коєф. до об'єму	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 10 см	1000м2	-0,0825	<u>13866.04</u> -	<u>350.87</u> 44,85	-1144	-	<u>-29</u> -4	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -0,04
48	КБ27-22-1	Влаштування одношарового асфальтобетонного покриття доріжок або тротуарів із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщ.3 см	100м2	0,825	<u>47524.83</u> 1133,41	<u>-</u> -	39208	935	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>13.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					536959	67474	<u>104285</u> 24089		<u>1012.85</u> 292,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					536959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					365200 91563 50689 139,6 16104 587648				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					587648				
		Розділ 4. Колодязь охолоджуючий Ф1000мм -1 шт									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
49	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0378	<u>38555.31</u> 1112,73	<u>37442.58</u> 8689,50	1457	42	<u>1415</u> 328	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.7</u> 4,16
50	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	221	221	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>3.77</u> -
51	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03289	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	229	-	<u>229</u> 41	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,5
52	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,11	<u>1047.56</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4,976	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	58	-	<u>58</u> 20	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,24
54	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00311	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	13	1	<u>12</u> 2	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.01</u> 0,02
55	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	261	261	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
56	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3289	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	882	398	<u>484</u> 122	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.04</u> 1,68
57	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,083	<u>66900.32</u> 16403,39	<u>20185.97</u> 4572,79	5553	1361	<u>1675</u> 380	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>19.39</u> 4,06
58	К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2225.96</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1427.28</u> -	-	1427	-	-	-	-
60	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6а залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1427.28</u> -	-	2855	-	-	-	-
61	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2682.92</u> -	-	2683	-	-	-	-
62	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>517.87</u> -	-	518	-	-	-	-
63	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>230.28</u> -	-	230	-	-	-	-
64	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1519.40</u> -	-	1519	-	-	-	-
65	C111-1789	Скоби ходові	кг	5,74	<u>33.48</u> -	-	192	-	-	-	-
66	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін обклеювальна в 2 шари гідроізола	100м2	0,1042	<u>28776.53</u> 2129,07	-	2999	222	-	<u>30.3200</u>	<u>3.16</u>
67	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,008336	<u>394228.99</u> -	-	3286	-	-	-	-
68	C111-1564	Гідроізол	м2	22,924	<u>48.13</u> -	-	1103	-	-	-	-
69	КБ6-16-2	Улаштування бетонних стін і перегородок товщиною 100 мм	100м3	0,0011	<u>614271.07</u> 121166,23	<u>28992.98</u> 10985,70	676	133	<u>32</u> 12	<u>1768.8500</u> 131,7586	<u>1.95</u> 0,14
70	C111-1904 варіант 1	Кріпильні елементи 75х6х120	шт	8	<u>39.99</u> -	-	320	-	-	-	-
71	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,024	<u>63980.69</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	1536	389	<u>6</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>5.54</u> 0,01
72	КБ8-5-9	Мурування захисної стінки з цегли керамічної	1 м3	1,15	<u>1523.11</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	1752	928	<u>129</u> 52	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>13.55</u> 0,63
73	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,46	<u>10592.80</u> -	-	4873	-	-	-	-
74	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях ВИМОЩЕННЯ	шт	1	<u>217.73</u> 72,50	<u>137.77</u> 35,10	218	73	<u>138</u> 35	<u>1.1300</u> 0,4838	<u>1.13</u> 0,48
75	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4756.40</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	1474	114	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
76	КБ27-22-1	Влаштування одношарового асфальтобетонного покриття доріжок або тротуарів із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщ.3 см	100м2	0,055	<u>47524.83</u> 1133,41	-	2614	62	-	<u>15.9500</u> -	<u>0.88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41290	4205	<u>4180</u> 993		<u>62.36</u> 11,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					41290 32905 5198 2935 8,26 951 44225 44225				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1809905 1809905 1510249 145225 80818 224,5 25890 1890723 1890723	96650	203006 48575		1459.39 600,46
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2284,35 171115				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта 179,293 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,39764 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 30,254 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на Теплові мережі	179,293	-	179,293	0,39764	30,254	-
		Всього:	179,293	-	179,293	0,39764	30,254	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Теплові мережі

Теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39764 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 30,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0245	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	377	377	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>6.41</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (в тому числі піском)	100м3	0,0245	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.69</u> -
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,45	<u>1208.61</u> -	<u>-</u> -	2961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ24-2-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,04	<u>79377.19</u> 32293,74	<u>47083.45</u> 8419,50	3175	1292	<u>1883</u> 337	<u>427.3920</u> 108,5972	<u>17.1</u> 4,34
5	КБ24-13-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталених для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	2	<u>514.15</u> 133,97	<u>379.84</u> 55,36	1028	268	<u>760</u> 111	<u>1.7460</u> 0,5906	<u>3.49</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ26-2-9 к дем.=0,6	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	4	<u>253.78</u> 202,52	<u>51.26</u> 14,26	1015	810	<u>205</u> 57	<u>2.8500</u> 0,1915	<u>11.4</u> 0,77
7	КБ7-64-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ	100шт	0,06	<u>20152.63</u> 5792,55	<u>14360.08</u> 4397,88	1209	348	<u>861</u> 264	<u>85.6000</u> 47,9803	<u>5.14</u> 2,88
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,24	<u>14322.71</u> 1028,00	<u>-</u> -	3437	247	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.92</u> -
9	КБ24-2-1	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,04	<u>155741.77</u> 53822,90	<u>78472.42</u> 14032,51	6230	2153	<u>3139</u> 561	<u>712.3200</u> 180,9953	<u>28.49</u> 7,24
10	С113-911 варіант 1	Труби попередньо теплоізольовані сталеві в поліетиленовій оболонці для підземного прокладання, діаметр труб 57х3,5/125 01-1 -57/125-1-1-0 мм	км	0,0404	<u>1002190.</u> 04 -	<u>-</u> -	40488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-1554 варіант 1	Опора нерухома пряма до теплоізольованих труб, типорозмір 57х3,5/125 мм	шт	2	<u>6109.89</u> -	<u>-</u> -	12220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1512 варіант 1	Коліно гнуге 90* для теплоізольованих труб, типорозмір 57х3,5/125 мм, L=0,65 м. 02-1-1-57/125-90-1-1-0	шт	2	<u>2663.22</u> -	<u>-</u> -	5326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1571 варіант 1	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 57х3,5/125 мм. 14-3-57/125	шт	5	<u>757.76</u> -	<u>-</u> -	3789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-31-2 застосовн.	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів установалення рукавів кінцевих та кілець ущільнюючих	шт	2	<u>669.53</u> 312,48	<u>-</u> -	1339	625	<u>-</u> -	<u>4.4500</u> -	<u>8.9</u> -
15	С113-1532 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 11-1-57/125	шт	4	<u>403.00</u> -	<u>-</u> -	1612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1542 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 57х3,5/125 мм. 12-57/125	шт	8	<u>201.76</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1721-11Г варіант 1	Стрічка ковзна L=10м	рулон	1,9	<u>552.25</u> -	<u>-</u> -	1049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>315.16</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	1261	701	<u>330</u> 58	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
19	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>242.81</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	<u>205.43</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-2158 варіант 1	Кран кульовий фл. діам. 50 мм КШ.Ф.040.050.СП.002	шт	2	<u>995.39</u> -	<u>-</u> -	1991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-2158 варіант 2	Кран кульовий фл. діам. 40 мм КШ.Ф.040.040.СП.002	шт	2	<u>901.55</u> -	<u>-</u> -	1803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,03	<u>9751.74</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	293	206	<u>79</u> 14	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.72</u> 0,19
24	С113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,012	<u>122.31</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,003	<u>72792.85</u> 23908,53	<u>3607.08</u> 552,05	218	72	<u>11</u> 2	<u>324.8000</u> 7,4370	<u>0.97</u> 0,02
26	КМ12-754-1	Врізування трубопроводів умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі, діаметр зовнішній врізуємої труби 57 мм	врізання	2	<u>1076.72</u> 952,96	<u>56.62</u> 1,84	2153	1906	<u>113</u> 4	<u>12.8000</u> 0,0248	<u>25.6</u> 0,05
27	КБ26-22-1	Покриття поверхні ізоляції арматури і фланцевих з'єднань виробами з металу, умовний діаметр трубопроводу до 65 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 шт	0,2	<u>770.69</u> 567,80	<u>202.89</u> 56,44	154	114	<u>40</u> 11	<u>7.4000</u> 0,7581	<u>1.48</u> 0,15
28	С113-1568 варіант 1	Теплоізоляція для арматури (термочохол) Фу 50 "Термопак"	шт	2	<u>384.94</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1630-163 варіант 1	Сальники набивні ТМ 91-03, діаметр 125 мм	шт	2	<u>734.90</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ23-1-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Очищення існуючих 3/б лотків КЛ60х45 від мулу	10м3	0,36	<u>616.80</u> 616,80	<u>-</u> -	222	222	<u>-</u> -	<u>9.7920</u> -	<u>3.53</u> -
31	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (раніше демонтованих)	100шт	0,06	<u>26309.37</u> 7240,69	<u>17950.10</u> 5497,35	1579	434	<u>1077</u> 330	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>6.42</u> 3,6
32	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,59346	<u>16484.81</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	9783	9626	<u>157</u> 35	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>137.09</u> 0,36
33	С1512-1 варіант 10	Лист 10х200х300	шт	126	<u>295.85</u> -	<u>-</u> -	37277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	2,52	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	6995	3369	<u>3587</u> 909	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>47.98</u> 12,49
35	С111-1905 варіант 1	Самоанкеруючі болти Ф12 L=100мм	шт	252	<u>38.89</u> -	<u>-</u> -	9800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					165012	22983	<u>12242</u> 2693		<u>323.97</u> 34
		Разом будівельні роботи, грн.					165012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129787				
		всього заробітна плата, грн.					25676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4578				
		Всього будівельні роботи, грн.					179293				

		Всього по розділу 1					179293				
		Разом прямі витрати по кошторису					165012	22983	<u>12242</u> 2693		<u>323.97</u> 34
		Разом будівельні роботи, грн.					165012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129787				
		всього заробітна плата, грн.					25676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4578				
		Всього будівельні роботи, грн.					179293				

		Всього по кошторису					179293				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					397,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30254				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта	1760,697 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87453 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,838 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Зовнішнє електроосвітлення	1760,697	-	1760,697	1,87453	145,838	-
		Всього:	1760,697	-	1760,697	1,87453	145,838	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Зовнішнє електроосвітлення
Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1760,697 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,87453 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє електроосвітлення									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2835	<u>38555.31</u> 1112,73	<u>37442.58</u> 8689,50	10930	315	<u>10615</u> 2463	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>5.25</u> 31,2
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0885	<u>64892.15</u> 2756,30	<u>62135.85</u> 13599,70	5743	244	<u>5499</u> 1204	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>4.06</u> 15,11
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	2029	2029	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>34.56</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	159,3	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	23677	-	<u>23677</u> 2937	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 35,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-13-4	Розроблення (засипка) ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2835	<u>29959.86</u> 862,92	<u>29096.94</u> 6752,69	8494	245	<u>8249</u> 1914	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>4.07</u> 24,25
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,945	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	7898	3565	<u>4333</u> 1096	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>54.07</u> 15,07
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,11	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	957	957	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>16.55</u> -
8	КБ34-103-1	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,67	<u>15818.18</u> 14503,26	<u>-</u> -	26416	24220	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>370.74</u> -
9	С113-129 варіант 6	Труба поліетиленова гнучка гофрована двостінна Д=50мм. код. 120950	м	1670	<u>31.92</u> -	<u>-</u> -	53306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,5	<u>8331.75</u> 698,21	<u>7633.54</u> 1903,89	70820	5935	<u>64885</u> 16183	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>81.6</u> 189,51
11	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	8,2	<u>2425.69</u> 232,74	<u>2192.95</u> 546,95	19891	1908	<u>17983</u> 4485	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>26.24</u> 52,52
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	45,5	<u>1208.61</u> -	<u>-</u> -	54992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-143-5	Покривання 1-3 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	8,5	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	2368	2102	<u>266</u> 66	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>28.9</u> 0,78
14	С113-1 варіант 14	Стрічка сигнальна для покриття кабеля ЛСЄ-0,30/300	м	850	<u>8.55</u> -	<u>-</u> -	7268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	1,02	<u>2128.05</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	2171	154	<u>149</u> 38	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.45</u> 0,51
16	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	26	<u>636.35</u> 95,50	<u>377.96</u> 60,51	16545	2483	<u>9827</u> 1573	<u>1.3600</u> 0,7168	<u>35.36</u> 18,64
17	С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	43	<u>3332.84</u> -	<u>-</u> -	143312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1416-8535 варіант 10	Опора зовнішнього освітлення граньована, конічна з сталевих листового прокату h=7м ОГК 7/165/65кс	шт	26	<u>14837.29</u> -	<u>-</u> -	385770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1416-8535 варіант 11	Фундамент металевий анкерне закладання	шт	26	<u>2787.01</u> -	<u>-</u> -	72462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1416-8535 варіант 9	Кронштейн на опору однонаправлений К1-1/1/1	шт	26	<u>2144.41</u> -	<u>-</u> -	55755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1416-8535 варіант 6	Держак з запобіжником DO1-2A(E14) GURO-B6770-2A	шт	26	<u>967.33</u> -	<u>-</u> -	25151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1416-8535 варіант 7	Клемник для опор освітлення SV15.5	шт	43	<u>946.93</u> -	<u>-</u> -	40718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ33-115-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Установлення зовнішніх світильників	шт	43	<u>1327.78</u> 223,24	<u>1070.47</u> 184,21	57095	9599	<u>46030</u> 7921	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>138.46</u> 87,35
24	1507-4027 варіант 3	Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний ДКУ40У-100-001	шт	26	<u>6638.84</u> -	<u>-</u> -	172610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	1507-4027 варіант 4	Світильник зовнішнього освітлення з опорою NOVODVORSRI 23342	шт	17	<u>12940.40</u> -	<u>-</u> -	219987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	1507-4027 варіант 6	Акcesуар (закладна деталь) NOVODVORSRI 23896	шт	17	<u>2167.16</u> -	<u>-</u> -	36842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по опорах, переріз до 16 мм2	100 м	1,2	<u>4898.67</u> 3840,14	<u>744.01</u> 104,85	5878	4608	<u>893</u> 126	<u>52.8000</u> 1,2724	<u>63.36</u> 1,53
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,7	<u>2556.38</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	42692	19433	<u>8871</u> 2190	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>267.2</u> 25,72
29	15093-33113 варіант 2 К=1,03	Кабель напругою 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,12	<u>37784.22</u> -	<u>-</u> -	4534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-38133 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 АBBГ	1000м	0,35	<u>57414.59</u> -	<u>-</u> -	20095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	15093-37133 варіант 1	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.16мм2 АBBГ	1000м	1,32	<u>41738.90</u> -	<u>-</u> -	55095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1651501	77797	<u>201277</u> 42196		<u>1132.87</u> 497,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1651501 1372427 119993 66228 182,26 21027 1717729				

		Всього по розділу 1					1717729				
		Розділ 2. Щитове обладнання									
32	КМ8-572-3	ЩОП Шафа металева навісна набірною виконання	шт	1	<u>1464.11</u> 245,54	<u>175.13</u> 34,36	1464	246	<u>175</u> 34	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
33	С113-2129 варіант 7	Щит металевий набірною виконання ЩМП- 1-1 36 УХЛ3 ІР31	шт	1	<u>1420.88</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1545-519 варіант 1	Дінрейка 30см YDN10-0030	шт	1	<u>18.23</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	2	<u>171.54</u> 119,12	<u>45.38</u> 14,66	343	238	<u>91</u> 29	<u>1.6000</u> 0,2016	<u>3.2</u> 0,4
36	1503-7007 варіант 1	Контактор малогабаритний КМИ-10911	шт	2	<u>349.13</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-519 варіант 2	Шина PEN типу YKM10-NP-02	шт	1	<u>1455.93</u> -	<u>-</u> -	1456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM8-526-2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
39	C1547-15 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В	шт	1	<u>1471.59</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KM8-532-4	Кнопки на передній панелі	шт	4	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	1100	596	<u>60</u> 10	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
41	1504-18009 варіант 1	Кнопка типу ABLF-22 d22 мм неон/230В 1з+1р зелений	шт	2	<u>131.75</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	1504-18009 варіант 2	Кнопка типу ABLF-22 d22 мм неон/230В 1з+1р червоний	шт	2	<u>131.75</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	1507-2012 варіант 1	Світлосигнальний індикатор типу AD-22DS матриця d22 мм 230В зелена	шт	2	<u>52.32</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	307	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
45	1504-1055 варіант 1	Вимикач автоматичний BA47-29 1P, Un=220В, In=63A, Ip=16A ЯУО	шт	1	<u>290.54</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KM8-524-1	Монтаж ящика управління	шт	1	<u>1025.05</u> 238,24	<u>40.63</u> 5,89	1025	238	<u>41</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0716	<u>3.2</u> 0,07
47	1517-1106 варіант 1	Ящик управління освітленням ЯУО-9601-3774-21У3	шт	1	<u>15569.28</u> -	<u>-</u> -	15569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KM8-526-2	Монтаж реле	шт	1	<u>503.60</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	504	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
49	C1547-12 варіант 1	Пасмуркове реле GDS 11 2.....5000лк	шт	1	<u>781.26</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1547-12 варіант 2	Фотодатчик NGDSF	шт	1	<u>193.37</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>307.01</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1228	476	<u>84</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
52	1504-1055 варіант 2	Вимикач автоматичний BA47-29 1P, Un=220В, In=63A, Ip=10A	шт	4	<u>76.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	550	298	<u>30</u> 5	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
54	1504-6275 варіант 1	Перемикач ПКУЗ-14С2001-УЗ	шт	2	<u>1062.50</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-532-4	Кнопки управління	шт	4	<u>274.96</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	1100	596	<u>60</u> 10	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
56	1504-18009 варіант 3	Кнопка управління типу КЕ-011УЗ вик.2 товк. червоний	шт	2	<u>47.33</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	1504-18009 варіант 4	Кнопка управління типу КЕ-011УЗ вик.2 товк. чорний	шт	2	<u>47.33</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	1507-2012 варіант 2	Арматура сигнальна АМЕ-3212212УЗ	шт	2	<u>26.24</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>647.58</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	1295	715	<u>30</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>9.6</u> 0,06
60	1504-4184 варіант 1	Пускач магнітний ПМЛ-223002. ПКЛ-2004 котушка 220В	шт	2	<u>2352.42</u> -	<u>-</u> -	4705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-81-2	Монтаж реле часу	шт	1	<u>169.62</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	170	119	<u>47</u> 12	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
62	1504-12064 варіант 1	Реле часу U=220В, Ін=16А ТЕМ181	шт	1	<u>1288.74</u> -	<u>-</u> -	1289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					40788	4057	<u>681</u> 134		<u>54.4</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40788				

		Всього по розділу 2					42968				
		Разом прямі витрати по кошторису					1692289	81854	<u>201958</u> 42330		<u>1187.27</u> 499,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1692289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1408477				
		всього заробітна плата, грн.					124184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21654				
		Всього будівельні роботи, грн.					1760697				

		Всього по кошторису					1760697				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1874,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145838				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 26292,685 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 52,08009 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3920,482 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Демонтажні роботи	1388,764	-	1388,764	5,69062	417,495	-
2	07-02-02	на Демонтажні роботи надвірного туалету та сарая	1704,234	-	1704,234	13,62011	1004,699	-
3	07-02-03	на Покриття	16611,702	-	16611,702	20,17918	1517,012	-
4	07-02-04	на Озеленення	759,413	-	759,413	4,04583	272,692	-
5	07-02-05	на Малі архітектурні форми	194,578	-	194,578	-	-	-
6	07-02-06	на Підпірні стінки	327,037	-	327,037	0,58714	42,8	-
7	07-02-07	на Огорожа ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3. ОГ-4	1368,288	-	1368,288	1,76112	134,298	-
8	07-02-08	на Спортивні майданчики	541,981	-	541,981	0,22414	17,326	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	07-02-09	на Вертикальне планування	3396,688	-	3396,688	5,97195	514,16	-
		Всього:	26292,685	-	26292,685	52,08009	3920,482	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Інна КАМІНСЬКА

Керівник ГІП

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЯРЕМЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Демонтажні роботи
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1388,764 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,69062 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 417,495 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОЗБИРАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	2,916	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	90936	38148	<u>52788</u> 12670	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>594.57</u> 172,09
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	7,29	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	40085	8042	<u>32043</u> 4824	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>133.92</u> 53,82
3	КБ27-12-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	14,58	<u>5552.20</u> 568,97	<u>4983.23</u> 546,09	80951	8296	<u>72655</u> 7962	<u>8.8680</u> 5,6195	<u>129.3</u> 81,93
		РОЗБИРАННЯ ТРОТУАРІВ З БЕТОННИХ ПЛИТ									
4	КБ27-64-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	1,4	<u>3399.21</u> 2655,15	<u>744.06</u> 93,16	4759	3717	<u>1042</u> 130	<u>42.1520</u> 1,0242	<u>59.01</u> 1,43
5	КБ27-12-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,084	<u>5552.20</u> 568,97	<u>4983.23</u> 546,09	466	48	<u>418</u> 46	<u>8.8680</u> 5,6195	<u>0.74</u> 0,47
6	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,21	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	1155	232	<u>923</u> 139	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>3.86</u> 1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-20-3 к дем.=0,6	РОЗБИРАННЯ ШТУЧНОГО ГАЗОННОГО ПОКРИТТЯ (Демонтаж) Улаштування штучного газонного покриття	100м2	5,08	<u>575.77</u> 462,19	<u>72.13</u> 20,06	2925	2348	<u>366</u> 102	<u>6.5820</u> 0,2410	<u>33.44</u> 1,22
8	КБ1-12-13	ЗНЯТЯ РОСЛИННОГО ҐРУНТУ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,5778	<u>22553.69</u> 930,17	<u>21623.52</u> 4523,23	13032	537	<u>12495</u> 2614	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>8.95</u> 28,59
9	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1040,04	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	12137	-	<u>12137</u> 4108	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 49,92
10	КБ1-191-12	ЗРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,49	<u>4236.03</u> 3128,12	<u>-</u> -	2076	1533	<u>-</u> -	<u>43.0100</u> -	<u>21.07</u> -
11	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,49	<u>15421.19</u> 10878,77	<u>-</u> -	7556	5331	<u>-</u> -	<u>167.9600</u> -	<u>82.3</u> -
12	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,49	<u>8508.27</u> -	<u>8508.27</u> 1458,75	4169	-	<u>4169</u> 715	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 7,47
13	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,49	<u>1952.72</u> -	<u>1952.72</u> 334,79	957	-	<u>957</u> 164	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 1,71
14	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,49	<u>2834.50</u> -	<u>2834.50</u> 461,30	1389	-	<u>1389</u> 226	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 2,33
15	КБ1-202-2	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,49	<u>4466.89</u> 624,52	<u>3842.37</u> 738,11	2189	306	<u>1883</u> 362	<u>10.4000</u> 7,9186	<u>5.1</u> 3,88
16	КБ46-34-1	РОЗБИРАННЯ ПІДПІРНИХ СТИН Розбирання бутових фундаментів	м3	18,5	<u>1175.99</u> 783,37	<u>392.62</u> 100,74	21756	14492	<u>7264</u> 1864	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>219.78</u> 25,74
17	КБ7-24-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей	100м	0,125	<u>32136.38</u> 7230,86	<u>24905.52</u> 5717,53	4017	904	<u>3113</u> 715	<u>105.5600</u> 62,7402	<u>13.2</u> 7,84
18	КР20-41-1	РІЗНІ РОБОТИ Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	29,21604	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	90830	5807	<u>85023</u> 19732	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>96.71</u> 249,91
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1252,116	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	122557	122557	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>2040.95</u> -

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Демонтажні роботи надвірного туалету та сарая
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1704,234 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,62011 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1004,699 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Надвірний туалет									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	315,14	<u>1194.76</u>	<u>392.62</u>	376517	252786	<u>123731</u>	<u>11.7100</u>	<u>3690.29</u>
					802,14	100,74			31747	1,3915	438,52
2	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	15,1	<u>1175.99</u>	<u>392.62</u>	17757	11829	<u>5928</u>	<u>11.8800</u>	<u>179.39</u>
					783,37	100,74			1521	1,3915	21,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					394274	264615	<u>129659</u>		<u>3869.68</u>
									33268		459,53
		Разом будівельні роботи, грн.					394274				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					297883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					519,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59934				
		Всього будівельні роботи, грн.					570055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4173,72	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	675558	-	<u>675558</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,44			76963	0,2240	934,91
		Разом прямі витрати по кошторису					1179500	212298	<u>964223</u>		<u>3442,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1179500		133336		1624,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2979				
		всього заробітна плата, грн.					345634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					622,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71861				
		Всього будівельні роботи, грн.					1388764				

		Всього по кошторису					1388764				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5690,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					417495				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					570055				
3	КБ46-34-4	Розділ 2. Сарай Розбирання цегляних стін	м3	534,53	<u>1194.76</u> 802,14	<u>392.62</u> 100,74	638635	428768	<u>209867</u> 53849	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>6259.35</u> 743,8
4	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	18,53	<u>1175.99</u> 783,37	<u>392.62</u> 100,74	21791	14516	<u>7275</u> 1867	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>220.14</u> 25,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					660426	443284	<u>217142</u> 55716		<u>6479.49</u> 769,58
		Разом будівельні роботи, грн.					660426				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					499000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294385				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					869,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100358				
		Всього будівельні роботи, грн.					954811				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					954811				
5	КР20-41-1	Розділ 3. Різні роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,1224	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	15925	1018	<u>14907</u> 3460	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>16.96</u> 43,82
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	219,53	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	21488	21488	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>357.83</u> -
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	731,77	<u>161.86</u> -	<u>161.86</u> 18,44	118444	-	<u>118444</u> 13494	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 163,92
		Разом прямі витрати по розділу 3					155857	22506	<u>133351</u> 16954		<u>374.79</u> 207,74
		Разом будівельні роботи, грн.					155857				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8064				
		Всього будівельні роботи, грн.					179368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					179368				
		Разом прямі витрати по кошторису					1210557	730405	480152		10723.96
		Разом будівельні роботи, грн.					1210557		105938		1436,85
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					836343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					493677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1459,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168356				
		Всього будівельні роботи, грн.					1704234				

		Всього по кошторису					1704234				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13620,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1004699				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03

на Покриття
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16611,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,17918 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 1517,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП І									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,6744	<u>50216.27</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	84082	1468	<u>77049</u> 10597	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>24.45</u> 111,97
2	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (фракції 20-40 мм, товщ. 150мм)	100м3	2,5116	<u>155092.13</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	389529	3016	<u>20703</u> 3267	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>47.42</u> 35,51
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 5-20мм)	1000м2	1,6744	<u>256611.76</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	429671	3441	<u>30071</u> 4695	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>53.63</u> 51,55
4	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 100мм)	1000м2	-1,6744	<u>74852.15</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-125332	-	<u>-2937</u> -375	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -4,53
5	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,6744	<u>750203.74</u> 76481,61	<u>15472.06</u> 3961,87	1256141	128061	<u>25906</u> 6634	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>1781.34</u> 94,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2034091	135986	<u>150792</u> 24818		<u>1906.84</u> 289,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2034091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1747313				
		всього заробітна плата, грн.					160804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33444				
		Всього будівельні роботи, грн.					2133005				

		Всього по розділу 1					2133005				
6	КБ27-69-2	Розділ 2. ТИП II, III, IV Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	5,3392	<u>50216.27</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	268115	4681	<u>245688</u> 33791	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>77.95</u> 357,03
7	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (фракції 20-40 мм, товщ.100мм)	100м3	5,3392	<u>155092.13</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	828068	6412	<u>44010</u> 6944	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>100.8</u> 75,49
8	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 5-20мм)	1000м2	5,3392	<u>256611.76</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	1370102	10972	<u>95888</u> 14972	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>171.01</u> 164,38
9	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 100мм)	1000м2	-5,3392	<u>74852.15</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-399651	-	<u>-9367</u> -1197	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -14,44
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	5,3392	<u>734184.64</u> 76481,61	<u>15472.06</u> 3961,87	3919959	408351	<u>82608</u> 21153	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>5680.21</u> 302,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					5986593	430416	<u>458827</u> 75663		<u>6029.97</u> 884,74
		Разом будівельні роботи, грн.					5986593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5097350				
		всього заробітна плата, грн.					506079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					912,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6297982				

		Всього по розділу 2					6297982				
		Розділ 3. ТИП V									
11	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,544	<u>50216.27</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	27318	477	<u>25033</u> 3443	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>7.94</u> 36,38
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (товщ. 100мм)	100м3	0,544	<u>142200.77</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	77357	516	<u>4518</u> 495	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>8.04</u> 5,1
13	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (фракції 20-70 мм, товщ. 200мм)	100м3	1,088	<u>155092.13</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	168740	1307	<u>8968</u> 1415	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>20.54</u> 15,38
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 5-20мм)	1000м2	0,544	<u>256611.76</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	139597	1118	<u>9770</u> 1526	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>17.42</u> 16,75
15	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 100мм)	1000м2	-0,544	<u>74852.15</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-40720	-	<u>-954</u> -122	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,47
16	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	54,4	<u>3852.17</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	209558	20016	<u>290</u> 56	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>303.55</u> 0,76
17	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів	т	2,03425	<u>1300.68</u> 926,81	<u>263.99</u> 58,85	2646	1885	<u>537</u> 120	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>27.52</u> 1,25
18	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,03425	<u>33319.08</u> -	<u>-</u> -	67779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	5,44	<u>46163.74</u> 6815,75	<u>266.87</u> 232,07	251131	37078	<u>1452</u> 1262	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>572.45</u> 19,01
20	КБ11-20-4 к=12	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів (до товщ 15 мм)	100м2	5,44	<u>153772.27</u> 15226,13	<u>741.11</u> 643,63	836521	82830	<u>4032</u> 3501	<u>235.0800</u> 9,6516	<u>1278.84</u> 52,5
		Разом прямі витрати по розділу 3					1739927	145227	<u>53646</u> 11696		<u>2236.3</u> 145,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1739927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1541054				
		всього заробітна плата, грн.					156923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1835445				

		Всього по розділу 3					1835445				
		Розділ 4. ТИП VI									
21	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,0524	<u>50216.27</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	52848	923	<u>48427</u> 6661	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>15.37</u> 70,37
22	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (товщ. 100мм)	100м3	1,0524	<u>142200.77</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	149652	998	<u>8741</u> 958	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>15.55</u> 9,86
23	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (фракції 20-70 мм, товщ. 200мм)	100м3	2,1048	<u>155092.13</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	326438	2528	<u>17350</u> 2738	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>39.74</u> 29,76
24	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 5-20мм)	1000м2	1,0524	<u>256611.76</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	270058	2163	<u>18900</u> 2951	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>33.71</u> 32,4
25	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 100мм)	1000м2	-1,0524	<u>74852.15</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-78774	-	<u>-1846</u> -236	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -2,85
26	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	10,524	<u>2917.61</u> 1133,41	<u>-</u> -	30705	11928	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>167.86</u> -
27	С1421-9852 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	75,14	<u>6247.51</u> -	<u>-</u> -	469438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 5 см	100м2	10,524	<u>733.28</u> 733,28	<u>-</u> -	7717	7717	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>107.34</u> -
29	С1421-9852 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	50,94	<u>6247.51</u> -	<u>-</u> -	318248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	10,524	<u>46163.74</u> 6815,75	<u>266.87</u> 232,07	485827	71729	<u>2809</u> 2442	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>1107.44</u> 36,77
31	КБ11-20-4 к=12	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів (до товщ 15 мм)	100м2	10,524	<u>153772.27</u> 15226,13	<u>741.11</u> 643,63	1618299	160240	<u>7799</u> 6774	<u>235.0800</u> 9,6516	<u>2473.98</u> 101,57
		Разом прямі витрати по розділу 4					3650456	258226	<u>102180</u> 22288		<u>3960.99</u> 277,88
		Разом будівельні роботи, грн.					3650456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3290050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					280514 171279 514,9 59404 3821735				

		Всього по розділу 4					3821735				
		Розділ 5. ТИП VII									
32	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,544	<u>50216.27</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	27318	477	<u>25033</u> 3443	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>7.94</u> 36,38
33	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (фракції 20-70 мм, товщ.200мм)	100м3	1,088	<u>155092.13</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	168740	1307	<u>8968</u> 1415	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>20.54</u> 15,38
34	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 5-20мм)	1000м2	0,544	<u>256611.76</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	139597	1118	<u>9770</u> 1526	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>17.42</u> 16,75
35	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 50мм)	1000м2	-0,544	<u>149704.30</u> -	<u>3508.70</u> 448,48	-81439	-	<u>-1909</u> -244	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -2,94
36	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,544	<u>146.39</u> 146,39	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.21</u> -
37	С111-856 варіант 6	Геотекстиль	м2	562,496	<u>71.79</u> -	<u>-</u> -	40382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фракції 0-5 мм)	1000м2	0,544	<u>332365.12</u> 2055,04	<u>17959.32</u> 2804,23	180807	1118	<u>9770</u> 1526	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>17.42</u> 16,75
39	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 100 мм)	1000м2	-0,544	<u>97825.57</u> -	<u>1754.35</u> 224,24	-53217	-	<u>-954</u> -122	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,47
40	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	5,44	<u>57058.87</u> 1132,27	<u>17.32</u> 1,18	310400	6160	<u>94</u> 6	<u>15.7500</u> 0,0160	<u>85.68</u> 0,09
41	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	5,44	<u>4736.17</u> 348,70	<u>289.32</u> 106,81	25765	1897	<u>1574</u> 581	<u>5.5900</u> 1,4136	<u>30.41</u> 7,69
42	ЗБ1-9-2 к=10	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати до 20 мм	100 м2	5,44	<u>4404.94</u> 143,47	<u>163.32</u> 60,30	23963	780	<u>888</u> 328	<u>2.3000</u> 0,7980	<u>12.51</u> 4,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ЗБ1-10-1	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	100 м2	5,44	<u>6676.19</u> 263,87	<u>247.32</u> 91,31	36318	1435	<u>1345</u> 497	<u>4.2300</u> 1,2084	<u>23.01</u> 6,57
44	ЗБ1-10-2 к=10	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати до 20 мм	100 м2	5,44	<u>6453.08</u> 124,76	<u>163.32</u> 60,30	35105	679	<u>888</u> 328	<u>2.0000</u> 0,7980	<u>10.88</u> 4,34
45	ЗБ1-8-1	Нанесення розмітки	100 м2	5,44	<u>10433.26</u> 1436,13	<u>28.58</u> 1,94	56757	7813	<u>155</u> 11	<u>19.5100</u> 0,0264	<u>106.13</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 5					910576	22864	<u>55622</u> 9295		<u>333.15</u> 104,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					910576 832090 32159 18732 54,2 6252 929308				

		Всього по розділу 5					929308				
46	КБ11-29-2	Розділ 6. ТИП VIII, IX Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,384	<u>12927.08</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	4964	4554	<u>14</u> 12	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>63.34</u> 0,15
47	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	199,68	<u>12.62</u> -	<u>-</u> -	2520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-328-12	Суміш для затирання швів	кг	17,43	<u>108.28</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1426-11789 варіант 1	Плитка тактильна керамічна (попереджувальна / направляюча)	м2	39,17	<u>1040.91</u> -	<u>-</u> -	40772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					50143	4554	<u>14</u> 12		<u>63.34</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					50143 45575 4566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2623 7,62 879 52766				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					52766				
50	КБ27-66-4	Розділ 7. Бортові камені Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	14,8	<u>6591.58</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	97555	79293	<u>9243</u> 2060	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>1202.5</u> 21,53
51	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	71,04	<u>3343.95</u> -	<u>-</u> -	237554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	1480	<u>467.22</u> -	<u>-</u> -	691486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	5,6	<u>9664.66</u> 4503,64	<u>4539.28</u> 1011,89	54122	25220	<u>25420</u> 5667	<u>67.4400</u> 10,5750	<u>377.66</u> 59,22
54	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	33,04	<u>3343.95</u> -	<u>-</u> -	110484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1416-8685 варіант 4	Камені бортові, БР100.30.15	шт	560	<u>495.78</u> -	<u>-</u> -	277637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1468838	104513	<u>34663</u> 7727		<u>1580.16</u> 80,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1468838 1329662 112240 72622 219,24 25294 1541460				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					1541460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					15840624	1101786	<u>855744</u> 151499		<u>16110.75</u> 1782,5
		Разом будівельні роботи, грн.					15840624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13883094				
		всього заробітна плата, грн.					1253285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					771078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2285,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263727				
		Всього будівельні роботи, грн.					16611702				

		Всього по кошторису					16611702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20179,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1517012				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04
на Озеленення
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 759,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,04583 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,692 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	44,0784	<u>230.83</u>	<u>230.83</u>	10175	-	<u>10175</u>	-	-
					-	41,43			1826	0,5031	22,18
2	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	4,8976	<u>961.40</u>	-	4709	4709	-	<u>16.0100</u>	<u>78.41</u>
					961,40	-			-	-	-
3	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	48,976	<u>796.66</u>	-	39017	39017	-	<u>11.6300</u>	<u>569.59</u>
					796,66	-			-	-	-
4	КБ47-3-4	Очищення ділянки від сміття	100м2	48,976	<u>368.71</u>	-	18058	18058	-	<u>6.1400</u>	<u>300.71</u>
					368,71	-			-	-	-
5	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	44,0784	<u>4661.32</u>	<u>43.88</u>	205464	113444	<u>1934</u>	<u>42.0400</u>	<u>1853.06</u>
					2573,69	8,75			386	0,1048	4,62
6	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,8976	<u>5888.37</u>	-	28839	18829	-	<u>62.8000</u>	<u>307.57</u>
					3844,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	48,976	<u>4027.96</u> 538,32	-	197273	26365	-	<u>8.2400</u>	<u>403.56</u>
8	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	5,5	<u>225.99</u> 225,99	-	1243	1243	-	<u>3.8200</u>	<u>21.01</u>
9	КБ47-17-2	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м	10шт	5,5	<u>244.64</u> 229,48	-	1346	1262	-	<u>3.3100</u>	<u>18.21</u>
10	С1429-19 варіант 1	Кущі вічнозелених порід	шт	42	<u>60.44</u> -	-	2538	-	-	-	-
11	С1429-19 варіант 2	Декоративні кущі листяних квітучих порід	шт	13	<u>146.12</u> -	-	1900	-	-	-	-
12	КБ47-11-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	5,2	<u>635.33</u> 635,33	-	3304	3304	-	<u>10.5800</u>	<u>55.02</u>
13	КБ47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10шт	5,2	<u>1294.82</u> 1249,16	-	6733	6496	-	<u>16.2800</u>	<u>84.66</u>
14	С1429-15 варіант 2	Клен кулястий 5-ти річний	шт	37	<u>2143.45</u> -	-	79308	-	-	-	-
15	С1429-15 варіант 3	Дерева листяних порід 5-ти річні	шт	15	<u>2143.45</u> -	-	32152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					632059	232727	<u>12109</u> 2212		<u>3691.8</u> 26,8
		Разом будівельні роботи, грн.					632059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387223				
		всього заробітна плата, грн.					234939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					327,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37753				
		Всього будівельні роботи, грн.					759413				

		Всього по кошторису					759413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4045,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					272692				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05
на Малі архітектурні форми
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194,578 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	С111-734 варіант 13	Лавка вулична	шт	30	<u>4388.19</u>	-	131646	-	-	-	-
2	С111-734 варіант 10	Урна для сміття	шт	13	<u>3572.19</u>	-	46438	-	-	-	-
3	С111-734 варіант 12	Бак для сміття	шт	2	<u>8247.16</u>	-	16494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					194578	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					194578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194578				
		Всього будівельні роботи, грн.					194578				

		Всього по кошторису					194578				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06
на Підпірні стінки
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 327,037 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,58714 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,800 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,44	<u>10907.20</u> 10907,20	<u>-</u> -	4799	4799	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>74.8</u> -
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	58,32	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	681	-	<u>681</u> 230	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,8
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 ПС-1	100м3	0,116	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1009	1009	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>17.45</u> -
4	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	6,5	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	16381	2049	<u>2843</u> 616	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>31.07</u> 8,46
5	КБ6-13-2	Улаштування бутобетонних підпірних стін і стін підвалів ПС-2	100м3	0,38	<u>384360.04</u> 30973,65	<u>6850.17</u> 2754,18	146057	11770	<u>2603</u> 1047	<u>452.1700</u> 33,0256	<u>171.82</u> 12,55
6	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	2,8	<u>2520.19</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	7057	883	<u>1225</u> 265	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>13.38</u> 3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-13-2	Улаштування бутобетонних підпірних стін і стін підвалів НАКРИТТЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ	100м3	0,14	<u>384360.04</u> 30973,65	<u>6850.17</u> 2754,18	53810	4336	<u>959</u> 386	<u>452.1700</u> 33,0256	<u>63.3</u> 4,62
8	КБ11-33-7	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	0,25	<u>43469.52</u> 32313,10	<u>478.65</u> 296,77	10867	8078	<u>120</u> 74	<u>477.5100</u> 3,8802	<u>119.38</u> 0,97
9	С1421-10147 варіант 1	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні шліфувана, 1 і 2 групи, товщина 60 мм	м2	25	<u>2608.57</u> -	<u>-</u> -	65214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					305875	32924	<u>8431</u> 2618		<u>491.2</u> 33,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305875 264520 35542 21162 62,9 7258 327037				

		Всього по кошторису					327037				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					587,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42800				

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-07
на Огорожа ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3. ОГ-4
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1368,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,76112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожі ОГ-1, ОГ-2									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,06048	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>12.13</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03248	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	283	283	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.89</u> -
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,8	<u>1739.14</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	1391	121	<u>117</u> 30	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.92</u> 0,4
4	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,02	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	9227	820	<u>181</u> 69	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>11.96</u> 0,82
		ОГОРОЖА ОГ-1									
5	КБ6-11-6	Установлення стояків	т	0,41665	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	2343	1338	<u>900</u> 166	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>17.97</u> 1,76
6	С113-167 варіант 8	Труби 60х60х3	м	77	<u>273.39</u> -	<u>-</u> -	21051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-44-6	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м при установлених стовпах	100м2	0,4	<u>35444,17</u> 9729,06	-	14178	3892	-	<u>142.0300</u>	<u>56.81</u>
8	С113-167 варіант 11	Кована секція огорожі 1000х2000	м	40	<u>1019,18</u> -	-	40767	-	-	-	-
9	КБ10-44-7	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,6 м при установлених стовпах	100м2	0,99	<u>36572,04</u> 9461,22	-	36206	9367	-	<u>138.1200</u>	<u>136.74</u>
10	С113-167 варіант 10	Кована секція огорожі 1500х2000	м	66	<u>2390,38</u> -	-	157765	-	-	-	-
11	КБ7-24-12	ОГОРОЖА ОГ-2 Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	1,25	<u>42699,29</u> 15903,44	<u>21470,87</u> 4807,85	53374	19879	<u>26839</u> 6010	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>270.06</u> 64,67
12	С1633-89ВД варіант 6	Стовпи металеві 80х60, 2500 мм	шт	52	<u>1514,77</u> -	-	78768	-	-	-	-
13	С113-3 варіант 5	Огородження висотою 1980мм, Ф3х4 мм	м	125	<u>518,34</u> -	-	64793	-	-	-	-
14	С111-1867 варіант 4	Кріплення	шт	156	<u>64,65</u> -	-	10085	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							490949	36418	<u>28037</u> 6275		<u>512,48</u> 67,65
Разом будівельні роботи, грн.							490949				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							426494				
всього заробітна плата, грн.							42693				
Загальновиробничі витрати, грн.							24204				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							69,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8032				
Всього будівельні роботи, грн.							515153				

Всього по розділу 1							515153				
Розділ 2. Ворота Вр-1 (1 шт)											
15	КБ10-46-7	Улаштування воріт ґратчастих висотою до 1,6 м при установлених стовпах	100м2	0,03	<u>78279,02</u> 26458,00	<u>298,99</u> 65,86	2348	794	<u>9</u> 2	<u>404.9900</u> 0,7018	<u>12,15</u> 0,02
16	С121-253 варіант 1	Ворота металеві ковані 2000х1500	шт	1	<u>8474,47</u> -	-	8474	-	-	-	-
17	С113-1492 варіант 1	Завіси	шт	4	<u>138,77</u> -	-	555	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							11377	794	<u>9</u> 2		<u>12,15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11377 10574 796 486 1,46 168 11863				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					11863				
18	КБ10-46-7	Розділ 3. Ворота Вр-2 (1 шт) Улаштування воріт ґратчастих висотою до 1,6 м при установлених стовпах	100м2	0,06	<u>78279.02</u> 26458,00	<u>298.99</u> 65,86	4697	1587	<u>18</u> 4	<u>404.9900</u> 0,7018	<u>24.3</u> 0,04
19	С121-253 варіант 5	Ворота металеві ковани 4000x1500	шт	1	<u>13785.00</u> -	<u>-</u> -	13785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-1492 варіант 1	Завіси	шт	4	<u>138.77</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19037	1587	<u>18</u> 4		<u>24.3</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19037 17432 1591 968 2,92 337 20005				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					20005				
21	КБ10-46-8	Розділ 4. Ворота Вр-3 (1 шт) Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м при установлених стовпах	100м2	0,0792	<u>79356.38</u> 24843,69	<u>7996.01</u> 1781,80	6285	1968	<u>633</u> 141	<u>380.2800</u> 18,6324	<u>30.12</u> 1,48
22	С121-253 варіант 6	Ворота металеві 4000x1980	шт	1	<u>17700.14</u> -	<u>-</u> -	17700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1492 варіант 1	Завіси	шт	4	<u>138.77</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					24540	1968	<u>633</u> 141		<u>30.12</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24540 21939 2109 1268 3,79 437 25808				

		Всього по розділу 4					25808				
		Розділ 5. Огорожа ОГ-3									
24	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0198	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	235	235	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>3.97</u> -
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0108	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.62</u> -
26	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,4	<u>1739.14</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	696	60	<u>58</u> 15	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.96</u> 0,2
27	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,005	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	2307	205	<u>45</u> 17	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>2.99</u> 0,21
28	КБ6-11-6	Установлення стояків	т	0,3693	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	2077	1186	<u>797</u> 148	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>15.92</u> 1,56
29	С113-167 варіант 8	Труби 60х60х3	м	70	<u>273.39</u> -	<u>-</u> -	19137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С113-1489 варіант 1	Заглушка	шт	360	<u>35.19</u> -	<u>-</u> -	12668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ9-34-1	Монтаж профілю огорожі	т	1,089	<u>10779.18</u> 8269,11	<u>1426.61</u> 133,35	11739	9005	<u>1554</u> 145	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>128.24</u> 1,93
32	С113-167 варіант 12	Труби оцинковані 40х20х3	м	450	<u>164.21</u> -	<u>-</u> -	73895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-47-1	Облицювання огорожі профільованим листом	100м2	3,8	<u>3872.01</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	14714	12453	<u>1174</u> 299	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>181.79</u> 4,05
34	С111-50 варіант 2	Профнастил С-8	м2	399	<u>246.49</u> -	<u>-</u> -	98350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					235912	23238	<u>3628</u> 624		<u>335.49</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн.					235912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209046				
		всього заробітна плата, грн.					23862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4754				
		Всього будівельні роботи, грн.					249909				

		Всього по розділу 5					249909				
35	КБ10-46-8	Розділ 6. Ворота Вр-4 (1 шт) Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2, 5 м при установлених стовпах	100м2	0,1	<u>79356.38</u> 24843,69	<u>7996.01</u> 1781,80	7936	2484	<u>800</u> 178	<u>380.2800</u> 18,6324	<u>38.03</u> 1,86
36	С121-253 варіант 8	Ворота металеві 4000x2500	шт	1	<u>18549.47</u> -	<u>-</u> -	18549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-1492 варіант 1	Завіси	шт	4	<u>138.77</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					27040	2484	<u>800</u> 178		<u>38.03</u> 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					27040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23756				
		всього заробітна плата, грн.					2662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					552				
		Всього будівельні роботи, грн.					28641				

		Всього по розділу 6					28641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Огорожа спортивних майданчиків ОГ-4									
38	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	475	475	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>8.02</u> -
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.5</u> -
40	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,8	<u>1866.59</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	1493	121	<u>117</u> 30	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.92</u> 0,4
41	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>459902.41</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	4599	410	<u>90</u> 34	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>5.98</u> 0,41
42	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	1	<u>42699.29</u> 15903,44	<u>21470.87</u> 4807,85	42699	15903	<u>21471</u> 4808	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>216.05</u> 51,73
43	С1633-89ВД варіант 4	Стовпи металеві 80х60, 4000 мм	шт	20	<u>2359.33</u> -	<u>-</u> -	47187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1633-89ВД варіант 5	Стовпи металеві 80х60, 7000 мм	шт	20	<u>3425.23</u> -	<u>-</u> -	68505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-3 варіант 1	Огородження для спортивного майданчика висотою 3000мм, Ф5+2х6 мм	м	100	<u>1527.65</u> -	<u>-</u> -	152765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С111-1867 варіант 4	Кріплення	шт	900	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	58185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ10-46-8	Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м при установлених стовпах	100м2	0,0609	<u>79356.38</u> 24843,69	<u>7996.01</u> 1781,80	4833	1513	<u>487</u> 109	<u>380.2800</u> 18,6324	<u>23.16</u> 1,13
48	С121-253 варіант 7	Ворота металеві 3000х2030	шт	1	<u>16864.93</u> -	<u>-</u> -	16865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>108044.57</u> 87337,92	<u>3776.85</u> 909,80	1080	873	<u>38</u> 9	<u>1138.2500</u> 12,2025	<u>11.38</u> 0,12
50	С1633-89ВД варіант 7	Стовпи металеві 80х60, 2850 мм	шт	1	<u>1620.85</u> -	<u>-</u> -	1621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С121-253 варіант 4	Хвіртка- 2030х1000мм із засувом під навісний замок, в комплекті з стовпчиками	шт	1	<u>6763.73</u> -	<u>-</u> -	6764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР11-54-4	Улаштування гасильної сітки	100м2	5,0643	<u>2852.63</u> 2850,59	<u>2.04</u> 1,70	14447	14436	<u>11</u> 9	<u>43.2300</u> 0,0222	<u>218.93</u> 0,11
53	С111-874 варіант 1	Сітка гасильна 100х100 мм для спортмайданчиків	м2	546,9444	<u>106.76</u> -	<u>-</u> -	58392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-1867 варіант 3	Накінецьник для гасильної сітки (1000мм)	шт	12	<u>790.89</u> -	<u>-</u> -	9491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1 варіант 31	Сталевий трос Ф4 мм для кріплення гасильної сітки	м	270	<u>18.84</u> -	<u>-</u> -	5087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					494575	33818	<u>22214</u> 4999		<u>486.94</u> 53,9
		Разом будівельні роботи, грн.					494575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438543				
		всього заробітна плата, грн.					38817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7488				
		Всього будівельні роботи, грн.					516910				

		Всього по розділу 7					516910				
		Разом прямі витрати по кошторису					1303430	100307	<u>55339</u> 12223		<u>1439.51</u> 132,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1303430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147784				
		всього заробітна плата, грн.					112530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21768				
		Всього будівельні роботи, грн.					1368288				

		Всього по кошторису					1368288				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1761,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134298				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-08
на Спортивні майданчики
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,981 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ворота футбольні з сіткою									
1	KP20-12-1	Улаштування футбольних воріт	1т	0,1	<u>12412.97</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	1241	740	<u>396</u> 50	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>8.87</u> 0,53
2	C111-950 варіант 2	Сітка для футбольних воріт	шт	2	<u>1428.36</u> -	<u>-</u> -	2857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C111-950 варіант 3	Ворота футбольні	шт	2	<u>3977.34</u> -	<u>-</u> -	7955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12053	740	<u>396</u> 50		<u>8.87</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					12053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10917				
		всього заробітна плата, грн.					790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12468				

		Всього по розділу 1					12468				
		Розділ 2. Баскетбольні стійки зі щитом									
4	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0045	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>0.9</u> -
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,05	<u>1528.35</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	76	8	<u>7</u> 2	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.12</u> 0,03
6	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,004	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	1845	164	<u>36</u> 14	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>2.39</u> 0,16
7	КБ6-11-6	Установлення стійки баскетбольної з щитом	т	0,24	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	1350	770	<u>518</u> 96	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>10.35</u> 1,01
8	С121-250 варіант 12	Баскетбольний щит на стійці (з сіткою)	шт	2	<u>15796.22</u> -	<u>-</u> -	31592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34916	995	<u>561</u> 112		<u>13.76</u> 1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					34916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33360				
		всього заробітна плата, грн.					1107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					35542				

		Всього по розділу 2					35542				
		Розділ 3. Волейбол									
9	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0045	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>0.9</u> -
10	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,05	<u>1528.35</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	76	8	<u>7</u> 2	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.12</u> 0,03
11	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,004	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	1845	164	<u>36</u> 14	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>2.39</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-11-6	Установлення стійкок	т	0,025	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	141	80	<u>54</u> 10	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.08</u> 0,11
13	С121-250 варіант 17	Комплект для волейболу з пристроєм натягу тросу	шт	1	<u>13811.44</u> -	<u>-</u> -	13811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С121-250 варіант 18	Сітка для волейболу	шт	1	<u>3988.32</u> -	<u>-</u> -	3988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							19914	305	<u>97</u> 26		<u>4.49</u> 0,3
Разом будівельні роботи, грн.							19914				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19512				
всього заробітна плата, грн.							331				
Загальновиробничі витрати, грн.							195				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							65				
Всього будівельні роботи, грн.							20109				

Всього по розділу 3							20109				
Розділ 4. Дитячий ігровий спортивно-гімнастичний комплекс											
15	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплення, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0405	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	481	481	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>8.12</u> -
16	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,45	<u>1528.35</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	688	68	<u>66</u> 17	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.08</u> 0,23
17	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,036	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	16609	1475	<u>325</u> 124	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>21.53</u> 1,48
18	КБ6-11-6	Установлення стійкок	т	0,9	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	5061	2889	<u>1943</u> 360	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>38.81</u> 3,8
19	С121-250 варіант 20	Дитячий ігровий спортивно-гімнастичний комплекс Грецький HD-SWN017-19210	шт	1	<u>332495.78</u> -	<u>-</u> -	332496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							355335	4913	<u>2334</u> 501		<u>69.54</u> 5,51
Разом будівельні роботи, грн.							355335				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							348088				
всього заробітна плата, грн.							5414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3105 9 1039 358440				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					358440				
20	КБ1-165-5	Розділ 5. Спортивний комплекс Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,05175	<u>11867.50</u> 11867,50	<u>-</u> -	614	614	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>10.38</u> -
21	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,575	<u>1528.35</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	879	87	<u>84</u> 21	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.38</u> 0,29
22	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,046	<u>461352.85</u> 40975,33	<u>9029.24</u> 3440,61	21222	1885	<u>415</u> 158	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>27.52</u> 1,9
23	КБ6-11-6	Установлення стійкок	т	1,15	<u>5623.14</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	6467	3692	<u>2483</u> 459	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>49.59</u> 4,86
24	С121-250 варіант 21	Спортивний комплекс SW-672	шт	1	<u>82271.07</u> -	<u>-</u> -	82271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					111453	6278	<u>2982</u> 638		<u>88.87</u> 7,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111453 102193 6916 3967 11,51 1328 115420				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					115420				
		Разом прямі витрати по кошторису					533671	13231	<u>6370</u> 1327		<u>185.53</u> 14,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					533671 514070 14558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2768				
		Всього будівельні роботи, грн.					541981				

		Всього по кошторису					541981				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					224,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17326				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території) 10-П-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-09
на Вертикальне планування
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3396,688 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,97195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	514,160 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч...	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) НЕСТАЧА РОДЮЧОГО ГРУНТУ (м3) 156,9 0 РОСЛИННИЙ ГРУНТ									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (рослинний грунт на ділянках озеленення) (20 м)	1000м3	0,5778	<u>11571.06</u> -	<u>11571.06</u> 2076,60	6686	-	<u>6686</u> 1200	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 14,57
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,5778	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	5721	-	<u>5721</u> 1027	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 12,47
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (недостаючого рослинного ґрунта)	1000м3	0,1569	<u>36644.50</u> 1082,10	<u>35533.98</u> 6954,46	5750	170	<u>5575</u> 1091	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>2.83</u> 11,77
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	188,28	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	27984	-	<u>27984</u> 3472	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 42,17
5	КБ1-24-2 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (рослинний грунт на ділянках озеленення) (20 м) /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,1569	<u>9835.40</u> -	<u>9835.40</u> 1765,11	1543	-	<u>1543</u> 277	<u>-</u> 21,4366	<u>-</u> 3,36
6	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,1569	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	1554	-	<u>1554</u> 279	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 3,39
7	КБ1-24-2	БУДІВЕЛЬНИЙ ГРУНТ Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,7352	<u>11571.06</u> -	<u>11571.06</u> 2076,60	8507	-	<u>8507</u> 1527	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 18,54
8	КБ1-24-2 тех.ч. п.1.3.70 (K=0,85)	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/ (на ділянках насипу та улаштування укосів) (20 м)	1000м3	0,2613	<u>9835.40</u> -	<u>9835.40</u> 1765,11	2570	-	<u>2570</u> 461	<u>-</u> 21,4366	<u>-</u> 5,6
9	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,9965	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	9867	-	<u>9867</u> 1771	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 21,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,9965	<u>27562.41</u> -	<u>27562.41</u> 4621,24	27466	-	<u>27466</u> 4605	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 47,82
11	КБ1-131-6 (К=4)	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,9965	<u>15860.91</u> -	<u>15860.91</u> 3123,52	15805	-	<u>15805</u> 3113	<u>-</u> 33,7080	<u>-</u> 33,59
12	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (зайвого ґрунта)	1000м3	6,0804	<u>36644.50</u> 1082,10	<u>35533.98</u> 6954,46	222813	6580	<u>216061</u> 42286	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>109.57</u> 456,06
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10944,72	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	1626714	-	<u>1626714</u> 201821	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2451,62
14	КБ1-145-11	УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,272	<u>5968.96</u> 2362,48	<u>3606.48</u> 510,54	1624	643	<u>981</u> 139	<u>38.5900</u> 5,3897	<u>10.5</u> 1,47
15	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав	100м2	2,72	<u>5311.24</u> 3455,26	<u>14.80</u> 10,18	14447	9398	<u>40</u> 28	<u>56.4400</u> 0,1184	<u>153.52</u> 0,32
16	КБ1-17-13	ВИВЕЗЕННЯ НЕПРИДАТНОГО ҐРУНТУ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (непридатний ґрунт)	1000м3	3,8922	<u>36644.50</u> 1082,10	<u>35533.98</u> 6954,46	142628	4212	<u>138305</u> 27068	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>70.14</u> 291,94
17	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7005,96	<u>148.63</u> -	<u>148.63</u> 18,44	1041296	-	<u>1041296</u> 129190	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1569,34
		Разом прямі витрати по кошторису					3162975	21003	<u>3136675</u> 419355		<u>346.56</u> 4985,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3162975 5297 440358 233713 639,85 73802 3396688				

		Всього по кошторису					3396688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5971,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					514160				

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Технологічне обладнання
Учбовий корпус А2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2803,022 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 5601031-4 варіант 1	Дошка для крейди 2250x1200(н) мм; (маса=0,005)	шт	11	3630,00	39930
2	& 5601031-5	Дошка інтерактивна 1800x1200(н) мм; (маса=0,007)	шт	11	26600,00	292600
3	& 5601031-3 варіант 1	Мультимедійний проектор для інтерактивної дошки (з кріпленням); (маса=0,005)	шт	11	27300,00	300300
4	& 5601031-55-1 варіант 1	Вішалка настінна; (маса=0,008)	шт	14	2580,00	36120
5	& 5601031-51	Електроруковисушувач, 1ф; 220 Вт; 1,5 кВт; (маса=0,001)	шт	7	1494,00	10458
6	560110-216	Дзеркало; (маса=0)	шт	6	1295,04	7770
7	& 5601031-16	Стінка гімнастична дерев'яна. висота 2700 мм проліт шириною 800 мм; (маса=0,05)	шт	6	2920,00	17520
8	& 5601032-11	Канат підвісний для лазіння; (маса=0,02)	шт	2	475,00	950
9	& 5601032-12	Щити баскетбольні шкільні; (маса=0,03)	компл.	2	11999,00	23998
10	& 5601032-15	Захисні сітки для вікон; (маса=0,005)	м2	100	180,15	18015
11	& 5601032-18	Вертикальні жалюзі на вікна; (маса=0,001)	м2	210	390,00	81900
12	& 5601032-19	Горизонтальна підйомна платформа з похилим підйомом; (маса=0,012)	шт	1	150000,00	150000
13	& 5601031-30 варіант 1	Холодильна медична шафа ; 220Вт; 1,7 кВт; (маса=0,02)	шт	1	45126,00	45126
14	& 5601032-1	Пуф 1400x450x420 (н); (маса=0,001)	шт	29	2790,00	80910
15	& 5601032-2	Парта учнівська антісколіозна "Моноліт №2 600x500x520(н) мм; (маса=0,004)	шт	96	3120,00	299520
16	& 5601032-3	Парта учнівська антісколіозна "Моноліт №3 600x500x580(н) мм; (маса=0,004)	шт	55	3340,00	183700

1	2	3	4	5	6	7
17	& 5601032-4 варіант 1	Парта учнівська антісколіозна "Моноліт №4 600х500х640(н) мм; (маса=0,004)	шт	60	3650,00	219000
18	560110-239	Стілець; (маса=0)	шт	35	1618,34	56642
19	& 5601031-1	Стіл вчителя з тумбою, 1200х600х720 (н); (маса=0,007)	шт	14	4548,00	63672
20	& 5601031-2	Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук); (маса=0,003)	шт	12	18999,00	227988
21	& 5601031-53	Корзина канцелярська; (маса=0,001)	шт	25	360,00	9000
22	& 5601031-54 варіант 1	Шафа учнівського реманенту; (маса=0,007)	шт	21	3059,00	64239
23	& 5601032-5	Набір офісних меблів L=2400; (маса=0,015)	комплект	1	16708,00	16708
24	& 5601031-7 варіант 1	Шафа верхнього одягу; (маса=0,02)	шт	3	3600,00	10800
25	& 5601032-6	Журнальний стіл; (маса=0,005)	шт	1	2499,00	2499
26	& 5601032-7	Крісло мішок груша; (маса=0,002)	шт	2	1490,00	2980
27	& 5601032-8	Диван офісний; (маса=0,02)	шт	1	3800,00	3800
28	& 5601032-9	Дитяче ліжко 800х1600 мм; (маса=0,02)	шт	10	3953,00	39530
29	& 5601032-10	Шафа більєва 450х1000х2100(н) мм; (маса=0,01)	шт	2	3185,00	6370
30	& 5601031-52	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	10	380,00	3800
31	& 5601031-10	Лавка 300х1500 мм; (маса=0,005)	шт	8	4200,00	33600
32	& 5601031-12-1 варіант 1	Візок для зберігання м'ячів; (маса=0,02)	комплект	1	11500,00	11500
33	& 5601031-9	Стелажі для зберігання спортивного інвентаря 1400х1600х600(н) мм; (маса=0,015)	шт	2	24125,00	48250
34	& 5601031-15	Лавка гімнастична 300х2000(н) мм; (маса=0,01)	шт	10	6236,00	62360
35	& 5601031-18	Візок для перевезення гімнастичних матів 1000х2000 мм; (маса=0,015)	шт	1	10500,00	10500
36	& 5601031-19	Гімнастичні мати 1000х2000 мм; (маса=0,007)	шт	10	2492,00	24920
37	& 5601032-13	Ворота з сіткою для гри у футбол; (маса=0,05)	компл.	2	15700,00	31400
38	& 5601031-20	Кінь, козел для опорних стрибків; (маса=0,025)	шт	2	18359,00	36718
39	& 5601032-17	Колода гімнастична; (маса=0,001)	шт	1	9961,00	9961
40	& 5601031-17	Перекладина навісна універсальна; (маса=0,01)	шт	3	1529,00	4587
41	& 5601032-14	Сітка та комплект кріплення для гри у волейбол; (маса=0,025)	компл.	1	15833,00	15833
42	& 5601031-56	Вогнегасник ВВП-6; (маса=0,008)	шт	2	812,00	1624
43	& 5601031-57	Вогнегасник ВВК-5; (маса=0,007)	шт	2	1797,00	3594
44	& 5601031-58	Вогнегасник ВП-6; (маса=0,008)	шт	2	873,00	1746
45	& 5601032-16	Кулер для води настільний; (маса=0,001)	шт	2	4240,00	8480
46	& 5601031-54	Шафа прибирального реманенту; (маса=0,007)	шт	1	2688,00	2688
47	& 5601032-20	Акустична система 2.0, 2х10 Вт (для мультимедійного проектора); (маса=0,001)	шт	11	600,00	6600
48	& 5601032-21	Кушетка медична; (маса=0,007)	шт	1	4650,00	4650
49	& 5601032-22	Ваги медичні з ростоміром; (маса=0,005)	шт	1	13250,00	13250

1	2	3	4	5	6	7
50	& 5601032-23	Шафа медична 700х400х1655 (h); (маса=0,02)	шт	2	10600,00	21200
51	& 5601032-24	Шафа для халатів цільнометалева 500х420х850(h); (маса=0,02)	шт	1	9355,00	9355
52	& 5601032-25	Шафа медична навісна(аптечка); (маса=0,001)	шт	1	1573,00	1573
53	& 5601032-26	Стіл для зберігання стерильного інструментарію; (маса=0,008)	шт	1	8666,00	8666
54	& 5601032-27	Столик-маніпуляційний з двома полицями 580х420х850(h); (маса=0,005)	шт	1	8208,00	8208
		Разом				2697108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105914
		Всього по кошторису				2803022

Склав інж.ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-012

Технологічне обладнання
Майстерня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1378,663 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 5601031-3 варіант 2	Мультимедійний проектор для інтерактивної дошки в комплекті з кріпленням; (маса=0,005)	шт	3	27300,00	81900
2	& 5601031-4 варіант 2	Дошка для крейди 1200x900(н) мм; (маса=0,005)	шт	3	2785,00	8355
3	& 5601031-5	Дошка інтерактивна 1800x1200(н) мм; (маса=0,007)	шт	3	26600,00	79800
4	& 5601031-11	Вішалка настінна L=1500мм; (маса=0,01)	шт	11	2580,00	28380
5	& 5601031-13-1	Дзеркала для зали протиударні 6000x1600h мм; (маса=0,1)	шт	1	11040,00	11040
6	& 5601031-13-2	Дзеркала для зали протиударні 3000x1600h мм; (маса=0,05)	шт	1	5520,00	5520
7	& 5601031-14	Балетний станок підлоговий з відводом на стіну з нержавіючої сталі з дерев'яним подвійним поручнем 800/1100h мм; (маса=0,02)	мп	8	2020,00	16160
8	& 5601031-16	Стінка гімнастична дерев'яна. висота 2700 мм проліт шириною 800 мм; (маса=0,05)	шт	3	2920,00	8760
9	& 5601031-30 варіант 2	Холодильник побутовий 1ф, 220 Вт, 1,7кВт; (маса=0,02)	шт	1	13800,00	13800
10	& 5601031-31	Варильна поверхня електрична на 2 комфорки 220Вт, 3,0 кВт; (маса=0,01)	шт	1	3199,00	3199
11	& 5601031-32	Витяжка кухонна 220 Вт, 700м3/год; (маса=0,005)	шт	1	3240,00	3240
12	& 5601031-38	Фугувально-рейсмусовий верстат 1ф; 220 Вт; 2 кВт; (маса=0,03)	шт	1	14900,00	14900
13	& 5601031-41	Фрезерний верстат по дереву настільний 1ф; 220 Вт; 1,5кВт; (маса=0,015)	шт	1	12600,00	12600
14	& 5601031-42	Токарний верстат по дереву 1ф; 220 Вт; 0,75 кВт; (маса=0,02)	шт	1	12070,00	12070
15	& 5601031-40	Верстак вертикально-свердильний настільний 1ф; 220 Вт; 0,70 кВт; (маса=0,01)	шт	1	18618,00	18618
16	& 5601031-51	Електроруковисушувач, 1ф; 220 Вт; 1,5 кВт; (маса=0,001)	шт	6	1494,00	8964

1	2	3	4	5	6	7
17	560110-216	Дзеркало; (маса=0)	шт	3	1295,04	3885
18	& 5601031-55-1	Вішалка гардеробна L=1500 мм; (маса=0,008)	шт	8	1675,00	13400
19	варіант 2 & 5601031-55	Вішалка гардеробна L=1000 мм; (маса=0,008)	шт	3	1280,00	3840
20	варіант 1 & 5601031-59	Ролети на вікна; (маса=0,01)	м2	60	352,00	21120
21	& 5601031-1	Стіл вчителя з тумбою, 1200х600х720 (h); (маса=0,007)	шт	6	4548,00	27288
22	560110-239	Стілець; (маса=0)	шт	10	1618,34	16183
23	& 5601031-2	Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук); (маса=0,003)	шт	4	18999,00	75996
24	& 5601031-6	Принтер; (маса=0,002)	шт	1	6439,00	6439
25	& 5601031-7	Шафа для верхнього одягу 1000х450х2000(h) мм; (маса=0,02)	шт	2	3600,00	7200
26	варіант 2 & 5601031-8	Шафа реманенту та дидактичного матеріалу 1200х450х2000(h) мм; (маса=0,03)	шт	3	19764,00	59292
27	& 5601031-9	Стелажі для зберігання спортивного інвентаря 1400х1600х600(h) мм; (маса=0,015)	шт	3	24125,00	72375
28	& 5601031-10	Лавка 300х1500 мм; (маса=0,005)	шт	8	4200,00	33600
29	& 5601031-12-1	Візок для зберігання м'ячів (в комплекті з гімнастичними м'ячами 10 шт); (маса=0,02)	комплект	1	11500,00	11500
30	варіант 2 & 5601031-15	Лава гімнастична 300х2000(h) мм; (маса=0,01)	шт	4	6236,00	24944
31	& 5601031-17	Перекладина навісна універсальна; (маса=0,01)	шт	2	1529,00	3058
32	& 5601031-18	Візок для перевезення гімнастичних матів 1000х2000 мм; (маса=0,015)	шт	1	10500,00	10500
33	& 5601031-19	Гімнастичні мати 1000х2000 мм; (маса=0,007)	шт	6	2492,00	14952
34	& 5601031-20	Кінь, козел для опорних стрибків; (маса=0,025)	шт	1	18359,00	18359
35	& 5601031-21	Комплект стілпарта + стілець учнівський 1 - місний антисколіозний регульований по висоті №4-6 700х585х640-760мм; (маса=0,012)	шт	8	2442,00	19536
36	& 5601031-22	Стіл універсальний з тумбою, 1000х600х720 (h); (маса=0,007)	шт	8	3149,00	25192
37	& 5601031-23	Машинка швейна, 1ф; 220 В; 0,1 кВт; (маса=0,004)	шт	8	3400,00	27200
38	& 5601031-24	Набір для розкроювання та шиття; (маса=0,001)	комплект	16	2202,00	35232
39	& 5601031-25	Стіл для викрійок (розкладний)1200(2400)х1000х850(h) мм; (маса=0,005)	шт	1	5997,00	5997
40	& 5601031-26	Дошка гладильна; (маса=0,002)	шт	1	1699,00	1699
41	& 5601031-27	Праска електрична 220В; (маса=0,001)	шт	1	949,00	949
42	& 5601031-28	Манекен розміром 44; (маса=0,001)	шт	1	650,00	650
43	& 5601031-29	Набір кухонних меблів; (маса=0,02)	мп	2,7	8696,00	23479
44	& 5601031-33	Набір кухонного приладдя (кастрюля, сковорідка, набір ножів та ложок); (маса=0,007)	комплект	1	2770,00	2770
45	& 5601031-34	Верстак столярний у ВС 21ФЛ/БЛ з фронтальними і боковими тисками та висувними ящиками; (маса=0,015)	шт	8	12750,00	102000
46	& 5601031-35	Стілець учнівський регулюємий 380х380х420/460 (h) мм; (маса=0,002)	шт	40	1155,00	46200

1	2	3	4	5	6	7
47	& 5601031-36	Випалювач по дереву; (маса=0,001)	шт	8	487,00	3896
48	& 5601031-37	Комплект ручного столярного інструменту учнівський; (маса=0,005)	комплект	16	1696,00	27136
49	& 5601031-39	Верстак з тумбою 1500х620х850(н) мм; (маса=0,01)	шт	2	11130,00	22260
50	& 5601031-43	Шафа інструментальна 800х500х1800(н) мм; (маса=0,02)	шт	3	9300,00	27900
51	& 5601031-44	Комплект ручного столярного інструменту вчительський; (маса=0,006)	комплект	1	1960,00	1960
52	& 5601031-45	Складальний верстат 1500х62х850(н) повна комплектація; (маса=0,01)	комплект	9	8133,00	73197
53	& 5601031-46	Верстатні лежача механіка; (маса=0,005)	шт	9	1350,00	12150
54	& 5601031-47	Комплект ручного слесарного інструменту учнівський; (маса=0,005)	комплект	16	1860,00	29760
55	& 5601031-48	Комплект ручного слесарного інструменту вчительський; (маса=0,005)	комплект	1	2130,00	2130
56	& 5601031-50	Стелаж металевий 400х1200х1800(н); (маса=0,015)	шт	20	3285,00	65700
57	& 5601031-52	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	8	380,00	3040
58	& 5601031-53	Корзина канцелярська; (маса=0,001)	шт	6	360,00	2160
59	& 5601031-54	Шафа прибирального реманенту; (маса=0,007)	шт	1	2688,00	2688
60	& 5601031-56	Вогнегасник ВВП-6; (маса=0,008)	шт	3	812,00	2436
61	& 5601031-57	Вогнегасник ВВК-5; (маса=0,007)	шт	3	1797,00	5391
62	& 5601031-58	Вогнегасник ВП-6; (маса=0,008)	шт	3	873,00	2619
		Разом				1326564
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				52099
		Всього по кошторису				1378663

Склад інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-011

Технологічне обладнання
Будівля їдальні

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4887,734 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2303-20246 варіант 1	Камера холодильна збірно-розбірна КХС-8,81 м3; (маса=0,805)	шт	1	53833,33	53833
2	2303-20247 варіант 1	Холодильний агрегат (моноблок), 220 В; 0,75 кВт MGM 105S ; (маса=0,945)	шт	1	47064,00	47064
3	2303-20248 варіант 1	Шафа холодильна 1400 л Samaref PF 1400M TN UA ; (маса=0,82)	шт	1	104268,00	104268
4	2303-20249 варіант 1	Шафа холодильна однокамерна Samaref PF 700M BT ; (маса=0,936)	шт	4	83691,67	334767
5	2303-20249 варіант 2	Морозильна шафа Samaref PF 700M BT ; (маса=0,936)	шт	1	88305,33	88305
6	2303-20250 варіант 1	Ларь морозильний, 220В; 0,3кВт;1100x580x800 Juka M300Z ; (маса=1,09)	шт	1	20664,00	20664
7	2303-20250 варіант 2	Ларь морозильний, 220В; 0,2кВт;920x580x800 Juka M200Z ; (маса=1,09)	шт	1	18942,00	18942
8	2303-20251 варіант 1	Холодильний стіл Samaref TG2 PA TN ; (маса=0,82)	шт	1	87097,90	87098
9	2303-20249 варіант 3	Шафа холодильна однокамерна Samaref PF 700M BT; (маса=0,936)	шт	1	83691,67	83692
10	2403-11105 варіант 1	Котел електричний КПЕМ-60; (маса=0,77)	шт	1	114300,00	114300
11	2417-601 варіант 1	Плита електрична 4-х конфорочна RM Gastro SPL 780 E ; (маса=0,048)	шт	1	60573,60	60574
12	2417-601 варіант 2	Плита електрична 2-х конфорочна RM Gastro SPL 400 E ; (маса=0,048)	шт	1	37604,70	37605

1	2	3	4	5	6	7
13	2417-601 варіант 3	Робоча поверхня 400x700x850; (маса=0,048)	шт	3	55254,00	165762
14	2417-601 варіант 4	Мультифункціональний апарат Rational iVario Pro L ; (маса=0,048)	шт	1	626992,65	626993
15	2417-601 варіант 5	Робоча поверхня 600x700x850; (маса=0,048)	шт	2	69720,00	139440
16	2407-905 варіант 1	Пароконвектомат на 6 рівнів Rational iCombi Pro 6-1/1; (маса=0,007)	шт	1	314226,00	314226
17	2407-905 варіант 2	Пароконвекційна піч Rational iCombi Pro 10-1/1; (маса=0,007)	шт	1	441841,50	441842
18	2403-9001-11 варіант 1	Зонт витяжний ЗВПН 1200x1100; (маса=0,192)	шт	3	15800,00	47400
19	2403-9001-11 варіант 2	Зонт витяжний з фільтрами та освітленням ЗВ02Н 2000x1800; (маса=0,192)	шт	1	35075,00	35075
20	2406-3059 варіант 1	Машина кухонна Sirman Plutone 10; (маса=0,07)	шт	1	30715,71	30716
21	2406-6001 варіант 1	Кип'ятильник електричний GGM Gasto Internatonal; (маса=0,025)	шт	1	3732,62	3733
22	2406-15012 варіант 1	Машина хліборізальна BLITZ 430S ; (маса=0,08)	шт	1	39183,00	39183
23	170312-5270 варіант 1	Ваги настільні BTE-6-T3; (маса=0,022)	шт	5	2285,00	11425
24	2403-3050 варіант 1	Тістоміс Pizza Group (Італія) IR33 2V ; (маса=0,293)	шт	1	88760,51	88761
25	2403-16012 варіант 1	М'ясорубка Sirman TC 12; (маса=1,5)	шт	1	21114,00	21114
26	2406-3043 варіант 1	Машина овочерізальна Robot Coupe CL50 ; (маса=0,53)	шт	1	49722,75	49723
27	2406-3031 варіант 1	Машина картоплеочисна Fimar PPF 10M ; (маса=0,085)	шт	1	42165,90	42166
28	1901-4001 варіант 1	Міксер Robot Coupe CMP 250 Combi ; (маса=175,01)	шт	1	28336,00	28336
29	241996-18014-5 варіант 1	Стіл виробничий з мийкою 1300x700x850; (маса=0)	шт	3	4629,00	13887
30	241996-18014-5 варіант 2	Стіл виробничий з полицями 1200x700x850; (маса=0)	шт	10	4800,00	48000
31	241996-18014-5 варіант 3	Стіл виробничий з полицями 1000x700x850; (маса=0)	шт	2	4500,00	9000

1	2	3	4	5	6	7
32	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж виробничий 900x450x1850 Skilltek, Корея ; (маса=0)	шт	3	4305,00	12915
33	241996-14040 варіант 1	Полиця ; (маса=0)	шт	1	596,53	597
34	241996-11051 варіант 1	Візок н/с під гастроємності Bartscher 300181; (маса=0)	шт	1	14365,93	14366
35	290220-3214 варіант 1	Шафа для хліба; (маса=0,025)	шт	1	27740,00	27740
36	241996-18014-5 варіант 4	Стіл виробничий з полицями 1200x600x850; (маса=0)	шт	3	4800,00	14400
37	2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна Elframo CE 24F VE; (маса=0,35)	шт	1	134104,34	134104
38	241996-18014-5 варіант 5	Стіл з отвором для харчових відходів; (маса=0)	шт	1	4147,00	4147
39	241996-20229 варіант 1	Ванна мийна виробнича 600x600x850; (маса=0)	шт	5	4347,00	21735
40	241996-18014-11 варіант 2	Стелаж для чистого посуду 1250x500x1800; (маса=0)	шт	2	9141,00	18282
41	241996-20229 варіант 2	Ванна виробнича подвійна 1200x600x850; (маса=0)	шт	1	5598,00	5598
42	241996-11051 варіант 2	Візок для посуду сервірувальний н/с 650x500x950; (маса=0)	шт	2	5266,00	10532
43	241996-20229 варіант 3	Ванна виробнича 400x400x860; (маса=0)	шт	5	3072,60	15363
44	2407-1601 варіант 1	Бачок для хачових відходів з кришкою; (маса=0,017)	шт	5	9260,64	46303
45	241996-20229 варіант 4	Ванна мийна виробнича 700x700x850; (маса=0)	шт	2	6250,00	12500
46	241996-20229 варіант 5	Ванна мийна виробнича 1000x700x850; (маса=0)	шт	1	7900,00	7900
47	241996-18014-5 варіант 6	Стіл виробничий 1000x700x850; (маса=0)	шт	1	2895,00	2895
48	241996-18014-5 варіант 7	Стіл виробничий 800x700x850; (маса=0)	шт	2	2764,00	5528

1	2	3	4	5	6	7
49	241996-18014-11 варіант 3	Стелаж для інвентаря 1250x500x1800; (маса=0)	шт	1	6542,00	6542
50	241996-18014-5 варіант 8	Стіл виробничий 1000x600x850; (маса=0)	шт	2	2895,00	5790
51	241996-11052 варіант 1	Підтоварник пластиковий 600x800x150; (маса=0)	шт	2	1560,00	3120
52	2406-1032 варіант 1	Прилавок-вітрина ВХ-1,2-750-І; (маса=0,3)	шт	1	93550,00	93550
53	2406-1035 варіант 1	Марміт для 1-х страв ВТЕ.7-2-5.2-220 Пн; (маса=0,335)	шт	1	30974,00	30974
54	2406-1035 варіант 2	Марміт для 2-х страв МЕЛРН-4-І Пн ; (маса=0,335)	шт	1	30454,00	30454
55	241996-11026 варіант 1	Прилавок нейтральний 1200x700x850; (маса=0)	шт	1	15362,84	15363
56	241996-11026 варіант 2	Прилавок для столових приборів 680x700x1500; (маса=0)	шт	1	10161,00	10161
57	241996-11026 варіант 3	Комплект направляючих для підносів; (маса=0)	шт	1	1850,00	1850
58	241996-12008 варіант 1	6-тимісний комплект шкільних обідніх меблів; (маса=0)	шт	28	4120,00	115360
59	241996-12008 варіант 2	4-хмісний комплект шкільних обідніх меблів; (маса=0)	шт	8	4107,00	32856
60	241996-18014-11 варіант 4	Стелаж н/с складський 900x450x1800; (маса=0)	шт	9	4821,97	43398
61	241996-18014-11 варіант 5	Стелаж господарський 900x450x1800; (маса=0)	шт	4	4821,97	19288
62	2203-2064 варіант 1	Піддон 1200x800x144; (маса=0,157)	шт	5	723,00	3615
63	170312-5270 варіант 2	Ваги товарні електронні CAS DB II-150E; (маса=0,022)	шт	1	11833,33	11833
64	241996-18014-11 варіант 6	Стелаж н/с складський 1500x500x1800; (маса=0)	шт	1	6594,00	6594
65	241996-18014-5 варіант 8	Стіл виробничий 1000x600x850; (маса=0)	шт	1	2895,00	2895
66	290220-3214 варіант 2	Шафа господарська ШМХ-500/500; (маса=0,025)	шт	2	3647,50	7295

1	2	3	4	5	6	7
67	241996-11051 варіант 3	Візок VDM 2.15.80 ; (маса=0)	шт	1	4666,67	4667
68	290220-3214 варіант 3	Шафа для одягу ШОМ-400/2; (маса=0,025)	шт	5	4619,00	23095
69	241996-12008 варіант 3	Комплект: стіл, стільці; (маса=0)	шт	1	4120,00	4120
70	241996-14064 варіант 1	Вішалка настінна; (маса=0)	шт	2	1577,61	3155
71	290220-3214 варіант 4	Шафа для побутових приміщень ШОН-М1; (маса=0,025)	шт	2	5200,00	10400
72	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук ; (маса=0,004)	шт	5	1173,56	5868
73	2406-15018 варіант 2	Фен; (маса=0,004)	шт	1	599,00	599
74	2406-3059 варіант 2	Котломийна машина Elframo LP 61 VE; (маса=0,07)	шт	1	237394,96	237395
75	2406-15018 варіант 3	Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5,8,10 мм для овочерізки; (маса=0,004)	шт	1	11066,67	11067
76	241996-11051 варіант 4	Візок сервірувальний ПТК 3 ТС; (маса=0)	шт	2	6705,00	13410
77	2406-3059 варіант 3	Корзина для смаження CombiFry GN 1/1; (маса=0,07)	шт	10	4831,90	48319
78	2303-5658 варіант 1	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям 1/1 GN h 60 мм, розмір 325x530 мм ; (маса=4,75)	шт	15	5392,16	80882
79	2303-5658 варіант 2	Перфарована ємкість із нержавіючої сталі 1/1 GN h 55 мм GN 1/1, розмір 325x530 мм; (маса=4,75)	шт	10	2700,00	27000
80	2303-5658 варіант 3	Деко для смаження та випікання 1/1 GN з антипригарним покриттям Trilax, розмір 325x530 мм; (маса=4,75)	шт	16	3700,00	59200
81	2303-5658 варіант 4	Форма Multibaker 1/1 GN з антипригарним покриттям Trilax, розмір 325x530 мм; (маса=4,75)	шт	12	4726,89	56723
82	241996-11051 варіант 5	Гастроємкість GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h65, розмір 325x530 мм ; (маса=0)	шт	16	366,30	5861
83	241996-11051 варіант 6	Гастроємкість GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h20, розмір 325x530 мм ; (маса=0)	шт	16	300,80	4813
84	241996-11051 варіант 7	Гастроємкість GN 1/2, виготовлена з нержавіючої сталі, h65, розмір 325x265 мм ; (маса=0)	шт	10	237,00	2370
85	241996-11051 варіант 8	Кришка для гастроємкості GN 1/2, виготовлена з нержавіючої сталі, розмір 325x265 мм ; (маса=0)	шт	10	125,00	1250
86	241996-11051 варіант 9	Гастроємкість GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h100, розмір 325x530 мм ; (маса=0)	шт	4	445,40	1782
87	241996-11051 варіант 10	Гастроємкість GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h200, розмір 325x530 мм ; (маса=0)	шт	6	800,50	4803

1	2	3	4	5	6	7
88	15102-29005 варіант 1	Підставка для парокоевтомата поз.15; (маса=0,00073)	шт	1	5900,00	5900
89	15102-29005 варіант 2	Підставка для парокоевтомата поз.16; (маса=0,00073)	шт	1	6100,00	6100
90	2406-15018 варіант 4	Комплект аксесуарів для теплової кулінарної системи з одним тигелем 100 л; (маса=0,004)	шт	1	12000,00	12000
91	241996-11051 варіант 11	Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи, 800x865x620 Rational 60.70.107 ; (маса=0)	шт	1	12174,00	12174
92	2403-11002 варіант 1	Душовий пристрій для зрошення посуду перед миттям Monolith R0101020111 ; (маса=0,145)	шт	1	8050,00	8050
93	1503-8484 варіант 1	Тримач для милиць ДК-01 ; (маса=0,022)	шт	1	875,00	875
94	1503-8484 варіант 2	Поручень для інвалідів підлоговий відкидний PSU-02; (маса=0,022)	шт	1	3979,00	3979
95	1503-8484 варіант 3	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" PM-05 ; (маса=0,022)	шт	1	2650,00	2650
96	1503-8484 варіант 4	Дзеркало для інвалідів поворотне ZK-01 ; (маса=0,022)	шт	1	2500,00	2500
97	1503-8484 варіант 5	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" з поворотною ніжкою на 360град. PSU-03 ; (маса=0,022)	шт	1	1900,00	1900
98	1503-8484 варіант 6	Поручень для інвалідів 600 мм PV-01 ; (маса=0,022)	шт	1	1175,00	1175
99	2406-15018 варіант 5	Комплект: диспенсер для мила, диспенсер для паперових рушників,відро педальне, диспенсер для туалетного паперу; (маса=0,004)	шт	3	1300,00	3900
100	2406-15018 варіант 6	Диспенсер(дозатор) мила, диспенсер для паперових рушників ; (маса=0, 004)	шт	2	850,00	1700
101	1715-1167 варіант 1	Тумба підвісна; (маса=0,15)	шт	4	1015,55	4062
102	560110-217 варіант 1	Дзеркало навісне 1200x600; (маса=0)	шт	4	1456,33	5825
103	241996-11051 варіант 12	Кошик для сміття Merida Mercury KMX101; (маса=0)	шт	2	2800,00	5600
104	241996-11039 варіант 1	Стійка гардеробна пристінна з 2-а рядами гачків, l = 7=7 м ; (маса=0)	шт	1	6097,00	6097
105	560110-217 варіант 2	Дзеркало навісне 1700x500; (маса=0)	шт	3	2680,00	8040
		Разом				4703043
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				184691

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				4887734

Склав інж ПКР _____ Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник _____ Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (І черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-06

Технологічне обладнання
ПРУ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 827,701 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-222 варіант 1	Нари 2-ярусні з мет. каркасом 550x1800x1600; (маса=0)	шт	50	4850,00	242500
2	560110-222 варіант 2	Ліжко 1-ярусне з мет. каркасом 550x1800; (маса=0)	шт	30	2242,00	67260
3	280222-14080 варіант 1	Стілець 450x450; (маса=0,009)	шт	120	600,00	72000
4	241996-18014- 11 варіант 7	Стелаж для зберігання продуктів 1000x400x1970; (маса=0)	шт	7	4305,00	30135
5	550101-144 варіант 1	Лава для роздягальні з вішалкою 1000x355x1660; (маса=0)	шт	14	9635,00	134890
6	241996-11052 варіант 2	Підтоварник 1200x800x150; (маса=0)	шт	1	1560,00	1560
7	17064-1813-1 варіант 1	Стіл лікаря; (маса=0,075)	шт	2	3781,50	7563
8	280222-14080 варіант 2	Стілець ; (маса=0,009)	шт	2	1100,00	2200
9	290116-12001 варіант 1	Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6; (маса=0,00033)	шт	2	22916,00	45832
10	560110-230 варіант 1	Кушетка медична 1900x650x600; (маса=0)	шт	4	4416,00	17664
11	280222-140-22 варіант 1	Шафа медична ШМ-2; (маса=0)	шт	2	16600,00	33200

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-22 варіант 2	Шафа металева ; (маса=0)	шт	2	12000,00	24000
13	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний РБ-18-9-ФП; (маса=0,0055)	шт	2	4555,00	9110
14	280222-16196 варіант 2	Штатив для інфузійних вливач ОДВ-2; (маса=0,0055)	шт	2	1136,71	2273
15	280222-14073 варіант 1	Столик інструментальний СИ-1; (маса=0,016)	шт	2	2089,00	4178
16	241996-14064 варіант 2	Вішалка ; (маса=0)	шт	2	1577,61	3155
17	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні ; (маса=0,0085)	шт	2	2700,00	5400
18	280222-13230 варіант 1	Ширма медична ШМ-1; (маса=0,05)	шт	2	1500,00	3000
19	280222-14080 варіант 2	Стілець ; (маса=0,009)	шт	4	1100,00	4400
20	280222-14001 варіант 1	Аптечка колективна №1; (маса=0)	шт	1	2077,00	2077
21	280222-14001 варіант 2	Аптечка колективна №2; (маса=0)	шт	1	7957,59	7958
22	280222-14001 варіант 3	Укладка для лікаря ; (маса=0)	шт	2	1925,00	3850
23	280222-14001 варіант 4	Тонометр; (маса=0)	шт	2	1230,00	2460
24	241996-18014-5 варіант 9	Стіл виробничий з мийкою 1400х600х850; (маса=0)	шт	1	4629,00	4629
25	241996-18014-5 варіант 10	Стіл виробничий з полицями 1200х600х850; (маса=0)	шт	1	4800,00	4800
26	280222-14001 варіант 5	Піч мікрохвильова; (маса=0)	шт	2	4199,00	8398
27	241996-12008 варіант 4	6-тимісний комплект обідніх меблів; (маса=0)	шт	2	5200,00	10400
28	241996-12008 варіант 5	4-хмісний комплект обідніх меблів; (маса=0)	шт	2	4980,00	9960
29	290220-3214 варіант 2	Шафа господарська ШМХ-500/500; (маса=0,025)	шт	2	3647,50	7295
30	1503-8484 варіант 1	Тримач для милиць ДК-01 ; (маса=0,022)	шт	1	875,00	875
31	1503-8484 варіант 2	Поручень для інвалідів підлоговий відкидний PSU-02; (маса=0,022)	шт	1	3979,00	3979

1	2	3	4	5	6	7
32	1503-8484 варіант 3	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" РМ-05 ; (маса=0,022)	шт	1	2650,00	2650
33	1503-8484 варіант 4	Дзеркало для інвалідів поворотне ZK-01 ; (маса=0,022)	шт	1	2500,00	2500
34	1503-8484 варіант 5	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" з поворотною ніжкою на 360град. PSU-03 ; (маса=0,022)	шт	1	1900,00	1900
35	1503-8484 варіант 6	Поручень для інвалідів 600 мм РV-01 ; (маса=0,022)	шт	1	1175,00	1175
36	2406-15018 варіант 7	Комплект: диспенсер для мила, диспенсер для паперових рушників,відро педальне; (маса=0,004)	шт	6	1300,00	7800
37	2406-15018 варіант 8	Диспенсер(тримач, дозатор) для туалетного паперу, урна; (маса=0,004)	шт	5	680,00	3400
		Разом				796426
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31275
		Всього по кошторису				827701

Склав інж.ПКР Тетяна ЯРЕМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник Світлана ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]