

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Освоєння траси і підготовчі роботи
Вул. Космонавтів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,745 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фрезерування існуючого покриття									
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,558	<u>33350,50</u> 375,19	<u>32819,54</u> 3928,45	18610	209	<u>18313</u> 2192	<u>4,6700</u> 26,8193	<u>2,61</u> 14,97
2	KP18-3-2 к=-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,558	<u>12013,79</u> 134,97	<u>11816,51</u> 1414,79	-6704	-75	<u>-6594</u> -789	<u>1,6800</u> 9,6632	<u>-0,94</u> -5,39
3	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	17,77	<u>250,00</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 30 км	т	17,77	<u>350,60</u> -	<u>350,60</u> -	6230	-	<u>6230</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					18136	134	<u>17949</u>		<u>1,67</u>
									1403		9,58
		Разом будівельні роботи, грн.					18136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					18836				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4443				

		Всього по розділу 1					18836				
		Разом прямі витрати по кошторису					18136	134	<u>17949</u>		<u>1,67</u>
									1403		9,58
		Разом будівельні роботи, грн.					18136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					18836				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4443				

		Всього по кошторису					18836				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1745				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]