

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Штучні споруди
Вул. Дружби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,118 тис. грн.
0,01765 тис.люд.год.
1,682 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт з.б. труби									
1	KP1-18-1	Очищення русла в ґрунтах I групи вручну	100 м3	0,03	<u>18574,61</u>	-	557	557	-	<u>231,2000</u>	<u>6,94</u>
					18574,61	-			-	-	-
2	KP1-18-1	Очищення труби від мулу, ґрунт I групи вручну	100 м3	0,01	<u>18574,61</u>	-	186	186	-	<u>231,2000</u>	<u>2,31</u>
					18574,61	-			-	-	-
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,064	<u>3404,26</u>	<u>3138,33</u>	218	17	<u>201</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,21</u>
					265,93	903,57			58	8,5540	0,55
4	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	6,4	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	403	-	<u>403</u>	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP1-11-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,04	<u>1259,31</u>	<u>1259,31</u>	50	-	<u>50</u>	-	-
					-	285,09			11	2,5877	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20, F200	100м3	0,0012	<u>459988,28</u> 14606,15	<u>3024,97</u> 1369,37	552	18	<u>4</u> 2	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,21</u> 0,01
7	КР11-35-3	Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну	100м2	0,02	<u>52678,78</u> 26839,91	<u>255,41</u> 222,22	1054	537	<u>5</u> 4	<u>269,4500</u> 2,1645	<u>5,39</u> 0,04
8	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,096	<u>3095,37</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3317	1315	<u>663</u> 75		<u>15,06</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					3317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339				
		всього заробітна плата, грн.					1390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					4118				

		Всього по розділу 1					4118				
		Разом прямі витрати по кошторису					3317	1315	<u>663</u> 75		<u>15,06</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					3317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339				
		всього заробітна плата, грн.					1390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					4118				

		Всього по кошторису					4118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1682				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]