

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ
Новороздільської ТГ Львівської області

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Кошторисна вартість об’єкта3875.064 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість4.27411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата379.890 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	256.772	-	256.772	1.40969	122.715	-
2	02-01-02	на Земляні роботи	15.623	-	15.623	0.09341	7.881	-
3	02-01-03	на Дорожній одяг, примикання	3375.977	-	3375.977	2.55498	230.07	-
4	02-01-04	на Обстановка дороги	79.302	-	79.302	0.08418	7.372	-
5	02-01-05	на Дощова каналізація	147.39	-	147.39	0.13185	11.852	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	3875.064	-	3875.064	4.27411	379.89	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>0.94723</u> 72.521	- -	<u>0.26253</u> 24.313	<u>0.04241</u> 4.172	- -	<u>1.25217</u> 101.006	<u>0.15752</u> 21.709	<u>1.40969</u> 122.715
02-01-02	Земляні роботи	<u>0.08419</u> 6.61	- -	- -	- -	- -	<u>0.08419</u> 6.61	<u>0.00922</u> 1.271	<u>0.09341</u> 7.881
02-01-03	Дорожній одяг, примикання	<u>1.86328</u> 147.099	- -	<u>0.41327</u> 44.636	<u>0.00089</u> 0.088	- -	<u>2.27744</u> 191.823	<u>0.27754</u> 38.247	<u>2.55498</u> 230.07
02-01-04	Обстановка дороги	<u>0.06308</u> 5.012	- -	<u>0.01134</u> 1.015	- -	- -	<u>0.07442</u> 6.027	<u>0.00976</u> 1.345	<u>0.08418</u> 7.372
02-01-05	Дощова каналізація	<u>0.09741</u> 7.867	- -	<u>0.02041</u> 2.121	<u>0.00173</u> 0.17	- -	<u>0.11955</u> 10.158	<u>0.01230</u> 1.694	<u>0.13185</u> 11.852
	Разом :	<u>3.05519</u> 239.109	- -	<u>0.70755</u> 72.085	<u>0.04503</u> 4.43	- -	<u>3.80777</u> 315.624	<u>0.46634</u> 64.266	<u>4.27411</u> 379.89

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області
С-13

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Підготовчі роботи

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

256.772 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1.40969 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

122.715 тис. грн.

Середній розряд робіт

2.8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0.12	<u>2001.80</u> -	<u>2001.80</u> 380.61	240	-	<u>240</u> 46	- 3.3813	- 0.41
2	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0.004	<u>2185.09</u> 154.20	<u>2030.89</u> 506.83	9	1	<u>8</u> 2	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>0.01</u> 0.02
3	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	0.4	<u>64.50</u> -	<u>64.50</u> 9.74	26	-	<u>26</u> 4	- 0.0990	- 0.04
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	Демонтаж металоконструкцій огорожі майданчику для сміття	1т	1.25	<u>9029.33</u> 6189.83	<u>2839.50</u> 421.01	11287	7737	<u>3550</u> 526	<u>62.0970</u> 3.7222	<u>77.62</u> 4.65
5	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1.9284	<u>35932.46</u> 13742.99	<u>22189.47</u> 5598.71	69292	26502	<u>42790</u> 10797	<u>191.6200</u> 62.1681	<u>369.52</u> 119.88
6	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	3.0854	<u>2185.09</u> 154.20	<u>2030.89</u> 506.83	6742	476	<u>6266</u> 1564	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>6.63</u> 16.82
7	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	308.54	<u>64.50</u> -	<u>64.50</u> 9.74	19901	-	<u>19901</u> 3005	- 0.0990	- 30.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-68-1 к=1,15	Розбирання бортових каменів і поребриків	100 м	9.95	<u>7863.36</u> 3781.03	<u>4082.33</u> 1082.71	78240	37621	<u>40619</u> 10773	<u>49.3350</u> 11.4816	<u>490.88</u> 114.24
9	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1.194	<u>2185.09</u> 154.20	<u>2030.89</u> 506.83	2609	184	<u>2425</u> 605	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>2.57</u> 6.51
10	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	119.4	<u>64.50</u> -	<u>64.50</u> 9.74	7701	-	<u>7701</u> 1163	<u>-</u> 0.0990	<u>-</u> 11.82
		Разом прямі витрати по кошторису					196047	72521	<u>123526</u> 28485		<u>947.23</u> 304.94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196047 101006 60725 157.52 21709 256772				

		Всього по кошторису					256772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1409.69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122715				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Підготовчі роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кушорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0.12	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	0.4	
3	Перевезення сміття до 5 км	т	0.4	
4	Демонтаж металоконструкцій огорожі майданчику для сміття	т	1.25	
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	192.84	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	308.54	
7	Перевезення сміття до 5 км	т	308.54	
8	Розбирання бортових каменів і поребриків	м	995	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	119.4	
10	Перевезення сміття до 5 км	т	119.4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області
С-13

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Земляні роботи

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15.623 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.09341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7.881 тис. грн.
Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0.29	<u>15397.58</u>	-	4465	4465	-	<u>195.5000</u>	<u>56.7</u>
					15397.58	-			-	-	-
2	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2.9	<u>2563.15</u>	-	7433	2145	-	<u>9.4800</u>	<u>27.49</u>
					739.72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					11898	6610	-		<u>84.19</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5288				
		всього заробітна плата, грн.					6610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1271				
		Всього будівельні роботи, грн.					15623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					15623				
		Разом прямі витрати по кошторису					11898	6610	-		84.19
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5288				
		всього заробітна плата, грн.					6610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1271				
		Всього будівельні роботи, грн.					15623				

		Всього по кошторису					15623				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					93.41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7881				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Земляні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	290	
2	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	290	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області
С-13

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Дорожній одяг, примикання

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3375.977 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2.55498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230.070 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожній одяг									
1	KP18-5-1	Виправлення профілю основ з додаванням нового матеріалу (суміш С-13)	100м2	30.75	<u>13731.98</u> 762.74	<u>4221.36</u> 852.42	422258	23454	<u>129807</u> 26212	<u>10.0400</u> 7.8225	<u>308.73</u> 240.54
2	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	30.75	<u>47633.37</u> 539.74	<u>1683.63</u> 412.86	1464726	16597	<u>51772</u> 12695	<u>6.0700</u> 3.7562	<u>186.65</u> 115.5
3	KP18-43-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 2 см, приведення до товщини 6 см)	100м2	30.75	<u>22640.84</u> 7.11	<u>-</u> -	696206	219	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>2.46</u> -
4	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	9.51	<u>30780.76</u> 9834.12	<u>724.21</u> 178.52	292725	93522	<u>6887</u> 1698	<u>126.0300</u> 1.5620	<u>1198.55</u> 14.85
5	K589921- A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	951	<u>246.40</u> -	<u>-</u> -	234326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3110241	133792	<u>188466</u> 40605		<u>1696.39</u> 370.89
		Разом будівельні роботи, грн.					3110241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2787983 174397 99440 251.72 34689 3209681 3209681				
		Розділ 2. Примикання									
6	KP18-5-1	Виправлення профілю основ з додаванням нового матеріалу (суміш С-13)	100м2	1.12	<u>13731.98</u> 762.74	<u>4221.36</u> 852.42	15380	854	<u>4728</u> 955	<u>10.0400</u> 7.8225	<u>11.24</u> 8.76
7	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1.12	<u>47633.37</u> 539.74	<u>1683.63</u> 412.86	53349	605	<u>1886</u> 462	<u>6.0700</u> 3.7562	<u>6.8</u> 4.21
8	KP18-43-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 2 см, приведення до товщини 6 см)	100м2	1.12	<u>22640.84</u> 7.11	<u>-</u> -	25358	8	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.09</u> -
9	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.44	<u>30780.76</u> 9834.12	<u>724.21</u> 178.52	13544	4327	<u>319</u> 79	<u>126.0300</u> 1.5620	<u>55.45</u> 0.69
10	K589921-A001 варіант 1	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	44	<u>246.40</u> -	<u>-</u> -	10842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					118473	5794	<u>6933</u> 1496		<u>73.58</u> 13.66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					118473 105746 7290 4174 10.6 1461 122647 122647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Майданчик ПК1+34									
11	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3.9	<u>2644.60</u> 685.21	<u>1959.39</u> 569.31	10314	2672	<u>7642</u> 2220	<u>8.7000</u> 6.5276	<u>33.93</u> 25.46
12	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0.09	<u>2185.09</u> 154.20	<u>2030.89</u> 506.83	197	14	<u>183</u> 46	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>0.19</u> 0.49
13	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	9	<u>64.50</u> -	<u>64.50</u> 9.74	581	-	<u>581</u> 88	<u>-</u> 0.0990	<u>-</u> 0.89
14	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0.25	<u>1872.53</u> 265.36	<u>1607.17</u> 420.08	468	66	<u>402</u> 105	<u>3.7000</u> 4.4380	<u>0.93</u> 1.11
15	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0.025	<u>92356.92</u> 1920.10	<u>7445.12</u> 1259.87	2309	48	<u>186</u> 31	<u>26.0000</u> 11.3877	<u>0.65</u> 0.28
16	КБ27-17-3 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0.25	<u>29959.88</u> 2598.71	<u>1592.02</u> 413.69	7490	650	<u>398</u> 103	<u>33.3040</u> 4.1398	<u>8.33</u> 1.03
17	КБ27-17-4 к=2 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3 (заг товщина 10см)	100м2	-0.250	<u>3853.89</u> -	<u>175.70</u> 46.66	-963	-	<u>-44</u> -12	<u>-</u> 0.4842	<u>-</u> -0.120
18	КБ27-65-6 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0.025	<u>114427.19</u> 101256.79	<u>13170.40</u> 1697.69	2861	2531	<u>330</u> 42	<u>1179.1870</u> 18.9541	<u>29.48</u> 0.47
19	С1426-11789 варіант 7	Плити бетонні тротуарні фігурні 6 см	м2	25.25	<u>332.03</u> -	<u>-</u> -	8384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	<u>284.94</u> 102.13	<u>-</u> -	4274	1532	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>19.8</u> -
21	К589921- А003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	15	<u>119.75</u> -	<u>-</u> -	1796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37711	7513	<u>9678</u> 2623		<u>93.31</u> 29.61
		Разом будівельні роботи, грн.					37711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20520				
		всього заробітна плата, грн.					10136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2097				
		Всього будівельні роботи, грн.					43649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					43649				
		Разом прямі витрати по кошторису					3266425	147099	<u>205077</u>		<u>1863.28</u>
									<u>44724</u>		<u>414.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3266425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2914249				
		всього заробітна плата, грн.					191823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109552				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					277.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38247				
		Всього будівельні роботи, грн.					3375977				

		Всього по кошторису					3375977				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2554.98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230070				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Дорожній одяг, примикання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виправлення профілю основ з додаванням нового матеріалу (суміш С-13)	м2	3075	
2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	3075	
3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 2 см, приведення до товщини 6 см)	м2	3075	
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	951	
5	Виправлення профілю основ з додаванням нового матеріалу (суміш С-13)	м2	112	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	112	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 2 см, приведення до товщини 6 см)	м2	112	
8	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	44	
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	3.9	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	9	
11	Перевезення сміття до 5 км	т	9	
12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	25	
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	2.5	
14	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	25	
15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3 (заг товщина 10см)	м2	-25	
16	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	25	

1	2	3	4	5
17	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області
С-13

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Обстановка дороги

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79.302 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.08418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7.372 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.07	<u>58796.06</u> 39569.02	<u>19227.04</u> 2295.87	4116	2770	<u>1346</u> 161	<u>502.4000</u> 24.6961	<u>35.17</u> 1.73
2	& C10000-11-1-M	Стояки металеві	шт	7	<u>1050.00</u> -	-	7350	-	-	-	-
3	& C10000-12 варіант 1	Щитки знаків металеві	шт	7	<u>950.00</u> -	-	6650	-	-	-	-
4	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.18	<u>3181.08</u> -	-	573	-	-	-	-
5	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.05	<u>8712.76</u> 7155.35	-	436	358	-	<u>90.8500</u> -	<u>4.54</u> -
6	& C10000-12 варіант 1	Щитки знаків металеві	шт	5	<u>950.00</u> -	-	4750	-	-	-	-
7	KБ27-53-6 к=1,15	Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків, при відстані між стояками 2 м	100 м	0.3	<u>4610.17</u> 3559.54	<u>1050.63</u> 741.47	1383	1068	<u>315</u> 222	<u>43.5045</u> 9.0625	<u>13.05</u> 2.72
8	& C111-1109-B1 варіант 1	Металоконструкції турнікетної огорожі	т	0.30319	<u>90295.89</u> -	-	27377	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0.1	<u>1615.06</u> 207.66	<u>176.22</u> 51.19	162	21	<u>18</u> 5	<u>2.7600</u> 0.5760	<u>0.28</u> 0.06
10	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0.0037	<u>287659.04</u> 13039.47	<u>2878.05</u> 1222.44	1064	48	<u>11</u> 5	<u>173.3050</u> 12.2637	<u>0.64</u> 0.05
11	КБ27-45-1 к=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км лінії	0.566	<u>1649.22</u> 361.39	<u>1287.83</u> 440.31	933	205	<u>728</u> 249	<u>4.5885</u> 4.3969	<u>2.6</u> 2.49
12	& С10000- 15-1-15	Розчинник	кг	1.132	<u>85.00</u> -	-	96	-	-	-	-
13	& С10000- 14-1-14	Фарби дорожні	кг	36.79	<u>254.20</u> -	-	9352	-	-	-	-
14	& С1633- 16ВД-В1	Скляні кульки	т	0.0566	<u>100291.21</u> -	-	5676	-	-	-	-
15	КБ27-44-9 к=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23	10 м2	0.263	<u>1256.37</u> 434.77	<u>821.60</u> 298.33	330	114	<u>216</u> 78	<u>5.4510</u> 3.4341	<u>1.43</u> 0.9
16	& С1633- 16ВД-В1	Скляні кульки	т	0,0006575	<u>100291.21</u> -	-	66	-	-	-	-
17	& С10000- 15-1-15	Розчинник	кг	0.0526	<u>85.00</u> -	-	4	-	-	-	-
18	& С10000- 14-1-14	Фарби дорожні	кг	4.4184	<u>254.20</u> -	-	1123	-	-	-	-
19	КБ27-44-7 к=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	1.2	<u>1283.54</u> 356.81	<u>676.00</u> 245.46	1540	428	<u>811</u> 295	<u>4.4735</u> 2.8256	<u>5.37</u> 3.39
20	& С10000- 15-1-15	Розчинник	кг	0.24	<u>85.00</u> -	-	20	-	-	-	-
21	& С10000- 14-1-14	Фарби дорожні	кг	10.08	<u>254.20</u> -	-	2562	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					75563	5012	<u>3445</u> 1015		<u>63.08</u> 11.34
		Разом будівельні роботи, грн.					75563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67106				
		всього заробітна плата, грн.					6027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1345				
		Всього будівельні роботи, грн.					79302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					79302				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84.18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7372				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Обстановка дороги

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	7	
2	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	шт	5	
3	Улаштування металевої бар'єрної огоржі під час забивання стояків, при відстані між стояками 2 м	м	30	
4	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0.1	
5	Улаштування бетонної підготовки	м3	0.37	
6	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км лінії	0.566	
7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23	м2	2.63	
8	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	м2	12	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області
С-13

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Дощова каналізація

Капітальний ремонт дороги по вул. Винниченка (від ж/б №21 до будівлі №35) в м. Новий Розділ Новороздільської ТГ Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

147.390 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.13185 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11.852 тис. грн.

Середній розряд робіт

3.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0.2	<u>4184.54</u> 103.10	<u>4081.44</u> 1018.58	837	21	<u>816</u> 204	<u>1.4100</u> 10.9560	<u>0.28</u> 2.19
2	KP1-9-6	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0.1	<u>5169.31</u> 202.54	<u>4962.52</u> 1174.78	517	20	<u>496</u> 117	<u>2.7700</u> 12.4533	<u>0.28</u> 1.25
3	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	17.5	<u>60.09</u> -	<u>60.09</u> 9.74	1052	-	<u>1052</u> 170	<u>-</u> 0.0990	<u>-</u> 1.73
4	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0.1	<u>528.61</u> 38.40	<u>487.37</u> 91.84	53	4	<u>49</u> 9	<u>0.5300</u> 0.7920	<u>0.05</u> 0.08
5	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2	<u>1094.06</u> 124.90	<u>139.24</u> 41.77	2188	250	<u>278</u> 84	<u>1.6600</u> 0.4305	<u>3.32</u> 0.86
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0.08	<u>12436.25</u> 12436.25	<u>-</u> -	995	995	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>13.87</u> -
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8.8	<u>754.47</u> -	<u>-</u> -	6639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0.1	<u>833.03</u> -	<u>833.03</u> 172.54	83	-	<u>83</u> 17	<u>-</u> 1.7544	<u>-</u> 0.18
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.1	<u>8795.79</u> 1660.26	<u>7135.53</u> 2054.94	880	166	<u>714</u> 205	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>2.11</u> 2.37
		Разом прямі витрати по розділу 1					13244	1456	<u>3488</u> 806		<u>19.91</u> 8.66
		Разом будівельні роботи, грн.					13244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8300				
		всього заробітна плата, грн.					2262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1303				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					457				
		Всього будівельні роботи, грн.					14547				

		Всього по розділу 1					14547				
10	KГ23-1-5	Розділ 2. Трубопровід <i>Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 250 мм</i>	100 м	0.1	<u>2835.54</u> 1953.32	<u>882.22</u> 217.47	284	195	<u>89</u> 22	<u>24.4900</u> 1.9028	<u>2.45</u> 0.19
11	C113-2314	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 250 мм	м	10	<u>559.62</u> -	<u>-</u> -	5596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5880	195	<u>89</u> 22		<u>2.45</u> 0.19
		Разом будівельні роботи, грн.					5880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5596				
		всього заробітна плата, грн.					217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					5991				

		Всього по розділу 2					5991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Колодязі									
12	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0.71	<u>5782.60</u> 1944.34	<u>2200.44</u> 552.47	4106	1380	<u>1562</u> 392	<u>23.1800</u> 4.9491	<u>16.46</u> 3.51
13	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3299.42</u> -	- -	3299	-	- -	- -	- -
14	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1964.32</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
15	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1637.17</u> -	- -	1637	-	- -	- -	- -
16	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1136.32</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
17	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>399.60</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
18	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1460.42</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -
19	KP16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1.11	<u>4505.14</u> 1419.25	<u>1098.27</u> 277.43	5001	1575	<u>1219</u> 308	<u>16.9200</u> 2.5042	<u>18.78</u> 2.78
20	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3299.42</u> -	- -	3299	-	- -	- -	- -
21	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4238.46</u> -	- -	4238	-	- -	- -	- -
22	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2467.49</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -
23	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>399.60</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
24	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4010.33</u> -	- -	4010	-	- -	- -	- -
25	KP16-40-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	м3	3	<u>2100.43</u> 124.90	<u>202.90</u> 60.87	6301	375	<u>609</u> 183	<u>1.6600</u> 0.6273	<u>4.98</u> 1.88
26	KP16-40-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	5	<u>3792.66</u> 173.80	<u>311.09</u> 60.84	18963	869	<u>1555</u> 304	<u>2.3100</u> 0.5429	<u>11.55</u> 2.71
27	ПВ1-2-6	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і ComproMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм	100 м	0.055	<u>25694.84</u> 8820.82	<u>16874.02</u> 4159.49	1413	485	<u>928</u> 229	<u>105.1600</u> 36.3946	<u>5.78</u> 2
28	& K585821-Г001-1 варіант 1	Лотки каналів ЛВ-30.38.41DN300 із решіткою + гумовий шнур поздовжнього шва	шт	5.5	<u>9028.37</u> -	- -	49656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів	10 шт	0.1	<u>3001.62</u>	<u>1896.11</u>	300	111	<u>189</u>	<u>13.3500</u>	<u>1.34</u>
					1105.51	467.40			47	4.0896	0.41
30	С113-753 варіант 1	Пісковловлювач ПВ-30.38.41-П-Б	шт	1	<u>3530.29</u>	-	3530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0.19	<u>49337.11</u>	-	9374	1421	-	<u>85.0300</u>	<u>16.16</u>
					7476.69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					122954	6216	<u>6062</u>		<u>75.05</u>
									1463		<u>13.29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					122954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110676				
		всього заробітна плата, грн.					7679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1203				
		Всього будівельні роботи, грн.					126852				

		Всього по розділу 3					126852				
		Разом прямі витрати по кошторису					142078	7867	<u>9639</u>		<u>97.41</u>
									2291		<u>22.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					142078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124572				
		всього заробітна плата, грн.					10158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1694				
		Всього будівельні роботи, грн.					147390				

		Всього по кошторису					147390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					131.85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11852				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]