

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Освоєння траси і підготовчі роботи
Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,224 тис. грн.
0,00456 тис.люд.год.
0,631 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фрезерування існуючого покриття									
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,281	<u>33350,50</u> 375,19	<u>32819,54</u> 3928,45	9371	105	<u>9222</u> 1104	<u>4,6700</u> 26,8193	<u>1,31</u> 7,54
2	KP18-3-2 к=-3	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,281	<u>18020,68</u> 202,46	<u>17724,76</u> 2122,18	-5064	-57	<u>-4981</u> -596	<u>2,5200</u> 14,4948	<u>-0,71</u> -4,07
3	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	7,6	<u>250,00</u> -	<u>-</u> -	1900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 30 км	т	7,6	<u>350,60</u> -	<u>350,60</u> -	2665	-	<u>2665</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6972	48	<u>6906</u>		<u>0,6</u>
									508		3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					6972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				
		Всього будівельні роботи, грн.					7224				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1900				

		Всього по розділу 1					7224				
		Разом прямі витрати по кошторису					6972	48	<u>6906</u>		<u>0,6</u>
									508		3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					6972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				
		Всього будівельні роботи, грн.					7224				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1900				

		Всього по кошторису					7224				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					631				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]