

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Улаштування освітлення
Вул. Космонавтів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4172,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,30659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,305 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,7965	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	19760	19500	<u>260</u> 72	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>207,56</u> 0,56
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,3365	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	2590	2220	<u>232</u> 105	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>23,93</u> 0,94
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	27	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	29141	5513	<u>15910</u> 3306	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>58,68</u> 29,06
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,2	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	66962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	27	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	14651	8870	<u>5043</u> 1242	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>86,4</u> 10,97
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	108	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	51564	49865	<u>1699</u> 662	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>518,4</u> 6,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	27	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	4240	4155	<u>85</u> 33	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>43,2</u> 0,34
8	КБ33-115-2 Н2,Н5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	27	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	44470	8065	<u>35171</u> 7653	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>86,94</u> 63,07
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,24	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	9680	5044	<u>1865</u> 569	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>51,84</u> 4,99
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	27	<u>138000,00</u> -	<u>-</u> -	3726000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3969058	103232	<u>60265</u> 13642		<u>1076,95</u> 116,73
		Разом устаткування, грн.					3726000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					146320				
		Всього устаткування, грн.					3872320				
		Разом будівельні роботи, грн.					243058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79561				
		всього заробітна плата, грн.					116874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17431				
		Всього будівельні роботи, грн.					300090				

		Всього по розділу 1					4172410				
		Разом прямі витрати по кошторису					3969058	103232	<u>60265</u> 13642		<u>1076,95</u> 116,73
		Разом устаткування, грн.					3726000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					146320				
		Всього устаткування, грн.					3872320				
		Разом будівельні роботи, грн.					243058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79561				
		всього заробітна плата, грн.					116874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17431				
		Всього будівельні роботи, грн.					300090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4172410				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1306,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134305				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]