

Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Лісова

262,877 тис. грн.
0,29687 тис.люд.год.
29,994 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванню машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт з.б. труби									
1	KP1-18-1	Очищення русла в ґрунтах I групи вручну	100 м3	0,03	<u>18574,61</u>	-	557	557	-	<u>231,2000</u>	6,94
					18574,61	-			-	-	-
2	KP1-18-1	Очищення труби від мулу, ґрунт I групи вручну	100 м3	0,01	<u>18574,61</u>	-	186	186	-	<u>231,2000</u>	2,31
					18574,61	-			-	-	-
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,064	<u>3404,26</u>	<u>3138,33</u>	218	17	<u>201</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,21</u>
					265,93	903,57			58	8,5540	0,55
4	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	6,4	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	403	-	<u>403</u>	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP1-11-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,04	<u>1259,31</u>	<u>1259,31</u>	50	-	<u>50</u>	-	-
					-	285,09			11	2,5877	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20, F200	100м3	0,0012	<u>459988,28</u>	<u>3024,97</u>	552	18	<u>4</u>	<u>173,3050</u>	<u>0,21</u>
7	КР11-35-3	Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну	100м2	0,02	<u>14606,15</u>	<u>1369,37</u>			2	<u>12,2637</u>	<u>0,01</u>
					<u>52678,78</u>	<u>255,41</u>	1054	537	<u>5</u>	<u>269,4500</u>	<u>5,39</u>
8	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,096	<u>26839,91</u>	<u>222,22</u>			4	<u>2,1645</u>	<u>0,04</u>
					<u>3095,37</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3317	1315	<u>663</u>		<u>15,06</u>
									75		<u>0,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339				
		всього заробітна плата, грн.					1390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					4118				

		Всього по розділу 1					4118				
		Розділ 2. Улаштування з.б труби									
9	КР1-8-10	Тіло труби									
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,1	<u>6775,44</u>	<u>6600,99</u>	678	17	<u>661</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,21</u>
					174,45	1900,51			190	17,9920	1,8
10	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,042	<u>21216,67</u>	-	891	891	-	<u>240,4700</u>	<u>10,1</u>
					21216,67	-			-	-	-
11	КБ30-1-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебенево-піщаної основи	100 м3	0,1	<u>287875,53</u>	<u>6799,68</u>	28788	4094	<u>680</u>	<u>485,7600</u>	<u>48,58</u>
					40939,85	1850,96			185	19,0228	1,9
12	КБ30-75-2 Н2,Н5=1,15	Укладання ланок одночкових і двоочкових прямокутних залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 7 м, на автомобільних дорогах до 7 м	м3	3,5	<u>3306,86</u>	<u>1082,73</u>	11574	3827	<u>3790</u>	<u>11,5000</u>	<u>40,25</u>
					1093,31	382,81			1340	3,0360	10,63
13	& С1415-8345-13 варіант 1	З.б. кільця ЗКЗ.100	шт	10	<u>6968,81</u>	-	69688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 Н2,Н5=1,15	Гідроізоляція обмазувальна	100м2	0,38	<u>16253,26</u>	-	6176	1442	-	<u>38,5250</u>	<u>14,64</u>
					3794,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ11-4-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,1	<u>21086,07</u> 5853,58	<u>22,59</u> 19,66	2109	585	<u>2</u> 2	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>5,88</u> 0,02
16	КБ11-4-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,1	<u>13773,25</u> 3792,80	<u>10,54</u> 9,17	1377	379	<u>1</u> 1	<u>38,0765</u> 0,0894	<u>3,81</u> 0,01
17	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,38	<u>6775,44</u> 174,45	<u>6600,99</u> 1900,51	2575	66	<u>2509</u> 722	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,81</u> 6,84
18	КБ30-1-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебенево-піщаної основи	100 м3	0,084	<u>287875,53</u> 40939,85	<u>6799,68</u> 1850,96	24182	3439	<u>571</u> 155	<u>485,7600</u> 19,0228	<u>40,8</u> 1,6
19	КБ30-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебеневої основи	100 м3	0,006	<u>213958,45</u> 31824,34	<u>5469,31</u> 1488,81	1284	191	<u>33</u> 9	<u>377,6025</u> 15,3010	<u>2,27</u> 0,09
20	КБ30-73-3 Н2,Н5=1,15	Укладання порталльної стінки	м3	2,02	<u>1555,73</u> 497,00	<u>828,45</u> 292,91	3143	1004	<u>1673</u> 592	<u>5,2900</u> 2,3230	<u>10,69</u> 4,69
21	& С1415-8345-13 варіант 3	Стінка портална СТ-10	шт	2	<u>12902,64</u> -	-	25805	-	-	-	-
22	КБ30-73-3 Н2,Н5=1,15	Укладання укісних крил	м3	1,96	<u>1555,73</u> 497,00	<u>828,45</u> 292,91	3049	974	<u>1624</u> 574	<u>5,2900</u> 2,3230	<u>10,37</u> 4,55
23	& С1415-8345-13 варіант 4	Укісні крила СТ-4 л(п)	шт	4	<u>11737,16</u> -	-	46949	-	-	-	-
24	КБ8-3-7 Н2,Н5=1,15	Гідроізоляція обмазувальна	100м2	0,3	<u>16253,26</u> 3794,33	-	4876	1138	-	<u>38,5250</u> -	<u>11,56</u> -
25	КБ6-19-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування монолітного бетону В20, F200 лотка	100м3	0,01	<u>1013473,38</u> 96619,64	<u>37109,44</u> 13298,23	10135	966	<u>371</u> 133	<u>1016,3000</u> 119,9082	<u>10,16</u> 1,2
26	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,22	<u>991,88</u> -	<u>991,88</u> 224,55	218	-	<u>218</u> 49	- 2,0382	- 0,45
27	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,16	<u>1478,08</u> -	<u>1478,08</u> 334,62	236	-	<u>236</u> 54	- 3,0373	- 0,49
28	КР1-11-6 к=4 (до 50м)	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,16	<u>5524,38</u> -	<u>5524,38</u> 1250,66	884	-	<u>884</u> 200	- 11,3520	- 1,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					244617	19013	<u>13253</u> 4206		<u>210,13</u> 36,09
		Разом будівельні роботи, грн.					244617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					212351 23219 14143 33 5093 258760				
		Всього по розділу 2					258760				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247934 247934 213690 24609 14943 34,89 5385 262877	20328	<u>13916</u> 4281		<u>225,19</u> 36,79
		Всього по кошторису					262877				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					296,87 29994				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]