

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-08
на Улаштування освітлення
Вул. Вишнева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3245,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01626 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,6195	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	15369	15167	<u>202</u> 56	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>161,44</u> 0,44
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,0395	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	2014	1727	<u>180</u> 82	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>18,61</u> 0,73
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	21	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	22665	4288	<u>12375</u> 2572	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>45,64</u> 22,6
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,6	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	52082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	21	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	11395	6899	<u>3922</u> 966	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>67,2</u> 8,53
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	84	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	40105	38784	<u>1321</u> 515	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>403,2</u> 5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	21	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	3298	3232	<u>66</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>33,6</u> 0,26
8	КБ33-115-2 H2,H5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	21	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	34588	6272	<u>27355</u> 5952	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>67,62</u> 49,06
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,52	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	7529	3923	<u>1450</u> 442	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>40,32</u> 3,88
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	21	<u>138000,00</u> -	- -	2898000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3087045	80292	<u>46871</u> 10611		<u>837,63</u> 90,79
		Разом устаткування, грн.					2898000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					113804				
		Всього устаткування, грн.					3011804				
		Разом будівельні роботи, грн.					189045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61882				
		всього заробітна плата, грн.					90903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13557				
		Всього будівельні роботи, грн.					233404				

		Всього по розділу 1					3245208				
		Разом прямі витрати по кошторису					3087045	80292	<u>46871</u> 10611		<u>837,63</u> 90,79
		Разом устаткування, грн.					2898000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					113804				
		Всього устаткування, грн.					3011804				
		Разом будівельні роботи, грн.					189045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61882				
		всього заробітна плата, грн.					90903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13557				
		Всього будівельні роботи, грн.					233404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3245208				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1016,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104460				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]