

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на Улаштування освітлення

Вул. Дружби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3708,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,385 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,708	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	17565	17334	<u>231</u> 64	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>184,5</u> 0,5
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,188	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	2302	1973	<u>206</u> 93	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>21,27</u> 0,84
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	24	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	25903	4901	<u>14142</u> 2939	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>52,16</u> 25,83
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,4	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	59522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	24	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	13023	7884	<u>4482</u> 1104	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>76,8</u> 9,75
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	96	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	45834	44324	<u>1510</u> 588	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>460,8</u> 6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	24	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	3769	3694	<u>75</u> 30	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>38,4</u> 0,3
8	КБ33-115-2 Н2,Н5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	24	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	39529	7169	<u>31263</u> 6803	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>77,28</u> 56,07
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,88	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	8605	4484	<u>1658</u> 505	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>46,08</u> 4,44
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	24	<u>138000,00</u> -	- -	3312000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3528052	91763	<u>53567</u> 12126		<u>957,29</u> 103,78
		Разом устаткування, грн.					3312000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130062				
		Всього устаткування, грн.					3442062				
		Разом будівельні роботи, грн.					216052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70722				
		всього заробітна плата, грн.					103889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15496				
		Всього будівельні роботи, грн.					266747				

		Всього по розділу 1					3708809				
		Разом прямі витрати по кошторису					3528052	91763	<u>53567</u> 12126		<u>957,29</u> 103,78
		Разом устаткування, грн.					3312000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130062				
		Всього устаткування, грн.					3442062				
		Разом будівельні роботи, грн.					216052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70722				
		всього заробітна плата, грн.					103889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15496				
		Всього будівельні роботи, грн.					266747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3708809				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1161,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119385				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]