

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Земляне полотно
Вул. Космонавтів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,134 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16182 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,477 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляне полотно									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (Зрізання узбіч)	100 м3	0,67	<u>9112,73</u> 433,25	<u>8674,21</u> 2354,90	6106	290	<u>5812</u> 1578	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,54</u> 14,8
2	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	107,2	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	6751	-	<u>6751</u> -	- -	- -
3	KP1-7-2	Планування узбіч механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	1,332	<u>1829,04</u> -	<u>1829,04</u> 339,19	2436	-	<u>2436</u> 452	- 2,6115	- 3,48
4	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,32	<u>2257,08</u> 828,65	- -	30064	11038	- -	<u>9,4800</u> -	<u>126,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					45357	11328	<u>14999</u> 2030		<u>129,81</u> 18,28
		Разом будівельні роботи, грн.					45357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19030				
		всього заробітна плата, грн.					13358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6777 13,73 2119 52134				
		Всього по розділу 1					52134				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					45357 45357 19030 13358 6777 13,73 2119 52134	11328	<u>14999</u> 2030		<u>129,81</u> 18,28
		Всього по кошторису					52134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					161,82 15477				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]