

Капітальний ремонт покриття пров. Ринковий в смт. Білогір'я Шепетівського району Хмельницької області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на Капітальний ремонт покриття. Пров. Ринковий в смт. Білогір'я Шепетівського району Хмельницької області
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 712,053 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22004 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 17,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 листопада 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ № 1 Дорога												
1	KP18-5-2	Виправлення профілю основ щебених без додавання нового матеріалу	100м2	7,8	2 852,60	2 208,33	22 250	5 025	17 225	10,0400	78,31			
					644,27	243,24			1 897	2,2300	17,39			
2	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші фракції 0х40 мм	100м3	0,936	150 153,51	7 529,17	140 544	1 518	7 047	26,0000	24,34			
					1 621,62	835,00			782	7,6550	7,17			
3	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	7,8	44 064,93	2 036,25	343 706	3 556	15 883	6,0700	47,35			
					455,86	241,54			1 884	1,9302	15,06			
4	KP18-43-2 K0=4,00	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	7,8	20 794,04	-	162 194	47	-	0,0800	0,62			
					6,01	-			-	-	-			
		Разом прямих витрат по розділу № 1					668 694	10 146	40 155	150,62				
									4 563	39,62				
		Розділ № 2 Узбіччя												
5	KP18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см	100м2	1,95	18 891,39	4 195,83	36 838	710	8 182	5,7300	11,17			
					364,14	461,50			900	4,2310	8,25			
		Разом прямих витрат по розділу № 2					36 838	710	8 182	11,17				
									900	8,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					705 532	10 856	48 337		161,79
									5 463		47,87
		Разом прямі витрати				грн.	705 532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	646 339				
		вартість ЕММ				грн.	48 337				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 463			
		заробітна плата робітників				грн.		10 856			
		всього заробітна плата				грн.		16 319			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					10,38
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 207			
		Всього по кошторису				грн.	712 053				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					220,04
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 526			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]