

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Освоєння траси і підготовчі роботи
Вул. Яблунева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,837 тис. грн.
0,00596 тис.люд.год.
0,825 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фрезерування існуючого покриття									
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,264	<u>33350,50</u> 375,19	<u>32819,54</u> 3928,45	8805	99	<u>8664</u> 1037	<u>4,6700</u> 26,8193	<u>1,23</u> 7,08
2	KP18-3-2 к=-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,264	<u>12013,79</u> 134,97	<u>11816,51</u> 1414,79	-3172	-36	<u>-3120</u> -374	<u>1,6800</u> 9,6632	<u>-0,44</u> -2,55
3	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	11,05	<u>250,00</u> -	- -	2763	-	- -	- -	- -
4	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 30 км	т	11,05	<u>350,60</u> -	<u>350,60</u> -	3874	-	<u>3874</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9507	63	<u>9418</u>		<u>0,79</u>
									663		4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					9507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26				
		всього заробітна плата, грн.					726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					9837				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2763				

		Всього по розділу 1					9837				
		Разом прямі витрати по кошторису					9507	63	<u>9418</u>		<u>0,79</u>
									663		4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					9507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26				
		всього заробітна плата, грн.					726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					9837				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2763				

		Всього по кошторису					9837				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					825				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]