

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010
на Улаштування освітлення
Вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3245,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01626 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,6195	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	15369	15167	<u>202</u> 56	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>161,44</u> 0,44
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,0395	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	2014	1727	<u>180</u> 82	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>18,61</u> 0,73
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	21	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	22665	4288	<u>12375</u> 2572	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>45,64</u> 22,6
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,6	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	52082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	21	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	11395	6899	<u>3922</u> 966	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>67,2</u> 8,53
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	84	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	40105	38784	<u>1321</u> 515	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>403,2</u> 5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	21	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	3298	3232	<u>66</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>33,6</u> 0,26
8	КБ33-115-2 Н2,Н5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	21	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	34588	6272	<u>27355</u> 5952	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>67,62</u> 49,06
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,52	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	7529	3923	<u>1450</u> 442	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>40,32</u> 3,88
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	21	<u>138000,00</u> -	<u>-</u> -	2898000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3087045	80292	<u>46871</u> 10611		<u>837,63</u> 90,79
		Разом устаткування, грн.					2898000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					113804				
		Всього устаткування, грн.					3011804				
		Разом будівельні роботи, грн.					189045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61882				
		всього заробітна плата, грн.					90903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13557				
		Всього будівельні роботи, грн.					233404				

		Всього по розділу 1					3245208				
		Разом прямі витрати по кошторису					3087045	80292	<u>46871</u> 10611		<u>837,63</u> 90,79
		Разом устаткування, грн.					2898000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					113804				
		Всього устаткування, грн.					3011804				
		Разом будівельні роботи, грн.					189045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61882				
		всього заробітна плата, грн.					90903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13557				
		Всього будівельні роботи, грн.					233404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3245208				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1016,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104460				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]