

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-07
на Улаштування освітлення
Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2318,006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,615 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,4425	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	10978	10833	<u>145</u> 40	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>115,31</u> 0,31
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,7425	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	1439	1233	<u>129</u> 58	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>13,29</u> 0,52
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	15	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	16190	3063	<u>8839</u> 1837	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>32,6</u> 16,14
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	37201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	15	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	8140	4928	<u>2801</u> 690	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>48</u> 6,09
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	60	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	28646	27703	<u>943</u> 368	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>288</u> 3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	15	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	2356	2309	<u>47</u> 18	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>24</u> 0,19
8	КБ33-115-2 Н2,Н5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	15	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	24705	4480	<u>19540</u> 4252	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>48,3</u> 35,04
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,8	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	5378	2802	<u>1036</u> 316	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>28,8</u> 2,77
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	15	<u>138000,00</u> -	<u>-</u> -	2070000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2205033	57351	<u>33480</u> 7579		<u>598,3</u> 64,84
		Разом устаткування, грн.					2070000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					81289				
		Всього устаткування, грн.					2151289				
		Разом будівельні роботи, грн.					135033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44202				
		всього заробітна плата, грн.					64930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9685				
		Всього будівельні роботи, грн.					166717				

		Всього по розділу 1					2318006				
		Разом прямі витрати по кошторису					2205033	57351	<u>33480</u> 7579		<u>598,3</u> 64,84
		Разом устаткування, грн.					2070000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					81289				
		Всього устаткування, грн.					2151289				
		Разом будівельні роботи, грн.					135033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44202				
		всього заробітна плата, грн.					64930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9685				
		Всього будівельні роботи, грн.					166717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2318006				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					725,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74615				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]