

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на Облаштування та приналежності дороги

Вул. Дружби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2251,801 тис. грн.
4,41462 тис.люд.год.
434,974 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування покриття на в'їздах та тротуарах із фігурних елементів мощення									
1	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1175	<u>346,90</u> 114,39	-	407608	134408	-	<u>1,3200</u> -	<u>1551</u> -
2	C1416-8690 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	1175	<u>185,03</u> -	-	217410	-	-	-	-
3	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із ЦПС.С7	100м2	14,16	<u>37948,95</u> 3834,68	<u>1888,79</u> 444,58	537357	54299	<u>26745</u> 6295	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>621,2</u> 54,58
4	KP18-49-1	Улаштування шару із відсіву фр.2-5мм товщиною 0,05м та покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення товщиною 0,06м	100м2	14,16	<u>62471,64</u> 11658,49	<u>230,49</u> 71,65	884598	165084	<u>3264</u> 1015	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>1696,65</u> 9,35
5	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	15	<u>58,95</u> 57,41	-	884	861	-	<u>0,5900</u> -	<u>8,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2047857	354652	<u>30009</u> 7310		<u>3877,7</u> 63,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2047857 1663196 361962 203944 472,99 73012 2251801				
		Всього по розділу 1					2251801				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2047857 2047857 1663196 361962 203944 472,99 73012 2251801	354652	<u>30009</u> 7310		<u>3877,7</u> 63,93
		Всього по кошторису					2251801				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4414,62 434974				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]