

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області  
35-2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Земляне полотно

Вул. Яблунова

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

45,652 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1418 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,559 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|            |                               |                                                                                                                                                         |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|            |                               |                                                                                                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|            |                               |                                                                                                                                                         |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього                 |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                     |
|            |                               | <b>Розділ 1. Земляне полотно</b>                                                                                                                        |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                        |
| 1          | KP1-9-10                      | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (Зрізання узбіч) | 100 м3            | 0,584     | <u>9112,73</u><br>433,25  | <u>8674,21</u><br>2354,90                | 5322                    | 253                 | <u>5066</u><br>1375                      | <u>5,2900</u><br>22,0891                | <u>3,09</u><br>12,9    |
| 2          | C331-34-3                     | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км                                                                                            | т                 | 93,6      | <u>62,98</u><br>-         | <u>62,98</u><br>-                        | 5895                    | -                   | <u>5895</u><br>-                         | -<br>-                                  | -<br>-                 |
| 3          | KP1-7-2                       | Планування узбіч механізованим способом, група ґрунту 2                                                                                                 | 1000 м2           | 1,168     | <u>1829,04</u><br>-       | <u>1829,04</u><br>339,19                 | 2136                    | -                   | <u>2136</u><br>396                       | -<br>2,6115                             | -<br>3,05              |
| 4          | KP18-97-6                     | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                              | 100м2             | 11,68     | <u>2257,08</u><br>828,65  | -<br>-                                   | 26363                   | 9679                | -<br>-                                   | <u>9,4800</u><br>-                      | <u>110,73</u><br>-     |
|            |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                        |                   |           |                           |                                          | 39716                   | 9932                | <u>13097</u><br>1771                     |                                         | <u>113,82</u><br>15,95 |
|            |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                           |                   |           |                           |                                          | 39716                   |                     |                                          |                                         |                        |
|            |                               | в тому числі:                                                                                                                                           |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                        |
|            |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                        |                   |           |                           |                                          | 16687                   |                     |                                          |                                         |                        |
|            |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                            |                   |           |                           |                                          | 11703                   |                     |                                          |                                         |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                 | 9    | 10                   | 11 | 12                     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----|------------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 5936<br>12,03<br>1856<br><b>45652</b>                                             |      |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>45652</b>                                                                      |      |                      |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 39716<br><br>39716<br><br>16687<br>11703<br>5936<br>12,03<br>1856<br><b>45652</b> | 9932 | <u>13097</u><br>1771 |    | <u>113,82</u><br>15,95 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>45652</b>                                                                      |      |                      |    |                        |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>141,8</b><br><b>13559</b>                                                      |      |                      |    |                        |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]