

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на Штучні споруди
Вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 303,349 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32517 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування з.б труби									
1	KP1-8-10	Тіло труби									
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>6775,44</u> 174,45	<u>6600,99</u> 1900,51	813	21	<u>792</u> 228	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,26</u> 2,16
2	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,042	<u>21216,67</u> 21216,67	<u>-</u> -	891	891	<u>-</u> -	<u>240,4700</u> -	<u>10,1</u> -
3	KБ30-1-3 H2,H5=1,15	Улаштування щебенево-піщаної основи	100 м3	0,12	<u>287875,53</u> 40939,85	<u>6799,68</u> 1850,96	34545	4913	<u>816</u> 222	<u>485,7600</u> 19,0228	<u>58,29</u> 2,28
4	KБ30-75-2 H2,H5=1,15	Укладання ланок одночкових і двоочкових прямокутних залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 7 м, на автомобільних дорогах до 7 м	м3	4,9	<u>3306,86</u> 1093,31	<u>1082,73</u> 382,81	16204	5357	<u>5305</u> 1876	<u>11,5000</u> 3,0360	<u>56,35</u> 14,88
5	& C1415-8345-13 варіант 1	З.б. кільця ЗКЗ.100	шт	14	<u>6968,81</u> -	<u>-</u> -	97563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-3-7 Н2,Н5=1,15	Гідроізоляція обмазувальна	100м2	0,532	<u>16253,26</u> 3794,33	-	8647	2019	-	<u>38,5250</u>	<u>20,5</u>
7	КБ11-4-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,14	<u>21086,07</u> 5853,58	<u>22,59</u> 19,66	2952	820	<u>3</u> 3	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>8,23</u> 0,03
8	КБ11-4-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,14	<u>13773,25</u> 3792,80	<u>10,54</u> 9,17	1928	531	<u>1</u> 1	<u>38,0765</u> 0,0894	<u>5,33</u> 0,01
9	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,38	<u>6775,44</u> 174,45	<u>6600,99</u> 1900,51	2575	66	<u>2509</u> 722	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,81</u> 6,84
10	КБ30-1-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебенево-піщаної основи	100 м3	0,084	<u>287875,53</u> 40939,85	<u>6799,68</u> 1850,96	24182	3439	<u>571</u> 155	<u>485,7600</u> 19,0228	<u>40,8</u> 1,6
11	КБ30-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування щебеневої основи	100 м3	0,006	<u>213958,45</u> 31824,34	<u>5469,31</u> 1488,81	1284	191	<u>33</u> 9	<u>377,6025</u> 15,3010	<u>2,27</u> 0,09
12	КБ30-73-3 Н2,Н5=1,15	Укладання порталльної стінки	м3	2,02	<u>1555,73</u> 497,00	<u>828,45</u> 292,91	3143	1004	<u>1673</u> 592	<u>5,2900</u> 2,3230	<u>10,69</u> 4,69
13	& С1415-8345-13 варіант 3	Стінка портална СТ-10	шт	2	<u>12902,64</u> -	-	25805	-	-	-	-
14	КБ30-73-3 Н2,Н5=1,15	Укладання укісних крил	м3	1,96	<u>1555,73</u> 497,00	<u>828,45</u> 292,91	3049	974	<u>1624</u> 574	<u>5,2900</u> 2,3230	<u>10,37</u> 4,55
15	& С1415-8345-13 варіант 4	Укісні крила СТ-4 л(п)	шт	4	<u>11737,16</u> -	-	46949	-	-	-	-
16	КБ8-3-7 Н2,Н5=1,15	Гідроізоляція обмазувальна	100м2	0,3	<u>16253,26</u> 3794,33	-	4876	1138	-	<u>38,5250</u>	<u>11,56</u>
17	КБ6-19-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування монолітного бетону В20, F200 лотка	100м3	0,01	<u>1013473,38</u> 96619,64	<u>37109,44</u> 13298,23	10135	966	<u>371</u> 133	<u>1016,3000</u> 119,9082	<u>10,16</u> 1,2
18	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,22	<u>991,88</u> -	<u>991,88</u> 224,55	218	-	<u>218</u> 49	- 2,0382	- 0,45
19	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,16	<u>1478,08</u> -	<u>1478,08</u> 334,62	236	-	<u>236</u> 54	- 3,0373	- 0,49
20	КР1-11-6 к=4 (до 50м)	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,16	<u>5524,38</u> -	<u>5524,38</u> 1250,66	884	-	<u>884</u> 200	- 11,3520	- 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					286879	22330	<u>15036</u> 4818		<u>245,72</u> 41,09
		Разом будівельні роботи, грн.					286879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249513				
		всього заробітна плата, грн.					27148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5923				
		Всього будівельні роботи, грн.					303349				

		Всього по розділу 1					303349				
		Разом прямі витрати по кошторису					286879	22330	<u>15036</u> 4818		<u>245,72</u> 41,09
		Разом будівельні роботи, грн.					286879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249513				
		всього заробітна плата, грн.					27148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5923				
		Всього будівельні роботи, грн.					303349				

		Всього по кошторису					303349				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					325,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33071				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]