

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-07

на Розмітка
Вул. Вишнева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,961 тис. грн.
0,01449 тис.люд.год.
1,556 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,745	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	1246	174	<u>706</u> 264	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>1,97</u> 2,29			
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,04	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	436	13	<u>55</u> 18	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,15</u> 0,16			
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.5, біла)	1 км	0,597	<u>4763,56</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	2844	191	<u>823</u> 273	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>2,17</u> 2,42			
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,1	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	783	32	<u>138</u> 46	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,36</u> 0,41			
5	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	1,96	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	426	64	<u>176</u> 69	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,73</u> 0,61			
6	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	2,25	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	489	73	<u>202</u> 79	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,83</u> 0,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6224	547	<u>2100</u>		<u>6,21</u>
									749		6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					6224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3577				
		всього заробітна плата, грн.					1296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					6961				

		Всього по кошторису					6961				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1556				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]