

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09

на Розмітка
Вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,324 тис. грн.
0,01818 тис.люд.год.
1,940 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,549	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	918	128	<u>520</u> 195	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>1,45</u> 1,69
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,153	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1667	49	<u>211</u> 70	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,56</u> 0,62
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.2, 1.3 маркірувальною машиною (1.2, біла)	1 км	0,108	<u>20085,33</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	2169	35	<u>149</u> 49	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,39</u> 0,44
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.5, біла)	1 км	0,088	<u>4763,56</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	419	28	<u>121</u> 40	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,32</u> 0,36
5	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,155	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1213	50	<u>214</u> 71	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,56</u> 0,63
6	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла)	1 км	0,037	<u>6295,73</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	233	12	<u>51</u> 17	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,13</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	2,8	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	608	91	<u>251</u> 98	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,04</u> 0,87
8	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	4,5	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	977	147	<u>404</u> 158	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,67</u> 1,41
9	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.34, біла)	1 м2	4,8	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1042	157	<u>431</u> 168	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,78</u> 1,5
10	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.35, біла)	1 м2	0,72	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	156	24	<u>65</u> 25	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,27</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					9402	721	<u>2417</u> 891		<u>8,17</u> 7,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9402 6264 1612 922 2,12 328 10324				
		----- Всього по кошторису					10324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1940				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]