

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07

на Розмітка
Вул. Яблунева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,721 тис. грн.
0,02407 тис.люд.год.
2,567 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,713	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	1193	166	<u>675</u> 253	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>1,88</u> 2,19
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,186	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	2026	60	<u>256</u> 85	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,68</u> 0,75
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.2, 1.3 маркірувальною машиною (1.2, біла)	1 км	0,034	<u>20085,33</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	683	11	<u>47</u> 16	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,12</u> 0,14
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.5, біла)	1 км	0,147	<u>4763,56</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	700	47	<u>203</u> 67	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,53</u> 0,6
5	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,194	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1519	62	<u>268</u> 89	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,7</u> 0,79
6	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла)	1 км	0,071	<u>6295,73</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	447	23	<u>98</u> 32	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,26</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	0,84	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	182	27	<u>75</u> 29	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,31</u> 0,26
8	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.1, біла)	1 м2	4	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	869	131	<u>359</u> 140	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,48</u> 1,25
9	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.2, біла)	1 м2	6	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1303	196	<u>538</u> 210	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>2,22</u> 1,87
10	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.3, біла)	1 м2	5	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1086	163	<u>449</u> 175	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,85</u> 1,56
11	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	2,25	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	489	73	<u>202</u> 79	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,83</u> 0,7
		Разом прямі витрати по кошторису					10497	959	<u>3170</u> 1175		<u>10,86</u> 10,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10497 6368 2134 1224 2,81 433 11721				

		Всього по кошторису					11721				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24,07 2567				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]