

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Освоєння траси і підготовчі роботи
Вул. Вишнева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,594 тис. грн.
0,03732 тис.люд.год.
3,402 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Лінії зв'язку									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>24174,31</u> 24174,31	-	1450	1450	-	<u>300,9000</u> -	<u>18,05</u> -
2	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>6564,98</u> 6487,09	<u>11,79</u> 10,26	656	649	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>6,32</u> 0,01
3	C113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	10	<u>580,30</u> -	-	5803	-	-	-	-
4	C130-915 варіант 1	Муфта ВО 12	шт	2	<u>165,39</u> -	-	331	-	-	-	-
5	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>11640,32</u> 11640,32	-	698	698	-	<u>150,4500</u> -	<u>9,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8938	2797	<u>1</u> 1		<u>33,4</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8938				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2798 1656 3,91 604 10594				
		Всього по розділу 1					10594				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8938 8938 6140 2798 1656 3,91 604 10594	2797	<u>1</u> 1		<u>33,4</u> 0,01
		Всього по кошторису					10594				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					37,32 3402				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]