

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Освоєння траси і підготовчі роботи
Вул. Лісова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

34,224 тис. грн.
0,13444 тис.люд.год.
13,651 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фрезерування існуючого покриття									
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,364	<u>33350,50</u> 375,19	<u>32819,54</u> 3928,45	12140	137	<u>11946</u> 1430	<u>4,6700</u> 26,8193	<u>1,7</u> 9,76
2	KP18-3-2 к=-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,364	<u>12013,79</u> 134,97	<u>11816,51</u> 1414,79	-4373	-49	<u>-4301</u> -515	<u>1,6800</u> 9,6632	<u>-0,61</u> -3,52
3	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	12,57	<u>250,00</u> -	-	3143	-	-	-	-
4	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 30 км	т	12,57	<u>350,60</u> -	<u>350,60</u> -	4407	-	<u>4407</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12174	88	<u>12052</u>		<u>1,09</u>
									915		6,24
		Разом будівельні роботи, грн.					12174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					1003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				
		Всього будівельні роботи, грн.					12630				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3143				

		Всього по розділу 1					12630				
5	KP1-8-10	Розділ 2. Розбирання існуючої з.б. труби									
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах	100 м3	0,11	<u>6775,44</u>	<u>6600,99</u>	745	19	<u>726</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,23</u>
		екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у			174,45	1900,51			209	17,9920	1,98
		відвал, група ґрунту 2									
6	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,01	<u>24174,31</u>	-	242	242	-	<u>300,9000</u>	<u>3,01</u>
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			24174,31	-			-	-	-
		група ґрунту 2									
7	KB46-35-1	Розбирання залізобетонних кілець труби	м3	4,9	<u>2759,75</u>	<u>1109,23</u>	13523	8088	<u>5435</u>	<u>18,0090</u>	<u>88,24</u>
					1650,52	350,34			1717	3,6179	17,73
8	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на	100 т	0,1274	<u>3404,26</u>	<u>3138,33</u>	434	34	<u>400</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,42</u>
		автомобілі-самоскиди, місткість ковша			265,93	903,57			115	8,5540	1,09
		екскаватора 0,25 м3.									
9	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття	т	12,74	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	802	-	<u>802</u>	-	-
		самоскидами на відстань 5 км			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15746	8383	<u>7363</u>		<u>91,9</u>
									2041		20,8
		Разом будівельні роботи, грн.					15746				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21595				

		Всього по розділу 2					21595				
		Разом прямі витрати по кошторису					27920	8471	<u>19415</u>		<u>92,99</u>
									2956		27,04
		Разом будівельні роботи, грн.					27920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					11427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2224				
		Всього будівельні роботи, грн.					34224				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3143				

		Всього по кошторису					34224				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					134,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13651				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]