

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-05

на Улаштування освітлення

Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

463,602 тис. грн.
0,14517 тис.люд.год.
14,926 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,0885	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	2196	2167	<u>29</u> 8	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>23,06</u> 0,06
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,1485	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	288	247	<u>26</u> 12	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>2,66</u> 0,1
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	3	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	3238	613	<u>1768</u> 367	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>6,52</u> 3,23
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	7440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	3	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	1628	986	<u>560</u> 138	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>9,6</u> 1,22
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	12	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	5729	5541	<u>188</u> 74	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>57,6</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	3	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	471	462	<u>9</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,8</u> 0,04
8	КБ33-115-2 H2,H5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	3	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	4941	896	<u>3908</u> 850	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>9,66</u> 7,01
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,36	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	1076	560	<u>207</u> 63	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>5,76</u> 0,55
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	3	<u>138000,00</u> -	<u>-</u> -	414000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					441007	11472	<u>6695</u> 1516		<u>119,66</u> 12,97
		Разом устаткування, грн.					414000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16258				
		Всього устаткування, грн.					430258				
		Разом будівельні роботи, грн.					27007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8840				
		всього заробітна плата, грн.					12988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1938				
		Всього будівельні роботи, грн.					33344				

		Всього по розділу 1					463602				
		Разом прямі витрати по кошторису					441007	11472	<u>6695</u> 1516		<u>119,66</u> 12,97
		Разом устаткування, грн.					414000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16258				
		Всього устаткування, грн.					430258				
		Разом будівельні роботи, грн.					27007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8840				
		всього заробітна плата, грн.					12988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1938				
		Всього будівельні роботи, грн.					33344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					463602				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					145,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14926				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]