

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-08

на Розмітка

Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева (біля БК)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,412 тис. грн.
0,04396 тис.люд.год.
4,653 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,294	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	492	68	<u>278</u> 104	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>0,78</u> 0,9
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,143	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1558	46	<u>197</u> 65	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,52</u> 0,58
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,064	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	501	20	<u>88</u> 29	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,23</u> 0,26
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла)	1 км	0,029	<u>6295,73</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	183	9	<u>40</u> 13	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,11</u> 0,12
5	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	3,08	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	669	101	<u>276</u> 108	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,14</u> 0,96
6	ДБЗ-8-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 маркірувальною машиною (1.14.1, біла)	1 м2	12	<u>194,66</u> 26,47	<u>73,39</u> 28,70	2336	318	<u>881</u> 344	<u>0,3000</u> 0,2556	<u>3,6</u> 3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.1, біла)	1 м2	30	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	6515	980	<u>2691</u> 1052	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>11,1</u> 9,37
8	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	4,5	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	977	147	<u>404</u> 158	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,67</u> 1,41
9	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.34, біла)	1 м2	3,7	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	803	121	<u>332</u> 130	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,37</u> 1,16
10	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.35, біла)	1 м2	0,72	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	156	24	<u>65</u> 25	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,27</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					14190	1834	<u>5252</u> 2028		<u>20,79</u> 18,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14190 7104 3862 2222 5,12 791 16412				
		----- Всього по кошторису					16412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					43,96 4653				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]