

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Розмітка
Вул. Дружби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,309 тис. грн.
0,07255 тис.люд.год.
7,699 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,828	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	1385	193	<u>784</u> 294	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>2,19</u> 2,54
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,395	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	4302	127	<u>545</u> 181	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>1,43</u> 1,6
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.2, 1.3 маркірувальною машиною (1.2, біла)	1 км	0,14	<u>20085,33</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	2812	45	<u>193</u> 64	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,51</u> 0,57
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,064	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	501	20	<u>88</u> 29	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,23</u> 0,26
5	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла)	1 км	0,147	<u>6295,73</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	925	47	<u>203</u> 67	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,53</u> 0,6
6	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	5,88	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1277	192	<u>527</u> 206	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>2,18</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-8-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 маркірувальною машиною (1.14.1, біла)	1 м2	36	<u>194,66</u> 26,47	<u>73,39</u> 28,70	7008	953	<u>2642</u> 1033	<u>0,3000</u> 0,2556	<u>10,8</u> 9,2
8	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.1, біла)	1 м2	30	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	6515	980	<u>2691</u> 1052	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>11,1</u> 9,37
9	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	9	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1954	294	<u>807</u> 316	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>3,33</u> 2,81
10	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.34, біла)	1 м2	3,7	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	803	121	<u>332</u> 130	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,37</u> 1,16
11	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.35, біла)	1 м2	0,72	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	156	24	<u>65</u> 25	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,27</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					27638	2996	<u>8877</u> 3397		<u>33,94</u> 30,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27638 15765 6393 3671 8,44 1306 31309				

		Всього по кошторису					31309				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					72,55 7699				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]