

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-09

на Улаштування освітлення

Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева (біля БК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1545,337 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48394 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,743 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення комплексів автономного освітлення									
1	КБ6-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	м	0,295	<u>24808,89</u> 24482,43	<u>326,46</u> 90,55	7319	7222	<u>97</u> 27	<u>260,5900</u> 0,7073	<u>76,87</u> 0,21
2	КБ6-57-18 Н2,Н5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,495	<u>1937,78</u> 1660,91	<u>173,60</u> 78,59	959	822	<u>86</u> 39	<u>17,9055</u> 0,7038	<u>8,86</u> 0,35
3	КБ33-259-2 Н2,Н5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	10	<u>1079,30</u> 204,20	<u>589,27</u> 122,46	10793	2042	<u>5893</u> 1225	<u>2,1735</u> 1,0763	<u>21,74</u> 10,76
4	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6	<u>4133,46</u> -	<u>-</u> -	24801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	10	<u>542,64</u> 328,51	<u>186,76</u> 45,99	5426	3285	<u>1868</u> 460	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>32</u> 4,06
6	КМ11-96-4	Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей	шт	40	<u>477,44</u> 461,71	<u>15,73</u> 6,13	19098	18468	<u>630</u> 245	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>192</u> 2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Встановлення контролерів	шт	10	<u>157,05</u> 153,90	<u>3,15</u> 1,23	1571	1539	<u>32</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>16</u> 0,13
8	КБ33-115-2 H2,H5=1,15	Установлення світильників світлодіодних	шт	10	<u>1647,03</u> 298,69	<u>1302,64</u> 283,44	16470	2987	<u>13026</u> 2834	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>32,2</u> 23,36
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>2987,68</u> 1556,80	<u>575,53</u> 175,49	3585	1868	<u>691</u> 211	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>19,2</u> 1,85
10	1504-15091 варіант 2	Комплекс автономного освітлення ATTUDA SOLAR 25W	шт	10	<u>138000,00</u> -	- -	1380000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1470022	38233	<u>22323</u> 5053		<u>398,87</u> 43,24
		Разом устаткування, грн.					1380000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					54193				
		Всього устаткування, грн.					1434193				
		Разом будівельні роботи, грн.					90022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29466				
		всього заробітна плата, грн.					43286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6457				
		Всього будівельні роботи, грн.					111144				

		Всього по розділу 1					1545337				
		Разом прямі витрати по кошторису					1470022	38233	<u>22323</u> 5053		<u>398,87</u> 43,24
		Разом устаткування, грн.					1380000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					54193				
		Всього устаткування, грн.					1434193				
		Разом будівельні роботи, грн.					90022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29466				
		всього заробітна плата, грн.					43286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6457				
		Всього будівельні роботи, грн.					111144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1545337				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					483,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]