

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Освоєння траси і підготовчі роботи

Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева (біля БК)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

33,899 тис. грн.
0,21452 тис.люд.год.
19,498 тис. грн.
2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання існуючих споруд									
1	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	1,52	<u>955,56</u> 581,95	<u>284,18</u> 26,87	1452	885	<u>432</u> 41	<u>6,0500</u> 0,2700	<u>9,2</u> 0,41
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,015	<u>24543,87</u> 24543,87	- -	368	368	- -	<u>305,5000</u> -	<u>4,58</u> -
3	КБ8-2-2 к дем.=0,8 Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Розбирання основи із ґрунтощобню вручну	1 м3	4,5	<u>216,43</u> 186,09	<u>30,34</u> 9,84	974	837	<u>137</u> 44	<u>2,2080</u> 0,0905	<u>9,94</u> 0,41
4	КР18-2-1	Розбирання залишків існуючих з.б. бортових каменів	100м	1,52	<u>9627,14</u> 8196,29	<u>1430,85</u> 411,96	14633	12458	<u>2175</u> 626	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>155,07</u> 5,93
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2886	<u>3404,26</u> 265,93	<u>3138,33</u> 903,57	982	77	<u>905</u> 261	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,96</u> 2,47
6	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	28,86	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	1818	-	<u>1818</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					20227	14625	<u>5467</u> 972		<u>179,75</u> 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					20227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135				
		всього заробітна плата, грн.					15597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3500				
		Всього будівельні роботи, грн.					29595				

		Всього по розділу 1					29595				
		Розділ 2. Фрезерування існуючого покриття									
7	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,128	<u>33350,50</u> 375,19	<u>32819,54</u> 3928,45	4269	48	<u>4201</u> 503	<u>4.6700</u> 26,8193	<u>0,6</u> 3,43
8	KP18-3-2 к=-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,128	<u>12013,79</u> 134,97	<u>11816,51</u> 1414,79	-1538	-17	<u>-1513</u> -181	<u>1,6800</u> 9,6632	<u>-0,22</u> -1,24
9	C1421-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	4,03	<u>250,00</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
10	C331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від фрезерування на відстань 30 км	т	4,03	<u>350,60</u> -	<u>350,60</u> -	1413	-	<u>1413</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4144	31	<u>4101</u> 322		<u>0,38</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					4144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4304				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1008				

		Всього по розділу 2					4304				
		Разом прямі витрати по кошторису					24371	14656	9568		180,13
									1294		11,41
		Разом будівельні роботи, грн.					24371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147				
		всього заробітна плата, грн.					15950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3548				
		Всього будівельні роботи, грн.					33899				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1008				

		Всього по кошторису					33899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					214,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]