

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області
35-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Розмітка
Вул. Космонавтів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,608 тис. грн.
0,02543 тис.люд.год.
2,714 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,759	<u>1673,00</u> 232,93	<u>947,26</u> 354,50	1270	177	<u>719</u> 269	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>2</u> 2,33
2	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла)	1 км	0,174	<u>10892,27</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1895	56	<u>240</u> 80	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,63</u> 0,71
3	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.2, 1.3 маркірувальною машиною (1.2, біла)	1 км	0,039	<u>20085,33</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	783	12	<u>54</u> 18	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,14</u> 0,16
4	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.5, біла)	1 км	0,204	<u>4763,56</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	972	65	<u>281</u> 93	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,74</u> 0,83
5	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла)	1 км	0,221	<u>7827,91</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	1730	71	<u>305</u> 101	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,8</u> 0,9
6	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла)	1 км	0,117	<u>6295,73</u> 320,27	<u>1378,93</u> 457,63	737	37	<u>161</u> 54	<u>3,6300</u> 4,0548	<u>0,42</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла)	1 м2	0,84	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	182	27	<u>75</u> 29	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,31</u> 0,26
8	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.1, біла)	1 м2	5	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1086	163	<u>449</u> 175	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,85</u> 1,56
9	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.2, біла)	1 м2	4	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	869	131	<u>359</u> 140	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>1,48</u> 1,25
10	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.16.3, біла)	1 м2	6	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	1303	196	<u>538</u> 210	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>2,22</u> 1,87
11	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла)	1 м2	2,25	<u>217,15</u> 32,65	<u>89,70</u> 35,08	489	73	<u>202</u> 79	<u>0,3700</u> 0,3124	<u>0,83</u> 0,7
		Разом прямі витрати по кошторису					11316	1008	<u>3383</u> 1248		<u>11,42</u> 11,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11316 6925 2256 1292 2,97 458 12608				

		Всього по кошторису					12608				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,43 2714				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]