

Капітальний ремонт частин будівлі (огорожувальніконструкції, індивідуальний тепловий пункт)"Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№ 69 Дніпровської міської ради" розташованого заадресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 112

69 -1- 2023 - АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на модернізацію системи опалення

Капітальний ремонт частин будівлі (огорожувальніконструкції, індивідуальний тепловий пункт)"Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№ 69 Дніпровської міської ради" розташованого заадресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 112

Основа:	Кошторисна вартість	801,147 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,16144 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,100 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КМ11-350-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (лічильник)	шт	1	280,26 248,82	27,65 11,76	280	249	28 12	2.2080 0,1043	2.21 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ11-60-3	Установлення вузлу обліку теплової енергії	комплект	1	<u>3304,50</u> 2406,33	<u>792,86</u> 267,09	3305	2406	<u>793</u> 267	<u>20.2400</u> 2,0240	<u>20,24</u> 2,02
3	C1630-1701 варіант 2	Лічильник теплової енергії SHARKY 775 HYDROMETER	комплект	1	<u>35167,24</u> -	- -	35167	-	- -	- -	- -
4	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>1144,26</u> 829,40	<u>99,86</u> 42,46	1144	829	<u>100</u> 42	<u>7,3600</u> 0,3767	<u>7,36</u> 0,38
5	1602-10638 варіант 3	Блочний індивідуальний тепловий пункт Q=185,8 кВт	комплект	1	<u>706601,38</u> -	- -	706601	-	- -	- -	- -
6	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	Система	1	<u>18027,62</u> 18027,62	- -	18028	18028	- -	<u>116,4500</u> -	<u>116,45</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							764525	21512	<u>921</u> 321		<u>146,26</u> 2,5
Разом устаткування, грн.							706601				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							27748				
Всього устаткування, грн.							734349				
Разом будівельні роботи, грн.							57924				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35491				
всього заробітна плата, грн.							21833				
Загальновиробничі витрати, грн.							8874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2267				
Всього будівельні роботи, грн.							66798				

Всього по кошторису							801147				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							161,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24100				

Склав кошторисник Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]