

Капітальний ремонт спального корпусу №1 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123.
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на ремонт прямокутного входу до підвалу, вентиляційного блоку, утеплення підвалу.

Капітальний ремонт спального корпусу №1 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

523,967 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,60226 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

116,897 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-85-1 K=0,4	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 3+4,8	100м	0,078	<u>3670,12</u> 3152,06	<u>518,06</u> 39,61	286	246	<u>40</u> 3	<u>41,7160</u> 0,4847	<u>3,25</u> 0,04
2	KP20-12-1 κ=0,7	H1=0,4 (Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: (3,1*2,4*7,8*3/1000)+(1,5*4,95*7, 8*3)/1000+4,7*36/1000	1т	0,517041	<u>7953,58</u> 5182,62	<u>2770,96</u> 352,48	4112	2680	<u>1432</u> 182	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>32,11</u> 1,92
3	KP8-1-1	H1=0,7 Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,36	<u>1127,97</u> 1105,47	<u>22,50</u> 19,80	406	398	<u>8</u> 7	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>6,32</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів ПРИЯМОК	100м2	0,36	<u>2797,17</u> 2728,07	<u>69,10</u> 60,81	1007	982	<u>25</u> 22	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>16,35</u> 0,32
5	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,047+0,0075	1т	0,0545	<u>43203,46</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	2355	404	<u>216</u> 27	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,83</u> 0,29
6	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів кількість: 2,4*1,6	100м2	0,0384	<u>6163,47</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	237	213	- -	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>3,03</u> 0,01
7	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: 6+5	100м2	0,11	<u>4060,56</u> 3659,45	<u>401,11</u> 105,92	447	403	<u>44</u> 12	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>6,7</u> 0,14
8	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,11	<u>2213,55</u> 549,94	<u>135,56</u> 34,29	243	60	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,92</u> 0,05
9	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,11	<u>16283,01</u> 9152,67	<u>101,17</u> 84,32	1791	1007	<u>11</u> 9	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>12,75</u> 0,12
10	KP12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,11	<u>6329,01</u> 2252,51	- -	696	248	- -	<u>34,1600</u> -	<u>3,76</u> -
11	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,11	<u>2554,19</u> 2554,19	- -	281	281	- -	<u>29,7900</u> -	<u>3,28</u> -
12	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 Ceresit Ceretherm кількість: (1,15*11)	м2	12,65	<u>45,55</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -
13	KB15-74-1 Кн2,5 =1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм (стіни гладкі)	100м2	0,06	<u>16185,39</u> 15157,93	<u>10,58</u> 8,82	971	909	<u>1</u> 1	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>10,61</u> 0,01
14	& C111-2014-4-И варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Краска грунтующая Ceresit CT 16/ Грунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 СУПЕР QUARTZCONTACT 10 л 15 кг або аналог кількість: 6*0,335	л	2,01	<u>79,84</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
15	C111-2012-11 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 64 з кольором кількість: 3*6	кг	18	<u>89,43</u> -	- -	1610	-	- -	- -	- -
16	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,06	<u>7596,44</u> 789,91	<u>1,02</u> 0,85	456	47	- -	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>0,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТБЛОК									
17	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0495	<u>4060,56</u> 3659,45	<u>401,11</u> 105,92	201	181	<u>20</u> 5	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>3,02</u> 0,06
18	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0495	<u>2213,55</u> 549,94	<u>135,56</u> 34,29	110	27	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,41</u> 0,02
19	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,0495	<u>16283,01</u> 9152,67	<u>101,17</u> 84,32	806	453	<u>5</u> 4	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>5,74</u> 0,05
20	KP12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0495	<u>6329,01</u> 2252,51	- -	313	111	- -	<u>34,1600</u> -	<u>1,69</u> -
21	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,0495	<u>2554,19</u> 2554,19	- -	126	126	- -	<u>29,7900</u> -	<u>1,47</u> -
22	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 Ceresit Ceretherm кількість: (1,15*4,95)	м2	5,6925	<u>45,55</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
23	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,0495	<u>7596,44</u> 789,91	<u>1,02</u> 0,85	376	39	- -	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>0,53</u> -
24	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0495	<u>4060,56</u> 3659,45	<u>401,11</u> 105,92	201	181	<u>20</u> 5	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>3,02</u> 0,06
25	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0495	<u>1522,32</u> 549,94	<u>135,56</u> 34,29	75	27	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,41</u> 0,02
26	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,0495	<u>16268,27</u> 9152,67	<u>101,17</u> 84,32	805	453	<u>5</u> 4	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>5,74</u> 0,05
27	KP12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0495	<u>6329,01</u> 2252,51	- -	313	111	- -	<u>34,1600</u> -	<u>1,69</u> -
28	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,0495	<u>2554,19</u> 2554,19	- -	126	126	- -	<u>29,7900</u> -	<u>1,47</u> -
29	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 Ceresit Ceretherm кількість: (1,15*4,95)	м2	5,6925	<u>45,55</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
30	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,0495	<u>7596,44</u> 789,91	<u>1,02</u> 0,85	376	39	- -	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>0,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,088+0,075	1т	0,163	<u>47014,93</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	7663	1207	<u>645</u> 82	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,46</u> 0,87
32	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів кількість: 2,4*1,6	100м2	0,0384	<u>6163,47</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	237	213	-	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>3,03</u> 0,01
33	KP7-2-8	УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ ПІДВАЛУ, Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,75	<u>4642,98</u> 3355,03	<u>1287,95</u> 321,64	17411	12581	<u>4830</u> 1206	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>190,8</u> 16,49
34	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття кількість: 18,75*1,5	100т	0,28125	<u>19643,56</u> 19643,56	-	5525	5525	-	<u>327,1200</u> -	<u>92</u> -
35	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 375*0,1	м3	37,5	<u>1944,83</u> 302,01	<u>175,11</u> 41,39	72931	11325	<u>6567</u> 1552	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>171,75</u> 20,76
36	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 375*0,1	100 м3	0,375	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	3072	521	<u>2551</u> 645	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>7,91</u> 8,87
37	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,75	<u>1161,61</u> 449,75	<u>8,04</u> 7,07	4356	1687	<u>30</u> 27	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>26,78</u> 0,38
38	C111-1715	Будівельна плівка ПВХ 200мкм кількість: 1,15*375	м2	431,25	<u>54,88</u> -	-	23667	-	-	-	-
39	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо кількість: 375*0,05	м3	18,75	<u>1303,36</u> 1302,65	-	24438	24425	-	<u>18,1200</u> -	<u>339,75</u> -
40	& C111-1494-1	Плити пінополістирольні екструзійні горючести Г1 товщ.50мм кількість: 375*1,02	м2	382,5	<u>406,77</u> -	-	155590	-	-	-	-
41	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,75	<u>12347,46</u> 4237,96	<u>109,34</u> 91,13	46303	15892	<u>410</u> 342	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>241,01</u> 4,45
42	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до шару 30мм	100м2	3,75	<u>12992,63</u> 854,58	<u>171,68</u> 143,09	48722	3205	<u>644</u> 537	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>48,6</u> 6,99
43	KБ11-11-18 к=1,15	H1=6 Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	3,75	<u>8020,64</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	30077	4401	<u>225</u> 187	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>69,86</u> 2,44
44	KP20-40-1	H2=1,15 H5=1,15 Навантаження сміття вручну	1 т	18,80902	<u>97,88</u> 97,88	-	1841	1841	-	<u>1,6300</u> -	<u>30,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C311-30-M	H15=1 H16=1 Перевезення сміття до 30 км	т	18,80902	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	5407	-	<u>5407</u> 636	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,73
		Разом прямі витрати по кошторису					467220	92575	<u>23165</u> 5503		<u>1366,88</u> 72,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					467220 351480 98078 56747 163,13 18819 523967				
		----- Всього по кошторису					523967				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1602,26 116897				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Разувась В. В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третяк М. Е.