

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на пройоми

Капітальний ремонт спального корпусу №1 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

2132,166 тис. грн.

2,99034 тис.люд.год.

233,050 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ПРОРІЗИ Розділ 1. Демонтажні роботи ВІКНА *****									
1	КБ10-20-1 К=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,196922	14329,56 13300,34	965,47 588,85	2822	2619	190 116	176,0236 7,4584	34,66 1,47
2	КБ10-20-2 К=1,15 к дем.=0,8	Н2=1,15 Н5=1,15 (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,146952	9884,31 9176,91	671,63 409,63	1453	1349	99 60	119,6000 5,1885	17,58 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-20-3 к дем.=0,8 K=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,026408	<u>8674,67</u> 8001,56	<u>642,68</u> 391,98	229	211	<u>17</u> 10	<u>104,2820</u> 4,9649	<u>2,75</u> 0,13
4	КБ10-20-4 к дем.=0,8 K=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,779717	<u>6642,51</u> 6118,17	<u>502,91</u> 306,73	5179	4770	<u>392</u> 239	<u>79,7364</u> 3,8851	<u>62,17</u> 3,03
5	КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: R2((26,1*0,4+20,5*0,25))	100 м2	0,1557	<u>7519,84</u> 7421,45	<u>97,08</u> 80,91	1171	1156	<u>15</u> 13	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>18,69</u> 0,16
6	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,5077	<u>888,02</u> 863,52	-	451	438	-	<u>14,3800</u> -	<u>7,3</u> -
7	КБ15-63-3 K=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами кількість: (245,71+22,97)*0,4 H2=1,15 H5=1,15 Двері внутрішні *****	100м2	1,07472	<u>30709,84</u> 30327,40	<u>36,67</u> 30,56	33004	32593	<u>39</u> 33	<u>401,3684</u> 0,3983	<u>431,36</u> 0,43
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен H2=1,15 H5=1,15 Двері внутрішні *****	100 м2	0,646977	<u>2735,31</u> 2735,31	-	1770	1770	-	<u>44,6800</u> -	<u>28,91</u> -
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 23+9	100 шт	0,32	<u>12865,42</u> 11613,47	<u>1237,40</u> 326,74	4117	3716	<u>396</u> 105	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>59</u> 1,29
10	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 163,38*2 Двері зовнішні *****	100 м	3,2676	<u>407,11</u> 407,11	-	1330	1330	-	<u>6,6500</u> -	<u>21,73</u> -
11	КБ10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,210889	<u>8085,68</u> 4006,67	<u>4039,90</u> 900,56	1705	845	<u>852</u> 190	<u>55,0896</u> 9,4116	<u>11,62</u> 1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 4,26512+4	1 т	8,26512	<u>97,88</u> 97,88	- -	809	809	- -	<u>1,6300</u> -	<u>13,47</u> -
13	C311-30-M	H15=1 Перевезення сміття до 30 км кількість: 4,26512+4	т	8,26512	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	2376	-	<u>2376</u> 280	- 0,4110	- 3,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					56416	51606	<u>4376</u> 1046		<u>709,24</u> 12,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56416 434 52652 30005 86,63 9995 86421				
		----- Всього по розділу 1					86421				
14	KP3-14-1	Розділ 2. Монтажні роботи Посилення цегляних стін металевим каркасом (перемички над вікнами та дверима)	1 т	0,87769	<u>24317,24</u> 20459,16	<u>252,36</u> 9,35	21343	17957	<u>221</u> 8	<u>277,9400</u> 0,1264	<u>243,95</u> 0,11
15	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0,87769	<u>41706,21</u> -	- -	36605	-	- -	- -	- -
16	KB13-16-6 K=2 H2=1, 15, H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,454	<u>2771,21</u> 905,25	- -	1258	411	- -	<u>10,9940</u> -	<u>4,99</u> -
17	KB10-20-1 K=1,15	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 ВІКНА ***** Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,196922	<u>17991,61</u> 16625,43	<u>1206,83</u> 736,06	3543	3274	<u>238</u> 145	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>43,33</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1904 варіант 1	Кріплення для монтажу (анкерна пластина з спец.кріпленням дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x100 мм Steelfex, дюбель 6x80-2 шт, гвинт 4,2x19 цб нпкр бурт РН-2 шт,гвинт 5,5x75 цб) кількість: r0(833*0,196922)	шт	164	<u>39,98</u> -	-	6557	-	-	-	-
19	C1555-307	Герметик силіконовий кількість: r4(17*0,196922)	кг	3,3477	<u>593,76</u> -	-	1988	-	-	-	-
20	& C111-196- П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(56,2*0,196922)	л	11,07	<u>353,16</u> -	-	3909	-	-	-	-
21	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,146952	<u>12393,56</u> 11471,14	<u>839,54</u> 512,04	1821	1686	<u>123</u> 75	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>21,97</u> 0,95
22	C111-1904 варіант 1	Кріплення для монтажу (анкерна пластина з спец.кріпленням дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x100 мм Steelfex, дюбель 6x80-2 шт, гвинт 4,2x19 цб нпкр бурт РН-2 шт,гвинт 5,5x75 цб) кількість: r0(505*0,146952)	шт	74	<u>39,98</u> -	-	2959	-	-	-	-
23	C1555-307	Герметик силіконовий кількість: r4(15*0,146952)	кг	2,2043	<u>593,76</u> -	-	1309	-	-	-	-
24	& C111-196- П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(37,5*0,146952)	л	5,51	<u>353,16</u> -	-	1946	-	-	-	-
25	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,026408	<u>10869,07</u> 10001,95	<u>803,36</u> 489,97	287	264	<u>21</u> 13	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>3,44</u> 0,16
26	C111-1904 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Кріплення для монтажу (анкерна пластина з спец.кріпленням дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x100 мм Steelfex, дюбель 6x80-2 шт, гвинт 4,2x19 цб нпкр бурт РН-2 шт,гвинт 5,5x75 цб) кількість: r0(389*0,026408)	шт	10	<u>39,98</u> -	-	400	-	-	-	-
27	C1555-307	Герметик силіконовий кількість: r4(11,78*0,026408)	кг	0,3111	<u>593,76</u> -	-	185	-	-	-	-
28	& C111-196- П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(29,45*0,026408)	л	0,78	<u>353,16</u> -	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ10-20-4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,779717	<u>8316,41</u> 7647,72	<u>628,63</u> 383,41	6484	5963	<u>490</u> 299	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>77,71</u> 3,79
30	С111-1904 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кріплення для монтажу (анкерна пластина з спец.кріпленням дюбель розпирний з універсальним шурупом 10х100 мм Steelfex, дюбель 6х80-2 шт, гвинт 4,2х19 цб нпкр бурт РН-2 шт,гвинт 5,5х75 цб) кількість: r0(278*0,779717)	шт	217	<u>39,98</u> -	- -	8676	-	- -	- -	- -
31	С1555-307	Герметик силіконовий кількість: r4(9,8*0,779717)	кг	7,6412	<u>593,76</u> -	- -	4537	-	- -	- -	- -
32	& С111-196- П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(21,5*0,779717)	л	16,76	<u>353,16</u> -	- -	5919	-	- -	- -	- -
33	& С123-206- 1 варіант 2	Віконний блок WDS 76 AD колір білий (склопакет 4і-14ар-4-14ар-4і;профіль,рама, імпорт-WDS 76AD, фурнітура Ахор К- 3) разом з wds76 розширювачами та wds з'єднаннями кількість: 2,6408+3,6072+4,256+5,616+5,544+15,3642	м2	37,0282	<u>5373,64</u> -	- -	198976	-	- -	- -	- -
34	& С123-206- 1 варіант 3	Балконний блок WDS 76 AD колір білий (склопакет 4і-14ар-4-14ар-4і/ S101/40;профіль,рама,імпост-WDS 76AD, фурнітура Ахор К- 3) разом з wds76 розширювачами та wds з'єднаннями кількість: 114,9999-37,0282	м2	77,9717	<u>5458,63</u> -	- -	425619	-	- -	- -	- -
35	& С1545- 101-1 варіант 1	АЛЕНОР ОВ ТМ внутрішня стрічка 150мм або аналог кількість: 403,66*1,05	м	423,843	<u>33,62</u> -	- -	14250	-	- -	- -	- -
36	& С1545- 101-1 варіант 2	АЛЕНОР ОВ ТМ зовнішня стрічка 150мм або аналог кількість: 403,66*1,05	м	423,843	<u>38,59</u> -	- -	16356	-	- -	- -	- -
37	КР12-66-1	Протравлення - додаткове ґрунтування кількість: r2(403,66*0,15*2)	100м2	1,211	<u>485,80</u> 485,80	- -	588	588	- -	<u>8,0900</u> -	<u>9,8</u> -
38	С111-1624-2 варіант 1	Н6=0 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер або аналог кількість: 0,2*121,1	л	24,22	<u>48,35</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 26,10+20,05	100м	0,4615	<u>2597,00</u> 2452,90	<u>144,10</u> 87,89	1199	1132	<u>67</u> 41	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>16,73</u> 0,51
40	& C111-196- П-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(13,88*0,4615)	л	6,41	<u>353,16</u> -	- -	2264	-	- -	- -	- -
41	& C123-50- 1П-20 варіант 1	ПВХ підвіконня 250мм кількість: r2(1,02*20,05)	м	20,45	<u>326,94</u> -	- -	6686	-	- -	- -	- -
42	& C123-50- 1П-40	ПВХ підвіконня 400мм кількість: r2(1,02*26,10)	м	26,62	<u>507,79</u> -	- -	13517	-	- -	- -	- -
43	& 2405- 3062-3	Заглушка віконна	шт	82	<u>24,52</u> -	- -	2011	-	- -	- -	- -
44	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,5077	<u>2241,70</u> 2124,50	<u>108,07</u> 65,92	1138	1079	<u>55</u> 33	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>15,94</u> 0,42
45	& C121-382- 1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Індивідуальний виріб віконний злив кількість: r1(1,037*50,77)	м	52,6	<u>201,67</u> -	- -	10608	-	- -	- -	- -
46	& C111-115- 1	Саморізи 3,5х25 мм кількість: r0(353/100*50,77)	шт	179	<u>0,59</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
47	& C111- 1701-1	Гермобутіл кількість: r1(29,37/100*50,77)	кг	14,9	<u>232,12</u> -	- -	3459	-	- -	- -	- -
48	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	4,0366	<u>1123,32</u> 1123,32	- -	4534	4534	- -	<u>16,6000</u> -	<u>67,01</u> -
49	& C111-196- П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(0,03*0,1*403,66*1000/56,5) Двері внутрішні *****	л	21,43	<u>353,16</u> -	- -	7568	-	- -	- -	- -
50	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,161559	<u>15619,96</u> 8205,87	<u>7330,46</u> 1634,09	2524	1326	<u>1184</u> 264	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>18,23</u> 2,76
51	& C111-196- П-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(18,51*0,161559)	л	2,99	<u>353,16</u> -	- -	1056	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C126-940-14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8х150мм Friulsider кількість: r0(455*0,161559)	шт	74	<u>51,46</u> -	-	3808	-	-	-	-
53	КБ10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,485418	<u>12154,58</u> 6630,94	<u>5457,12</u> 1216,49	5900	3219	<u>2649</u> 591	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>44,26</u> 6,17
54	& C111-196-П-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(15,28*0,485418)	л	7,42	<u>353,16</u> -	-	2620	-	-	-	-
55	& C126-940-14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8х150мм Friulsider кількість: r0(362*0,485418)	шт	176	<u>51,46</u> -	-	9057	-	-	-	-
56	C123-217 варіант 6	Дверний блок металопластиковий колір Золотий Дуб (профіль-ЕКІРАZH ULTRA 60, фурнітура Дверна Вх ПВХ Constant) кількість: 16,1559+10,2074	м2	26,3633	<u>7351,87</u> -	-	193820	-	-	-	-
57	C123-217 варіант 7	Дверний блок металопластиковий двостулковий колір Золотий Дуб (профіль-ЕКІРАZH ULTRA 60, фурнітура Дверна Вх ПВХ Constant) кількість: 48,5418-10,2074	м2	38,3344	<u>8350,20</u> -	-	320100	-	-	-	-
58	KP6-27-4	Установлення прибору для самозачинення (доводчик)	100 шт	0,02	<u>9255,02</u> 9255,02	-	185	185	-	<u>112,4000</u> -	<u>2,25</u> -
59	C111-882 варіант 1	Доводчик TS 2000 коричневый Двері зовнішні *****	комплект	2	<u>2382,98</u> -	-	4766	-	-	-	-
60	КБ10-28-3 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,210889	<u>10107,08</u> 5008,33	<u>5049,87</u> 1125,71	2131	1056	<u>1065</u> 237	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>14,52</u> 2,48
61	C123-217 варіант 4	H2=1,15 H5=1,15 Дверний блок вхідна група металопластиковий колір Антрацит Сірий (склопакет 4i-14ar-4-14ar-4i, S101/40; профіль, рама ,імпост- WDS 76AD, поріг євро теплий 74, фурнітура Дверна Вх ПВХ Constant)	м2	21,0889	<u>9298,37</u> -	-	196092	-	-	-	-
62	& C111-196-П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(13,33*0,210889)	л	2,81	<u>353,16</u> -	-	992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C126-940-14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8х150мм Friulsider кількість: r0(266*0,210889)	шт	56	<u>51,46</u>	-	2882	-	-	-	-
64	KP6-27-4	Установлення прибору для самозачинення (доводчик)	100 шт	0,02	<u>9255,02</u>	-	185	185	-	<u>112,4000</u>	<u>2,25</u>
65	C111-882 варіант 3	Доводчик TS 2000 серебро	комплект	2	<u>2382,98</u>	-	4766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1570935	42859	<u>6113</u> 1706		<u>586,38</u> 19,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1570935 1521963 44565 25239 72,5 8365 1596174				

		Всього по розділу 2					1596174				
		Розділ 3. Загальнобудівельні роботи УКОСИ *****									
66	KP19-26-5	Теплоізоляція поверхонь полостей виробами з пінопласту насухо кількість: r2(347*0,1*0,05)	м3	1,74	<u>1179,66</u> 1178,95	-	2053	2051	-	<u>16,2100</u>	<u>28,21</u>
67	C114-97 варіант 3	Плити пінополістирольні екструзійні XPS CARBON PROF RF TB т.50мм горючість Г1 кількість: 1,02*1,74	м3	1,7748	<u>4868,59</u>	-	8641	-	-	-	-
68	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 347*2	100м	6,94	<u>1123,32</u> 1123,32	-	7796	7796	-	<u>16,6000</u>	<u>115,2</u>
69	& C111-196-П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: r2(0,03*0,1*347*2*1000/56,5)	л	36,85	<u>353,16</u>	-	13014	-	-	-	-
70	KB15-57-1 κ=1,15	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса кількість: 347*0,1	100м2	0,347	<u>12389,81</u> 11971,83	<u>339,25</u> 277,70	4299	4154	<u>118</u> 96	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>58,46</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-330-33 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Суміш Ceresit СТ29 кількість: 1,8*34,7	кг	62,46	<u>12,54</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -
72	& C1630-972-1-15	Сітка скловолокніста кількість: 347*1,08	м2	374,76	<u>101,39</u> -	- -	37997	-	- -	- -	- -
73	KB15-63-3 H2,H5-1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами кількість: $r2((245,71+163,68+22,97)*0,4)$	100м2	1,7294	<u>128885,93</u> 37909,25	<u>45,83</u> 38,20	222895	65560	<u>79</u> 66	<u>501,7105</u> 0,4978	<u>867,66</u> 0,86
74	& C1545-44-1-B3 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Кронштейн П-образний кількість: 6*98	шт	588	<u>15,78</u> -	- -	9279	-	- -	- -	- -
75	& C111-1844-1-B1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані Delux кількість: $(245,71+163,68+22,97)*1,05$	м	453,978	<u>21,35</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
76	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін укосів шпаклівкою	100м2	1,7294	<u>10079,15</u> 6203,45	<u>4,70</u> 3,92	17431	10728	<u>8</u> 7	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>152,78</u> 0,09
77	KB15-182-3 K=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 2мм)	100м2	1,7294	<u>4947,61</u> 1839,06	<u>3,53</u> 2,94	8556	3180	<u>6</u> 5	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>42,72</u> 0,07
78	KP12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7294	<u>29598,78</u> 3077,74	<u>1,02</u> 0,85	51188	5323	<u>2</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>75,8</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					393624	98792	<u>213</u> 175		<u>1340,83</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393624 294619 98967 55948 160,39 18506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					449572				

		Всього по розділу 3					449572				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2020975	193257	<u>10702</u>		<u>2636,45</u>
									<u>2927</u>		<u>34,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2020975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1817016				
		всього заробітна плата, грн.					196184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36866				
		Всього будівельні роботи, грн.					2132166				

		Всього по відділу 1					2132166				
		Разом прямі витрати по кошторису					2020975	193257	<u>10702</u>		<u>2636,45</u>
									<u>2927</u>		<u>34,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2020975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1817016				
		всього заробітна плата, грн.					196184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36866				
		Всього будівельні роботи, грн.					2132166				

		Всього по кошторису					2132166				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2990,34				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					233050				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Разувась В. В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третяк М. Е.

