

Капітальний ремонт спального корпусу №1 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123.
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на оповіщення про пожежу та управління.

Капітальний ремонт спального корпусу №1 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,882 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,358 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-99-6	АПАРАТУРА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ	шт	1	<u>1978,93</u>	<u>340,95</u>	1979	1235	<u>341</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
		Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо			1234,66	66,23			66	0,8896	0,89
2	КМ8-121-1	Монтаж акумуляторної батареї 12В, 9А год	шт	2	<u>1028,78</u>	<u>22,23</u>	2058	476	<u>44</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					238,24	1,07			2	0,0162	0,03
3	КМ10-668-2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий напруга живлення 24В	шт	8	<u>271,78</u>	<u>1,62</u>	2174	1688	<u>13</u>	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
		кількість: 7+1			211,01	0,17			1	0,0026	0,02
4	КМ10-309-2	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ	шт	1	<u>119,12</u>	-	119	119	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
		Монтаж резистора С2-23			119,12	-			-	-	-
5	С1115-2339-1	Резистор С2-23-0,5-6,8	шт	1	<u>2,65</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛІ І ПРОВОДИ									
6	КМ10-698-1	Коробка універсальна кругла з двома перемикачами з'єднувальна УК-П	шт	4	<u>55,07</u>	-	220	211	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
					52,75	-			-	-	-
7	КМ10-51-15	Оброблення і включення кабелю, ємність кабелю 2,0х0,5	10кінців	1	<u>606,01</u>	-	606	596	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					595,60	-			-	-	-
8	КМ8-303-7	Трос поздовжньо-несучий	км	0,05	<u>5268,56</u>	<u>1899,33</u>	263	167	<u>95</u>	<u>46,4000</u>	<u>2,32</u>
					3335,70	381,13			19	4,9394	0,25
9	КМ8-167-1	Монтаж талрепа с гак-кілцем М6	шт	10	<u>1095,24</u>	<u>18,97</u>	10952	6741	<u>190</u>	<u>9,6000</u>	<u>96</u>
					674,11	4,68			47	0,0550	0,55
10	КМ8-82-1	Монтаж затиска для канатів	100 шт	0,2	<u>5438,78</u>	<u>162,15</u>	1088	953	<u>32</u>	<u>64,0000</u>	<u>12,8</u>
					4764,80	37,86			8	0,4452	0,09
11	КМ8-148-1	Кабель та провід до 35 кВ в кабельному каналі, маса 1 м до 1 кг ((ПСВВнг-Is 2х0,8 мм2-5м;)	100 м	0,05	<u>4040,47</u>	<u>531,20</u>	202	58	<u>27</u>	<u>16,0000</u>	<u>0,8</u>
					1163,68	131,16			7	1,5400	0,08
12	КМ8-149-1	Кабель та провід до 35 кВ, за підвісною стелею по канату, маса 1 м до 1 кг (ПСВВнг-Is 2х0,8 мм2-145м;)	100 м	1,45	<u>16052,48</u>	<u>10094,42</u>	23276	2362	<u>14637</u>	<u>22,4000</u>	<u>32,48</u>
					1629,15	1897,56			2751	25,8280	37,45
13	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання кабельного каналу безгалогеного LHD25х15 HF	100м	0,05	<u>5932,48</u>	<u>2634,24</u>	297	117	<u>132</u>	<u>32,8000</u>	<u>1,64</u>
					2330,77	525,05			26	7,0309	0,35
		H2=1,15 H5=1,15									
		МАТЕРІАЛИ									
14	15093-33022 варіант 5	Провід зв'язку та сигналізації, екранований, з низьким димогозовиділенням ПСВЕВнг-Is 2х0,8мм2	1000м	0,0153	<u>37508,17</u>	-	574	-	-	-	-
		кількість: 15*1,02			-	-			-	-	-
15	& 2405-1363-B1 варіант 3	Коробка універсальна кругла з двома перемикачами з'єднувальна УК-П	шт	4	<u>195,91</u>	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1545-201 варіант 1	Оцинкований сталевий канат DIN 3055 ф=3мм	м	50	<u>10,32</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1545-1 варіант 1	Анкер односторонній з кожухом і з С-крюком, SRTR M6/8х60-С	100шт	0,2	<u>58,38</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С1545-113 варіант 1	Талреп загального призначення с гак-кілцем М6	шт	10	<u>29,10</u>	-	291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С1545-61 варіант 1	Затискач для каната DIN 741 д3мм	100шт	0,2	<u>2448,40</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	1914-8053 варіант 2	Стяжка з монтажним кільцем 3,0х150	шт	200	<u>1,25</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С111-1722 варіант 2	Кабельний канал безгалогенний LHD25х15 HF	м	5,05	<u>113,74</u>	-	574	-	-	-	-
		кількість: 5*1,01			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель-цвях 6х40 гриб з ударним шурупом 3,5 х 40 Expert Fix або аналог БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	1000 шт	0,02	<u>10,78</u>	-	-	-	-	-	-
23	КР3-25-6	Пробивання отворів діаметром 50 мм, L=150 мм	100 отв.	0,05	<u>8494,74</u>	<u>7,57</u>	425	424	<u>1</u>	<u>125,4200</u>	<u>6,27</u>
24	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром 50 мм, L=300 мм	100 отв.	0,02	<u>15890,79</u>	<u>11,35</u>	318	318	-	<u>234,6600</u>	<u>4,69</u>
25	КР17-7-1	Монтаж гілз зі сталевих труб діаметром 15х2,5 мм, L=150 мм (20 шт) кількість: 5*0,15	100м	0,0075	<u>7925,48</u>	<u>100,62</u>	59	35	<u>1</u>	<u>63,6500</u>	<u>0,48</u>
26	КР17-7-1	Монтаж гілз зі сталевих труб діаметром 15х2,5 мм, L=300 мм (6 шт) кількість: 2*0,3	100м	0,006	<u>7925,48</u>	<u>100,62</u>	48	28	<u>1</u>	<u>63,6500</u>	<u>0,38</u>
27	С113-1 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні Т 15х2,5 мм. кількість: (0,75+0,6)*1,02	м	1,377	<u>126,31</u>	-	174	-	-	-	-
28	КР20-37-2	Забивання піною	100м	0,07	<u>1235,65</u>	-	86	86	-	<u>18,2600</u>	<u>1,28</u>
29	& С1550-38- В1 варіант 2	Піна вогнетривка балон 750мл.Soudafoom SR	баллон	1	<u>333,85</u>	-	334	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					48172	15614	<u>15514</u>		<u>218,34</u>
		Разом устаткування, грн.					250		2927		39,71
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10				
		Всього устаткування, грн.					260				
		Разом будівельні роботи, грн.					47922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16794				
		всього заробітна плата, грн.					18541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2817				
		Всього будівельні роботи, грн.					57622				

		Всього по кошторису					57882				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					282,45				

