

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Корикування»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2143,651 тис.грн.
3,07359 тис.люд.год.
230,548 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 13 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	717,513	-	717,513	0,99746	73,677	-
2	02-01-02	на Водопостачання та каналізація	123,952	7,834	131,786	0,27686	21,35	-
3	02-01-03	на Вентиляція, опалення	194,765	210,02	404,785	0,35057	25,88	-
4	02-01-04	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	3,985	-	3,985	0,03044	3,078	-
5	02-01-05	на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень	71,482	-	71,482	0,44323	34,459	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	150,055	-	150,055	0,68615	50,363	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	408,87	408,87	-	-	-
8	02-01-08	на Система зв'язку	21,91	-	21,91	0,09847	7,353	-
9	02-01-09	на Зовнішній водопровід	13,502	-	13,502	0,08257	5,685	-
10	02-01-10	на Вуличний бокс-будка для генератора	38,299	-	38,299	0,09363	7,571	-
11	02-01-11	на придбання устаткування Технологічне обладнання	-	153,022	153,022	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012	на Доступність маломобільних груп населення	28,442	-	28,442	0,01421	1,132	-
		Всього:	1363,905	779,746	2143,651	3,07359	230,548	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

717,513 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,99746 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

73,677 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Улаштування евакуаційного виходу. Фрагмент плану А									
1	КБ8-2-2 Н2,Н5-1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,45	352,27	167,89	159	78	76	2,7600	1,24
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,5175	173,85 1417,89	42,86 -	734	-	19 -	0,5760 -	0,26 -
3	КБ6-1-16 Н2,Н5-1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1073	465915,61 19647,27	9762,64 3115,66	49993	2108	1048 334	286,8215 37,6320	30,78 4,04
4	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 16 мм	т	0,24327	30926,30 -	- -	7523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм Закладні вироби	т	0,39096	<u>30412,64</u> -	- -	11890	-	- -	- -	- -
6	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 8 мм	т	0,01855	<u>28379,77</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
7	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,05931	<u>30412,64</u> -	- -	1804	-	- -	- -	- -
8	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 10 мм	т	0,03845	<u>28379,77</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
9	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за два рази)	100 м2	0,2284	<u>3575,97</u> 3575,97	- -	817	817	- -	<u>48,5800</u> -	<u>11,1</u> -
10	C111-612 варіант 1	Мастика бітумно Техноніколь №21	т	0,109632	<u>85714,85</u> -	- -	9397	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							83934	3003	<u>1124</u> 353	-	<u>43,12</u> 4,3
Разом будівельні роботи, грн.							83934				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79807				
всього заробітна плата, грн.							3356				
Загальновиробничі витрати, грн.							1947				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							657				
Всього будівельні роботи, грн.							85881				

Всього по розділу 1							85881				
Розділ 2. Улаштування покриття евакуаційного входу та евакуаційного виходу											
11	KB9-42-1 H2,H5-1,15	Покриття входу до сховища Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0772	<u>7239,91</u> 3947,06	<u>3057,12</u> 799,08	559	305	<u>236</u> 62	<u>58,3280</u> 8,4803	<u>4,5</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-1807-6 варіант 1	Профнастил НС-45 товщ.0.8мм	м2	9,264	<u>371,24</u>	-	3439	-	-	-	-
13	& C111-1847-2-B1 варіант 1	Анкерний болт М12х150	шт	11	<u>45,44</u>	-	500	-	-	-	-
14	& C111-115-3-2Э варіант 1	Саморіз по металу etanco 4,8х35	шт	16	<u>1,46</u>	-	23	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							4521	305	<u>236</u>		<u>4,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4521		62		0,65
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3980				
всього заробітна плата, грн.							367				
Загальновиробничі витрати, грн.							212				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							71				
Всього будівельні роботи, грн.							4733				

Всього по розділу 2							4733				
Розділ 3. Підлоги											
Тип 1											
15	КБ11-11-1 Н2,Н5-1,15	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,0706	<u>12460,41</u>	<u>109,29</u>	880	301	<u>8</u>	<u>64,6875</u>	<u>4,57</u>
16	КБ11-11-2 К=6 Н2,Н5-1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50мм)	100м2	0,0706	<u>4265,49</u> <u>12904,44</u> 855,37	<u>91,09</u> <u>169,23</u> 141,04	911	60	<u>6</u> <u>12</u> 10	<u>1,1871</u> <u>12,9720</u> 1,8382	<u>0,08</u> <u>0,92</u> 0,13
17	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0706	<u>4860,99</u> 4830,43	- -	343	341	- -	<u>73,2550</u> -	<u>5,17</u> -
18	& C111-1896-С4	Суміш СН-69	кг	63,54	<u>13,50</u>	-	858	-	-	-	-
19	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,412	<u>41,88</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ11-11-1 Н2,Н5-1,15	Тип 2 (3,4,6,7) Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,003	<u>12208,80</u>	<u>109,29</u>	37	13	-	<u>64,6875</u>	<u>0,19</u>
21	КБ11-11-2 К=4 Н2,Н5-1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40мм)	100м2	0,003	<u>4265,49</u> <u>8351,35</u> 570,25	<u>91,09</u> <u>112,82</u> 94,03	25	2	-	<u>1,1871</u> <u>8,6480</u> 1,2254	<u>-</u> <u>0,03</u> -
22	КБ11-29-1 Н2,Н5-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,003	<u>13926,00</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	42	39	-	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>0,54</u> -
23	& С111-287-10 варіант 1	Плитки з керамограніта протиковзка	м2	0,306	<u>524,27</u> -	<u>-</u> -	160	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	1,95	<u>11,25</u> -	<u>-</u> -	22	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1891-3 варіант 1	Суміш суха для швів	кг	0,1218	<u>66,92</u> -	<u>-</u> -	8	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,01	<u>16,77</u> -	<u>-</u> -	-	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							3345	756	<u>20</u> 16	-	<u>11,42</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							3345				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2569				
всього заробітна плата, грн.							772				
Загальновиробничі витрати, грн.							466				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160				
Всього будівельні роботи, грн.							3811				

Всього по розділу 3							3811				
Розділ 4. Стіни, стеля											
27	КР12-49-1	Стіни (1,2,5,8,9) Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,43904	<u>2006,63</u> 1839,06	<u>1,02</u> 0,85	881	807	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>11,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	16,31	<u>138,57</u>	-	2260	-	-	-	-
29	KP12-49-1	Стіни (3,4,6,7) Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6074	<u>2006,63</u> 1839,06	<u>1,02</u> 0,85	1219	1117	<u>1</u> 1	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>15,91</u> 0,01
30	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	22,56	<u>138,57</u>	-	3126	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							7486	1924	<u>1</u> 1	-	<u>27,41</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							7486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5561				
всього заробітна плата, грн.							1925				
Загальновиробничі витрати, грн.							1123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
Всього будівельні роботи, грн.							8609				

Всього по розділу 4							8609				
Розділ 5. Інші витрати											
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,61534	<u>97,88</u>	-	550	550	-	<u>1,6300</u>	<u>9,15</u>
32	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	5,61534	<u>97,88</u> <u>161,86</u>	- 18,44	909	-	- 909	- 104	- 0,2240
Разом прямі витрати по розділу 5							1459	550	<u>909</u> 104		<u>9,15</u> 1,26
Разом будівельні роботи, грн.							1459				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							654				
Загальновиробничі витрати, грн.							407				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							144				
Всього будівельні роботи, грн.							1866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1866				
		Разом прямі витрати по відділу 1					100745	6538	<u>2290</u>		<u>95,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					100745		536		6,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91917				
		всього заробітна плата, грн.					7074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1411				
		Всього будівельні роботи, грн.					104901				

		Всього по відділу 1					104901				
		<u>Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
33	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,012	<u>2735,31</u>	-	33	33	-	<u>44,6800</u>	<u>0,54</u>
34	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,51	<u>2735,31</u>	-			-	-	-
35	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,022	<u>2440,38</u>	<u>1866,70</u>	6125	1440	<u>4685</u>	<u>8,7000</u>	<u>21,84</u>
					573,68	476,63			1196	6,5276	16,38
36	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	27,9	<u>30377,71</u>	<u>22706,32</u>	668	169	<u>499</u>	<u>127,7500</u>	<u>2,81</u>
					7671,39	4881,46			107	62,4780	1,37
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>198,17</u>	-	5529	5529	-	<u>3,3000</u>	<u>92,07</u>
					198,17	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					12355	7171	<u>5184</u>		<u>117,26</u>
		в тому числі:					12355		1303		17,75
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.					8474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5292				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16,2				
		Всього будівельні роботи, грн.					1869				
							17647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					17647				
		Розділ 2. Прорізи									
37	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05656	<u>15619,96</u> 8205,87	<u>7330,46</u> 1634,09	883	464	<u>415</u> 92	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>6,38</u> 0,97
38	& C188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	25	<u>38,66</u>	-	967	-	-	-	-
39	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	1,05507	<u>286,08</u>	-	302	-	-	-	-
40	& C123-50-1	Блоки дверні металопластикові	м2	5,66	<u>5625,82</u>	-	31842	-	-	-	-
41	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0222	<u>12154,58</u> 6630,94	<u>5457,12</u> 1216,49	270	147	<u>121</u> 27	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>2,02</u> 0,28
42	& C188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	8	<u>38,66</u>	-	309	-	-	-	-
43	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	0,87096	<u>286,08</u>	-	249	-	-	-	-
44	& C123-50-1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,22	<u>5625,82</u>	-	12489	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	47311	611	<u>536</u> 119	-	<u>8,4</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					47311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46164				
		всього заробітна плата, грн.					730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					47718				

		Всього по розділу 2					47718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Стіни, стеля											
45	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	1,0302	<u>1811,40</u> 685,91	<u>1125,49</u> 288,99	1866	707	<u>1159</u> 298	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>10,91</u> 4,01
46	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання дверного прорізу)	100 м3	0,010302	<u>509105,04</u> 61069,12	<u>5408,92</u> 4508,05	5245	629	<u>56</u> 46	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>9,18</u> 0,61
47	KP5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,022	<u>17516,55</u> 17124,92	<u>383,21</u> 319,39	385	377	<u>8</u> 7	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>5,24</u> 0,09
48	C1422-11062 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М250	1000шт	0,11	<u>12420,45</u> -	-	1366	-	-	-	-
49	C1425-11685 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,04994	<u>3882,30</u> -	-	194	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							9056	1713	<u>1223</u> 351	-	<u>25,33</u> 4,71
Разом будівельні роботи, грн.							9056				
в тому числі:							6120				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2064				
всього заробітна плата, грн.							1217				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,6				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							417				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10273				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 3							10273				
Розділ 4. Оздоблення входів в підвал											
50	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,46	<u>485,80</u> 485,80	-	223	223	-	<u>8,0900</u> -	<u>3,72</u> -
51	C1113-275 варіант 3	Інгібітор Tekno Ad	кг	92	<u>42,43</u> -	-	3904	-	-	-	-
52	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,46	<u>485,80</u> 485,80	-	223	223	-	<u>8,0900</u> -	<u>3,72</u> -
53	C1113-275 варіант 4	Протигрибковий засіб Snezka PUMA	кг	9,2	<u>265,82</u> -	-	2446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,46	<u>14686,49</u> 8878,16	- -	6756	4084	- -	<u>134,6400</u> -	<u>61,93</u> -
55	KP11-27-1	Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,46	<u>6604,57</u> 6470,82	<u>77,66</u> 64,73	3038	2977	<u>36</u> 30	<u>90,0100</u> 0,8436	<u>41,4</u> 0,39
56	& C111-1650-2-С варіант 1	Штукатурна суміш Siltes PM-10	кг	1380	<u>6,43</u> -	- -	8873	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							25463	7507	<u>36</u> 30		<u>110,77</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							25463				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17920				
всього заробітна плата, грн.							7537				
Загальновиробничі витрати, грн.							4489				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1540				
Всього будівельні роботи, грн.							29952				

Всього по розділу 4							29952				
Розділ 5. Прорізи (двері)											
УКОСИ											
57	KP11-43-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,1824	<u>4829,14</u> 4791,18	<u>35,77</u> 29,81	881	874	<u>7</u> 5	<u>59,8000</u> 0,3885	<u>10,91</u> 0,07
58	& C111-2000-11-С	Суміш Ceresit CD 21	кг	64,93	<u>38,05</u> -	- -	2471	-	- -	- -	- -
59	KБ15-56-3 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1824	<u>4171,37</u> 3383,60	- -	761	617	- -	<u>45,4480</u> -	<u>8,29</u> -
60	KБ15-56-4 K=1 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1824	<u>990,20</u> 896,42	- -	181	164	- -	<u>12,0405</u> -	<u>2,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1895-2 варіант 1	Шпаклівка фінішна Knauf Q4 HP	кг	32,832	<u>12,62</u>	-	414	-	-	-	-
62	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1824	<u>2006,63</u> 1839,06	<u>1,02</u> 0,85	366	335	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>4,78</u> -
63	C111-2016-2 варіант 4	Ceresit IN 51 Standard фарба інтер'єрна акрилова А мат колерована	л	6,77	<u>172,75</u>	-	1170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	6244	1990	<u>7</u> 5	-	<u>26,18</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					6244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4247				
		всього заробітна плата, грн.					1995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					7353				

		Всього по розділу 5					7353				
		Розділ 6. Підлога									
64	KP7-29-3	Тип 1 Улаштування полівінілацетатних покриттів товщиною 3 мм	100м2	1,8564	<u>9107,74</u>	<u>306,68</u>	16908	16338	<u>570</u>	<u>121,0100</u>	<u>224,64</u>
65	KP7-29-4	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів додавати або виключати	100м2	-1,8564	<u>8801,06</u> <u>1710,05</u> 1638,61	<u>266,69</u> <u>71,44</u> 62,03	-3175	-3042	<u>495</u> <u>-133</u> -115	<u>4,0152</u> <u>22,5300</u> 0,9298	<u>7,45</u> <u>-41,82</u> -1,73
66	C1555-154 варіант 1	Грунт Епостил 210х25	кг	55,692	<u>240,26</u>	-	13381	-	-	-	-
67	C1555-154 варіант 2	Епоксидно-поліуретанове двокомпонентне покриття для підлоги Епостил 517-07	кг	482,664	<u>357,56</u>	-	172581	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	199695	13296	<u>437</u> 380	-	<u>182,82</u> 5,72
		Разом будівельні роботи, грн.					199695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13676 7820 22,62 2610 207515				

		Всього по розділу 6					207515				
		Розділ 7. Встановлення перетинки Пс1									
68	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,14354	<u>34599,64</u>	<u>7827,48</u>	4966	3212	<u>1124</u>	<u>296,1400</u>	<u>42,51</u>
69	С111-1019	Швелер 18	т	0,	<u>22376,34</u>	<u>1391,21</u>	2561	-	<u>200</u>	<u>15,3799</u>	<u>2,21</u>
70	С1110-175	Сталь кутова 100х100х7 мм	т	0532032	-	-	439	-	-	-	-
71	С1110-174	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0118932	-	-	1555	-	-	-	-
72	С1110-169	Сталь штабова 10х100 мм	т	0421872	-	-	437	-	-	-	-
73	С1110-169	Сталь штабова 6х80 мм	т	0128112	-	-	898	-	-	-	-
74	С1425-11685	Розчин цементно-піщаний, марка М200	м3	0,00432	<u>3066,30</u>	-	13	-	-	-	-
75	С111-1399-3	Шпилька М16	шт	5	<u>136,84</u>	-	684	-	-	-	-
76	С111-1399-3	Шпилька М12	шт	8	<u>81,43</u>	-	651	-	-	-	-
77	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,025	<u>1406,38</u>	<u>103,67</u>	35	12	<u>3</u>	<u>6,0467</u>	<u>0,15</u>
					497,89	6,73			-	0,0911	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					12239	3224	<u>1127</u>		<u>42,66</u>
									200		2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12239 7888 3424 1900 5,38 621 14139				
		----- Всього по розділу 7					14139				
		Розділ 8. Улаштування монтажної ями									
78	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,209	<u>18069,05</u> 18069,05	- -	3776	3776	- -	<u>300,9000</u> -	<u>62,89</u> -
79	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 Монолітний пояс Мп1	100 м3	0,064	<u>10412,67</u> 10412,67	- -	666	666	- -	<u>173,4000</u> -	<u>11,1</u> -
80	KБ8-2-2 H2,H5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,6	<u>1935,11</u> 173,85	<u>167,89</u> 42,86	3096	278	<u>269</u> 69	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>4,42</u> 0,92
81	KБ6-19-1 H2,H5=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,016	<u>628389,28</u> 83051,02	<u>33748,60</u> 9937,38	10054	1329	<u>540</u> 159	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>18,7</u> 1,92
82	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 6 мм	т	0,019	<u>28379,77</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
83	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 12 мм	т	0,06088	<u>30412,64</u> -	- -	1852	-	- -	- -	- -
84	KP2-11-4	Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	100 шт	0,08	<u>21980,76</u> 4357,95	<u>14016,87</u> 3013,82	1758	349	<u>1121</u> 241	<u>64,4000</u> 31,4956	<u>5,15</u> 2,52
85	& K581121- A001-Ф	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6	шт	8	<u>1848,54</u> -	- -	14788	-	- -	- -	- -
86	KP2-11-5	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т	100 шт	0,1	<u>30066,37</u> 6005,71	<u>19179,99</u> 4123,96	3007	601	<u>1918</u> 412	<u>88,7500</u> 43,0970	<u>8,88</u> 4,31
87	K581121- A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	10	<u>3007,98</u> -	- -	30080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,127	<u>429398,14</u> 10916,48	<u>2679,18</u> 1023,58	54534	1386	<u>340</u> 130	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>22,01</u> 1,56
89	КБ6-1-16 Н2,Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,127	<u>488583,60</u> 19647,27	<u>9762,64</u> 3115,66	62050	2495	<u>1240</u> 396	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>36,43</u> 4,78
90	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,473	<u>31092,74</u> -	-	14707	-	-	-	-
91	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,257	<u>11338,69</u> 3575,97	-	2914	919	-	<u>48,5800</u>	<u>12,49</u>
92	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	9	<u>431,39</u> 194,22	<u>45,92</u> 1,70	3883	1748	<u>413</u> 15	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>22,14</u> 0,21
93	& С113-753- ИЗ варіант 1	Напольний люк типу "Легкий" 800х800 мм	шт	9	<u>6368,68</u> -	-	57318	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							265022	13547	<u>5841</u> 1422		<u>204,21</u> 16,22
Разом будівельні роботи, грн.							265022				
в тому числі:							245634				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14969				
всього заробітна плата, грн.							8882				
Загальновиробничі витрати, грн.							26,11				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3013				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							273904				
Всього будівельні роботи, грн.							273904				
Всього по розділу 8							273904				
Розділ 9. Інші витрати											
94	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,369	<u>97,88</u> 97,88	-	1211	1211	-	<u>1,6300</u>	<u>20,16</u>
95	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	12,369	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	2002	-	<u>2002</u> 228	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							3213	1211	<u>2002</u> 228	<u>0,2240</u>	<u>2,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3213				
в тому числі:							3213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					4113				

		Всього по розділу 9					4113				
		Разом прямі витрати по відділу 2					580598	50270	16393		737,79
		Разом будівельні роботи, грн.					580598		4038		51,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					513935				
		всього заробітна плата, грн.					54308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10884				
		Всього будівельні роботи, грн.					612613				

		Всього по відділу 2					612613				
		Разом прямі витрати по кошторису					681343	56808	18683		833,39
		Разом будівельні роботи, грн.					681343		4574		57,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					605852				
		всього заробітна плата, грн.					61382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12295				
		Всього будівельні роботи, грн.					717513				

		Всього по кошторису					717513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					997,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73677				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання та каналізація
Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

131,786 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27686 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

21,350 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	4389,33 4275,94	- -	658	641	- -	56,5900 -	8,49 -
2	& C14-67-420	Труба поліетиленова ПЕ-80 SDR 17 Ф20х2,0	м	15	15,17 -	- -	228	-	- -	- -	- -
3	& C113-1218-П	Перехідник ПЕ/сталь, Ф20/Ду15	шт	1	34,76 -	- -	35	-	- -	- -	- -
4	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,4	4889,20 4732,04	24,53 20,44	1956	1893	10 8	63,5600 0,2664	25,42 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталеві Ф20х2,8 (Ду15)	м	40	<u>107,22</u>	-	4289	-	-	-	-
6	& C1534-7- 6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	4	<u>16,90</u>	-	68	-	-	-	-
7	& C113- 1041-1 варіант 2	Відвід сталевий 90° Ду15	шт	9	<u>21,33</u>	-	192	-	-	-	-
8	& C113- 1041-1 варіант 3	Трійник 90град 15 мм	шт	7	<u>31,95</u>	-	224	-	-	-	-
9	& C113- 1210-П варіант 2	Муфта сталеві із зовнішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	32	<u>14,36</u>	-	460	-	-	-	-
10	& C113- 1210-П варіант 3	Муфта сталеві із внутрішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	8	<u>14,36</u>	-	115	-	-	-	-
11	& C139-19- М-14 варіант 2	Муфта з'єднувальна Ду15	шт	13	<u>10,50</u>	-	137	-	-	-	-
12	& C113-39- 10-5 варіант 2	Згон сталевий Ду25х1"	шт	4	<u>29,50</u>	-	118	-	-	-	-
13	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,53	<u>2766,67</u>	-	1466	1466	-	<u>39,4000</u>	<u>20,88</u>
14	& C113- 2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28х6 мм	м	54,166	<u>17,34</u>	-	939	-	-	-	-
15	& C111-189- 7 варіант 1	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	15	<u>11,31</u>	-	170	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							11055	4000	<u>10</u>		<u>54,79</u>
Разом будівельні роботи, грн.							11055		8		0,11
в тому числі:							7045				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4008				
всього заробітна плата, грн.							2161				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							634				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13216				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					13216				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3									
16	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>4889,20</u> 4732,04	<u>24,53</u> 20,44	196	189	<u>1</u> 1	<u>63,5600</u> 0,2664	<u>2,54</u> 0,01
17	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	4	<u>107,22</u> -	-	429	-	-	-	-
18	& C1534-7-6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	10	<u>16,90</u> -	-	169	-	-	-	-
19	& C113-1210-П варіант 2	Муфта сталева із зовнішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	6	<u>14,36</u> -	-	86	-	-	-	-
20	& C113-1210-П варіант 3	Муфта сталева із внутрішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	2	<u>14,36</u> -	-	29	-	-	-	-
21	& C139-19-М-14 варіант 2	Муфта з'єднувальна Ду15	шт	2	<u>10,50</u> -	-	21	-	-	-	-
22	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,04	<u>280,33</u> 265,84	<u>14,18</u> 4,58	11	11	<u>1</u> -	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>0,16</u> -
23	& C113-2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	4,12	<u>17,34</u> -	-	71	-	-	-	-
24	& C111-189-7 варіант 1	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	2	<u>11,31</u> -	-	23	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1035	200	<u>2</u> 1		<u>2,7</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					833				
		всього заробітна плата, грн.					201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1146				

		Всього по розділу 2					1146				
		Розділ 3. Водомірний вузол									
25	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>137,66</u>	-	138	123	-	<u>1,6500</u>	<u>1,65</u>
26	& C1630-982-2	Лічильник холодної води крильчастий Gross MTK-UA Ду15	шт	1	<u>122,84</u>	-	1406	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>127,11</u>	<u>15,97</u>	127	103	<u>16</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
28	C1630-106	Фільтр для води Ду15	шт	1	<u>102,55</u>	<u>0,59</u>	209	-	<u>1</u>	<u>0,0080</u>	<u>0,01</u>
	варіант 2				<u>208,51</u>	-			-	-	-
29	C1630-540	Зворотній клапан Ду15 з внутрішньою різьбою 1/2" та латунним штоком	шт	1	-	-	184	-	-	-	-
	варіант 2				<u>183,65</u>	-			-	-	-
30	C1630-1904	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	2	-	-	706	-	-	-	-
	варіант 2				<u>353,09</u>	-			-	-	-
31	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	-	-	51	31	-	-	-
					<u>51,12</u>	-			-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
32	C1630-113	Манометр ДМ05063-1МПа - кл 2,5-01	комплект	1	<u>30,98</u>	-	292	-	-	-	-
	варіант 2				<u>291,66</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3113	257	<u>16</u>		<u>3,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3113		<u>1</u>		<u>0,01</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2840				
		всього заробітна плата, грн.					258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					3255				

		Всього по розділу 3					3255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Санітарно-технічні вироби									
33	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>2747,69</u>	-	550	548	-	<u>36,7800</u>	<u>7,36</u>
34	& C130-668-1	Умивальники металеві з кронштейнами, сифоном та випуском	комплект	2	<u>2738,27</u>	-			-	-	-
	варіант 1				<u>8013,98</u>	-	16028	-	-	-	-
35	& C130-616-1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	<u>2422,00</u>	-	4844	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C1630-973-1	Сифон для умивальника з розбірним випуском та відводом діам.50 мм	шт	2	<u>460,67</u>	-	921	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	C113-130	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>92,34</u>	-	92	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& C1630-63-1-3И	Підводка гнучка 80 см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	4	<u>275,54</u>	-	1102	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>45,25</u>	-	181	169	-	<u>0,5600</u>	<u>2,24</u>
					<u>42,31</u>	-			-	-	-
40	C1630-1433	Кран поливальний сталевий Ду 15	шт	4	<u>188,14</u>	-	753	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	4	<u>2252,59</u>	<u>303,34</u>	9010	7352	<u>1213</u>	<u>25,2700</u>	<u>101,08</u>
					<u>1837,89</u>	<u>65,22</u>			<u>261</u>	<u>0,6816</u>	<u>2,73</u>
42	& 2415-1361-3	Бак пластиковий для питної води, V=1м3	шт	4	<u>8520,99</u>	-	34084	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C1630-1583	Клапани поплавкові механічні, Ду15	шт	4	<u>464,29</u>	-	1857	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	C113-1439-1	Шланг гофрований каналізаційний, діаметр 50 мм	м	3	<u>287,03</u>	-	861	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	& C1630-1531-1-1Ж	Автоматичний вертикальний повітровідник 1/2"	шт	4	<u>311,12</u>	-	1244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					71527	8069	<u>1213</u>		<u>110,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					71527		261		2,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62245				
		всього заробітна плата, грн.					8330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4624 11,91 1373 76151				
		Всього по розділу 4					76151				
		Разом прямі витрати по відділу 1					86730	12526	<u>1241</u>		<u>171,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					86730 72963 12797 7039 18,05 2082 93769		271		<u>2,86</u>
		Всього по відділу 1					93769				
		<u>Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
46	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>4389,33</u> 4275,94	- -	219	214	- -	<u>56,5900</u> -	<u>2,83</u> -
47	& C14-67-420 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ-80 SDR 17 Ф20х2,0	м	5	<u>15,17</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
48	C1630-1904 варіант 2	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	9	<u>353,09</u> -	- -	3178	-	- -	- -	- -
49	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,077	<u>2766,67</u> 2766,67	- -	213	213	- -	<u>39,4000</u> -	<u>3,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C113-2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	7,8694	17,34	-	136	-	-	-	-
51	& C111-189-7 варіант 1	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	3	11,31	-	34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3856	427	-	-	5,86
Разом будівельні роботи, грн.							3856		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3429				
всього заробітна плата, грн.							427				
Загальновиробничі витрати, грн.							228				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66				
Всього будівельні роботи, грн.							4084				

Всього по розділу 1							4084				
52	KP15-15-1	Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,04	4899,91 4732,04	24,53 20,44	196	189	1 1	63,5600 0,2664	2,54 0,01
53	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	4	107,22	-	429	-	-	-	-
54	& C113-1041-1 варіант 3	Трійник 90град 15 мм	шт	2	31,95	-	64	-	-	-	-
55	C1630-1904 варіант 2	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	6	353,09	-	2119	-	-	-	-
56	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,04	2766,67	-	111	111	-	39,4000	1,58
57	& C113-2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	4,088	17,34	-	71	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2990	300	1 1		4,12 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2990 2689 301 163 0,41 48 3153				
		----- -									
		Всього по розділу 2					3153				
		Розділ 3. Санітарно-технічні вироби									
58	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>2180,86</u> 1762,74	<u>90,82</u> 13,49	4362	3525	<u>182</u> 27	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>49,04</u> 0,29
59	& 2403-12202-1 варіант 1	Насосна станція Aquatica 0,37kBt Hmax 40m Qmax 40л/хв	шт	2	<u>3769,17</u> -	<u>-</u> -	7538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 2415-1361-3 варіант 2	Бак пластиковий Н 278 діам. 42,5см , V=10л	шт	2	<u>274,91</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KP16-28-1	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>493,57</u> 196,79	<u>274,71</u> 29,62	494	197	<u>275</u> 30	<u>2,3900</u> 0,3979	<u>2,39</u> 0,4
62	& C1534-7-6-2 варіант 3	Різьба сталеву Ду 25	шт	1	<u>13,03</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1534-7-6-2 варіант 5	Відвід сталевий 90 град. Ду 40	шт	1	<u>40,87</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>4634,74</u> 4398,51	<u>24,53</u> 20,44	185	176	<u>1</u> 1	<u>59,0800</u> 0,2664	<u>2,36</u> 0,01
65	C113-6 варіант 2	Труби сталеву ВГП, діаметр 50х3,5 мм (Ду40)	м	4	<u>256,07</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14207	3898	<u>458</u> 58		<u>53,79</u> 0,7
		Разом устаткування, грн.					7538				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					7834				
		Разом будівельні роботи, грн.					6669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2313				
		всього заробітна плата, грн.					3956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					657				
		Всього будівельні роботи, грн.					8871				

		Всього по розділу 3					16705				
		Розділ 4. Обладнання та матеріали для санвузла МГН									
66	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	2747,69	-	275	274	-	36.7800	3.68
67	& C130-668-1	Умивальники металеві з кронштейнами, сифоном та випуском	комплект	1	2738,27	-			-	-	-
	варіант 1				8013,98	-	8014	-	-	-	-
68	& C130-616-1	Змішувачі для умивальників	комплект	1	-	-			-	-	-
	варіант 1				2422,00	-	2422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C1630-973-1	Сифон для умивальника з розбірним випуском та відводом діам.50 мм	шт	1	460,67	-	461	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	& C1630-63-1-3И	Підводка гнучка 80 см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	2	275,54	-	551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,08	4899,91	24,53	392	379	2	63.5600	5,08
					4732,04	20,44			2	0,2664	0,02
72	C113-38	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	8	107,22	-	858	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	& C113-1041-1	Трійник 90град 15 мм	шт	2	31,95	-	64	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1534-7-6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	4	<u>16,90</u>	-	68	-	-	-	-
75	& C113-1210-П варіант 6	Муфта сталева Ду15 із циліндричною зовнішньою різьбою 1/2'	шт	6	<u>14,36</u>	-	86	-	-	-	-
76	& C111-189-7 варіант 1	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	4	<u>11,31</u>	-	45	-	-	-	-
77	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,08	<u>2766,67</u>	-	221	221	-	<u>39,4000</u>	<u>3,15</u>
78	& C113-2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	8,176	<u>17,34</u>	-	142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							13599	874	<u>2</u> 2		<u>11,91</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							13599				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12723				
всього заробітна плата, грн.							876				
Загальновиробничі витрати, грн.							477				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							140				
Всього будівельні роботи, грн.							14076				

Всього по розділу 4							14076				
Разом прямі витрати по відділу 2							34652	5499	<u>461</u> 61		<u>75,68</u> 0,73
Разом устаткування, грн.							7538				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							296				
Всього устаткування, грн.							7834				
Разом будівельні роботи, грн.							27114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21154				
всього заробітна плата, грн.							5560				
Загальновиробничі витрати, грн.							3068				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30182				

		Всього по відділу 2					38016				
		Разом прямі витрати по кошторису					121382	18025	1702		247,32
		Разом устаткування, грн.					7538		332		3,59
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					296				
		Всього устаткування, грн.					7834				
		Разом будівельні роботи, грн.					113844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94117				
		всього заробітна плата, грн.					18357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10108				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2993				
		Всього будівельні роботи, грн.					123952				

		Всього по кошторису					131786				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					276,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21350				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Корикування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Вентиляція, опалення

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

404,785 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35057 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,880 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Вентиляція									
		Система ПВ-1									
1	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	547,07	12,64	547	532	13	7,1400	7,14
2	& 2308-1031-17-7Ж	Вентилятор каналний L3400 припливний ВКПФ 4Д 600х300	шт	1	531,57	2,72			3	0,0284	0,03
	варіант 1				32510,40	-	32510	-	-	-	-
3	& C130-231-24	Гнучка вставка 600х300	шт	2	1725,10	-	3450	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& C130-231-24	Гнучка вставка 600х350	шт	2	2011,29	-	4023	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-37-1 Н2, Н5=1, 15	Установлення фільтрів	м2	1	588,82	-	589	589	-	8,0960	8,1
					588,82	-			-	-	-
6	& 2308-4348-1 варіант 1	Фільтр панельний ФБ 600х300 мм	шт	1	3226,87	-	3227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-131-1	Установлення нагрівачів канальних масою до 0,1 т	шт	1	856,10	60,49	856	628	60	9,5200	9,52
					627,75	5,62			6	0,0634	0,06
8	& 130-66-4 варіант 1	Нагрівач канальний НК 600х300-12	шт	1	26072,58	-	26073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР15-123-4	Установлення клапанів периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	1015,66	-	2031	1444	-	10,6700	21,34
					722,04	-			-	-	-
10	& 1504-16024-5 варіант 3	Повітряний клапан з ручним керуванням 600х300	шт	1	4095,00	-	4095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С1630-452 варіант 19	Клапан зворотній 600х350 мм	шт	1	3462,99	-	3463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (автоматика ПВ1)	шт	1	245,54	-	246	246	-	3,2000	3,2
					245,54	-			-	-	-
13	& 1504-1023-A варіант 1	Автоматика ПВ1 (комплект)	шт	1	96019,95	-	96020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	644,14	12,64	644	628	13	8,4300	8,43
					627,61	2,72			3	0,0284	0,03
15	& 2308-1031-17-7Ж варіант 2	Вентилятор канальний L4500 витяжний ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	38245,35	-	38245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ20-26-5 Н2, Н5=1, 15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	2	325,28	20,47	651	487	41	3,5535	7,11
					243,41	5,69			11	0,0765	0,15
17	С130-248 варіант 2	Шумоглушник 600х350	шт	1	12297,24	-	12297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С130-248 варіант 3	Шумоглушник 600х300	шт	1	10780,07	-	10780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,4426	25069,29	94,81	11096	8256	42	275,6600	122,01
					18653,91	58,36			26	0,7839	0,35
20	С130-1127 варіант 1	Повітропровід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 600х300	м2	26	1485,75	-	38630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С130-1127 варіант 2	Повітропровід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 500х200	м2	16	1485,75	-	23772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1664	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	4458	3390	<u>16</u> 10	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>50,1</u> 0,13
23	С130-1125 варіант 1	Повітропровід з оц. сталі товщиною 0,5 мм 400х200	м2	10	<u>1002,83</u> -	-	10028	-	-	-	-
24	С130-1125 варіант 2	Повітропровід з оц. сталі товщиною 0,5 мм 200х200	м2	6,4	<u>1002,83</u> -	-	6418	-	-	-	-
25	& С1534-7- 6-ВС варіант 12	Відвід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 500х200х90°	шт	2	<u>1218,42</u> -	-	2437	-	-	-	-
26	& С1534-7- 6-ВС варіант 17	Перехід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 600х350/600х300	шт	2	<u>1289,20</u> -	-	2578	-	-	-	-
27	& С1534-7- 6-ВС варіант 13	Перехід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 600х300/500х200	шт	2	<u>750,85</u> -	-	1502	-	-	-	-
28	& С1534-7- 6-ВС варіант 14	Перехід з оц. сталі товщиною 0,7 мм 500х200/400х200	шт	2	<u>605,83</u> -	-	1212	-	-	-	-
29	& С1534-7- 6-ВС варіант 15	Перехід з оц. сталі товщиною 0,5 мм 400х200/200х200	шт	2	<u>410,52</u> -	-	821	-	-	-	-
30	& С1534-7- 6-ВС варіант 16	Трійник з оц. сталі товщиною 0,7мм 600х300/600х300	шт	1	<u>1670,90</u> -	-	1671	-	-	-	-
31	& С130-591- ГВ варіант 1	Гратка вентиляційна РВ 200х200	шт	34	<u>248,80</u> -	-	8459	-	-	-	-
32	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>237,18</u> 187,88	<u>7,99</u> 0,30	237	188	<u>8</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
33	& С111- 1755-ЗВР	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 3070-1Н	шт	1	<u>1000,51</u> -	-	1001	-	-	-	-
34	КБ20-20-1 Н2,Н5-1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>58,29</u> 49,85	<u>3,21</u> 0,12	58	50	<u>3</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
35	& С130-277- 201-3	Зонт з оц. сталі 600х300	шт	1	<u>1774,60</u> -	-	1775	-	-	-	-
36	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,14	<u>12519,30</u> 8372,65	-	1753	1172	-	<u>112,4600</u> -	<u>15,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1888-60-M	Мінеральна вата каширована алюмінієвою фольгою 50 мм ISOTEC Mat-AL	м2	14	<u>349,84</u> -	-	4898	-	-	-	-
38	& C111-1867-ДК	Деталі кріплення повітропроводів	кг	50	<u>42,86</u> -	-	2143	-	-	-	-
39	КР15-130-1	В2,В3 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>826,20</u> 758,74	<u>12,64</u> 2,72	1652	1517	<u>25</u> 5	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>18,94</u> 0,06
40	2308-1001 варіант 5	Вентилятор ТТ ПРО 100, L250 N=0,05 кВт	шт	2	<u>2570,10</u> -	-	5140	-	-	-	-
41	& C130-231-24 варіант 2	Вставка гнучка діам.100	шт	2	<u>157,10</u> -	-	314	-	-	-	-
42	КБ20-20-1 Н2,Н5-1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	2	<u>66,48</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	133	100	<u>23</u> 5	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>1,4</u> 0,06
43	C130-277 варіант 4	Зонт з оц. сталі Ф100	шт	2	<u>188,84</u> -	-	378	-	-	-	-
44	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>638,50</u> 551,23	-	1277	1102	-	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -
45	C1630-452 варіант 12	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 100	шт	2	<u>1134,76</u> -	-	2270	-	-	-	-
46	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	1447	1100	<u>5</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>16,26</u> 0,04
47	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 100 мм	м2	4,5	<u>899,49</u> -	-	4048	-	-	-	-
48	& C1534-7-6-ВС варіант 1	Відвід з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф100х90°	шт	4	<u>100,83</u> -	-	403	-	-	-	-
49	& C1534-7-6-ВС варіант 18	Перехід з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф100/125	шт	2	<u>182,11</u> -	-	364	-	-	-	-
50	& C1534-7-6-ВС варіант 2	Трійник з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф100/100	шт	2	<u>108,91</u> -	-	218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C1534-7-6-BC варіант 3	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф100	шт	2	<u>27,15</u>	-	54	-	-	-	-
52	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>199,34</u>	<u>8,19</u>	797	551	<u>33</u>	<u>2,0125</u>	<u>8,05</u>
53	C1630-452 варіант 13	Клапан зворотній діам. 100 мм	шт	2	<u>137,86</u>	<u>2,28</u>	610	-	<u>9</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,12</u>
54	& C130-596-3 варіант 1	Анемостат 125	шт	2	<u>304,90</u>	-	460	-	-	-	-
					<u>230,19</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					384259	21980	<u>282</u>		<u>316,45</u>
		Разом устаткування, грн.					202083		81		1,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210019				
		Разом будівельні роботи, грн.					182176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159914				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3819				
		Всього будівельні роботи, грн.					194765				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					404785				
		Разом прямі витрати по відділу 1					384259	21980	<u>282</u>		<u>316,45</u>
		Разом устаткування, грн.					202083		81		1,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210019				
		Разом будівельні роботи, грн.					182176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159914				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					194765				

		Всього по відділу 1					404785				
		Разом прямі витрати по кошторису					384259	21980	282		316,45
		Разом устаткування, грн.					202083		81		1,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210019				
		Разом будівельні роботи, грн.					182176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159914				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3819				
		Всього будівельні роботи, грн.					194765				

		Всього по кошторису					404785				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					350,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25880				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Корикування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,985 тис. грн.
0,03044 тис.люд.год.
3,078 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1	2797,48	-	2797	2797	-	28,0000	28
		Разом прями витрати по кошторису			2797,48	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					2797	2797	-		28
		в тому числі:					2797		-		-
		всього заробітна плата, грн.					2797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					3985				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3078				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень
Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

71,482 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,44323 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,459 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч...	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Обладнання ПС в підвалі літ.А									
1	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	111,78 105,50	6,28 0,67	112	106	6 1	1,6000 0,0101	1,6 0,01
2	С1512-12-37 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2 Артрон	шт	1	395,68 -	- -	396	-	- -	- -	- -
3	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм (гільза)	100м	0,005	4479,08 4449,88	24,53 20,44	22	22	- -	59,7700 0,2664	0,3 -
4	С113-54 варіант 1	Труба зварна тонкостінна діам. 32мм	м	0,505	43,50 -	- -	22	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,07	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	664	639	<u>25</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>8,1</u> 0,04
6	KP20-27-8 κ=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 250 мм)	100шт	0,03	<u>869,95</u> 834,90	<u>35,05</u> 3,72	26	25	<u>1</u> -	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>0,32</u> -
7	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення менше 200 мм виключати (до 120 мм)	100шт	-0,020	<u>1739,89</u> 1669,79	<u>70,10</u> 7,44	-35	-33	<u>-2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-0,420</u> -
8	KP20-27-8 κ=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 400 мм)	100шт	0,02	<u>3479,79</u> 3339,59	<u>140,20</u> 14,88	70	67	<u>3</u> -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1277	826	<u>33</u> 4		<u>10,75</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418				
		всього заробітна плата, грн.					830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					1723				

		Всього по розділу 1					1723				
		Розділ 2. Обладнання СО та КЕ в підвалі літ.А									
9	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм (гільза)	100м	0,005	<u>4479,08</u> 4449,88	<u>24,53</u> 20,44	22	22	<u>-</u> -	<u>59,7700</u> 0,2664	<u>0,3</u> -
10	C113-54 варіант 1	Труба зварна тонкостінна діам. 32мм	м	0,505	<u>43,50</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44	22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22				
		всього заробітна плата, грн.					22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					12 0,03 4 56				
		Всього по розділу 2					56				
11	ПЖ5-52	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	1	<u>179,84</u> 179,84	- -	180	180	- -	<u>1,8000</u> -	<u>1,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					180	180	- -	-	<u>1,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					180 180 180 77 0,16 18 257				
		Всього по розділу 3					257				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1501	1028	<u>33</u> 4		<u>12,85</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1501 440 1032 533 1,42 164 2034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					2034				
		Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
12	КБ21-17-12 H2,H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	11798,24	135,92	236	232	3	150,8800	3,02
13	C1547-7 варіант 2	Показчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	2	11577,02	5,04	1170	-	-	0,0681	-
14	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,9	585,00	-	3195	2873	-	-	-
15	& C113- 1439-1-3-1 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	90	3549,71	-	889	-	-	-	-
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	3192,08	-	657	628	-	47,8000	43,02
17	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,6	9,88	-	954	838	-	-	-
18	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,55	730,50	-	26724	22758	-	9,6000	8,64
19	& C152-779 варіант 4	ПСВБВнг-LS (J-Y(St) Y-LS) 2x0,8 мм	м	499,8	698,21	-	10971	-	-	-	-
20	& C152-779 варіант 3	Кабель JE-H(St)h Bd FE180/E30 1x2x0,8 +10% запас відповідно п.7.2.22.ДБНВ.2-5- 56-2014	м	423,3	5873,40	-	7061	-	-	67,9500	309,17
21	& C1512-12- 37 варіант 9	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2 Артрон	шт	1	5001,80	-	396	-	-	-	-
22	& C1512-12- 37 варіант 10	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	1	21,95	-	520	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			16,68	-	52773	27329	3		375,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					52773 25441 27329 14430 36,41 4201 67203				
		Всього по розділу 1					67203				
23	ПЖ5-53	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	2	787,29 787,29	- -	1575	1575	- -	7,8800 -	15,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1575	1575	- -		15,76 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1575 1575 669 1,37 158 2244				
		Всього по розділу 2					2244				
		Разом прямі витрати по відділу 2					54348	28904	3 -		391,13 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54348 25441 28904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					15098 37,78 4359 69446				
		Всього по відділу 2					69446				
		Разом прями витрати по кошторису					55849	29932	<u>36</u>		<u>403,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					55849 25881 29936 15633 39,2 4523 71482		<u>4</u>		<u>0,05</u>
		Всього по кошторису					71482				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					443,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34459				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Електротехнічні рішення

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

150,055 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,68615 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,363 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	25458,27 21561,25	- -	509	431	- -	299,9200 -	6 -
2	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач Іп- 40А 3р ВА47-29 С40 ІЕК	шт	1	324,19 -	- -	324	-	- -	- -	- -
3	C1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач Іп- 35А 3р ВА47-100 С35 ІЕ	шт	1	714,32 -	- -	714	-	- -	- -	- -
4	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	20736,50 11406,97	189,05 157,56	1866	1027	17 14	156,8400 2,0535	14,12 0,18
5	C1547-4 варіант 2	Світлодіодний світильник 12 Вт LED-SR-120-12 Евросвет	шт	9	163,77 -	- -	1474	-	- -	- -	- -
6	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	2378,37 2325,04	- -	48	47	- -	35,2600 -	0,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-2010-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу	шт	2	<u>91,68</u>	-	183	-	-	-	-
8	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>2371,11</u>	-	71	70	-	<u>35,4100</u>	<u>1,06</u>
9	C1512-14 варіант 1	Розетка прихованого монтажу	шт	3	<u>106,10</u>	-	318	-	-	-	-
10	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна для вимикачів та розеток	шт	5	<u>15,32</u>	-	77	-	-	-	-
11	C1512-4 варіант 2	Коробка розпаячна IP65	шт	2	<u>15,32</u>	-	31	-	-	-	-
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,2	<u>826,36</u>	<u>8,18</u>	992	773	<u>10</u>	<u>9,6400</u>	<u>11,57</u>
13	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,6441	<u>643,76</u>	<u>6,81</u>	795	657	<u>8</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,11</u>
14	& 15093-35113-1 варіант 2	Кабель ШВВП 2х2,5 мм2	1000м	0,1236	<u>1019,73</u>	<u>14,48</u>	3232	-	<u>11</u>	<u>15,2700</u>	<u>9,84</u>
15	& 15093-35113-1 варіант 1	Кабель силовий ВВг-нг - 3х2,5 мм2	1000м	0,0527748	<u>26146,44</u>	-	3000	-	<u>9</u>	<u>0,1887</u>	<u>0,12</u>
16	& 15093-35113-1 варіант 3	Кабель силовий ВВг-нг - 3х4 мм2	1000м	0,0129234	-	-	823	-	-	-	-
17	KM38-1-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,9	Генератор Монтаж устаткування дизель-генератора на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>4512,69</u>	<u>861,93</u>	4513	2047	<u>862</u>	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
18	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,37	<u>2046,53</u>	<u>174,59</u>	621	512	<u>19</u>	<u>20,7400</u>	<u>7,67</u>
19	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>1385,02</u>	<u>43,44</u>	656	545	<u>16</u>	<u>0,5661</u>	<u>0,21</u>
20	& C153-1-12	Кабель ВВГнгд 5х10	м	47,94	<u>6561,56</u>	<u>45,99</u>	10915	-	<u>5</u>	<u>74,0900</u>	<u>7,41</u>
21	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>5453,76</u>	<u>38,33</u>	35	35	<u>4</u>	<u>0,4995</u>	<u>0,05</u>
22	& C1512-14-PC	Розетка настінна силова 32А, 220/380В, до 22кВт пр-ва	шт	1	<u>227,69</u>	-	408	-	-	-	-
					<u>3488,79</u>	-			-	<u>52,3600</u>	<u>0,52</u>
					<u>3452,62</u>	-			-	-	-
					<u>408,10</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1512-14-PC варіант 1	Вилка NERGIO 225 3P+PE+N 32A 380B IP44 (силова)	шт	1	<u>176,17</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
24	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>484,10</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	484	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
25	& C113-2111-ABP	ABP Konner&Sohnen KS ATS 1/40H	шт	1	<u>9774,55</u> -	- -	9775	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Інші витрати											
26	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,944	<u>97,88</u> 97,88	- -	190	190	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,17</u> -
27	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	1,944	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	315	-	<u>315</u> 36	- 0,2240	- 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					505	190	<u>315</u> 36		<u>3,17</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					505				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					646				

		Всього по розділу 1					646				
		Разом прямі витрати по відділу 1					42545	6639	<u>1253</u> 271		<u>95,07</u> 3,2
		Разом будівельні роботи, грн.					42545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34653				
		всього заробітна плата, грн.					6910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1045				
		Всього будівельні роботи, грн.					46156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					46156				
		Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
28	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,25	1470,19	-	368	354	-	22,0600	5,52
29	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм ²	100м	0,25	1415,37	-	47	47	-	-	-
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	189,27	-	184	155	-	2,9500	0,74
31	C1547-16 варіант 6	Диференційний вимикач автоматичний In - 16A/0,03A АВДТ32МС16	шт	1	189,27	-	357	-	-	-	-
32	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	15459,81	-	255	216	-	217,5600	2,18
33	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач In- 40А 1р ВА47-29 С10	шт	1	357,32	-	80	-	-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	25458,27	-	207	114	-	299,9200	3
35	C1547-4 варіант 2	Світлодіодний світильник 12 Вт LED-SR-120-12 Евросвет	шт	1	21561,25	-	164	-	-	-	-
36	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,82	79,88	-	678	528	-	-	-
37	& 15093-35113-1 варіант 2	Кабель ШВВП 2х2,5 мм ²	1000м	0,08446	-	-	2208	-	-	-	-
38	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	2,02	20736,50	189,05	10409	10104	2	156,8400	1,57
39	& 15093-35113-1 варіант 6	Кабель ПВ-3 1х2,5 мм ²	1000м	0,20806	11406,97	157,56	3363	-	2	2,0535	0,02
40	& C1512-3-1	Коробка розподільча гермет. Р2 с клемниками 4*25 мм ² 80х80х30мм	шт	33	163,77	-	1078	-	-	-	-
41	KБ21-2-1 H2,H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,68	826,36	8,18	16664	16056	7	9,6400	7,9
					643,76	6,81			6	0,0888	0,07
					26146,44	-			-	-	-
					5153,13	45,99			93	67,9500	137,26
					5001,80	38,33			77	0,4995	1,01
					16162,37	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					32,66	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					2933,75	52,19			296	42,3300	240,43
					2826,80	16,86			96	0,2318	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1301-7-Ю варіант 1	ПВХ-гофротруба не підтримуюча горіння, діаметр 25 мм	м	573,68	<u>13,97</u> -	- -	8014	-	- -	- -	- -
43	& C111-879-1 варіант 1	Скоби кріплення гофротруби діам. 25мм	шт	1160	<u>1,82</u> -	- -	2111	-	- -	- -	- -
44	C188888-8 варіант 1	Дюбель швидкого монтажу з ударним шурупом 6x40мм	шт	1500	<u>0,61</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
45	KB21-2-2 H2,H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,37	<u>3316,90</u> 3098,59	<u>156,56</u> 50,59	1227	1146	<u>58</u> 19	<u>46,4000</u> 0,6955	<u>17,17</u> 0,26
46	& C111-1301-1-5 варіант 1	ПВХ-гофротруба не підтримуюча горіння, діаметром 32 мм	м	37,37	<u>19,72</u> -	- -	737	-	- -	- -	- -
47	& C111-879-1 варіант 2	Скоби кріплення гофротруби діам. 32мм	шт	80	<u>2,04</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
48	& C111-879-1 варіант 3	Клема на три з'єднання 222-413	шт	240	<u>26,42</u> -	- -	6341	-	- -	- -	- -
49	& C111-879-1 варіант 4	Клема на п'ять з'єднань 222-415	шт	90	<u>37,76</u> -	- -	3398	-	- -	- -	- -
50	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 50 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>104,27</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Контур захисного заземлення											
51	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	<u>18069,05</u> 18069,05	- -	1202	1202	- -	<u>300,9000</u> -	<u>20,01</u> -
52	KB34-130-1 заст.	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	1	<u>129,54</u> 75,17	- -	130	75	- -	<u>1,1400</u> -	<u>1,14</u> -
53	& C1545-533-1 варіант 1	Блискавкоприймач на металевій основі (комплект)	шт	1	<u>1939,02</u> -	- -	1939	-	- -	- -	- -
54	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,21	<u>6574,38</u> 1629,15	<u>263,26</u> 35,72	1381	342	<u>55</u> 8	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>4,7</u> 0,1
55	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>4471,74</u> 814,58	<u>3490,10</u> 462,11	2236	407	<u>1745</u> 231	<u>11,2000</u> 5,8786	<u>5,6</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C107-12-K3 варіант 1	Комплект вертикального заземлювача безмуфтовий, 3 м, D16 мм, (2x1500 мм), NE1103 ДКС	шт	5	<u>983,07</u> -	- -	4915	-	- -	- -	- -
57	2405-1466 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 100 мм (NA1001 ДКС Україна)	1000м	0,01	<u>49984,45</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
58	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0665	<u>10412,67</u> 10412,67	- -	692	692	- -	<u>173,4000</u> -	<u>11,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12995	2718	<u>1800</u> 239		<u>42,98</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					12995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8477				
		всього заробітна плата, грн.					2957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					599				
		Всього будівельні роботи, грн.					14766				

		Всього по розділу 1					14766				
		Розділ 2. Система зрівнювання потенціалів									
59	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1	<u>7714,31</u> 4538,35	<u>47,43</u> 11,71	7714	4538	<u>47</u> 12	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>62,4</u> 0,14
60	& C1545-198-ПВ варіант 1	Провід ПВ-3 1x6 мм2	м	102	<u>37,31</u> -	- -	3806	-	- -	- -	- -
61	& C1-8912-36-B2 варіант 2	Накінецьник кабельний мідний луджений JG-6	шт	30	<u>6,82</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11725	4538	<u>47</u> 12		<u>62,4</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					11725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7140				
		всього заробітна плата, грн.					4550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2404 6,07 700 14129				
		Всього по розділу 2					14129				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					84001 84001 45722 36427 19900 51,82 5981 103901	35976	<u>2303</u> 451		<u>521,15</u> 5,86
		Всього по відділу 2					103901				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					126546 126546 80375 43337 23509 60,87 7026 150055	42615	<u>3556</u> 722		<u>616,22</u> 9,06
		Всього по кошторису					150055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					686,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50363				

Склав

Світлана КУРІБЛО


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім.
Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл.
28 Червня, 1. Коригування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання обладнання ЕТР

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 408,870 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4007-Г варіант 1	Дизельний електрогенератор Atlas AJ-Ella 22 Standby Power 18 kW 380V; (маса=0,835) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	393420,00	393420 15450 408870

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Система зв'язку

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,353 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
1	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,3	<u>62,28</u> 60,47	- -	19	18	- -	<u>0,9600</u> -	<u>0,29</u> -
2	KP20-25-17 K-15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>58,56</u> 56,69	- -	6	6	- -	<u>0,9000</u> -	<u>0,09</u> -
3	KP20-25-17 K-30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>117,12</u> 113,38	- -	23	23	- -	<u>1,8000</u> -	<u>0,36</u> -
4	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,01	<u>14566,80</u> 14385,42	<u>37,84</u> 9,99	146	144	- -	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>2,22</u> -
5	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,06	<u>693,59</u> 516,88	<u>5,11</u> 4,26	42	31	- -	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,44	5486,13 5001,80	45,99 38,33	2414	2201	20 17	67,9500 0,4995	29,9 0,22
7	KБ21-10-1 H2,H5-1,15	Прокладання одного кабелю перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	100м	0,8	6175,52 2128,98	3938,85 727,54	4940	1703	3151 582	31,0800 10,0036	24,86 8
8	C157-294 варіант 3	Кабель Alay-net F/UTP FR cat.5 4*2*0,51	1000м	0,1326	43772,17 -	- -	5804	-	- -	- -	- -
9	& C118-38-1-K	Кронштейн анкерний КАМ 4000	шт	3	178,40 -	- -	535	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по відділу 1							13929	4126	3171 599		58,18 8,22
Разом будівельні роботи, грн.							13929				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6632				
всього заробітна плата, грн.							4725				
Загальновиробничі витрати, грн.							2536				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							751				
Всього будівельні роботи, грн.							16465				

-											
Всього по відділу 1							16465				
Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ											
10	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	1758,83 1752,69	- -	18	18	- -	26,5800 -	0,27 -
11	& C100-1504-1700-11 варіант 1	Накладна розетка телефонна, накладна РС 150x50 SMD3535	шт	1	61,36 -	- -	61	-	- -	- -	- -
12	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	2826,80 2826,80	- -	848	848	- -	42,3300 -	12,7 -
13	& C113-1439-1-3-1 варіант 4	Труба гофрована діам. 25 мм	м	30	7,65 -	- -	230	-	- -	- -	- -
14	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	730,50 698,21	- -	219	209	- -	9,6000 -	2,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,329	<u>265,03</u> 232,74	- -	617	542	- -	<u>3,2000</u> -	<u>7,45</u> -
16	& С1512-13-2	Провід ПСВВ 2х0,5	м	150,858	<u>8,71</u> -	- -	1314	-	- -	- -	- -
17	& С1512-13-2	Провід ПСВЕПн 2х0,5	м	117,3	<u>10,75</u> -	- -	1261	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 2					4568	1617	- -		<u>23,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2951				
		всього заробітна плата, грн.					1617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					5445				

		Всього по відділу 2					5445				
		Разом прямі витрати по кошторису					18497	5743	<u>3171</u> 599		<u>81,48</u> 8,22
		Разом будівельні роботи, грн.					18497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9583				
		всього заробітна плата, грн.					6342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1011				
		Всього будівельні роботи, грн.					21910				

		Всього по кошторису					21910				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7353				

Склав

Світлана КУРІБЛО


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Олексій МУРАВЛЬОВ


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Зовнішній водопровід

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

13,502 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08257 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,685 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ											
1	КБ27-64-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,3366	<u>2972,39</u> 2228,33	<u>744,06</u> 93,16	1001	750	<u>251</u> 31	<u>35,3760</u> 1,0242	<u>11,91</u> 0,34
2	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1	100 м3	0,09	<u>13883,56</u> 13883,56	<u>-</u> -	1250	1250	<u>-</u> -	<u>231,2000</u> -	<u>20,81</u> -
3	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2	<u>1450,64</u> 104,56	<u>132,44</u> 34,97	2901	209	<u>265</u> 70	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>3,32</u> 0,86
4	КР16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>2136,87</u> 1980,57	<u>103,15</u> 7,76	427	396	<u>21</u> 2	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>5,51</u> 0,02
5 & С14-67-420	Труба поліетиленова ПЕ-80 SDR 17 Ф20х2,0		м	20,2	<u>15,17</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ1-166-1 Н2,Н5=1,15	Обсипка трубопроводів та зворотня засипка траншей піском	100м3	0,01372	<u>10003,87</u> 10003,87	<u>-</u> -	137	137	<u>-</u> -	<u>173,0175</u> -	<u>2,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,5092	<u>1103,31</u>	-	1665	-	-	-	-
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,05	<u>10412,67</u>	-	521	521	-	<u>173,4000</u>	<u>8,67</u>
9	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,05	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	134	61	<u>73</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,92</u>
10	KB27-64-2 H2,H5=1,15	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском (плити - матеріал від розбирання)	100 м2	0,3366	<u>1210,66</u> <u>4327,98</u> <u>3203,23</u>	<u>372,20</u> <u>1069,58</u> <u>133,91</u>	1457	1078	<u>19</u> <u>360</u> <u>45</u>	<u>5,1175</u> <u>50,8530</u> <u>1,4722</u>	<u>0,26</u> <u>17,12</u> <u>0,5</u>
11	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,4	<u>117,02</u>	<u>117,02</u>	749	-	<u>749</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	13,26			<u>85</u>	<u>0,1610</u>	<u>1,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10548	4402	<u>1719</u>		<u>70,63</u>
		в тому числі:					10548		252		3,01
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4427				
		всього заробітна плата, грн.					4654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					13502				

		-									
		Всього по розділу 1					13502				
		Разом прямі витрати по кошторису					10548	4402	<u>1719</u>		<u>70,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10548		252		3,01
		в тому числі:					10548				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4427				
		всього заробітна плата, грн.					4654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					13502				

		-									
		Всього по кошторису					13502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5685				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Вуличний бокс-будка для генератора

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

38,299 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09363 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,571 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Вуличний бокс-будка для генератора									
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2881	20527,08	6917,39	5914	3123	1993	145,6000	41,95
2	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,2881	10839,92	993,27	2784	1664	286	10,8062	3,11
3	С111-974-44-7	Труба профільна 40х60х3 мм	т	0,297	9664,95	2947,86	14432	-	849	69,1900	19,93
	варіант 1				5774,60	390,65			113	4,1211	1,19
4	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1253	48591,10	-	156	57	-	-	-
5	КБ13-26-6 Н1=2, Н2, Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,1253	-	-	767	85	-	-	-
					1246,26	94,25			12	5,4970	0,69
					452,62	6,12			1	0,0828	0,01
					6120,14	138,41			17	8,3260	1,04
					676,32	13,71			2	0,1849	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-42-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0626	<u>4700,57</u> 3947,06	<u>616,93</u> 169,64	294	247	<u>39</u> 11	<u>58,3280</u> 2,2530	<u>3,65</u> 0,14
7	С111-31-13 варіант 1	Профнастил ПК-20 0,45 мм 1150х2300, РЕМА 7024	м2	7,2	<u>313,49</u> -	-	2257	-	-	-	-
8	С188888-4-1	саморізи для прфнастилу 4,8х3,5 мм	шт	129	<u>2,24</u> -	-	289	-	-	-	-
9	КБ9-47-1 Н2,Н5-1,15	Облицювання стін сталей профільованим листом	100м2	0,161	<u>4123,82</u> 3768,60	<u>355,22</u> 90,52	664	607	<u>57</u> 15	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>8,86</u> 0,2
10	С111-31-13 варіант 2	Профнастил С- 8 0,45 мм 1200х2000, РЕМА 7024	м2	18,515	<u>313,49</u> -	-	5804	-	-	-	-
11	С188888-4-1	саморізи для прфнастилу 4,8х3,5 мм	шт	129	<u>2,24</u> -	-	289	-	-	-	-
12	КР18-76-8	Улаштування хвртки при встановлених стовпах	100м2	0,02	<u>8997,73</u> 5738,76	-	180	115	-	<u>87,0300</u>	<u>1,74</u>
13	С111-956 варіант 1	Петля 20 90 мм, покращена, АВ	шт	2	<u>53,61</u> -	-	107	-	-	-	-
14	КР6-27-4	Установлення замків дверних навісний	100 шт	0,01	<u>9255,02</u> 9255,02	-	93	93	-	<u>112,4000</u>	<u>1,12</u>
15	С1515-22 варіант 1	Замок накладний Comit CT-AL-C Ukrain відкритий (краб) 5кл	шт	1	<u>397,88</u> -	-	398	-	-	-	-
16	С111-955 варіант 1	Провушина для навісного замка гнута	шт	2	<u>165,27</u> -	-	331	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							34759	5991	<u>2967</u> 428		<u>78,98</u> 4,67
Разом будівельні роботи, грн.							34759				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25801				
всього заробітна плата, грн.							6419				
Загальновиробничі витрати, грн.							3540				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1152				
Всього будівельні роботи, грн.							38299				

Всього по розділу 1							38299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					34759	5991	<u>2967</u>		<u>78,98</u>
									428		4,67
		Разом будівельні роботи, грн.					34759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25801				
		всього заробітна плата, грн.					6419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1152				
		Всього будівельні роботи, грн.					38299				

		—									
		Всього по відділу 1					38299				
		Разом прямі витрати по кошторису					34759	5991	<u>2967</u>		<u>78,98</u>
									428		4,67
		Разом будівельні роботи, грн.					34759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25801				
		всього заробітна плата, грн.					6419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1152				
		Всього будівельні роботи, грн.					38299				

		—									
		Всього по кошторису					38299				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					93,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7571				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім.
Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл.
28 Червня, 1. Коригування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Технологічне обладнання
Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 153,022 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1902-7038- 1А варіант 1	Розділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Розділ 2. Обладнання МГН				
		Сходовий електропідйомник 11-С; (маса=0,033)	шт	2	73620,00	147240
		Разом по розділу 2				147240
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5782
		Всього по розділу 2				153022
		Разом				147240
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5782

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				153022


Склав



Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Доступність маломобільних груп населення

Підвальні приміщення громадського будинку літ. А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP7-31-5	Улаштування поліуретанової контрасної смуги	100м	0,057	1116,02	-	64	64	-	14,7700	0,84
					1116,02	-			-	-	-
2	C111-1722	Поліуретанова контрасна смуга жовта товщ. 50мм	м	5,7	66,32	-	378	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,0378	5809,15	-	220	219	-	72,4300	2,74
					5803,09	-			-	-	-
4	C111-283	Тактильні плитки попереджувальні поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	3,24	2686,67	-	8705	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	C111-283	Тактильні плитки направляючі поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	0,54	2686,67	-	1451	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	C111-609	Клей для тактильної плитки	кг	1,89	258,60	-	489	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо(таблички)	10шт	1,4	395,18	-	553	550	-	5,2800	7,39
					393,10	-			-	-	-
8	C111-1905	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля внутрішня	шт	4	489,61	-	1958	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C111-1905 варіант 2	інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля зовнішня	шт	10	489,61	-	4896	-	-	-	-
10	C188888-4 варіант 1	Дюбель із саморізом 6x40мм	шт	56	0,82	-	46	-	-	-	-
11	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,4	364,49	-	146	137	-	4,5900	1,84
					341,73	-			-		
12	C126-1237 варіант 4	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	1665,05	-	1665	-	-	-	-
13	C126-1237 варіант 6	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	1665,05	-	1665	-	-	-	-
14	C126-1237 варіант 5	Поручень для умивальника настінний підсилений з нержавіючої сталі	шт	1	5268,53	-	5269	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 3	Паперотримач	шт	1	403,97	-	404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					27909	970	-		12,81
		Разом будівельні роботи, грн.					27909				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26939				
		всього заробітна плата, грн.					970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					28442				

		Всього по кошторису					28442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1132				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Кошторисна вартість об'єкта	565,477 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,06480 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,252 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	187,504	-	187,504	0,50067	37,251	-
2	02-02-02	на Водопостачання та каналізація	74,4	3,917	78,317	0,14839	11,369	-
3	02-02-03	на Опалення та вентиляція	82,031	39,677	121,708	0,23158	17,269	-
4	02-02-04	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	3,985	-	3,985	0,03044	3,078	-
5	02-02-05	на Електротехнічні рішення	34,02	-	34,02	0,12939	9,445	-
6	02-02-06	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	125,578	125,578	-	-	-
7	02-02-07	на Система зв'язку	1,131	-	1,131	0,00706	0,505	-
8	02-02-08	на Доступність маломобільних груп населення	11,238	-	11,238	0,00546	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-02-09	на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень	1,996	-	1,996	0,01181	0,895	-
		Всього:	396,305	169,172	565,477	1,06480	80,252	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0,43805</u> 30,395	-	<u>0,00876</u> 0,65	<u>0,00022</u> 0,018	-	<u>0,44703</u> 31,063	<u>0,05364</u> 6,188	<u>0,50067</u> 37,251
02-02-02	Водопостачання та каналізація	<u>0,13271</u> 9,593	-	<u>0,00158</u> 0,148	-	-	<u>0,13429</u> 9,741	<u>0,01410</u> 1,628	<u>0,14839</u> 11,369
02-02-03	Опалення та вентиляція	<u>0,21075</u> 14,89	-	<u>0,00075</u> 0,057	-	-	<u>0,21150</u> 14,947	<u>0,02008</u> 2,322	<u>0,23158</u> 17,269
02-02-04	Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	<u>0,02800</u>	<u>0,02800</u>	<u>0,00244</u>	<u>0,03044</u>
02-02-05	Електротехнічні рішення	<u>0,00071</u> 0,043	<u>0,11507</u> 7,907	<u>0,00227</u> 0,19	<u>0,00010</u> 0,008	-	<u>0,11815</u> 8,148	<u>0,01124</u> 1,297	<u>0,12939</u> 9,445
02-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	Придбання обладнання ЕТР	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-08	Система зв'язку	-	<u>0,00639</u> 0,427	<u>0,00005</u> 0,005	-	-	<u>0,00644</u> 0,432	<u>0,00062</u> 0,073	<u>0,00706</u> 0,505
02-02-09	Доступність маломобільних груп населення	<u>0,00491</u> 0,377	-	-	-	-	<u>0,00491</u> 0,377	<u>0,00055</u> 0,063	<u>0,00546</u> 0,44
02-02-10	Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень	-	<u>0,00894</u> 0,594	<u>0,00010</u> 0,008	-	<u>0,00180</u>	<u>0,01084</u> 0,782	<u>0,00097</u> 0,113	<u>0,01181</u> 0,895
	Разом :	<u>0,78713</u> 55,298	<u>0,13040</u> 8,928	<u>0,01351</u> 1,058	<u>0,00032</u> 0,026	<u>0,02980</u> -	<u>0,96116</u> 68,287	<u>0,10364</u> 11,965	<u>1,06480</u> 80,252

Склад

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

Олексій МУРАВЛЮВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Загальнобудівельні роботи

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

187,504 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,50067 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,251 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Підлоги									
		Тип 1 (22)									
1	КБ11-11-1 Н2,Н5-1,15	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,1421	12208,80	109,29	1735	606	16	64,6875	9,19
					4265,49	91,09			13	1,1871	0,17
2	КБ11-11-2 К=6 Н2,Н5-1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50мм)	100м2	0,1421	12527,02	169,23	1780	122	24	12,9720	1,84
					855,37	141,04			20	1,8382	0,26
3	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1421	4860,99	-	691	686	-	73,2550	10,41
					4830,43	-			-	-	-
4	& С111-1896-С4	Суміш СН-69	кг	127,89	13,50	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,842	41,88	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 (22.1;22.2;22.3)									
6	КБ11-11-1 Н2,Н5-1,15	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,008	<u>12208,80</u> 4265,49	<u>109,29</u> 91,09	98	34	<u>1</u> 1	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>0,52</u> 0,01
7	КБ11-11-2 К=4 Н2,Н5-1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40мм)	100м2	0,008	<u>8351,35</u> 570,25	<u>112,82</u> 94,03	67	5	<u>1</u> 1	<u>8,6480</u> 1,2254	<u>0,07</u> 0,01
8	КБ11-29-1 Н2,Н5-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,008	<u>13926,00</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	111	103	- -	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>1,43</u> -
9	& С111-287-10 варіант 1	Плитки з керамограніта протиковзка	м2	0,816	<u>524,27</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
10	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	5,2	<u>11,25</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
11	& С111-1891-3 варіант 1	Суміш суха для швів	кг	0,3218	<u>66,92</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
12	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,04472	<u>16,77</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6838	1556	<u>42</u> 35		<u>23,46</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					6838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5240				
		всього заробітна плата, грн.					1591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					331				
		Всього будівельні роботи, грн.					7796				

		Всього по розділу 1					7796				
		Розділ 2. Стіни, стеля									
13	КР3-33-7	Мурування стін									
		Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,494	<u>603,33</u> 545,26	<u>57,23</u> 47,70	298	269	<u>28</u> 24	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>3,93</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1422-11062	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М250	1000шт	0,18772	<u>12420,45</u> -	-	2332	-	-	-	-
15	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 Стеля (22.1; 22.2; 22.3;)	м3	0,12	<u>3882,30</u> -	-	466	-	-	-	-
16	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0037	<u>2235,68</u> 2051,83	<u>1,02</u> 0,85	8	8	-	<u>29,2200</u> 0,0111	<u>0,11</u> -
17	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна Стіни (22.1; 22.2; 22.3;)	л	0,15	<u>138,57</u> -	-	21	-	-	-	-
18	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,43098	<u>4166,47</u> 3383,60	-	1796	1458	-	<u>45,4480</u> -	<u>19,59</u> -
19	KB15-56-4 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,43098	<u>990,20</u> 896,42	-	427	386	-	<u>12,0405</u> -	<u>5,19</u> -
20	& C111-1895-2	Шпаклівка "сатенгіпс"	кг	64,647	<u>11,78</u> -	-	762	-	-	-	-
21	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,43098	<u>2006,63</u> 1839,06	<u>1,02</u> 0,85	865	793	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>11,29</u> -
22	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	16,008	<u>138,57</u> -	-	2218	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							9193	2914	<u>28</u> 24		<u>40,11</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							9193				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6251				
всього заробітна плата, грн.							2938				
Загальновиробничі витрати, грн.							1677				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							559				
Всього будівельні роботи, грн.							10870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					10870				
23	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Розділ 3. Прорізи (двері) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0161	24054,77	1732,65	387	334	28	270,7330	4,36
24	& С121-783- 1-В3 варіант 1	Двері металеві протипожежні, EI60	м2	1,61	20773,34	386,24	13787	-	6	4,0365	0,06
					8563,07	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					14174	334	28		4,36
		Разом будівельні роботи, грн.					14174		6		0,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13812				
		всього заробітна плата, грн.					340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61				
		Всього будівельні роботи, грн.					14362				

		Всього по розділу 3					14362				
25	КР20-40-1	Розділ 4. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	0,47476	97,88	-	46	46	-	1,6300	0,77
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,47476	97,88	-	77	-	-	-	-
					161,86	161,86			77	-	-
					-	18,44			9	0,2240	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					123	46	77		0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					123		9		0,11
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					158				

		Всього по розділу 4					158				
		Разом прямі витрати по відділу 1					30328	4850	175		68,7
		Разом будівельні роботи, грн.					30328		74		0,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25303				
		всього заробітна плата, грн.					4924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2859				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					963				
		Всього будівельні роботи, грн.					33187				

		Всього по відділу 1					33187				
		Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
27	КРЗ-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	100 отв.	0,02	36779,67 16611,24	20168,43 5102,04	736	332	404 102	236,5600 70,1500	4,73 1,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					736	332	404 102		4,73 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					736				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85				
		Всього будівельні роботи, грн.					988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					988				
		Розділ 2. Підлоги									
28	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,2	<u>2440,38</u>	<u>1866,70</u>	488	115	<u>373</u>	<u>8,7000</u>	<u>1,74</u>
					573,68	476,63			95	6,5276	1,31
29	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	12,3	<u>198,17</u>	-	2437	2437	-	<u>3,3000</u>	<u>40,59</u>
		Тип 1			198,17	-			-	-	-
30	KP7-29-3	Улаштування полівінілацетатних покриттів товщиною 3 мм	100м2	0,3691	<u>9107,74</u>	<u>306,68</u>	3362	3248	<u>114</u>	<u>121,0100</u>	<u>44,66</u>
					8801,06	266,69			98	4,0152	1,48
31	KP7-29-4	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів додавати або виключати (до 2 мм)	100м2	-0,36910	<u>1710,05</u>	<u>71,44</u>	-631	-605	<u>-26</u>	<u>22,5300</u>	<u>-8,32</u>
					1638,61	62,03			-23	0,9298	-0,340
32	C1555-154 варіант 1	Ґрунт Епостил 210х25	кг	11,073	<u>240,26</u>	-	2660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1555-154 варіант 2	Епоксидно-поліуретанове двокомпонентне покриття для підлоги Епостил 517-07	кг	95,966	<u>357,56</u>	-	34314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42630	5195	<u>461</u>		<u>78,67</u>
									170		<u>2,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36974				
		всього заробітна плата, грн.					5365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3243				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1123				
		Всього будівельні роботи, грн.					45873				

		Всього по розділу 2					45873				
		Розділ 3. Стіни, стеля									
34	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання оконних прорізів)	100 м3	0,0632	<u>509105,04</u>	<u>5408,92</u>	32175	3860	<u>342</u>	<u>891,5200</u>	<u>56,34</u>
					61069,12	4508,05			285	58,7523	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стеля									
35	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,17	<u>485,80</u> 485,80	-	83	83	-	<u>8,0900</u>	<u>1,38</u>
36	C1113-275 варіант 1	Інгібітор Tekno Ad	кг	34	<u>42,43</u> -	-	1443	-	-	-	-
37	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,17	<u>485,80</u> 485,80	-	83	83	-	<u>8,0900</u>	<u>1,38</u>
38	C1113-275 варіант 2	Протигрибковий засіб Snezka PUMA	кг	3,4	<u>265,82</u> -	-	904	-	-	-	-
39	KB15-56-5 H2,H5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,17	<u>6275,53</u> 5393,90	-	1067	917	-	<u>72,4500</u>	<u>12,32</u>
40	& C111- 1895-2 варіант 1	Шпаклівка фінішна Knauf Q4 HP	кг	30,6	<u>12,62</u> -	-	386	-	-	-	-
41	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,17	<u>2235,68</u> 2051,83	<u>1,02</u> 0,85	380	349	-	<u>29,2200</u> 0,0111	<u>4,97</u> -
42	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	6,92	<u>138,57</u> -	-	959	-	-	-	-
43	KP12-66-1	Стіни Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2005	<u>485,80</u> 485,80	-	97	97	-	<u>8,0900</u>	<u>1,62</u>
44	C1113-275 варіант 1	Інгібітор Tekno Ad	кг	40,1	<u>42,43</u> -	-	1701	-	-	-	-
45	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2005	<u>485,80</u> 485,80	-	97	97	-	<u>8,0900</u>	<u>1,62</u>
46	C1113-275 варіант 2	Протигрибковий засіб Snezka PUMA	кг	4,01	<u>265,82</u> -	-	1066	-	-	-	-
47	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2005	<u>4174,90</u> 3383,60	<u>3,53</u> 2,94	837	678	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>9,11</u> 0,01
48	KB15-56-4 H2,H5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2005	<u>992,55</u> 896,42	<u>2,35</u> 1,96	199	180	-	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>2,41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-1895-2 варіант 1	Шпаклівка фінішна Knauf Q4 HP	кг	36,09	<u>12,62</u>	-	455	-	-	-	-
50	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2005	<u>2006,63</u> 1839,06	<u>1,02</u> 0,85	402	369	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>5,25</u> -
51	C111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	7,45	<u>138,57</u>	-	1032	-	-	-	-
52	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,326	<u>485,80</u> 485,80	-	158	158	-	<u>8,0900</u>	<u>2,64</u>
53	C1113-275 варіант 1	Інгібітор Tekno Ad	кг	65,2	<u>42,43</u>	-	2766	-	-	-	-
54	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,326	<u>485,80</u> 485,80	-	158	158	-	<u>8,0900</u>	<u>2,64</u>
55	C1113-275 варіант 2	Протигрибковий засіб Snezka PUMA	кг	6,52	<u>265,82</u>	-	1733	-	-	-	-
56	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,326	<u>14686,49</u> 8878,16	-	4788	2894	-	<u>134,6400</u>	<u>43,89</u>
57	KP11-27-1	Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,326	<u>6604,57</u> 6470,82	<u>77,66</u> 64,73	2153	2109	<u>25</u> 21	<u>90,0100</u> 0,8436	<u>29,34</u> 0,28
58	& C111-1650-2-C варіант 1	Штукатурна суміш Siltec PM-10	кг	978	<u>6,43</u>	-	6289	-	-	-	-
59	KB15-25-2 H2,H5-1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,326	<u>21981,88</u> 21137,13	-	7166	6891	-	<u>294,0205</u>	<u>95,85</u>
60	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	169,52	<u>9,05</u>	-	1534	-	-	-	-
61	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,7678	<u>67,32</u>	-	994	-	-	-	-
62	& C111-1849-2-П варіант 1	Хрестики для плитки	шт	235	<u>0,18</u>	-	42	-	-	-	-
63	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані 300x300 мм.	м2	32,926	<u>491,80</u>	-	16193	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							87340	18923	<u>368</u> 307	-	<u>270,76</u> 4,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					87340 68049 19230 11234 32,98 3804 98574				
		Всього по розділу 3					98574				
64	KP18-49-1	Розділ 4. Вимощення Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,12	<u>9032,16</u> 8714,51	<u>212,40</u> 53,55	1084	1046	<u>25</u> 6	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>14,38</u> 0,08
65	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	12,12	<u>442,19</u> -	-	5359	-	-	-	-
66	C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	0,7638	<u>2188,89</u> -	-	1672	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8115	1046	<u>25</u> 6		<u>14,38</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8115 7044 1052 601 1,73 200 8716				
		Всього по розділу 4					8716				
67	KP20-40-1	Розділ 5. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	0,4992	<u>97,88</u> 97,88	- -	49	49	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,4992	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	81	-	<u>81</u>	-	-
					-	18,44			9	0,2240	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 5					130	49	<u>81</u>		<u>0,81</u>
									9		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					130				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13				
		Всього будівельні роботи, грн.					167				

		Всього по розділу 5					167				
		Разом прямі витрати по відділу 2					138951	25545	<u>1339</u>		<u>369,35</u>
									594		8,05
		Разом будівельні роботи, грн.					138951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112067				
		всього заробітна плата, грн.					26139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5225				
		Всього будівельні роботи, грн.					154317				

		Всього по відділу 2					154317				
		Разом прямі витрати по кошторису					169279	30395	<u>1514</u>		<u>438,05</u>
									668		8,98
		Разом будівельні роботи, грн.					169279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137370				
		всього заробітна плата, грн.					31063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					187504				


		Всього по кошторису					187504				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					500,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37251				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Водопостачання та каналізація

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

78,317 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14839 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,369 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Водовідведення, К1Н									
1	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,148	6397,83 6079,59	35,77 29,81	947	900	5 4	81,6600 0,3885	12,09 0,06
2	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 50х3 мм,	м	14,8	266,14	-	3939	-	-	-	-
3	& C1534-7-16-B варіант 1	Відвід сталевий 90град. Ду40	шт	13	48,04	-	625	-	-	-	-
4	& C113-1041-1 варіант 5	Трійник 90град Ду40	шт	2	143,28	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С113-1210-П варіант 5	Перехідник Ду 25/40	шт	2	<u>52,39</u>	-	-	105	-	-	-	-
6 & С1630-103-17-Ф	Фланці приварні Ду40	шт	2	<u>356,29</u>	-	-	713	-	-	-	-
7 & С182-44-124 варіант 2	Муфта сталеву Ду40 із циліндричною зовнішньою різьбою 1 1/2" L=74 мм, S=5,0 мм	шт.	7	<u>40,43</u>	-	-	283	-	-	-	-
8 & С111-189-7 варіант 3	Кріплення для труби ВГП Ду40	шт	5	<u>29,41</u>	-	-	147	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							7046	900	<u>5</u> 4		<u>12,09</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							7046				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6141				
всього заробітна плата, грн.							904				
Загальновиробничі витрати, грн.							498				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							147				
Всього будівельні роботи, грн.							7544				

Всього по розділу 1							7544				
Розділ 2. Санітарно-технічні вироби											
9 КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>2747,69</u>	-	-	550	548	-	<u>36,7800</u>	<u>7,36</u>
10 & С130-668-1 варіант 1	Умивальники металеві з кронштейнами, сифоном та випуском	комплект	2	<u>2738,27</u> <u>8013,98</u>	-	-	16028	-	-	-	-
11 & С130-616-1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	<u>2422,00</u>	-	-	4844	-	-	-	-
12 КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>10797,95</u> <u>10795,31</u>	-	-	1080	1080	-	<u>148,4300</u>	<u>14,84</u>
13 & С1630-255-И23	Водонагрівач 50 л, 1,5 кВт	шт	1	<u>7899,32</u>	-	-	7899	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>92,34</u>	-	92	-	-	-	-
15	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>342,27</u>	-	342	-	-	-	-
16	& C1630-63-1-3И варіант 1	Підводка гнучка 80 см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	4	<u>275,54</u>	-	1102	-	-	-	-
17	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	13	<u>18,42</u>	-	239	236	-	<u>0,2300</u>	<u>2,99</u>
18	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий металевий Ду15	шт	13	<u>18,16</u>	-	3387	-	-	-	-
19	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>45,25</u>	-	91	85	-	<u>0,5600</u>	<u>1,12</u>
20	C1630-1433 варіант 3	Кран поливальний сталевий Ду 15	шт	2	<u>42,31</u>	-	376	-	-	-	-
21	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>188,14</u>	-	4505	3676	-	-	-
22	& 2415-1361-3 варіант 3	Бак пластиковий для питної води, V=0,35м3	шт	2	<u>2252,59</u>	<u>303,34</u>	6191	-	<u>607</u>	<u>25,2700</u>	<u>50,54</u>
23	C1630-1583 варіант 2	Клапани поплавкові механічні, Ду15	шт	2	<u>1837,89</u>	<u>65,22</u>	-	-	<u>130</u>	<u>0,6816</u>	<u>1,36</u>
24	C113-1439-1 варіант 1	Шланг гофрований каналізаційний, діаметр 50 мм	м	3	<u>3095,61</u>	-	929	-	-	-	-
25	& C1630-1531-1-1Ж варіант 1	Автоматичний вертикальний повітровідвідник 1/2"	шт	2	<u>464,29</u>	-	861	-	-	-	-
26	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	2	<u>287,03</u>	-	622	-	-	-	-
27	C1630-1433 варіант 4	Кран кульовий металевий Ду40	шт	2	<u>311,12</u>	-	37	36	-	<u>0,2300</u>	<u>0,46</u>
28	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>18,16</u>	-	1854	-	-	-	-
29	& C1630-103-17-K	Зворотній клапан сталевий з фланцевим з'єднанням Ду40	шт	1	<u>927,02</u>	-	343	202	<u>23</u>	<u>277,1500</u>	<u>2,77</u>
30	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>20157,12</u>	<u>2263,41</u>	967	-	<u>1</u>	<u>1,7478</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>2426,50</u>	-	55430	6830	<u>630</u>	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
					<u>1631,13</u>	-			<u>131</u>		<u>94,74</u>
					<u>966,68</u>	-					<u>1,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55430 47970 6961 3895 10,09 1166 59325				
		----- -									
		Всього по розділу 2					59325				
		Разом прямі витрати по відділу 1					62476	7730	635		106,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62476 54111 7865 4394 11,37 1313 66870		135		1,44
		----- -									
		Всього по відділу 1					66870				
		<u>Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
31	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,01	4899,91 4732,04	24,53 20,44	49	47	- -	63,5600 0,2664	0,64 -
32	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	1	107,22 -	- -	107	-	- -	- -	- -
33	& C1534-7-6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	6	16,90 -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1630-1904 варіант 2	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	6	353,09	-	2119	-	-	-	-
35	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,01	280,33	14,18	3	3	-	4,0500	0,04
36	& C113- 2446-1	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	1,03	265,84	4,58	18	-	-	0,0630	-
37	варіант 3				17,34	-					
37	& C111-189- 7	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	5	11,31	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 1					2454	50	-		0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2454		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2404				
		всього заробітна плата, грн.					50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					2480				

		Всього по розділу 1					2480				
38	КР15-15-1	Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,01	4899,91 4732,04	24,53 20,44	49	47	- -	63,5600 0,2664	0,64 -
39	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	1	107,22	-	107	-	-	-	-
40	& C113- 1041-1	Трійник 90град 15 мм	шт	1	31,95	-	32	-	-	-	-
41	варіант 3				-	-					
41	& C113- 1210-П	Муфта сталева із внутрішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	1	14,36	-	14	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C139-19- М-14 варіант 2	Муфта з'єднувальна Ду15	шт	1	10,50	-	11	-	-	-	-
43	C1630-1904 варіант 2	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	3	353,09	-	1059	-	-	-	-
44	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,01	280,33	14,18	3	3	-	4,0500	0,04
45	& C113- 2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	1,03	265,84	4,58	18	-	-	0,0630	-
					17,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1293	50	-		0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1293		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1243				
		всього заробітна плата, грн.					50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					1319				

		Всього по розділу 2					1319				
Розділ 3. Санітарно-технічні вироби											
46	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2180,86	90,82	2181	1763	91	24,5200	24,52
47	& 2403- 12202-1 варіант 1	Насосна станція Aquatica 0,37kBt Hmax 40m Qmax 40л/хв	шт	1	1762,74	13,49	3769	-	13	0,1448	0,14
48	& 2415- 1361-3 варіант 2	Бак пластиковий Н 278 діам. 42,5см , V=10л	шт	2	3769,17	-	550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6500	1763	91		24,52
		Разом устаткування, грн.					3769		13		0,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					2731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877				
		всього заробітна плата, грн.					1776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					998				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				
		Всього будівельні роботи, грн.					3729				

		Всього по розділу 3					7646				
		Разом прямі витрати по відділу 2					10247	1863	91		25,88
		Разом устаткування, грн.					3769		13		0,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					6478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4524				
		всього заробітна плата, грн.					1876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					7529				

		Всього по відділу 2					11446				
		Разом прямі витрати по кошторису					72723	9593	726		132,71
		Разом устаткування, грн.					3769		148		1,58
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					68954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58635				
		всього заробітна плата, грн.					9741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5446				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1628				
		Всього будівельні роботи, грн.					74400				

		Всього по кошторису					78317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11369				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Опалення та вентиляція

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

121,708 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23158 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,269 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,249	4899,91 4732,04	24,53 20,44	1220	1178	6 5	63.5600 0,2664	15,83 0,07
2	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	24,9	107,22 -	- -	2670	-	- -	- -	- -
3	& C1534-7- 6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	18	16,90 -	- -	304	-	- -	- -	- -
4	& C113- 1041-1 варіант 3	Трійник 90град 15 мм	шт	2	31,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С111-189-7 варіант 1	Кріплення для труби ВГП Ду15	шт	15	<u>11,31</u> -	-	-	170	-	-	-	-
6 КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>18,42</u> 18,16	-	-	37	36	-	<u>0,2300</u> -	<u>0,46</u> -
7 С1630-1433 варіант 2	Кран кульовий металевий Ду15	шт	2	<u>260,56</u> -	-	-	521	-	-	-	-
8 КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь грунтовою ГФ-021	100м2	0,0324	<u>1246,26</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	-	40	15	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,18</u> -
9 КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15 Н1-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0324	<u>6120,14</u> 676,32	<u>138,41</u> 13,71	-	198	22	<u>4</u> -	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,27</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							5224	1251	<u>13</u> 5	-	<u>16,74</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							5224	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3960	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							1256	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							688	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,76	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							204	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							5912	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 1							5912	-	-	-	-
Розділ 2. Вентиляція											
10 КБ20-42-1 Н2,Н5=1,15	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6384,91</u> 5504,93	<u>66,64</u> 14,86	-	6385	5505	<u>67</u> 15	<u>78,3955</u> 0,1553	<u>78,4</u> 0,16
11 & 2308-1088-28 варіант 5	Припливна установка з електричним нагрівачем потужністю 2,4 кВт, L400 N=2,56 кВт МПА 700 Е -3,0	шт	1	<u>28704,00</u> -	-	-	28704	-	-	-	-
12 & С130-231-24 варіант 5	Вставка гнучка діам.250	шт	2	<u>363,73</u> -	-	-	727	-	-	-	-
13 КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	-	399	276	<u>16</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>4,03</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1630-452 варіант 14	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 200	шт	1	<u>1586,70</u>	-	1587	-	-	-	-
15	C1630-452 варіант 15	Заслонка с приводом Д250-220в	шт	1	<u>11543,86</u>	-	11544	-	-	-	-
16	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0585	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	1567	1192	<u>6</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>17,61</u> 0,05
17	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	3,59	<u>908,67</u>	-	3262	-	-	-	-
18	C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 150 мм	м2	1,7	<u>908,67</u>	-	1545	-	-	-	-
19	& C1534-7-6-BC варіант 19	Відвід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150х90°	шт	1	<u>224,82</u>	-	225	-	-	-	-
20	& C1534-7-6-BC варіант 22	Перехід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф250/200	шт	2	<u>318,26</u>	-	637	-	-	-	-
21	& C1534-7-6-BC варіант 20	Перехід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф200/150	шт	1	<u>269,74</u>	-	270	-	-	-	-
22	& C1534-7-6-BC варіант 21	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150	шт	2	<u>48,72</u>	-	97	-	-	-	-
23	& C111-1755-8 варіант 4	Вентиляційні решітки радіальні, 350х150 мм (D = 200)	шт	3	<u>545,24</u>	-	1636	-	-	-	-
24	& C111-1755-8 варіант 5	Вентиляційні решітки радіальні, 400х100 мм (D = 150)	шт	3	<u>496,63</u>	-	1490	-	-	-	-
25	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>166,27</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	166	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
26	& C111-1756-10 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка Ф200	шт	1	<u>556,30</u>	-	556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ20-25-2 Н2,Н5-1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>190,21</u> 145,73	<u>12,28</u> 3,42	190	146	<u>12</u> 3	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
28	& С130-236- ШГ варіант 1	Шумоглушник діам. 200 мм	шт	1	<u>3242,40</u> -	- -	3242	-	- -	- -	- -
29	КР15-130-1	В1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>808,86</u> 758,74	- -	809	759	- -	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -
30	2308-1001 варіант 6	Вентилятор , L750 ВКМС 150	шт	1	<u>6825,98</u> -	- -	6826	-	- -	- -	- -
31	& С130-231- 24 варіант 6	Вставка гнучка діам. 150	шт	2	<u>228,93</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
32	КБ20-20-1 Н2,Н5-1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>66,48</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	66	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
33	С130-277 варіант 5	Зонт з оц. стали Ф150	шт	1	<u>280,09</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
34	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	399	276	<u>16</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>4,03</u> 0,06
35	С1630-452 варіант 10	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 150	шт	1	<u>1328,13</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
36	С1630-452 варіант 16	Клапан зворотній діам. 150 мм	шт	1	<u>470,55</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
37	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0862	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	2309	1756	<u>8</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>25,95</u> 0,07
38	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 160 мм	м2	7,8	<u>908,67</u> -	- -	7088	-	- -	- -	- -
39	& С1534-7- 6-ВС варіант 19	Відвід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150х90°	шт	2	<u>224,82</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
40	& С1534-7- 6-ВС варіант 23	Трійник з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150/150	шт	1	<u>197,86</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1534-7-6-BC варіант 21	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150	шт	2	<u>48,72</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
42	& C111-1755-8 варіант 6	Вентиляційні решітки радіальні, 350x150 мм (D = 160)	шт	3	<u>545,24</u> -	- -	1636	-	- -	- -	- -
43	КБ20-25-2 Н2,Н5-1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>190,21</u> 145,73	<u>12,28</u> 3,42	190	146	<u>12</u> 3	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
44	& C130-236-ШГ варіант 2	Шумоглушник діам. 150 мм	шт	1	<u>2625,81</u> -	- -	2626	-	- -	- -	- -
45	КР15-130-1	В2 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>808,86</u> 758,74	- -	809	759	- -	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -
46	2308-1001 варіант 7	Вентилятор , L320 N=0,06 кВт ТТ ПРО 125	шт	1	<u>2648,10</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -
47	& C130-231-24 варіант 1	Вставка гнучка діам.125	шт	2	<u>200,20</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
48	КБ20-20-1 Н2,Н5-1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>58,29</u> 49,85	<u>3,21</u> 0,12	58	50	<u>3</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
49	C130-277 варіант 3	Зонт з оц. стали Ф125	шт	1	<u>215,67</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
50	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>638,50</u> 551,23	- -	639	551	- -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
51	C1630-452 варіант 11	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 125	шт	1	<u>1328,13</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
52	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	199	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
53	C1630-452 варіант 17	Клапан зворотній діам. 125 мм	шт	1	<u>451,16</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
54	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0628	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	1682	1279	<u>6</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>18,91</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 125 мм	м2	5,7	<u>894,39</u> -	- -	5098	-	- -	- -	- -
56	& C1534-7-6-BC варіант 8	Відвід з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф125х90°	шт	2	<u>140,36</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
57	& C1534-7-6-BC варіант 9	Трійник з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф125/125	шт	1	<u>143,95</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
58	& C1534-7-6-BC варіант 10	Заглушка з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф125	шт	2	<u>36,13</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
59	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	399	276	<u>16</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>4,03</u> 0,06
60	& C130-596-3 варіант 1	Анемостат 125	шт	2	<u>230,19</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
61	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,04	<u>12519,30</u> 8372,65	- -	501	335	- -	<u>112,4600</u> -	<u>4,5</u> -
62	& C1888-60-М	Мінеральна вата каширована алюмінієвою фольгою 50 мм ISOTEC Mat-AL	м2	4	<u>349,84</u> -	- -	1399	-	- -	- -	- -
63	& C111-1867-ДК	Деталі кріплення повітропроводів	кг	15	<u>42,86</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							106887	13639	<u>189</u> 52		<u>194,01</u> 0,67
Разом устаткування, грн.							38178				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1499				
Всього устаткування, грн.							39677				
Разом будівельні роботи, грн.							68709				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54881				
всього заробітна плата, грн.							13691				
Загальновиробничі витрати, грн.							7408				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2118				
Всього будівельні роботи, грн.							76117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					115794				
		Разом прямі витрати по відділу 1					112111	14890	<u>202</u>		<u>210,75</u>
		Разом устаткування, грн.					38178		57		0,75
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1499				
		Всього устаткування, грн.					39677				
		Разом будівельні роботи, грн.					73933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58841				
		всього заробітна плата, грн.					14947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2322				
		Всього будівельні роботи, грн.					82031				

		Всього по відділу 1					121708				
		Разом прямі витрати по кошторису					112111	14890	<u>202</u>		<u>210,75</u>
		Разом устаткування, грн.					38178		57		0,75
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1499				
		Всього устаткування, грн.					39677				
		Разом будівельні роботи, грн.					73933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58841				
		всього заробітна плата, грн.					14947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2322				
		Всього будівельні роботи, грн.					82031				

		Всього по кошторису					121708				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17269				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1	2797,48	-	2797	2797	-	28,0000	28
					2797,48	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2797	2797	-		28
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					3985				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3078				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на Електротехнічні рішення

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

34,020 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12939 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,445 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
1	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2371,11	-	47	47	-	35,4100	0,71
2	C1512-14 варіант 1	Розетка прихованого монтажу	шт	2	2334,94	-	212	-	-	-	-
3	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна для вимикачів та розеток	шт	2	106,10	-	31	-	-	-	-
4	KP17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,02	15,32	-	157	126	-	-	-
					7874,49	326,46			7	86,2900	1,73
					6275,87	191,96			4	2,5035	0,05
5	& C113- 1451-4-1-5-2 варіант 1	Труба металева Ду 50	м	2	471,15	-	942	-	-	-	-
6	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,125	-	-	103	80	-	-	-
					826,36	8,18			1	9,6400	1,21
					643,76	6,81			1	0,0888	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,382	<u>1234,89</u> 1019,73	<u>17,37</u> 14,48	472	390	7	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>5,83</u> 0,07
8 & 15093-35113-1	Кабель ШВВП 2х2,5 мм ²		1000м	0,0128711	<u>26146,44</u> -	-	337	-	6	-	-
9 & 15093-35113-1	Кабель силовий ВВг-нг - 3х2,5 мм ²		1000м	0,0309	<u>56838,24</u> -	-	1756	-	-	-	-
10 & 15093-35113-1	Кабель силовий ВВг-нг - 3х1,5 мм ²		1000м	0,00875	<u>33612,84</u> -	-	294	-	-	-	-
11	КМ18-1-19 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2, κ=0,78	Генератор Монтаж на відкритій площадці дизель-генератора горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,3 т	шт	1	<u>1469,08</u> 853,57	<u>428,06</u> 96,59	1469	854	<u>428</u> 97	<u>12,0120</u> 1,0566	<u>12,01</u> 1,06
12	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1589,95</u> 1324,25	<u>35,77</u> 29,81	477	397	<u>11</u> 9	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>5,95</u> 0,12
13 & C153-1-8	Кабель ВВГнгд 3х6		м	30,6	<u>89,86</u> -	-	2750	-	-	-	-
14	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3488,79</u> 3452,62	-	35	35	-	<u>52,3600</u> -	<u>0,52</u> -
15 & C1512-14-PC	Розетка настінна силова 32А, 220/380В, до 22кВт пр-ва		шт	1	<u>408,10</u> -	-	408	-	-	-	-
16 & C1512-14-PC	Вилка NERGIO 225 3P+PE+N 32A 380V IP44 (силова)		шт	1	<u>176,17</u> -	-	176	-	-	-	-
17	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>484,10</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	484	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
18 & C113-2111-ABP	ABP Konner&Sohnen KS ATS 1/40H		шт	1	<u>9774,55</u> -	-	9775	-	-	-	-
Розділ 1. Інші витрати											
19	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,436	<u>97,88</u> 97,88	-	43	43	-	<u>1,6300</u> -	<u>0,71</u> -
20	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,436	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	71	-	<u>71</u> 8	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					114	43	<u>71</u> 8		<u>0,71</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					114				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11				
		Всього будівельні роботи, грн.					145				

		Всього по розділу 1					145				
		Разом прямі витрати по відділу 1					20039	2277	<u>539</u> 134		<u>32,87</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					20039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17223				
		всього заробітна плата, грн.					2411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					360				
		Всього будівельні роботи, грн.					21290				

		Всього по відділу 1					21290				
		<u>Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ</u>									
21	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	0,5	<u>327,55</u>	-	164	164	-	<u>5,2000</u>	<u>2,6</u>
					327,55	-			-	-	-
22	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,3	<u>6663,08</u>	-	1999	1580	-	<u>71,5700</u>	<u>21,47</u>
					5268,27	-			-	-	-
23	& 15093-35113-1	Кабель ШВВП 2х2,5 мм2	1000м	0,0309	<u>26146,44</u>	-	808	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
24	& C1512-3-1	Коробка розподільча гермет. Р2 с клемниками 4*25 мм2 80х80х30мм	шт	10	<u>32,66</u>	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-2-1 Н2,Н5=1, 15	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,39	<u>2969,00</u> 2826,80	<u>87,44</u> 46,25	4127	3929	<u>122</u> 64	<u>42.3300</u> 0,6148	<u>58,84</u> 0,85
26	& С1542-18- 26 варіант 1	Гофротруба прох. Ф25мм з протяжкою 91925 DKC	м	140,39	<u>13,97</u> -	- -	1961	-	- -	- -	- -
27	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 50 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>104,27</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по відділу 2							9595	5673	<u>122</u> 64		<u>82,91</u> 0,85
Разом будівельні роботи, грн.							9595				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3800				
всього заробітна плата, грн.							5737				
Загальновиробничі витрати, грн.							3135				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							937				
Всього будівельні роботи, грн.							12730				

Всього по відділу 2							12730				
Разом прямі витрати по кошторису							29634	7950	<u>661</u> 198		<u>115,78</u> 2,37
Разом будівельні роботи, грн.							29634				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21023				
всього заробітна плата, грн.							8148				
Загальновиробничі витрати, грн.							4386				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1297				
Всього будівельні роботи, грн.							34020				

Всього по кошторису							34020				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							129,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9445				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім.
Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл.
28 Червня, 1. Коригування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

Придбання обладнання ЕТР
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 125,578 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ						
1	& 1501-4008-Г варіант 1	Дизельний генератор PALMERA PA-HP9000LN; (маса=0,165)	шт	1	120833,33	120833
		Разом по розділу 1				120833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4745
		Всього по розділу 1				125578
		Разом				120833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4745
		Всього по кошторису				125578

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Система зв'язку

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,505 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
1	K521-2-1 H2,H5=1,15	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	2933,75 2826,80	52,19 16,86	293	283	5 2	42,3300 0,2318	4,23 0,02
2	& C113-1439-1-3-1 варіант 4	Труба гофрована діам. 25 мм	м	10,1	7,65 -	- -	77	-	- -	- -	- -
3	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1	826,36 643,76	8,18 6,81	83	64	1 1	9,6400 0,0888	0,96 0,01
4	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,25	498,19 319,88	8,18 6,81	125	80	2 2	4,7900 0,0888	1,2 0,02
5	& C1512-13-2 варіант 3	Провід ПСВВ 2х0,5	м	36,05	8,71 -	- -	314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					892	427	$\frac{8}{5}$		<u>6,39</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457				
		всього заробітна плата, грн.					432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73				
		Всього будівельні роботи, грн.					1131				

		Всього по відділу 1					1131				
		Разом прямі витрати по кошторису					892	427	$\frac{8}{5}$		<u>6,39</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457				
		всього заробітна плата, грн.					432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73				
		Всього будівельні роботи, грн.					1131				

		Всього по кошторису					1131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					505				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Доступність маломобільних груп населення
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,440 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,012	<u>1116,02</u>	-	13	13	-	<u>14,7700</u>	<u>0,18</u>
					1116,02	-			-	-	-
2	C111-1722 варіант 2	Поліуретанова контрасна смуга жовта товщ. 50мм	м	1,2	<u>66,32</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,0288	<u>5809,15</u>	-	167	167	-	<u>72,4300</u>	<u>2,09</u>
					5803,09	-			-	-	-
4	C111-283 варіант 1	Тактильні плитки попереджувальні поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	1,08	<u>2686,67</u>	-	2902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C111-283 варіант 2	Тактильні плитки направляючі поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	1,8	<u>2686,67</u>	-	4836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C111-609 варіант 1	Клей для тактильної плитки	кг	1,44	<u>258,60</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо(таблички)	10шт	0,5	<u>395,18</u>	-	198	197	-	<u>5,2800</u>	<u>2,64</u>
					393,10	-			-	-	-
8	C111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля внутрішня	шт	5	<u>489,61</u>	-	2448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C188888-4 варіант 1	Дюбель із саморізом 6x40мм	шт	20	0.82	-	16	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	11032	377	-	-	4.91
		Разом будівельні роботи, грн.					11032		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10655				
		всього заробітна плата, грн.					377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					11238				

		Всього по кошторису					11238				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					440				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,895 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	212,63 211,01	1,62 0,17	213	211	2	3,2000 0,0026	3,2 -
2	С1512-12-37 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 Артрон	шт	1	225,00 -	- -	225	-	- -	- -	- -
3	КБ21-2-3 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1	3446,68 3192,08	208,75 67,45	345	319	21 7	47,8000 0,9274	4,78 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1439-1-3-1 варіант 3	Труба гофрована діам. 32 мм	м	10,1	<u>9,88</u> -	-	100	-	-	-	-
5	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,1	<u>826,36</u> 643,76	<u>8,18</u> 6,81	83	64	<u>1</u> 1	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>0,96</u> 0,01
6	& C152-779 варіант 4	ПСВЕВнг-LS (J-Y(St) Y-LS) 2x0,8 мм	м	10,3	<u>21,95</u> -	-	226	-	-	-	-
		+10% запас відповідно п.7.2.22.ДБНВ.2-5-56-2014			-	-			-	-	-
7	& C1512-12-37 варіант 8	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 Артрон	шт	1	<u>225,00</u> -	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1417	594	<u>24</u> 8		<u>8,94</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				
		всього заробітна плата, грн.					602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					1739				

		Всього по розділу 1					1739				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи									
8	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	1	<u>179,84</u> 179,84	-	180	180	-	<u>1,8000</u> -	<u>1,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					180	180	-		<u>1,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					180				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					257				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1597	774	24		10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1597		8		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				
		всього заробітна плата, грн.					782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					1996				

		Всього по відділу 1					1996				
		Разом прямі витрати по кошторису					1597	774	24		10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1597		8		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				
		всього заробітна плата, грн.					782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					1996				

		Всього по кошторису					1996				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					895				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Кошторисна вартість об'єкта 365,015 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,52284 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 40,132 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Загальнобудівельні роботи	22,46	-	22,46	0,02453	1,883	-
2	02-03-02	на Водопостачання та каналізація	65,229	3,917	69,146	0,12837	9,932	-
3	02-03-03	на Вентиляція	64,421	32,71	97,131	0,20437	15,106	-
4	02-03-04	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	3,985	-	3,985	0,03044	3,078	-
5	02-03-05	на Електротехнічні рішення	32,723	-	32,723	0,12026	8,932	-
6	02-03-06	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	125,578	125,578	-	-	-
7	02-03-07	на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень	1,099	-	1,099	0,00895	0,722	-
8	02-03-08	на Система зв'язку	0,062	-	0,062	0,00067	0,047	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-03-09	на Доступність маломобільних груп населення	12,831	-	12,831	0,00525	0,432	-
		Всього:	202,81	162,205	365,015	0,52284	40,132	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0,02060</u>	-	<u>0,00123</u>	<u>0,00008</u>	-	<u>0,02191</u>	<u>0,00262</u>	<u>0,02453</u>
		1,487	-	0,086	0,007	-	0,02191	0,00262	0,02453
02-03-02	Водопостачання та каналізація	<u>0,11463</u>	-	<u>0,00155</u>	-	-	1,58	0,303	1,883
		8,378	-	0,147	-	-	0,11618	0,01219	0,12837
02-03-03	Вентиляція	<u>0,18539</u>	-	<u>0,00152</u>	-	-	8,525	1,407	9,932
		12,968	-	0,118	-	-	0,18691	0,01746	0,20437
02-03-04	Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	-	13,086	2,02	15,106
		-	-	-	-	0,02800	0,02800	0,00244	0,03044
02-03-05	Електротехнічні рішення	<u>0,00061</u>	<u>0,10271</u>	<u>0,00622</u>	<u>0,00008</u>	-	2,797	0,281	3,078
		0,036	7,152	0,506	0,007	-	0,10962	0,01064	0,12026
02-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	7,701	1,231	8,932
	Придбання обладнання ЕТР	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-07	Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень	<u>0,00643</u>	<u>0,00160</u>	<u>0,00003</u>	-	-	0,00806	0,00089	0,00895
		0,503	0,115	0,002	-	-	0,62	0,102	0,722
02-03-08	Система зв'язку	<u>0,00060</u>	-	-	-	-	0,00060	0,00007	0,00067
		0,038	-	-	-	-	0,038	0,009	0,047
02-03-09	Доступність маломобільних груп населення	<u>0,00470</u>	-	-	-	-	0,00470	0,00055	0,00525
		0,368	-	-	-	-	0,368	0,064	0,432
	Разом :	<u>0,33296</u>	<u>0,10431</u>	<u>0,01055</u>	<u>0,00016</u>	<u>0,02800</u>	<u>0,47598</u>	<u>0,04686</u>	<u>0,52284</u>
		23,778	7,267	0,859	0,014	-	34,715	5,417	40,132

Склад

Світлана КУРІБЛО

Перевірів

Олексій МУРАВЛЮВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Загальнобудівельні роботи

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02453 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,883 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Прорізи (двері)									
1	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,003156	24054,77 20773,34	1732,65 386,24	76	66	5 1	270,7330 4,0365	0,85 0,01
2	& С121-783- 1-В3 варіант 1	Двері металеві протипожежні, EI60	м2	0,3156	8563,07 -	- -	2703	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2779	66	5 1		0,85 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2708				
		всього заробітна плата, грн.					67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					37 0,1 12 2816				
		Всього по розділу 1					2816				
3	KP20-40-1	Розділ 2. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	0,372	<u>97,88</u>	-	36	36	-	<u>1,6300</u>	<u>0,61</u>
4	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,372	<u>97,88</u> <u>161,86</u>	- <u>161,86</u>	60	-	- <u>60</u>	- <u>7</u>	- <u>0,2240</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	18,44	96	36	<u>60</u> <u>7</u>		<u>0,61</u> <u>0,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					96 43 27 0,08 9 123				
		Всього по розділу 2					123				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2875	102	<u>65</u> <u>8</u>		<u>1,46</u> <u>0,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2875 2708 110 64 0,18 21 2939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17050				
		всього заробітна плата, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					19027				

		Всього по розділу 2					19027				
		Разом прямі витрати по відділу 2					18677	1385	<u>242</u>		<u>19.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18677		85		1,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17050				
		всього заробітна плата, грн.					1470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282				
		Всього будівельні роботи, грн.					19521				

		Всього по відділу 2					19521				
		Разом прямі витрати по кошторису					21552	1487	<u>307</u>		<u>20.6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21552		93		1,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19758				
		всього заробітна плата, грн.					1580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					22460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- --									
		Всього по кошторису					22460				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1883				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Водопостачання та каналізація

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

69,146 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12837 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,932 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Водовідведення, К1Н									
1	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,133	<u>6397,83</u> 6079,59	<u>35,77</u> 29,81	851	809	<u>5</u> 4	<u>81.6600</u> 0,3885	<u>10,86</u> 0,05
2	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 50х3 мм,	м	13,3	<u>266,14</u> -	- -	3540	-	- -	- -	- -
3	& C1534-7-16-B варіант 1	Відвід сталевий 90град. Ду40	шт	10	<u>48,04</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
4	& C113-1041-1 варіант 5	Трійник 90град Ду40	шт	2	<u>143,28</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-1210-П варіант 5	Перехідник Ду 25/40	шт	2	<u>52,39</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
6	& C1630-103-17-Ф	Фланці приварні Ду40	шт	2	<u>356,29</u> -	- -	713	-	- -	- -	- -
7	& C182-44-124 варіант 2	Муфта сталева Ду40 із циліндричною зовнішньою різьбою 1 1/2" L=74 мм, S=5,0 мм	шт.	7	<u>40,43</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
8	& C111-189-7 варіант 3	Кріплення для труби ВГП Ду40	шт	5	<u>29,41</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							6406	809	<u>5</u> 4		<u>10,86</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							6406				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5592				
всього заробітна плата, грн.							813				
Загальновиробничі витрати, грн.							448				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							132				
Всього будівельні роботи, грн.							6854				

Всього по розділу 1							6854				
Розділ 2. Санітарно-технічні вироби											
9	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>2747,69</u> 2738,27	- -	550	548	- -	<u>36,7800</u> -	<u>7,36</u> -
10	& C130-668-1 варіант 1	Умивальники металеві з кронштейнами, сифоном та випуском	комплект	2	<u>8013,98</u> -	- -	16028	-	- -	- -	- -
11	& C130-616-1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	<u>2422,00</u> -	- -	4844	-	- -	- -	- -
12	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>10797,95</u> 10795,31	- -	1080	1080	- -	<u>148,4300</u> -	<u>14,84</u> -
13	& C1630-255-И23	Водонагрівач 50 л, 1,5 кВт	шт	1	<u>7899,32</u> -	- -	7899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	2	<u>92,34</u>	-	185	-	-	-	-
15	& C1630-63- 1-3И варіант 1	Підводка гнучка 80 см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	4	<u>275,54</u>	-	1102	-	-	-	-
16	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	13	<u>18,42</u>	-	239	236	-	<u>0,2300</u>	<u>2,99</u>
17	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий металевий Ду15	шт	13	<u>260,56</u>	-	3387	-	-	-	-
18	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>45,25</u>	-	91	85	-	<u>0,5600</u>	<u>1,12</u>
19	C1630-1433 варіант 3	Кран поливальний сталевий Ду 15	шт	2	<u>42,31</u>	-	376	-	-	-	-
20	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>188,14</u>	-	-	-	-	-	-
21	& 2415- 1361-3 варіант 5	Ємність пластикова вертикальна, 600x1030 мм, V=0,25м3	шт	2	<u>2252,59</u>	<u>303,34</u>	4505	3676	<u>607</u>	<u>25,2700</u>	<u>50,54</u>
22	C1630-1583 варіант 2	Клапани поплавкові механічні, Ду15	шт	2	<u>1837,89</u>	<u>65,22</u>	5171	-	<u>130</u>	<u>0,6816</u>	<u>1,36</u>
23	C113-1439-1 варіант 1	Шланг гофрований каналізаційний, діаметр 50 мм	м	3	<u>2585,61</u>	-	-	-	-	-	-
24	& C1630- 1531-1-1Ж варіант 1	Автоматичний вертикальний повітровідвідник 1/2"	шт	2	<u>464,29</u>	-	929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	47869	5625	<u>607</u>		<u>76,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47869		130		1,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41637				
		всього заробітна плата, грн.					5755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					948				
		Всього будівельні роботи, грн.					51060				

		Всього по розділу 2					51060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					54275	6434	612 134		87,71 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					54275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47229				
		всього заробітна плата, грн.					6568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1080				
		Всього будівельні роботи, грн.					57914				

		Всього по відділу 1					57914				
		Відділ 2. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
25	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,011	4899,91 4732,04	24,53 20,44	54	52	- -	63,5600 0,2664	0,7 -
26	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталеві Ф20х2,8 (Ду15)	м	1,1	107,22 -	- -	118	-	- -	- -	- -
27	& C1534-7- 6-2 варіант 2	Відвід сталевий Ду 15	шт	5	16,90 -	- -	85	-	- -	- -	- -
28	& C113- 1210-П варіант 3	Муфта сталеві із внутрішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	4	14,36 -	- -	57	-	- -	- -	- -
29	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,01	280,33 265,84	14,18 4,58	3	3	- -	4,0500 0,0630	0,04 -
30	& C113- 2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	1,133	17,34 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					337	55	- -		0,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					366				

		Всього по розділу 1					366				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
31	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,012	<u>4899,91</u> 4732,04	<u>24,53</u> 20,44	59	57	-	<u>63.5600</u> 0,2664	<u>0,76</u> -
32	C113-38 варіант 1	Труба ВГП сталева Ф20х2,8 (Ду15)	м	1,2	<u>107,22</u>	-	129	-	-	-	-
33	& C113-1041-1 варіант 3	Трійник 90град 15 мм	шт	1	<u>31,95</u>	-	32	-	-	-	-
34	& C113-1210-П варіант 3	Муфта сталева із внутрішнім різьбленням Ду15х1/2"	шт	3	<u>14,36</u>	-	43	-	-	-	-
35	& C139-19-М-14 варіант 2	Муфта з'єднувальна Ду15	шт	1	<u>10,50</u>	-	11	-	-	-	-
36	C1630-540 варіант 2	Зворотній клапан Ду15 з внутрішньою різьбою 1/2" та латунним штоком	шт	3	<u>183,65</u>	-	551	-	-	-	-
37	C1630-1904 варіант 2	Кран кульовий сталевий PN20 Ду15	шт	3	<u>353,09</u>	-	1059	-	-	-	-
38	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,01	<u>280,33</u> 265,84	<u>14,18</u> 4,58	3	3	-	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>0,04</u> -
39	& C113-2446-1 варіант 3	Ізоляція трубна Sanflex d28x6 мм	м	1,236	<u>17,34</u>	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1908	60	-		0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1908		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60 33 0,08 9 1941				
		----- -									
		Всього по розділу 2					1941				
		Розділ 3. Санітарно-технічні вироби									
40	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2180,86	90,82	2181	1763	91	24,5200	24,52
41	& 2403-12202-1	Насосна станція Aquatica 0,37kBt Hmax 40m Qmax 40л/хв	шт	1	1762,74	13,49	3769	-	13	0,1448	0,14
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& 2415-1361-3	Бак пластиковий Н 278 діам. 42,5см , V=10л	шт	2	274,91	-	550	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
43	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1	69,01	-	69	66	-	0,8600	0,86
					65,99	-			-	-	-
44	C113-130	Труби сталеві електрозварні, Ду 40 мм, 50х3,5 мм	м	2	106,44	-	213	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	& C1534-7-6-2	Відвід сталевий 90 град. Ду 40	шт	1	40,87	-	41	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
46	& C1630-973-1	Сифон для умивальника з розбірним випуском та відводом діам.50 мм	шт	2	460,67	-	921	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7744	1829	91		25,38
		Разом устаткування, грн.					3769		13		0,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					3975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2055				
		всього заробітна плата, грн.					1842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					309				
		Всього будівельні роботи, грн.					5009				

		—									
		Всього по розділу 3					8926				
		Разом прямі витрати по відділу 2					9989	1944	91		26,92
									13		0,14
		Разом устаткування, грн.					3769				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					6220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4185				
		всього заробітна плата, грн.					1957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					327				
		Всього будівельні роботи, грн.					7317				

		—									
		Всього по відділу 2					11234				
		Разом прямі витрати по кошторису					64264	8378	703		114,63
									147		1,55
		Разом устаткування, грн.					3769				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					148				
		Всього устаткування, грн.					3917				
		Разом будівельні роботи, грн.					60495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51414				
		всього заробітна плата, грн.					8525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4734				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65229				

		Всього по кошторису					69146				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					128,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9932				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Вентиляція

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

97,131 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20437 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

15,106 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Вентиляція									
		П1									
1	KB20-42-1 H2,H5-1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6671,45 5504,93	353,18 94,57	6671	5505	353 95	78,3955 1,2259	78,4 1,23
2	& 2308-1088-28 варіант 6	Припливна установка з електричним нагрівачем потужністю 2,4 кВт, L400 N=2,4 кВт МПА 400 Е -2,4	шт	1	26177,78 -	- -	26178	-	- -	- -	- -
3	& C130-231-24 варіант 7	Вставка гнучка діам.200	шт	2	302,96 -	- -	606	-	- -	- -	- -
4	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	638,50 551,23	- -	1277	1102	- -	7,8500 -	15,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-452 варіант 10	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 150	шт	1	<u>1328,13</u>	-	1328	-	-	-	-
6	C1630-452 варіант 18	Заслонка с приводом Д200-220в	шт	1	<u>10435,54</u>	-	10436	-	-	-	-
7	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0268	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	718	546	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>8,07</u> 0,02
8	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 125 мм	м2	0,68	<u>894,39</u>	-	608	-	-	-	-
9	C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 150 мм	м2	1,57	<u>908,67</u>	-	1427	-	-	-	-
10	& C1534-7-6-BC варіант 19	Відвід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150х90°	шт	1	<u>224,82</u>	-	225	-	-	-	-
11	& C1534-7-6-BC варіант 24	Перехід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф150/125	шт	1	<u>201,46</u>	-	201	-	-	-	-
12	& C1534-7-6-BC варіант 25	Перехід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф200/125	шт	1	<u>161,93</u>	-	162	-	-	-	-
13	& C1534-7-6-BC варіант 20	Перехід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф200/150	шт	1	<u>269,74</u>	-	270	-	-	-	-
14	& C1534-7-6-BC варіант 10	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф125	шт	1	<u>36,13</u>	-	36	-	-	-	-
15	& C111-1755-8 варіант 7	Вентиляційні решітки радіальні, 375х125 мм (D = 150)	шт	3	<u>562,93</u>	-	1689	-	-	-	-
16	& C111-1755-8 варіант 8	Вентиляційні решітки радіальні, 400х100 мм (D = 125)	шт	2	<u>496,63</u>	-	993	-	-	-	-
17	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>166,27</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	166	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
18	& C111-1756-10 варіант 4	Зовнішня вентиляційна решітка Ф150	шт	1	<u>361,81</u>	-	362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ20-25-2 Н2,Н5-1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>190,21</u> 145,73	<u>12,28</u> 3,42	190	146	<u>12</u> 3	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
20	& С130-236- ШГ варіант 2	Шумоглушник діам. 150 мм	шт	1	<u>2625,81</u> -	- -	2626	-	- -	- -	- -
21	КР15-129-1	В1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
22	2308-1001 варіант 7	Вентилятор , L320 N=0,06 кВт ТТ ПРО 125	шт	1	<u>2648,10</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -
23	& С130-231- 24 варіант 1	Вставка гнучка діам.125	шт	2	<u>200,20</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
24	КБ20-20-1 Н2,Н5-1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>58,29</u> 49,85	<u>3,21</u> 0,12	58	50	<u>3</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
25	С130-277 варіант 3	Зонт з оц. сталі Ф125	шт	1	<u>215,67</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
26	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>638,50</u> 551,23	- -	639	551	- -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
27	С1630-452 варіант 11	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 125	шт	1	<u>1328,13</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
28	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	199	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
29	С1630-452 варіант 17	Клапан зворотній діам. 125 мм	шт	1	<u>451,16</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
30	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0692	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	1854	1410	<u>7</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>20,83</u> 0,05
31	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 125 мм	м2	6,34	<u>894,39</u> -	- -	5670	-	- -	- -	- -
32	& С1534-7- 6-ВС варіант 8	Відвід з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф125х90°	шт	2	<u>140,36</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
33	& С1534-7- 6-ВС варіант 9	Трійник з оц. сталі товщиною 0,5 мм Ф125/125	шт	1	<u>143,95</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1534-7-6-BC варіант 10	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф125	шт	2	<u>36,13</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
35	& C130-591-ГВ варіант 2	Гратка вентиляційна РВ 375x125	шт	3	<u>562,62</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
36	KP15-129-1	В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
37	2308-1001 варіант 7	Вентилятор , L320 N=0,06 кВт ТТ ПРО 125	шт	1	<u>2648,10</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -
38	& C130-231-24 варіант 1	Вставка гнучка діам.125	шт	2	<u>200,20</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
39	KБ20-20-1 H2,H5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>58,29</u> 49,85	<u>3,21</u> 0,12	58	50	<u>3</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
40	C130-277 варіант 3	Зонт з оц. стали Ф125	шт	1	<u>215,67</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
41	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>638,50</u> 551,23	- -	639	551	- -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
42	C1630-452 варіант 11	Клапан протипожежний ПЛ-10-1А-ДН 125	шт	1	<u>1328,13</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
43	KБ20-13-1 H2,H5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>199,34</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	199	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
44	C1630-452 варіант 17	Клапан зворотній діам. 125 мм	шт	1	<u>451,16</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
45	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0607	<u>26788,79</u> 20373,41	<u>94,81</u> 58,36	1626	1237	<u>6</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>18,27</u> 0,05
46	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 125 мм	м2	5,25	<u>894,39</u> -	- -	4696	-	- -	- -	- -
47	& C1534-7-6-BC варіант 8	Відвід з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф125x90°	шт	2	<u>140,36</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
48	& C1534-7-6-BC варіант 9	Трійник з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф125/125	шт	2	<u>143,95</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1534-7-6-BC варіант 10	Заглушка з оц. стали товщиною 0,5 мм Ф125	шт	2	<u>36,13</u>	-	72	-	-	-	-
50	& C130-596-3 варіант 1	Анемостат 125	шт	2	<u>230,19</u>	-	460	-	-	-	-
51	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,04	<u>12519,30</u>	-	501	335	-	<u>112,4600</u>	<u>4,5</u>
52	& C1888-60-M	Мінеральна вата кашированная алюмінієвою фольгою 50 мм ISOTEC Mat-AL	м2	4	<u>8372,65</u> <u>349,84</u>	-	1399	-	-	-	-
53	& C111-1867-ДК	Деталі кріплення повітропроводів	кг	15	<u>42,86</u>	-	643	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							88816	12968	<u>437</u>	-	<u>185,39</u>
Разом устаткування, грн.							31474		118		1,52
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1236				
Всього устаткування, грн.							32710				
Разом будівельні роботи, грн.							57342				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43937				
всього заробітна плата, грн.							13086				
Загальновиробничі витрати, грн.							7079				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2020				
Всього будівельні роботи, грн.							64421				

Всього по розділу 1							97131				
Разом прямі витрати по відділу 1							88816	12968	<u>437</u>		<u>185,39</u>
Разом устаткування, грн.							31474		118		1,52
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1236				
Всього устаткування, грн.							32710				
Разом будівельні роботи, грн.							57342				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43937				
всього заробітна плата, грн.							13086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7079 17,46 2020 64421				
		Всього по відділу 1					97131				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					88816 31474 1236 32710 57342 43937 13086 7079 17,46 2020 64421	12968	<u>437</u> 118		<u>185,39</u> 1,52
		Всього по кошторису					97131				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					204,37 15106				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛІОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1	2797,48	-	2797	2797	-	28,0000	28
					2797,48	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2797	2797	-		28
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					3985				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3078				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на Електротехнічні рішення

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,723 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12026 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ</u>									
1	КБ21-18-16 Н2, Н5=1, 15	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,01	<u>43060,18</u> 29263,34	<u>12940,49</u> 6696,93	431	293	<u>129</u> 67	<u>427,2020</u> 86,6456	<u>4,27</u> 0,87
2	С1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник 42 Вт панель (універсальний) PANEL-B2B-595 Евросвет	шт	1	<u>561,57</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
3	КМ8-481-4 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Монтаж дизель-генератора	шт	1	<u>1465,68</u> 834,82	<u>603,97</u> 177,86	1466	835	<u>604</u> 178	<u>10,8800</u> 2,1286	<u>10,88</u> 2,13
4	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2378,37</u> 2325,04	- -	48	47	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-2010-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу	шт	2	<u>91,68</u>	-	183	-	-	-	-
6	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>2371,11</u>	-	47	47	-	<u>35,4100</u>	<u>0,71</u>
7	C1512-14 варіант 1	Розетка прихованого монтажу	шт	2	<u>106,10</u>	-	212	-	-	-	-
8	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна для вимикачів та розеток	шт	1	<u>15,32</u>	-	15	-	-	-	-
9	C1512-4 варіант 2	Коробка розпаячна IP65	шт	1	<u>15,32</u>	-	15	-	-	-	-
10	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,115	<u>826,36</u>	<u>8,18</u>	95	74	<u>1</u>	<u>9,6400</u>	<u>1,11</u>
11	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,35	<u>1234,89</u>	<u>17,37</u>	432	357	<u>1</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,01</u>
12	& 15093-35113-1 варіант 2	Кабель ШВВП 2х2,5 мм2	1000м	0,01184	<u>26146,44</u>	<u>14,48</u>	310	-	<u>6</u>	<u>15,2700</u>	<u>5,34</u>
13	& 15093-35113-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ-нг - 3х2,5 мм2	1000м	0,02678	<u>56838,24</u>	-	1522	-	<u>5</u>	<u>0,1887</u>	<u>0,07</u>
14	& 15093-35113-1 варіант 4	Кабель силовий ВВГ-нг - 3х1,5 мм2	1000м	0,00927	<u>33612,84</u>	-	312	-	-	-	-
15	KM8-481-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Генератор Монтаж дизель-генератора	шт	1	<u>1465,68</u>	<u>603,97</u>	1466	835	<u>604</u>	<u>10,8800</u>	<u>10,88</u>
16	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,28	<u>1589,95</u>	<u>35,77</u>	445	371	<u>10</u>	<u>19,8300</u>	<u>5,55</u>
17	& C153-1-8	Кабель ВВГнгд 3х6	м	28,56	<u>1324,25</u>	<u>29,81</u>	2566	-	<u>8</u>	<u>0,3885</u>	<u>0,11</u>
18	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>89,86</u>	-	35	35	-	-	-
19	& C1512-14-PC	Розетка настінна силова 32А, 220/380В, до 22кВт пр-ва	шт	1	<u>3488,79</u>	-	408	-	-	<u>52,3600</u>	<u>0,52</u>
20	& C1512-14-PC варіант 1	Вилка NERGIO 225 3P+PE+N 32A 380V IP44 (силова)	шт	1	<u>3452,62</u>	-	176	-	-	-	-
					<u>408,10</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>176,17</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>484,10</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	484	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
22	& C113-2111-ABP	ABP Konner&Sohnen KS ATS 1/40H	шт	1	<u>9774,55</u> -	- -	9775	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Інші витрати											
23	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,372	<u>97,88</u>	-	36	36	-	<u>1,6300</u>	<u>0,61</u>
24	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,372	<u>97,88</u> <u>161,86</u>	- <u>161,86</u>	36 60	-	- <u>60</u> 7	- 0,2240	- 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	18,44	96	36	<u>60</u> 7		<u>0,61</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					96				0,08
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					123				

		Всього по розділу 1					123				
		Разом прямі витрати по відділу 1					21101	3235	<u>1428</u> 453		<u>44,78</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн.					21101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16438				
		всього заробітна плата, грн.					3688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					566				
		Всього будівельні роботи, грн.					23042				

		Всього по відділу 1					23042				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19846				
		всього заробітна плата, грн.					7701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1231				
		Всього будівельні роботи, грн.					32723				

		Всього по кошторису					32723				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					120,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8932				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім.
Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл.
28 Червня, 1. Коригування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

Придбання обладнання ЕТР

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 125,578 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4008-Г варіант 1	Розділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ				
		Дизельний генератор PALMERA PA-HP9000LN; (маса=0,165)	шт	1	120833,33	120833
		Разом по розділу 1				120833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4745
		Всього по розділу 1				125578
		Разом				120833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4745
		Всього по кошторису				125578

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укріття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Пожежна сигналізація, система передавання тривожних сповіщень
Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00895 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,722 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Обладнання ПС в прим. 16									
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	115,02	-	115	115	-	1,6000	1,6
2	& C1512-12-37	Виносний прилад оптичної сигналізації ВУОС Артрон	шт	1	115,02	-	71	-	-	-	-
	варіант 5				71,42	-			-	-	-
3	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм (гільза)	100м	0,007	4479,08	24,53	31	31	-	59,7700	0,42
					4449,88	20,44			-	0,2664	-
4	C113-54	Труба зварна тонкостінна діам. 32мм	м	0,707	43,50	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	284	274	<u>10</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
6	KP20-27-8 к=5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 720 мм)	100шт	0,02	<u>8699,46</u> 8348,96	<u>350,50</u> 37,19	174	167	<u>7</u> 1	<u>105,7500</u> 0,5635	<u>2,12</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					706	587	<u>17</u> 2		<u>7,61</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102				
		всього заробітна плата, грн.					589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97				
		Всього будівельні роботи, грн.					1019				

		Всього по розділу 1					1019				
		Розділ 2. Обладнання СО та КЕ в прим.									
		16									
7	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм (гільза)	100м	0,007	<u>4479,08</u> 4449,88	<u>24,53</u> 20,44	31	31	- -	<u>59,7700</u> 0,2664	<u>0,42</u> -
8	C113-54 варіант 1	Труба зварна тонкостінна діам. 32мм	м	0,707	<u>43,50</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62	31	- -	- -	<u>0,42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					62				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					79				
		Разом прямі витрати по відділу 1					768	618	17		8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					768		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133				
		всього заробітна плата, грн.					620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102				
		Всього будівельні роботи, грн.					1099				

		Всього по відділу 1					1099				
		Разом прямі витрати по кошторису					768	618	17		8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					768		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133				
		всього заробітна плата, грн.					620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102				
		Всього будівельні роботи, грн.					1099				

		Всього по кошторису					1099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8,95				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					722				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»
22-081/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08

на Система зв'язку

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

0,062 тис. грн.

0,00067 тис.люд.год.

0,047 тис. грн.

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКОВІ РОБОТИ									
1	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>62,28</u> 60,47	-	12	12	-	<u>0,9600</u>	<u>0,19</u>
2	KP20-25-17 K-7	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>27,33</u> 26,46	-	3	3	-	<u>0,4200</u>	<u>0,04</u>
3	KP20-25-17 K-62	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>242,04</u> 234,32	-	24	23	-	<u>3,7200</u>	<u>0,37</u>
		Разом прямі витрати по відділу 1					39	38	-		<u>0,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					39		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					62				

		Всього по відділу 1					62				
		Разом прямі витрати по кошторису					39	38	-		0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					39		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					62				

		Всього по кошторису					62				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					0,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Корикування»
22-081/ПҚД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09

на Доступність маломобільних груп населення

Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12,831 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00525 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

0,432 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,057	1116,02	-	64	64	-	14,7700	0,84
2	C111-1722 варіант 2	Поліуретанова контрасна смуга жовта товщ. 50мм	м	5,7	1116,02	-	378	-	-	-	-
3	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,0387	66,32	-	225	225	-	-	-
4	C111-283 варіант 1	Тактильні плитки попереджувальні поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	2,79	5809,15	-	7496	-	-	-	-
5	C111-283 варіант 2	Тактильні плитки направляючі поліуретанові (300х300х3 мм)	м2	1,08	5803,09	-	2902	-	-	-	-
6	C111-609 варіант 1	Клей для тактильної плитки	кг	1,935	2686,67	-	500	-	-	-	-
7	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо(таблички)	10шт	0,2	258,60	-	79	79	-	5,2800	1,06
8	C111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля внутрішня	шт	2	395,18	-	979	-	-	-	-
					393,10	-			-	-	-
					489,61	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C188888-4 варіант 1	Дюбель із саморізом 6x40мм	шт	8	0,82	-	7	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12630	368	-	-	4,7
		Разом будівельні роботи, грн.					12630		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12262				
		всього заробітна плата, грн.					368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64				
		Всього будівельні роботи, грн.					12831				

		Всього по кошторису					12831				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					432				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій Муравльов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]