

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Конструктивні елементи

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 763,456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,308 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
		ВХІД №1									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0265	<u>26087.14</u> 718,90	<u>25368.24</u> 6257,85	691	19	<u>672</u> 166	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.33</u> 2,02
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	157	157	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.75</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	254	254	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0153	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	776	32	<u>744</u> 159	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.55</u> 2,06
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	26,01	<u>116.47</u> -	<u>116.47</u> 12,89	3029	-	<u>3029</u> 335	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,19
6	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,153	<u>6587.51</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	1008	78	<u>58</u> 13	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.24</u> 0,17
7	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,2135	<u>37432.75</u> 3564,47	<u>-</u> -	7992	761	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>10.63</u> -
8	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0505	<u>381928.88</u> 24641,04	<u>7975.65</u> 2993,50	19287	1244	<u>403</u> 151	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>18.68</u> 1,86
9	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>404069.59</u> 29453,08	<u>15160.23</u> 4430,11	16971	1237	<u>637</u> 186	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>17.69</u> 2,31
10	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	8,8	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51537	3782	<u>5543</u> 1010		<u>56.38</u> 12,61
		Разом будівельні роботи, грн.					51537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42212				
		всього заробітна плата, грн.					4792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					929				
		Всього будівельні роботи, грн.					54316				

		Всього по розділу 1					54316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вхід №2									
		ВХІД №2									
11	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01261	<u>26087.14</u> 718,90	<u>25368.24</u> 6257,85	329	9	<u>320</u> 79	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.16</u> 0,96
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	157	157	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.75</u> -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	254	254	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
14	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,01763	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	894	37	<u>857</u> 183	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.64</u> 2,37
15	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	29,971	<u>116.47</u> -	<u>116.47</u> 12,89	3491	-	<u>3491</u> 386	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,83
16	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0443	<u>6587.51</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	292	23	<u>17</u> 4	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.36</u> 0,05
17	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,2289	<u>37432.75</u> 3564,47	<u>-</u> -	8568	816	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>11.4</u> -
18	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0839	<u>381928.88</u> 24641,04	<u>7975.65</u> 2993,50	32044	2067	<u>669</u> 251	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>31.04</u> 3,09
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0142	<u>404069.59</u> 29453,08	<u>15160.23</u> 4430,11	5738	418	<u>215</u> 63	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>5.98</u> 0,78
20	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	4,43	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НАВІС ВХОДУ №2									
		ФЕРМА Ф1									
21	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного лерерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,2125	<u>3295.54</u> 1033,74	<u>2096.03</u> 592,89	700	220	<u>445</u> 126	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>3.18</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	18	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	10639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1131-2	Сталь листова товщ.8мм	тон	0,0393	<u>49705.40</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,30298	<u>3512.73</u> <u>1484,45</u>	<u>1887.69</u> <u>495,07</u>	1064	450	<u>572</u> <u>150</u>	<u>22.5600</u> <u>5,6596</u>	<u>6.84</u> <u>1,71</u>
25	& C124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,20722	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	12560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C124-31-4-13-1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,09576	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	5966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	6	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1594	<u>6493.48</u> <u>3337,38</u>	<u>3148.09</u> <u>818,35</u>	1035	532	<u>502</u> <u>130</u>	<u>50.7200</u> <u>9,3217</u>	<u>8.08</u> <u>1,49</u>
29	& C111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	16,5776	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	5501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	96	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0378	<u>9497.88</u> <u>8516,46</u>	<u>204.57</u> <u>46,35</u>	359	322	<u>8</u> <u>2</u>	<u>132.8000</u> <u>0,5247</u>	<u>5.02</u> <u>0,02</u>
32	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	6,3	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,154	<u>1604.08</u> <u>382,78</u>	<u>81.81</u> <u>5,17</u>	247	59	<u>13</u> <u>1</u>	<u>4.7800</u> <u>0,0720</u>	<u>0.74</u> <u>0,01</u>
34	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,158	<u>5376.48</u> <u>571,96</u>	<u>120.03</u> <u>11,59</u>	849	90	<u>19</u> <u>2</u>	<u>7.2400</u> <u>0,1608</u>	<u>1.14</u> <u>0,03</u>
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 2					95715	5454	<u>7128</u> <u>1377</u>		<u>81.84</u> <u>16,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					95715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83133				
		всього заробітна плата, грн.					6831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3958 11,78 1319 99673				

		Всього по розділу 2					99673				
		Розділ 3. Вхід №3									
		ВХІД №3									
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка ґрунтом)	100м3	0,005	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.75</u> -
36	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,17	<u>1585.33</u> 147,02	<u>144.97</u> 36,24	270	25	<u>25</u> 6	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.41</u> 0,09
37	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0143	<u>404069.59</u> 29453,08	<u>15160.23</u> 4430,11	5778	421	<u>217</u> 63	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>6.02</u> 0,79
38	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	2,79	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НАВІС НАД ВХОДОМ 3									
39	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,07645	<u>3512.73</u> 1484,45	<u>1887.69</u> 495,07	269	113	<u>144</u> 38	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.72</u> 0,43
40	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,02448	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04609	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-1811-17	Штаба, переріз 100х5	т	0,00588	<u>49141.20</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-1846-1-6	Болт самоанкеруючий М2 250 мм	шт	4	<u>51.08</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0198	<u>6493.48</u> 3337,38	<u>3148.09</u> 818,35	129	66	<u>62</u> 16	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>1</u> 0,18
45	& С111-1808-2-1-3	Профлист НС-35	м2	2,0592	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	12	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,00984	<u>9497.88</u> 8516,46	<u>204.57</u> 46,35	93	84	2 -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.31</u> 0,01
48	& С111- 1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	1,64	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,024	<u>1604.08</u> 382,78	<u>81.81</u> 5,17	38	9	2 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
50	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,024	<u>5376.48</u> 571,96	<u>120.03</u> 11,59	129	14	3 -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.17</u> -
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					13071	774	<u>455</u> 123		<u>11.49</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					13071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11842				
		всього заробітна плата, грн.					897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					13592				

		Всього по розділу 3					13592				
		Розділ 4. Вхід №4 (перший)									
		ВХІД №4									
51	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03446	<u>26087.14</u> 718,90	<u>25368.24</u> 6257,85	899	25	<u>874</u> 216	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.42</u> 2,62
52	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	254	254	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0114	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	578	24	<u>554</u> 119	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.41</u> 1,53
55	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,38	<u>116.47</u> -	<u>116.47</u> 12,89	2257	-	<u>2257</u> 250	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,12
56	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,114	<u>6587.51</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	751	58	<u>43</u> 9	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.92</u> 0,13
57	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,4586	<u>37432.75</u> 3564,47	<u>-</u> -	17167	1635	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>22.83</u> -
58	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1646	<u>381928.88</u> 24641,04	<u>7975.65</u> 2993,50	62865	4056	<u>1313</u> 493	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>60.89</u> 6,07
59	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>404069.59</u> 29453,08	<u>15160.23</u> 4430,11	18183	1325	<u>682</u> 199	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>18.96</u> 2,48
60	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	28,92	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ9-17-1	НАВІС ВХОДУ №4 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,34	<u>3295.54</u> 1033,74	<u>2096.03</u> 592,89	1120	351	<u>713</u> 202	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>5.09</u> 2,34
62	С113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	28,8	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	17022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1131-2	Сталь листовая товщ. 8мм	тон	0,06288	<u>49705.40</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,25935	<u>3512.73</u> 1484,45	<u>1887.69</u> 495,07	911	385	<u>490</u> 128	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>5.85</u> 1,47
65	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,19333	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	11718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,06602	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	5	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,27	<u>6493.48</u> 3337,38	<u>3148.09</u> 818,35	1753	901	<u>850</u> 221	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>13.69</u> 2,52
69	& С111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	28,08	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	9318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	162	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0942	<u>9497.88</u> 8516,46	<u>204.57</u> 46,35	895	802	<u>19</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>12.51</u> 0,05
72	& С111-1639-147-1	Планка конька	м	6,2	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-1639-147-1 варіант 1	Планка розжолобка	м	1,7	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	7,8	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,197	<u>1604.08</u> 382,78	<u>81.81</u> 5,17	316	75	<u>16</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.94</u> 0,01
76	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,197	<u>5376.48</u> 571,96	<u>120.03</u> 11,59	1059	113	<u>24</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.43</u> 0,03
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 4					163221	10139	<u>7835</u> 1844		<u>150.81</u> 22,37
		Разом будівельні роботи, грн.					163221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145247				
		всього заробітна плата, грн.					11983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2323				
		Всього будівельні роботи, грн.					170176				

		Всього по розділу 4					170176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вхід №4 (другий)									
		ВХІД №4									
77	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03446	<u>26087.14</u> 718,90	<u>25368.24</u> 6257,85	899	25	<u>874</u> 216	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.42</u> 2,62
78	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
79	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	254	254	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
80	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0114	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	578	24	<u>554</u> 119	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.41</u> 1,53
81	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,38	<u>116.47</u> -	<u>116.47</u> 12,89	2257	-	<u>2257</u> 250	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,12
82	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,114	<u>6587.51</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	751	58	<u>43</u> 9	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.92</u> 0,13
83	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,4586	<u>37432.75</u> 3564,47	<u>-</u> -	17167	1635	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>22.83</u> -
84	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1646	<u>381928.88</u> 24641,04	<u>7975.65</u> 2993,50	62865	4056	<u>1313</u> 493	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>60.89</u> 6,07
85	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>404069.59</u> 29453,08	<u>15160.23</u> 4430,11	18183	1325	<u>682</u> 199	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>18.96</u> 2,48
86	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	28,92	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ9-17-1	НАВІС ВХОДУ №4 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,34	<u>3295.54</u> 1033,74	<u>2096.03</u> 592,89	1120	351	<u>713</u> 202	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>5.09</u> 2,34
88	С113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	28,8	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	17022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С111-1131-2	Сталь листовая товщ.8мм	тон	0,06288	<u>49705.40</u>	-	3125	-	-	-	-
90	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,25935	<u>3512.73</u> 1484,45	<u>1887.69</u> 495,07	911	385	<u>490</u> 128	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>5.85</u> 1,47
91	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,19333	<u>60613.89</u>	-	11718	-	-	-	-
92	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,06602	<u>62296.89</u>	-	4113	-	-	-	-
93	& С111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	5	<u>153.14</u>	-	766	-	-	-	-
94	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,27	<u>6493.48</u> 3337,38	<u>3148.09</u> 818,35	1753	901	<u>850</u> 221	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>13.69</u> 2,52
95	& С111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	28,08	<u>331.85</u>	-	9318	-	-	-	-
96	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	162	<u>1.85</u>	-	300	-	-	-	-
97	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0942	<u>9497.88</u> 8516,46	<u>204.57</u> 46,35	895	802	<u>19</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>12.51</u> 0,05
98	& С111-1639-147-1	Планка конька	м	6,2	<u>204.26</u>	-	1266	-	-	-	-
99	& С111-1639-147-1 варіант 1	Планка розжолобка	м	1,7	<u>204.26</u>	-	347	-	-	-	-
100	& С111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	7,8	<u>204.26</u>	-	1593	-	-	-	-
101	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,197	<u>1604.08</u> 382,78	<u>81.81</u> 5,17	316	75	<u>16</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.94</u> 0,01
102	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,197	<u>5376.48</u> 571,96	<u>120.03</u> 11,59	1059	113	<u>24</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.43</u> 0,03
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 5					163221	10139	<u>7835</u> 1844		<u>150.81</u> 22,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					163221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145247 11983 6955 20,71 2323 170176				

		Всього по розділу 5					170176				
		Розділ 6. Шахта ПШ2									
103	КБ1-13-5	Шахта вентиляційна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0038	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	145	4	<u>141</u> 32	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.07</u> 0,42
104	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.52</u> -
105	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,019	<u>5730.30</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	109	10	<u>7</u> 2	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.15</u> 0,02
106	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,023	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	195	195	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.46</u> -
107	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 з відвалу для вивезення в резерв	1000м3	0,0017	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	86	4	<u>82</u> 18	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.06</u> 0,23
108	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	2,89	<u>11.51</u> -	<u>11.51</u> 3,84	33	-	<u>33</u> 11	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,14
109	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0132	<u>436744.11</u> 43357,49	<u>47480.47</u> 13524,62	5765	572	<u>627</u> 179	<u>643.0000</u> 148,3497	<u>8.49</u> 1,96
110	& С11-4-10- 413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	1,66	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0857	<u>16610.62</u> 2398,27	<u>-</u> -	1424	206	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.87</u> -
112	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,01	<u>39612.43</u> 2070,55	<u>-</u> -	396	21	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.3</u> -
113	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів [силікатних] при висоті поверху до 4 м (стілки шахти)	1 м3	2,21	<u>2691.52</u> 415,20	<u>119.26</u> 47,46	5948	918	<u>264</u> 105	<u>6.0800</u> 0,5848	<u>13.44</u> 1,29
114	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перекривання верха отворів)	1 т	0,00819	<u>4479.70</u> 4352,12	<u>127.58</u> 50,77	37	36	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.52</u> 0,01
115	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,00819	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>25906.34</u> 7040,60	<u>17798.96</u> 5346,21	259	70	<u>178</u> 53	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>1.07</u> 0,6
117	& К585521- П036-4	Плити перекриття ПТП 12.5-13-13	шт	1	<u>1798.74</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,092	<u>27885.06</u> 10123,15	<u>288.38</u> 234,86	2565	931	<u>27</u> 22	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>13.48</u> 0,34
119	КБ15-156-3	Полівінілацетатне (водоемульсійне) фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,092	<u>8161.17</u> 931,48	<u>3.00</u> 2,48	751	86	<u>-</u> -	<u>13.6400</u> 0,0333	<u>1.25</u> -
120	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0225	<u>9136.94</u> 3607,31	<u>92.85</u> 77,02	206	81	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.27</u> 0,02
121	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середн. товщини 35мм)	100м2	0,0225	<u>4388.65</u> 361,69	<u>71.88</u> 59,63	99	8	<u>2</u> 1	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.13</u> 0,02
122	КБ12-15-1	Н1=3 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>53391.68</u> 8516,46	<u>204.57</u> 46,35	1201	192	<u>5</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					21602	3364	<u>1369</u> 426		<u>50.07</u> 5,06
		Разом будівельні роботи, грн.					21602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16869				
		всього заробітна плата, грн.					3790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2214 6,61 742 23816				

		Всього по розділу 6					23816				
		Розділ 7. Шахта ВШ2									
123	КБ1-13-5	Шахта вентиляційна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0025	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	96	3	<u>93</u> 21	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.05</u> 0,28
124	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,001	<u>14948.78</u> 14948,78	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.26</u> -
125	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,019	<u>5730.30</u> 508,96	<u>380.29</u> 81,95	109	10	<u>7</u> 2	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.15</u> 0,02
126	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,006	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.9</u> -
127	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 з відвалу для вивезення в резерв	1000м3	0,002	<u>50700.80</u> 2104,74	<u>48596.06</u> 10405,71	101	4	<u>97</u> 21	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.07</u> 0,27
128	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	3,4	<u>11.51</u> -	<u>11.51</u> 3,84	39	-	<u>39</u> 13	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16
129	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0127	<u>436744.11</u> 43357,49	<u>47480.47</u> 13524,62	5547	551	<u>603</u> 172	<u>643.0000</u> 148,3497	<u>8.17</u> 1,88
130	& С11-4-10- 413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	1,58	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0817	<u>16610.62</u> 2398,27	<u>-</u> -	1357	196	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0095	<u>39612.43</u> 2070,55	<u>-</u> -	376	20	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.29</u> -
133	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів [силікатних] при висоті поверху до 4 м (стілки шахти)	1 м3	1,95	<u>2691.52</u> 415,20	<u>119.26</u> 47,46	5248	810	<u>233</u> 93	<u>6.0800</u> 0,5848	<u>11.86</u> 1,14
134	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перекривання верха отворів)	1 т	0,00819	<u>4479.70</u> 4352,12	<u>127.58</u> 50,77	37	36	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.52</u> 0,01
135	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,00819	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>25906.34</u> 7040,60	<u>17798.96</u> 5346,21	259	70	<u>178</u> 53	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>1.07</u> 0,6
137	& К585521- П036-4	Плити перекриття ПТП 12.5-13-13	шт	1	<u>1798.74</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,083	<u>27885.06</u> 10123,15	<u>288.38</u> 234,86	2314	840	<u>24</u> 19	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>12.16</u> 0,31
139	КБ15-156-3	Полівінілацетатне (водоемульсійне) фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,083	<u>8161.17</u> 931,48	<u>3.00</u> 2,48	677	77	<u>-</u> -	<u>13.6400</u> 0,0333	<u>1.13</u> -
140	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0225	<u>9136.94</u> 3607,31	<u>92.85</u> 77,02	206	81	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.27</u> 0,02
141	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середн. товщини 35мм)	100м2	0,0225	<u>4388.65</u> 361,69	<u>71.88</u> 59,63	99	8	<u>2</u> 1	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.13</u> 0,02
142	КБ12-15-1	Н1=3 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>53391.68</u> 8516,46	<u>204.57</u> 46,35	1201	192	<u>5</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					20072	2964	<u>1284</u> 398		<u>43.76</u> 4,72
		Разом будівельні роботи, грн.					20072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15824				
		всього заробітна плата, грн.					3362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651				
		Всього будівельні роботи, грн.					22025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					22025				
		Розділ 8. Деталь розширення прорізу ПР-1(8шт)									
143	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,4	<u>12760.70</u> 5530,55	<u>45.93</u> 38,10	5104	2212	<u>18</u> 15	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>36.11</u> 0,2
144	КР20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,4	<u>4461.18</u> 4424,44	<u>36.74</u> 30,48	1784	1770	<u>14</u> 12	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>28.89</u> 0,16
145	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,63824	<u>19622.36</u> 12045,55	<u>905.36</u> 225,36	12524	7688	<u>578</u> 144	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>125.5</u> 2,01
146	С111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,40896	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	25144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,05664	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,03904	<u>48577.00</u> -	<u>-</u> -	1896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,1336	<u>49211.72</u> -	<u>-</u> -	6575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С1545-29-2-11 варіант 1	Болт М12х450	шт	40	<u>591.73</u> -	<u>-</u> -	23669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С111-120-2-5	Гайка М12	шт.	40	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С111-1870-2-4	Шайба М12	шт	80	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ7-44-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,24	<u>5073.75</u> 1129,65	<u>3944.10</u> 1241,26	1218	271	<u>947</u> 298	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>4.12</u> 3,93
154	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	16,8	<u>2992.38</u> 218,53	<u>332.22</u> 8,00	50272	3671	<u>5581</u> 134	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>53.76</u> 1,61
155	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (розширення)	м3	4,2	<u>1908.18</u> 1179,35	<u>728.83</u> 183,14	8014	4953	<u>3061</u> 769	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>73.46</u> 10,93
156	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,216	<u>6955.28</u> 4134,96	<u>1.00</u> 0,83	1502	893	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>13.08</u> -
157	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,32	<u>27885.06</u> 10123,15	<u>288.38</u> 234,86	8923	3239	<u>92</u> 75	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>46.88</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					150028	24697	<u>10291</u> 1447		<u>381.8</u> 20,03
		Разом будівельні роботи, грн.					150028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115040				
		всього заробітна плата, грн.					26144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5410				
		Всього будівельні роботи, грн.					165804				

		Всього по розділу 8					165804				
		Розділ 9. ПРОБИВАННЯ ОТВОРУ ПО-1									
158	KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>12760.70</u> 5530,55	<u>45.93</u> 38,10	638	277	2 2	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>4.51</u> 0,03
159	KP20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>4461.18</u> 4424,44	<u>36.74</u> 30,48	223	221	2 2	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>3.61</u> 0,02
160	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03026	<u>19622.36</u> 12045,55	<u>905.36</u> 225,36	594	364	27 7	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>5.95</u> 0,1
161	C111-1839 варіант 2	Швелери N12	т	0,0183	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,00708	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,00488	<u>48577.00</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1545-29-2-11 варіант 1	Болт M12х450	шт	5	<u>591.73</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-120-2-5	Гайка M12	шт.	5	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-1870-2-4	Шайба M12	шт	10	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KB46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,1	<u>2992.38</u> 218,53	<u>332.22</u> 8,00	6284	459	<u>698</u> 17	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,225	<u>1908,18</u> 1179,35	<u>728,83</u> 183,14	429	265	<u>164</u> 41	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>3,94</u> 0,59
169	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,013	<u>6955,28</u> 4134,96	<u>1,00</u> 0,83	90	54	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>0,79</u> -
170	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,021	<u>27885,06</u> 10123,15	<u>288,38</u> 234,86	586	213	<u>6</u> 5	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>3,08</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					13591	1853	<u>899</u> 74		<u>28,6</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					13591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10839				
		всього заробітна плата, грн.					1927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398				
		Всього будівельні роботи, грн.					14754				

		Всього по розділу 9					14754				
		Розділ 10. Розширення сходів									
171	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів та бетонних східців	м3	2,35	<u>3535,56</u> 1450,77	<u>2084,79</u> 523,86	8309	3409	<u>4900</u> 1231	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>51,18</u> 17,49
172	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,1	<u>1585,33</u> 147,02	<u>144,97</u> 36,24	3329	309	<u>304</u> 76	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,04</u> 1,05
173	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0322	<u>404069,59</u> 29453,08	<u>15160,23</u> 4430,11	13011	948	<u>488</u> 143	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>13,57</u> 1,77
174	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100x100	м2	5,63	<u>155,95</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					25527	4666	<u>5692</u> 1450		<u>69,79</u> 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					25527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15169				
		всього заробітна плата, грн.					6116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29124				

		Всього по розділу 10					29124				
		Разом прямі витрати по кошторису					717585	67832	<u>48331</u>		<u>1025.35</u>
									9993		126,79
		Разом будівельні роботи, грн.					717585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601422				
		всього заробітна плата, грн.					77825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15483				
		Всього будівельні роботи, грн.					763456				

		Всього по кошторису					763456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1290,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93308				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.