

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Охорона сигналізація

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	52,058 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,28729 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,929 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-nova (М)	шт	1	2640.37	1.61	2640	2513	2	36.8000	36.8
					2513,07	0,17			-	0,0026	-
2	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (клавіатура)	шт	1	80.33	-	80	60	-	0.8000	0.8
					59,70	-			-	-	-
3	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця встановлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ M-OUT2-R)	плата	1	579.20	-	579	579	-	8.0000	8
					579,20	-			-	-	-
4	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця встановлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ M-2)	плата	1	579.20	-	579	579	-	8.0000	8
					579,20	-			-	-	-
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	65.71	5.62	66	44	6	0.6400	0.64
					43,71	1,78			2	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	ДАТЧИКИ Сповіщувач магнітоконтанний у нормальному виконанні СОМК - 8	шт	26	<u>123.75</u> 102,61	<u>-</u> -	3218	2668	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>41.6</u> -
7	КМ10-683-14	ОПОВІЩУВАЧ Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2163.44</u> 1529,70	<u>-</u> -	2163	1530	<u>-</u> -	<u>22,4000</u> -	<u>22.4</u> -
8	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3196.64</u> 2266,48	<u>25.26</u> 20,95	4795	3400	<u>38</u> 31	<u>32,8000</u> 0,2808	<u>49.2</u> 0,42
9	КМ8-399-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,3	<u>363.72</u> 339,50	<u>-</u> -	3019	2818	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>39.84</u> -
10	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	15	<u>537.35</u> 231,68	<u>290.35</u> 43,18	8060	3475	<u>4355</u> 648	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>48</u> 8,56
11	& 15094-4011-5 варіант 2	МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ Кабель сигнальний КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,824	<u>14299.08</u> -	<u>-</u> -	11782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С152-35 варіант 4	Кабель силовий NHXN-FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,0309	<u>35766.23</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 40x25 мм	10м	10	<u>245.73</u> -	<u>-</u> -	2457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1530-64 варіант 2	Короб ПВХ монтажний 25x15 мм	10м	5	<u>255.93</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	15	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1514-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	1	<u>572.32</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					42785	17666	<u>4401</u> 681		<u>255.28</u> 9,01
		Разом будівельні роботи, грн.					42785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20718				
		всього заробітна плата, грн.					18347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9273				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2582				
		Всього будівельні роботи, грн.					52058				

		Всього по кошторису					52058				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20929				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.