

Реконструкція даху загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Овадне, провулок Шкільний, 4, Володимир-Волинського району, Волинської області
202

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи (дах вхідного тамбуру і ганку школи)
Реконструкція даху загальноосвітньої школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 205,591 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,218 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,7868	<u>1904.64</u>	<u>170.39</u>	1499	1362	<u>134</u>	<u>29.2680</u>	<u>23.03</u>
					1730,62	46,80			37	0,6384	0,5
2	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,7688	<u>1332.05</u>	<u>25.70</u>	1024	1004	<u>20</u>	<u>21.0600</u>	<u>16.19</u>
					1306,35	23,40			18	0,3427	0,26
3	КР8-2-5	Розбирання покриттів покрівлі з дощок врозбіг	100м2	0,9194	<u>1855.57</u>	<u>59.67</u>	1706	1651	<u>55</u>	<u>30.3720</u>	<u>27.92</u>
					1795,90	54,31			50	0,7956	0,73
4	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,9194	<u>1205.12</u>	<u>29.38</u>	1108	1081	<u>27</u>	<u>19.8840</u>	<u>18.28</u>
					1175,74	26,74			25	0,3917	0,36
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,5	<u>115.66</u>	-	405	405	-	<u>1.9560</u>	<u>6.85</u>
					115,66	-			-	-	-
6	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	3,5	<u>64.57</u>	<u>64.57</u>	226	-	<u>226</u>	-	-
					-	8,03			28	0,0990	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,13	<u>15819.51</u> 2539,84	<u>131.72</u> 28,83	17876	2870	<u>149</u> 33	<u>40.2000</u> 0,3060	<u>45.43</u> 0,35
8	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7168	<u>4249.83</u> 910,29	<u>141.84</u> 39,51	3046	652	<u>102</u> 28	<u>13.1640</u> 0,4820	<u>9.44</u> 0,35
9	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (контррейка)	м3	0,13	<u>17652.07</u> 5481,64	<u>69.73</u> 15,26	2295	713	<u>9</u> 2	<u>73.6680</u> 0,1620	<u>9.58</u> 0,02
10	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металопрофілю	100м2	0,7168	<u>86467.63</u> 12204,76	<u>629.87</u> 148,17	61980	8748	<u>451</u> 106	<u>187.9680</u> 1,7730	<u>134.74</u> 1,27
11	КБ10-14-1	Підшивання карнизу дошками обшивки	100м2	0,941	<u>42667.38</u> 6530,55	<u>100.72</u> 22,05	40150	6145	<u>95</u> 21	<u>99.3240</u> 0,2340	<u>93.46</u> 0,22
12	КБ10-14-6	Підшивання карнизу по дереву металопрофілем	100м2	0,941	<u>36720.39</u> 2928,31	<u>-</u> -	34554	2756	<u>-</u> -	<u>47.2080</u> -	<u>44.42</u> -
13	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,33756	<u>3746.56</u> 3663,58	<u>82.98</u> 18,30	1265	1237	<u>28</u> 6	<u>54.9840</u> 0,2542	<u>18.56</u> 0,09
14	& С1113-292-34	Вогнезахисний засіб	кг	106,2	<u>149.06</u> -	<u>-</u> -	15830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,153	<u>3715.77</u> 3422,07	<u>157.03</u> 47,25	569	524	<u>24</u> 7	<u>52.7040</u> 0,5668	<u>8.06</u> 0,09
16	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,076	<u>49752.18</u> 4757,20	<u>-</u> -	3781	362	<u>-</u> -	<u>66.4320</u> -	<u>5.05</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					187314	29510	<u>1320</u> 361		<u>461.01</u> 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					187314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156484				
		всього заробітна плата, грн.					29871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6347				
		Всього будівельні роботи, грн.					205591				

		Всього по кошторису					205591				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					521,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36218				

Склав _____ Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]