

Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. (Коригування)

16

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02**  
**на огорожа**  
**Тимчасовий будмайданчик**

Основа:  
креслення (специфікації) № 17059-00.02-ГР

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

322,465 тис. грн.  
0,3899 тис.люд.год.  
29,173 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Огорожа будмайданчика</b>											
1	КБ9-61-10	Монтаж металевих стійок забору вагою до 0,1 т	т	0,75	<u>7163,03</u> 4697,19	<u>1707,95</u> 291,68	5372	3523	<u>1281</u> 219	<u>64,5840</u> 3,7789	<u>48,44</u> 2,83
2	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,75	<u>73155,87</u> -	-	54867	-	-	-	-
3	КБ9-47-1	Облицювання будмайданчика сталевим профільованим листом (по встановленому каркасу)	100м2	4,8	<u>4007,14</u> 3768,60	-	19234	18089	-	<u>55,0160</u> -	<u>264,08</u> -
4	С111-31 варіант 1	Профнастіл зелений	м2	484,8	<u>398,98</u> -	-	193426	-	-	-	-
5	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>473035,58</u> 224273,41	<u>118256,81</u> 27913,29	4730	2243	<u>1183</u> 279	<u>2968,1500</u> 310,1127	<u>29,68</u> 3,1
6	С121-257 варіант 1	Ворота орні р.2,0х3 м-коди, погрунтовані та пофарбовані	шт	1	<u>30607,04</u> -	-	30607	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								308236	23855	<u>2464</u> 498	<u>342,2</u> 5,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					308236  281917 24353 14229 41,77 4820 <b>322465</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>322465</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					308236  308236 281917 24353 14229 41,77 4820 <b>322465</b>	23855	<u>2464</u> 498		<u>342,2</u> 5,93
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>322465</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>389,9</b> <b>29173</b>				

Склав Главный специалист  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*