

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
РІШНЯК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

**Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки
архітектури національного значення –
дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502 р.
(ох. № 530) в с. Потелич (Жовківського району)
Львівського району Львівської області
(характер робіт – реставрація)**

Замовник:
Департамент архітектури
та розвитку містобудування ЛОДА

Том 5
Зведений
кошторисний розрахунок

02/06-2023 К

м. Львів
2023 р.

Міністерство, відомство

Головне управління

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ЗВЕДЕНИЙ кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі повернення в сумі

4379,560 тис. грн.
0,000 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

« _____ » _____ 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502 р. (ох. № 530) в с. Потелич (Жовківського району) Львівського району Львівської області
(характер робіт – реставрація)

ФОП




Рішняк О. Б.

ГАП



Василина О. Т.

Інженер-проектувальник



Труш С. М.

Львів
2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	6,00	%
3.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	6,88	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

13,52772	тис.люд.год
12,078	тис.люд.год
1763,026	тис.грн.
18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

4379,560	тис.грн.
2934,453	тис.грн.
-	тис.грн.
738,814	тис.грн.
706,293	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4379,560 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)	2469,884	-	-	2469,884
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	2469,884 2469,884 2469,884	- - -	- - -	2469,884 2469,884 2469,884
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	447,836	447,836

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:				
		Разом по главах 1-9:				
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	447,836	447,836
		Разом по главі 10:	-	-	447,836	2917,720
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	131,124	131,124
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	13,944	13,944
		Кошти на здійснення авторського нагляду 6x1,780	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:				
		Разом по главах 1-12:	-	-	155,748	155,748
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2469,884	-	647,350	3117,234
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	93,098	-	-	93,098
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	52,623	52,623
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	148,193	-	38,841	187,034
	Розрахунок N П-145	Разом	223,278	-	-	223,278
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	2934,453	-	738,814	3673,267
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	706,293	706,293
			2934,453	-	1445,107	4379,560

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Загальноновиробничі витрати на будову

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)	12078,33	1449,39	241794	1521232	387862	90357	23369	743382
Разом:		12078,33	1449,39	241794	1521232	387862	90357	23369	743382

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)(характер робіт-реставрація)

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2469,884 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,52772 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1763,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стінопис									
1	KB27-16-4	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару	1 м2	66,7	758,71	-	50606	48213	-	5,3040	353,78
					722,83	-			-	-	-
2	KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару	1 дм2	230	42,52	-	9780	8841	-	0,2400	55,2
					38,44	-			-	-	-
3	KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням	1 дм2	182	55,18	-	10043	7053	-	0,3960	72,07
					38,75	-			-	-	-
4	KB27-60-1	Укріплення паволоки	дм2	360	101,29	-	36464	31694	-	0,6000	216
					88,04	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB27-18-1	Дезинфекція стінопису	1 м2	93,6	374,66	-	35068	18903	-	2,0640	193,19

6	KB27-59-2	Виймання цвяхів з стінопису	1 шт	26	201,96 11,63	-	302	302	-	0,1080	2,81
7	KB27-19-2	Видалення бруду з поверхні стінопису	1 м2	93,6	11,63 817,90	-	76555	69048	-	6,8520	641,35
8	KB27-20-2	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видається з стінопису	1 м2	5,8	737,69 1884,37	-	10929	9693	-	13,8480	80,32
9	KB27-26-1	Видалення реставраційних тонувань	1 дм2	1872	1671,18 82,83	-	155058	147514	-	0,4920	921,02
10	KB27-16-4	Повторне закріплення розчином фарбового шару після розчистки	1 м2	9,3	78,80 758,71	-	7056	6722	-	5,3040	49,33
11	KB27-34-5	Тонування втрат темперного живопису (втрати до 10%)	1 м2	56,26	722,83 774,26	-	43560	38277	-	4,2480	238,99
12	KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису (втрати до 20%)	1 м2	18,34	680,36 2090,51	-	38340	34896	-	11,8800	217,88
13	KB27-34-7	Тонування втрат темперного живопису (втрати більше 30%)	1 м2	19	1902,70 2837,86	-	53919	48567	-	15,9600	303,24
14	KB27-68-1	Обробка деревини в місцях втрат живопису захисним шаром	1 м2	23,83	2556,15 323,95	-	7720	5542	-	2,1600	51,47
		Разом прямі витрати по розділу 1			232,55	-	535400	475265	-		3396,65
		Разом будівельні роботи, грн.					535400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60135				
		всього заробітна плата, грн.					475265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					407,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67997				
		Всього будівельні роботи, грн.					755516				

		Всього по розділу 1					755516				
Розділ 2. Іконостас											
15	KB27-62-1	Видалення забруднень з тильної сторони	дм2	9,08	14,15 3,88	-	128	35	-	0,0360	0,33
16	KB27-62-2	Видалення легких забруднень з лицевої сторони	дм2	1205,52	29,65 19,38	-	35744	23363	-	0,1800	216,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KB27-60-1	Укріплення левкаса	дм2	72,3	101,29 88,04	-	7323	6365	-	0,6000	43,38
18	KB27-58-2	Закріплення фарбового шару	1 дм2	587,66	137,68	-	80909	74962	-	0,9360	550,05

19	KB27-56-3	Профілактична заклејка живопису, фрагментарна заклејка	дм2	25	127,56 17,40	-	435	420	-	-	-
20	KB27-57-2	Відмивка профілактичної заклејки	1 м2	0,25	16,79 474,78	-	119	116	-	-	-
21	KB27-68-1	Обробка зворотної сторони	1 м2	9,08	465,09 323,95	-	2941	2112	-	-	-
22	KB27-59-1	Виймання цвяхів, розмір цвяхів до 15 мм	1 шт	27	232,55 16,79	-	453	453	-	-	-
23	KB27-59-2	Виймання цвяхів, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	8	11,63 11,63	-	93	93	-	-	-
24	KB27-59-3	Виймання цвяхів, розмір цвяхів більше 40 мм	1 шт	12	7,75 7,75	-	93	93	-	-	-
25	KB27-59-4	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з тильної сторони	1 шт	21	15,50 15,50	-	326	326	-	-	-
26	KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини	1 дм2	180	55,18 38,75	-	9932	6975	-	-	-
27	KB27-58-1	Повторне укріплення фарбової поверхні після розчистки	1 дм2	588	100,06 89,94	-	58835	52885	-	-	-
28	KB27-65-1	Тонування простого живопису	дм2	587,66	147,64 107,41	-	86762	63121	-	-	-
29	KB27-66-1	Покриття розчищеного живопису, лаком (за 2 рази)	м2	5,88	933,46 324,39	-	5489	1907	-	-	-
30	KP5-1-5	Розбирання іконостасу	100 м2	0,1026	8203,53 7934,53	269,00 91,88	842	814	28 9	91,3800 0,7823	9,38 0,08
31	KP5-4-6	Улаштування іконостасу	100 м2	0,1026	72421,87 24873,76	80,74 70,94	7430	2552	8 7	260,8680 0,6394	26,77 0,07
Разом прямі витрати по розділу 2							297854	236592	36 16		1785,78 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							297854				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61226				
всього заробітна плата, грн.							236608				
Загальновиробничі витрати, грн.							112643				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							214,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35744				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					410497				

		Всього по розділу 2					410497				

Розділ 3. Реставрація ікон											
32	KB27-76-1	Виймання ікони площею до 1 м2 з іконостасу	1 пам.	2	<u>96,28</u> 96,28	-	193	193	-	<u>0,9840</u>	<u>1,97</u>
33	KB27-76-2	Вставка ікон площею до 1 м2 в іконостас	1 пам.	2	<u>125,64</u> 125,64	-	251	251	-	<u>1,2840</u>	<u>2,57</u>
34	KB27-77-1	Упакування пам'ятки станкового живопису розміром до 1,5 м2 (2 рази)	1 пам.	4	<u>185,09</u> 45,79	-	740	183	-	<u>0,4680</u>	<u>1,87</u>
35	KB27-77-3	Розпакування пам'ятки станкового живопису розміром до 1,5 м2 (2 рази)	1 пам.	4	<u>22,31</u> 22,31	-	89	89	-	<u>0,2280</u>	<u>0,91</u>
36	KB27-58-2	Закріплення фарбового шару	1 дм2	139,4	<u>137,68</u> 127,56	-	19193	17782	-	<u>0,9360</u>	<u>130,48</u>
37	KB27-56-3	Профілактична заклейка живопису	дм2	47,2	<u>17,40</u> 16,79	-	821	792	-	<u>0,1560</u>	<u>7,36</u>
38	KB27-57-2	Відмивка профілактичної заклейки	1 м2	0,47	<u>474,78</u> 465,09	-	223	219	-	<u>4,3200</u>	<u>2,03</u>
39	KB27-59-2	Виймання цвяхів з дерев'яної основи ікони з тильної сторони	1 шт	12	<u>11,63</u> 11,63	-	140	140	-	<u>0,1080</u>	<u>1,3</u>
40	KB27-59-5	Виймання цвяхів з дерев'яної основи ікони, з торцевої сторони	1 шт	2	<u>34,88</u> 34,88	-	70	70	-	<u>0,3240</u>	<u>0,65</u>
41	KB27-60-1	Укріплення зруйнованого левкаса та аволоки	дм2	1,2	<u>101,29</u> 88,04	-	122	106	-	<u>0,6000</u>	<u>0,72</u>
42	KB27-67-1	Склеювання основи ікони	1 дм2	59	<u>55,18</u> 38,75	-	3256	2286	-	<u>0,3960</u>	<u>23,36</u>
43	KB27-62-1	Видалення забруднень з тильної сторони ікони	дм2	118,4	<u>14,15</u> 3,88	-	1675	459	-	<u>0,0360</u>	<u>4,26</u>
44	KB27-62-2	Видалення легких забруднень з поверхні ікон	дм2	139,14	<u>29,65</u> 19,38	-	4126	2697	-	<u>0,1800</u>	<u>25,05</u>
45	KB27-64-1	Видалення лаку з поверхні живопису	дм2	139,14	<u>93,43</u> 67,27	-	13000	9360	-	<u>0,4200</u>	<u>58,44</u>
46	KB27-58-1	Повторне укріплення фарбового шару	1 дм2	13,9	<u>100,06</u> 89,94	-	1391	1250	-	<u>0,6600</u>	<u>9,17</u>
47	KB27-65-4	Тонування живопису, розмір втрат до 10%	дм2	139,14	<u>189,89</u> 149,66	-	26421	20824	-	<u>1,0200</u>	<u>141,92</u>
48	KB27-66-1	Покриття розчищеного живопису, лаком	м2	1,39	<u>466,73</u> 162,19	-	649	225	-	<u>1,3440</u>	<u>1,87</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					72360	56926	-		<u>413,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					72360				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15434				
		всього заробітна плата, грн.					56926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26595				

		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49,67 8284 98955				

		Всього по розділу 3					98955				
		Розділ 4. Реставрація різьби по дереву									
49	KB13-4-1	Зняття різьблення, площа деталі, до 1 дм2	деталь	4	23,80	-	95	95	-	0,1920	0,77
					23,80	-			-	-	-
50	KB13-4-2	Зняття різьблення, площа деталі, до 5 дм2	деталь	6	11,90	-	71	71	-	0,0960	0,58
					11,90	-			-	-	-
51	KB13-4-3	Зняття різьблення, площа деталі, до 10 дм2	деталь	8	8,93	-	71	71	-	0,0720	0,58
					8,93	-			-	-	-
52	KB13-4-5	Установка різьблення, площа деталі, до 1 дм2	1 дм2	2,89	21,65	-	63	43	-	0,1200	0,35
					14,88	-			-	-	-
53	KB13-4-6	Установка різьблення, площа деталі, до 5 дм2	1 дм2	15,97	17,18	-	274	166	-	0,0840	1,34
					10,41	-			-	-	-
54	KB13-4-7	Установка різьблення, площа деталі, до 10 дм2	1 дм2	274,37	14,06	-	3858	2000	-	0,0588	16,13
					7,29	-			-	-	-
55	KB20-4-1	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності I	1 дм2	250,74	414,68	-	103977	103332	-	3,3240	833,46
					412,11	-			-	-	-
56	KB20-4-2	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності II	1 дм2	145,62	414,68	-	60386	60011	-	3,3240	484,04
					412,11	-			-	-	-
57	KB20-4-3	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності III	1 дм2	230,31	489,07	-	112638	112046	-	3,9240	903,74
					486,50	-			-	-	-
58	KB20-6-1	Розчищення позолоченої поверхні від побутових забруднень, категорія складності I	1 дм2	250,74	172,33	-	43210	42759	-	1,5840	397,17
					170,53	-			-	-	-
59	KB20-6-2	Розчищення позолоченої поверхні від побутових забруднень, категорія складності II	1 дм2	145,62	172,33	-	25095	24833	-	1,5840	230,66
					170,53	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	KB20-6-3	Розчищення позолоченої поверхні від побутових забруднень, категорія складності III	1 дм2	230,31	211,09	-	48616	48202	-	1,9440	447,72
					209,29	-			-	-	-
61	KB20-8-1	Розчищення позолоченої поверхні від спресованих нашарувань, що важко видаляються, категорія складності I	1 дм2	125,37	572,09	-	71723	71624	-	4,6080	577,7
					571,30	-			-	-	-
62	KB20-8-2	Розчищення позолоченої поверхні від спресованих нашарувань, що важко видаляються, категорія складності II	1 дм2	72,81	572,09	-	41654	41596	-	4,6080	335,51
					571,30	-			-	-	-
63	KB20-8-3	Розчищення позолоченої поверхні від	1 дм2	115,16	906,84	-	104432	104341	-	7,3080	841,59

64	KB27-67-1	спресованих нашарувань, що важко видаляються, категорія складності III Укріплення зруйнованої деревини	1 дм2	180	906,05 <u>55,18</u> 38,75	- - -	9932	6975	- - -	- - 0,3960	- - 71,28
		Разом прямі витрати по розділу 4					626095	618165	- -		5142,62 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					626095 7930 618165 309627 617,11 102958 935722				
		----- -----									
		Всього по розділу 4					935722				
65	KB21-3-1	Розділ 5. Різні роботи Встановлення неінвентарних риштувань у приміщеннях	1 м3	300	<u>503,73</u> 301,98	- -	151119	90594	- -	<u>3,0120</u> -	<u>903,6</u> -
66	KB21-3-2	Розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях	1 м3	300	<u>145,58</u> 145,58	- -	43674	43674	- -	<u>1,4520</u> -	<u>435,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					194793	134268	- -		1339,2 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					194793 60525 134268				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74398 160,7 26811 269191				
		----- -----									
		Всього по розділу 5					269191				
		Разом прямі витрати по кошторису					1726502	1521216	36 16		12078,18 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1726502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74398 160,7 26811 269191				
		-----					-----				
		Всього по розділу 5					269191				
		Разом прями витрати по кошторису					1726502	1521216	36		12078,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1726502		16		0,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					205250 1521232				
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					743382 1449,39 241794 2469884				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					2469884				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13527,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1763026				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12078,18	125,95				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	5,1					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,15	114,53				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	1449,39	166,83				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13527,72					
		Середній розряд робіт	розряд	5,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0652536	422,96 27,60				
7	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0590976	140,18 8,28				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		35,88				

		Дизельне паливо	кг	0,226					
		Електроенергія	кВт-год	0,027					
		Мастильні матеріали	кг	0,017					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,0541728					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	&C111-1622-ВЦП2	Антисептик для дерева	кг	21,31804	<u>77,59</u> 1654,07	<u>75,60</u> 1611,64	<u>0,47</u> 10,02	<u>1,52</u> 32,41	30 км.
10	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,0040107	<u>34006,72</u> 136,39	<u>32635,57</u> 130,89	<u>704,35</u> 2,82	<u>666,8</u> 2,68	30 км.
11	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,079494	<u>7887,17</u> 626,98	<u>7500,00</u> 596,21	<u>232,52</u> 18,48	<u>154,65</u> 12,29	30 км.
12	C1632-19	Вата біла	кг	60,7162	<u>189,13</u> 11483,25	<u>184,98</u> 11231,28	<u>0,44</u> 26,72	<u>3,71</u> 225,25	30 км.
13	C1632-21	Вата бавовняна технічна	кг	7,46869	<u>109,8</u> 820,06	<u>107,20</u> 800,64	<u>0,45</u> 3,36	<u>2,15</u> 16,06	30 км.
14	C1632-20	Вата сіра	кг	26,158	<u>109,79</u> 2871,89	<u>107,20</u> 2804,14	<u>0,44</u> 11,51	<u>2,15</u> 56,24	30 км.
15	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,01563	<u>603,95</u> 9,44	<u>72,12</u> 1,13	<u>519,99</u> 8,13	<u>11,84</u> 0,18	30 км.
16	C111-218	Гліцерин синтетичний	т	0,0002175	<u>277053,04</u> 60,26	<u>270987,19</u> 58,94	<u>633,44</u> 0,14	<u>5432,41</u> 1,18	30 км.
17	&C111-219-9 варіант 1	Гуміарабік	кг	0,59976	<u>1408,05</u> 844,49	<u>1380,00</u> 827,67	<u>0,44</u> 0,26	<u>27,61</u> 16,56	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,41	<u>7173,17</u> 10114,17	<u>6800,00</u> 9588,00	<u>232,52</u> 327,85	<u>140,65</u> 198,32	30 км.
19	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,	м3	2,82	<u>7887,17</u>	<u>7500,00</u>	<u>232,52</u>	<u>154,65</u>	30 км.

		5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт			22241,82	21150,00	655,71	436,11	
20	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2325	<u>7887,17</u> 1833,77	<u>7500,00</u> 1743,75	<u>232,52</u> 54,06	<u>154,65</u> 35,96	30 км.
21	С112-292	Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40-60 мм	м3	0,47196	<u>9844,68</u> 4646,30	<u>9419,13</u> 4445,45	<u>232,52</u> 109,74	<u>193,03</u> 91,11	30 км.
22	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0057	<u>44895,88</u> 255,91	<u>43740,19</u> 249,32	<u>275,38</u> 1,57	<u>880,31</u> 5,02	30 км.
23	С111-1608	Дрантя	кг	2,31869	<u>12,11</u> 28,08	<u>11,10</u> 25,74	<u>0,77</u> 1,79	<u>0,24</u> 0,55	30 км.
24	+С1632-41	Калька під олівець	м	159,723	<u>10,38</u> 1657,92	<u>10,04</u> 1603,62	<u>0,14</u> 22,36	<u>0,2</u> 31,94	30 км.
25	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0405	<u>156364,6</u> 6332,77	<u>152980,66</u> 6195,72	<u>317,97</u> 12,88	<u>3065,97</u> 124,17	30 км.
26	С1546-19	Кислота оцтова	т	0,00007268	<u>56340,52</u> 4,09	<u>54488,43</u> 3,96	<u>747,37</u> 0,05	<u>1104,72</u> 0,08	30 км.
27	&С1632-48-1	Клей кролячий	кг	3,37058	<u>1408,09</u> 4746,08	<u>1380,00</u> 4651,40	<u>0,48</u> 1,62	<u>27,61</u> 93,06	30 км.
28	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,91109	<u>50,64</u> 46,14	<u>49,12</u> 44,75	<u>0,53</u> 0,48	<u>0,99</u> 0,91	30 км.
29	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,065	<u>6906,05</u> 7354,94	<u>6500,00</u> 6922,50	<u>270,64</u> 288,23	<u>135,41</u> 144,21	30 км.
30	&С111-492-1 варіант 1	Лак дамарний	т	0,0019725	<u>1836607,54</u> 3622,71	<u>1800000,00</u> 3550,50	<u>595,63</u> 1,17	<u>36011,91</u> 71,04	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	16,72175	<u>237,9</u> 3978,10	<u>232,55</u> 3888,64	<u>0,69</u> 11,54	<u>4,66</u> 77,92	30 км.
32	+С1632-67	Масло льняне	кг	3,17663	<u>590,04</u> 1874,34	<u>578,00</u> 1836,09	<u>0,47</u> 1,49	<u>11,57</u> 36,76	30 км.
33	+С1632-69	Мед натуральний	кг	3,132	<u>136,24</u> 426,70	<u>133,00</u> 416,56	<u>0,57</u> 1,79	<u>2,67</u> 8,35	30 км.

34	+C1632-78	Мило дитяче	кг	6,82798	<u>117,05</u> 799,22	<u>114,28</u> 780,30	<u>0,47</u> 3,21	<u>2,3</u> 15,71	30 км.
35	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,000044	<u>44140,56</u> 1,94	<u>42679,43</u> 1,88	<u>595,63</u> 0,03	<u>865,5</u> 0,03	30 км.
36	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,634	<u>225,42</u> 819,18	<u>220,46</u> 801,15	<u>0,54</u> 1,96	<u>4,42</u> 16,07	30 км.
37	&C111-219-2C варіант 1	Пігменти художні сухі	кг	5,57777	<u>2372,89</u> 13235,43	<u>2325,96</u> 12973,67	<u>0,4</u> 2,23	<u>46,53</u> 259,53	30 км.
38	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,005057	<u>35377,09</u> 178,90	<u>33915,88</u> 171,51	<u>767,54</u> 3,88	<u>693,67</u> 3,51	30 км.
39	C111-106	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 60 г	т	0,002	<u>22067,17</u> 44,13	<u>20866,94</u> 41,73	<u>767,54</u> 1,54	<u>432,69</u> 0,86	30 км.
40	C111-107	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 120 г	т	0,0744896	<u>18787,08</u> 1399,44	<u>17651,17</u> 1314,83	<u>767,54</u> 57,17	<u>368,37</u> 27,44	30 км.
41	C111-1607	Папір ролевий	т	0,001444	<u>11849,54</u> 17,11	<u>10849,66</u> 15,67	<u>767,54</u> 1,11	<u>232,34</u> 0,33	30 км.
42	&C111-219-12	Паралоїд В-72	кг	3,82775	<u>2550,45</u> 9762,48	<u>2500,00</u> 9569,38	<u>0,44</u> 1,68	<u>50,01</u> 191,42	30 км.
43	C1632-90	Пемза	кг	0,936	<u>1,53</u> 1,43	<u>1,04</u> 0,97	<u>0,46</u> 0,43	<u>0,03</u> 0,03	30 км.
44	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	33,1334	<u>7,67</u> 254,13	<u>7,32</u> 242,54	<u>0,2</u> 6,63	<u>0,15</u> 4,96	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0000627	<u>84655,34</u> 5,31	<u>82399,80</u> 5,17	<u>595,63</u> 0,04	<u>1659,91</u> 0,10	30 км.
46	&C111-841-2	Розчинник для лакофарбових матеріалів.	т	0,0488006	<u>244680,83</u> 11940,57	<u>239287,54</u> 11677,38	<u>595,63</u> 29,07	<u>4797,66</u> 234,12	30 км.
47	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	214,2	<u>49,17</u> 10532,21	<u>47,83</u> 10245,19	<u>0,38</u> 81,40	<u>0,96</u> 205,62	30 км.
48	+C1632-108	Спирт етиловий ректифікований	кг	58,55936	<u>650,53</u> 38094,62	<u>637,13</u> 37309,93	<u>0,64</u> 37,48	<u>12,76</u> 747,21	30 км.

500_СД_ИВР

49	C1632-107	Спирт нашатирний	кг	0,59825	<u>9,46</u> 5,66	<u>8,70</u> 5,20	<u>0,57</u> 0,34	<u>0,19</u> 0,12	30 км.
50	C1632-45	Фарби темперні	тюбик	363,4	<u>77,7</u> 28236,18	<u>76,18</u> 27683,81	<u>-</u> -	<u>1,52</u> 552,37	
51	C1632-118	Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна, товщина 0,1 мм	м2	0,62668	<u>88,29</u> 55,33	<u>86,55</u> 54,24	<u>0,01</u> 0,01	<u>1,73</u> 1,08	30 км.
52	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0009234	<u>25789,56</u> 23,81	<u>24979,64</u> 23,07	<u>304,24</u> 0,28	<u>505,68</u> 0,46	30 км.
53	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0249	<u>46463,65</u> 1156,94	<u>45200,00</u> 1125,48	<u>352,6</u> 8,78	<u>911,05</u> 22,68	30 км.
54	C1632-26	Цвяхи латунні	кг	4,39845	<u>216,67</u> 953,01	<u>211,89</u> 931,99	<u>0,53</u> 2,33	<u>4,25</u> 18,69	30 км.
55	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00004	<u>30080,43</u> 1,20	<u>29189,10</u> 1,17	<u>301,52</u> 0,01	<u>589,81</u> 0,02	30 км.
56	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,6	<u>121,18</u> 72,71	<u>118,49</u> 71,09	<u>0,31</u> 0,19	<u>2,38</u> 1,43	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0309	<u>4,9416</u> 0,15	<u>4,9416</u> 0,15			
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		0,15	0,15			
		Разом по розділу III	грн.		205261,76	199426,04	1813,57	4022,15	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,057					
		Мастильні матеріали	кг	0,017					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Дизельне паливо	л	0,266					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,460674					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		0,15	0,15			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		205261,76	199426,04	1813,57	4022,15	
	Електроенергія		кВт-год	0,057					
	Мастильні матеріали		кг	0,017					
	Гідравлічна рідина		кг	0,001					
	Дизельне паливо		л	0,266					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	0,460674					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви
Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської
області. (характер робіт-реставрація)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реставрація стінопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа 1502р. (ох. №530) в с. Потеличі (Жовківського району) Львівського району Львівської області. (характер робіт-реставрація)(характер робіт-реставрація)</u>			
	<u>Розділ 1. Стінопис</u>			
1	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару	м2	66,7	
2	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару	дм2	230	
3	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням	дм2	182	
4	Укріплення паволоки	дм2	360	
5	Дезинфекція стінопису	м2	93,6	
6	Виймання цвяхів з стінопису	шт	26	
7	Видалення бруду з поверхні стінопису	м2	93,6	
8	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису	м2	5,8	
9	Видалення реставраційних тонувань	дм2	1872	
10	Повторне закріплення розчином фарбового шару після розчистки	м2	9,3	
11	Тонування втрат темперного живопису (втрати до 10%)	м2	56,26	
12	Тонування втрат темперного живопису (втрати до 20%)	м2	18,34	
13	Тонування втрат темперного живопису (втрати більше 30%)	м2	19	
14	Обробка деревини в місцях втрат живопису захисним шаром	м2	23,83	
	<u>Розділ 2. Іконостас</u>			
15	Видалення забруднень з тильної сторони	дм2	9,08	
16	Видалення легких забруднень з лицеї сторони	дм2	1205,52	
17	Укріплення левкаса	дм2	72,3	
18	Закріплення фарбового шару	дм2	587,66	
19	Профілактична заклейка живопису, фрагментарна заклейка	дм2	25	
20	Відмивка профілактичної заклейки	м2	0,25	
21	Обробка зворотної сторони	м2	9,08	
22	Виймання цвяхів, розмір цвяхів до 15 мм	шт	27	
23	Виймання цвяхів, розмір цвяхів до 40 мм	шт	8	
24	Виймання цвяхів, розмір цвяхів більше 40 мм	шт	12	
25	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з тильної сторони	шт	21	

26	Укріплення зруйнованої деревини			дм2	180	
27	Повторне укріплення фарбової поверхні після розчистки			дм2	588	
28	Тонування простого живопису			дм2	587,66	
1	2			3	4	5
29	Покриття розчищеного живопису, лаком (за 2 рази)			м2	5,88	
30	Розбирання іконостасу	м2		10,26		
31	Улаштування іконостасу	м2		10,26		
	<u>Розділ 3. Реставрація ікон</u>					
32	Виймання ікони площею до 1 м2 з іконостасу			пам.	2	
33	Вставка ікон площею до 1 м2 в іконостас	пам.		2		
34	Упакування пам'ятки станкового живопису розміром до 1, 5 м2 (2 рази)	пам.		4		
35	Розпакування пам'ятки станкового живопису розміром до 1,5 м2 (2 рази)	пам.		4		
36	Закріплення фарбового шару	дм2		139,4		
37	Профілактична заклейка живопису	дм2		47,2		
38	Відмивка профілактичної заклейки	м2		0,47		
39	Виймання цвяхів з дерев'яної основи ікони з тильної сторони	шт		12		
40	Виймання цвяхів з дерев'яної основи ікони, з торцевої сторони	шт		2		
41	Укріплення зруйнованого левкаса та аволоки	дм2		1,2		
42	Склеювання основи ікони	дм2		59		
43	Видалення забруднень з тильної сторони ікони	дм2		118,4		
44	Видалення легких забруднень з поверхні ікон	дм2		139,14		
45	Видалення лаку з поверхні живопису	дм2		139,14		
46	Повторне укріплення	дм2		13,9		

47	фарбового шару Тонування	дм2	139,14		
48	живопису, розмір втрат до 10% Покриття розчищеного живопису, лаком	м2	1,39		
<u>Розділ 4. Реставрація різьби по дереву</u>					
49	Зняття різьблення, площа деталі, до 1 дм2	деталь	деталь	4	
50	Зняття різьблення, площа деталі, до 5 дм2	деталь	6		
51	Зняття різьблення, площа деталі, до 10 дм2	деталь	8		
52	Установка різьблення, площа деталі, до 1 дм2	дм2	2,89		
53	Установка різьблення, площа деталі, до 5 дм2	дм2	15,97		
54	Установка різьблення, площа деталі, до 10 дм2	дм2	274,37		
55	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності I	дм2	250,74		
56	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності II	дм2	145,62		
57	Укріплення левкасу з позолотою, категорія складності III	дм2	230,31		
58	Розчищення позолоченої поверхні від побутових забруднень, категорія складності I	дм2	250,74		
59	Розчищення позолоченої поверхні від побутових забруднень, категорія складності II	дм2	145,62		
60	Розчищення позолоченої	дм2	230,31		

61	поверхні від побутових забруднень, категорія складності III	дм2	125,37		
62	Розчищення позолоченої поверхні від спресованих нашарувань, що важко видаляються, категорія складності I	дм2	72,81		
63	Розчищення позолоченої поверхні від спресованих нашарувань, що важко видаляються, категорія складності II	дм2	115,16		
64	Укріплення зруйнованої деревини	дм2	180		
1	2	3	4	5	
	<u>Розділ 5. Різні роботи</u>				
65	Встановлення неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	300		
66	Розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	300		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]