

Родство № 1
до Родову 619 16.10.23
N 165 4 дц дц

і у документі "Підсумкові вартісні параметри"

ева

Перевірів: директор б

Будівництво розташоване на території Черкаської області

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи КНУ РЕКНр

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції

- Перевезення ґрунту і сміття;

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість	6,94283	тис.люд год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,199	тис.люд год
Загальна кошторисна заробітна плата	504,20158	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд год та розряді робіт 3,8)	11000,00	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

ІНШІ ВИТРАТИ -

податок на додану вартість -

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

інженер кошторисник О.Усольцева

Перевірів:

директор В.І.Якимчук

Додаток №1
до Договору №165 16.10.23
ДЦДЦ

Замовник ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИСЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Рем буд комфорт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій), що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	1586,49569	1586,49569	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	428,27245	428,27245	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1157,34548	1157,34548	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,87776	0,87776	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	239,80619	239,80619	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	13,00000	-	13,00000
		Разом	1839,30188	1826,30188	13,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	53,11265	53,11265	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	27,00761	-	27,00761
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 1919,42214	- 1879,41453	- 40,00761
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 1919,42214	- 1879,41453	- 40,00761
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	381,28443 2300,70657	-	381,28443

Керівник підприємства
(організації) замовника

Срмоличева Таїсія Володимирівна

Керівник генеральної
підрядної організації

Якимчук Віталій Іванович

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)
 після тендер

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1826,30202 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,94283 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 504,20158 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю 11	всього 12
		Розділ 1. Фасад 1122,1 - м2.									
		Стіни.									
1	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	10,324	<u>540.66</u> 485,97	- -	5581,77	5017,15	- -	<u>8.3400</u> -	<u>86.1</u> -
2	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,201	<u>3767.16</u> 3767,16	- -	757,20	757,20	- -	<u>64.6500</u> -	<u>12.99</u> -
3	& C111-1896-3-Л варіант 1	Штукатурка Siltek P-12	кг	261,3	<u>7,21</u> -	- -	1883,97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	10,324	<u>29840.26</u> 29584,49	- -	308070,84	305430,27	- -	<u>417.8600</u> -	<u>4313.99</u> -
5	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 про	кг	12388,8	<u>14.21</u> -	- -	176044,85	-	- -	- -	- -
6	& С188888- 54-1 варіант 4	Утеплювач 1200х600х100 мм 135кг./м3	м2	1091, 2468	<u>342.10</u> -	- -	373315,53	-	- -	- -	- -
7	& С1545-44- 1-1Е варіант 6 по проекту	Дюбель-зонт з металевим цвяхом L=160 мм	шт	8341,792	<u>2.97</u> -	- -	24775,12	-	- -	- -	- -
8	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1187,26	<u>29.11</u> -	- -	34561,14	-	- -	- -	- -
9	С111-1624-1 варіант 3	Грунт-фарба СТ16 адгезійна з кварцовим наповнювачем	кг	175,508	<u>105.12</u> -	- -	18449,40	-	- -	- -	- -
10	& С111- 2012-41 варіант 1	Суміш штукатурна декоративна для фасадів ("барашек")	кг	2787,48	<u>85.44</u> -	- -	238162,29	-	- -	- -	- -
11	& С111- 1807-3 варіант 1 по проекту	Профіль цокольний	м	179,4	<u>227.67</u> -	- -	40844,00	-	- -	- -	- -
12	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	717,6	<u>0.66</u> -	- -	473,62	-	- -	- -	- -
13	С1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	215,67	<u>25.65</u> -	- -	5531,94	-	- -	- -	- -
14	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (накривка на підпірну стіну шириною 450мм)	100м	0,051	<u>1365.01</u> 1365,01	- -	69,62	69,62	- -	<u>22.8300</u> -	<u>1.16</u> -
15	& С10000- 33-1-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована з полімерн.покриттям, товщ.0,55мм	м2	10,549	<u>481.00</u> -	- -	5074,07	-	- -	- -	- -
16	С188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х60мм	шт	130,8	<u>0.77</u> -	- -	100,72	-	- -	- -	- -
17	& С111-169- 7	Саморіз з прижимною шайбою RA 4,9*27	шт	130,8	<u>2.09</u> -	- -	273,37	-	- -	- -	- -
18	& С111- 2001-6-1 варіант 3	Герметик сіліконовий універсальний прозорий (280 мл)	л	0,28	<u>679.04</u> -	- -	190,13	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1234159,58	311274,24	-		4414,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1234159,58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					922885,34				
		всього заробітна плата, грн.					311274,24				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172218,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					529,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53998,61				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406378,47				

		Всього по розділу 1					1406378,47				
		Розділ 2. Віконні та дверні укоси (зовнішні) - 119,3 м2									
19	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	29,825	53,98	-	1609,95	-	-	-	-
20	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,136	8506,93 3767,16	54,04 45,16	1156,94	512,33	7,35 6,14	64.6500 0,6660	8,79 0,09
21	KB15-78-3 H2, H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 320 мм	100 м2	1,193	41738,23 39153,25	-	49793,71	46709,83	-	553.0120	659,74
22	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1455,46	14,21	-	20682,09	-	-	-	-
23	& C188888-54-6 варіант 1	Плита з базальтового волокна , щільність 135 кг/м3	м2	127,651	124,04	-	15833,83	-	-	-	-
24	& C1545-44-1-1E варіант 5	Дюбель-парасолька 10х90мм сталевий цвях	шт	72,4151	2,36	-	170,90	-	-	-	-
25	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	152,704	29,11	-	4445,21	-	-	-	-
26	C111-1624-1 варіант 3	Грунт-фарба СТ16 адгезійна з кварцовим наповнювачем	кг	20,281	105,12	-	2131,94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C111-2012-41 варіант 1	Суміш штукатурна декоративна для фасадів ("барашек")	кг	328,075	<u>85.44</u> -	- -	28030,73	-	- -	- -	- -
28	C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	500,955	<u>25.65</u> -	- -	12849,50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					136704,80	47222,16	<u>7.35</u> 6,14		<u>668.53</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					136704,80				
		в тому числі:					89475,29				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47228,30				
		всього заробітна плата, грн.					26104,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80,24				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8179,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162809,38				
		Всього будівельні роботи, грн.					162809,38				

		Всього по розділу 2					162809,38				
		Розділ 3. Цоколь									
29	KP20-38-1	Очищення поверхні щітками .	м2	89,7	<u>17.14</u> 14,86	- -	1537,46	1332,94	- -	<u>0.2800</u> -	<u>25.12</u> -
30	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	100м2	0,897	<u>540.66</u> 485,97	- -	484,97	435,92	- -	<u>8.3400</u> -	<u>7.48</u> -
31	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	17,94	<u>53.98</u> -	- -	968,40	-	- -	- -	- -
32	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 12 мм	100м2	0,2	<u>3767.16</u> 3767,16	- -	753,43	753,43	- -	<u>64.6500</u> -	<u>12.93</u> -
33	& C111-1896-3-Л варіант 1	Штукатурка Siltek P-12	кг	260	<u>7.21</u> -	- -	1874,60	-	- -	- -	- -
34	KB10-64-1 H2, H5=1,15	Утеплення цоколю плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	100м	0,897	<u>5500.17</u> 5500,17	- -	4933,65	4933,65	- -	<u>93.2075</u> -	<u>83.61</u> -
35	& C114-97-11 варіант 4	Екструдивний пінополістирол 50 мм	м2	92,391	<u>122.34</u> -	- -	11303,11	-	- -	- -	- -
36	& C111-327-B3 варіант 4	Клей для ППС Ceresit СТ82	кг	493,35	<u>11.10</u> -	- -	5476,19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-44-12 варіант 1	Дюбель фасадні 120 мм	шт	717,6	<u>2.27</u> -	- -	1628,95	-	- -	- -	- -
38	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,897	<u>10603.46</u> 10463,33	- -	9511,30	9385,61	- -	<u>166.6400</u> -	<u>149.48</u> -
39	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	96,876	<u>29.11</u> -	- -	2820,06	-	- -	- -	- -
40	& C111-327-B3 варіант 3	Клей для армування сітки Ceresit CT85	кг	583,05	<u>14.16</u> -	- -	8255,99	-	- -	- -	- -
41	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,897	<u>20008.61</u> 20008,61	- -	17947,72	17947,72	- -	<u>271.3400</u> -	<u>243.39</u> -
42	& C111-2012-16 варіант 1	Гранітна штукатурка "Каммікс" із кварцевими частками 1,4-2,0мм	кг	403,65	<u>108.13</u> -	- -	43646,67	-	- -	- -	- -
43	КБ10-25-4 H2, H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,363	<u>1877.11</u> 1877,11	- -	2558,50	2558,50	- -	<u>31.3950</u> -	<u>42.79</u> -
44	& C111-120-20 варіант 1	Саморізи по металу	шт	481,139	<u>1.03</u> -	- -	495,57	-	- -	- -	- -
45	& C126-931-7 варіант 1	Віконний відлив 2000*300 мм	шт	59	<u>244.39</u> -	- -	14419,01	-	- -	- -	- -
46	& C126-931-8 варіант 1	Віконний відлив 1500*300 мм	шт	8	<u>182.77</u> -	- -	1462,16	-	- -	- -	- -
47	& C126-931-9 варіант 1	Віконний відлив 1200*300 мм	шт	3	<u>146.78</u> -	- -	440,34	-	- -	- -	- -
48	& C126-931-10 варіант 2	Віконний відлив 900*300 мм	шт	3	<u>110.44</u> -	- -	331,32	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					130849,40	37347,77	- -		<u>564.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					130849,40				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93501,63				
		всього заробітна плата, грн.					37347,77				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21456,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6909,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					152305,99				

		Всього по розділу 3					152305,99				
49	КБ8-36-1 Н2, Н5=1,15	Розділ 4. Інші роботи Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 15 м для мурування облицювання	100м2 вп	12	<u>6970,51</u> 2680,23	-	83646,12	32162,76	-	<u>45.4200</u>	<u>545.04</u>
50	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,07	<u>86,49</u> 86,49	-	265,52	265,52	-	<u>1.6300</u>	<u>5</u>
51	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,07	<u>283,52</u> -	<u>283,52</u> 29,90	870,41	-	<u>870,41</u> 91,79	-	<u>1,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					84782,05	32428,28	<u>870,41</u> 91,79		<u>550.04</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					84782,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51483,36				
		всього заробітна плата, грн.					32520,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20026,16				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6743,98				
		Всього будівельні роботи, грн.					104808,21				

		Всього по розділу 4					104808,21				
		Разом прямі витрати по кошторису					1586495,83	428272,45	<u>877,76</u> 97,93		<u>6197.61</u> 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1586495,83				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1157345,62				
		всього заробітна плата, грн.					428370,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239806,19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					743,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75831,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1826302, 02				

		Всього по кошторису					1826302, 02				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6942,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					504201,58				

Склав

інженер кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.Усольцева

Перевірив

директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.І.Якимчук

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИСЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2333,58000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Підпис про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
(посилання на документ про затвердження)

"17" жовтня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)**

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)	1826,30202	-	-	1826,30202
		Разом по главі 2:	1826,30202	-	-	1826,30202
		Разом по главах 1-7:	1826,30202	-	-	1826,30202
		Разом по главах 1-8:	1826,30202	-	-	1826,30202
		Разом по главах 1-9:	1826,30202	-	-	1826,30202
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	27,39453	27,39453

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	27,39453	27,39453
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	5,00000	5,00000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,00000	8,00000
		Разом по главі 12:	-	-	13,00000	13,00000
		Разом по главах 1-12:	1826,30202	-	40,39453	1866,69655
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,11265	-	-	53,11265
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,00761	27,00761
		Разом	1879,41467	-	67,40214	1946,81681
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	386,76319	386,76319
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1879,41467	-	454,16550	2333,58000

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)
 Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6197,61	69,10				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	67,81				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,26	72,75				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	743,87	101,94				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6942,83					
		Середній розряд робіт	розряд	4,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0816	<u>90.06</u> 7,35				
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,07	<u>283.52</u> 870,41				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		877,76				
		Електроенергія	кВт-год	0,037					
		Мастильні матеріали	кг	0,002					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,65241					
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	202,723004					
11	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	7,868599					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	295,1098025					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
13	&C188888-54- 1 варіант 4	Утеплювач 1200x600x100 мм 135кг./м3	м2	1091,2468	<u>342.1</u> 373315,53	<u>324.80</u> 354436,96	<u>10.59</u> 11556,30	<u>6,71</u> 7322,27	30 км.
14	&C111-2012- 41 варіант 1	Суміш штукатурна декоративна для фасадів ("барашек")	кг	3115,555	<u>85.44</u> 266193,02	<u>83.00</u> 258591,07	<u>0.76</u> 2367,82	<u>1,68</u> 5234,13	30 км.
15	+C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	13844,26	<u>14.21</u> 196726,93	<u>13.41</u> 185651,53	<u>0.52</u> 7199,02	<u>0,28</u> 3876,38	30 км.
16	&C111-2012- 16 варіант 1	Гранітна штукатурка "Каммікс" із кварцевими частками 1,4-2,0мм	кг	403,65	<u>108.13</u> 43646,67	<u>105.49</u> 42581,04	<u>0.52</u> 209,90	<u>2,12</u> 855,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1436,84	<u>29.11</u> 41826,41	<u>28.50</u> 40949,94	<u>0.04</u> 57,47	<u>0.57</u> 819,00	30 км.
18	&C111-1807-3 варіант 1	Профіль цокольний	м	179,4	<u>227.67</u> 40844,00	<u>224.60</u> 40293,24	<u>1.38</u> 247,57	<u>1.69</u> 303,19	
19	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,444	<u>90528.75</u> 40194,77	<u>89514.14</u> 39744,28	<u>340.7</u> 151,27	<u>673.91</u> 299,22	30 км.
20	&C1545-44-1-1E варіант 6	Дюбель-зонт з металевим цвяхом L=160 мм	шт	8341,792	<u>2.97</u> 24775,12	<u>2.60</u> 21688,66	<u>0.31</u> 2585,96	<u>0.06</u> 500,50	30 км.
21	+C111-1624-1 варіант 3	Грунт-фарба СТ16 адгезійна з кварцовим наповнювачем	кг	195,789	<u>105.12</u> 20581,34	<u>102.30</u> 20029,21	<u>0.76</u> 148,80	<u>2.06</u> 403,33	30 км.
22	+C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	716,625	<u>25.65</u> 18381,43	<u>25.11</u> 17994,45	<u>0.04</u> 28,67	<u>0.5</u> 358,31	30 км.
23	&C188888-54-6 варіант 1	Плита з базальтового волокна , щільність 135 кг/м3	м2	127,651	<u>124.04</u> 15833,83	<u>118.60</u> 15139,41	<u>3.01</u> 384,23	<u>2.43</u> 310,19	30 км.
24	&C126-931-7 варіант 1	Віконний відлив 2000*300 мм	шт	59	<u>244.39</u> 14419,01	<u>242.00</u> 14278,00	<u>0.57</u> 33,63	<u>1.82</u> 107,38	30 км.
25	&C114-97-11 варіант 4	Екструдивний пінополістирол 50 мм	м2	92,391	<u>122.34</u> 11303,11	<u>119.50</u> 11040,72	<u>0.44</u> 40,65	<u>2.4</u> 221,74	30 км.
26	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	14,4	<u>737.65</u> 10622,16	<u>715.57</u> 10304,21	<u>7.62</u> 109,73	<u>14.46</u> 208,22	30 км.
27	&C111-327-B3 варіант 3	Клей для армування сітки Ceresit CT85	кг	583,05	<u>14.16</u> 8255,99	<u>13.40</u> 7812,87	<u>0.48</u> 279,86	<u>0.28</u> 163,26	30 км.
28	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	27,03704	<u>227.87</u> 6160,93	<u>223.35</u> 6038,72	<u>0.05</u> 1,35	<u>4.47</u> 120,86	30 км.
29	&C111-327-B3 варіант 4	Клей для ППС Ceresit CT82	кг	493,35	<u>11.1</u> 5476,19	<u>10.40</u> 5130,84	<u>0.48</u> 236,81	<u>0.22</u> 108,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C10000-33-1-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована з полімерн.покриттям, товщ. 0,55мм	м2	10,549	<u>481</u> 5074,07	<u>471.20</u> 4970,69	<u>0.37</u> 3,90	<u>9.43</u> 99,48	30 км.
31	&C111-1896-3-Л варіант 1	Штукатурка Siltek P-12	кг	521,3	<u>7.21</u> 3758,57	<u>6.50</u> 3388,45	<u>0.57</u> 297,14	<u>0.14</u> 72,98	Витрата при товщині шару 10 мм: 13кг /м2 30 км.
32	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	47,765	<u>53.98</u> 2578,35	<u>52.40</u> 2502,89	<u>0.52</u> 24,84	<u>1.06</u> 50,62	30 км.
33	&C1545-44-12 варіант 1	Дюбель фасадні 120 мм	шт	717,6	<u>2.27</u> 1628,95	<u>2.20</u> 1578,72	<u>0.03</u> 21,53	<u>0.04</u> 28,70	30 км.
34	&C126-931-8 варіант 1	Віконний відлив 1500*300 мм	шт	8	<u>182.77</u> 1462,16	<u>180.82</u> 1446,56	<u>0.59</u> 4,72	<u>1.36</u> 10,88	30 км.
35	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,072	<u>9256.66</u> 666,48	<u>8809.07</u> 634,25	<u>266.09</u> 19,16	<u>181.5</u> 13,07	30 км.
36	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,15368	<u>3575.76</u> 549,52	<u>2753.47</u> 423,15	<u>752.18</u> 115,60	<u>70.11</u> 10,77	30 км.
37	&C111-120-20 варіант 1	Саморізи по металу	шт	481,139	<u>1.03</u> 495,57	<u>1.00</u> 481,14	<u>0.01</u> 4,81	<u>0.02</u> 9,62	
38	+C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	717,6	<u>0.66</u> 473,62	<u>0.65</u> 466,44	- -	<u>0.01</u> 7,18	
39	&C126-931-9 варіант 1	Віконний відлив 1200*300 мм	шт	3	<u>146.78</u> 440,34	<u>144.67</u> 434,01	<u>1.02</u> 3,06	<u>1.09</u> 3,27	30 км.
40	&C126-931-10 варіант 2	Віконний відлив 900*300 мм	шт	3	<u>110.44</u> 331,32	<u>108.50</u> 325,50	<u>1.12</u> 3,36	<u>0.82</u> 2,46	30 км.
41	+C111-1608	Дрантя	кг	5,18265	<u>61.99</u> 321,27	<u>60.00</u> 310,96	<u>0.77</u> 3,99	<u>1.22</u> 6,32	30 км.
42	&C111-169-7	Саморіз з прижимною шайбою RA 4,9*27	шт	130,8	<u>2.09</u> 273,37	<u>2.00</u> 261,60	<u>0.05</u> 6,54	<u>0.04</u> 5,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C111-2001-6-1 варіант 3	Герметик сіліконовий універсальний прозорий (280 мл)	л	0,28	<u>679.04</u> 190,13	<u>665.60</u> 186,37	<u>0.13</u> 0,04	<u>13.31</u> 3,72	30 км.
44	&C1545-44-1-1E варіант 5	Дюбель-парасолька 10x90мм сталевий цвях	шт	72,4151	<u>2.36</u> 170,90	<u>2.00</u> 144,83	<u>0.31</u> 22,45	<u>0.05</u> 3,62	30 км.
45	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0022425	<u>56051.65</u> 125,70	<u>54600.00</u> 122,44	<u>352.6</u> 0,79	<u>1099.05</u> 2,47	30 км.
46	+C188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	130,8	<u>0.77</u> 100,72	<u>0.75</u> 98,10	- -	<u>0.02</u> 2,62	
47	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,35904	<u>236.88</u> 85,05	<u>231.94</u> 83,28	<u>0.3</u> 0,11	<u>4.64</u> 1,66	30 км.
48	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000952	<u>2822.72</u> 2,69	<u>2289.92</u> 2,18	<u>477.45</u> 0,45	<u>55.35</u> 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	219,7708	-	-	-	-	
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3265	<u>184.55</u> 60,26	<u>184.55</u> 60,26			
		Разом	грн.		60,26	60,26			
		Разом по розділу III	грн.		1157345,48	1109626,97	26171,53	21546,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	219,808					
		Мастильні матеріали	кг	0,329					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав інженер кошторисник _____ О.Усольцева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ В.Якимчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИСЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16 "

10

2015 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» відділу освіти Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області (зовнішнє утеплення стін – упровадження енергозберігаючих технологій)

Умови виконання робіт Заклад працює у звичному режимі

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Фасад 1122,1 - м2. Стіни.			
1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	1032,4	
2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	20,1	
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1032,4	
4	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (накривка на підпірну стіну шириною 450мм)	м	5,1	
	Розділ №2. Віконні та дверні укosi (зовнішні) - 119,3 м2			
5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	13,6	
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 320 мм	м2	119,3	
	Розділ №3. Цоколь			
7	Очищення поверхні щітками .	м2	89,7	
8	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	м2	89,7	
9	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 12 мм	м2	20	
10	Утеплення цоколю плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	м	89,7	
11	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	89,7	
12	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	89,7	
13	Установлення віконних зливів	м	136,3	
	Розділ №4. Інші роботи			
14	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 15 м для муровання облицювання	м2 вп	1200	
15	Навантаження сміття вручну		3,07	
16	Перевезення сміття до 30 км		3,07	

Склав

інженер кошторисник

О.Усольцева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

В.І. Якимчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рем буд комфорт»

ТОВ «РБК»
Україна, 04107, місто Київ, вул.Нагірна, будинок 22
ЄДРПОУ 42029603, Тел.240-74-76

Додаток №7
до Договору № 165
16.12.23

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування послуг	ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ								
	Жовтень 2023			Листопад 2023			Грудень 2023		
Підготовчі роботи									
Фасад									
Віконні та дверні укоси (зовнішні)									
Цоколь									
Інші роботи									

Директор



В.І. Якимчук